

23 MAJ 1930
K. FÄLDMÄNNAS
GIVBIE 116

Förslag till
torrläggning av mark till Räng nr 406 m.fl. hemman
uti Rängs och Maglarps socknar av Skydds härad och
Malmöhus län; upprättad vid laga synförrättning år 1928 av

Eummbjörn
Statens Lantbruksingenjör

Anteckning.

Görni Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 februari 1930 förtäglade till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 april 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägar:
Albert Smith.

/ *Wärmans*
Ox affär
Eummbjörn



Förslag till torrläggning av mark till Räng nr 4 och 6 m.fl. hemman i Rängs och Maglarp socknar av Skytts härad och Malmshus län;

Blad 2.


upprättat vid laga synförrättning år 1928 av

Carl Gustaf
Stålers landbruksingenjör

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 februari 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetes utförande.

Stockholm den 8 april 1930
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägar:
Albert Smith.



Ansörfert.

Gesam Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 februari 1930 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

10781

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1930 LAM 5

Lördagens

ex officio


Per Olof Persson

Förslag till vörsläggning av mark till Räng nr 4 och 6 m.fl. hamnar uti Rängs och Maglarps socknar av Skylls härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga synesförrättning år 1928 av

Per Olof Persson

Statens landbruksingenjör

Blad 3



RITN.Nr 003

5-0209 3

Nr 201 Malmöhus län

Förslag till torrläggning av mark till Rång nr 456 mfl. hemman uti Rångs och Maglarp socknar av Skydds härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättin år 1928 av






































































Emanuel Ruppman
Statens landöfverstyrelsen.

HÖJRYTTSHÖJSTADEN



















OBER LAMES

Ågöväg 0-0+4

○ 12"










Bygdeväg 32+50 - +55.3



Bygdeväg 17+18 - 17+25



Bygdeväg 22+72 - +76.7



5K a 2a 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Avskrift.

Genom Rångl. Maj:ns värdiga blev den
21 februari 1930 fastställt till efterrättelse vid ar-
betet utförande.

Stockholm den 8 april 1930.

På Rångl. landbruksstyrelsens vägnar:

Olof Smith.


E. Ruppman, ex officio Rångl. Ruppman

NITN.Nr 004


M 502094

A-201 Malmöhus 5 ritet

Förslag till bygdevägsbro vid 48+89





Alternativt förslag till bygdevägsbro vid 48+89



Handwritten: Förslag till
torrläggning av mark till Rådg nr 46 m.fl. hemman
uti Rängs och Maglarps socknar av Skyllis härads och
Malmöhus län, upprättat vid laga synförräddning år 1928 av
Kommunfullmäktige
Statens Lantbruksingenjör


Förslag till ommurning av rör vid 70
Skala 1:50




Anteckn.

Genom Kungl. Maj:ts värdiga brev
den 21 februari 1930 anställd till efter-
rättelse vid arbetets utfrånande.
Stockholm den 8 april 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith. *provisicus*
ex officio
Lantbruksingenjör


Förslag till ägdevägsbro vid 15+50. Skala 1:50




Förslag till inlägningsbrunnar
Skala 1:50




Förslag till bygdevägsbro vid 17+18 och 22+72. Skala 1:50




Förslag till ommurning av rör vid 12
Skala 1:50




Förslag till bygdevägsbro vid 32+50. Skala 1:50




Förslag till ommurning av rör vid 8+14.
Skala 1:50




Förslag till ägdevägsstrumma vid 0.
Skala 1:50




Förslag till ägdevägsstrumma vid 8+9.
Skala 1:50.



Förslag till ägdevägsbro vid 39+84 och 40+66. Skala 1:50



Förslag till intag
Skala 1:50



Skaltionsskala 1:100

Skala 1:50

NTN.Nr 005

5:0209
Malmöhus 5rith

M

5*0209

13701

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSEN

23 MAJ 1930

Handlingar

angående torrläggning av mark till
RÄNG nr 4 och 6 m.fl. hemman uti Rängs
och Maglarps socknar av Skytts härads &
Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och bidrag år 1929.

Inschällen. Ett hundra sextio (161) skrivna sid.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
21 februari 1930 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

*vidminnas
ex officio
Lennart Persson*

Översiktsskarta



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående vattenavlednings-
företaget "Torrläggning av mark till
Räng nr 4 och 6 m. fl. hemman av år
1928" ; avgivet i och för sökande av
statsbidrag utan återbetalningsskyldig-
het från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser såväl nygrävning av ett flod-
dike eller naturligt vattendrag, som nygrävning och torrlägg-
ning av en del tillopp till detsamma för bättre torrläggning av
ning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av den-
sammes alstringsförmåga tillhörande Räng, Kämpinge, Axeltofta,
Stävie, Mogle mosse, Fredshög och Skegrie byar uti Rängs,
Moglarps och Skegrie socknar av Skytts härad och Malmöhus
län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. söder om Rängs
kyrka med avfall åt söder till havet.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där
den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,
dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdena med
streckade blå linier.

Efter därom gjord ~~ansökan~~ förordnades undertecknad den
22 augusti 1927 att företaga en laga syneförrättning för torr-

läggning av mark till Räng nr 4 och 6 m. fl. hemman.

Förrättningen avslöts den 18 juni 1928 men mot förrättningen anfördes inom föreskriven tid besvär.

Enligt Söderbygdens vattendomstols utslag den 10 december 1928 fastställdes emellertid förrättningen utan någon ändring, mot vilket utslag icke inom laga tid väddjats, enligt bevis av den 17 januari 1929.

Vid laga syneförrättningssammanträdet den 18 juni 1928 fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande och genom en förening ingången samma dag hava 20 st. av delägarne beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 97.33 % av hela företagets förbättringsvärde.

Då en av delägarne endast är arrendator av ett ecklesiastiskt hemman har tillstånd för denne ansökts och beviljats enligt efterstående utdrag av Lunds Domkapitels boställsprotokoll den 3 april 1929.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	189.7383 har
annan mark	<u>3.6500 "</u>
eller tillsammans	<u>193.3883 har</u>

Jordmånen utgöres av mylla på lera, sand och grus delvis

med sten och närmast havet övergående i lerskiffer och kalksten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra vattenavledningen i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade och av Söderbygdens vattendomstol fastställda förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå 3 st. allmänna vägbroar, vilka alla lägga hinder i vägen för den ovan desamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför alla föreslagits till ombyggnad, de vid 17+18 och 22+72 med ett 1.2 m. och vid 32+50 med ett 1.5 m. betongrör enligt upprättade ritningar.- Enligt utlåtandet skall vägstyrelsen bekosta ombyggnaden av den förstnämnda eller den vid 17+18. Emot detta har den vid laga syneförrättningen närvarande ordföranden i vägstyrelsen ej haft något att invända.

Även 4 st. enskilda vägbroar hava varit nödigt att föreskriva till ombyggnad enligt upprättade ritningar.

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller upp-

gjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär
den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle således:

båtnadsvärdet för hela företaget uppgå till 189.147:11 kr.

och kostnaden enligt kostnadsförslaget till $\frac{74.600:50}{74.700:50}$ "

eller således en vinst av

$\frac{114.546:61}{114.446:61}$ kr.

Då den relativa kostnaden för avdelning I uppgår till 0.38
kr. skulle ett statsbidrag kunna erhållas för denna med $\frac{28.30\%}{18.90\%}$

och då den relativa kostnaden för avdelning II uppgår till

0.64 kr. ett statsbidrag med $\frac{37.40\%}{24.95\%}$ samt då den relativa kost-

naden för avdeln. III uppgår till 1.00 kr. ett statsbidrag för

denna med $\frac{50.00\%}{33.33\%}$ eller således för hela företaget ett stats-

understöd av

ett statsbidrag med $\frac{21.880:-}{14.632:71}$ kr.

och ett lån av $\frac{51.330:-}{58.502:83}$ "

eller tillsammans med kronor $\frac{73.210:-}{73.135:54}$.

Lund i april 1929.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggingsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
			torrläggningen							torrläggningen						
	har	ar	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Åker	189	73.83							184	28.73						
Annan mark		365.-								365.-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
S:ma	19338.83	330846215199933218914711							18793.73	3320737625048436418410602						
Lund i april 1929.																
Ernst Berggren.																

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Avdeln. I. Dikesstr. A-B, B-X-C-D, C-E, X-Y, F-Z, B-F, F-G, G-H, G-L, L-M,

L-N-P, N-O, P-R, R-S och R-T ~~68.600:-~~ ^{68.500:-}

Avdeln. II " G-K 685:-

" III " P-Q ~~72.455:-~~ ^{72.355:-} 3.170:-

Laga syneförrättningen 1835:47

Betänkande med bilagor 410:03 2.245:50

Summa kronor: 74.600:50
~~74.700:50~~

Lund i april 1929

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 74.600 kronor 50 öre varav å lånesökandenas andel 72.673 kronor 11 öre.

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägare.	Mantal.	Registreringsnummer.	Ägares namn.	Ägofiguren	Area					
						Åker.	Annan mark.		Summa.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avdeln. I. Dikesstr. A-B+B-X-C-D+C-E+X-Y+F-Z+B-F+F-G+G-H+G-I+L-M-L-N-P+P-R+R-S+B-T.											
<u>Rängs och</u> <u>Maglarpss r</u>											
Räng (Almlunda)	11 48	8 4		John Larsson	1	76.-					76.-
Räng (Axeltofta)	24 200	15 4		Fru Ellen Hansson & barn: Hedvig, Folke & Viking H. arr. Georg Gregor.	2-10, 13-15 17-20a	473.52	48.-				721.5
Räng (Axeltofta)	1/32	5 6		Desamma	21-26	318.-					318.-
Räng	96 100	47 6		And. Olsson	27-29, 31, 32	351.-					351.-
avs. fr. do n: r 4				Nils Andersson	34	10.-					10.-
Räng		54 6		Karl Andersson	35	0926					09.26
do	9 1240965	18 5		do	36	0502					05.02
do	9/77565	14		Christian Nilsson	37, 38	74.05					74.05
do	75 1240965	15		Ola Karlssons sterbhus: Karl Sandelin, frk. Hanna Karlsson, Kerstin Karlsson & And. Sandelin.	39	3843					38.43
Räng	159 62048	13 5		Lars Nilssons sterbh, Gust. Nilsson, fru Alma & Gust. Larsson, fru Anna Nilsson, fru Märta & Arvid Persson, arr. Nils Olsson.	40, 41	4821					48.21
Lineaborg				Hjalmar Jönsson	42, 43	1575					15.75
Räng		17 5		Lars Karlsson	44, 45	4936					49.36
do				Lars Nilssons sterbh, Gust. Nilsson, fru Alma & Gust. Larsson, fru Anna Nilsson, fru Märta & Arvid Persson, arr. Nils Olsson.	46	04.-					04.-
Trykt.						147258248.-1720.58					

Bidrad.		Andel i kostnaden för										Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag		Lätt.	
		Andelning I.		Andelning II.		Andelning III.		Laga syne-förhållningen		Beräknad m.m.									
Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.		%	Kr.	ö.	Kr.	ö.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
V. 63840		236 69										244 10		0.38	28.30	69 06		175 01	
		~~237 05~~						606	135			~~244 46~~			~~18.90~~	~~46 20~~		~~198 26~~	
V. 672560		2493 52										2570 99		"	"	927 41		1843 26	
		~~2497 15~~						6332	1415			~~2574 62~~				~~486 60~~		~~2088 02~~	
J. 427560		1585 18										1634 36		"	"	462 41		1171 75	
		~~1587 50~~						4020	898			~~1636 68~~				~~309 33~~		~~1327 35~~	
V. 418040		1549 88										1597 93		"	"	452 10		1145 63	
		~~1552 15~~						3928	877			~~1600 20~~				~~302 41~~		~~1297 76~~	
48	-	17 80										18 25		"	"	5 16			
		~~17 82~~						037	008			~~18 27~~				~~3 45~~		-	-
4445		16 48										16 93		"	"	4 79			
		~~16 50~~						037	008			~~16 95~~				~~3 20~~		-	-
2410		8 94										9 16		"	"	2 59			
		~~8 95~~						018	004			~~9 17~~				~~1 73~~		-	-
35028		129 87										133 91		"	"	37 89			
		~~130 06~~						330	074			~~134 10~~				~~25 35~~		-	-
43042		159 58										164 52		"	"	46 55			
		~~159 81~~						404	090			~~164 75~~				~~31 14~~		-	-
42059		155 93										160 87		"	"	45 52			
		~~156 16~~						404	090			~~161 10~~				~~30 45~~		-	-
12878		47 75										49 32		"	"	13 96			
		~~47 82~~						128	029			~~49 39~~				~~9 34~~		-	-
51621		191 39										197 23		"	"	55 81			
		~~191 66~~						477	107			~~197 50~~				~~37 33~~		-	-
960		3 56										3 56		"	"	1 01			
		~~3 57~~										~~3 57~~				~~0 67~~		-	-
1779243		6596 57										6801 13				1924 26		4335 65	
		~~6606 20~~						167213	7356			~~8107 6~~				~~128723~~		~~491139~~	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.		1472.58	248.-	1720.58			
Räng	3 3878	16 5	Emil Månsson	47,48		49.36		49.36			
do	3/896	23 5	do	49a,b,50		221.79		221.79			
do	292 917504	28 5	Jöns Rosvall	51		18.25		18.25			
do	323 917504	27 5	Emil Månsson	52		04.01		04.01			
do	323 917504	27 5	Karl Gustafsson	53		19.-		19.-			
do	53 917504	26 5	Sofia Jönssons sterbh, frk. Amanda Hansson, fru Ester & Joh. Nilsson, Nils, Jöns, Oscar & Albin Hansson alla i Amerika	54		03.88		03.88			
Räng	347 917504	25 5	do do do	55		08.-		08.-			
do	344 917504	25 5	Nils Hansson	56		16.77		16.77			
do	521 917504	24 5	A. Hedén	57		16.-		16.-			
do	3/1792	29 5	Frk. Anna Nilsson	59		24.-		24.-			
do		19 5	Hans Ljung	64		15.-		15.-			
do			do	65		09.15		09.15			
augment- jord Räng	3/2048	19 5	Hans Christersson, arr. Nils Eriksson	66a,b		64.-		64.-			
do	1/224	30 5	Jöns Persson	76b		26.-		26.-			
do	avs. fr. 1/224	30 5	Frk. Emma Larsson	77,78		25.-		25.-			
do	12/768	4 7	Emil Månsson	79a, 79c- 79f		663.-		663.-			
do	1/448	31 5	do	80a		92.-		92.-			
Kämpinge	1949 5792	2 8	Fru Elna Nilsson, arr. Joh. Berglund	88-90		613.-		613.-			
Räng	96 1600	47 6	Anders Olsson	33		51.-		51.-			
do	521 917504	24 5	Oscar Gran	58		21.46		21.46			
			Trpt.			3433.25	248.-	3681.25			

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1779243		~~659657~~ 660620						16721	3735			~~680113~~ 681076				~~192426~~ 128723	~~433565~~ 491139		
✓ 55283		~~20496~~ 20526						514	115			~~21125~~ 211550.38	28.30	18.90		~~5977~~ 3998	15145		
✓ 310506		~~115120~~ 115290						2918	652			~~118690~~ 118860	"	"		~~33581~~ 22455	85094		
25550		~~9473~~ 9487						239	053			~~9765~~ 9779	"	"		~~2763~~ 1848	-		
5614		~~2081~~ 2085						055	012			~~2148~~ 2152	"	"		~~618~~ 407	-		
266 -		~~9862~~ 9876						257	057			~~10176~~ 10190	"	"		~~2879~~ 1926	-		
5432		~~2014~~ 2017						055	012			~~2081~~ 2084	"	"		~~589~~ 394	-		
112 -		~~4152~~ 4160						110	025			~~4287~~ 4295	"	"		~~1213~~ 812	-		
23478		~~8704~~ 8717						220	049			~~8973~~ 8986	"	"		~~2538~~ 1698	-		
224 -		~~8305~~ 8317						202	045			~~8552~~ 8564	"	"		~~2419~~ 1619	-		
336 -		~~12457~~ 12475						312	070			~~12839~~ 12857	"	"		~~3632~~ 2430	-		
168 -		~~6229~~ 6240						165	037			~~6431~~ 6442	"	"		~~1820~~ 1218	-		
10248		~~3799~~ 3805						092	020			~~3911~~ 3917	"	"		~~1107~~ 740	-		
✓ 71680		~~26575~~ 26615						679	152			~~27406~~ 27416	"	"		~~7754~~ 5187	19649		
✓ 364 -		~~13495~~ 13515						349	078			~~13922~~ 13942	"	"		~~3939~~ 2635	9981		
350 -		~~12976~~ 12995						330	074			~~19380~~ 13399	"	"		~~3786~~ 2533	-		
✓ 633080		~~234714~~ 235056						5947	1328			~~241989~~ 242331	"	"		~~68466~~ 45801	173493		
✓ 1288 -		~~47753~~ 47822						1211	271			~~49235~~ 49304	"	"		~~13931~~ 9318	35298		
✓ 718480		~~266376~~ 266765						6755	1509			~~274640~~ 275029	"	"		~~77704~~ 51980	196902		
✓ 714 -		~~26472~~ 26510						679	152			~~27303~~ 27341	"	"		~~7725~~ 5167	19575		
30044		~~11139~~ 11155						275	062			~~11476~~ 11492	"	"		~~3247~~ 2172	-		
4050838		~~1501849~~ 1504048						38085	8508			~~1548442~~ 1550641				~~438104~~ 293071	988702		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.		3433.25	248.-			3681.25	
Rång	³ 1792	²⁹ 5		Hans Christersson, arr. Nils Eriksson	60, 61		86.65			86.65	
do	³¹ 14336	²⁰ 5		Nils Eriksson	67-69		137.5			137.5	
do				Ola & Fru Kersti Käck	70		06.-			06.-	
do	³ 3584	² 5		Nils Eriksson	71		55.27			55.27	
do	1/448	²² 5		do	72, 73		148.22			148.22	
do	1/224	³⁰ 5		Jöns Persson	74-76a		259.-			259.-	
do	1/448	³¹ 5		Emil Månsson	80b		57.94			57.94	
Kämpinge mensalherman		[*] 16		Rängs löhebost. arr. Nils Jeppsson	82, 84, 85		119.-			119.-	
do		16		do do do	86, 87		81.-			81.-	
Kämpinge	¹⁹⁴⁹ 5792	² 8		Fru Elna Nilsson, arr. Joh. Berglund	91-94, 96, 101, 103-107a		2309.5			2309.5	
do	⁸⁸⁷ 2896	² 2		Fru Elna Nilsson	110-116		611.-			611.-	
Axeltofta	9/16	¹ 1		Fru Ellen Hansson & barn Hedvig, Signe, Folke & Viking Hansson, arr. Georg Gregow.	117-125, 127-133, 136, 138.		1928.5			1928.5	
Stävie	5/16	¹ 2		Karl och Hans Nilsson ...	141		58.-			58.-	
Axeltofta	9/16	¹ 1		Fru Ellen Hansson & barn Hedvig, Signe, Folke & Viking Hansson, arr. Georg Gregow	140		65.-			65.-	
Stävie	¹¹⁹ 1008	⁵ 4		Olof och Nils Hansson	150		40.-			40.-	
do	7/16	¹ 8		Nils Persson	178b, 180b		170.-			170.-	
do	¹¹⁹ 1008	⁵ 4		Olof och Nils Hansson	148, 151, 152, 157, 161a.		417.5			417.5	
do	¹⁷ 1008	⁹ 4		do do	272, 274		92.-			92.-	
do	¹¹⁷ 1008	⁸ 4		Karl och Hans Nilsson	276		03.50			03.50	
do	¹¹⁹ 1008	⁵ 4		Olof och Nils Hansson	154, 155, 166		4405.-			4405.-	
				Trpt.		104	83.83	248.-		10731.83	

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
4050838		15018 49 ~~1504048~~						38085	8508			15484 42 ~~1550641~~				4381 04 ~~295071~~	9887 02 ~~1119996~~		
✓ 58324		216 24 ~~21655~~						551	123			222 98 ~~22329~~	0.38	28.30 ~~18.90~~		6308 ~~4220~~	159 87 ~~18109~~		
✓ 98280		364 37 ~~36490~~						918	205			375 60 ~~37613~~	"	"		106 26 ~~7109~~	269 29 ~~30504~~		
3360		12 46 ~~1250~~						037	008			12 91 ~~1295~~	"	"		3 65 ~~245~~	- -		
✓ 46427		172 13 ~~17240~~						441	098			177 52 ~~17779~~	"	"		50 13 ~~3350~~	127 27 ~~14419~~		
✓ 139686		517 89 ~~51865~~						1322	295			534 06 ~~53482~~	"	"		151 10 ~~10108~~	382 89 ~~43374~~		
✓ 323680		1200 04 ~~120180~~						3047	681			1237 32 ~~123908~~	"	"		350 07 ~~23419~~	887 10 ~~100439~~		
✓ 81116		300 74 ~~30120~~						771	172			310 17 ~~31063~~	"	"		87 76 ~~5871~~	222 37 ~~25192~~		
✓ 160440		594 83 ~~59570~~						1505	336			613 24 ~~61411~~	"	"		173 51 ~~11607~~	439 65 ~~49804~~		
✓ 136080		504 52 ~~50525~~						1285	287			520 24 ~~52097~~	"	"		147 19 ~~9846~~	372 99 ~~42251~~		
✓ 1736320		6437 41 ~~644678~~						16336	3649			6637 26 ~~664663~~	"	"		1877 88 ~~125621~~	4758 57 ~~539012~~		
✓ 543120		2013 62 ~~201655~~						5103	1140			2076 05 ~~207898~~	"	"		587 38 ~~39293~~	1488 42 ~~168605~~		
✓ 26901		9973 55 ~~998807~~						25293	5650			10282 98 ~~1029750~~	"	"		2909 36 ~~194623~~	7372 36 ~~835127~~		
✓ 48720		180 63 ~~18090~~						459	103			186 25 ~~18652~~	"	"		5270 ~~3525~~	133 53 ~~15127~~		
✓ 728		269 91 ~~27030~~						679	152			278 22 ~~27861~~	"	"		78 72 ~~5256~~	199 47 ~~22595~~		
✓ 448		166 10 ~~16635~~						422	094			171 26 ~~17151~~	"	"		48 46 ~~3242~~	122 78 ~~13909~~		
✓ 2240		830 48 ~~83170~~						2111	472			856 31 ~~85753~~	"	"		242 28 ~~16207~~	613 93 ~~69546~~		
✓ 404880		1501 09 ~~150328~~						3799	849			1547 57 ~~154976~~	"	"		437 85 ~~25291~~	1109 53 ~~125685~~		
✓ 924		342 57 ~~34307~~						863	193			353 13 ~~35363~~	"	"		99 91 ~~6684~~	253 18 ~~28679~~		
✓ 2940		10 90 ~~1092~~						037	008			11 35 ~~1137~~	"	"		3 21 ~~215~~	8 14 ~~922~~		
✓ 244720		907 30 ~~90862~~						2294	512			935 36 ~~93668~~	"	"		264 64 ~~17703~~	670 60 ~~75965~~		
11203931		415 35 27 ~~4159597~~						10535823535				42824 20 ~~4288490~~				12116 28 ~~810526~~	29478 96 ~~3339340~~		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.		10483.83	248.-	10731.83			
St. Hammar Magle mosse			^{arr. fr} 6 9	Vilhelm Davidsson	168		07.-			07.-	
St. Hammar Magle mosse			^{arr. fr} 6 9	Ferdinand Fredgardh	169		06.-			06.-	
St. Hammar Grönadal nr 2			⁹⁸ ^{arr. fr} 9 9	Johan Andersson	170		11.-			11.-	
Stävie	7/16		8	Nils Persson	(178a, 179a, b 181, 183, 184 186-193)	1037.-		21.-		1058.-	
do	¹¹⁹ 1008		5 4	Olof och Nils Hansson ..	161b-165	96.50		07.5		104.-	
St. Hammar Magle Mosse			6 9	Vilhelm Davidsson	167a, b	223.-				223.-	
Maglarp	1/4		26	do do	(171-173, 175, 176)	486.-				486.-	
do	5/12		55	Anders Herlöfsson	236	108.-				108.-	
do	1/12		55	Per Andersson, arr. Alb. Persson	237, 238	131.-				131.-	
Stävie	¹⁷ 1008		10 4	Karl och Hans Nilsson ..	267-269, 271	131.-		20.5		151.5	
Maglarp	5/12		55	Anders Herlöfsson	(227-230, 233 -235, 250- 254, 256)	1418.5				1418.5	
do	1/12		55	Per Andersson, arr. Alb. Persson.	(242b, 243, 245-247, 249)	417.-				417.-	
Stävie	7/16		8	Nils Persson	(197, 199a, 200-203a, 204, 205.)	1356.-				1356.-	
Maglarp	1/4		26	Vilhelm Davidsson	206-214	346.-		50.-		396.-	
do	1/4		26	Anders Herlöfsson	215-226	794.5				794.5	
Stävie			14	V. Tomarps kyrkas obebygg- da jord arr. Ferdinand Fredgardh.	277	42.-				42.-	
Fredshög	1		1	Ferd. Fredgardh	278-301	1169.5				1169.5	
Maglarp	5/12		55	Anders Herlöfsson	302-304, 306	155.-				155.-	
do	9/16		59	Johan Bäckström	307, 308	77.-				77.-	
do	13/11		230	Fru Joh. Trulsson & frk. Ida Hansson, arr. Axel Hansson.	309	03.5				03.5	
				Trpt.		18499.33	347.-	18846.33			

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
11203031		41535 37 4159597					105358	23535		42829 20 4288490						12116 28 810526	29478 96 3339340		
3920		14 53 1455					037	008		14 98 15	0.38	28.30 18.90	424 284						
3360		12 46 1248					037	008		12 91 1293	"	"	3 65 244						
6160		22 84 2287					055	012		23 51 2354	"	"	6 65 445						
√ 805280		2985 58 298993					7580	1693		3078 31 308256	"	"	870 95 58262			2206 98 250004			
√ 126920		470 56 47125					1193	267		485 16 48585	"	"	137 27 9183			347 83 39402			
√ 166880		618 71 61961					1578	353		638 02 63892	"	"	180 51 12076			457 43 51816			
√ 4620 -		1712 87 171536					4350	972		1766 09 176858	"	"	499 68 33426			1266 19 143432			
√ 1512 -		560 57 56139					1413	316		577 86 57858	"	"	163 49 10937			414 30 46931			
√ 133840		496 21 49694					1266	283		511 70 51243	"	"	144 77 9685			366 87 41558			
√ 156020		578 44 57929					1468	328		596 40 59725	"	"	168 74 11288			427 59 48437			
√ 1186920		4400 51 440692					11160	2493		4537 04 454345	"	"	1283 66 85871			3952 82 368474			
√ 376880		1397 28 139932					3542	791		1440 61 144265	"	"	407 59 27266			1032 84 116999			
√ 10452 -		3875 08 388072					9838	2198		3995 44 400108	"	"	1130 43 75620			2864 52 324488			
√ 500080		1854 05 185675					4699	1050		1911 54 191424	"	"	540 84 36179			1370 47 155245			
√ 670740		2486 77 249039					6314	1411		2564 02 256764	"	"	725 44 48528			1838 27 208236			
√ 23520		87 20 8733					220	049		89 89 9002	"	"	25 43 4701			64 45 7301			
√ 1283440		4758 35 476529					12077	2698		4906 10 491304	"	"	1388 09 92856			3517 41 398448			
√ 126560		469 22 46990					1193	267		483 82 48450	"	"	136 89 9157			346 87 39293			
43120		159 87 16010					404	090		164 81 16504	"	"	46 63 3119						
980		3 63 364					018	004		3 85 386	"	"	1 09 073						
18476051		68500 - 68600 -					1738	-	38826	70626 26 7072626						19982 32 1336726	49253 80 5579404		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.		18499.33	347.-	18846.33			
				<u>Avdeln. II. Dikesstr. G-K.</u>							
Stävie	5/16	2	1	Karl och Hans Nilsson.....	142	39.-				39.-	
do	107 1008	4	6	do do	143	76.-				76.-	
do	119 1008	4	5	Olof och Nils Hansson	146	30.-				30.-	
				<u>Avdeln. III. Dikesstr. P-Q.</u>							
Maglarp	1/12	55	9	Per Andersson, arr. Alb. Pers- son.	241, 242a	135.-				135.-	
Skegrie	5/48	3	3	Karl & Hans Nilsson	257a, 259 -263	150.5	18.-			168.5	
do	29/96	3	2	Anders Henriksson	264	14.-				14.-	
Stävie	1/42	4	3	Per Hansson	265	30.-				30.-	
					S:ma	18973.83	365.-	19338.83			

Land i april 1929.

Ernst Berggren:

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
18476051	68500 -	68500 -						1738 -	38826	7062626	7072626					1998232	4925380		
✓ 21840				13492				349	078	13919	0.64	37.40	52.05	27.06	87.13				
✓ 63840				39440				991	221	40652	"	"	3473	25.44	10446				
110880 ^v 252 -				15568				385	086	16039	"	"	152 -	25.44	25448				
													10147	100.46	30589				
													59.98	100.46	100.39				
													4002		12037				
															442.00				
✓ 1512 -				146228				3708	828	150764	1.00	50.00	753.63		753.88				
✓ 135140				130695				3304	738	134737	"	"	50250		100514				
✓ 7840				7582				184	041	7807	"	"	67351		67374				
✓ 336 -				32495				826	185	33506	"	"	44908		89829				
													39.02		39.04				
													2602		5205				
													16749		16754				
													11167		22339				
															163.10				
18914711	68500 -	68500 -	685	3170 -				183547	41003	74600.50	74700.50					21.880 -	51.330 -		
																1463271	5850283		

Avskrift.

Förening.

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torr-
läggning av mark till Räng n:r 4 och 6 m. fl. hemman av år
1928" uti Rängs och Maglarps socknar av Skytts härad och Mal-
mohus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överens-
stämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst
Berggren vid laga syneförrättning år 1928 upprättade
förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen
kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från
statens avdikningslånefond till så stort belopp som
möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande
av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande,
på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet, samt
att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra
kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta
sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och

erhållande av föreskrivet lån.

Räng den 18 juni 1928.

Olof Hanssons sterbhus: Folke Hansson, Viking Hansson,
Signe Hansson, Hedvig Hansson, Ellen Hansson, Axeltofta.

Carl Nilsson Stävie n:r 2,4. Anders Henriksson, Skegrie n: 3,

Olof Hansson Stävie n:r 4, Hans Nilsson, Stävie n:r 2 & 4,

Anders Olsson, Räng n:r 6. Nils Hansson, Stävie n:r 4.

Ferdinand Fredgardh, Fredshög. Nils Eriksson, Räng n:r 5.

Elna Nilsson, Kämpingegården. Jöns Persson, Räng n:r 5.

Nils Persson, Stävie n:r 8-9. Hans Kristensson, Räng n:r 5.

Wilhelm Davidsson, Maglarp. Nils Jeppsson, Räng.

Emil Månsson, Räng n:r 5,7. John Larsson.

Per Hansson, Stävie.

Albin Persson, Maglarp n:r 55.

Per Andersson, Maglarp n:r 55.

Anders Herlöfsson, Maglarp n:r 55.

Folke Hanssons, Viking Hanssons, Signe Hanssons, Hed-
vig Hanssons, Ellen Hanssons, Elna Nilssons, Nils Perssons,
W. Davidssons, Per Hanssons, Albin Perssons, Per Anderssons,
Karl Nilssons, Olof Hanssons, Anders Olssons, Ferd. Fredgardhs,
Emil Månssons, And. Herlöfssons, And. Henrikssons, Hans Nils-
sons, Nils Hanssons, Nils Erikssons, Jöns Perssons, Hans Kris-
tianssons, John Larssons och Nils Jeppssons

Samtliga egenhändiga namnteckningar bevittnas

G. Jönsson

A. Nilsson

Håslöv.

Håslöv.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Lands domkapitels boställs-
protokoll den 3 april 1929.

§ 36. Statens lantbruksingeniör E. Berggren hade i skrivelse till domkapitlet den 13 mars 1929 - under förmälan att arrendatorerna av det till kyrkofonden indragna mensalhemmanet Kämpinge n:r 16 och den Västra Tommarps kyrka tillhöriga jorden Stävie n:r 14 underskrivit förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond till vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Räng n:r 4 och 6 m. fl. hemman" uti Rängs och Maglarps socknar - anhållit om domkapitlets till-

stånd för bemälda arrendatorer att ansöka om detta lån.

Kontraktsprosten C. Th. Warholm hade i infordrat yttrande tillstyrkt framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingeniör Berggren, att domkapitlet ville bifalla framställningen. Ut supra.

In fidem

Fr. Callmer.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Rång n:r 4 och 6 m. fl. hemman uti Rånga och Maglarps socknar och Skytts härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 63 st. kallelser à 50 öre 31:50

" 3 st. sammanträdesdagar den 14/5 & $\frac{11.18}{6}$ -28 36:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mättningsområdets gränser 11.- km. à 3:- kr. 33:-

" 263 st. ägofig. åker, medelareal 0.72 har à 36 öre ... 94:68

" 189.7383 har " " " " à 54 " ... 102:46

" 11 st. ägofig. äng " 0.33 " à 18 " ... 1:98

" 3.65 har " " " " à 58 " ... 2:12

" 60 st. ägofig. imp. " 0.91 " à 20 " ... 12:-

" 54.685 har " " " " à 30 " ... 16:41 229:65

" rubrik, skala m.m. ~~6:-~~

" ytavvägning 248.0733 har à 52 öre 129:-

" 1000 punkter à 4 öre 40:- 169:-

" begränsningskurva 17.2 km. à 2:50 kr. 43:-

" längdavgöring och jordundersökningar den $\frac{2.3.5.23}{4}$ -28 48:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 334 fig. à 7 öre 23:38

" " " " 248.0733 har à 6 öre ... 14:88 38:26

Trpt.

637:41

Trpt. 637:41

För ägobeskrivning	10:02
" jordregisters utrönande den 30/4, 3/5	24:-
" gradtabell	14:50
" uträkning av värde å ytenhet 274 fig. å 6 öre	16:44
" bestämmande av värde före och efter 274 fig. å 12 öre	32:88
" profilkartan 9.3 km. å 3:50 kr.	32:55
" sektioner 100 st. å 28 öre	28:-
" " 10 st. å 17 öre	1:70
" 3 st. brunnar, 3 st. utlopp å 3:- kr.	18:-
" 6 st. brotrummor å 5:- kr. + 3:-	48:-
" 1 st. bro å 3:- kr.	<u>3:-</u> 98:70
" skalor, rubrik, m.m.	12:-
För hydrografisk utredning den 1/5 1928	12:-
" bestämmande av dimensioner { 2.8 km. å 5:- kr. 14:- 2.- " å 5:50 kr. ... 11:- 1.2 " å 6:- kr. 7:20 2.2 " å 10:- kr. ... <u>22:-</u>	54:20
" dikenas insättande å kartan	7:-
" grävningstabell	21:-
" kostnadsberäkning { 2 km. å 5:- kr. 6.2 km. å 4:50 kr.	37:90
därtill 01 % av kostnaderna	70:75
För införande av höjdsiffror 1000 st. å 1 öre	10:-
" ersättningslängd	17:-
" utlåtande	<u>69:-</u>

Trpt. 1177:35

Trpt. 1177:35

För kostnadsfördelningslängd den 6.7.8.9
6 -28 48:-

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m. 10:50
" 334 fig. à 10 öre 33:40
" 248.0733 har à 8 öre 19:85 53:25
därtill 25 % 13:31
" 1000 st. höjdlägestal à 2 öre 20:-
" båden à plankartan 11:75
" profilen 9.3 km. à 6:- kr. 55:80
" tvärsektioner och brotummor lika föregående 80:70
därtill 30 % 24:21
" rubrik, skalor m.m. 16:-

För avskrift av handlingar med inbindning 100:-

1610:87

För gode männen 67:80

" annonskostnad 16:80

" dagsverken 140:-

Summa kronor 1835:47

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Skytts häradsrätt anställa.

Räng den 18 juni 1928.

Ernst Berggren.

1610:87
16:80 1627:67 - Ernst Berggren
30:60 - Bengt Hansson
37:20 - Betalt olof Nilsson.

Arvodesräkning

för upprättande av haddlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Räng n:r 4 och 6 m.fl. hemman uti Rängs och Maglarps socknar av Skytts härad av Malmöhus län.

För översiktskarta 5:-

" betänkande 12:-

" tabellers upprättande den 22-24
" 1 , 29/1 -29 = 4 dagar ... 48:-

" avskrift av handlingar med inbindning 111:-

" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m. 10:50

" 334 fig. à 10 öre 33:40

" 248.0733 har à 8 öre 19:85 53:25

" 1000 st. höjddägestal à 2 öre 20:-

" diken à plankartan 11:75

" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m. 16:-

" 9.3 km. längdprofil à 6:- kr. 55:80

" tvärsektioner m.m. 80:70

därtill 30 % 24:21

176:71

avgår 25 % därav för ritning à kalkerväv 44:18 132:53

för skrivelser m.m. 6:-

Summa kronor 410:03

Kvitteras

Lund den 19 april 1929.

Ernst Berggren.

Fruntibus Dignis (27/ultima scilicet
vidimus, ex officio
Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-

träde angående laga syneförrätt-

ning för nygrävning av floddiket

från och genom Räng N:4 och 6,

Stävie och Maglarp ned till havet.

År 1928 den 14 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, ä Räng kommunalrum för att företaga en laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från och genom Räng N:4 och 6, Stävie och Maglarp ned till havet i och för torrläggning av mark tillhörande hemman uti Räng, Stävie och Maglarps byar uti Rängs och Maglarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom kungörelser upplästa i respektive kyrkor söndagen den 29 april, genom annons införd i Skånska Dagbladet fredagen den 27 april och genom öppna brev till en var i ansöknings angiven eller känd ägare och nyttjanderättsinnehavare enligt förteckning Bil.D underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

sökanden:

Kyrkorådet i Räng genom ledamöterna Anders Olsson, John Larsson och Ferdinand Fredgard.

Johan Larsson för Almlunda.

Anders Olsson för Räng N:6.

Ellen Hansson, Folke Hansson och Signe Hansson för Axeltofta
gård genom Handlanden Nils Bonning. Bil.A.

Georg Gregow som arr.av do

Axel Hansson som arr.av Solvik, Maglarp.

Anders Andersson för Maglarp N:30.

Johan Bäckström " do N:33 och 34

Anders Herlöfsson do N:55

Albin Persson do N:55

Per Andersson do N:55.

Ferdinand Fredgardh för Fredshög.

Per Hansson för Stävie N:4.

Fröken Ida Hansson som ägare till Solvik, Maglarp.

Vilhelm Davidsson för Maglarp N:26.

Olof Hansson Stävie N:4.

Nils Persson do N:8, 9 och 10

Karl Nilsson do N:2 och 4

Johan Berglund som arr.av Kämpingegården.

Nils Jeppsson som arr.av Kämpinge N:16.

Lars Karlsson för Räng N:5.

Ola Karlssons sterbhus genom sonen Karl Sandelin för Räng N:5.

Christian Nilsson för Räng N:5.

Olof Bengtsson som ordf. i Skytts härads vägstyrelse.

Som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m.m.Th.Warholm
enl.förordnande den 2 maj 1928 Bil.B.

Som gode män Herrar Kantor Janne Persson i Annedal och Olof
Nilsson i Södra Häslöf, vilka bägge avlagt föreskriven ed
säsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansö-
kan därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil.C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig
förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs nå-
got laga hinder förefinnas mot förrättningsens företagande.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det
vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden
förklarade sig Herrar Vilhelm Davidsson, Carl Nilsson, Kris-
tian Nilsson, Per Hansson, C.J.Sandelin och Nils Persson här-
till villiga och varom särskild förening upprättades. Bil.B.

§:5.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt
djup vare sig ^{genom} ~~som~~ täckt eller öppet dike i och för höjande

av markens alstringsförmåga.

§:6.

Det skulle antecknas att bygdevägsbroarna vid avvägningspälarna 22+72 och 17+18 hade tillkommit senare än år 1880 och att den ovan densamma liggande marken varit av åkers natur vid dessammas tillkomst.

Den allmänna vägbron vid 32+50 hade ^{glänsat} tillkommit före år 1880.-

§:7.

Johan Bäckström ansåg sig ej hava någon mark, som krävde ytterligare torrläggning.

§:8.

Karl Nilsson yrkade att diket skulle upptagas till den punkt å hans mark där en gammal 14" rörledning utmynnade, - eller vid gränsen emellan 3³ och 3 Skegrie.

§:9.

Per Andersson yrkade att diket från Skegrie helst skulle täckas genom hans mark.

§:10.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan synemännen verkställt nödiga värderingar och undersökningar och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kom-

mer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 11 instundande juni kl. 1.30 e.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

Styrelse skulle då även väljas.

§:11.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Janne Th. Persson.

Olof Nilsson.

Den 11 juni 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och

följande sakägare:

John Larsson för Räng N:4.

Fru Ellen Hansson och Folke, och Signe Hansson, Axeltofta

genom Handl. Nils Bonning enl. fullmakt Bil. A.

Georg Gregow som arr. av Axeltofta

Anders Olsson för Räng N:6.

Christian Nilsson för Räng N:5.

Ola Karlssons sterbhus do genom

Karl Sandelin.

Emil Månsson för Hång N:5.

Hans Christerasson do N:5

Johan Berglund som arr.av Kämpingegården.

Karl Nilsson för Stävie N:2.

Olof Hansson do N:4.

Nils Persson " do N:8 och 9

Vilhelm Davidsson för Stora Hammar, Magle mosse.

Ferdinand Fredgardh för Fredshög do

Albin Persson som arr.av Maglarp 55.

Fröken Ida Trulsson för Maglarp 2 o 35

Axel Hansson som arr. do

Olof Bengtsson som ordförande i Skytts härads vägstyrelse.

§:12.

Emil Månsson hade under tiden sedan förra sammanträdet anmält sig vilja göra gemensam sak med sökanden, varför han underskrev den förut ingångna föreningen.

§:13.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:14.

Vägstyrelsens ordförande upplyste om att bygdevägsbron vid 22+72 hade tillkommit före år 1880 och ej som i §:6 uppgavs efter samma tid.

§:15.

Då kostnaden i så fall komme att påvila vattenavledningsföretaget men fördelningen av kostnaden gjorts under förutsättning att vägstyrelsen skulle betala ombyggnaden ansågs att förrättningen ännu ej kunde avslutas, varför meddelades att nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 18 denna månad kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:16.

Styrelseval skulle företagas nästa gång.

§:17.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat.

§:18.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Janne Th. Persson.

Olof Nilsson.

Den 18 juni 1928

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän med

undantag av Kantor Janne Persson som av sjukdom blivit för-

hindrad att infinna sig och i vilkens ställe Herr Bengt

Hansson infunnit sig samt följande sakägare:

John Larsson för Räng N:4.

Fru Ellen Hansson och Signe Hansson genom Handl. Nils Bonning

enl. fullmakt Bil. A.

Folke Hansson och Viking Hansson för Axeltofta gård.

Anders Olsson för Räng N:6.

Christian Nilsson do N:5.

Emil Månsson do N:5.

Olof Hansson do N:4

Karl Nilsson Stävie N:2.

Ferdinand Fredgardh för Fredshög

Nils Persson " Stävie.

§:19.

Förelades de upprättade handlingarna och förslaget och upplästes kostnadsfördelningslängden.

§:20.

Avgavs följande utlåtande. Bil. F.

§:21.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos John Larsson.

§:22.

Till styrelse valdes Herrar John Larsson, Ferdinand

Fredgardh och Nils Bonning, av vilka John Larsson utsågs till sammankallande.

§:23.

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdäkningsanslag till företagets utförande.

§:24.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förretningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:25.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Nilsson.

Bengt Hansson.

Bil. A.

Fullmakt

för innehavaren att vid laga syneförrättningen för nygrävning-
en av floddiket från och genom Räng n:r 4 och 6, Stävie och
Maglarps ned till havet i och för torrläggning av mark till-
hörande hemman uti Räng, Stävie och Maglarps byar vår talan
föra och rätt bevaka, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Hvellinge den 11 maj 1928.

Ellen Hansson.

Folke Hansson.

Signe Hansson.

Bevittnas:

S. Truedason.

Georg Gregow.

Till

Bil.B.

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från och genom Räng n:r 4 och 6, Stävie och Maglarps ned till havet i och för torrläggning av mark tillhörande hemman uti Rängs, Stävie och Maglarps byar uti Rängs och Maglarps socknar av Skytts härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum å Rängs kommunalrum måndagen den 14 instundande maj kl. 9 f.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående mensalhemmanet Kämpinge N:16 tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda, som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträden för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 28 april 1928.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. Th. Warholm eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom

konsistorieombud närvara vid förestående förrättning.

Lunds domkapitel den 2 maj 1928.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/Tage Gynnerstedt.

Bil.C.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för länets lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta en laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från och genom N:4 och 6 Räng 1 och för torrläggning av mark tillhörande hemman i Räng och Maglarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Räng pr.Håslöv den 22 aug.1927.

John Larsson.

Anders Olsson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företagen i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 22 augusti 1927.

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. D.

Förteckning

Över avsända försändelser för laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från och genom Räng N:4 och 6, Stävie och Maglarp ned till havet i och för torrläggning av mark tillhörande hemman uti Rängs, Stävie och Maglarps byar uti Rängs och Maglarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Den 26 april 1928

Till Skånska Dagbladet

Lund.

" Pastorsämbetet i Räng

Håslöv.

Till Pastorsämbetet i Maglarp

Trälleborg.

Den 28 april 1928

" Ordf. i Skytts härads vägstyrelse Olof Bengtsson

Stamhem

Anderslöv.

Till Domkapitlet i Lund

Lund.

" Kyrkorädet i Räng

Håslöv.

" Skiftesgodemannen Janne Persson. Annedal. do

" do Olof Nilsson. Södra Håslöv do

" Lantbrukaren John Larsson. Almlunda do

" do Anders Olsson. Räng do

" Fru Ellen Hansson Axeltofta gård do

" Fröken Hedvig Hansson. do do

" Signe Hansson do do

" Herr Folke Hansson do do

" " Viking Hansson. do do

" Arrendatorn Georg Gregow do do

" Lantbrukaren Karl Andersson Räng N:5 do

" do Nils Andersson. do N:4 do

" Arrendatorn Axel Hansson Solvik, Maglarp Trälleborg.

" Lantbrukaren Anders Andersson Maglarp. do

" do Johan Bäckström do do

" do Anders Herlöfsson do N:55 Skegrie.

" do Albin Persson. do N:55 do

Till Lantbrukaren Per Andersson	Maglarp N:55	Skegrie.
" do Ferd. Fredgardh.	Fredshög	Håslöv.
" do Per Hansson	Stävie	do
" do Vilh. Davidsson	Maglarp N:26	Trälleborg.
" do Johan Andersson	Maglemosse N:1	do
" do Olof Hansson	Stävie	Håslöv.
" do Nils Hansson	do	do
" do Nils Persson	do N:8 & 9	do
" do Hans Nilsson	do N:2	do
" do Karl Nilsson	do N:2	do
" Arendatorn Johan Berglund	Kämpingegården.	do
" Fru Elna Nilsson	do	do
" Fröken Emma Larsson	Räng N:5	do
" Lantbrukaren Jöns Persson	do N:5	do
" Arrendatorn Nils Jeppsson	Kämpinge N:16	do
" Fru Kersti Käck	Räng N:5	do
" Lantbrukaren Ola Käck	do N:5	do
" do Hans Ljung	do N:5	do
" Fröken Anna Nilsson	do N:5	do
" Arrendatorn Nils Ericsson	do N:5	do
" Lantbrukaren Hans Christersson	do N:5	do
" do Oscar Grahn	do N:5	do
" do A. Hedin	do N:5	do

Till Lantbrukaren Nils Hansson	Räng N:5	Håslöv.
" Fru Sofia Jönssons sterbhus	do N:5	do
" Lantbrukaren Karl Gustafsson	do N:5	do
" Fru Emma Rosvalls sterbhus	do N:5	do
" Lantbrukaren Emil Månsson	do N:5 och 7	do
" do Lars Karlsson	do N:5	do
" do Hjalmar Jönsson	Linneaborg N:1	do
" Arrendatorn Nils Olsson	Räng N:5	do
" Lantbrukaren Lars Nilssons sterbhus	Räng N:5	do
" do Ola Karlssons sterbhus	do N:5	do
" do Christian Nilsson	do N:5	do
" Fru Johanna Trulsson	Solvik, Maglarp	Trälleborg.
" Fröken Ida Hansson	" "	"

Den 15 maj 1928

Till Lantbrukaren Johan Andersson	Maglemosse N:1	Skegrie
" Fru Anna Nilsson	Räng N:5	Håslöv
" lantbrukaren Jöns Rosvall	do N:5	do
" do Anders Henriksson	Skegrie N:3	Skegrie.

Bil.E.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för nygrävning av floddi-
ket från och genom Räng N:4 och 6, Stävie och Maglarp uti
Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig med sökanden
till ovanskrivna laga syneförrättning.

Räng den 14 maj 1928.

Vilhelm Davidsson.

Carl Nilsson.

Kristian Nilsson

Per Hansson

C.J.Sandelin

Nils Persson.

Bevittnas:

Janne Th.Persson

Olof Nilsson

Undertecknad vill även förena sig med sökanden till
ovanskrivna laga syneförrättning.

Räng den 11 juni 1928.

Emil Månsson

Bevittnas:

Ernst Berggren.

Bil.F.

Utlåtande av synemännen

vid den av Kungl. Maj:ts be-

fallningshavanden i länet på

därom gjord ansökan förordna-

de laga syneförrättningen för

torrläggning av mark tillhö-

rande Räng, Stävie och Maglarps

byar uti Rängs och Maglarps

socknar av Skytts härad och

Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser såväl nygrävning av ett floddike eller naturligt vattendrag som nygrävning och rörläggning av en del tillopp till detsamma för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas bätnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit så beräknad, att all den nedom denna linje eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernäs, har vattendelaren lagts till

grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och Kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den bätnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är beteck-

nat med blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av vattenavledningen.-

Den mark däremot som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förslagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.-

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

Hayet synes ej hava någon inverkan på företaget,

då, som framgår av profilen, ~~der~~ h.v.y. i det närmaste sammanfaller med den beräknade h.v.y. i diket.-

För mark, som ligger avlägsen från företaget, har särskild hänsyn tagits vid värdenas åsättande.

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollet §:7, få synemännen endast hänvisa till värderingslängden.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest ovan beskrivna höjdläges- och torrlägningsgrader återfinnas.-

I samma längd finnes även var och en delägarers bättnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollet §:5,8 och 9 samt vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckorna B-F, F-Aa, F-G, G-L, L-N-P, P-R och R-T samt nygrävning och rörläggning av dikessträckorna B-X-C-D, C-E, X-Y, ~~AA~~ Z, G-H, G-K, L-M, N-O, P-Q och R-S samt även A-B, då som framgår av kostnadsförslaget, den täckta ledningen ej blir väsentligt dyrare än den öppna och stora fördelar uppkommer genom att denna sträcka blir täckt. -----

På grund av att ett mejeri strax ovanför A utsläpper sitt avloppsvatten, hava dock synemännen ansett det nödvändigt att denna sträcka förläggas med saltglacerade lerrör, med saltglacerade brunnar. -----

Ä plankartan äro dikenas lägen betecknade för öppet dike med tvenne parallella röda linier och för täckta diken med en röd linie.- Ä profilkartan däremot äro de öppna diken utmärkta med en röd bottenlinie och de täckta med tvenne parallella röda linier.

Ä plankartan äro intagningsbrunnar betecknade med små röda cirklar och ä profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattermängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 45 hektar

" D ----- 1 "

" E ----- 1 "

" C ----- 6 "

" Y ----- 1 "

" 101+47 ----- 2 "

" B ----- 85 "

Vid F ----- 250 hektar

" Z ----- 1 "

" 87+70 ----- 18 "

" Z-87+70 ----- 8 "

" Aa ----- 135 "

" 17 ----- 275 "

" G ----- 370 "

" H ----- 5 "

" K ----- 54 "

" L ----- 420 "

" 72+42 ----- 25 "

" M ----- 1 "

" O ----- 14 "

" P ----- 620 "

" Q ----- 128 "

" 67+50 ----- 132 "

" 32+50 ----- 725 "

" S ----- 15 "

" 60 ----- 20 "

" 58 ----- 40 "

" 56+68 ----- 97 "

" 43+80 ----- 875 "

" 48+80 ----- 900 "

För öppet dike har avrinningen beräknats till 0.8 liter per sekund och hektar för h.v.y. och 0.15 liter pr. sekund och har för blivande m.v. samt dimensionerna efter

Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{N} + \frac{1}{N}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{N}) \frac{N}{R}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$N=0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således med en sidoslänt av 1:1.25 en bottenbredd av 0.3 meter vara fullt tillräcklig. Då bottenlutningen ej kunnat givas större fall än 0.2:1000 för största delen av det öppna diket och varigenom den beräknade hastigheten ej blir stor 0.2-0.3 m.pr.sek. har sidoslanten 1:1.25 ansetts tillfyllest för hela sträckan.

Å profilkartan finnes de beräknade hög- och medelvattenytorna insatta med streckade blå linier.

För täckta ledningar har avrinningen beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K=60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintli-

ga fallförhållanden skulle således följande rördimensi-
oner bli nödiga och lämpliga

för sträckan. 0+2+55 ett 25 cm. (10") rör

" " 2+55-5+56 ett 30 cm. (12") rör

" " 5+56-8+14 " 37.5 cm. (15") "

" " B-X " 20 cm. (8") "

" " X-C-E och C-D ett 15 cm. (6") rör

" " X-Y " 15 cm. (6") "

" " Aa-87+70 " 22.5 cm. (9") "

" " 87+70-89+16 " 20 cm. (8") "

" " 89+16-90+70 " 15 cm. (6") "

" " H-G " 15 " (6") "

" " K-G " 30 " (12") "

" " L-72+42 " 30 " (12") "

" " 72+42-M " 15 " (6") "

" " O-N " 20 " (8") "

" " P-68+35 " 45 " (18") "

" " 68+35-Q " 37.5 " (15") "

" " R-55+68 " 50 " (20") "

" " 55+68-58 " 37.5 " (15") "

" " 58-60 " 30 " (12") "

" " 60-61 " 25 " (10") "

" " 61-62 " 20 " (8") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda materialier i blandning av 1:3 eller 1:2.5:2.5 med undantag för rören till dikessträckan A-B, vilka äro beräknade som saltglacerade lerrör kval. III, då en avloppsledning från ett mejeri inmynnar vid A.

Vid 0,2+55 och 5+56 insättas intagningsbrunnar av saltglacerade lerrör, vid de två förstnämnda ställena med en inre diameter av 45 cm. (18") och vid det sistnämnda med en inre diameter av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.-

Vid B kringmuras röret med sten, varjämte det öppna diket stensättes i botten och slänter till 1.0 meter vertikal höjd på en längd av 2.- meter.-

Vid X, C, D, 96+82, E, 101+47, 101+78, 102+45, 87+70, 88+65, 89+16, 90, Z, 76+45, 81+50, 73+8, 73+65, O, Q, 58, 60, 61 och 62 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 m., vid 67+42, 68+35 liknande men med en inre diam. av 0.8 m. och vid 55+68 med en inre diameter av 1.0 m. allt enligt upprättade ritningar.-

Vid 72+42 insättes ett intag av betong enligt upprättad ritning och vid B, 86, 75, 80, 70, N, 65 och 55 ommuras rö-

ren med betong, varjämte diken där nedom stensättas, allt enligt upprättade ritningar. -

Å sträckan 87+70-90+70 anbringas cementbruk runt omkring fogarna för att förhindra rötters inträngande i rören. -

I företaget ingå 3 st. allmänna vägbroar, vilka lägga hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lägenligt djup.

Efter vad kunnat utrönas har broarna vid 17+18 tillkommit senare än år 1880 varjämte utrönts att den ovan den liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst. Broarna vid 22+72 och vid 32+50 hava däremot tillkommit före år 1880. -

Efter vad som sålunda kunnat utrönas är vägstyrelsen skyldig i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 § att bekosta ombyggnaden av den förstnämnda vid 17+18.

I enlighet med bestämmelserna i 7 § av samma kapitel skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen för såväl den förstnämnda som de sistnämnda, såvida ej denna hellre vill överlämna det till den dikande.

Arbetet skall utföras enligt upprättade ritningar och så bedrivs att ej något hinder för det övriga vattenavledningsarbetet därav förorsakas. -

Det har även varit nödigt föreskriva ombyggnader av 2 ägovägsbroar vid 39+24 och 40+66 samt 2 byvägsbroar vid 43+82 och 48+89 enligt upprättade ritningar.-

För det alternativa förslaget A-B har det även varit nödigt att beräkna ombyggnader av ^{sväms}ägovägstrummor enligt upprättade ritningar.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning som åtgär för de öppna dikenas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav.-

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallars upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet för den mark, som beräknas åtgå för upplaget.- För dikessträckan 36+30-T har denna ersättning höjts till 50% av det blivande värdet beroende på att en hel del grus och sten kommer att uppläggas i vällen.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båt- nad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitel 24§ för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken erfordras

särskilda grenar av diket och det på den grund kan anta-

gas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för

torrläggning av något område skulle bliva mindre därest

ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss

jämknin^{gen} till samfälligheten hörande marken hänföras till

särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställt:

Dikessträckan	Kostnad.	Förbätt- rings- värde	Relativ kostnad
<u>Särskild dikning</u>			
A-B	4180:-	15936:55	0.26229
B-X-C-D och C-E	930:-	2408:91	0.38609
X-Y	670:-	4307:80	0.15553
F-Z	2150:-	16840:88	0.12766
B-F	1960:-	10127:57	0.19353
F-G	8080:-	51543:40	0.15676
G-K	685:-	1108:80	0.61778
G-H	440:-	3416:-	0.12880
G-L	5600:-	5002:20	1.11950
L-M	1500:-	10634:40	0.14105
L-N-P och N-Q	1570:-	11968:60	0.13117
P-Q	3170:-	3277:80	0.96711
P-R	8320:-	15638:-	0.53203
R-S	4000:-	35229:80	0.11354

Dikessträckan.	Kostnad	Förbättringsvärde	Relativ kostnad
R-T	29200:-	1706:60	17.1100
Summa.	72455:-	189147:11	0.38306
<u>Egen utdikning.</u>			
A-B	57030:-	15936:55	3.5785
B-F	52850:-	10127:57	5.2184
B-X-C-D och C-E och X-Y	54450:-	6716:51	8.1068
F-Z	53040:-	16840:88	3.1495
F-G	50890:-	51543:40	0.9874
G-L	44310:-	5002:20	8.8581
H-G	43250:-	3416:-	12.661
G-K	43495:-	1108:80	39.227
L-N-P och O-N	38890:-	11968:60	3.2493
L-M	40210:-	10634:40	3.7811
P-R	37320:-	15638:-	2.3864
P-Q	40490:-	3277:80	12.352
R-T	29200:-	1706:60	17.1100
R-S	33000:-	35229:80	0.9367
<u>Kombinerad dikning.</u>			
R-S+R-T	33200:-	36936:40	0.89884
do do+P-R	41.520:-	52574:40	0.78973
P-R+R-T	37.520:-	17344:60	2.16320
do +do+P-Q	40.690:-	20622:40	1.97309
do +do+ do +R-S	44.690:-	55852:20	0.80014

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättrings- värde.	Relativ kostnad.
P-R+R-T+P-Q+R-S+L-N-P o N-O	46260:-	67820:80	0.68209
do+ do+ do+ do+ do+L-M	47760:-	78455:20	0.60875
do+ do+ do+ do+ do+ do+G-L	53360:-	83457:40	0.63936
do+ do+ do+ do+ do+ do+do+ +H-G	53800:-	86873:40	0.61929
do+ do+ do+ do+ do+ do+do+do+ +F+G	61880:-	138416:80	0.44706
(F-G+G-L-L-N-P o O-N+P-R+R-T)	52770:-	85858:80	0.61461
do +R-S	56770:-	121088:60	0.46883
do +B-F	54730:-	95986:37	0.57018
do do + A-B	58910:-	111922:92	0.52634
do do+B-X-C-D o C-E+X-Y	60510:-	118639:43	0.51003
do +F-Z	54920:-	102709:68	0.43471
do + do +B-F	56880:-	112837:25	0.50409
do + do + do+A-B	61060:-	128773:80	0.47416
do + do + do+ do + R-S	65060:-	164003:60	0.39670
Alla diken utom P-Q	69285:-	125869:31	0.37276
" " " P-Q och G-H	68845:-	182453:31	0.37733
" " " do och G-K	68600:-	184760:51	0.37129
<u>Resultat</u>			
<u>Avd. I</u> A-B+B-X-C-D+C-E+X-Y+			
F-Z+B-F+F-G+G-H+G-L+L-M-N-			
-P+N-O+P-R+R-S+R-T	68600:-	184760:51	0.37129
Trpt.	68600:-	184760:51	

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättringsvärde.	Relativ kostnad.
Trpt.	68600:-	184760:51	0.37
<u>Avd.II.</u> G-K	685:-	1108:80	0.61778
<u>Avd.III.</u> P-Q	3170:-	3277:80	0.96711
<u>Summa.</u>	72455:-	189147:11	

Företaget skall således lämpligast indelas i 3 avdelningar.-

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller 189.15 kr. till länsstyrelsen.-

Fixpunkter i form av + hava blivit inhuggna:

Vid 0 på ett höjdläge av +12.17

" 17 " " " + 7.82

" 33 " " " + 7.63

" 43 " " " + 6.64

allt över horisontalplanet.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser,

som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med

hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter el-

ler senast inom 1933 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida

underhållet av densamma skall gäldas samfält och finnes

var och ens deltagningsskyldighet angiven som deltag-

ningsprocent i kostnadsfördelningslängden;;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom

offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minst-

bjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken

kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna

i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och

kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen

för sitt åtagande;

att där diket går i rägång skall det upptagas till lika

del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges

till hälften å varje;

att den uppkastade dikesvallen ej får uppläggas närmare di-

keskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar

utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets

fria avlopp;

att årliga ränsningar av öppna diken och när så erfordras

av intag, brunnar och utlopp skola verkställas; uppkom-

mer jordras eller annat som hindrar vattnet i dess lopp,

skall dock detta genast avhjälpas;

att de broar som nu skola byggas skola sedan underhållas av

den eller de, som denna skyldighet hittills ålegat;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete, så mycket vatten ej

på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att cementrören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas

förr än de besiktigats och godkänts av lantbruksingen-

jören i länet eller dennes assistent;

att gjutningen av de armerade täckhallarna till broarna skall

ske under vederbörlig kontroll.- De skola gjutas i en

blandning av minst 1:3:3 med armering av 15 m/m rundjärn

med minst 6 st. för varje meters bredd. Landfästen skola

gjutas i blandning 1:5:7 med 20% sparsten och väl put-

sas.-För isolering gjutes tjärbeck^{eller} 2 bestrykningar med

Plania vägtjära ovanpå plattan. Tjärpapp lägges emellan

plattan och landfästena. Räck göres av vinkeljärn, med

rör över och en planka mitt på räcket,- allt enligt upp-

rättade ritningar;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark

till Räng N:4 och 6 m.fl. hemman av år 1928";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat

och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;
att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,
som gälla för vattenavledningen eller efter deltag-
ningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökan-
den förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under sy-
neförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han
föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio
dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sin
till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda
besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påstående och skälen därtill och skola vid besvären
fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för
ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Räng den 18 juni 1928.

På tjänstens

vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Nilsson.

Bengt Hansson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	11/48 mtl. Räng 4 ⁸ (Almlunda.). John Larsson.sök.															
1	åker	76	-					76	-							
	24/200 mtl. Räng 4 ¹⁵ (Axeltofta). Fru Ellen Hansson och barn. Hedvig, Signe, Folke och Vi- king Hansson. arr. Georg Gregow															
2	åker	74	-													
3	do	60	-													
4	do	47	-													
5	do	43	-													
6	do	28	-													
7	do	34	-													
8	do	13	-													
9	do	11	-													
10	do	72	-													
11	do imp.													1	02	-
12	väg imp.														49	50
13	äng				71	-										
	Trpt.	3	82	-	71	-		76	-					1	51	50

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a									Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	82	-		71	-	76	-					1	51	50			
14	äng					91	-												
15	do					86	-												
16	väg imp.																01	-	
17	åker		35	-															
18	do		37	-															
19	do		02	50															
20a	do		17	-															
b	dike imp.							4	73	50		248	-				16	50	
	5																		
	1/32 mtl.Räng 6 (Axeltofta).																		
	<u>Fru Ellen Hansson och barn:</u>																		
	<u>Hedvig, Signe, Folke, och Vi-</u>																		
	<u>king Hansson.</u>																		
	<u>arr. Georg Gregow</u>																		
21	åker		36	-															
22	do		1	10	-														
23	do		59	-															
24	do		77	-															
25	do		25	-															
26	do		11	-				3	18	-									
	96/1600 mtl.Räng 6 ⁴⁷																		
	<u>Anders Olsson, sök.</u>																		
	Trpt.							8	67	50		2	48	-			1	69	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.
	Trpt.							8 67	50		2 48	-		1 69	-	
27	åker			60	-											
28	do			50	-											
29	do			71	-											
30	dike imp.													07	50	
31	åker			69	-											
32	do			1 01	-											
33	do			51	-			4 02	-							
	<u>Avs. fr. Räng N:4.</u>															
	<u>Nils Andersson.</u>															
34	tomt o trädg.			10	-			10	-							
	⁵⁴ <u>Räng 6</u>															
	<u>Karl Andersson.</u>															
35	tomt o trädg.			09	26			09	26							
	¹⁸ <u>9/124096 mtl. Räng 5</u>															
	<u>Karl Andersson.</u>															
36	åker			05	02			05	02							
	¹⁴ <u>9/7756 mtl. Räng 5</u>															
	<u>Christian Nilsson, sök.</u>															
37	åker			51	05											
38	do			23	-			74	05							
	¹⁵ <u>75/124096 mtl. Räng 5</u>															
	Trpt.							13 67	83		2 48	-		1 76	50	

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.							13	6783		2	48	-	1	7650	
	<u>Ola Karlssons sterbhus:</u>															
	<u>Karl Sandelin, Fröken</u>															
	<u>Hanna Karlsson, Kerstin</u>															
	<u>Karlsson och Anders Sandelin, sök.</u>															
39	åker			3843				3843								
	¹³ <u>159/62048 mtl. Räng 5</u>															
	<u>Lars Nilssons sterbh: Gustaf</u>															
	<u>Nilsson, Fru Alma och Gustaf</u>															
	<u>Larsson, Fru Anna Nilsson, Fru</u>															
	<u>Märta och Arvid-Persson,</u>															
	<u>arr. Nils Olsson.</u>															
40	åker			1421												
41	do			34	-			4821								
	<u>Lineaborg N:1.</u>															
	<u>Hjalmar Jönsson.</u>															
42	trädgård			1008												
43	do			0567				1575								
	¹⁷ <u>Räng 5</u>															
	<u>Lars Karlsson.</u>															
44	åker			0436												
45	do			45	-			4936								
	Trpt.							15	1958		2	48	-	1	7650	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kvm.		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.
	Trpt.					15	19	58	2	48	-	1	76	50
	<u>Räng N:5.</u>													
	Lars Nilssons sterbh: Gustaf													
	Nilsson, Fru Alma och Gustaf													
	Larsson, Fru Anna Nilsson, Fru													
	Märta och Arvid Persson.													
	<u>arr. Nils Olsson.</u>													
46	tomt o trädg.	04	-			04	-							
	¹⁶ <u>3/3878 mtl. Räng 5</u>													
	<u>Emil Månsson, sök.</u>													
47	åker	24	50											
48	do	24	86			49	36							
	²³ <u>3/896 mtl. Räng 5</u>													
	<u>Emil Månsson, sök.</u>													
49a	åker	71	-											
b	do	33	-											
50	do	1	17	79		2	21	79						
	²⁸ <u>292/917504 mtl. Räng 5</u>													
	<u>Jöns Rosvall.</u>													
51	tomt o trädg.	18	25			18	25							
	²⁷ <u>323/917504 mtl. Räng 5</u>													
	<u>Emil Månsson, sök.</u>													
	Trpt.					18	12	98	2	48	-	1	76	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							18	1298		2	48	-	1	7650	
52	tomt och trädg.			0401				04	01							
	²⁷ 323/917504 mtl.Räng 5															
	<u>Karl Gustafsson.</u>															
53	tomt o trädg.			19 -				19	-							
	²⁶ 53/917504 mtl.Räng 5															
	<u>Sofia Jönssons sterbhus:</u>															
	<u>Fröken Amanda Hansson, Fru</u>															
	<u>Ester och Johan Nilsson, Nils,</u>															
	<u>Jöns, Oscar och Albin Hansson,</u>															
	<u>alla i Amerika.</u>															
54	tomt o trädg.			0388				03	88							
	²⁵ 347/917504 mtl.Räng 5															
	<u>Sofia Jönssons sterbhus:</u>															
55	tomt o trädg.			08 -				08	-							
	²⁵ 344/917504 mtl.Räng 5															
	<u>Nils Hansson.</u>															
56	tomt o trädg.			1677				16	77							
	²⁴ 521/917504 mtl.Räng 5															
	<u>A. Hedin.</u>															
57	tomt o trädg.			16 -				16	-							
	²⁴ 521/917504 mtl.Räng 5															
	Trpt.							18	8064		2	48	-	1	7650	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							18	80	64	2	48	-	1	76	50
	<u>Oscar Gran.</u>															
58	tomt o trädg.			21	46			21	46							
	3/1792 mtl.Räng 5 ²⁹															
	<u>Fröken Anna Nilsson.</u>															
59	tomt o trädg.			24	-			24	-							
	3/1792 mtl.Räng 5 ²⁹															
	<u>Hans Christerссon.</u>															
	<u>arr.Nils Eriksson.</u>															
60	åker			51	65											
61	do			35	-											
62	väg imp.															0650
63	väg imp.							86	65							0550
	19 <u>Räng 5</u>															
	<u>Hans Ljung.</u>															
64	åker			15	-			15	-							
	<u>Räng, Augmentjord.</u>															
	<u>Hans Ljung.</u>															
65	åker			09	15			09	15							
	3/2048 mtl.Räng 5 ¹⁹															
	<u>Hans Christerссon.</u>															
	<u>arr.Nils Eriksson.</u>															
	Trpt.							20	36	90	2	48	-	1	88	50

Ägofiguernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.							20	36	90	2	48	-	1	88	50
66a	åker			57	-											
b	tomt			07	-			64	-							
	20 31/14336 mtl.Räng 5															
	<u>Nils Eriksson.</u>															
67	åker			76	-											
68	• do			53	-											
69	tomt			08	50			1	37	50						
	<u>Räng N:5.</u>															
	<u>Ola och Fru Kersti Käck.</u>															
70	tomt			06	-			06	-							
	2 3/3584 mtl.Räng 5															
	<u>Nils Eriksson.</u>															
71	åker			55	27			55	27							
	22 1/448 mtl.Räng 5															
	<u>Nils Ericsson.</u>															
72	åker			47	-											
73	do			1	01	22		1	48	22						
	30 1/224 mtl.Räng 5															
	<u>Jöns Persson.</u>															
74	åker			1	20	-										
75	do			99	-											
	Trpt.			2	19	-		24	47	89	2	48	-	1	88	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	19	-				24	47	89	2	48	-	1	88	50
76a	åker		40	-												
b	do		26	-				2	85	-						
	avs.fr.1/224 mtl.Räng 5 ³⁰															
	<u>Fröken Emma Larsson.</u>															
77	tomt o trädg.		22	-												
78	do		03	-				25	-							
	12/768 mtl.Räng 7 ⁴															
	<u>Emil Månsson, sök.</u>															
79a	åker		2	02	-											
b	dike imp.													11	-	
c	åker		1	62	-											
d ¹	do		1	17	-											
d ²	do			69	-											
e	do			59	-											
f	tomt o trädg.		54	-				6	63	-						
	1/448 mtl.Räng 5 ³¹															
	<u>Emil Månsson, sök.</u>															
80a	åker		92	-												
b	do		57	94												
81	dike imp.							1	49	94					12	50
	<u>Mensalhemmanet Kämpinge 16.</u>															
	Trpt.							35	70	83	2	48	-	2	12	-

Ägofigurernas nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.							35	70	83	2	48	-	2	12	-
	<u>Rängs löneboställe.</u>															
	<u>arr.Nils Jeppsson.</u>															
82	åker			47	-											
83	do imp.													36	-	
84	do			35	-											
85	do			37	-											
86	do			42	-											
87	do			39	-			2	00	-						
	<u>1949</u> <u>5792 mtl.Kämpinge 8²</u>															
	<u>Fru Elna Nilsson.</u>															
	<u>arr.Johan Berglund.</u>															
88	åker			1	74	-										
89	do			2	95	-										
90	do			1	44	-										
91	do			3	62	-										
92	do			2	78	-										
93	do			3	34	-										
94	do			2	65	-										
95	grav imp.														04	50
96	åker			2	30	-										
97	do imp.														1	82 -
	Trpt.	20	82	-				37	70	83	2	48	-	4	34	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	20	82	-				37	70	83	2	48	-	4	34	50
98	åker imp.														25	-
99	väg imp.														47	50
100	åker imp.														39	-
101	do		56	-												
102	väg imp.														04	-
103	åker	3	20	-												
104	do		91	-												
105	do		25	-												
106	do		95	-												
107a	do	2	53	50												
b	håla imp.														05	50
108	åker imp.							29	22	50				5	85	-
887																
2896	mtl. Kämpinge 2															
	<u>Fru Elna Nilsson.</u>															
109	väg o åker imp.														85	50
110	åker		23	-												
111	do		20	-												
112	do		30	-												
113	do		33	-												
114	do	1	90	-												
115	do	1	65	-												
	Trpt.	4	61	-				66	93	33	2	48	-	12	26	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	4	61	-				66	93	33	2	48	-	12	26	-
116	äker	1	50	-				6	11	-						
	9/16 mtl. Axeltöfta 1 ¹															
	<u>Fru Ellen Hansson och barn:</u>															
	<u>Hedvig, Signe, Folke och</u>															
	<u>Viking Hansson.</u>															
	<u>arr. Georg Gregow</u>															
117	äker		92	-												
118	do	2	18	-												
119	do	4	09	-												
120	do	1	50	-												
121	do	1	26	-												
122	do		84	-												
123	do		45	-												
124	do		39	-												
125	do		1450													
126	dike imp.														1250	
127	äker	1	28	-												
128	do		70	-												
129	do		76	-												
130	do		54	-												
131	do		25	-												
	Trpt.	15	3050					73	0433		2	48	-	12	3850	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	15	30	50				73	04	33	2	48	-	12	38	50
132	åker		80	-												
133	do		08	-												
134	do imp.													9	10	-
135	tomt imp.													8	1	-
136	åker	1	45	-												
137	dike imp.															1050
138	åker	1	65	-												
139a	do imp.													3	56	-
b	väg imp.															2750
140	åker		65	-				19	93	50						
	<u>5/16 mtl.Stävie 2¹</u>															
<u>Karl Nilsson o Hans Nilsson, sök.</u>																
141	åker		58	-												
142	do		39	-				97	-							
	<u>107 6</u> <u>1008 mtl.Stävie 4</u>															
<u>Karl och Hans Nilsson, sök.</u>																
143	åker		76	-												
144	do imp.															92 -
145	väg imp.							76	-							0550
	<u>119 5</u> <u>1008 mtl.Stävie 4</u>															
<u>Olof Hansson och Nils Hansson.</u>																
	Trpt.							94	70	83	2	48	-	27	21	-

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a									Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.	har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.						
	Trpt.							94	70	83	2	48	-	27	21	-			
146	åker		30	-															
147	do imp.																60	-	
148	do		70	-															
149	dike imp.																08	-	
150	åker		40	-															
151	do		1	13	-														
152	do		41	-															
153	väg imp.																22	-	
154	åker		64	-															
155	do		2	20	-														
156a	tomt o trädg. imp.																40	-	
b	väg imp.																02	50	
157	åker		1	22	-														
158	dike imp.																09	-	
159	åker imp.																76	-	
160	väg imp.																07	-	
161a	åker		71	50															
b	do		06	50															
162	äng						02	-											
163	åker		34	-															
164	äng						05	50											
	Trpt.	8	12	-			07	50	94	70	83	2	48	-	29	45	50		

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
		8	12	-		07	50	94	70	83	2	48	-	29	45	50
165	åker		56	-												
166	do	1	21	-				9	89	-		07	50			
	⁶ <u>Stora Hammar 9</u>															
	<u>Magle mosse.</u>															
	<u>Vilhelm Davidsson, sök.</u>															
167a	åker	1	50	-												
167b	do		73	-												
168	tomt och trädg.		07	-				2	30	-						
	<u>Magle mosse.</u>															
	<u>Ferdinand Fredgard.</u>															
169	tomt o trädg.		06	-				06	-							
	<u>Magle mosse.</u>															
	<u>Johan Andersson.</u>															
170	tomt o trädg.		11	-				11	-							
	¹ <u>1/4 mtl. Maglarp 26</u>															
	<u>Vilhelm Davidsson, sök.</u>															
171	åker	1	20	-												
172	do		50	-												
173	do	1	30	-												
174	väg imp.														07	-
175	åker		44	-												
	<u>Upt.</u>	3	44	-				107	0683	2	5550	29	5250			

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	44	-				107	0683		2	5550		29	5250	
176	åker	1	42	-												
177	do imp.							4	86	-				7	06	-
	¹ <u>7/16 mtl. Stävie 8</u>															
	<u>Nils Persson, sök.</u>															
178a	åker			72	-											
b	do	1	20	-												
179a	do	2	57	-												
b	do			35	-											
180a	do imp.													1	54	-
180b	åker			50	-											
181	do			66	-											
182	väg imp.														33	50
183	åker	1	10	-												
184	do			65	-											
185	do imp.													7	02	-
186	do			67	-											
187	do			60	-											
188	äng					10	-									
189	do					11	-									
190	trädg.			08	-											
191	åker			46	-											
	Trpt.	9	56	-			21	-	111	9283	2	5550		45	48	-

53
BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.	9	56	-		21	-	111	92	83	2	55	50	45	48	-
192	åker		71	-												
193	do	1	80	-												
194	dike imp.													14	-	
195	åker imp.													2	84	-
196	väg imp.													34	-	
197	åker		14	-												
198	väg imp.													30	50	
199a	åker		95	-												
b	väg imp.													09	50	
200	åker	2	04	-												
201	do	4	40	-												
202	do		95	-												
203a	do		73	-												
b	väg imp.													04	-	
204	åker	1	62	-												
205	do	2	73	-				25	63	-	21	-				
¹ <u>1/4 mtl. Maglarp 26</u>																
<u>Vilhelm Davidsson, sök.</u>																
206	åker		20	-												
207	do		80	-												
208	do		58	-												
	Trpt.	1	58	-				137	55	83	2	76	50	49	24	-

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
-	Trpt. -	1	58	-				137	55	83	2	76	50	49	24	-
209	åker		44	+												
210	do		16	-												
211	do		40	-												
212	do		60	-												
213	do		28	-												
214	äng				50	-		3	46	-	50	-				
	¹ 1/4 mtl. Maglarp 26															
	<u>Anders Herlöfsson.</u>															
215	åker		14	50												
216	do		10	-												
217	do		04	-												
218	do	1	15	-												
219	do	1	28	-												
220	do		32	-												
221	do		78	-												
222	do	1	60	-												
223	do		68	-												
224	do		29	-												
225	do	1	06	-												
226	do		50	-				7	94	50						
	⁸ 5/12 mtl. Maglarp 55															
	Trpt.	-						148	96	33	3	26	50	49	24	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		ha	ar	kvm.		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.
	Trpt.					148	9633		3	2650		49	24	-
	<u>Anders Herlöfsson.</u>													
227	åker			40	-									
228	do			88	-									
229	do	1	31	-										
230	do			52	-									
231	väg imp.												09	-
232	åker imp.											2	15	-
233	do			35	-									
234	do	1	70	-										
235	do	2	40	-										
236	do	1	08	-										
250	do			79	-									
251	do	3	55	-										
252	do			88	-									
253	do			50	-									
254	trädg.			0850										
255	väg imp.												04	-
256	åker			82	-	15	2650							
	<u>1/12 mtl. Maglarp 55⁹</u>													
	<u>Per Andersson.</u>													
	<u>arr. Albin Persson.</u>													
	Trpt.					164	2283		3	2650		51	52	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a									Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark								
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.									164	228	3		3	26	50	51	52	-
237	åker			72	-														
238	do			59	-														
240	do imp.																	40	-
241	do			73	+														
242a	åker			62	-														
- b	do			40	-														
243	do			1	02	-													
244	dike imp.																	18	50
245	åker			12	-														
246	do			2	03	-													
247	do			31	-														
248	väg imp.																	03	50
249	åker			29	-					6	83	-							
	<u>5/48 mtl. Skegrie 3³</u>																		
	<u>Karl Nilsson och Hans Nilsson, sök.</u>																		
257a	åker			85	-														
- b	do imp.																	93	-
258	väg imp.																	11	50
259	åker			27	-														
260	do			24	-														
261	äng							18	-										
	Trpt.	1	36	-				18	-	171	058	3		3	26	50	53	18	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.		ha	ar	kv.	ha	ar	kv.	ha	ar	kv.
	Trpt.	1	36	-	18	171	0583	3	2650	53	1850			
262	åker		10	-										
263	do		04	50		1	5050		18	-				
	<u>Skegrie 3</u>													
	<u>Anders Henriksson.</u>													
264	åker		14	-		14	-							
	<u>1/42 mtl.Stävie 4³</u>													
	<u>Per Hansson, sök.</u>													
265	åker		30	-		30	-							
	<u>17/1008 mtl.Stävie 4¹⁰</u>													
	<u>Karl Nilsson o Hans Nilsson, sök.</u>													
266	åker imp.											25	-	
267	do		57	-										
268	äng				11	50								
269	do				09	-								
270	dike imp.											02	-	
271	åker		74	-		1	31	-	20	50				
	<u>17/1008 mtl.Stävie 4⁹</u>													
	<u>Olof Hansson och Nils Hansson.</u>													
272	åker		19	-										
273	do		27	-										
274	do		46	-										
	Trpt.	92	-			74	3133	3	65	-	53	4550		

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarers namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt. -		92	-				174	31	33	3	65	-	53	45	50
275	åker imp.										92	-			72	-
	8 17/1008 mtl. Stävie 4															
	Karl Nilsson och Hans Nilsson, sök.															
276	åker		03	50				03	50							
	1 Stävie 14-															
	Ferdinand Fredgardh.															
277	åker		42	-				42	-							
	1 1mtl. Fredshög 1															
	Ferdinand Fredgard.															
278	åker	1	46	-												
279	do		44	-												
280a	do		32	-												
b	do		36	-												
281	do		50	-												
282	do		32	-												
283	do		09	-												
284	do	1	81	-												
285	do		78	-												
286	do		91	-												
287	do		60	-												
288	do		24	-												
	Trpt.	7	83	-				175	68	83	3	65	-	54	17	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	7	83	-				175	6883		3	65	-	54	1750	
289	åker			1050												
290	do			33	-											
291	do			05	-											
292	do			31	-											
293	do			33	-											
294	do			11	-											
295	do			13	-											
296	do			12	-											
297	do			30	-											
298	do			11	-											
299	do			1	52	-										
300	do			07	-											
301	do			38	-			11	6950							
5/12 mtl. Maglarp 55 ⁸																
Anders Herlöfsson.																
302	åker			79	-											
303	do			21	-											
304	do			30	-											
305	dike imp.														12	-
306	åker			25	-			1	55	-						
9/16 mtl. Maglarp 59 ¹																
	Trpt.							188	9333		3	65	-	54	2950	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Dikessträckan A-B.																
	11/48 mtl.Räng N:4 (Almlunda).																
	John Larsson, sök.																
1	åker	76	-	2800	071960	1489	60	1	2800	2128	-	63840					
	Sma.	76	-			1489	60	-		2128	-	63840	638	40			
24	200 mtl.Räng 4 (Axeltöfta).																
	Fru Ellen Hansson och barn:																
	Hedvig, Signe, Folke och																
	Viking Hansson.																
	arr. Georg Gregow.																
2	åker	74	-	2800	071960	1450	40	1	2800	2072	-	62160					
3	do	60	-	2800	051400	840	-	1	2800	1680	-	840	-				
4	do	47	-	2800	051400	658	-	1	2800	1316	-	658	-				
5	do	43	-	2800	071960	842	80	1	2800	1204	-	36120					
6	do	28	-	2800	061680	470	40	1	2800	784	-	31360					
7	do	34	-	2800	051400	476	-	1	2800	952	-	476	-				
8	do	13	-	2800	041120	145	60	1	2800	364	-	21840					
9	do	11	-	2800	041120	123	20	1	2800	308	-	18480					
10	do	72	-	2800	061680	1209	60	1	2800	2016	-	80640					
13	äng	71	-	1000	08 800	568	-	1	1000	710	-	142	-				
14	do	91	-	1000	04 400	364	-	1	1000	910	-	546	-				
15	do	86	-	1000	04 400	344	-	1	1000	860	-	516	-				
	Trpt.	6	30	-		7492	-			13176	-	5684	-	638	40		

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	6	30	-				7492	-			13176	-	5684	-	638	40
17	åker		35	-	2800	082240	784	-	11	2800	980	-	196	-			
18	do		37	-	2800	051400	518	-	1	2800	1036	-	518	-			
19	do		0250		2800	041120	28	-	1	2800	70	-	42	-			
20	do		17	-	2800	041120	190	40	1	2800	476	-	28560				
	Sma.	7	2150					9012	40			15738	-	672560		6725	60
1/32 mtl. Räng 6 ⁵ (Axeltöfta).																	
Fru Ellen Hansson och barn:																	
Hedvig, Signe, Folke och																	
Viking Hansson.																	
arr. Georg Gregow																	
21	åker		36	-	2800	061680	604	80	1	2800	1008	-	40320				
22	do		1	10	-	2800	041120	1232	-	1	2800	3080	-	1848	-		
23	do		59	-	2800	041120	660	80	1	2800	1652	-	99120				
24	do		77	-	2800	061680	1293	60	1	2800	2156	-	86240				
25	do		25	-	2800	082240	560	-	1	2800	700	-	140	-			
26	do		11	-	2800	092520	277	20	1	2800	308	-	3080				
	Sma.	3	18	-				4628	40			8904	-	427560		4275	60
96 47 1600 mtl. Räng 6																	
Anders Olsson, sök.																	
27	åker		60	-	2800	061680	1008	-	1	2800	1680	-	672	-			
28	do		50	-	2800	051400	700	-	1	2800	1400	-	700	-			
	Trpt.	1	10	-				1708	-			3080	-	1372	-	11639	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	1	10	-				1708	-			3080	-	1372	-	11639	60
29	åker		71	-	2800	05	1400	994	-	1	2800	1988	-	994	-		
31	do		69	-	2800	05	1400	966	-	1	2800	1932	-	966	-		
32	do	1	01	-	2800	07	1960	1979	60	1	2800	2828	-	84840			
	Sma.	3	51	-				5647	60			9828	-	418040		4180	40
	Avs. fr. Räng N:4																
	Nils Andersson.																
34	tomt och trädg.		10	-	2400	08	1920	192	-	1	2400	240	-	48	-		
	Sma.		10	-				192	-			240	-	48	-	48	-
	Räng 6 ⁵⁴																
	Karl Andersson.																
35	tomt och trädg.		09	26	2400	08	1920	177	79	1	2400	22224		4445			
	Sma.		09	26				177	79			22224		4445		44	45
	9/124096 mtl. Räng 5 ¹⁸																
	Karl Andersson.																
36	åker		05	02	2400	08	1920	96	38	1	2400	12048		2410			
	Sma.		05	02				96	38			12048		2410		24	10
	Dikesstr. B-X-C-D & C-E.																
	Summa																
	15936 55																
	9/7756 mtl. Räng 5 ¹⁴																
	Christian Nilsson, sök.																
37	åker		51	05	2800	08	2240	1143	52	1	2800	142940		28588			
38	do		23	-	2800	09	2520	579	60	1	2800	644	-	6440			
	Trptö		74	05				1723	12			207340		35028			

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Träpt.	74	05					1723	12			2073	40			350	28
	Sma.	74	05					1723	12			2073	40			350	28
75	124096 mtl. Räng-5																
	Ola Karlssons sterbhus:																
	Karl Sandelin, Fröken																
	Hanna Karlsson, Kerstin																
	Karlsson och Anders Sandelin, sök.																
39	Åker	3843		2800	06	1680	645	62	1	2800	1076	04		430	42		
	Sma.	3843					645	62			1076	04		430	42		
159	62048 mtl. Räng 5																
	Lars Nilssons sterbhus:																
	Gustaf Nilsson, fru Alma																
	och Gustaf Larsson, fru																
	Anna Nilsson, fru Märta																
	och Arvid Persson.																
	arr. Nils Olsson.																
40	Åker	1421		2800	09	2520	358	09	1	2800	397	88		397			
41	do	34		2800	06	1680	571	20	1	2800	952			380	80		
	Sma.	4821					929	29			1349	88		420	59		
	Lineaborg N:1.																
	Hjalmar Jönsson.																
42	trädgård	1008		2800	06	1680	169	34	1	2800	282	24		112	90		
	Träpt.	10	08				169	34			282	24		112	90	1201	29

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullvärd. torrlägn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	10	08	-				169	34			28	224	11	290	12	01	29
43	trädgård	05	67	28	00	09	25	20	142	88	1	28	00	15	876	15	88	
	Sma.	15	75					312	22			44	1	12	878	12	8	78
	17 Räng 5																	
	Lars Karlsson.																	
44	åker	04	36	28	00	09	25	20	109	87	1	28	00	12	208	12	21	
45	do	45	-	28	00	06	16	80	756	-	1	28	00	12	60	-	504	-
	Sma.	49	36					865	87			13	8208	51	621	51	6	21
	Räng N:5																	
	Lars Nilssons sterbhus:																	
	Gustaf Nilsson, fru Alma																	
	och Gustaf Larsson, fru																	
	Anna Nilsson, fru Märta																	
	och Arvid Persson.																	
	arr.Nils Olsson.																	
46	tomt och trädg.	04	-	24	00	09	21	60	86	40	1	24	00	96	-	960		
	Sma.	04	-					86	40			96	-	960		9	60	
	16 3/3878 mtl. Räng 5																	
	Emil Månsson, sök.																	
47	åker	24	50	28	00	06	16	80	411	60	1	28	00	686	-	27	440	
48	do	24	86	28	00	06	16	80	417	65	1	28	00	69	608	27	443	
	Sma.	49	36					829	25			13	8208	55	283	55	2	83
	Summa.															24	08	71

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Hödlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Dikessträckan E-Y.</u>																	
<u>3/896 mtl.Räng 5</u> ²³																	
<u>Emil Månsson, sök.</u>																	
49a	åker	71	-	2800	051400	994	-	1	2800	1988	-	994	-				
b	do	33	-	2800	051400	462	-	1	2800	924	-	462	-				
50	do	1	1779	2800	051400	1649	06	1	2800	3298	12	1649	06				
	<u>Sma.</u>	2	2179			3105	06	-		6210	12	3105	06	3105	06		
<u>292</u> ²⁸																	
<u>917504 mtl.Räng 5</u>																	
<u>Jöns Rosvall.</u>																	
51	tomt o trädg.	1825	2800	051400	255	50	1	2800	511	-	255	50					
	<u>Sma.</u>	1825				255	50			511	-	255	50	255	50		
<u>323</u> ²⁷																	
<u>917504 mtl.Räng 5</u>																	
<u>Emil Månsson sök.</u>																	
52	tomt o trädg.	0401	2800	051400	56	14	1	2800	11228		56	14					
	<u>Sma.</u>	0401				56	14			11228		56	14	56	14		
<u>323</u> ²⁷																	
<u>917504 mtl.Räng 5</u>																	
<u>Karl Gustafsson.</u>																	
53	tomt o trädg.	19	-	2800	051400	266	-	1	2800	532	-	266	-				
	<u>Sma.</u>	19	-			266	-			532	-	266	-	266	-		
<u>53</u> ²⁶																	
<u>917504 mtl.Räng 5</u>																	
<u>Sofia Jönssons sterbhuss.</u>																	
<u>Frk. Amanda Hansson.</u>																	
<u>Trpt.</u>																	
														3682	70		

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrläggningssgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör				
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.													1687	28
	<u>Fröken Emma Larsson.</u>														
77	tomt och trädg.	22	-		2800	051400	308	-	1	2800	616	-	308	-	
78	do do	03	-		2800	051400	42	-	1	2800	84	-	42	-	
	Sma.	25	-				350	-			700	-	350	-	350
	<u>12/768 mtl. Räng 7</u> ⁴														
	<u>Emil Månsson, sök.</u>														
79a	åker	2	02	-	2800	061680	3393	60	1	2800	5656	-	2262	40	
79c	do	1	62	-	2800	071960	3175	20	1	2800	4536	-	1360	80	
79d	do	1	17	-	2800	082240	2620	80	1	2800	3276	-	655	20	
79d	do		69	-	2800	061680	1159	20	1	2800	1932	-	772	80	
79e	do		59	-	2800	051400	826	-	1	2800	1652	-	826	-	
79f	tomt o trädg.	54	-		2800	071960	1058	40	1	2800	1512	-	453	60	
	Sma.	6	63	-			12233	20			18564	-	6330	80	6330
	<u>1/448 mtl. Räng 5</u> ³¹														
	<u>Emil Månsson, sök.</u>														
80a	åker	92	-		2800	051400	1288	-	1	2800	2576	-	1288	-	
	Sma.	92	-				1288	-			2576	-	1288	-	1288
	<u>1949</u> <u>5792 mtl. Kämpinge 8</u> ²														
	<u>Fru Elna Nilsson.</u>														
	<u>arr. Johan Berglund.</u>														
88	åker	1	74	-	2800	071960	3410	40	1	2800	4872	-	1461	60	
	Trpt.	1	74	-			3410	40			4872	-	1461	60	9656

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	1	74	-				3410	40			4872	-	1461	60	9656	08
89	åker	2	95	-	2800	061	680	4956	-	1	2800	8260	-	3304	-		
90	do	1	44	-	2800	041	120	1612	80	1	2800	4032	-	241	920		
	Sma.	6	13	-				9979	20			17164	-	7184	80	7184	80
	Dikessträckan B-F.													Summa.		16840	88
	96/1600 mtl. Räng 6 ⁴⁷																
	Anders Olsson, sök.																
33	åker	51	-		2800	051	400	714	-	1	2800	1428	-	714	-		
	Sma.	51	-					714	-			1428	-	714	-	714	-
	521 ²⁴ 917504 mtl. Räng 5																
	Oscar Öman.																
58	tomt o trädg.	21	46		2800	051	400	300	44	1	2800	600	88	300	44		
	Sma.	21	46					300	44			600	88	300	44	300	44
	3/1792 mtl. Räng 5 ²⁹																
	Hans Christersson.																
	arr. Nils Ericsson.																
60	åker	51	65		2800	082	240	1156	96	1	2800	1446	20	289	24		
61	do	35	-		2800	071	960	686	-	1	2800	980	-	294	-		
	Sma.	86	65					1842	96			2426	20	583	24	583	24
	31 ²⁰ 14336 mtl. Räng 5																
	Nils Eriksson.																
67	åker	76	-		2800	071	960	1489	60	1	2800	2128	-	638	40		
	Trpt.	76	-					1489	60	-		2128	-	638	40	1597	68

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		76	-				1489	60	-		2128	-	63840	1597	68	
68	åker		53	-	2800	082240	1187	20	1	2800	1484	-	29680				
69	tomt		0850		2800	082240	190	40	1	2800	238	-	4760				
	Sma.	1	3750				2867	20			3850	-	98280	982	80		
	<u>Räng N:5.</u>																
	<u>Ola och fru Kersti Käck.</u>																
70	tomt		06	-	2800	082240	134	40	1	2800	168	-	3360				
	Sma.		06	-			134	40			168	-	3360	33	60		
	<u>3/3584 mtl.Räng 5²</u>																
	<u>Nils Ericsson.</u>																
71	åker		5527		2800	071960	1083	29	1	2800	154756		46427				
	Sma.		5527				1083	29			154756		46427	464	27		
	<u>1/448 mtl.Räng 5²²</u>																
	<u>Nils Ericsson.</u>																
72	åker		47	-	2800	082240	1052	80	1	2800	1316	-	26320				
73	do		1 0122		2800	061680	1700	50	1	2800	283416		113366				
	Sma.	1	4822				2753	30			415016		139686	1396	86		
	<u>1/224 mtl.Räng 5³⁰</u>																
	<u>Jöns Persson.</u>																
74	åker		1 20	-	2800	051400	1680	-	1	2800	3360	-	1680	-			
75	do		99	-	2800	061680	1663	20	1	2800	2772	-	110880				
76a	do		40	-	2800	061680	672	-	1	2800	1120	-	448	-			
	Trpt.	2	59	-			4015	20			7252	-	323680	4475	21		

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdhägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningssgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															1360 80	
	<u>arr. Johan Berglund.</u>																
91	åker	3	62	-	2800	06	1680	608160	1	2800	10136	-	405440				
92	do	2	78	-	2800	08	2240	6227 20	1	2800	7784	-	155680				
93	do	3	34	-	2800	06	1680	5611 20	1	2800	9352	-	374080				
94	do	2	65	-	2800	08	2240	5936 -	1	2800	7420	-	1484 -				
96	do	2	30	-	2800	08	2240	5152 -	1	2800	6440	-	1288 -				
101	do		56	-	2400	09	2160	1209 60	1	2400	1344	-	13440				
103	do	3	20	-	2400	08	1920	6144 -	1	2400	7680	-	1536 -				
104	do		91	-	2400	05	1200	1092 -	1	2400	2184	-	1092 -				
105	do		25	-	2400	08	1920	480 -	1	2400	600	-	120 -				
106	do		95	-	2400	05	1200	1140 -	1	2400	2280	-	1140 -				
107a	do	2	53	50	2400	08	1920	4867 20	1	2400	6084	-	121680				
	<u>Sma.</u>	23	09	50				43940 80			61304	-	1736320	17363	20		
887	2																
2896	mtl. Kämpinge 2																
	<u>Fru Elna Nilsson.</u>																
110	åker		23	-	2400	07	1680	386 40	1	2400	552	-	16560				
111	do		20	-	2400	05	1200	240 -	1	2400	480	-	240 -				
112	do		30	-	2400	05	1200	360 -	1	2400	720	-	360 -				
113	do		33	-	2400	07	1680	554 40	1	2400	792	-	23760				
114	do	1	90	-	2400	07	1680	3192 -	1	2400	4560	-	1368 -				
115	do	1	65	-	2400	05	1200	1980 -	1	2400	3960	-	1980 -				
	Trpt.	4	61	-				6712 80			11064	-	435120	18724	-		

Agoliguerias nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	4	61	-				6712	80			11064	-	4351	20	18724	-
116	åker	1	50	-	2400	07	1680	2520	-	1	2400	3600	-	1080	-		
	Sma.	6	11	-				9232	80	-		14664	-	5431	20	5431	20
	9/16 mtl. Axeltofta 1																
	Fru Ellen Hansson o barn:																
	Hedvig, Signe, Folke och																
	Viking Hansson.																
	arr. Georg Gregor.																
117	åker		92	-	2800	05	1400	1288	-	1	2800	2576	-	1288	-		
118	do		2	18	-	2800	05	1400	3052	-	1	2800	6104	-	3052	-	
119	do		4	09	-	2800	03	840	3435	60	1	2800	11452	-	801	640	
120	do		1	50	-	2800	03	840	1260	-	1	2800	4200	-	2940	-	
121	do		1	26	-	2800	05	1400	1764	-	1	2800	3528	-	1764	-	
122	do		84	-	2800	08	2240	1881	60	1	2800	2352	-	470	40		
123	do		45	-	2800	07	1960	882	-	1	2800	1260	-	378	-		
124	do		39	-	2800	05	1400	546	-	1	2800	1092	-	546	-		
125	do		14	50	2800	03	840	121	80	1	2800	406	-	284	20		
127	do		1	28	-	2800	03	840	1075	20	1	2800	3584	-	250	880	
128	do		70	-	2800	06	1680	1176	-	1	2800	1960	-	784	-		
129	do		76	-	2800	08	2240	1702	40	1	2800	2128	-	425	60		
130	do		54	-	2800	07	1960	1058	40	1	2800	1512	-	453	60		
131	do		25	-	2800	08	2240	560	-	1	2800	700	-	140	-		
	Trpt.	15	30	50				19803	-			42854	-	23051	-	24155	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör				
	Trpt.	15	30	50	-			19803 -			42854 -	23051 -		24155	20
132	åker		80	-	2800	07	1960	1568 -	1	2800	2240 -	672 -			
133	do		08	-	2800	05	1400	112 -	1	2800	224 -	112 -			
136	do	1	45	-	2800	07	1960	2842 -	1	2800	4060 -	1218 -			
138	do	1	65	-	2800	06	1680	2772 -	1	2800	4620 -	1848 -			
	Sma.	19	28	50				27097 -			53998 -	26901 -		26901	-
	5/16 mtl.Stävie 2 ¹														
Karl Nilsson & Hans Nilsson, sök.															
141	åker		58	-	2800	07	1960	1136 80	1	2800	1624 -	48720			
	Sma.		58	-	-			1136 80	-		1624 -	48720		487	20
	Dikessträckan G-K.														
	5/16 mtl.Stävie 2 ¹														
Karl Nilsson & Hans Nilsson, sök.															
142	åker		39	-	2800	08	2240	873 60	1	2800	1092 -	21840			
	Sma.		39	-				873 60			1092 -	21840		218	40
107	6														
1008	mtl.Stävie 4														
Karl och Hans Nilsson, sök.															
143	åker		76	-	2800	07	1960	1489 60	1	2800	2128 -	63840			
	Sma.		76	-	-			1489 60	-		2128 -	63840		638	40
119	5														
1008	mtl.Stävie 4														
Olof Hansson & Nils Hansson.															
146	åker		30	-	2800	07	1960	588 -	1	2800	840 -	252 -			
	Trpt.		30	-				588 -			840 -	252 -		856	80

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
148	åker		70	-	2800	071960	1372	-	1	2800	1960	-	588	-			
151	do	1	13	-	2800	071960	2214	80	1	2800	3164	-	949	20			
152	do		41	-	2800	071960	803	60	1	2800	1148	-	344	40			
157	do	1	22	-	2800	061680	2049	60	1	2800	3416	-	1366	40			
161a	do		7150		2800	061680	1201	20	1	2800	2002	-	800	80			
Sma.		4	1750				7641	20	-		11690	-	4048	80	4048	80	
17/1008 mtl.Stävie 4 ⁹																	
Olof Hansson & Nils Hansson.																	
272	åker		19	-	2800	071960	372	40	1	2800	532	-	159	60			
273	do		27	-	2800	041120	302	4009	2520	680	40	-	378	-			
274	do		46	-	2800	071960	901	60	1	2800	1288	-	386	40			
Sma.			92	-			1576	40			2500	40	-	924	-	924	-
17/1008 mtl.Stävie 4 ⁸																	
Karl Nilsson & Hans Nilsson, sök.																	
276	åker		0350		2800	071960	68	60	1	2800	98	-	29	40			
Sma.			0350				68	60			98	-	29	40	29	40	
Dikessträckan I-M.												Summa.		5002	20		
119/1008 mtl.Stävie 4 ⁵																	
Olof Hansson & Nils Hansson.																	
154	åker		64	-	2800	071960	1254	40	1	2800	1792	-	537	60			
155	do	2	20	-	2800	082240	4928	-	1	2800	6160	-	1232	-			
166	do	1	21	-	2800	082240	2710	40	1	2800	3388	-	677	60			
Tr.pt.		4	05	-			8892	80	-		11340	-	2447	20			

Agnfigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och agnfigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	- Trpt.	4	05	-	-			8892	80	-		11340	-	244720			
	Sma.	4	05	-	-			8892	80			11340	-	244720	2447	20	
	6 Stora Hammar 9																
	Magle Mosse																
	Wilhelm Davidsson, sök.																
168	tomt o trädg.	07	-	2800	082240	156	80	1	2800	196	-	3920					
	Sma.	07	-			156	80			196	-	3920		39	20		
	Magle Mosse.																
	Ferdinand Fredgardh.																
169	tomt o trädg.	06	-	2800	082240	134	40	1	2800	168	-	3360					
	Sma.	06	-			134	40	-		168	-	3360		33	60		
	Magle Mosse.																
	Johan Andersson.																
170	tomt och trädg.	11	-	2800	082240	246	40	1	2800	308	-	6160					
	Sma.	11	-			246	40			308	-	6160		61	60		
	7/16 mtl. Stävie 8 ¹																
	Nils Persson, sök.																
178a	åker	72	-	2800	071960	1411	20	1	2800	2016	-	60480					
179a	do	2	57	-	2800	082240	5756	80	1	2800	7196	-	143920				
b	do	35	-	2800	051400	490	-	1	2800	980	-	490	-				
181	do	66	-	2800	092520	1663	20	1	2800	1848	-	18480					
183	do	1	10	-	2800	071960	2156	-	1	2800	3080	-	924	-			
	Trpt.	5	40	-				11477	20			15120	-	364280	2581	60	

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarons namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt-ringsvärde		Summa förbätt-ringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																1269 20
	<u>Vilhelm Davidsson, sök.</u>																
167a	åker	1	50	-	2800	071960	2940	-	1	2800	4200	-	1260	-			
167b	do		73	-	2800	082240	1635	20	1	2800	2044	-	40880				
	<u>Sma.</u>	2	23	-			4575	20			6244	-	166880			1668	80
	<u>1/4 mtl. Maglarp 26</u> ¹																
	<u>Vilhelm Davidsson, sök.</u>																
171	åker	1	20	-	2800	051400	1680	-	1	2800	3360	-	1680	-			
172	do		50	-	2800	061680	849	-	1	2800	1400	-	560	-			
173	do	1	30	-	2800	071960	2548	-	1	2800	3640	-	1092	-			
175	do		44	-	2800	061680	739	20	1	2800	1232	-	49280				
176	do	1	42	-	2800	082240	3180	80	1	2800	3976	-	79520				
	<u>Sma.</u>	4	86	-			8988	-			13608	-	4620	-		4620	-
	<u>5/12 mtl. Maglarp 55</u> ⁸																
	<u>Anders Herlöfsson.</u>																
236	åker	1	08	-	2800	051400	1512	-	1	2800	3024	-	1512	-			
	<u>Sma.</u>	1	08	-			1512	-			3024	-	1512	-		1512	-
	<u>1/12 mtl. Maglarp 55</u> ⁹																
	<u>Per Andersson.</u>																
	<u>arr. Albin Persson.</u>																
237	åker		72	-	2800	051400	1008	-	1	2800	2016	-	1008	-			
238	do		59	-	2800	082240	1321	60	1	2800	1652	-	33040				
	Trpt.	1	31	-			2329	60			3668	-	133840			9070	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländ. torrlägg. Kr.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
-	Trpt.	1	31	-				2329 60	-		3668 -	133840		9070	-
	Sma.	1	31	-				2329 60			3668 -	133840		1338	40
	17/1008 mtl.Stävie 4			10											
	Karl Nilsson & Hans Nilsson, sök.														
267	åker		57	-	2800	082240	1276 80	1	2800	1596 -	31920				
268	äng		1150	2000	03 600	69 -	08 1600	184 -	115 -						
269	do		09 -	2000	03 600	54 -	08 1600	144 -	90 -						
271	åker		74 -	2800	051400	1036 -	1	2800	2072 -	1036 -					
	Sma.	1	5150				2435 80			3996 -	156020		1560	20	
	Dikessträckan P-Q										Summa.			11968	60
	1/12 mtl.Maglarö 55			9											
	Per Andersson.														
	arr.Albin Persson.														
241	åker		73 -	2800	061680	1226 40	1	2800	2044 -	81760					
242a	do		62 -	2800	061680	1041 60	1	2800	1736 -	69440					
	Sma.	1	35 -	-			2268 -	-		3780 -	1512 -		1512	-	
	5/48 mtl.Skegrie 3			3											
	Karl Nilsson & Hans Nilsson, sök.														
257a	åker		85 -	2600	071820	1547 -	1	2600	2210 -	663 -					
259	do		27 -	2800	061680	453 60	1	2800	756 -	30240					
260	do		24 -	2800	061680	403 20	1	2800	672 -	26880					
261	äng		18 -	500	00 -	-	04	200	36 -	36 -					
	Trpt.	1	54 -				2403 80			3674 -	127020		1512	-	

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
-	Trpt.	1	54	-				2403	89	-		3674	-	1270	20	1512	-
262	åker		10	-	2800	08	2240	224	-	1	2800	280	-	56	-		
263	do		04	50	2800	08	2240	100	80	1	2800	126	-	25	20		
	<u>Sma.</u>	1	68	50				2728	60			4080	-	135	140	1351	40
	<u>Skegrie N:3.</u>																
	<u>Anders Henriksson.</u>																
264	åker		14	-	2800	08	2240	313	60	1	2800	392	-	78	40		
	<u>Sma.</u>		14	-				313	60	-		392	-	78	40	78	40
	<u>1/42 mtl.Stävie 4</u>																
	<u>Per Hansson,sök.</u>																
265	åker		30	-	2800	06	1680	504	-	1	2800	840	-	336	-		
	<u>Sma.</u>		30	-				504	-			840	-	336	-	336	-
	<u>Dikessträcken P-R.</u>													<u>Summa.</u>		3277	80
	<u>5/12 mtl.Maglarp 55</u>																
	<u>Anders Herlöfsson.</u>																
227	åker		40	-	2800	07	1960	784	-	1	2800	1120	-	336	-		
228	do		88	-	2800	08	2240	1971	20	1	2800	2464	-	49	280		
229	do	1	31	-	2800	09	2520	3301	20	1	2800	3668	-	36	680		
230	do		52	-	2800	09	2520	1310	40	1	2800	1456	-	14	560		
233	do		35	-	2800	09	2520	882	-	1	2800	980	-	98	-		
234	do	1	70	-	2800	06	1680	2856	-	1	2800	4760	-	19	04	-	
235	do	2	40	-	2800	07	1960	4704	-	1	2800	6720	-	20	16	-	
	Trpt.	7	56	-				15808	80			21168	-	535	920		

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	7	56	-				1580880	-			21168	-	535920			
250	åker		79	-	2800	061680	1327	20	1	2800	2212	-	88480				
251	do	3	55	-	2800	061680	5964	-	1	2800	9940	-	3976	-			
252	do		88	-	2800	082240	1971	20	1	2800	2464	-	49280				
253	do		50	-	2800	071960	980	-	1	2800	1400	-	420	-			
254	trädgård		0850	2800	082240	190	40	1	2800	238	-	4760					
256	åker		82	-	2800	071960	1607	20	1	2800	2296	-	68880				
	Sma.	14	1850				27848	80			39718	-	1186920	11869	20		
1/12 mtl. Maglarp 55 ⁹																	
Per Andersson.																	
arr. Albin Persson.																	
242b	åker		40	-	2800	071960	784	-	1	2800	1120	-	336	-			
243	do	1	02	-	2800	071960	1999	20	1	2800	2856	-	85680				
245	do		12	-	2800	051400	168	-	09	2520	30240		13440				
246	do	2	03	-	2800	061680	3410	40	1	2800	5684	-	227360				
247	do		31	-	2800	092520	781	20	1	2800	868	-	8680				
249	do		29	-	2800	092520	730	80	1	2800	812	-	8120				
	Sma.	4	17	-			7873	60	-		1164240	376880	3768	80			
Dikessträcka R-S.																	
7/16 mtl. Stävie 8 ¹																	
Nils Persson, sök.																	
197	åker		14	-	2400	071680	235	20	1	2400	336	-	10080				
	Trpt.		14	-			235	20			336	-	10080				

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															15452	80
	<u>Anders Herlöfsson.</u>																
215	åker -		14	50	2800	02	560	81	2009	25	20	365	40	284	20		
216	do -		10	-	2000	01	200	20	-	08	1600	160	-	140	-		
217	do -		04	-	2800	02	560	22	4009	25	20	100	80	78	40		
218	do -	1	15	-	2800	04	1120	1288	-	1	2800	3220	-	1932	-		
219	do -	1	28	-	2800	08	2240	2867	20	1	2800	3584	-	7168	0		
220	do -		32	-	2800	06	1680	537	60	1	2800	896	-	3584	0		
221	do -		78	-	2800	06	1680	1310	40	1	2800	2184	-	8736	0		
222	do -	1	60	-	2800	09	2520	4032	-	1	2800	4480	-	448	-		
223	do -		68	-	2800	08	2240	1523	20	1	2800	1904	-	3808	0		
224	do -		29	-	2800	06	1680	487	20	1	2800	812	-	3248	0		
225	do -	1	06	-	2800	07	1960	2077	60	1	2800	2968	-	8904	0		
226	do -		50	-	2800	08	2240	1120	-	1	2800	1400	-	280	-		
	<u>Sma.</u>	7	94	50	-			15366	80	-		22074	20	67074	0	6707	40
	<u>Stävie 14</u>																
	<u>Ferdinand Fredgarth.</u>																
277	åker -		42	-	2800	08	2240	940	80	1	2800	1176	-	2352	0		
	<u>Sma.</u>		42	-				940	80			1176	-	2352	0	235	20
	<u>1 mtl. Fredshög 1</u>																
	<u>Ferdinand Fredgarth.</u>																
278	åker -	1	46	-	2800	07	1960	2861	60	1	2800	4088	-	12264	0		
	Trpt.	1	46	-				2861	60			4088	-	12264	0	22395	40

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	1	46	-				2861	60			4088	-	122640	22395	40	
279	åker		44	-	2800	04	1120	492	80	1	2800	1232	-	73920			
280a	do		32	-	2800	03	840	268	80	1	2800	896	-	62720			
280b	do		36	-	2800	05	1400	504	-	1	2800	1008	-	504	-		
281	do		50	-	2800	04	1120	560	-	1	2800	1400	-	840	-		
282	do		32	-	2800	06	1680	537	60	1	2800	896	-	35840			
283	do		09	-	2800	05	1400	126	-	1	2800	252	-	126	-		
284	do	1	81	-	2800	07	1960	3547	60	1	2800	5068	-	152040			
285	do		78	-	2400	03	720	561	60	08	1920	149760		936	-		
286	do		91	-	2800	06	1680	1528	80	1	2800	2548	-	101920			
287	do		60	-	2800	06	1680	1008	-	1	2800	1680	-	672	-		
288	do		24	-	2800	06	1680	403	20	1	2800	672	-	26880			
289	do		1050		2400	04	960	100	80	09	2160	22680		126	-		
290	do		33	-	2000	01	200	66	-	06	1200	396	-	330	-		
291	do		05	-	2000	02	400	20	-	07	1400	70	-	50	-		
292	do		31	-	2800	06	1680	520	80	1	2800	868	-	34720			
293	do		33	-	2800	06	1680	554	40	1	2800	924	-	36960			
294	do		11	-	2400	03	720	79	20	08	1920	21120		132	-		
295	do		13	-	2800	06	1680	218	40	1	2800	364	-	14560			
296	do		12	-	2000	01	200	24	-	06	1200	144	-	120	-		
297	do		30	-	2400	03	720	216	-	08	1920	576	-	360	-		
298	do		11	-	2000	01	200	22	-	06	1200	132	-	110	-		
	Trpt.	9	7250					14221	60			2514960		10928	-	22395 40	

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Dikessträckan A-B (täckt med saltgl.lerrör).						
0-2+55	196	25 cm.(10")saltgl.lerrör III kval ^{lm.}	196	3.30	646	80	-	
		för grävn.i mylla på lera och sand						
		rörens lägg.n.och igenfylln. lm.	196	1.25	245	-		
2+55-5+56	230	30 cm.(12")saltgl.lerrör III kval ^{lm.}	230	4.25	977	50	-	
		för grävn.i do ,rörens lägg.n.						
		och igenfylln. lm.	230	1.35	310	50	-	
5+56-8+14	168	37.5 cm.(15")saltgl.lerrör lm.	168	7.-	1176	-		
		för grävn.i do,rörens lägg.n.						
		och igenfyllning lm.	168	1.60	268	80	-	
0 och 2+55		intagningsbrunnar av saltglacerade						
		lerrör av 45 cm.(18")inre diam.						
		med botten som förlägges 0.5 m.						
		under rörets underkant och för-						
		sedda med lock av armerade be-						
		tongskivor med falsar och något						
		kupig översida. st.	2	40.-	80	-		
5+56		intagningsbrunn lika föregående						
		men med en inre diam.av 0.6 m.st.	1	50.-	50	-		
8+14		omurn.av rör med sten enl.ritn.			50	-	3804	60
		för oförutsedda fall m.m.					375	40
	594				Summa.		4180	00

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	a n t a l	ä Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckorna B-X-C-D och C-E.</u>						
8+14-95-95+ +20	20	20 cm. (8") rör	lm. 20	1.75	35	-		
		för grävning i mylla på sand o lera						
		rörens läggning och igenfyllning	lm. 20	0.75	15	-		
95+20-96+14	94	15 cm. (6") rör	lm. 94	1.35	126	90		
		för grävning m.m.	lm. 94	0.60	56	40		
96+14-D	57	15 cm. (6") rör	lm. 57	1.35	76	95		
		för grävning m.m.	lm. 57	0.75	42	75		
96+14-E	135	15 cm. (6") rör	lm. 135	1.35	182	25		
		för grävning m.m.	lm. 135	0.65	87	75		
X, C, D, 96+82 och E		intagningsbrunnar av betong av 0.6 m. inre diam. lika föreg.	st. 5	40.-	200	-		
B		omgärning av rör i betong			20	-	84	300
		för oförutsedda fall m.m.					87	-
	<u>306</u>				<u>Summa.</u>		<u>930</u>	<u>-</u>
		<u>Dikessträckan X-F.</u>						
95+20=100- -102+45	245	15 cm. (6") rör	lm. 245	1.35	330	75		
		för grävning i mylla på sand och lera	lm. 245	0.65	159	25		
101+47, 101+78 102+45		intagningsbrunnar av betong lika föregående	st. 3	40.-	120	-	61	000
		för oförutsedda fall m.m.					60	-
	<u>245</u>				<u>Summa.</u>		<u>670</u>	<u>-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	i Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan F-Z.</u>						
85-86 -	100	mylla på sand och lera kbm.	340	0.80	272	-		
86-87+70	170	22.5 cm.(9") rör lm.	170	2.-	340	-		
		för grävning m.m. lm.	170	0.80	136	-		
87+70-89+16	146	20 cm.(8") rör lm.	146	1.75	255	50		
		för grävning m.m. lm.	146	1.-	146	-		
89+16-90+70	154	15 cm.(6") rör lm.	154	1.35	207	90		
		för grävning m.m. lm.	154	0.80	123	20		
87+70-90+70		cementering runt omkring fogarna ^{lm.} 300		0.50	150	-		
86		omurnning av rör i betong med						
		stensättn. i diket enl. ritn.			40	-		
87+70, 88+65		intagningsbrunnar av betong						
89+16, 90 och Z		lika föregående st.	5	40.-	200	-	1870	60
		för jordersättning			47	60		
		" ersättning för vallar			47	60	95	20
		" oförutsedda fall m.m.					184	20
	570				Summa.		2150	00
		<u>Dikessträckan B-F.</u>						
8+14-12+27	413	mylla på sand o lera ngt. grus ^{kbm.}	1265	1.-	1265	-	1265	-
		för jordersättningar			24	80		
		" ersättning för vallar			23	240	573	20
		" oförutsedda fall m.m.					121	80
	413				Summa.		1960	00

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan F-G.</u>						
12+27-15+50	323	mylla på sand o lera ngt. grus ^{kbm.}	950	1.-	950	-		
15+50-21+60	610	do do do kbm.	2800	1.75	4900	-		
15+50-15+55		ägovägsbro av trä 5 m.bred:						
		6 st.bjälkar kbm.1.50						
		plank " 2.- 3.5 à 75= =262.50						
		för spik,arbete m.m. 37.50			300	-		
17+18-17+25		<u>bygdevägstrumman 7.0 m.bred:</u>						
		för rivning av gamla bron 50:-						
		" 7 m.1.2 m.cementrör à 50:- 350:-						
		" läggm.av rör 7 m.à10.- 70:-						
		" frontmurar av betong 30 kbm.à 25 750:-						
		" stensättn.16 kvm.à 3:- 48:-						
		" räck 17 m.à 8:- 136:-						
		" vägbanans ordnande 96:-						
		gäldas av vägstyrelsen 1500:-			-	-	6150	-
		för jordersättning			663	60		
		" ersättning för vallar			646	80	131	040
		" oförutsedda fall m.m.					61	960
	<u>933</u>				<u>Summa.</u>		<u>808</u>	<u>000</u>
		<u>Dikessträckan G-K.</u>						
75-76+45	145	30 cm.(12") rör lm.	145	2.75	398	75		
	145	Trpt.			398	75		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	145	Trpt.					398	75
		för grävning m.m.	lm.	145	1.-	145 -		
176+45		intagningsbrunn av betong lika						
		föregående	st.	1	40.-	40 -		
75		ommurn. av rör i betong med sten-						
		sättning				40 -	623	75
		för oförutsedda fall m.m.					612	5
	<u>145</u>				<u>Summa.</u>		<u>685</u>	<u>00</u>
		<u>Dikessträckan G-H.</u>						
80-81+50	150	15 cm. (6") rör	lm.	150	1.35	202	50	
		för grävning m.m.	lm.	150	0.80	120 -		
81+50		intagningsbrunn av betong lika						
		föregående				40 -		
80		ommurn. av rör i betong med sten-						
		sättning				40 -	402	50
		för oförutsedda fall m.m.					375	0
	<u>150</u>				<u>Summa.</u>		<u>440</u>	<u>00</u>
		<u>Dikessträckan G-L.</u>						
21+60-24	240	nylla på grus o lera	kbm.	1300	2.-	2600 -		
24-25+25	125	" " " "	kbm.	420	1.50	630 -		
22+72-22+79		bygdevägstrumma 7 m. bred lika fö-						
		regående				1500 -	4730	-
	365	Trpt.					4730	-

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	365	Trpt.					4730	-
		för jordersättningar			299	60		
		* ersättning för vallar			248	50	548	10
		* oförutsedda fall m.m.					321	90
	365				Summa.		5600	-
		<u>Dikessträcken I-M.</u>						
70-72+42	242	30 cm.(12") rör	lm.	242	2.75	665	50	
		för grävning m.m.	lm.	242	1.-	242	-	
72+42-73+65	123	15 cm.(6") rör	lm.	123	1.35	166	05	
		för grävning m.m.	lm.	123	0.70	86	10	
70		ommurn.av rör med stensättn.				50	-	
72+42		intag av betong enl.ritn.				75	-	
73+8,73+65		intagningsbrunnar av betong enl. ritn.st.	2	40.-	80	-	1364	65
		för oförutsedda fall m.m.					135	35
	365				Summa.		150000	
		<u>Dikesstr. I-N-P och N-O.</u>						
25+25-27+77	252	mylla på grus o lera	kbm.	675	1.50	1012	50	
N-O	35	20 cm.(8") rör	lm.	35	1.75	61	25	
		för grävning m.m.	lm.	35	0.50	17	50	
N		ommurn.av rör med stensättn.				50	-	
O		intagningsbrunn	st.	1	40.-	40	-	1181
		för jordersättningar				139	60	
	287	Trpt.				13960	1181	25

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	287	Trpt.			139	60	118	125
		för ersättning för vallar			132	80	27	240
		" oförutsedda fall m.m.					116	35
	287			Summa.			157	000
		<u>Dikessträckan P-Q.</u>						
65-68+35-	335	45 cm. (18") rör lm.	335	5.00	1675	-		
		för grävning m.m. lm.	335	1.50	502	50		
68+35-Q	110	37.5 cm. (15") rör lm.	110	3.25	357	50		
		för grävning m.m. - lm.	110	1.25	137	50		
65		omurning av rör med stensättn.			50	-		
67+42 o 68+ +35		intagningsbrunnar av betong lika						
		föreg. men med 0.8 m. inre diam.	2		120	-		
Q		do men med en inre diam. av 0.6 ^m 1			40	-	288	250
		för oförutsedda fall m.m.					287	50
	445			Summa.			317	000
		<u>Dikessträckan P-R.</u>						
27+77-34+80	703	mylla på grus o lera kbm.	2900	1.75	5075	-	5075	-
32+50-32+57		bygdevägsbro 6.0 m. bred:						
		rivning av gamla bron			50	-		
		1.5 m. rör lm.	9	80.-	720	-		
		för läggning av rören lm.	9	20.-	180	-		
		" betonggjutning kbm.	14	25.-	350	-		
	703	Trpt.			1300	-	5075	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	703	Trpt.			1300	-	5075	-
		för stensättning kvm.	20	3.-	60	-		
		" räck lm.	17	8.-	136	-		
		" vägens fyllning och skärvn.			104	-	1600	-
		" jordersättningar			49280			
		" ersättning för vallar			490	-	98280	
		" oförutsedda fall m.m.					66220	
	703			Summa			832000	
		<u>Dikessträckan R-S.</u>						
55-55+68	68	50 cm. (20") rör lm.	68	7.-	476	-		
		för grävning m.m. lm.	68	3.-	204	-		
55+68-58	232	37.5 cm. (15") rör lm.	232	3.25	754	-		
		för grävning m.m. lm.	232	1.50	348	-		
58+60	200	30 cm. (12") rör lm.	200	2.75	550	-		
		för grävning m.m. lm.	200	2.-	400	-		
60-61	100	25 cm. (10") rör lm.	100	2.25	225	-		
		för grävning m.m. lm.	100	1.-	100	-		
61-62=63+3	100	20 cm. (8") rör lm.	100	1.75	175	-		
		för grävning m.m. lm.	100	1.-	100	-		
55		omurnning av rör med stensättn.			60	-		
55+68		intagningsbrunn av betong lika						
		föregående men med en inre diam.						
	700	Trpt.			3392	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
-	700	Trpt.			3392	-		
		av 1.- m. och konisk överdel till 0.6						
		till 0.6 m.			80	-		
58,60,60 o 62		intagningsbrunnar lika föregående men med en inre diam. av 0.6 m. st.	4	40.-	160	-	3632	-
		för oförutsedda fall m.m.					368	-
	700				Summa.		4000	-
		<u>Dikessträckan R-T.</u>						
34+80-40	520	mylla på grus å lera ngt. sten kbm.	2350	2.-	4700	-		
		hård lera och grus kbm.	200	4.-	800	-		
40-48	800	mylla o lera och grus med ngt. sten kbm.	3150	2.50	7875	-		
		kalksten och lerskiffer kbm.	310	8.-	2480	-		
48-50	200	mylla på grus och sten kbm.	440	3.-	1320	-		
		kalksten och lerskiffer kbm.	70	10.-	700	-		
39+24		<u>Ägovägsbro, 5 m. bred:</u>						
		rivn. av gamla bron		30:-				
		landfästen 18 kbm. å 25		450:-				
		täckhallar av armerad betong 4.5 å 50		225:-				
		frontmurar 10 kbm. å 25		250:-				
		tjärpapp och tjärbeck över						
		plattan för isolering		50:-				
		stensättn. 25 kvm. å 3.-		75:-				
	1520	Trpt.	1080:-		17875	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
-	1520	Trpt. 1080:-			17875	-		
		formar 75:-						
-		jordfyllning m.m. 45:-			1200	-		
40+66		ägovägsbro 5 m.bred lika föreg.			1200	-		
43+82		byvägsbro 5.- m.br. do			1200	-		
- 48+89		rivning av gamla bron och grävning 100:-						
-		landfästen 35 kbm.à 25:- 875:-						
		täckhallar med armering						
-		15 m/m 5.3 à 50:- 265:-						
-		frontmurar 31 kbm. à 25:- 775:-						
-		räck 26 m.à 8:- 208:-						
		tjärpapp och tjärning för						
		isolering av plattan 150:-						
-		stensättn.28 kvm.à 3:- 84:-						
		formar 75:-						
		fyllning och skärvning 168:-			2700	-	24175	-
		för jordersättningar			854	-		
		" vallar			1806	-	2660	-
		för oförutsedda fall m.m.					2365	-
	1520			Summa.			29200	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-B					4180	-
		Trpt.					4180	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.					4180	-
		Dikessträckan B-X-C-D och C-E					930	-
		" X-Y					670	-
		" F-Z					2150	-
		" B-F					1960	-
		" F-G					8080	-
		" G-K					685	-
		" G-H					440	-
		" G-L					5600	-
		" L-M					1500	-
		" L-N-P och N-O					1570	-
		" P-Q					3170	-
		" P-R					8320	-
		" R-S					4000	-
		" R-T					29200	-
							Sma.	72455 -
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan A-B (öppet dike).</u>						
0-8+14	814	mylla på lera och sand kbm.	2600	0.80	2080	-		
0-0+5		<u>ägovägstrumma, 5 m. bred.</u>						
		för grävn. över sektion 5:-						
		" 8 lm. 45 cm. (18") saltgl. terrör à 15:-						120:-
	814	Trpt.					2080	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
-	814	Trpt. 125:-			2080	-		
-		för rörens lägg 8 lm. à 2 16:-						
-		" frontmurar av sten 4 kbm. à 25:- 100:-						
-		" stensättn. 12 kvm. à 3 - 36:-						
-		" vägbanans ordnande - 23:-			300	-		
8+9-8+14		<u>ägovägstrumma, 5 m. bred</u>						
-		för grävn. över sektion - 5:-						
-		" 8 lm. 60 cm. (24") saltgl. lerrör à 25,- 200:-						
-		" rörens lägg. 8 à 3 24:-						
-		" frontmurar av sten 4 kbm. à 25.- 100:-						
-		" stensättn. 12 kvm. à 3.- 36:-						
-		" vägbanans ordnande - 35:-			400	-		
-		" jordsättningar -			434	60		
-		" ersättning för vallar			396	40	831	00
-		" oförutsedda fall -					289	-
-					Summa.		3900	00
		Räng den 18 juni 1928.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avräkningsp- lens n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B(täckt dike).</u>		-		1.50			F.P.=12.17
	+35	35		1.80			
	+60	25		1.30			
	+173	113		1.50			
	2+55	23		1.30			
	2+78	23		1.25			
	2+137	60		1.55			
	2+190	53		1.30			
	2+250	57		1.60			
	5+56	37		1.60			
	5+146	90		1.45			
	8+14	78		1.55			
	Sma.	594					
<u>Dikessträckan B-X-C-D.</u>	8+14 =95	-		1.60			
	95+20	20		1.60			20 cm. (8") rör
	+50	30		1.60			
	96	50		1.75			
	+14	14		1.40			15 cm. (6") rör
	D	57		1.35			
	Sma.	171					
<u>Dikessträckan C-E.</u>	96+14	-		1.70			15 cm. (6") rör
	+50	36		1.45			
Trpt.		36					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		36-					
	96+82	32		1.40			
	97	18		1.40			
	E	49		1.40			
	Sma.	135					
<u>Dikessträcken X-Y.</u>	95+20	-		1.50			
	=100						
	100+						
	+50	50		1.60			
	101	50		1.60			
	+47	47		1.65			
	+60	13		1.65			
	+78	18		1.65			
	102	22		1.60			
	+45	45		1.40			
	Sma.	245					
<u>Dikessträcken F-Z.</u>	85	-	1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	86	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50		1.60			
	87	50		1.35			
	+50	50		1.45			
	+70	20-		1.50			
	88	30		1.40			
Trpt.		300					

15 cm (6") rör

15 cm (6") rör

22.5 cm (9") rör

20 cm (8") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n.r.	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		300					
	88+50	50		1.50			
	+65	15		1.45			
	89	35		1.15			
	+16	16		1.20			
	+50	34		1.30			
	90	50		1.50			
	+23	23		1.45			
	+70	47		1.30			
	<u>Sma.</u>	<u>570</u>					
<u>Dikessträcken B-F.</u>	8+14	-	1:1.25	1.70	0.3	4.55	
	+50	36	"	1.80	"	4.80	
	9	50	"	2.25	"	5.90	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	10	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	11	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	12	50	"	1.70	"	4.55	
	+27	27	"	1.65	"	4.40	
	<u>Sma.</u>	<u>413</u>					
<u>Dikessträcken F-G.</u>							
	12+27	-	1:1.25	1.65	0.3	4.40	

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänkt	djup	bottenbredd	dagbredd	
	12+50	23	1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	13	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	14	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	15	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	16	50	"	2.70	"	7.05	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	17	50	"	2.75	"	7.20	F.P.=7.82
	+50	50	"	2.25	"	5.90	
	18	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	19	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	20	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	21	50	"	2.45	"	6.40	
	+50	50	"	3.00	"	7.80	
	+60	10	"	2.95	"	7.70	
	<u>Sma. 933</u>						
<u>Dikessträckan G-K.</u>							
	75	-		1.70	30 cm. (12")	rör	

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Länge mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
	75+50	50		1.30			
	76	50		1.75			
	+45	45		1.45			
	<u>Sma.</u>	<u>145</u>					
<u>Dikessträckan G-H.</u>	80	-		1.50			
	+50	50		2.05			
	81	50		1.95			
	+50	50		1.50			
	<u>Sma.</u>	<u>150</u>					
<u>Dikessträckan G-I.</u>	21+60	-	1:1.25	2.95	0.3	7.70	
	22	40	"	2.50	"	6.55	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
	23	50	"	3.00	"	7.80	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	24	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	25	50	"	1.80	"	4.80	
	+25	25	"	1.70	"	4.55	
	<u>Sma.</u>	<u>365</u>					
<u>Dikessträckan I-M.</u>	70	-		1.60			
	+50	50		1.60			
	71	50		2.-			
<u>Trpt.</u>		<u>100</u>					

Dikets beteckning	Avvägningsspalens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
Trpt.		100					
	71+50	50		1.95			
	72	50		1.90			
	+42	42		1.90			
	+50	8		1.80			
	73	50		1.45			
	+8	8		1.35			
	+20	12		1.75			
	+65	45		1.55			
	<u>Sma.</u>	<u>365</u>					
<u>Dikessträcken L-N-P.</u>	25+25	-	1:1.25	1.70	0.3	4.55	
	+50	25	"	1.65	"	4.40	
	26	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	27	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	+77	27	"	2.-	"	5.30	
	<u>Sma.</u>	<u>252</u>					
<u>Dikessträcken N-O.</u>	N	-		1.50			
	O	35		1.55			
	<u>Sma.</u>	<u>35</u>					
<u>Dikessträcken P-Q.</u>	65	-		1.90			
	+50	50		1.50			
Trpt.		50					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
Trpt.		50					
	66	50		1.30			
	+50	50		1.30			
	67	50		1.30			
	+50	50		1.35			
	68	50		1.40			
	+35	35		1.35			
	+70	35		1.25			
	+110	40		1.05			
	Q	35		1.35			
	Sma.	445					
<u>Dikessträcken P-R.</u>	27+77	-	1:1.25	2.-	0.3	5.30	
	28	23	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	29	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.15	"	5.70	
	30	50	"	2.15	"	5.70	
	+50	50	"	2.15	"	5.70	
	31	50	"	2.-	"	5.30	
	+50	50	"	2.35	"	6.20	
	32	50	"	2.35	"	6.20	
	+50	50	"	2.70	"	7.05	F.P.=7.63
Trpt.		473					

Dikets beteckning	Avvigningsmå- lens n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		473					
	33	50	1:1.25	2.50	0.3	6.55	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	34	50	"	2.15	"	5.70	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	+80	30	"	2.20	"	5.80	
	<u>Sma.</u>	<u>703</u>					
<u>Dikessträcken R-S.</u>	55	-		2.-		50 cm. (20") rör	
	+68	68		1.70		X	
	56	32		1.65			
	+50	50		2.15		37.5 cm. (15") rör	
	57	50		1.90			
	+50	50		1.70			
	58	50		2.25		X	
	+60	60		2.40			
	59	40		1.70			
	+18	18		1.10		30 cm. (12") rör	
	+52	34		1.20			
	+80	26		1.20			
	60	22		1.50		X	
	+38	38		1.35		25 cm. (10") rör	
	61	<u>62</u>		0.95			
Trpt.		600					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n.r.	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		600					
	62	100		1.55	20 cm. (8") rör		
	<u>Sma.</u>	<u>700</u>					
<u>Dikessträcken R-T.</u>	34+80	-	1:1.25	2.20	0.3	5.80	
	35	20	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	36	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	37	50	"	2.65	"	6.90	
	+50	50	"	2.80	"	7.30	
	38	50	"	2.90	"	7.55	
	+50	50	"	2.80	"	7.30	
	39	50	"	2.80	"	7.30	
	+50	50	"	2.45	"	6.40	
	40	50	"	3.-	"	7.80	
	+50	50	"	2.90	"	7.55	
	41	50	"	2.60	"	6.80	
	+50	50	"	2.65	"	6.90	
	42	50	"	2.85	"	7.40	
	+50	50	"	2.60	"	6.80	
	43	50	"	2.60	"	6.80	F.P.=6.64
	+50	<u>50</u>	"	2.40	"	6.30	
Trpt.		870					

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		870					
	44	50	1:1.25	2.35	0.3	6.20	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	45	50	"	2.15	"	5.70	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	46	50	"	2.40	"	6.30	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
	47	50	"	2.40	"	6.30	
	+50	50	"	2.45	"	6.70	
	48	50	"	2.80	"	7.30	
	+50	50	"	4.-	"	10.30	
	49	50	"	2.80	"	7.30	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	50	50	"	-	"		
<u>Alternativt förslag.</u>	<u>Sma.</u>	<u>1520</u>					
<u>Dikessträckan A-B (öppet dike).</u>	0	-	1:1.25	1.70	0.3	4.55	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	1	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	2	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	3	50	"	1.75	"	4.70	
Trpt.		300					

Dikets beteckning	Avränningspå- lens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten- bredd	dagaredd	
Träpt.		300					
	3+50	50	1:1.25	2.-	0.3	5.30	
	4	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	5	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	6	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	7	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	8	50	"	1.75	"	4.70	
	+14	<u>14</u>	"	1.75	"	4.70	
	Sma.	814					
Räng den 18 juni 1928.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägares namn	Ersättn.för jord						Ersättn.för vallar					
772 areal	772 summor	namn		ar	å kronor	Ersättning		Summa ersättning		ar	å kronor	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.ö.	kr.ö.	kr.ö.	kr.ö.			kr.ö.	kr.ö.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan A-B(alternativt förslag för öppet dike)												
<u>24</u> 200	4	Räng.	Äg.Fru Ellen Hansson o	5.2	28:-	145	60			208	7:-	145	60		
			barnen Hedvig, Signe, Folke	3.7	10:-	37	-			124	250	31	-		
			och Viking.												
			arr.Georg Gregow.	0.8	28:-	22	40			28	7:-	19	60		
1/32	6	Räng.	Äg.och arr.som ovan.	2.8	28:-	78	40	28	340	9.6	7:-	67	20	263	40
<u>96</u> 1600	6	do	And.Olsson.	5.4	28:-			151	20	19.-	7:-			133	-
			Dikessträckan B-F.			Sma.		43	60			Sma.	396	40	
<u>96</u> 1600	6	Räng	Anders Olsson.	1.-	28:-			28	-	3.4	7:-			23	80
<u>521</u> 917.504	5	do	Oscar Gran	0.2	28:-			56	00.8	7:-				5	60
<u>3</u> 1792	5	do	Äg.Hans Christersson,												
			arr.Nils Ericsson.	0.4	28:-			112	01.4	7:-				9	80
<u>1</u> 448	5	Räng	Äg.Nils Ericsson.	1.6	28:-			448	06.4	7:-				44	80
<u>1</u> 224	5	do	Jöns Persson.	1.5	28:-			42	-	5.0	7:-			35	-
<u>1</u> 448	5	do	Emil Månsson.	0.6	28:-			168	03.0	7:-				21	-
16		Kämpinge	Mensalhem.Rängs lönebost.												
			arr.Nils Jeppsson.	3.3	28:-			92	40	13.27:-				92	40
						Sma.		240	80			Sma.	232	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträcken F-Z.</u>												
1/448	5	Räng	Emil Månsson.	0.85	28:-			2380	3.47:-					2380	
1949 5792	8	Kämpinge.	Äg.Fru Elna Nilsson, arr.J. Berglund.	0.85	28:-			2380	3.47:-					2380	
			<u>Dikessträcken F-G.</u>					Sma.	4760				Sma.	4760	
	16	Kämpinge.	Mensalhem.Rängs lönebost. arr.N.Jeppsson.	0.8	28:-			2240	2.87:-					1960	
1949 5792	8	Kämpinge.	Äg.Fru E.Nilsson, arr,J. Berglund.	0.8	28:-			2240	2.87:-					1960	
9/16	1	Axeltofta.	Äg.Fru Ellen Hansson och barnen Hedvig, Signe, Folke o Viking, arr.Georg Gregow.	20.6	28:-			5768	32.57:-					57750	
5/16	2	Stävie.	Karl & Hans Nilsson.	1.5	28:-			42	- 4.37:-					3010	
			<u>Dikessträcken G-L.</u>					Sma.	66360				Sma.	64680	
119 1008	4	Stävie.	Olof & Nils Hansson.	10.7	28:-			29960	35.57:-					24850	
			<u>Dikessträcken L-N-P.</u>					Sma.	29960				Sma.	24850	
119 1008	4	Stävie.	Olof & Nils Hansson.	0.8	28:-	2240			3.67:-		2520				
119 1008	4	do	do do	0.2	20:-	4	-	2640	1.-5:-		5	-		3020	
17 1008	4	do	Karl & Hans Nilsson.	0.2	28:-	560			1.-7:-		7	-			
17 1008	4	do	do do	0.9	20:-	18	-	2360	4.-5:-		20	-		27	-
1/1255	Maglarp.		Äg.Per Andersson, arr.Albin Persson.	1.6	28:-			4480	5.47:-					3780	
5/1255	Maglarp.		Anders Herlöfsson.	1.6	28:-			4480	5.47:-					3780	
								Sma.	13960				Sma.	13280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträcken P-R.</u>												
5/12	55	Maglarp.	Anders Herlöfsson.	2.7	28:-	7560				10.57:-	7350				
5/12	55	do	do	12.228:-	34160			41720	49.-	7:-	343	-	416	50	
1/12	55	do	Äg. Per Andersson, arr. A. Persson.	2.7	28:-			7560	10.57:-					7350	
			<u>Dikessträcken R-T.</u>					<u>Sma.</u>	49280			<u>Sma.</u>	490	-	
5/12	55	Maglarp.	Anders Herlöfsson.	4.228:-				11760	15:-	7:-				105	-
9/16	59	do	Johan Bäckström.	9.6	28:-			26880	43.5	14:-				609	-
<u>13</u> <u>112</u>	30	do	Anders Andersson.	1.6	28:-			4480	6.-	14:-				84	-
<u>13</u> <u>112</u>	30	do	Äg. Fru Johanna Trulsson & fr. Ida Hansson, arr. Axel Hansson.	1.1	28:-	3080			5:-	14:-	70	-			
<u>115</u> <u>112</u>	30	Maglarp.	do do	3.4	28:-	9520			14:-	14:-	196	-			
<u>115</u> <u>112</u>	30	do	do do	5.3	28:-	14840			26.5	14:-	371	-			
1 1	2 35	do	do do	5.3	28:-	14840		42280	26.5	14:-	371	-	1008	-	
								<u>Sma.</u>	854	-		<u>Sma.</u>	1806	-	

Räng den 18 juni 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Nilsson.

Bengt Hansson.

Kostnadsfördelningslängd.

Registernummer	Månat	Hemmans namn	Ägares namn.	Anmärkning ang. sök.	Höjningsnummer	Förbättrings- värde		Relativ kostnad	Beräknad delning kostnad		Delnings- procent	Fördelningskostn	
						kr.	ö.		kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Avdeln. I. Dikesstr. A-B, B-X-C-D, C-E, X-Y, F-Z, B-F, F-G, G-H, G-I, I-M, L-N-P, N-O, P-R, R-S & R-T</u>													
8 4	11/48	Räng. (Almlunda).	John Larsson.	sök.	1	638400	37/29	237050	33			606	
15 4	24 200	Räng (Axeltofta)	Fru Ellen Hansson och barn: Hedvig, Signe, Folke & Viking Hansson. arr. Georg Gregow	-	2-10, 13- -15, 17- -20a	672560	"	2497153	45			6332	
5 6	1/32	Räng (Axeltofta)	Desamma.	-	21-26	427560	"	1587502	19			4020	
47 6	96 100	Räng.	And. Olsson.	sök.	27-29, 31 32	418040	"	1552152	14			3928	
	avs. fr.	do N:4.	Nils Andersson.	-	34	48	-	17820	02			037	
54 6		Räng	Karl Andersson.	-	35	4445	"	16500	02			037	
18 5	9 124096	do	do	-	36	2410	"	8950	01			018	
14 5	9 7756	do	Christian Nilsson.	sök.	37, 38	35028	"	130060	18			330	
15 5	75 124096	do	Ola Karlssons sterbh: Karl Sandelin, frk. Hanna Karle- son, Kerstin Karlsson & Anders Sandelin	sök.	39	43042	"	159810	22			404	
13 5	159 62048	Räng	Lars Nilssons sterbh: Gus- taf Nilsson, fru Alma & Gustaf Larsson, fru Anna Nilsson, fru Märta & Arvid Persson. arr. Nils Olsson.	-	40, 41	42059	"	156160	22			404	
		Lineaborg.	Hjalmar Jönsson.	-	42, 43	12878	"	47820	07			128	
17 5		Räng	Lars Karlsson.	-	44, 45	51621	"	191660	26			477	
			Trpt.			1778283		6602639	111			6721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			17782	83		6602639.11	16721			
		Räng.	Lars Nilssons sterbh: Gustaf Nilsson, fru Alma & Gustaf Larsson, fru Anna Nilsson, fru Märta & Arvid Persson, arr. Nils Olsson	-	46	9600.37	129		3570.00	-	-		
16	3												
5	3878	Räng.	Emil Månsson.	sök.	47,48	55283	"		205260.28	514			
23	3												
5	896	do	do	sök.	49a,b, 50	310506	"		1152901.59	2918			
28	292												
5	917504	do	Jöns Rosvall.	-	51	25550	"		94870.13	239			
27	323												
5	917504	do	Emil Månsson.	sök.	52	5614	"		20850.03	055			
27	323												
5	917504	do	Karl Gustafsson.	-	53	266	-	"	98760.14	257.			
26	53												
5	917504	do	Sofia Jönssons sterbh: Frk. Amanda Hansson, fru Ester & Johan Nilsson, Nils, Jöns, Oscar & Albin Hansson, alla i Amerika.	-	54	5432	"		20170.03	055			
25	347												
5	917504	Räng	do do do do	-	55	112	-	"	41600.06	110			
25	344												
5	917504	do	Nils Hansson.	-	56	23478	"		87170.12	220			
24	521												
5	917504	do	A. Hedin.	-	57	224	-	"	83170.11	202			
29	3												
5	1792	do	Frk. Anna Nilsson.	-	59	336	-	"	124750.17	312			
19													
5		do	Hans Ljung	-	64	168	-	"	62400.09	165			
		do	do	-	65	10248	"		38050.05	092			
		augmentjord											
19	3												
5	2048	Räng	Hans Christersson, arr. Nils Eriksson.	-	66a,b	71680	"		266150.37	679			
30													
5	1/224	do	Jöns Persson.	-	76b	364	-	"	135150.19	349			
30	avs. fr.												
5	1/224	do	Frk. Emma Larsson.	-	77,78	350	-	"	129950.18	330			
4	12												
7	768	do	Emil Månsson	sök.	79a, 79c - 79f	633080	"		2350563.24	5947			
31													
5	1/448	do	do	sök.	80a	1288	-	"	478220.66	1211			
2	1949												
8	5792	Kämpinge	Fru Elna Nilsson, arr. Joh. Berglund.	-	88-90	718480	"		2667653.68	6755			
			Trpt.			3949394			1466383202337131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			39493	94		14663	8320	23371	31	
6	⁴⁷ <u>96</u> 1600	Räng.	Anders Olsson.	sök.	33	714	-0.37139		26510	037	6	79	
5	²⁴ <u>521</u> 917504	do	Oscar Gran.	-	58	30044	"		11155	015	2	75	
5	²⁹ <u>3</u> 1792	do	Hans Christeresson, arr. Nils Eriksson.	-	60,61	58324	"		21655	030	5	51	
5	²⁰ <u>31</u> 14336	do	Nils Eriksson.	-	67-69	98280	"		36490	050	9	18	
		do	Ola o fru Kersti Käck.	-	.70	3360	"		1250	002	0	37	
5	² <u>3</u> 3584	do	Nils Eriksson.	-	71	46427	"		17240	024	4	41	
5	²² <u>1/448</u>	do	do	-	72,73	139686	"		51865	072	13	22	
5	³⁰ <u>1/224</u>	do	Jöns Persson.	-	74-76a	323680	"		120180	166	30	47	
5	³¹ <u>1/448</u>	do	Emil Månsson.	sök.	80b	81116	"		30120	042	7	71	
		Kämpinge mensalhem)	Rängs lönabost. arr. Nils Jeppsson.	-	82.84,85	160440	"		59570	082	15	05	
		do	do do	-	86,87	136080	"		50525	070	12	85	
8	² <u>1949</u> 5792	Kämpinge	Fru Elna Nilsson, arr. Joh. Berglund	-	{91-94,96 101,103-107a	1736320	"		644678	890163	36		
2	² <u>887</u> 2896	do	Fru Elna Nilsson.	-	110-116	543120	"		201655	278	51	03	
1	¹ <u>9/16</u>	Axeltofta	Fru Ellen Hansson o barn: Hedvig, Signe, Folke o Viking Hansson. arr. Georg Gregow.	-	{117-125, 127-133, 136,138	26901	-	"	9988071	378252	93		
2	¹ <u>5/16</u>	Stävie.	Karl & Hans Nilsson.	sök.	141	48720	"		18090	025	4	59	
1	¹ <u>9/16</u>	Axeltofta	Fru Ellen Hansson o barn: Hedvig, Signe, Folke o Viking Hansson. arr. Georg Gregow	-	140	728	-	"	27030	037	6	79	
4	⁵ <u>119</u> 1008	Stävie.	Olof & Nils Hansson.	-	150	448	-	"	16635	023	4	22	
8	¹ <u>7/16</u>	do	Nils Persson.	sök.	{178b, 180b	2240	-	"	83170	115	21	11	
4	⁵ <u>119</u> 1008	do	Olof & Nils Hansson.	-	{148,151, 152,157, 161a	404880	"		150328	207	37	99	
4	⁹ <u>17</u> 1008	do	do do	-	272-274	924	-	"	34307	047	8	63	
			Trpt.			109553	71		4067643	5613103	027		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			10955371			40676435613103027				
8 4	<u>17</u> 1008	Stävie.	Karl & Hans Nilsson	sök.	276	294003729			1092 002		037		
5 4	<u>119</u> 1008	do	Olof & Nils Hansson.	-	154,155, 166	244720	"		90862 125		2294		
6 9		St. Hammar } Magle mosse	Vilhelm Davidsson.	sök.	168	3920	"		1455 002		037		
		Magle mosse	Ferdinand Fredgardh.	-	169	3360	"		1248 002		037		
		do	Johan Andersson.	-	170	6160	"		2287 003		055		
1 8	7/16	Stävie	Nils Persson.	sök.	178a, 179, 181, 182, 184, 186- 193	805280	"		298993 413		7580		
5 4	<u>119</u> 1008	do	Olof & Nils Hansson.	-	161b-165	126920	"		47125 065		1193		
6 9		St. Hammar } Magle mosse	Vilhelm Davidsson.	sök.	167a, b	166880	"		61961 086		1578		
1 26	1/4	Maglarp.	do do	sök.	171-173 175, 176	4620 -	"		171536 237		4350		
8 55	5/12	do	Anders Herlöfsson.	-	236	1512 -	"		56139 077		1413		
9 55	1/12	do	Per Andersson, arr. Albin Persson.	-	237, 238	133840	"		49694 069		1266		
10 4	<u>17</u> 1008	Stävie.	Karl & Hans Nilsson.	sök.	267-269, 271	156020	"		57929 080		1468		
8 55	5/12	Maglarp.	Anders Herlöfsson.	-	227-230, 233- 235, 250-254, 256	1186920	"		440692 608		11160		
9 55	1/12	do	Per Andersson, arr. Albin Persson.	-	242b, 243 245-247, 249	376880	"		139932 193		3542		
1 8	7/16	Stävie.	Nils Persson.	sök.	197, 199 a, 200- 203a, 204, 205	10452 -	"		388072 536		9838		
1 26	1/4	Maglarp.	Vilhelm Davidsson.	sök.	206-214	500080	"		185675 256		4699		
1 26	1/4	do	Anders Herlöfsson.	-	215-226	670740	"		249039 344		6314		
1 14		Stävie.	Ferdinand Fredgardh.	-	277	23520	"		8733 012		220		
1 1	1	Fredshög.	do do	-	278-301	1283440	"		476529 658		12077		
8 55	5/12	Maglarp	Anders Herlöfsson.	-	302-304, 306	126560	"		46990 065		1193		
1 59	9/16	do	Johan Bäckström.	-	307, 308	43120	"		16010 022		404		
5 30	<u>13</u> 112	do	Fru Johanna Trulsson &										
			Trpt.			18475071			68596369468173782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			184750	71		6859636	9468173782			
			Frk. Ma Hansson, arr Axel Hansson.	-	309	980	0.3729		364	001	018		
			<u>Avdeln. II. Dikesstr. G-K.</u>			18476051			68600	-			
1	5/16	Stävie.	Karl & Hans Nilsson.	sök.	142	21840	0.61778		13492	019	349		
6	<u>107</u>	do	do do	sök.	143	63840	"		39440	054	991		
4	<u>1008</u>	do	Olof & Nils Hansson.	-	146	252	-	"	15568	021	385		
5	<u>119</u>												
4	<u>1008</u>												
			<u>Avdeln. III. Dikesstr. P-Q.</u>			110880			685	-			
55	1/12	Maglarp.	Per Andersson, arr. Albin Persson.	-	241, 242a	1512	-	0.96711	146228	202	3708		
3	5/48	Skegrie.	Karl & Hans Nilsson.	sök.	257a, 259 -263	135140	"		130695	180	3304		
		do	Anders Henriksson.	-	264	7840	"		7582	010	184		
13	1/42	Stävie.	Per Hansson.	sök.	265	336	-	"	32495	045	826		
4						327780			3170	-100	183547		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<u>Sammandrag.</u>										
	Räng. (Almlunda)	John Larsson.	sök.	1	63840	23705	Q33	6	06				
	Räng (Axeltofta)	Fru Ellen Hansson o barn Hedvig Signe, Folke o Vi- king H. arr. Georg Gregow	sök.	2-10, 13-15, 17- 20a, 21-26, 117 125, 127-133, 136, 138, 140	3863020	14343021	979	363	24				
	Räng	Anders Olsson.	sök.	27-29, 31 -33	489440	181725	251	46	07				
avé.fr.	do	N:4 Nils Andersson.	-	34	48	-	1782	002	0	37			
	do	Karl Andersson.	-	35, 36	6855	2545	003	0	55				
	do	Christian Nilsson.	sök.	37, 38	35028	13006	018	3	30				
	do	Ola Karlssons sterbh: Karl Sandelin, frk. Hanna Karlsson, Kerstin Karls- son & Anders Sandelin.	sök.	39	43042	15981	022	4	04				
	Räng	Lars Nilssons sterbh: Gustaf Nilsson, fru Alma & Gustaf Larsson, fru An- na Nilsson, fru Märta & Arvid Persson. arr. Nils Olsson.	-	40, 41, 46	43019	15973	022	4	04				
	Lineaborg	Hjalmar Jönsson.	-	42, 43	12878	4782	007	1	28				
	Räng	Lars Karlsson.	-	44, 45	51621	19166	026	4	77				
	do	Emil Månsson.	sök.	47-50, 52 79a, 79c- -80b	1214399	450899	622	114	16				
	do	Jöns Rosvall	-	51	25550	9487	013	2	39				
	do	Karl Gustafsson	-	53	266	-	9876	014	2	57			
	do	Sofia Jönssons sterbh: Frk. Amanda Hansson, fru Ester o Joh. Nilsson, Nils Jöns, Oscar & Albin Hans- son.	-	54, 55	16632	6177	009	1	65				
	do	Nils Hansson.	-	56	23478	8717	012	2	20				
	do	A. Hedin.	-	57	224	-	8317	011	2	02			
		Trpt.			5942602	22064403044	558	71					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			5942602			2206440	3044	55871		
	Räng	Frk. Anna Nilsson.	-	59	336	-			12475	017	312		
	do	Hans Ljung	-	64,65	27048				10045	014	257		
	do	Hans Christersson, arr. Nils Eriksson	-	66a, b, 60 61	130004				48270	067	1230		
	do	Jöns Persson.	-	74-76b	360080				133695	185	3396		
	do	Frk. Emma Larsson.	-	77,78	350	-			12995	018	330		
	Kämpinge	Fru Elna Nilsson, arr. Joh. Berglund.	-	88-94, 96 101, 103- 107a	24548	-			9114431	1258	23091		
	do	Fru Elna Nilsson.	-	110-116	543120				201655	278	5103		
	Räng	Oscar Gran.	-	58	30044				11155	015	275		
	do	Nils Eriksson.	-	67-69, 71 -73	284393				105595	146	2681		
	do	Ola o fru Kersti Käck	-	70	3360				1250	002	037		
	Kämpinge mensalhem	Rängs lönebost. arr. N. Jeppsson.	-	82, 84-87	296520				110095	152	2790		
	Stävie	Karl o Hans Nilsson.	sök	141-143, 257a, 259-263, 276, 267-269, 271	4285	-			260738	360	6608		
	do	Olof o Nils Hansson.	-	146, 148, 150-152 154, 156, 157, 161a-166, 272- 274	938920				354825	488	8956		
	do	Nils Persson	sök	178a-179b, 182b, 181, 183, 184, 186, 193, 197, 199a, 200-203a, 204, 205	2074480				7702351	1064	19529		
	St. Hammar? Magle mosse	Vilhelm Davidsson.	sök	167a-168, 171-173 175, 176, 206- 214	1132880				420627	581	10664		
	Magle mosse	Ferdinand Fredgardh.	-	169, 277- 301	1310320				486510	672	12334		
	do	Johan Andersson.	-	170	6160				2287	003	055		
	Maglarp.	And. Herlöfsson.	-	215-230, 233- 236, 250-254, 256, 302-304, 306	2135420				7928601	094	20080		
	do	Per Andersson, arr. Albin Persson.	-	237, 238, 241-243 245, 247-249	661920				335854	464	8516		
	do	Joh. Bäckström.	-	307, 308	43120				16010	022	404		
	do	Fru Johanna Trulsson o frk. Ida Hansson, arr. Axel Hansson.	-	309	980				364	001	018		
		Trpt.				18873271			7205423	99451	82537		

[illegible]

Annons.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av Komungens befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från och genom Räng N:4 och 6, Stävie och Maglarps ned till havet i och för torrläggning av mark tillhörande hemman uti Räng, Stävie och Maglarps byar uti Rängs och Maglarps socknar och Skytts härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas å Rängs kommunalrum, måndagen den 14 instundande maj kl.9 förmiddagen; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att detta sammanträde övervara.

Lund den 26 april 1928.

Ernst Berggren.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Konungens Befallningshavande i länet blivit förordnad, att, jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från och genom Räng N:4 o 6, Stävie och Maglarp ned till havet i och för torrläggning av mark tillhörande hemman uti Räng, Stävie och Maglarps byar uti Rängs och Maglarps socknar och Skytts härad, kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas å Rängs kommunalrum måndagen den 14 instundande maj kl.9 förmiddagen; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka att detta sammanträde övervara.

Lund den 26 april 1928.

Ernst Berggren.

Uppläst i Rängs sockens kyrka söndagen den 29 april 1928,

intygas av

G.D.Fredlund.

p.1.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av Konungens befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för nygrävning av floddiket från och genom Räng N:4 o 6, Stävie, och Maglarps ned till havet i och för torrläggning av mark tillhörande hemman uti Räng, Stävie och Maglarps byar uti Rängs och Maglarps socknar och Skytts härad, kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas å Rängs kommunalrum måndagen den 14 instundande maj kl.9 förmiddagen; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att detta sammanträde övervara.

Lund den 26 april 1928.

Ernst Berggren.

Uppläst i Maglarps sockens kyrka söndagen den 29 april 1928, intygas av

Johan Ljungdahl

kyrkoherde.

Kallelse.

Ordf. i Skytts härads vägstyrelse Herr Olof Bengtsson,
Stamhem, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare
själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädes-
komma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas
å Rängs kommunalrum måndagen den 14 instundande maj kl. 9 f.m.
angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn
för nygrävning av floddiket från och genom Räng N:4 o 6, Stävie
och Maglarp ned till havet i och för torrläggning av mark till-
hörande hemman uti Rängs, Stävie och Maglarps byar uti Rängs och
Maglarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 28 april 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Stamhem den 30/4 1928.

Olof Bengtsson.

Kallelse.

Kyrkorådet i Räng varder härigenom kallat att å egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Rängs kommunalrum måndagen den 14 instundande maj. kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av floddiket från och genom Räng N:4 och 6, Stävie och Maglarp ned till havet i och för torrläggning av mark tillhörande hemman uti Rängs, Stävie och Maglarps byar uti Rängs och Maglarps socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 28 april 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Räng den 5 maj 1928.

G.D. Fredlund.

*call
B. G. G. G.*

*/ Förestående kallelse
(128) utifn sidor. vidimmas*

*Ex officio
Ernst Berggren*

Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde
med Söderbygdens vattendomstol i Räng den 26
oktober 1928.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga
målet angående av Nils Persson i Stävie anförda besvär över
en den 18 juni 1928 avslutad laga syneförrättning angående
företag, avseende torrläggning av mark, tillhörande Räng n:r
4 och 6 m.fl. hemman i Rängs och Maglarps socknar, Malmöhus
län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att äga rum
i Rängs sockens kommunalrum denna dag klockan 11.30.

Då målet å utsatt tid företogs till handläggning, in-
ställde sig klaganden personligen, åtföljd och i rättegången
biträdd av jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsen.

Av sökandena till företaget kommo John Larsson i Alm-
lunda, tillika aktförvarare, och Wilhelm Davidsson i Maglarp
personligen tillstädes.

I övrigt lät icke någon sakägare sig avhöra.

Handlingarna i målet föredrogos i erforderliga delar.

På frågor anförde klaganden och Paulsen: Klaganden an-
såge, att ägofigurerna 197 och 199a - 205 vore så högt beläg-
na och så beskaffade i övrigt, att ytterligare torrläggning
därav ej vore av behovet påkallad. När klaganden ställt sig
såsom sökande till företaget, hade han ej heller avsett dessa

marker, utan de klaganden tillhöriga, i företaget ingående marker, som vore belägna nordost därom. Klaganden vore således av den uppfattningen, att diket R - S ej vore behöfligt för torrläggning av nu ifrågakvarande marker. Den förbättring av dessa marker, som till äventyrs kunde vinnas genom sagda dike, komme i varje fall ej att motsvara den kostnad för diket, som enligt synemännens bestämmande skulle drabba klaganden. Härtill komme, att klaganden, såsom han i besvärsskriften framhållit, för den händelse förbättrad torrläggning av markerna framdeles skulle visa sig erforderlig, ansåge sig kunna utan svårighet - med användande av det dike, som å den till förrättningshandlingarna hörande plankartan betecknats med ägofigursnummer 194, - avleda vatten åt nordost, därvid nys ~~använda~~ dike, som för närvarande vore öppet, borde fördjupas och förvandlas till täckt ledning. Dock ville klaganden ej påstå annat, än att till följd av de naturliga höjdförhållandena ytvattnet från ifrågakvarande marker alltid komme att taga sig väg åt det håll, varåt vattnet enligt synemännens förslag skulle avledas. Mot av synemännen verkställda avvägningar och åsatta grundvärden, sådana desamma blivit i förrättningshandlingarna angivna, hade klaganden ingen anmärkning att framställa.

Larsson anförde: Han ville för sin del ej intaga någon bestämd ställning till besvären. Därest vad synemännen bestämt innebure någon orätt mot klaganden, finge naturligen rättelse ske. För den händelse så ej vore fallet, yrkades, att synemännens utlåtande måtte fastställas.

Larsson och Davidsson framhöllo härpå, att delägarna vore angelägna om att företaget skulle komma till utförande så snart som möjligt.

I anledning härav förklarade klaganden, att han icke hade något att erinra mot att utförandet av de föreslagna huvuddikena och annat, som ej berördes av besvären, utan hinder av förevarande rättegång igångsattes och fullbordades så snart det kunde ske.

Härpå företogs synegång, därvid de ifrågakomna markerna i erforderlig omfattning besiktigades. På ett flertal ställen verkställdes grävningar för utrönande av jordmånens beskaffenhet.

Då efter synegången förhandlingarna åter företogs, överlämnade klaganden målet till vattendomstolens prövning under yrkande om ersättning dels för kostnaderna för vattendomstolens behandling av målet och dels för det biträde, han erhållit av Paulsen, med av denne i sådant hänseende fordrade 100 kronor.

Jämväl Larsson och Davidsson hänskötö målet till avgörande.

Härefter tillkännagavs, att utslag i målet komme att givas i vattendomstolens kansli i Stockholm den 10 december 1928.

Det antecknades, att klaganden gäldade kostnaderna för vattendomstolens sammanträde och i målet utfärdade kungörelser med tillhopa 112 kronor 5 öre.

Vid härefter hållen enskild överläggning förenade sig vattendomstolens ledamöter om följande

U T S L A G,

meddelat den 10 december 1928.

Vid verkställd undersökning har vattendomstolen funnit att klagandens nu ifrågavarande marker hava behov af ytterligare torrläggning ävensom att dylik torrläggning icke kan vinnas endast medelst å klagandens ägor nu förefintliga diken även om dessa varda utvidgade och fördjupade. Ifrågavarande marker måste således beräknas vinna båtnad av förevarande företag, vilken båtnad kan beräknas uppgå till av synemännen angivet värde. Att undersöka är då, huruvida, såsom klaganden gjort gällande, vattnet lämpligen kan avledas från markerna genom dike i annan sträckning än synemännen föreskrivit. Härvid är då

först att framhålla att det utan vidare är uppenbart att vattnets avledande såsom klagande ifrågasatt till övre delen av det dike, som å plankartan betecknats såsom ägofigur n:r 194, icke kan vara lämpligt, då vattnet i så fall skulle komma att avledas åt annat håll än det dit detsamma har naturligt fall. Kostnaderna för ett sådant avledande av vatten, vid vilket avledande - det må anmärkas - diket från punkten 72+42 ner till punkten L även måste utvidgas och fördjupas, skulle också bliva avsevärda och säkerligen komma att väsentligt överstiga de kostnader, klaganden får vidkännas för diket R - S. Vid torrläggning av nu ifrågavarande marker böra dessamma sålunda dräneras till övre ändpunkten av diket R-S eller till någon i närheten liggande punkt. Därifrån kan vattnet avledas antingen, såsom synemännen föreskrivit, genom ett dike i sträckningen R-S eller, i enlighet med vad klaganden ifrågasatt, genom ett dike norrut till punkten M av diket L-M, för vilken sistnämnda händelse emellertid diket L-M måste utvidgas och fördjupas. Vattendomstolen har verkställt undersökning huruvida genom upptagande av dike i här ovan senast berörd sträckning minskning i kostnaderna kan beräknas uppkomma såväl i allmänhet som särskilt för klagandens del; och hänvisas härutinnan till innehållet uti bifogade P.M. av vattenrättsingeniören K. Elfström (Prot.bil.A) med därtill hörande kost-

nadsberäkning (Prot.bil.B). Såsom av dessa handlingar framgår skulle i så fall kostnaderna i sin helhet bliva ökade och jämväl ökad kostnad uppstå för klaganden.

På grund av vad ovan anförts varda de av klaganden anförda besvären av vattendomstolen ogillade, skolande klaganden själv vidkännas sina å målet hävda kostnader.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, icke inom laga tid vädjats mot förestående utslag; betygar, Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 januari 1929.

Ex officio

Nils Trotting.

Coll
2 B
E.H.

vidkommas, ex officio

Emil Rasmus

197.

186
30

M 5*0209

13701

DIARIE Nr

KONTRAKT.

M. L. N. 13701

23 MAI 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 21 februari 1930 för
"torrläggning av mark till Räng nr 4 och 6 m.fl. hemman av år 1928"
i Rängs och Maglarps socknar av
MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med femtioettusentrehundratrettio (51.330)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tjugooettusenåttahundraåttio (21.880) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *vi* undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ss~~ och förbinda^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rång den 26 april 1930

John Larsson Ferdinand Fredgårdh
Samlare i Håslöv Sjöf. Håslöv.
Nils Boming
Köpm. Håslöv

Att Herrar John Larsson, Ferdinand Fredgårdh och
Nils Boming

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. H. Hedberg
Adress Håslöv

Carl Emil Olsson
Adress Håslöv

Med stöd av Kungl. brevet den 21 februari
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 20 juni 1930

Carl Larsson

Carl Fredgårdh

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "torrläggning av mark till Rang nr 4 och 6 m.fl.
hervan av år 1928" i Rang och Haglarps socknar av Almlunds län.

Lån 51.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Rangl.
rådets beslut den 21 februari 1930.

Lånet har beviljats till nedanstående, i utredningen angående
dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hervan	Måttal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Almlunds socken</u>			
Rang (Almlunds)	11/48	8	John Larsson
Rang (Axeltofts)	24/200	4	Fru Ellen Larsson & barn: Hedvig, Signe, Folke och Viking H.
"	1/32	10	Dessa
"	96/1800	6	And. Olsson
Rang	3/3878	16	Emil Nilsson
"	3/896	5	d:o
"	3/2048	19	Hans Christerson
"	1/224	20	Jöns Persson
"	12/780	4	Emil Nilsson
"	1/448	31	Dina
Käpinge	1949/5792	5	Fru Elma Nilsson
Rang	3/1792	29	Hans Christerson
"	31/14534	20	Hils Eriksson
"	3/2384	3	Dina
"	1/448	22	Dina
Käpinge meckel- hervan		16	Kings lönkost. arr. Hils Jeppe- son
Käpinge	687/2894	3	Fru Elma Nilsson
Axeltofts	9/16	1	Fru Ellen Larsson & barn Hedvig, Signe, Folke & Viking Larsson
Stavle	8/16	1	Karl och Hans Nilsson
"	119/1008	3	Olof och Hils Larsson
"	7/16	4	Hils Persson

*) I samförstånd med 23009/32 har domstolens i Orre och Högby härad
Landsaga begär upptagning härvidla till under vilken beaktning fastigheter
(län)

Stavle	17/1008	9	Olof och Hils Hansson
"	17/1008	4	Karl och Hans Nilsson
Stavle	1	1	Karl och Hans Nilsson
Stavle	17/1008	10	Karl och Hans Nilsson
Stavle		1	V. Tomarps kyrkas obetyggda jord, arr. Fredinand Fredgardh
Stavle	107/1008	4	Karl och Hans Nilsson
Stavle	1/48	4	Per Hansson

Maglarp socken

St. Hammar, Magle House		8	Vilhelm Davidsson
Maglarp	1/4	25	Dina
die	8/18	58	Anders Karlsson
die	1/18	55	Per Andersson, arr. Alb. Persson
die	1/4	25	Anders Karlsson

Rings socken

Fredshög	1	1	Perd. Fredgardh
----------	---	---	-----------------

Skogrie socken

Skogrie	8/48	8	Karl & Hans Nilsson
die	29/94	8	Anders Henriksen

Stockholm den 20 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

upplagits i jordeboken och jordegittal. Lantbrukningens C.H. Waller har i den 2/12 1932 S: 32579/32 beslutad utredning anmält följande. Det förslätt-
ningskontrolleringarna med ägarenummerna 82-87 betecknade marken, vilket i
den vid anskaffet år 1815 uppräntade kartan över Kämpinge by angives som
"Kämpinge nr 16, en menalshärd till Rings prästgård", skall utl. Kungl.
Kammarkollegiet beslut den 2 februari 1928 "anses ingå i skattebegränsningen
på Rings prästgård och förtä utgör en till prästgårdens hörande utgå".
Med anledning härav har marken i jordegittal upplagits under 3/4 med
Ring 10. kyrkohörsbetslätt.

Hedvig Rengmark

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

H. A. Herberg


Carl Emil Olsson

Adress *Räng Häslöv*

Adress *Räng Häslöv*

Att lantbrukarna Anders Herlövsson, Maglarp nr 55 i Maglarps socken, Carl Nilsson, Stävie nr 2 o 13 i Rängs socken och fröken Hedvig Rengmark i Vellinge socken anses vederhäftiga för fullgörandet av omstående förbindelse, intygas. Vellinge i landsfiskalskontoret den 3 maj 1930.

Lösen en krona.



Med stöd av Kungl. brevet den 21 februari
1930 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 20 juni 1930.

Carl Brander

Carl Brander

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrn John*
Isacsson, Ferdinand Fredgards och Mrs. Hemming

genom ett av *Per* den *26 april 1930* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"torrläggning av mark till Räng nr 4 och 6 m.fl. hemman av år 1928"
i Rängs och Maglarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 21 februari 1930 beviljat dels lån
med 51.330 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 21.880 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för *alla* och *alla* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Räng den *26 april* 19*30*.
Anders Herlövsson *Carl Nilsson*
och 55 Maglarp *nr 2 och 13 Skövde*
Hedvig Bengtsson
ägare av 1/4 delen av Axelöfva
nr 3 Skövde

Att *Anders Herlövsson, Carl Nilsson och*

186
50

Godkänd 20 juni 1930.

DIARIE Nr 13702

K. LANDTBROKUSTYRELSEN

23 MAJ 1930

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Räng n:r 4 och 6 m.fl. hemman av år 1928" i Rängs och Maglarps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 21 februari 1930.

Statsunderstöd:


lån av 51.330 kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag av 21.880 kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Lantbrukaren John Larsson
adress Almlunda pr Håslöv.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 20 maj 1930

Ernst Larsson



Stämpel en krona.