








FÖRSLAG TILL	
Vallarums dikningsföretag år 1958	
I Frenninge	SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1958	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	KOPIA
 Lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 4	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 140M - 4 * 2091



LANTBRUKSSTYRELSENS-
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr. 1400 M - 4 ★ 209 1



Förslag till

Vollarums dikningstörötag år 1958

i Frenninge socken kommun av Malmöhus län

upprättat år 1958 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~


 Namn

 Titel


Antal
ritn.st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr. 1400 M - 4 ★ 2091


Förslag till omringning av norutlopp vid 1:50.

Skala 1:50.

Sektion A-A





Sektion B-B




Förslag till 28" brunn.

Skala 1:50.





Förslag till kopplingsbrunn.

Skala 1:50.






Förslag till 32" brunn.

Skala 1:50.



Förslag till 24" brunn.

Skala 1:50.



Förslag till	
Vallarums dikningsföretag år 1958	
I Frenninge socken ~~kommun~~ av Malmöhus län	
upprättat år 1958 utan samband med synefästning enl. vattenlagen av	
Original	Namn
Kopier	Lantbruksingenjör
Antal	LANTBRUKSSTYRELSENS-
ritn. st. 4	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1400. M-4*2091

M - 4 ★ 209 1

Handlingar

till

VALLARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

For. 1400

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 6 maj 1958 avslutad laga syneförrättning angående Vallarums dikningsföretag år 1958 i Frenninge socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 juli 1958.

Ex officio:

N. Wessén



Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län.

Handlingar

till

VALLARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll	Sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 6	" 7 - 21
Värderingslängd	" 22 - 34
Kostnadsförslag	" 35 - 40
Arbetsbeskrivning	" 41 - 44
Utlåtande	" 45 - 57
Kostnadsfördelningslängd	" 58 - 60

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000.



3/4

Bod 44.

PROTOKOLL, fört vid sammanträden under synför-
rättning enligt vattenlagen avseende torrläggning
av mark tillhörande Frenninge nr 23 m.fl. fastighe-
ter i Frenninge socken av Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1-2) hade genom i församlings-
kyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 3-4) sammanträ-
de i ärendet utsatts att hållas den 3 mars 1958 kl. 14.00 hos lantbrukare
Stig Eriksson, Vallarum, Volla-jö. Kända sakkägare hade tillsänts skriftliga
underrättelser om sammanträdet (bil. 5).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skifteagodemännen Ture Persson och Peter Hansen, varjämte följande
sakkägare infunnit sig:

Olof Nilsson	Äg. Frenninge 23 ²³
Artur Lundh	Äg. Frenninge 23 ²⁴⁻²⁷
Emil Kastengren	Äg. Frenninge 23 ²⁸
Ove Nilsson	Äg. Vallarum 10 ²⁻³ , 10 ⁶
Anders Tykesson	Äg. Vallarum 10 ⁵
Stig Eriksson	Äg. Vallarum av 14 ⁹ , 1/80 mtl; av 15 ⁵ , 1/42 mtl, 15 ⁶ , 14 ¹⁰
Birger Andersson	Äg. Vallarum 5 ³
Henning Mosell	Äg. Vallarum 15 ¹² , Olstorp 2 ¹ , Skönberga 1 ¹ och 2 ¹
Marth Olsson	Äg. Vallarum 3 ⁵
Volla-jö kommun genom Nils Persson,	Äg. Vallarum 10 ⁴ ; Frenninge 27 ¹⁸ , 25, Frenninge 27 ²⁷ och 32

§ 1.

Ansökningsen för rättsningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot svenninnern anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningssatgar. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkärgarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningssatgar skulle utföras i enlighet med det upprättade förslaget.

§ 5.

Artur Lundh yrkade, att ströcken A - 3-10 skulle alternativt beräknas som öppet avlopp.

§ 6.

Antecknades, att kloakvatten nu utaläppte i berörda avlopp av fastigheterna Freuninge 27¹⁸, 25, 27 och 32 (Benninge Alderdomshem), Vallarum 10⁴, 10⁵ och 10⁶ samt från delägarnas fastigheter.

§ 7.

Bredning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 8.

Yrkade Marth Olsson att avloppet D-Da skulle upptagas.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas hos lantbrukare Ove Nilsson, Vallarum 10, Vollsjö den 6 maj 1958 kl. 14.00.


Vallarum, Vollsjö den 3 mars 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör



År 1958 den 6 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftegodemännen Ture Persson och Peter Hansen hos lantbrukare Ove Nilsson, Vallarum 10, Vollsjö, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakkägare infunnit sig:

Olof Nilsson

Arthur Lundh

Emil Kastengren

Ove Nilsson

Anders Tykesson

Stig Eriksson

Birger Andersson

Henning Mosell

Marth Olsson

Vollsjö kommun genom Nils Persson

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

I skrivelse förenade sig Ove Nilsson och Marth Olsson med sökandena. Föreningen vitsordades av synemännen. (Bil. 6).

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synemännen utförda jordvärderingen, båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 13.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelingslängden.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning.

§ 15.

Delägarna önskade välja styrelse och utsågo här till Ove Nilsson, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Stig Eriksson och Arthur Lundh.

Till revisorer utsågos Marth Olsson och Birger Andersson.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 289:- kronor, vilket förskotterats av Arthur Lundh med 146:- kronor och av Emil Kastengren med 143:- kronor. Annonskostnaden för synförrättningsammanträdet hade förskotterats av Stig Eriksson med 49:- kronor. Gode människors arvoden uppgingo till 95:- kronor, vilket förskotterades av Stig Eriksson.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Arthur Lundh	7 ha
Emil Kastengren	2 "
Ove Nilsson	26 "
Marth Olsson	8 "
Stig Eriksson	28 "
Henning Mosell	0,5 "
Birger Andersson	6 "

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 19.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Ove Nilsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av stats-
medel.

§ 20.


Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till före-
taget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ord-
förande och alltså inom trettio dagar översändas till Ove Nilsson
för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller
taga avskrifter.

§ 21.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad. Protokollet
upplästes och godkändes.

Vallarum, Vollejö den 6 maj 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

Peter Hansson 

1400

Avskrift.

Dnr III M 45, 48, 52, 54, 67, 76,
89 och 113 - 57.

R e s o l u t i o n .

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 januari 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén

Bestyrkes i tjänsten:

A large, stylized handwritten signature in dark ink, which appears to read 'Anders Kindblom'. The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

Jur 1400

Dnr III M 40 55.

m 67 57
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 31 maj - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

B. Ulmén
B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Ark. 971 140 135
27 MAJ 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landakansliet

Dnr AD 106/55

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
äberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Arthur Lundh, Vollsjö, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 26 maj 1955.


Lennart Arheden


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Högskolefullst

Arthur Lundh

Examinering 23 Wollsjö

Nr. 32 064 Ljöö

Lärarskrivelse
Till ~~Lantbruksstyrelsen~~ i Malmöhus län

Dnr. A 106/55

Ink.d. 26. MAJ 1955

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Härmed får undertecknad vördsamt ankälla
om synförrättning av dikning för här
nämnda fastigheter som kan länkas komms
att bröras av företaget nämligen

Arthur Lundh Funninge 23: 24-26, 23: 27.

Emil Hastergren 23: 28, 27: 26, 27: 34

Gunnar Nilsson Funningslund, Funninge 24: 32

Olof Nilsons stb Vallarum 23/1150 av 10: 2, 1/128 av 10: 2,
10: 3

Mart Olsson Vallarum 3: 5

Stig Eriksson Vallarum 20/840 av 15: 5, 15: 6, 1/128 av 15: 7,

1/80 av 14: 9, 1/80 av 14: 10, 1/160 av 14: 11

Hemming Mosell Skönberga 1: 1, 2: 1, Vallarum 15: 26

Arthur Birger Andersson, Vallarum 5: 3

Olof Gustavsson, Vallarum 95/160 av 2: 1

Edvard Nilsson, Vallarum 8: 32

Vollsjo kommun Funninge 27: 18, 27: 32, 27: 25

Vallarum 10: 4


Anders Tykesson, Vallarum 10: 5

Funninge - Vollsjo pastorat, Vallarum 16: 1

Samtidigt ankallar jag att bli underordnad
den ansökan som lämnat Olof Nilsson till
den 1948 intämnade för samma företag har blivit
av, om den är återkallad eller ej.

Ankallar samtidigt att Lantbruksstyrelsen
mätte upptaga ärendet till skyndsam behandling
enär ärendet går omedelbart utanför min bostad
och är starkt förorenat av kloakvatten.

7/10 28/2-58





R e s o l u t i o n .

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 februari 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


O. Hulterström


B. Ulmén


LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80



Dnr AD 122/55
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Härmed får Lantbruksnämnden i Malmöhus län föreslå att bifogade förordnande av den 6 april 1955, att företaga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till fastigheten Vallarum 15⁵ i Fränninge socken överläses på e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom.


Malmö den 8 februari 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:


Wilhelm Ohlsson

Dnr III M 46 55.

R E S O L U T I O N.




Översändes till lantbruksingenjören Erik Ristrom
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 20 juni - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

*Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr III	III	46	55
Ink. 16 JUNI 1955			
Länstyrelsen, Malmö			
Landkansliet			

Dnr AD 122/55

Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr återopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Stig Eriksson, Vollsjö, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 15 juni 1955.

Enligt uppdrag:



Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

H. Brunnfeldt.

Dnr. AS 122/55 Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Inkl. 14 JUNI 1955
Lantbruksnämnden
Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Tränninge socken(-nar) av Malmö län.

Förrättningen avser byggnad dike 1000 och torrläggd av cirka 5 hektar
här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vallgå

Meddelanden om förrättningen ställes till
Sh. Eriksson Vallarna Vallgå
32097 Göteborg
Vallarna den 7/6 1955
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Sökandes namn:

Fastighet:

Anders Sh. Eriksson för fastigheten Vallarna 15-5

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Olof Nilsson i Skattus	ägare av fastigheten	Vallarn	10-2
Brigor Andersson	» » »	Vallarn	5-3
Hennings Marrell	» » »	Skärberga	1-1

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde måndagen den 3 mars 1958 kl. 14.00.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Frenninge nr 23 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Stig Eriksson, Vallarum, Vollsjö, måndagen den 3 mars 1958 kl. 14.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Frenninge nr 23, Vallarum n:ris 3, 5, 10, 14 och 15, Olstorp nr 2 och Skönberga n:ris 1 och 2 i Frenninge socken, dels dikningsföretagen Fränninge nr 24 av år 1918 och no 2 och 5 Vallarum av år 1899.

Malmö den 7 februari 1958.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Frenninge församling den

9 februari
1958

intygas av



Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse

Sammanträde för synförrättning
angående torrläggning av marker till
Frenninge nr. 23 m. fl. fastigheter i
Frenninge socken av Malmöhus län
kommer att hållas hos lantbrukare
Stig Eriksson, Vallarum, Vollejä,
måndagen den 3 mars 1958 kl. 14.00,
då vederbörande sakkämare ha att in-
finna sig personligen eller genom
lagligen befullmäktigade ombud.
Av förrättningen kommer att berö-
ras dels marker till Frenninge nr 23,
Vallarum nr: 3, 5, 10, 14 och 15,
Olstorp nr 2 och Skönberga nr: 1
och 2 i Frenninge socken, dels dik-
ningsföretagen Fränninge nr 24 av
år 1918 och no 2 och 5 Vallarum av
år 1909.

Malmö den 7 februari 1958.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
e. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen
den 10 februari 1958, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Frenninge nr 23 m.fl. fastigheter i Fränninge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Frenninge församling,	Vollsjö	8/2 1958
Skiftesgodemannen Ture Persson, Frenninge 30,	Klasaröd	" "
" Peter Hansen, Hårderup 2,	Vollsjö	" "
Lantbrukare Olof Nilsson, Frenninge 23,	"	" "
" Artur Lundh, "	"	" "
" Emil Kastengren, "	"	" "
" Ove Nilsson, Vallarum 10,	"	" "
Skomakare Anders Tykesson, "	"	" "
Lantbrukare Stig Eriksson, Vallarum,	"	" "
" Birger Andersson, "	"	" "
" Henning Mosell, Skönberga,	"	" "
" Marth Olsson, Stensro,	"	" "
Vollsjö kommun, adr. Lantbrukare Nils Persson, Klambyholm,	"	" "

Malmö den 8 februari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g.

Undertecknade få härmed förena oss med Arthur Lundh och Stig Eriksson, Vollsjö, i deras ansökningar om syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frenninge nr 23 och Vallarum nr 15 i Frenninge socken av Malmöhus län och yrka, att förrättningen utsträcket att jämväl omfatta våra fastigheter.

Vallarum, Vollsjö den 6/5 1958.

Ove Nilsson

(Ove Nilsson)

Marth E. Olsson

(Marth E. Olsson)

Vitsordas:

Oscar Hjelt

Amse

Edu Hansen

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
FRENNINGE SOCKEN							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Frenninge 23²⁴, 1/128 mtl</u>							
Arthur Lundh							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	1		0,14	2200	2500	300	42
"	2		0,07	"	"	300	21
A-Summa			0,21				63
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							375
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							93
<u>Summa kronor</u>							531
<u>Frenninge 23²⁵, 1/128 mtl</u>							
Arthur Lundh							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	3		0,18	2200	2500	300	54
"	4		0,16	1600	"	900	144
"	5		0,06	"	"	900	54
"	6		0,29	2200	"	300	87
A-Summa			0,69				339
<u>B. Brukningsbåtnad</u>	B-Summa						460
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							
C-Summa							115
<u>Summa kronor</u>							914

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Fremminge 23²⁶, 1/128 mtl</u>							
Arthur Lundh							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	7	0,06		3700	4000	300	18
Betesmark	8		0,26	2200	2500	300	78
"	9		0,05	1900	"	600	30
"	10		0,03	1600	"	900	27
"	11		0,05	2200	"	300	15
Åker	12	0,30		3500	4000	500	150
"	13	0,14		3000	"	1000	140
A-Summa		0,50	0,39				458
B. Brukningsbåtnad		B-Summa					912
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							285
Summa kronor							1655
<u>Fremminge 23²⁷, 1/256 mtl</u>							
Arthur Lundh							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	14	0,05		3500	4000	500	25
"	15	0,11		2500	"	1500	165
"	16	0,01		3500	"	500	5
"	17	0,09		"	"	500	45
"	18	0,12		2500	"	1500	180
"	19	0,06		"	"	1500	90
Tomt	20	0,11		"	"	1500	165
"	21	0,02		3500	"	500	10
Överföres		A-Summa		0,57			685

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		0,57					685
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							360
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							225
<u>D. Sanitär båtnad</u>							350
<u>Summa kronor</u>							1620
<u>Frenninge 23²⁸, 1/256 mtl</u>							
Emil Kastengren							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	22	0,06		3500	4000	500	30
"	23	0,03		2500	"	1500	45
"	24	0,03		2000	"	2000	60
"	25	0,09		2500	"	1500	135
"	26	0,08		3500	"	500	40
A-Summa		0,29					310
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							700
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							25
<u>D. Sanitär båtnad</u>							75
<u>Summa kronor</u>							1110
<u>Avdelning 5</u>							
<u>Vallarum 10³, 1/12 mtl</u>							
Ove Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	27	0,05		3500	4000	500	25
"	28	0,12		2500	"	1500	180
"	29	0,15		2000	"	2000	300
"	30	0,06		"	"	2000	120
Överföres		0,38					625

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,38					625
Åker	31	0,20		2500	4000	1500	300
"	32	0,17		3500	"	500	85
"	33	0,71		2000	"	2000	1420
"	34	0,59		2500	"	1500	885
"	35	0,23		3500	"	500	115
"	36	0,04		2000	"	2000	80
"	37	0,06		2500	"	1500	90
"	38	0,28		"	"	1500	420
"	39	0,12		3500	"	500	60
"	40	0,14		2000	"	2000	280
A-Summa		2,92					4360
B. Brukningsbåtnad							3120
C. Båtnad genom minskat underhåll							780
D. Sanitär båtnad							125
Summa kronor							8385
Vallarum 3 ⁵ . 1/20 mtl							
Marth Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	41	0,47		2500	4000	1500	705
"	42	0,23		3500	"	500	115
A-Summa		0,70					820
C. Båtnad genom minskat underhåll							190
D. Sanitär båtnad							75
Summa kronor							1085

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vallarum 10⁶, avst.</u>							
Ove Nilsson							
<u>D. Sanitär båtnad</u>							200
<u>Summa kronor</u>							200
<u>Vallarum 10⁵, avst.</u>							
Anders Tykesson							
<u>D. Sanitär båtnad</u>							75
<u>Summa kronor</u>							75
<u>Vallarum 10⁴, avst.</u>							
Vollsjö kommun							
<u>D. Sanitär båtnad</u>							75
<u>Summa kronor</u>							75
<u>Frenninge 27^{18,25,27 och 32}, avs.</u>							
Vollsjö kommun							
<u>D. Sanitär båtnad</u>							1200
<u>Summa kronor</u>							1200
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Vallarum 10³, 1/12 mtl</u>							
Ove Nilsson							
<u>A. Alstringebåtnad</u>							
Betesvall	43		0,16	3100	3500	400	64
"	44		0,19	2200	"	1300	247
"	45		0,37	1800	"	1700	629
<u>Överföres</u>			0,72				940

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört			0,72				940
Betesvall	46		0,16	1800	3500	1700	272
"	47		0,11	2200	"	1300	143
"	48		0,12	3100	"	400	48
A-Summa			1,11				1403
B. Brukningsbåtnad							750
C. Båtnad genom minskat underhåll							187
Summa kronor							2340
Avdelning 5.							
Vallarum 10 ³ , 1/12 mtl							
Ove Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Betesmark	49		0,02	1300	1500	200	4
"	50		0,03	1100	"	400	12
"	51		0,04	1300	"	200	8
Åker	52	0,21		3500	4000	500	105
"	53	0,31		2500	"	1500	465
"	54	0,15		3500	"	500	75
"	55	0,06		2500	"	1500	90
Betesvall	56		0,04	2200	3500	1300	52
"	57		0,06	1800	"	1700	102
A-Summa		0,73	0,19				913
B. Brukningsbåtnad							1540
C. Båtnad genom minskat underhåll							382
Summa kronor							2835

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vallarum av 10², 1/36 mtl</u>							
Ove Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	58	0,11		3500	4000	500	55
"	59	0,10		2500	"	1500	150
Betesvall	60		0,31	1800	3500 (3500)	1700	527
"	61		0,10	1300	2600 (3500)	1300	130
"	62		0,03	1300	2600 (3500)	1300	39
"	63		0,12	1300	2600	1300	156
"	64		0,10	1800	3500	1700	170
"	65		0,28	"	"	1700	476
Åker	66	0,12		2500	4000	1500	180
"	67	0,10		3500	"	500	50
A-Summa		0,43	0,94				1933
B. Brukningsbåtnad							1200
C. Båtnad genom minskat underhåll							297
Summa kronor							3430
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Vallarum 14¹⁰, 19/1440 mtl</u>		} gemen- sam ägo- vård					
<u>Vallarum 15⁶, 1/40 mtl</u>							
Stig Eriksson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	68	0,13		3500	4000	500	65
"	69	0,19		2500	"	1500	285
"	70	0,36		"	"	1500	540
"	71	0,25		3500	"	500	125
Överföres A-Summa		0,93					1015

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		0,93					1015
C. Båtnad genom minskat underhåll							375
Summa kronor							1390
Skönberga 1 ¹ . avs.							
Henning Mosell							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	72	0,02		3500	4000	500	10
"	73	0,07		"	"	500	35
"	74	0,07		2500	"	1500	105
A-Summa		0,16					150
D. Sanitär båtnad							75
Summa kronor							225
Avdelning 7.							
Vallarum 14 ¹⁰ , 19/1440 mtl	} genomsnittlig ägo- vidd						
Vallarum 15 ⁶ , 1/40 mtl							
Stig Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	75	0,01		3500	4000	500	5
"	76	0,01		2500	"	1500	15
"	77	0,09		3500	"	500	45
"	78	0,16		2500	"	1500	240
"	79	0,08		2000	"	2000	160
A-Summa		0,35					465
C. Båtnad genom minskat underhåll							250
Summa kronor							715

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vallarum av 14⁹. 1/80 mtl</u>	} gemen- sam ägo- vidd						
<u>Vallarum av 15⁵. 1/42 mtl</u>							
Stig Eriksson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	80	0,24		3500	4000	500	120
"	81	0,11		2500	"	1500	165
"	82	0,10		2000	"	2000	200
Betesvall	83		0,08	1100	3000	1900	152
Odlingsmark	84		0,02	400	1000	600	12
"	85		0,12	"	"	600	72
Betesvall	86		0,18	1100	3000	1900	342
"	87		0,38	1900	3000	1100	418
"	88		0,25	2600	"	400	100
Åker	89	0,06		2500	4000	1500	90
"	90	0,02		3500	"	500	10
Betesvall	91		0,37	2600	3000	400	148
A-Summa		0,53	1,40				1829
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							841
Summa kronor							2670
<u>Vallarum 5³. 1/32 mtl</u>							
Birger Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	92	0,12		3000	4000	1000	120
Summa kronor							120
<u>Vallarum 10². 1/36 mtl</u>							
Ove Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	93	0,58		3900	4000	100	58
"	94	0,02		"	"	100	2
A-Summa		0,60					60
C. Båtnad genom minskat underhåll							120
Summa kronor							180
<u>Vallarum 10³, 1/12 mtl</u>							
Ove Nilsson							
<u>A. Alstringebåtnad</u>							
Åker	95	0,15		3900	4000	100	15
"	96	0,28		"	"	100	28
A-Summa		0,43					43
C. Båtnad genom minskat underhåll							87
Summa kronor							130
<u>Vallarum 3⁵, 1/20 mtl</u>							
Marth Olsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	97	0,59		3900	4000	100	59
"	98	0,83		"	"	100	83
A-Summa		1,42					142
C. Båtnad genom minskat underhåll							213
Summa kronor							355
<u>Sammansättningar.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Frenninge 23²⁴, 1/128 mtl</u>							
Arthur Lundh	1-2		0,21				531
Överföres			0,21				531

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört			0,21				531
<u>Frenninge 23²⁵, 1/128 mtl</u>							
Arthur Lundh	3-6		0,69				914
<u>Summa för avd. 1</u>			0,90				1445
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Frenninge 23²⁶, 1/128 mtl</u>							
Arthur Lundh	7-13	0,50	0,39				1655
<u>Frenninge 23²⁷, 1/256 mtl</u>							
Arthur Lundh	14-21	0,57					1620
<u>Frenninge 23²⁸, 1/256 mtl</u>							
Emil Kastengren	22-26	0,29					1110
<u>Summa för avd. 2</u>		1,36	0,39				4385
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Vallarum 10³, 1/12 mtl</u>							
Ove Nilsson	27-40	2,92					8385
<u>Vallarum 3⁵, 1/20 mtl</u>							
Marth Olsson	41-42	0,70					1085
<u>Vallarum 10⁶, avst.</u>							
Ove Nilsson							200
<u>Vallarum 10⁵, avst.</u>							
Anders Tykesson							75
<u>Vallarum 10⁴, avst.</u>							
Vollsjö kommun							75
<u>Frenninge 27^{18,25,27 och 32}, avst.</u>							
Vollsjö kommun							1200
<u>Summa för avd. 3</u>		3,62					11020

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Vallarum 10³, 1/12 mtl</u>							
Ove Nilsson	43-48	1,11					2340
<u>Summa för avd. 4</u>		1,11					2340
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Vallarum 10³, 1/12 mtl</u>							
Ove Nilsson	49-57	0,73	0,19				2835
<u>Vallarum 10², 1/36 mtl</u>							
Ove Nilsson	58-67	0,43	0,94				3430
<u>Summa för avd. 5</u>		1,16	1,13				6265
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Vallarum 14¹⁰, 19/1440 mtl</u>	} gemen- sam ägo- vidd						
<u>Vallarum 15⁶, 1/40 mtl</u>							
Stig Eriksson	68-71	0,93					1390
<u>Skönsberg 1¹, avs.</u>							
Henning Mosell	72-74	0,16					225
<u>Summa för avd. 6</u>		1,09					1615
<u>Avdelning 7.</u>							
<u>Vallarum 14¹⁰, 19/1440 mtl</u>	} gemen- sam ägo- vidd						
<u>Vallarum 15⁶, 1/40 mtl</u>							
Stig Eriksson	75-79	0,35					715
<u>Vallarum av 14⁹, 1/80 mtl</u>	} gemensam ägo- vidd						
<u>Vallarum av 15⁵, 1/42 mtl</u>							
Stig Eriksson	80-91	0,53	1,40				2670
<u>Överföres</u>		0,88	1,40				3385

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,88	1,40				3385
<u>Vallarum 5³, 1/32 mtl</u>							
Birger Andersson	92	0,12					120
<u>Vallarum 10², 1/36 mtl</u>							
Ove Nilsson	93-94	0,60					180
<u>Vallarum 10³, 1/12 mtl</u>							
Ove Nilsson	95-96	0,43					130
<u>Vallarum 3⁵, 1/20 mtl</u>							
Marth Olsson	97-98	1,42					355
<u>Summa för avd. 7</u>		3,45	1,40				4170
<u>Hela företaget.</u>							
Avdelning 1	1-6		0,90				1445
" 2	7-26	1,36	0,39				4385
" 3	27-42	3,62					11020
" 4	43-48		1,11				2340
" 5	49-67	1,16	1,13				6265
" 6	68-74	1,09					1615
" 7	75-98	3,45	1,40				4170
<u>Summa</u>		10,68	4,93				31240
Vallarum, Vollsjö den 6 maj 1958.							
I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom s.o. lantbruksingenjör <i>Peter Hansen</i>							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
1-1+50	50	Rensning av det öppna diket m	50	2:50	125:-	
1+50-3+10	160	Betongrör 15" m	160	11:-	1760:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	160	4:-	640:-	
3+10-3+29	19	Betongrör 15" m	19	11:-	209:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	19	4:50	85:50	2819:50
<u>Tills.</u>	<u>229</u>	<u>meter</u>				
<u>Borttagning och rothuggning av buskar</u>					20:-	
<u>Omsurning av rörtutlopp vid 1+50</u>					150:-	
<u>Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+29</u>					120:-	
		st	1	120:-	120:-	
<u>Kopplingsbrunn vid 2+24</u>					60:-	
		st	1	60:-	60:-	350:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						480:50
<u>Summa kronor</u>						<u>3650:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
3+29-3+73	44	Betongrör 15" m	44	11:-	484:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	44	4:50	198:-	
3+73-5+20	147	Betongrör 15" m	147	11:-	1617:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	147	6:-	882:-	
5+20-5+25	5	Betongrör 16" m	5	12:25	61:25	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	15:-	75:-	
5+25-5+95	70	Betongrör 16" m	70	12:25	857:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	70	5:50	385:-	4559:75
<u>Tills.</u>	<u>266</u>	<u>meter</u>				<u>4559:75</u>
Överföres						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört						4559:75
<u>Brunn med 28"</u> inre diameter, kopplingar n.m. vid 5+20		st	1	120:-	120:-	
<u>Brunn med 32"</u> inre diameter, kopplingar n.m. vid 5+95		st	1	150:-	150:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u> vid 3+73 och 4+95		st	2	60:-	120:-	390:-
<u>Borttagning och rothuggning</u> av buskar					10:-	10:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning n.m. tillägges c:a 15 %						740:25
Summa kronor						5700:-
<u>Dikessträckan C - D - E.</u>						
5+95-7+6	111	Betongrör 12" m	111	7:50	832:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	111 4:-	444:-	
7+6-7+10	4	Betongrör 12" m	4	7:50	30:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	4 10:-	40:-	
7+10-8+45	135	Betongrör 12" m	135	7:50	1012:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	135 4:50	607:50	
8+45-9+7	62	Betongrör 8" m	62	4:80	297:60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	62 3:50	217:-	3481:10
<u>Tills.</u>	<u>312</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 28"</u> inre diameter, kopplingar n.m. vid 6+17, 6+59 och 8+45		st	3	120:-	360:-	
<u>Brunn med 24"</u> inre diameter, kopplingar n.m. vid 9+7		st	1	100:-	100:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u> vid 7+18 och 8+27		st	2	60:-	120:-	580:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning, n.m. tillägges c:a 15 %						638:90
Summa kronor						4700:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan C - F - G.</u>				
10 - 11	100	Betongrör 12" m	100	7:50	750:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	100	5:-	500:-	
11-11+86	86	Betongrör 9" m	86	5:50	473:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	86	5:-	430:-	
11+86-12+17	31	Betongrör 12" m	31	7:-	217:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	31	5:-	155:-	
12+17-12+21	4	Betongrör 12" m	4	7:-	28:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	12:-	48:-	
12+21-12+46	25	Betongrör 12" m	25	7:-	175:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	25	7:-	175:-	
12+46-13+19	73	Betongrör 15" m	73	11:-	803:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	73	4:50	328:50	
13+19-13+23	4	Betongrör 15" m	4	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
13+23-14+7	84	Betongrör 15" m	84	11:-	924:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	84	4:50	378:-	
14+7-14+95	88	Betongrör 12" m	88	7:-	616:-	
		Schaktning, stämpling, rör-lägg- ning, grundföretärkning och åter- fyllning m	88	6:-	528:-	6612:50
<u>Tills.</u>	<u>495</u>	<u>meter</u>				<u>6612:50</u>
		Överföres				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				6612:50
<u>Borttagning</u> och rethuggning av buskar					25:-	
<u>Borttagning</u> av större stenar mellan 13+45 och 14+7					50:-	75:-
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11, 11+86 och 14+95		st	3	100:-	300:-	
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+46 och 14+7		st	2	120:-	240:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u> vid 12+17 och 13+23		st	2	60:-	120:-	660:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						1102:50
		Summa kronor				8450:-
<u>Dikessträcken D - Da.</u>						
30-30+38	38	Betongrör 8"	m	38	4:80	182:40
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	38	4:-	152:-
						334:40
<u>Tills. 38 meter</u>						
<u>Koppling i befintlig brunn vid 30+38</u>					15:-	15:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						50:60
		Summa kronor				400:-
<u>Dikessträcken F - Fa.</u>						
20-22+73	273	Betongrör 8"	m	273	4:80	1310:40
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	273	4:-	1092:-
22+73-23	27	Betongrör 8"	m	27	4:80	129:60
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	27	5:-	135:-
	300	Överföres			2667:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	300	Överfört			2667:-	
23-23+19	19	Betongrör 10" m	19	5:80	110:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	19	12:-	228:-	
23+19-23+24	5	Betongrör 10" m	5	5:80	29:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	25:-	125:-	
23+24-23+50	26	Betongrör 10" m	26	5:80	150:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	26	12:-	312:-	
23+50-24+42	92	Betongrör 10" m	92	5:80	533:60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	92	4:50	414:-	
24+42-25+96	154	Betongrör 6" m	154	3:10	477:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	154	3:50	539:-	5586:-
<u>Tills. 596 meter</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
20+96, 22+73, 24+42 och 25+96		st	4	100:-	400:-	
<u>Kopplingsbrunnar vid 21+60, 23 och 23+74</u>						
		st	3	60:-	180:-	580:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						934:-
<u>Summa kronor</u>						7100:-
<u>Sammanställning.</u>						
229		Dikessträckan A - B				3650:-
266		" B - C				5700:-
312		" C - D - E				4700:-
495		" C - F - G				8450:-
38		" D - Da				400:-
596		" F - Fa				7100:-
<u>Tills. 1936 meter</u>						
<u>Summa kronor</u>						30000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Vallarum, Vollsås den 6 maj 1958. I tjänsten  Lennart Kindblom sjöplantbruksingenjör.				

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna innan företaget i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets botenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20x0,35x0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ I skiffer, sandstens- och bergskärning skall rören läggas på ett 15 cm tjockt gruslager.
- 8/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höllas till minst

0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

- 11/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom urschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbrukaredskap och trakterer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 12/ Santliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 16/ Enskilda rörledningar, som utrymna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 17/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utrymna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn däremot gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 18/ Santliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utleppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brunnstegel samt avkemas till 24" inre diameter.
- 20/ I brunneväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten

obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omslutas med sten och grovt grus.

23/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggan-de.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

25/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och bortta-gas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämnas och reg-leras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utföran-de, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdäm-mas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vatten-ståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

27/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 14+7-14+95. Skulle det visa sig att förstärkning på denna sträcka ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan sär-skild ersättning. För grundförstärkning skall användas minst 2"x4" plank.

28/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor ned till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta veder-

börande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Vallarum, Vollsjö den 6 maj 1958.

I tjänsten

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

c.o. lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Frenninge nr 23 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 31 januari 1958 och den 14 februari 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Frenninge nr 23 och Vallarum nr 14 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättingens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Frenninge nr:ris 23 och 27, Vallarum nr:ris 3, 5, 10, 14 och 15 samt Skönberga nr 1 i Frenninge socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 1,5 km NNO om Frenninge kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom öppna floddiken, dels genom täckta ledningar, vilkas sträckning framgår av plankartan. Floddikerna ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av

nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E, C-F-G, D-Ia och F-Pa) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrällgning av de vattenskadade markerna. Från punkten Pa avledes vattnet för närvarande i sydlig riktning genom allmänna vägen Fremminge-Andrarum mot sydväst och sedan åter genom samma väg till punkten E. På yrkande av Stig Eriksson har nytt avlopp, sträckan F-Pa, understöpts och har detta bedömts såsom varande lämpligt att komma till utförande. Raligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovan nämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner liksom lägen för den omrättning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha skräkilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med röda dubbla heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detta som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom skräkilda undersökningar på marken, dels med ledning av ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga marker, vilka enligt avsnittens ändikt beredas bätnad i form av skad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till

utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckerna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarne i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckerna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 30000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Rättsuppställning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför

syndsmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsansfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha syndsmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltid värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggingsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhåndsnuvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som införts i värderingslängden, som även utgör hänseförräckning för de i dikningsansfälligheten ingående markerna. Dessutom har begreppen brukningsbåtnad, båtnad genom minskat underhåll och sanitär båtnad införts i längden. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten, som erhålles genom att brukningskostnaderna minskad när de öppna avloppen igenlägges. Båtnad genom minskat underhåll utgör den kapitaliserade vinsten av att underhållet för avloppen minskar genom ovanstående igenläggning. Sanitär båtnad har pålagts de fastigheter, som utleder kloak- och spillvatten i de i förslaget ingående diken.

Då de i dikningsansfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikesträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningsansfälligheten uppdelats i 7 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

För ett avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1-6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.445,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3.650,- kronor.

För ett avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 7-26 med ett sammanlagt

båtnadsvärde av 4.385:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna B-C och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6.100:- kronor (5700+400) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 27-42 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11.020:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna C-D-E, D-Da och delvis B-C upptagas. Till kostnaderna har lagts "båtnaden" av att sträckan C-D-E kan dikas med mindre rör genom att en del av vattensmängden ledes åt annat håll. "Båtnaden" har uppskattats till 500:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha alltså beräknats till 10.100:- (4700+400+4500+500) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 43-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.340:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan C-11+86 och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6.700:- (2700+4000) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ågofigurerna 49-67 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6.265:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna 11+86-F-9 och delvis F-20+96 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6.200:- (5750+450) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ågofigurerna 68-74 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1615:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan F-22+73 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3.000:- kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ågofigurerna 75-98 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.170:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan F-Fa upptaga samt dimensionen av rören på sträckan C-F ökas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 7.600:- kronor (7100+500) kronor.

De olika avdelningarnas båtmedsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtmed	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostn.
1	1.445:-	A-B	3.650:-	2,525952
2	4.385:-	B-C	5.700:-	1,299886
3	11.020:-	C-D-E o. D-Da	5.100:-	0,462795
4	2.340:-	G-11+86	2.700:-	1,153846
5	6.265:-	11+86-F-G o. F-20+96	6.200:-	0,989625
6	1.615:-	20+96-22+73	2.550:-	1,578947
7	4.170:-	22+73-Pa	4.100:-	0,983213

Fördelas kostnaderna för dikebyggsamfällighetens terrälläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtmedsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtmed	Kostnad	Rel. kostnad
31.240:-	30.000:-	0,960307

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtmed	Kostnad	Rel. kostnad
1	1.445:-	3.650:-	2,525952
2	4.385:-	6.100:-	1,391106
3	11.020:-	10.100:-	0,916515
4	2.340:-	6.700:-	2,863248
5	6.265:-	6.200:-	0,989625
6	1.615:-	3.000:-	1,857585
7	4.170:-	7.600:-	1,822542

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	5.830:-	9.350:-	1,603774
1-3	16.850:-	14.450:-	0,857567
1+2+4	8.170:-	12.050:-	1,474908
1-4	19.190:-	17.150:-	0,893695
1-5	25.455:-	23.350:-	0,917305
5-7	12.050:-	12.850:-	1,066390
6+7	5.785:-	7.100:-	1,227312

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1-3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16.850:- kronor påföres kostnade na för sin gemensamma torrläggning eller 14.450:- kronor plus 500:- kronor för "båtnaden" av att dikningen kan utföras med mindre rör. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0,887240.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 2.340:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 2.700:- kronor, minskat med 200:- kronor som utgör 40 % av avdelningarnas 1-3 "båtnad" genom dimensionsminskning. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,068376.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 6.265:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 6.200:- kronor, minskat med 200:- kronor som utgör 40 % av avdelningarnas 1-3 "båtnad" genom dimensionsminskning. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,957702.

Avdelningarna 6+7 med ett båtnadsvärde av 5.785:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 7.100:- kronor, minskat med dels 100:- kronor som utgör 20 % av avdelningarnas 1-3 "båtnad" genom dimensions-

minskning, dels med 450:- kronor som betalas av avdelning 5. Denna avdelningars relativa kostnad belöper alltid till 1,132239.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej håller med sökande liketälld, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillägga större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter som omnämnas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Nom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsetts till ledning av arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Beras lägen i plan och profil framgå närmare av förelägsritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltid ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga

annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant händelse företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivningar:

Fixp. = + 13,24 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten på SÖ sidan av stengärde i gräns mellan Frenninge 23²⁴ (Arthur Lundh) och Frenninge 23 (Gunnar Nilsson), c:a 22 m NO om dikeströk, sektion 1.

Fixp. = + 17,65 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i stengärde och gräns mellan Frenninge 23²⁸ (Kastengren) och Vallarum 10³ (Ove Nilsson), c:a 17 m NV dike vid sektion 5+95.

Fixp. = + 21,50 m. (121,50 riksfix.)

Vid gamla landsvägen Frenninge-Andrarum i den stora kröken c:a 1,35 km NO om Frenninge kyrka, stor sten vid SÖ landsvägskanten, 7 m V om gränsen mellan Frenninge och Vallarums byar.

Fixp. = + 18,55 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i S väglänten av den gamla infartsvägen, som går längs skogskanten å Vallarum 10² och 10³, c:a 17 m NV om Åkerhörna och c:a 85 m N dike vid sektion 7+70.

Fixp. = + 21,94 m.

Vertikal järndubb i S kanten av stengärde och gräns mellan Vallarum 10² (Ove Nilsson) och Vallarum 14¹⁰ och 15⁶ (Stig Eriksson), c:a 17 m Ö om sektion 14+95 och c:a 29 m V om sektion 20+96.

Fixp. = + 28,17 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i S kanten av stengärde och gräns mellan Vallarum 14 och 15 (Stig Eriksson) och Vallarum 5³ (Birger Andersson), c:a 76 m WNO om brunn vid sektion 24+42.

Hög. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönsamt, finna synsätten skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest ståndarna vilja fullfölja detta, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förelag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detta påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppåmnas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel, och frostakador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falarör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets förflutna utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningelängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande hälsaderätt föra talan mot den försämlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillodas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från silo-

anläggning och urin från djurstall får ej tillägnas avloppen utan hälsöfverdomsmyndighets tillstånd.

Mem. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikeföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att igenfyllningen av avloppen utföres enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att öfver inkomster och utgifter förra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförräles i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden förra protokoll, vilket skall vara för delägarnas tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följ-

ja de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Vallarums dikningsföretag år 1958. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häraderätt.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet.


Mom. 14. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13. här ovan angivna tiden.

Vallarum, Vollsjö den 6 maj 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
e.o. lantbruksingenjör.





KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
FRENNINGE SOCKEN						
<u>Frenninge 23²⁴, 1/128 mtl</u>						
Arthur Lundh	S					
avd. 1-3, Ägofig. 1-2		531	471:13	471:13	1,570	
<u>Frenninge 23²⁵, 1/128 mtl</u>						
Arthur Lundh	S					
avd. 1-3, Ägofig. 3-6		914	810:94	810:94	2,703	
<u>Frenninge 23²⁶, 1/128 mtl</u>						
Arthur Lundh	S					
avd. 1-3, Ägofig. 7-13		1655	1468:38	1468:38	4,895	
<u>Frenninge 23²⁷, 1/256 mtl</u>						
Arthur Lundh	S					
avd. 1-3, Ägofig. 14-21		1620	1437:32	1437:32	4,791	12.959%
<u>Frenninge 23²⁸, 1/256 mtl</u>						
Emil Kastengren						
avd. 1-3, Ägofig. 22-26		1110	984:84	984:84	3,283	
<u>Vallarum 10³, 1/12 mtl</u>						
Ove Nilsson	S					
avd. 1-3, Ägofig. 27-40		8385	7439:51	12801:78	42,673	
avd. 4, Ägofig. 43-48		2340	2500:-			
avd. 5, Ägofig. 49-57		2835	2715:08			
avd. 6-7, Ägofig. 93-96		130	147:19			
<u>Vallarum 3⁵, 1/20 mtl</u>						
Marth Olsson						
avd. 1-3, Ägofig. 41-42		1085	962:66	1364:61	4,549	
avd. 6-7, Ägofig. 97-98		355	401:95			
Överföres		20960	19339:-	19339:-	64,464	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. nr. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		20960	19339:-	19339:-	64,464	
<u>Vallarum 10⁶. avst.</u>						
Ove Nilsson	8					
avd. 1-3, Ågofig.-		200	177:45	177:45	0,591	
<u>Vallarum 10⁵. avst.</u>						
Anders Tykesson						
avd. 1-3, Ågofig. -		75	66:54	66:54	0,222	
<u>Vallarum 10⁴. avst.</u>						
Valla-jö kommun						
avd. 1-3, Ågofig. -		75	66:54	66:54	0,222	
<u>Frenninge 27^{18,25,27 och 32}. avs.</u>						
Valla-jö kommun						
avd. 1-3, Ågofig. -		1200	1064:69	1064:69	3,549	
<u>Vallarum av 10². 1/36 mtl</u>						
Ove Nilsson	8					
avd. 5, Ågofig. 58-67		3430	3284:92	3488:72	11,629	
avd. 6-7, Ågofig. 93-94		180	203:80			
<u>Vallarum 14¹⁰. 19/1440 mtl</u>	} gemen- sam Ågo- vidd					
<u>Vallarum 15⁶. 1/40 mtl</u>						
Stig Eriksson	8					
avd. 6-7, Ågofig. 68-71; 75-79		2105	2383:36	2383:36	7,944	
<u>Skönbergen 1¹. avs.</u>						
Hemming Mosell						
avd. 6-7, Ågofig. 72-74		225	254:75	254:75	0,849	
Överföres		28450	26.841:05	26.841:05	89,470	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		28450	26.841:05	26.841:05	89,470	
<u>Vallarum av 14⁹, 1/80 mtl</u>	S					
<u>Vallarum av 15⁵, 1/42 mtl</u>						
Stig Eriksson						
avd. 6-7, ågofig. 80-91		2670	3023:08	3023:08	10,077	
<u>Vallarum 5³, 1/32 mtl</u>						
Birger Andersson						
avd. 6-7, ågofig. 92		120	135:87	135:87	0,453	
<u>Summa</u>		<u>31240</u>	<u>30000:-</u>	<u>30000:-</u>	<u>100,000</u>	

Vallarum, Vollsjö den 6 maj 1958.

i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

s.o. lantbruksingenjör

Peter Hansen

Andersson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likn. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7