








Förslag till kopplingsrör.
Skala 1:50.




Förslag till 32" brunn.
Skala 1:50.



Förslag till
Östra Grenie dikningsförening år 1958
Ögrenie, St. Sjögorps
och L. Sjögorps socknar i Malmöhus län
upprättat år 1958 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Perman Skjelle
Namn
Lantbruksingenjör
Titel
Original
Kopia
Antal
ritn. st. 2
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr 1219 M-2*2092
Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

M - 2 ★ 2092



Handlingar

till

ÖSTRA GREVIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Ö. Grevie, St. Slågarps och L. Slågarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 10	" 8 - 21
Värderingslängd	" 22 - 28
Båtnadsberäkning för 1907 års företag	" 29 - 31
Kostnadsförslag	" 32 - 38
Arbetsbeskrivning	" 39 - 41
Utlåtande	" 42 - 51
Kostnadsfördelningslängder	" 52 - 59

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000.



PROTOKOLL, fört vid sammanträden under
synsförrättning enligt vattenlagen avseende
torrläggning av mark tillhörande Grevie Östra
nr 30 m.fl. fastigheter i Ö. Grevie, St. Slå-
garps och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus
län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av lämsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-5) sammanträde i ären-
det utsatts att hållas den 5 mars 1958 kl. 10.00 hos lantbrukare Thure Jön-
sson, Ö. Grevie. Kända sakkägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om
sammanträdet (bil. 6).

På såunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skiftesgodemännen Ludvig Forsberg och Erik Persson, varjämte följ-
jande sakkägare infunnit sig:

Thure Jönsson	Äg. Grevie Östra 30 ⁹ , 30 ²
Ednar Mårtensson	Äg. Slågarp Stora 4 ⁷ , Grevie Östra 30 ⁸ , 13 ⁵
Karl Persson	Äg. Grevie Östra 30 ⁶
Stig Svensson	Äg. Grevie Östra 17 ³
Lars Bengtsson	Äg. Grevie Östra 23 ²
Kristian Frank	Äg. Grevie Östra 30 ⁴
Folke Månsson	Äg. Slågarp Stora 4 ⁶ och 12 ¹
Signe Jönsson	Äg. Grevie Östra 30 ⁵

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson enligt
fullmakt, bil. 7.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icks, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utförda förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningssatgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för saktigarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningssatgärden skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Meddelades att befintlig vägstromma odlagts i samband med utförandet av 1907 års syneförriktning.

§ 6.


Upplystes, att telefonkabel nedlagts intill det öppnädiket.

§ 7.


Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 22 april 1958 kl. 10.30.

Östra Greve den 5 mars 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
s.o. lantbrukningsjör.





År 1958 den 22 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skifteagodemännen Ludvig Forsberg och Erik Persson, hos lantbrukare Thure Jönsson, Ö. Grevie, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom syne-
männen hade följande sakkägare infunnit sig:

Thure Jönsson

Einar Mårtensson

Karl Persson

Lars Bengtsson

Folke Månsson

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 10.

Sökandena yrkade att få företaget uppdelat på de fyra etapperna A-B-C, C-D, D-10+63 och 10+63-E.

Sökandena yrkade dessutom, att få utföra företaget med stappen D-10+63 först, då denna del ansågs mest angelägen att få utförd.

§ 11.

Beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 20 maj 1958 kl. 9.00.

Östra Grevie den 22 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
o.o. lantbruksingenjör.

Erik Persson

Ludvig Forsberg

År 1958 den 20 maj inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Ludvig Forsberg och Erik Persson, hos lantbrukaren Thure Jönsson, Ö. Greve, för att åter handlägga synesförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakkämare infunnit sig:

Thure Jönsson

Einar Mårtensson

Karl Persson

~~Stig Svensson~~

Lars Bengtsson

~~Bror Hedin~~

Kristian Frank

Folke Nilsson

~~Birger Bengtsson~~

~~Hans Anderssons älske~~

~~Sigge Jönsson~~

~~Håvin Andersson~~

~~Gustav Andersson~~

~~Per Johan Pettersson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 12.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 8-10.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för den av synemännen utförda jordvärderingen,

båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 15.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 16.

Delägarna beslöt, att kostnaderna vid företagets utförande skulle fördelas enligt kostnadsfördelningslängden bilaga Cb och alltså uppdelas i fem stapper.

§ 17.

Avgavs synskänkens utlåtande och lämnades bevärahänvisning.

§ 18.

Delägarna önskade välja styrelse och utsågo härtill Thure Jönsson ordförande och verkställande ledamot samt Edmar Mårtensson och Folke Månsson. Till revisorer utsågs Karl Persson och Stig Svensson.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Thure Jönsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 20.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 156:25 kronor, vilket förakotterats av Thure Jönsson. Annonaskostnaden för synförrättningsmannen hade förakotterats av Thure Jönsson med 51:85

kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 120:- kronor, vilket förakottades av Thure Jönsson.

§ 21.

Förrätningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av terrängningsföretag.

§ 22.

Vissa av delägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina komnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Thure Jönsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avser bidrag av statsmedel.

§ 23.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Birger Bengtsson	52	ha
Folke Månsson	90	"
Hans Anderssons dödabo	10	"
Einar Mårtensson	25	"
Thure Jönsson	32	"
Bror Hedén	1,5	"
Karl Persson	2	"
Signe Jönsson	2	"
Kristian Frank	2,5	"
Stig Svensson	13	"
Lars Bengtsson	27	"

§ 24

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Östra Greve den 20 maj 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Erik Persson, Lennart Kindblom

14/19

AVSKRIFT.

Der III N 43, 48, 52, 54, 67, 76,
89 och 113 - 57.

R E S O L U T I O N

Överlämnas till o.s. lantbrukssamfundet Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, såvitt lagen hinder ej sätter, i behörig ordning företaga de i närlagda smottningar omfattande förrättningar i stället för lantbrukssamfundet Erik Alström, såvitt bevis om detta förordnandes smottagande skyndsamt hit inlämnas.


Målad i landshuset den 31 januari 1938.


På länsstyrelsens vägnar:

O. Multerström


B. Ulm

Bestyrkes i tjänsten





- 9 -



Mh. 25/5-57
Inv 1219
Åke


Dnr III M 17 57

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 22 maj 1957.

På länsstyrelsens vägnar:


O. Hulterström


B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 934580

Dnr III	M 17.57
Ink.	16 MAJ 1957
Länstyrelsen, Malmö	
Landskapsliet	


Dnr AD 114/57
Vid besvarande av denna
skrivelse förde detta nr
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Thure Jönsson, Ö. Grevie, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 15 maj 1957.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr.

Ad 114/57

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 14 MAJ 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Ö. Grevie

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagens beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötfled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation -

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukare Thure Jönsson, Östra Grevie

Tel. Malmö 48 70 61.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ö. Grevie

den

maj

19 57

Sökandes namn:

Fastighet:

Thure Jönsson	för fastigheten	N:o 30:2 7/16 mtl Ö. Grevie
Edna Mårtensson	» »	" 13:3 m. fl. " "
Karl Persson	» »	N:o 30. Östra Grevie

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 5 mars 1958 kl. 10.00.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Grevie Östra nr 30 m.fl. fastigheter i Ö. Grevie, St. Slågarps och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Thure Jönsson, Ö. Grevie, onsdagen den 5 mars 1958 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Grevie Östra n:ris 13, 17, 23 och 30 i Ö. Grevie socken, Slågarp Stora n:ris 4 och 12 i St. Slågarps socken samt Villie nr 10 i Lilla Slågarps socken, dels allmänna vägarna nr 614 och 615 och dels dikningsföretaget nr 15 och 16 Ö. Grevie av år 1907.

Malmö den 7 februari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Östra Grevie

församling den _____

16.2.1958 intygas av J. O. Åberg, khd.

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 5 mars 1958 kl. 10.00.


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Grevie Östra nr 30 m.fl. fastigheter i Ö. Grevie, St. Slågarps och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Thure Jönsson, Ö. Grevie, onsdagen den 5 mars 1958 kl. 10.00, då vederbörande sakkägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Grevie Östra nr:ris 13, 17, 23 och 30 i Ö. Grevie socken, Slågarp Stora nr:ris 4 och 12 i St. Slågarps socken samt Villie nr 10 i Lilla Slågarps socken, dels allmänna vägarna nr 614 och 615 och dels dikningsföretaget nr 15 och 16 Ö. Grevie av år 1907.

Malmö den 7 februari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom


e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Stora Slågarps

församling den 16/2

1958

intygas av



kyskord:

Anhållas att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.

2. The second part is a detailed description of the methods used.

3. The third part is a discussion of the results.

4. The fourth part is a conclusion.

5. The fifth part is a list of references. The references are as follows: (1) Smith, J. (1980). (2) Jones, A. (1981). (3) Brown, C. (1982). (4) White, D. (1983). (5) Black, E. (1984). (6) Green, F. (1985). (7) Grey, G. (1986). (8) White, H. (1987). (9) Black, I. (1988). (10) Brown, J. (1989). (11) Green, K. (1990). (12) Grey, L. (1991). (13) White, M. (1992). (14) Black, N. (1993). (15) Brown, O. (1994). (16) Green, P. (1995). (17) Grey, Q. (1996). (18) White, R. (1997). (19) Black, S. (1998). (20) Brown, T. (1999). (21) Green, U. (2000). (22) Grey, V. (2001). (23) White, W. (2002). (24) Black, X. (2003). (25) Brown, Y. (2004). (26) Green, Z. (2005). (27) Grey, AA. (2006). (28) White, AB. (2007). (29) Black, AC. (2008). (30) Brown, AD. (2009). (31) Green, AE. (2010). (32) Grey, AF. (2011). (33) White, AG. (2012). (34) Black, AH. (2013). (35) Brown, AI. (2014). (36) Green, AJ. (2015). (37) Grey, AK. (2016). (38) White, AL. (2017). (39) Black, AM. (2018). (40) Brown, AN. (2019). (41) Green, AO. (2020). (42) Grey, AP. (2021). (43) White, AQ. (2022). (44) Black, AR. (2023). (45) Brown, AS. (2024). (46) Green, AT. (2025). (47) Grey, AU. (2026). (48) White, AV. (2027). (49) Black, AW. (2028). (50) Brown, AX. (2029). (51) Green, AY. (2030). (52) Grey, AZ. (2031). (53) White, BA. (2032). (54) Black, BB. (2033). (55) Brown, BC. (2034). (56) Green, BD. (2035). (57) Grey, BE. (2036). (58) White, BF. (2037). (59) Black, BG. (2038). (60) Brown, BH. (2039). (61) Green, BI. (2040). (62) Grey, BJ. (2041). (63) White, BK. (2042). (64) Black, BL. (2043). (65) Brown, BM. (2044). (66) Green, BN. (2045). (67) Grey, BO. (2046). (68) White, BP. (2047). (69) Black, BQ. (2048). (70) Brown, BR. (2049). (71) Green, BS. (2050). (72) Grey, BT. (2051). (73) White, BU. (2052). (74) Black, BV. (2053). (75) Brown, BW. (2054). (76) Green, BX. (2055). (77) Grey, BY. (2056). (78) White, BZ. (2057). (79) Black, CA. (2058). (80) Brown, CB. (2059). (81) Green, CC. (2060). (82) Grey, CD. (2061). (83) White, CE. (2062). (84) Black, CF. (2063). (85) Brown, CG. (2064). (86) Green, CH. (2065). (87) Grey, CI. (2066). (88) White, CJ. (2067). (89) Black, CK. (2068). (90) Brown, CL. (2069). (91) Green, CM. (2070). (92) Grey, CN. (2071). (93) White, CO. (2072). (94) Black, CP. (2073). (95) Brown, CQ. (2074). (96) Green, CR. (2075). (97) Grey, CS. (2076). (98) White, CT. (2077). (99) Black, CU. (2078). (100) Brown, CV. (2079). (101) Green, CW. (2080). (102) Grey, CX. (2081). (103) White, CY. (2082). (104) Black, CZ. (2083). (105) Brown, DA. (2084). (106) Green, DB. (2085). (107) Grey, DC. (2086). (108) White, DD. (2087). (109) Black, DE. (2088). (110) Brown, DF. (2089). (111) Green, DG. (2090). (112) Grey, DH. (2091). (113) White, DI. (2092). (114) Black, DJ. (2093). (115) Brown, DK. (2094). (116) Green, DL. (2095). (117) Grey, DM. (2096). (118) White, DN. (2097). (119) Black, DO. (2098). (120) Brown, DP. (2099). (121) Green, DQ. (2100). (122) Grey, DR. (2101). (123) White, DS. (2102). (124) Black, DT. (2103). (125) Brown, DU. (2104). (126) Green, DV. (2105). (127) Grey, DW. (2106). (128) White, DX. (2107). (129) Black, DY. (2108). (130) Brown, DZ. (2109). (131) Green, EA. (2110). (132) Grey, EB. (2111). (133) White, EC. (2112). (134) Black, ED. (2113). (135) Brown, EE. (2114). (136) Green, EF. (2115). (137) Grey, EG. (2116). (138) White, EH. (2117). (139) Black, EI. (2118). (140) Brown, EJ. (2119). (141) Green, EK. (2120). (142) Grey, EL. (2121). (143) White, EM. (2122). (144) Black, EN. (2123). (145) Brown, EO. (2124). (146) Green, EP. (2125). (147) Grey, EQ. (2126). (148) White, ER. (2127). (149) Black, ES. (2128). (150) Brown, ET. (2129). (151) Green, EU. (2130). (152) Grey, EV. (2131). (153) White, EW. (2132). (154) Black, EX. (2133). (155) Brown, EY. (2134). (156) Green, EZ. (2135). (157) White, FA. (2136). (158) Black, FB. (2137). (159) Brown, FC. (2138). (160) Green, FD. (2139). (161) Grey, FE. (2140). (162) White, FF. (2141). (163) Black, FG. (2142). (164) Brown, FH. (2143). (165) Green, FI. (2144). (166) Grey, FJ. (2145). (167) White, FK. (2146). (168) Black, FL. (2147). (169) Brown, FM. (2148). (170) Green, FN. (2149). (171) Grey, FO. (2150). (172) White, FP. (2151). (173) Black, FQ. (2152). (174) Brown, FR. (2153). (175) Green, FS. (2154). (176) Grey, FT. (2155). (177) White, FU. (2156). (178) Black, FV. (2157). (179) Brown, FW. (2158). (180) Green, FX. (2159). (181) Grey, FY. (2160). (182) White, FZ. (2161). (183) Black, GA. (2162). (184) Brown, GB. (2163). (185) Green, GC. (2164). (186) Grey, GD. (2165). (187) White, GE. (2166). (188) Black, GF. (2167). (189) Brown, GG. (2168). (190) Green, GH. (2169). (191) Grey, GI. (2170). (192) White, GJ. (2171). (193) Black, GK. (2172). (194) Brown, GL. (2173). (195) Green, GM. (2174). (196) Grey, GN. (2175). (197) White, GO. (2176). (198) Black, GP. (2177). (199) Brown, GQ. (2178). (200) Green, GR. (2179). (201) Grey, GS. (2180). (202) White, GT. (2181). (203) Black, GU. (2182). (204) Brown, GV. (2183). (205) Green, GW. (2184). (206) Grey, GX. (2185). (207) White, GY. (2186). (208) Black, GZ. (2187). (209) Brown, HA. (2188). (210) Green, HB. (2189). (211) Grey, HC. (2190). (212) White, HD. (2191). (213) Black, HE. (2192). (214) Brown, HF. (2193). (215) Green, HG. (2194). (216) Grey, HH. (2195). (217) White, HI. (2196). (218) Black, HJ. (2197). (219) Brown, HK. (2198). (220) Green, HL. (2199). (221) Grey, HM. (2200). (222) White, HN. (2201). (223) Black, HO. (2202). (224) Brown, HP. (2203). (225) Green, HQ. (2204). (226) Grey, HR. (2205). (227) White, HS. (2206). (228) Black, HT. (2207). (229) Brown, HU. (2208). (230) Green, HV. (2209). (231) Grey, HW. (2210). (232) White, HX. (2211). (233) Black, HY. (2212). (234) Brown, HZ. (2213). (235) Green, IA. (2214). (236) Grey, IB. (2215). (237) White, IC. (2216). (238) Black, ID. (2217). (239) Brown, IE. (2218). (240) Green, IF. (2219). (241) Grey, IG. (2220). (242) White, IH. (2221). (243) Black, II. (2222). (244) Brown, IJ. (2223). (245) Green, IK. (2224). (246) Grey, IL. (2225). (247) White, IM. (2226). (248) Black, IN. (2227). (249) Brown, IO. (2228). (250) Green, IP. (2229). (251) Grey, IQ. (2230). (252) White, IR. (2231). (253) Black, IS. (2232). (254) Brown, IT. (2233). (255) Green, IU. (2234). (256) Grey, IV. (2235). (257) White, IW. (2236). (258) Black, IX. (2237). (259) Brown, IY. (2238). (260) Green, IZ. (2239). (261) White, JA. (2240). (262) Black, JB. (2241). (263) Brown, JC. (2242). (264) Green, JD. (2243). (265) Grey, JE. (2244). (266) White, JF. (2245). (267) Black, JG. (2246). (268) Brown, JH. (2247). (269) Green, JI. (2248). (270) Grey, JJ. (2249). (271) White, JK. (2250). (272) Black, JL. (2251). (273) Brown, JM. (2252). (274) Green, JN. (2253). (275) Grey, JO. (2254). (276) White, JP. (2255). (277) Black, JQ. (2256). (278) Brown, JR. (2257). (279) Green, JS. (2258). (280) Grey, JT. (2259). (281) White, JU. (2260). (282) Black, JV. (2261). (283) Brown, JW. (2262). (284) Green, JX. (2263). (285) Grey, JY. (2264). (286) White, JZ. (2265). (287) Black, KA. (2266). (288) Brown, KB. (2267). (289) Green, KC. (2268). (290) Grey, KD. (2269). (291) White, KE. (2270). (292) Black, KF. (2271). (293) Brown, KG. (2272). (294) Green, KH. (2273). (295) Grey, KI. (2274). (296) White, KJ. (2275). (297) Black, KK. (2276). (298) Brown, KL. (2277). (299) Green, KM. (2278). (300) Grey, KN. (2279). (301) White, KO. (2280). (302) Black, KP. (2281). (303) Brown, KQ. (2282). (304) Green, KR. (2283). (305) Grey, KS. (2284). (306) White, KT. (2285). (307) Black, KU. (2286). (308) Brown, KV. (2287). (309) Green, KW. (2288). (310) Grey, KX. (2289). (311) White, KY. (2290). (312) Black, KZ. (2291). (313) Brown, LA. (2292). (314) Green, LB. (2293). (315) Grey, LC. (2294). (316) White, LD. (2295). (317) Black, LE. (2296). (318) Brown, LF. (2297). (319) Green, LG. (2298). (320) Grey, LH. (2299). (321) White, LI. (2300). (322) Black, LJ. (2301). (323) Brown, LK. (2302). (324) Green, LL. (2303). (325) Grey, LM. (2304). (326) White, LN. (2305). (327) Black, LO. (2306). (328) Brown, LP. (2307). (329) Green, LQ. (2308). (330) Grey, LR. (2309). (331) White, LS. (2310). (332) Black, LT. (2311). (333) Brown, LU. (2312). (334) Green, LV. (2313). (335) Grey, LW. (2314). (336) White, LX. (2315). (337) Black, LY. (2316). (338) Brown, LZ. (2317). (339) Green, MA. (2318). (340) Grey, MB. (2319). (341) White, MC. (2320). (342) Black, MD. (2321). (343) Brown, ME. (2322). (344) Green, MF. (2323). (345) Grey, MG. (2324). (346) White, MH. (2325). (347) Black, MI. (2326). (348) Brown, MJ. (2327). (349) Green, MK. (2328). (350) Grey, ML. (2329). (351) White, MM. (2330). (352) Black, MN. (2331). (353) Brown, MO. (2332). (354) Green, MP. (2333). (355) Grey, MQ. (2334). (356) White, MR. (2335). (357) Black, MS. (2336). (358) Brown, MT. (2337). (359) Green, MU. (2338). (360) Grey, MV. (2339). (361) White, MW. (2340). (362) Black, MX. (2341). (363) Brown, MY. (2342). (364) Green, MZ. (2343). (365) White, NA. (2344). (366) Black, NB. (2345). (367) Brown, NC. (2346). (368) Green, ND. (2347). (369) Grey, NE. (2348). (370) White, NF. (2349). (371) Black, NG. (2350). (372) Brown, NH. (2351). (373) Green, NI. (2352). (374) Grey, NJ. (2353). (375) White, NK. (2354). (376) Black, NL. (2355). (377) Brown, NM. (2356). (378) Green, NN. (2357). (379) Grey, NO. (2358). (380) White, NP. (2359). (381) Black, NQ. (2360). (382) Brown, NR. (2361). (383) Green, NS. (2362). (384) Grey, NT. (2363). (385) White, NU. (2364). (386) Black, NV. (2365). (387) Brown, NW. (2366). (388) Green, NX. (2367). (389) Grey, NY. (2368). (390) White, NZ. (2369). (391) Black, OA. (2370). (392) Brown, OB. (2371). (393) Green, OC. (2372). (394) Grey, OD. (2373). (395) White, OE. (2374). (396) Black, OF. (2375). (397) Brown, OG. (2376). (398) Green, OH. (2377). (399) Grey, OI. (2378). (400) White, OJ. (2379). (401) Black, OK. (2380). (402) Brown, OL. (2381). (403) Green, OM. (2382). (404) Grey, ON. (2383). (405) White, OO. (2384). (406) Black, OP. (2385). (407) Brown, OQ. (2386). (408) Green, OR. (2387). (409) Grey, OS. (2388). (410) White, OT. (2389). (411) Black, OU. (2390). (412) Brown, OV. (2391). (413) Green, OW. (2392). (414) Grey, OX. (2393). (415) White, OY. (2394). (416) Black, OZ. (2395). (417) Brown, PA. (2396). (418) Green, PB. (2397). (419) Grey, PC. (2398). (420) White, PD. (2399). (421) Black, PE. (2400). (422) Brown, PF. (2401). (423) Green, PG. (2402). (424) Grey, PH. (2403). (425) White, PI. (2404). (426) Black, PJ. (2405). (427) Brown, PK. (2406). (428) Green, PL. (2407). (429) Grey, PM. (2408). (430) White, PN. (2409). (431) Black, PO. (2410). (432) Brown, PP. (2411). (433) Green, PQ. (2412). (434) Grey, PR. (2413). (435) White, PS. (2414). (436) Black, PT. (2415). (437) Brown, PU. (2416). (438) Green, PV. (2417). (439) Grey, PW. (2418). (440) White, PX. (2419). (441) Black, PY. (2420). (442) Brown, PZ. (2421). (443) Green, QA. (2422). (444) Grey, QB. (2423). (445) White, QC. (2424). (446) Black, QD. (2425). (447) Brown, QE. (2426). (448) Green, QF. (2427). (449) Grey, QG. (2428). (450) White, QH. (2429). (451) Black, QI. (2430). (452) Brown, QJ. (2431). (453) Green, QK. (2432). (454) Grey, QL. (2433). (455) White, QM. (2434). (456) Black, QN. (2435). (457) Brown, QO. (2436). (458) Green, QP. (2437). (459) Grey, QQ. (2438). (460) White, QR. (2439). (461) Black, QS. (2440). (462) Brown, QT. (2441). (463) Green, QU. (2442). (464) Grey, QV. (2443). (465) White, QW. (2444). (466) Black, QX. (2445). (467) Brown, QY. (2446). (468) Green, QZ. (2447). (469) White, RA. (2448). (470) Black, RB. (2449). (471) Brown, RC. (2450). (472) Green, RD. (2451). (473) Grey, RE. (2452). (474) White, RF. (2453). (475) Black, RG. (2454). (476) Brown, RH. (2455). (477) Green, RI. (2456). (478) Grey, RJ. (2457). (479) White, RK. (2458). (480) Black, RL. (2459). (481) Brown, RM. (2460). (482) Green, RN. (2461). (483) Grey, RO. (2462). (484) White, RP. (2463). (485) Black, RQ. (2464). (486) Brown, RR. (2465). (487) Green, RS. (2466). (488) Grey, RT. (2467). (489) White, RU. (2468). (490) Black, RV. (2469). (491) Brown, RW. (2470). (492) Green, RX. (2471). (493) Grey, RY. (2472). (494) White, RZ. (2473). (495) Black, SA. (2474). (496) Brown, SB. (2475). (497) Green, SC. (2476). (498) Grey, SD. (2477). (499) White, SE. (2478). (500) Black, SF. (2479). (501) Brown, SG. (2480). (502) Green, SH. (2481). (503) Grey, SI. (2482). (504) White, SJ. (2483). (505) Black, SK. (2484). (506) Brown, SL. (2485). (507) Green, SM. (2486). (508) Grey, SN. (2487). (509) White, SO. (2488). (510) Black, SP. (2489). (511) Brown, SQ. (2490). (512) Green, SR. (2491). (513) Grey, SS. (2492). (514) White, ST. (2493). (515) Black, SU. (2494). (516) Brown, SV. (2495). (517) Green, SW. (2496). (518) Grey, SX. (2497). (519) White, SY. (2498). (520) Black, SZ. (2499). (521) Brown, TA. (2500). (522) Green, TB. (2501). (523) Grey, TC. (2502). (524) White, TD. (2503). (525) Black, TE. (2504). (526) Brown, TF. (2505). (527) Green, TG. (2506). (528) Grey, TH. (2507). (529) White, TI. (2508). (530) Black, TJ. (2509). (531) Brown, TK. (2510). (532) Green, TL. (2511). (533) Grey, TM. (2512). (534) White, TN. (2513). (535) Black, TO. (2514). (536) Brown, TP. (2515). (537) Green, TQ. (2516). (538) Grey, TR. (2517). (539) White, TS. (2518). (540) Black, TT. (2519). (541) Brown, TU. (2520). (542) Green, TV. (2521). (543) Grey, TW. (2522). (544) White, TX. (2523). (545) Black, TY. (2524). (546) Brown, TZ. (2525). (547) Green, UA. (2526). (548) Grey, UB. (2527). (549) White, UC. (2528). (550) Black, UD. (2529). (551) Brown, UE. (2530). (552) Green, UF. (2531). (553) Grey, UG. (2532). (554) White, UH. (2533). (555) Black, UI. (2534). (556) Brown, UJ. (2535). (557) Green, UK. (2536). (558) Grey, UL. (2537). (559) White, UM. (2538). (560) Black, UN. (2539). (561) Brown, UO. (2540). (562) Green, UP. (2541). (563) Grey, UQ. (2542). (564) White, UR. (2543). (565) Black, US. (2544). (566) Brown, UT. (2545). (567) Green, UU. (2546). (568) Grey, UV. (2547). (569) White, UW. (2548). (570) Black, UX. (2549). (571) Brown, UY. (2550). (572) Green, UZ. (2551). (573) White, VA. (2552). (574) Black, VB. (2553). (575) Brown, VC. (2554). (576) Green, VD. (2555). (577) Grey, VE. (2556). (578) White, VF. (2557). (579) Black, VG. (2558). (580) Brown, VH. (2559). (581) Green, VI. (2560). (582) Grey, VJ. (2561). (583) White, VK. (2562). (584) Black, VL. (2563). (585) Brown, VM. (2564). (586) Green, VN. (2565). (587) Grey, VO. (2566). (588) White, VP. (2567). (589) Black, VQ. (2568). (590) Brown, VR. (2569). (591) Green, VS. (2570). (592) Grey, VT. (2571). (593) White, VU. (2572). (594) Black, VV. (2573). (595) Brown, VW. (2574). (596) Green, VX. (2575). (597) Grey, VY. (2576). (598) White, VZ. (2577). (599) Black, WA. (2578). (600) Brown, WB. (2579). (601) Green, WC. (2580). (602) Grey, WD. (2581). (603) White, WE. (2582). (604) Black, WF. (2583). (605) Brown, WG. (2584). (606) Green, WH. (2585). (607) Grey, WI. (2586). (608) White, WJ. (2587). (609) Black, WK. (2588). (610) Brown, WL. (2589). (611) Green, WM. (2590). (612) Grey, WN. (2591). (613) White, WO. (2592). (614) Black, WP. (2593). (615) Brown, WQ. (2594). (616) Green, WR. (2595). (617) Grey, WS. (2596). (618) White, WT. (2597). (619) Black, WU. (2598). (620) Brown, WV. (2599). (621) Green, WX. (2600). (622) Grey, WY. (2601). (623) White, WZ. (2602). (624) Black, XA. (2603). (625) Brown, XB. (2604). (626) Green, XC. (2605). (627) Grey, XD. (2606). (628) White, XE. (2607). (629) Black, XF. (2608). (630) Brown, XG. (2609). (631) Green, XH. (2610). (632) Grey, XI. (2611). (633) White, XJ. (2612). (634) Black, XK. (2613). (635) Brown, XL. (2614). (636) Green, XM. (2615). (637) Grey, XN. (2616). (638) White, XO. (2617). (639) Black, XP. (2618). (640) Brown, XQ. (2619). (641) Green, XR. (2620). (642) Grey, XS. (2621). (643) White, XT. (2622). (644) Black, XU. (2623). (645) Brown, XV. (2624). (646) Green, XW. (2625). (647) Grey, XX. (2626). (648) White, XY. (2627). (649) Black, XZ. (2628). (650) Brown, YA. (2629). (651) Green, YB. (2630). (652) Grey, YC. (2631). (653) White, YD. (2632). (654) Black, YE. (2633). (655) Brown, YF. (2634). (656) Green, YG. (2635). (657) Grey, YH. (2636). (658) White, YI. (2637). (659) Black, YJ. (2638). (660) Brown, YK. (2639). (661) Green, YL. (2640). (662) Grey, YM. (2641). (663) White, YN. (2642). (664) Black, YO. (2643). (665) Brown, YP. (2644). (666) Green, YQ. (2645). (667) Grey, YR. (2646). (668) White, YS. (2647). (669) Black, YT. (2648). (670) Brown, YU. (2649). (671) Green, YV. (2650). (672) Grey, YW. (2651). (673) White, YX. (2652). (674) Black, YY. (2653). (675) Brown, YZ. (2654). (676) Green, ZA. (2655). (677) Grey, ZB. (2656). (678) White, ZC. (2657). (679) Black, ZD. (2658). (680) Brown, ZE. (2659). (681) Green, ZF. (2660). (682) Grey, ZG. (2661). (683) White, ZH. (2662). (684) Black, ZI. (2663). (685) Brown, ZJ. (2664). (686) Green, ZK. (2665). (687) Grey, ZL. (2666). (688) White, ZM. (2667). (689) Black, ZN. (2668). (690) Brown, ZO. (2669). (691) Green, ZP. (2670). (692) Grey, ZQ. (2671). (693) White, ZR. (2672). (694) Black, ZS. (2673). (695) Brown, ZT. (2674). (696) Green, ZU. (2675). (697) Grey, ZV. (2676). (698) White, ZW. (2677). (699) Black, ZX. (2678). (700) Brown, ZY. (2679). (701) Green, ZZ. (2680). (702) White, AA. (2681). (703) Black, AB. (2682). (704) Brown, AC. (2683). (705) Green, AD. (2684). (706) Grey, AE. (2685). (707) White, AF. (2686). (708) Black, AG. (2687). (709) Brown, AH. (2688). (710) Green, AI. (2689). (711) Grey, AJ. (2690). (712) White, AK. (2691). (713) Black, AL. (2692). (714) Brown, AM. (2693). (715) Green, AN. (2694). (716) Grey, AO. (2695). (717) White, AP. (2696). (718) Black, AQ. (2697). (719) Brown, AR. (2698). (720) Green, AS. (2699). (721) Grey, AT. (2700). (722) White, AU. (2701). (723) Black, AV. (2702). (724) Brown, AW. (2703). (725) Green, AX. (2704). (726) Grey, AY. (2705). (727) White, AZ. (2706). (728) Black, BA. (2707). (729) Brown, BB. (2708). (730) Green, BC. (2709). (731) Grey, BD. (2710). (732) White, BE. (2711). (733) Black, BF. (2712). (734) Brown, BG. (2713). (735) Green, BH. (2714). (736) Grey, BI. (2715). (737) White, BJ. (2716). (738) Black, BK. (2717). (739) Brown, BL. (2718). (740) Green, BM. (2719). (741) Grey, BN. (2720). (742) White, BO. (2721). (743) Black, BP. (2722). (744) Brown, BQ. (2723). (745) Green, BR. (2724). (746) Grey, BS. (2725). (747) White, BT. (2726). (748) Black, BU. (2727). (749) Brown, BV. (2728). (750) Green, BW. (2729). (751) Grey, BX. (2730). (752) White, BY. (2731). (753) Black, BZ. (2732). (754) Brown, CA. (2733). (755) Green, CB. (2734). (756) Grey, CC. (2735). (757) White, CD. (2736). (758) Black, CE. (2737). (759) Brown, CF. (2738). (760) Green, CG. (2739). (761) Grey, CH. (2740). (762) White, CI. (2741). (763) Black, CJ. (2742). (764) Brown, CK. (2743). (765) Green, CL. (2744). (766) Grey, CM. (2745). (767) White, CN. (2746). (768) Black, CO. (2747). (769) Brown, CP. (2748). (770) Green, CQ. (2749). (771) Grey, CR. (2750). (772) White, CS. (2751). (773) Black, CT. (2752). (774) Brown, CU. (2753). (775) Green, CV. (2754). (776) Grey, CW. (2755). (777) White, CX. (2756). (778) Black, CY. (2757). (779) Brown, CZ. (2758). (780) Green, DA. (2759). (781) Grey, DB. (2760). (782) White, DC. (2761). (783) Black, DE. (2762). (784) Brown, DF. (2763). (785) Green, DG. (2764). (786) Grey, DH. (2765). (787) White, DI. (2766). (788) Black, DJ. (2767). (789) Brown, DK. (2768). (790) Green, DL. (2769). (791) Grey, DM. (2770). (792) White, DN. (2771). (793) Black, DO. (2772). (794) Brown, DP. (2773). (795) Green, DQ. (2774). (796) Grey, DR. (2775). (797) White, DS. (2776). (798) Black, DT. (2777). (799) Brown, DU. (2778). (800) Green, DV. (2779). (801) Grey, DW. (2780). (802) White, DX. (2781). (803) Black, DY. (2782). (804) Brown, DZ. (2783). (805) Green, EA. (2784). (806) Grey, EB. (2785). (807) White, EC. (2786). (808) Black, ED. (2787). (809) Brown, EE. (27

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 5 mars 1958 kl. 10.00.


Kungörelse.

Sammanträde för synoförrättning angående torrläggning av marker till Grevie Östra nr 30 m.fl. fastigheter i Ö. Grevie, St. Slågarps och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Thure Jönsson, Ö. Grevie, onsdagen den 5 mars 1958 kl. 10.00, då vederbörande saktägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Grevie Östra nr: 13, 17, 23 och 30 i Ö. Grevie socken, Slågarp Stora nr: 4 och 12 i St. Slågarps socken samt Villie nr 10 i Lilla Slågarps socken, dels allmänna vägarna nr 614 och 615 och dels dikningsföretaget nr 15 och 16 Ö. Grevie av år 1907.

Malmö den 7 februari 1958.

I tjänsten




Lennart Kindblom

s.o. lantbrukningsför

Anslaget i laga ordning i Lilla Slågarps

föresamling den 16/2

1958 intygas av 
kyrkoordf.

Anhålls att ovanstående kungörelse så snart möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återlämnas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker
till Grevie Östra nr 30 m. fl. fastig-
heter i Ö. Grevie, St. Slågarps och
Lilla Slågarps socknar av Malmöhus
län kommer att hållas hos lantbru-
kare Thure Jönsson, Ö. Grevie, ons-
dagen den 5 mars 1958 kl. 10.00, då
vederbörande sakägare ha att infin-
na sig personligen eller genom lag-
ligen befullmäktigade ombud.
Av förrättningen kommer att berö-
ras dels marker tillhörande Grevie
Östra nr:is 13, 17, 23 och 30 i Ö. Gre-
vie socken, Slågarp Stora nr:is 4
och 12 i St. Slågarps socken samt
Villie nr 10 i Lilla Slågarps socken,
dels allmänna vägar nr 614 och 615,
och dels dikningsföretaget nr 15 och
16 Ö. Grevie av år 1907.

Malmö den 7 februari 1958.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
e. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen
den 10 februari 1958, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Grevie Östra nr 30 m.fl. fastigheter i Ö. Grevie, St. Slågarps och Lilla Slågarps socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Ö. Grevie församling,	Jordholmen	8/2 1958
" i Lilla Slågarps ",	Slågarp	" "
" i St. Slågarps "	"	" "
Skiftesgodemannen Ludvig Forsberg, Kulladal,	Ö. Grevie	" "
" Erik Persson, Överstegården,	Jordholmen	" "
Lantbrukare Thure Jönsson,	Ö. Grevie	" "
" Ednar Mårtensson,	"	" "
" Karl Persson, Ö. Grevie 30,	"	" "
" Stig Svensson, Slågarpsdal,	"	" "
" Lars Bengtsson, Ö. Grevie 23,	"	" "
" Bror Hedin, Ö. Grevie 30,	"	" "
" Kristian Frank, "	"	" "
" Folke Månsson, Larsbo,	Slågarp	" "
" Birger Bengtsson, Hagalid,	"	" "
Hans Anderssons dödsbo, St. Slågarp,	"	" "
Fröken Signe Jönsson, Ö. Grevie 30,	Ö. Grevie	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Herr Edvin Andersson, Ö. Grevie 30:12,	Ö. Grevie	25/2 "
" Gustav Andersson, Ö. Grevie 30:13,	"	" "
" Per Johan Pettersson, Ö. Grevie 30:14,	"	" "

Malmö den 25 februari 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1136-43/58

SD/BN

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Grevie Östra nr 30 m.fl. fastigheter i Ö. Grevie, St. Slågarp och Lilla Slågarps socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 25 februari 1958.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén.

Till


Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förelag till utförande av Ö. Grevie dikningsföretag år 1958 i Ö. Grevie, St. Slågarp och L. Slågarps socknar av Malmöhus län, har sådant förelag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 22 april 1958 kl. 10,30 hos lantbrukare Thure Jönsson, Ö.Grevie. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 614 Hagalid-St. Slågarp, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förelag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 25 mars 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

UTDRAG av förslag till utlåtande vid
syneförrättning angående Östra Greve dik-
ningsföretag år 1958.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 614 Hagalid-St. Slågarp mellan sektionerna 6+8 och 6+14.

I korsningepunkten finnes för närvarande en äldre rörtrumma av 300 mm. höga-näsrör. Då trumman ej utförte med erforderlig dimension, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 500 mm (20") inre diameter. Trum-mans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 33,71 m. och vid uppströmssidan på höjden + 33,72 m.

Vid trummans ändpunkter skola sålunda anordnas kopplings- och anslutnings-brunnar. Dessa skola utföras av 800 mm (32") betongrör med 500 mm slamrum, grund-läggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obe-hindrat kan inledas i brunnarna.

Trumman jämte brunnen på uppströmssidan skola utföras och bekostas av väg-förvaltningen i Malmöhus län. Brunnen på nedströmssidan skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

=====

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

=====

Fixpunktsbeskrivning:


Fixp. = + 38,27 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i sockengränsen mellan Stera och Lilla Slågarp, St. Slågarp 12¹ och Villie 10⁴, omedelbart N om stolpe i gränsen mot Villie 18¹, och c:a 37 m SV om sektion 2.

=====

Malmö den 25 mars 1958.

I tjänsten

A large, stylized handwritten signature in dark ink, which appears to read 'Lennart Kindblom'. The signature is written over the printed name and extends to the right.

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2468-43/58

SD/AB

Till

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,

Malmö

Ang. Östra Grevie dikningsföretag år 1958.

Med anledning av Eder skrivelse den 25 mars 1958
får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdra-
get av förslag till utlåtande angående rubricerade före-
tag granskats utan erinran.

Malmö den 28 mars 1958

Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén ^{utl}

1917
The following is a list of the names of the persons who have been
admitted to the membership of the Society since the last meeting.

• Mr. J. H. Smith, of the University of California, has been
admitted to membership. He is a member of the American
Association of Anatomists, and has been a member of the
Society since 1915. He is a member of the American
Association of Anatomists, and has been a member of the
Society since 1915.

• Mr. J. H. Smith, of the University of California, has been
admitted to membership.

• Mr. J. H. Smith, of the University of California, has been
admitted to membership.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
LILLA SLÅGARPS SOCKEN							
<u>Villie 10⁴. 11/32 mtl</u>							
Birger Bengtsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,01		4300	5000	700	7
A-Summa		0,01					7
Båtnad enligt bilaga A							113
Summa kronor							120
STORA SLÅGARPS SOCKEN							
<u>Slågarp Stora 12¹. 1/2 mtl</u>							
Folke Månsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	2	0,08		4300	5000	700	56
A-Summa		0,08					56
Båtnad enligt bilaga A							197:67
Summa kronor							253:67
<u>Slågarp Stora 4⁹. 163/7200 mtl</u>							
Hans Anderssons dödsbo							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	0,20		4300	5000	700	140
A-Summa		0,20					140
Båtnad enligt bilaga A							78:09
Summa kronor							218:09

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Slågard Stora 4⁵, 1/24 mtl</u>							
Hans Anderssons dödsbo							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	4	0,20		4300	5000	700	140
"	5	0,06		"	"	700	42
A-Summa		0,26					182
Båtnad enligt bilaga A							164:53
Summa kronor							346:53
<u>Slågard Stora 4⁶, 1/24 mtl</u>							
Folke Månsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	6	1,00		3400	5000	1600	1600
"	7	0,21		4400	"	600	126
A-Summa		1,21					1726
B. Brukningsbåtnad	B-Summa						350
Båtnad enligt bilaga A							3468:99
Summa kronor							5544:99
<u>Slågard Stora 4⁷, 1/24 mtl</u>							
Einar Mårtensson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	8	0,25		3400	5000	1600	400
"	9	0,55		3400	"	1600	880
"	10	0,11		4600	"	400	44
A-Summa		0,91					1324
B. Brukningsbåtnad	B-Summa						350
Båtnad enligt bilaga A							2255:24
Summa kronor							3929:24

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
ÖSTRA GREVIE SOCKEN							
<u>Grevie Östra 30⁸, 1/64 mtl.</u>							
Einar Mårtensson							
Båtnad enligt bilaga A							1:68
<u>Summa kronor</u>							1:68
<u>Grevie Östra 30⁹, 1/64 mtl</u>							
Thure Jönsson							
Båtnad enligt bilaga A							3:34
<u>Summa kronor</u>							
<u>Grevie Östra 30¹⁰, 3/128 mtl</u>							
Bror Hedin							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	11	0,04		4900	5000	100	4
A-Summa		0,04					4
Båtnad enligt bilaga A							785:21
<u>Summa kronor</u>							789:21
<u>Grevie Östra 30⁶, 4191/12800 mtl</u>							
Karl Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	12	0,31		4700	5000	300	93
"	13	0,07		3000	"	2000	140
A-Summa		0,38					233
Båtnad enligt bilaga A							1917:47
<u>Summa kronor</u>							2150:47

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Grevie Östra 30⁵. 5/128 mtl</u>							
Signe Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	14	0,10		3400	5000	1600	160
"	15	0,11		2400	"	2600	286
"	16	0,12		3400	"	1600	192
A-Summa		0,33					638
Båtnad enligt bilaga A							1572:01
Summa kronor							2010:01
<u>Grevie Östra 30⁴. 3/64 mtl</u>							
Kristian Frank							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	17	0,03		3400	5000	1600	48
A-Summa		0,03					48
Båtnad enligt bilaga A							420:05
Summa kronor							468:05
<u>Grevie Östra 30². 7/16 mtl</u>							
Thure Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	18	0,68		4300	5000	700	476
"	19	1,14		"	"	800	912
"	20	0,19		4200	"	800	152
A-Summa		2,01					1540
Båtnad enligt bilaga A							6457:02
Summa kronor							7997:02

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Grevie Östra 13⁵. 1/30 mtl</u> Ednar Mårtensson <u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	21	0,17		4900	5000	100	17
"	22	0,15		4300	"	700	105
"	23	0,19		"	"	700	133
A-Summa		0,51					255
Båtnad enligt bilaga A							2686,89
Summa kronor							2941,89
<u>Grevie Östra 17³. 3/16 mtl</u> Stig Svensson <u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	24	0,05		4400	5000	600	30
A-Summa		0,05					30
Båtnad enligt bilaga A							556,31
Summa kronor							586,31
<u>Grevie Östra 23². 3/16 mtl</u> Lars Bengtsson Båtnad enligt bilaga A							762,50
Summa kronor							762,50
<u>Sammanställning.</u> LILLA SLÄGARPS SOCKEN <u>Villie 10⁴. 11/32 mtl</u> Birger Bengtsson	1	0,01					120
Överföres		0,01					120

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,01					120
STORA SLÅGARPS SOCKEN							
<u>Slåcarp Stora 12¹. 1/2 mtl</u>							
Folke Månsson	2	0,08				253:67	253:67
<u>Slåcarp Stora 4⁹. 163/7200 mtl</u>							
Hans Anderssons dödsbo	3	0,20					218:09
<u>Slåcarp Stora 4⁵. 1/24 mtl</u>							
Hans Anderssons dödsbo	4-5	0,26					346:53
<u>Slåcarp Stora 4⁶. 1/24 mtl</u>							
Folke Månsson	6-7	1,21					5544:99
<u>Slåcarp Stora 4⁷. 1/24 mtl</u>							
Einar Mårtensson	8-10	0,91					3929:24
ÖSTRA GREVIE SOCKEN							
<u>Grevie Östra 30⁸. 1/64 mtl</u>							
Einar Mårtensson							1:68
<u>Grevie Östra 30⁹. 1/64 mtl</u>							
Thure Jönsson							3:34
<u>Grevie Östra 30¹⁰. 3/128 mtl</u>							
Bror Hedin	11	0,04					789:21
<u>Grevie Östra 30⁶. 4191/128000 mtl</u>							
Karl Persson	12-13	0,38					2150:47
<u>Grevie Östra 30⁵. 5/128 mtl</u>							
Signe Jönsson	14-16	0,33					2010:01
<u>Grevie Östra 30⁴. 3/64 mtl</u>							
Kristian Frank	17	0,03					468:05
<u>Grevie Östra 30². 7/16 mtl</u>							
Thure Jönsson	18-20	2,01					7997:02
Överföres		5,46					23832:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5,46					23832:30
<u>Grevie Östra 13⁵, 1/30 mtl</u>							
Binar Mårtensson	21-23	0,51					2941:89
<u>Grevie Östra 17⁵, 3/16 mtl</u>							
Stig Svensson	24	0,05					586:31
<u>Grevie Östra 23², 3/16 mtl</u>							
Lars Bengtsson							762:50
<u>Summa</u>		<u>6,02</u>					<u>28123:1-</u>

Östra Grevie den 20 maj 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Erik Persson *Lenny Forsberg*

[illegible]

Beräkning av båtstad för 1907 års företag.

Fastighet	Ägare	Repar- titions- tal	Reparti- tions- tal i %	Omläggings- kostnad	Båtnad-90 % av omlägg- kostnaden
Dikessträckan A-B-C = G-F i 1907 års förslag					
ÖSTRA GREVIE SN					
<u>Grevie Östra 13⁵</u>	Einar Mårtensson	264	10,972	828:39	745:54
<u>Grevie Östra 17³</u>	Stig Svensson	55	2,286	172:59	155:33
<u>Grevie Östra 23²</u>	Lars Bengtsson	33	1,372	103:59	93:23
<u>Grevie Östra 30²</u>	Ture Jönsson	634	26,351	1989:50	1790:56
<u>Grevie Östra 30⁵</u>	Signe Jönsson	135	5,611	423:63	381:26
<u>Grevie Östra 30⁶</u>	Karl Persson	188	7,814	589:96	530:96
<u>Grevie Östra 30¹⁰</u>	Ener Hedin	79	3,283	247:87	223:08
<u>Grevie Östra 30⁴</u>	Kristian Frank	41	1,704	128:65	115:79
<u>Grevie Östra 30⁹</u>	Ture Jönsson	-	-	-	-
<u>Grevie Östra 30⁸</u>	Einar Mårtensson	-	-	-	-
ST.SLÄGARPS SOCKEN					
<u>St. Slägarps 4⁷</u>	Einar Mårtensson	328	13,633	1029:29	926:29
<u>St. Slägarps 4⁶</u>	Folke Månsson	504	20,948	1581:57	1423:42
<u>St. Slägarps 4⁵</u>	Hans Anderssons dödabo	24	0,997	75:27	67:75
<u>St. Slägarps 4⁹</u>	" " "	11	0,457	34:50	31:05
<u>St. Slägarps 12¹</u>	Folke Månsson	70	2,909	219:63	197:67
L. SLÄGARPS SOCKEN					
<u>Vallie 10⁴</u>	Birger Bengtsson	40	1,663	125:56	113:-
Summa		2406	100,000	7550:-	6795:-

Repar- titions- tal	Reparti- tionstal i %	Omläggnings- kostnad	Båtnad=90 % av omläggn- kostnaden	Repar- titions- tal	Reparti- tionstal i %	Omläggnings- kostnad	Båtnad=90 % av omläggn- kostnaden
Dikessträckan C-D-B-F-E i 1907 års företag				Dikessträckan E-F-G-B-D i 1907 års företag			
409	11,486	1188:80	1069:92	522	16,987	968:26	871:43
85	2,387	247:05	222:35	107	3,482	198:47	178:63
51	1,432	148:21	133:39	321	10,446	595:42	535:88
983	27,605	2857:12	2571:41	1255	40,839	2327:82	2095:05
209	5,869	607:44	546:70	266	8,656	493:39	444:05
292	8,200	848:70	763:83	373	12,138	691:87	622:68
123	3,454	357:49	321:74	144	4,686	267:10	240:39
64	1,797	185:99	167:39	82	2,668	152:08	136:87
-	-	-	-	2	0,065	3:71	3:34
-	-	-	-	1	0:033	1:88	1:68
508	14,266	1476:53	1328:88	-	-	-	-
782	21,960	2272:86	2045:57	-	-	-	-
37	1,039	107:54	96:78	-	-	-	-
18	0,505	52:27	47:04	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3561	100,000	10350:-	9315:-	3073	100,000	5700:-	5130:-

Östra Greve den 20 maj 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Erik Persson *Ludvig Eriksson*

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B - C (G - F).</u>						
0-1+50	150	Betongrör 21" ■	150	17:50	2625	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	150	5:50	825	
1+50-2	50	Betongrör 21" ■	50	17:50	875	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	50	7:50	375	
2 - 3	100	Betongrör 21" ■	100	17:50	1750	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	100	11:-	1100	
3-4+26	126	Betongrör 21" ■	126	17:50	2205	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	126	6:-	756	10511
<u>Tills. 426 meter</u>						
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
0 och 4+26		st	2	150:-	300	
<u>Kopplingsbrunnar vid 1+50, 2+80, 3+58 och 4</u>						
		st	4	70:-	280	580
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						1609
<u>Summa kronor</u>						12700
<u>Dikessträckan C - D (del av F - E).</u>						
4+26-5	74	Betongrör 20" ■	74	15:80	1169:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	74	7:-	518:-	
5-6+8	108	Betongrör 20" ■	108	15:80	1706:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	108	13:-	1404:-	
6+8-6+14	6	Trumma för allm. vägen nr 614, Hagalid-St.Slagarp, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	
	188	Överföres			4797:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	188	Överfört			4797:60	
6+14-7+18	104	Betongrör 20" m	104	15:80	1643:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	104	15:-	1560:-	8000:80
<u>Tills. 292 meter.</u>						
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+8 st</u>						
			1	150:-	150:-	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
<u>6+14, utföras och bekostas av Vägförvaltningen i</u>						
<u>Malmöhus län</u>						
		st	1	-	-	
<u>Kopplingsbrunnar vid 5+25 och 7+18</u>						
		st	2	75:-	150:-	300:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
<u>c:a 15 %</u>						
						1249:20
						<u>Summa kronor</u>
						9550:-
<u>Måkestrecken D - E (del av F - E).</u>						
7+18-8+20	102	Betongrör 20" m	102	15:80	1611:60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	102	6:-	612:-	
8+20-8+90	70	Betongrör 20" m	70	15:80	1106:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	70	4:-	280:-	
8+90-9+75	85	Betongrör 16" m	85	12:25	1041:25	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	85	7:-	595:-	5245:85
<u>Tills. 257 meter.</u>						
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
<u>8+20 och 8+90</u>						
		st	2	150:-	300:-	
<u>Kopplingsbrunn vid 9+75</u>						
		st	1	70:-	70:-	370:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
<u>c:a 15 %</u>						
						734:15
						<u>Summa kronor</u>
						6350:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E - F (del av E - D).</u>						
9+75-10	25	Betongrör 15" m	25	11:-	275:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	25	5:50	137:50	
10-10+63	63	Betongrör 15" m	63	11:-	693:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	63	12:-	756:-	1861:50
<u>Tills.</u>	<u>88</u>	<u>meter.</u>				
<u>Kopplingsbrunn</u>	<u>vid 10+63</u>	<u>st</u>	<u>1</u>	<u>70:-</u>	<u>70:-</u>	<u>70:-</u>
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges</u> <u>c:a 15 %</u>						<u>268:50</u>
<u>Summa kronor</u>						<u>2200:-</u>
<u>Dikessträckan F - G (del av E - D).</u>						
10+63-12+46	183	Betongrör 15" m	183	11:-	2013:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	183	12:-	2196:-	4209:-
<u>Tills.</u>	<u>183</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> <u>12+6 och 12+46</u>		<u>st</u>	<u>2</u>	<u>150:-</u>	<u>300:-</u>	
<u>Tillägg för intagsrör med gallar vid 12+46</u>					<u>40:-</u>	
<u>Kopplingsbrunn</u>	<u>vid 11+21</u>	<u>st</u>	<u>1</u>	<u>70:-</u>	<u>70:-</u>	<u>410:-</u>
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> <u>c:a 15 %</u>						<u>681:-</u>
<u>Summa kronor</u>						<u>5300:-</u>
<u>Sammenställning.</u>						
	426	Dikessträckan A - B - C				12700:-
	292	" C - D				9550:-
	257	" D - E				6350:-
	88	" E - F				2200:-
	<u>1063</u>	<u>Överföres</u>				<u>30800:-</u>


[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan G - F (A - B - C).</u>						
0-1+50	150	Betongrör 12" m	150	7:50	1125:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	150	5:-	750:-	
1+50-2	50	Betongrör 12" m	50	7:50	375:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	7:-	350:-	
2 - 3	100	Betongrör 12" m	100	7:50	750:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	10:50	1050:-	
3-4+26	126	Betongrör 12" m	126	7:50	945:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	126	5:50	693:-	6038:-
<u>Tills. 426 meter.</u>						
<u>Brunnar m.m.</u>					510:-	510:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						1002:-
<u>Summa kronor</u>						7550:-
<u>Dikessträckan F - E (C - D - E).</u>						
4+26-5	74	Betongrör 12" m	74	7:50	555:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	74	6:50	481:-	
5-6+8	108	Betongrör 12" m	108	7:50	810:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	108	12:50	1350:-	
6+8-6+14	6	Trumma för allm. vägen nr 614			-	
6+14-7+18	104	Betongrör 12" m	104	7:50	780:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	104	14:50	1508:-	
	292	Överbros			5484:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	292	Överfört			5484:-	
7+18-8+20	102	Betongrör 12" m	102	7:50	765:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	102	5:50	561:-	
8+20-8+90	70	Grävning av öppet dike m	70	8:-	560:-	
8+90-9+75	85	Betongrör 9" m	85	5:50	467:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	85	6:50	552:50	8390:-
<u>Tills.</u>	<u>549</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar m.m.</u>					590:-	590:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
<u>ca 15 %</u>						1370:-
						<u>Summa kronor</u>
						10350:-
<u>Dikessträckan B - D (E - F - G).</u>						
9+75- 10	25	Betongrör 9" m	25	5:50	137:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	25	5:-	125:-	
10-12+46	246	Betongrör 9" m	246	5:50	1353:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	246	11:50	2829:-	4444:50
<u>Tills. 271</u>	<u>meter.</u>					
<u>Brunnar m.m.</u>					480:-	480:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
<u>ca 15 %</u>						775:50
						<u>Summa kronor</u>
						5700:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammanställning.</u>				
	426	Dikessträckan G - F				7550:-
	549	" " F - E				10350:-
	<u>271</u>	" " E - D				<u>5700:-</u>
<u>Tills.</u>	<u>1246</u>	<u>meter.</u>		<u>Summa kronor</u>		<u>23600:-</u>
Östra Grevie den 20 maj 1958. I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:


- 1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv;
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höjas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant;
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- 7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten;
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 10/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 11/ Enskilda rörledningar, som utnyttas intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandshåller för sådan koppling erforderliga rör;
- 12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utnyttas på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;
- 13/ Samtliga brunnar skola försäkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong;
- 14/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten;
- 15/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten samt avkoma till 24" inre diameter;
- 16/ Kopplingsbrunnar skola utföras med den inre diameter, som finnes angiven på profilritningarna. Botten och lock skall ha en diameter, som är 20 cm större än brunnens inre diameter, så att brunnstegel eller betongsten kunna läggas på fast underlag;
- 17/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;
- 18/ Samtliga brunnar skola uppdagas till 0,30 m över markytan;
- 19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna nedskäts, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I

- sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigställda, eller också skall botten sättas på underlag av 3" plank;
- 21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med det cementbruk;
- 22/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och borttagas;
- 23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Östra Greve den 20 maj 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

UTLÅTANDE, avgivet vid synförrättning
angående terrällgning av marker till Grevie
Östra nr 30 m.fl. fastigheter i Ö. Grevie,
St. Slågarpe och L. Slågarpe socknar av Mal-
mös län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 31 januari 1958 förordnades underteck-
nad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående
terrällgning av marker till Grevie Östra nr 30 m.fl. fastigheter i Ö. Grevie,
St. Slågarpe och L. Slågarpe socknar av Malmöhus län. Ingen hinder har ej an-
mält mot förrättingens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets ut-
förande, ej heller har sådant hinder av synmännen kunnat utrönas. Det planera-
de dikningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt
de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget
berör marker tillhörande Grevie Östra nr 13, 17, 23 och 30 i Ö. Grevie sock-
en, Slågarp Stora nr 4 och 12 i St. Slågarpe socken samt Villie nr 10 i
L. Slågarpe socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 1 km
S om Ö. Grevie järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Trelleborg. På hithöran-
de översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas terrällgning det är fråga, avvattas genom täckta
avlopp. Dessa avlopp ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och
äro numera bristfälliga, varför vissa av de marker, vilka för sin terrällgning
äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför
på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikes-

sträckorna A-B-C-D-E-F-G.) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrälläggning av de vattenakadade markerna. Samtliga dikesträckor ha förut varit föremål för synofferrättning, handlagd av lantbrukningsjör Otto Nilsson år 1907.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från det samma som också till rådande tillförlämplanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom skildrade underströmningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Stenleken av de områden, som avvattas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har bestämts med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synomännens åsikt beredas bäst i form av ömsid alstringsförmåga, därest det nu planerade dikeföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och omfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Nom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 614 Hagalid-St. Slågarp mellan sektionerna 6+8 och 6+14.

I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre rörtrumma av 300 mm höghärd. Då trumman ej utförts med erforderlig dimension, måste den ersättas med

en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 500 mm (20") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 33,71 m och vid uppströmsidan på höjden + 33,72 m.

Vid trummans ändpunkter skola sålunda anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 mm (32") betongrör med 500 mm slarum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Trumman jämte brunnen på uppströmsidan skola utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen på nedströmsidan skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommenelse därem ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 36.100 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mon. 6. Båtnadsbeskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför samskännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beräknas de i dikningsföretaget ingående markerna. Förledningarna i 1907 års företag äro gamla och bristfälliga och ha av samskännen bedömts ej kunna fungera under någon längre tidsperiod. En ombyggnad av 1907 års företag beräknas kosta 23.600 kronor. Det nya dikningsföretaget innebär en ^{-1/2} ganska kraftig uppdimensionering av 1907 års utförda företag. Eftersom 1907 års företag sann kan fungera några år, har intressenterna i detta företag bedömts få en båtnad genom det nya företaget av 90 % av anläggningskostnaden, 23.600 kronor, eller 21.240 kronor, som skola fördelas enligt 1907 års kostnadsfördelningssätt. Vid uträkningen av evan nämnda båtnad för 1907 års företag har de nya beteckningarna för fastigheterna införts och andelstalen i det gamla företaget omräknats i procent. Utöver denna båtnad för 1907 års företag, tillkommer båtnaden genom att övervinningarna elimineras på grund av större ledningsdimensioner. Sistnämnda båtnad har uppskattats på sedvanligt sätt och samskännen ha följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningförhållandena som ock till i orten gänges priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning i avdelningar jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vat-

tenlagen finnas ej utan kostnaderna skola fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärderna.

Kostnaderna för fullständig terrällägning av de i företaget ingående markerna ha beräknats till 36.100 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen uppskattats till 28.123 kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till $36100 : 28123 = 1,283647$.

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillshjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hane egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anses som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskildens med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta terrällägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandens förshjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning av arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. De-

ras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagsritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt företäckas. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därem göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättning gällas av dikeingsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning:

Fixpunkt = + 38,27 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i sockengränsen mellan St. och L. Slågarp, St. Slågarp 12¹ och Villie 10⁴, omedelbart N om stolpe i gränsen mot Villie 18¹ och c:a 37 m SV om sektion 2.

Fixpunkt = + 36,94 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i härade- och sockengränsen mellan St. Slågarp och Ö. Grevie, St. Slågarp 4⁷ och Ö. Grevie 30¹⁰, 1 m NO om gränshörn mot Ö. Grevie 30⁹.

Fixpunkt = + 32,78 m.

Horizontal järndubb i betonggrund för blivande svinstall å fastigheten Ö. Grevie 30², c:a 0,30 m Ö om SV hörnet.

Mon. 8. Dikeingsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandens vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förelag och med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utföras på entreprenad på de villkor, som äre för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälans till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på markens utstakade och på plankartan närmare angiva sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämnas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, salarör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Sakägarna ha framfört önskemålet att företaget skall uppdelas i olika avdelningar, som skola kunna utföras vid olika tidpunkter. Av denna anledning har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats för dessa avdelningar, bil. Cb. Kostnadsfördelningslängden, bil. Ca, gäller i första hand

och bil. Gå gäller endast under förutsättning att alla intressenter äro eniga om sistnämnda fördelning.

Mom. 9. Dikningsföretagets avstyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avstyngas av lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avstyngaförordnaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden bil Ca. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är berörande, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider mest av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Beskilda dräneringsledningar får tillkopplas endast i de brunnar som utförts. Spillvatten får ej tillåtas avläppet förrän det blivit i erforderlig grad renat. För tillstånd av press- och urinvatten skall tillstånd inhämtas av hälsöfverstyrelsen i orten. Den, som med företagets medgivande, önskar inkoppla kloakledning till företaget, skall erlägga en inkopplingsavgift av 150 kronor.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse

en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att då så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;

Till dikeälsälsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikeälsälsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Östra Greve dikeälsälsföretag år 1958. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vatten

mål, skola handläggas inför Oxie och Skytte häradsrätt.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Bevärsbörvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina bevär i tre exemplar. I bevären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid bevären kunna därjämte fogas de ytterliga handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mom. 14. Verketillighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketillighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke bevär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.


Östra Greve den 20 maj 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

 Erik Pernan,  Lennart Kindblom

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
L. SLÅGARPS SOCKEN						
<u>Villie 10⁴, 11/32 mtl</u>						
Birger Bengtsson		120		154:04	0,427	
ST. SLÅGARPS SOCKEN						
<u>Slågarp Stora 12¹, 1/2 mtl</u>						
Folke Månsson		253:67		325:62	0,902	
<u>Slågarp Stora 4⁹, 163/7200 mtl</u>						
Hans Anderssons dödsbo		218:09		279:95	0,775	
<u>Slågarp Stora 4⁵, 1/24 mtl</u>						
Hans Anderssons dödsbo		346:53		444:82	1,232	
<u>Slågarp Stora 4⁶, 1/24 mtl</u>						
Folke Månsson		5544:99		7117:81	19,717	
<u>Slågarp Stora 4⁷, 1/24 mtl</u>						
Ednar Mårtensson	3	3929:24		5043:76	13,972	
ÖSTRA GREVIE SOCKEN						
<u>Grevie Östra 30⁸, 1/64 mtl</u>						
Ednar Mårtensson	3	1:68		2:15	0,006	
<u>Grevie Östra 30⁹, 1/64 mtl</u>						
Thure Jönsson	3	3:34		4:29	0,012	
<u>Grevie Östra 30¹⁰, 3/128 mtl</u>						
Bror Hedin		789:21		1013:07	2,806	
<u>Grevie Östra 30⁶, 4191/128000 mtl</u>						
Karl Persson	3	2150:47		2760:44	7,647	
<u>Grevie Östra 30⁵, 5/128 mtl</u>						
Signe Jönsson		2010:01		2580:14	7,147	
<u>Grevie Östra 30⁴, 3/64 mtl</u>						
Kristian Frank		468:05		600:81	1,664	
Överföres		15835:28		20326:90	56,307	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. nr. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		15835:28		20326:90	56,307	
<u>Grevie Östra 30², 7/16 mtl</u>						
Thure Jönsson	S	7997:02		10265:35	28,436	
<u>Grevie Östra 13⁵, 1/30 mtl</u>						
Binar Mårtensson	S	2941:89		3776:35	10,461	
<u>Grevie Östra 17³, 3/16 mtl</u>						
Stig Svensson		586:31		752:62	2,085	
<u>Grevie Östra 23², 3/16 mtl</u>						
Lars Bengtsson		762:50		978:78	2,711	
<u>Summa</u>		<u>28123:-</u>		<u>36100:-</u>	<u>100,000</u>	

Östra Grevie den 20 maj 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Erik Persson, Lantbrukare

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dälsjöströkan A - B - C.</u>						
LILJA SLÅGARPS SOCKEN						
<u>Vallie 10⁴. 1/32 mtl</u>						
Birger Bengtsson				154:04	1,213	
STORA SLÅGARPS SOCKEN						
<u>Slågarps Stora 12¹. 1/2 mtl</u>						
Folke Månsson				325:62	2,564	
<u>Slågarps Stora 4⁹. 163/7200 mtl</u>						
Hans Anderssons dödsbo				98:50	0,776	
<u>Slågarps Stora 4⁵. 1/24 mtl</u>						
Hans Anderssons dödsbo				156:58	1,233	
<u>Slågarps Stora 4⁶. 1/24 mtl</u>						
Folke Månsson				2347:02	18,480	
<u>Slågarps Stora 4⁷. 1/24 mtl</u>						
Edgar Mårtensson				1616:87	12,731	
ÖSTRA GREVIE SOCKEN						
<u>Grevie Östra 30⁴. 3/64 mtl</u>						
Kristian Frank				211:48	1,663	
<u>Grevie Östra 30¹⁰. 3/128 mtl</u>						
Bror Hedén				356:62	2,808	
<u>Grevie Östra 30⁶. 4191/128000 mtl</u>						
Karl Persson				971:88	7,633	
<u>Grevie Östra 30⁵. 5/128 mtl</u>						
Sigge Jönsson				908:33	7,152	
<u>Grevie Östra 30². 7/16 mtl</u>						
Thure Jönsson				3614:01	28,457	
<u>Grevie Östra 23². 3/16 mtl</u>						
Lars Bengtsson				344:55	2,713	
Överföres				11105:50	87,445	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				11105:50	87,445	
<u>Grevie Östra 17³. 3/16 mtl</u>						
Stig Svensson				264:99	2,086	
<u>Grevie Östra 15⁵. 1/30 mtl</u>						
Binar Mårtensson				1329:51	10,469	
<u>Summa</u>				12700:-	100,000	
<u>Dikesströcken C - D.</u>						
STORA SLÄGARPS SOCKEN						
<u>Slägarps Stora 4⁹. 163/7200 mtl</u>						
Hans Anderssons dödsbo				108:97	1,141	
<u>SLÄGARP STORA 4⁵. 1/24 mtl</u>						
Hans Anderssons dödsbo				173:14	1,813	
<u>Slägarps Stora 4⁶. 1/24 mtl</u>						
Felke Månsson				2865:48	30,005	
<u>Slägarps Stora 4⁷. 1/24 mtl</u>						
Binar Mårtensson				2058:31	21,553	
ÖSTRA GREVIE SOCKEN						
<u>Grevie Östra 30⁴. 3/64 mtl</u>						
Kristian Frank				114:79	1,202	
<u>Grevie Östra 30¹⁰. 3/128 mtl</u>						
Bror Hedin				193:58	2,027	
<u>Grevie Östra 30⁶. 4191/128000 mtl</u>						
Karl Persson				527:64	5,525	
<u>Grevie Östra 30⁵. 5/128 mtl</u>						
Signe Jönsson				493:16	5,164	
<u>Grevie Östra 30². 7/16 mtl</u>						
Thure Jönsson				1962:14	20,546	
<u>Överföres</u>				8497:21	88,976	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				8497:21	88,976	
<u>Grevie Östra 23², 3/16 mtl</u>						
Lars Bengtsson				187:08	1,959	
<u>Grevie Östra 17³, 3/16 mtl</u>						
Stig Svensson				143:92	1,507	
<u>Grevie Östra 13⁵, 1/30 mtl</u>						
Ednar Mårtensson				721:79	7,558	
<u>Summa</u>				9550:—	100,000	
Dikessträckan D - E.						
STORA SLÅGARPS SOCKEN						
<u>Slågarp Stora 4⁹, 163/7200 mtl</u>						
Hans Anderssons dödsbo				72:48	1,141	
<u>Slågarp Stora 4⁵, 1/24 mtl</u>						
Hans Anderssons dödsbo				115:10	1,813	
<u>Slågarp Stora 4⁶, 1/24 mtl</u>						
Folke Månsson				1905:31	30,005	
<u>Slågarp Stora 4⁷, 1/24 mtl</u>						
Ednar Mårtensson				1368:58	21,552	
ÖSTRA GREVIE SOCKEN						
<u>Grevie Östra 30⁸, 1/64 mtl</u>						
Ednar Mårtensson				2:15	0,034	
<u>Grevie Östra 30⁹, 1/64 mtl</u>						
Thure Jönsson				4:29	0,068	
<u>Grevie Östra 30⁴, 3/64 mtl</u>						
Kristian Frank				76:17	1,200	
<u>Grevie Östra 30¹⁰, 3/128 mtl</u>						
Bror Hedin				128:46	2,023	
Överföres				3672:54	57,830	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. l. l. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				3672:54	57,830	
<u>Grevie Östra 30⁶. 4191/128000 mtl</u>						
Karl Persson				330:07	5,513	
<u>Grevie Östra 30⁵. 5/128 mtl</u>						
Signe Jönsson				327:18	5,152	
<u>Grevie Östra 30². 7/16 mtl</u>						
Thure Jönsson				1301:76	20,500	
<u>Grevie Östra 23². 3/16 mtl</u>						
Lars Bengtsson				124:11	1,954	
<u>Grevie Östra 17³. 3/16 mtl</u>						
Stig Svensson				95:45	1,503	
<u>Grevie Östra 12⁵. 1/30 mtl</u>						
Ednar Mårtensson				478:89	7,542	
<u>Summa</u>				6350:--	100,000	
<u>Mjösäterhåkan E - F.</u>						
<u>Grevie Östra 30⁴. 3/64 mtl</u>						
Kristian Frank				58:15	2,643	
<u>Grevie Östra 30¹⁰. 3/128 mtl</u>						
Bror Hedin				98:05	4,457	
<u>Grevie Östra 30⁶. 4191/128000 mtl</u>						
Karl Persson				267:22	12,146	
<u>Grevie Östra 30⁵. 5/128 mtl</u>						
Signe Jönsson				249:75	11,352	
<u>Grevie Östra 30². 7/16 mtl</u>						
Thure Jönsson				993:68	45,167	
<u>Grevie Östra 23². 3/16 mtl</u>						
Lars Bengtsson				94:74	4,307	
Överföres				1761:59	80,072	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				1761:59	80,072	
<u>Grevie Östra 17³, 3/16 mtl</u>						
Stig Svensson				72:86	3,312	
<u>Grevie Östra 13⁵, 1/30 mtl</u>						
Ednar Mårtensson				365:55	16,616	
<u>Summa</u>				2200:—	100,000	
<u>Dikessträckan F - G.</u>						
<u>Grevie Östra 30⁴, 3/64 mtl</u>						
Kristian Frank				140:22	2,646	
<u>Grevie Östra 30¹⁰, 3/128 mtl</u>						
Bror Hedin				236:36	4,460	
<u>Grevie Östra 30⁶, 4191/128000 mtl</u>						
Karl Persson				643:63	12,144	
<u>Grevie Östra 30⁵, 5/128 mtl</u>						
Signe Jönsson				601:72	11,353	
<u>Grevie Östra 30², 7/16 mtl</u>						
Thure Jönsson				2393:76	45,165	
<u>Grevie Östra 23², 3/16 mtl</u>						
Lars Bengtsson				228:30	4,308	
<u>Grevie Östra 17³, 3/16 mtl</u>						
Stig Svensson				175:40	3,309	
<u>Grevie Östra 13⁵, 1/30 mtl</u>						
Ednar Mårtensson				880:61	16,615	
<u>Summa</u>				5300:—	100,000	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Östra Greve den 20 maj 1958. I tjänsten <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör. <i>Erik Pernou Lantbrukare</i>						