





LANTBRUKSVÄRDESEN
25 NOV. 1958
DIARIE N:
SAK N:


FÖRSLAG TILL
Trolleås dikningsföretag nr 12-1958
I V. Strö Trolleås SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1958 (1) SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
Lantbrukssingenjör
ANTAL RITN. ST. 6 LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 12-1958-6*2098

A

B




Förslag till
Trollenäs dikningsföretag nr 1 år 1958
i K. Strö o Trollenäs sn. kommun av Malmöhus län
upprättat år 1958 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Leonas Kindt
Lantbruksingenjör
Original
Kopier
Antal
ritn. st. 6
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr 1242 M-6*2096




Längdskala 1:2000.

Höjdskala 1:100.



Förslag till
Trollenäs dikningsföretag nr 1 år 1958
 i V. Strö o. Trollenäs socknen av Malmöhus län
 upprättat år 1958 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Leumad Lidström
 Original
 Lantbruksingenjör
 Antal ritn. st. 6
 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
 Nr 1242 M-6 2036
 Statens Reproduktionsanstalt 1955, 1833 L



Förslag till

Trollenäs dikningsföretag nr 1 år 1958

K. Strö o. Trollenäs sr kommun av Malmöhus län

upprättat år 1958 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. **6.**

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

NS
NS Nr ~~7242~~ M - 6 ★ 2096



Förslag till

Trollenäs dikningsföretag nr 1 år 1958

i V. Strö o Trollenäs socknen av Malmöhus län

upprättat år 1958 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Ylmar Lindt
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 6


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 7342

M-6*2096


Förslag till 32" brunn.

Skala 1:50.



Förslag till 24" brunn.


Skala 1:50.



Förslag till brunn med rörintag

vid 13+47.
Alt. II.


Skiss.



Förslag till brunn med rörutlopp vid 23+11.


Alt. II.

Skiss.




Typritning för kopplingsbrunn.


Skala 1:50.



Skala 1:50.
Sektion A-A.




Skala 1:50.
Sektion A-A.




Förslag till rörutlopp vid 0+28.


Skala 1:50.
Sektion A-A.




Sektion B-B.



Sektion B-B.



Sektion C-C.



Skala 1:50.



Förslag till

Trollenäs dikningsföretag nr 1 år 1958

I Kströ o. Trollenäs socknen av Malmöhus län
upprättat år 1958 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

Antal
ritn. st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1242 M-6*2096

■ - 6 ★ 2096



Fnr. 1242

Handlingar

till

Trollenäs dikningsföretag nr 1 år 1958

i V. Strö och Trollenäs socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-5
Bilagor 1-2	" 6-11
Värderingslängd	" 12-20
Kostnadsförelag	" 21-25
Arbetsbeskrivning	" 26-28
Utlåtande	" 29-37
Kostnadsfördelningslängd	" 38-39.

Till akten hör 6 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50 000.



Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen avseende torrläggning av mark till-
hörande Trollenäs 1¹, Strö 25¹ i Trol-
lenäs och V. Strö socknar, Malmöhus
län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av Länsstyrelsen förordnats hand-
lägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade sammanträde i ärendet utsatts att
hållas den 24 juli 1958 klockan 10.00 på Trollenäs gårdskontor. Ende saksägaren
hade tillsänts skriftlig underrättelse om sammanträdet genom rekommenderat brev
(bil. 2). Dessutom hade berörda arrendatorer kallats.

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman,
varjämte följande infunnit sig:

Friherre Nils Trolle; ägare till Trollenäs fideikomiss

Arr. Nils Wollmer

" Jan-Åke Hedberg

" Gunnar Jakobson

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig
denne ej heller vara jävig.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägaren.

§ 4.

Sökanden yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget, dock att alternativ skulle upprättas för sträckan C-D, varvid alt. 1 skulle avse rörläggning hela sträckan och alt. 2 rensning sträckan 22-D och ingen åtgärd sträckan C-22.

§ 5.

Beslöts att företaget skulle utlämnas på entreprenad snarast, varvid de enl. § 4 angivna alternativen skulle redovisas i anbudet.

§ 6.


Sökanden yrkade, att förrättningsmannen skulle utföra båtnadsuppskattning och upprätta kostnadsfördelningslängd.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 29 augusti 1958, klockan 10.00.

Trollenäs den 24 juli 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

År 1958 den 29 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, å Trolle-
näs gårdskontor för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemannen hade följande tillstådeskommitté:

Friherre Nils Trolle

Arr. Nils Wollmer

" Jan-Åke Hedberg

" Gunnar Jakobsson

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets
utförande samt framlade till sakkärgarnas granskning de till företaget hörande hand-
lingarna och ritningarna.

§ 10.

Upplästes kostnadsfördelningslängden och avgavs förrättningsmennens utlåtande
samt lämnades besvärshänvisning.

§ 11.

Till ordförande och verkställande ledamot valdes friherre Nils Trolle.

Till revisorer utsågos Nils Wollmer och Jan-Åke Hedberg.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade att avskrifter och kopior av de till företaget
hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande

och alltså inom trettio dagar efter det förrättningen avslutats, överlämnades till friherre Nils Trolle, för att av honom hållas tillgängliga för svar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Sakägarna överenskomme att ansöka om lån från statens avdikningulämsfond till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrags åt friherre Nils Trolle

att, sårest lån beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokoll, att kostnaden för anbudsansökanen förskottades av friherre Nils Trolle med 61:20 kronor.


Hantlingskostnaderna hade betalats av friherre Nils Trolle med 182:- kronor.

§ 15.

Besluts, att nytt sammanträde skulle hållas på förrättningsmannens kontor den 13 september 1958.

Trollenäs den 29 augusti 1958.

I tjänsten



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Vid sammanträde på förrättningsmannens kontor den 13 september 1958
hade förutom undertecknad ingen sakägare infunnit sig.

§ 16.

Då intet ytterligare var att taga till protokollet, avslutades förrätt-
ningen.

Malaö den 13 september 1958.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Dnr III M 115 57.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande för Erik Alström
återkallas.

Malmö i landskansliet den 30 augusti 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

7

Ark. III	76	1150116-37
Ink. 28 AUG. 1958		
Länsstyrelsen, Malmö		
Lantbruksnämnden		

Dnr AD 40/57
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö


Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören
L. Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de av Nils Trolle,
Trollenäs, begärda två förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 27 augusti 1958.

Enligt uppdrag:


Lennart Arheden

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.



8

Dnr III 7 57


Int. 14/8-54
Finn 12/12

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 12 mars. 1957

På länstyrelsens vägnar:



O. Hulterström



B. Ulmén

UTAN AVGIFT

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 934580

9

Dnr III	M 17157
Ink.	22 FEB. 1957
Länstyrelsen, Malmö	
Landakansliet	

Dnr AD 40/57
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av de av Nils Trolle, Trollenäs, begärda sex förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 21 februari 1957.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Företag nr 1.

10
Dnr. PA 40/57 Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Ink.d. 20. FEB. 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Dnr. 11
Ink. 22 FEB. 1957
Lantbruk, Malmö
Landskanallet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~xxx~~ tillhörig mark inom Trollenäs och Västra Strö socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser avloppsförbättring; grävning och igenläggning med rör
av befintligt öppet dike ävor ägor till Strö 25:1 samt Trollenäs
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
Huvudgård.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trollenäs.

Meddelanden om förrättningen ställes till Friherre Nils Trolle, Trollenäs.

Tel. Trollenäs 100.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Trollenäs den 18 februari 19 57.

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Trollenäs fideikommiss

» »

» »


F ö r t e c k n i n g

över kallelser, som avsänts vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Trollenäs fideikommiss i V. Strö socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Friherre Nils Trolle,	Trollenäs	18 juli 1958
Lantbrukare Jan-Åke Hedberg, V. Strö,	"	" " "
" Nils Wollmer, V. Strö,	"	" " "
" Gunnar Jakobsson, Ulfsnäs,	Marieholm	" " "

Malmö den 18 juli 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Trollenäs 1¹, 5 3/4 mtl.</u>							
Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle.							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0,94		4800	5000	200	188
"	2	0,09		4800	"	200	18
"	3	1,02		2000	"	3000	3060
"	4	0,53		4000	"	1000	530
"	5	1,15		3100	"	1900	2185
"	6	0,09		3100	"	1900	171
A - summa		3,82					6152
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							5320
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll.</u>							2660
<u>D. Markvinst.</u>							952
Summa kronor							15084
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Trollenäs 1¹,</u>							
<u>5 3/4 mtl.</u>							
Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle.							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	7	0,25		4400	5000	600	150
"	8	0,11		4200	"	800	88
"	9	0,36		4500	"	500	180
"	10	0,19		4800	"	200	38
Överföres		0,91					456

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,91					456
Åker	11	0,03		3400	5000	1600	48
"	12	0,23		4700	"	300	69
"	13	0,07		3200	"	1800	126
"	14	0,46		4500	"	500	230
"	15	0,11		3700	"	1300	143
A - summa		1,81					1072
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							6980
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll.</u>							3290
<u>D. Markvinst.</u>							1205
Summa kronor							12547
Näs 16 ¹ ;							
Trollenäs fideikomiss, inne- havare Nils Trolle, arr. Gunnar Jakobson.							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	19	0,34		4400	5000	600	204
A - summa		0,34					204
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							-
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll.</u>							200
<u>D. Markvinst.</u>							-
Summa kronor							404
V. STRÖ SOCKEN							
Gemensam mark till Strö 3 ¹ -8 ¹ , 10 ¹ -28 ¹ och 42 ¹ ,							
Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Betesvall	16		0,02	3400	3500	100	2
Åker	17	0,08		4800	5000	200	16
Skogsplantering	18		0,09	1400	1500	100	9
A - summa		0,08	0,11				27
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
							970
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							
							485
<u>D. Markvinst</u>							
							167
Summa kronor							1649
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Genensam mark till Strö 3¹-8¹,</u>							
<u>10¹-28¹ och 42¹;</u>							
Trollenäs fideikommiss, inne-							
havare Nils Trolle.							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	20	0,65		4200	5000	800	520
"	21	0,50		3300	"	1700	850
"	22	0,06		2200	"	2800	168
Skogsplantering	23		0,38	1400	1500	100	38
"	24		0,25	1300	1500	200	50
"	25		0,35	1400	1500	100	35
"	26		0,02	1400	1500	100	2
Betesvall	27		0,32	2400	3500	1100	352
"	28		0,10	2600	3500	900	90
A - summa		1,21	1,42				2105
Överföres							2105


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört							2105
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							-
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							-
<u>D. Markvinst</u>							155
<u>Summa kronor</u>							2260
<u>Strö 25¹,</u>							
Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle, arr. Nils Wollmer.							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	29	0,33		4700	5000	300	99
"	30	0,50		2800	"	2200	1100
"	31	0,04		3000	"	2000	80
A - summa		0,87					1279
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							260
<u>Summa kronor</u>							1539
<u>Strö 25¹,</u>							
Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle, arr. Jan- Åke Hedberg.							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	32	0,13		4800	5000	200	26
"	33	0,06		3300	"	1700	102
A - summa		0,19					128
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							40
<u>Summa kronor</u>							168

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Gemensam mark till Strö 3¹-8¹, 10¹-28¹ och 42¹.</u>							
Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle.							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Betesvall	34		0,52	3200	3500	300	156
"	35		0,71	2600	"	900	639
"	36		0,03	1600	"	1900	57
"	37		0,45	3200	"	300	135
"	38		0,30	"	"	"	90
"	39		0,27	3100	"	400	108
"	40		0,47	2100	"	1400	658
"	41		0,47	2300	"	1200	564
"	42		0,63	1400	"	2100	1323
Åker	43	0,11		4400	5000	600	66
"	44	0,04		3500	"	1500	60
"	45	0,01		2800	"	2200	22
Skog	46		0,13	1500	1500	0	-
"	47		0,16	1500	"	0	-
"	48		0,83	1500	"	0	-
"	49		0,82	1500	"	0	-
A - summa		0,16	5,79				3878
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							1950
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							780
<u>D. Markvinst</u>							316
Summa kronor							6924

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning:</u> TROLLENÄS SOCKEN <u>Avdelning 1.</u> Trollenäs 1 ¹ , 5 3/4 mtl. Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle	1-6	3,82					15084
Summa för avd. 1		3,82					15084
<u>Avdelning 2.</u> Trollenäs 1 ¹ , 5 3/4 mtl. Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle	7-15	1,81					12547
Näs 16 ¹ , Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle, arr. Gunnar Jakobsson	19	0,34					404
V. STRÖ SOCKEN <u>Gemensam mark till Strö 3¹-8¹,</u> <u>10¹-28¹ och 42¹,</u> Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle.	16-18	0,08	0,11				1649
Summa för avd. 2		2,23	0,11				14600

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Gemensam mark till Strö 3¹-8¹,</u> <u>10¹-28¹ och 42¹,</u> Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle	20-28	1,21	1,42				2260
<u>Strö 25¹,</u> Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle, arr. Nils Wollmer	29-31	0,87					1539
<u>Strö 25¹,</u> Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle, arr. Jan- Åke Hedberg	32-33	0,19					168
<u>Summa för avd. 3</u>		2,27	1,42				3967
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Gemensam mark till Strö 3¹-8¹,</u> <u>10¹-28¹ och 42¹,</u> Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle	34-49	0,16	5,79				6924
<u>Summa för avd. 4</u>		0,16	5,79				6924
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Strö 25¹,</u> Trollenäs fideikommiss, inne- havare Nils Trolle, arr. Jan- Åke Hedberg	50-67	1,51	2,44				11069
<u>Summa för avd. 5</u>		1,51	2,44				11069

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1	1-6	3,82					15084
" 2	7-19	2,23	0,11				14600
" 3	20-33	2,27	1,42				3967
" 4	34-49	0,16	5,79				6924
" 5	50-67	1,51	2,44				11069
<u>Summa för hela företaget</u>		9,99	9,76				51644
Trollenäs den 13 september 1958.							
I tjänstens:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör.							


[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Alternativ I.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+10-0+28	18	Rensning av det öppna diket			15:-	
0+28-3+10	282	Betongrör 16" m	282	12:25	3454:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	282	4:50	1269:-	
3+10-4+40	130	Betongrör 18" m	130	13:25	1722:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	130	6:50	845:-	
4+40-5+44	104	Betongrör 18" m	104	13:25	1378:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	104	5:-	520:-	
5+44-5+52	8	Betongrör 18" m	8	13:25	106:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	8	12:-	96:-	9406:-
<u>Tills.</u>	542 meter.					
<u>Ommurning av rörutlopp vid 0+28 enl. ritning</u>					250:-	
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
3+10 och 5+52		st.	2	150:-	300:-	
<u>Kopplingsbrunnar med 32" inre diameter enl. ritning</u>						
		st.	5	75:-	375:-	925:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						1569:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>11900:-</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
5+52-6	48	Betongrör 18" m	48	13:25	636:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	48	4:50	216:-	
6-8+7	207	Betongrör 18" m	207	13:25	2742:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	207	10:-	2070:-	
Övf.	255	Överföres			5664:75	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	255	Överfört			5664:75	
8+7-11+7	300	Betongrör 18" m	300	13:25	3975:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	300	4:50	1350:-	
11+7-13+47	240	Betongrör 18" m	240	13:25	3180:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	240	10:-	2400:-	16569:75
<u>Tills.</u>	<u>795</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
9+36 och 13+47		st.	2	150:-	300:-	
<u>Kopplingsbrunnar med 32" inre diameter, enl. ritning</u>			6	75:-	450:-	750:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						<u>2580:25</u>
				<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>19900:-</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
20-21+95	195	Betongrör 18" m	195	13:25	2583:75	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	195	4:50	877:50	
21+95-23+11	116	Betongrör 12" m	116	7:50	870:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	116	4:50	522:-	4853:25
<u>Tills.</u>	<u>311</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
21+95 och 23+11		st.	2	150:-	300:-	300:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						<u>746:75</u>
				<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>5900:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan D-E-F.</u>						
25-26+50	150	Betongrör 12" m	150	7:50	1125:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	150	5:-	750:-	
26+50-27+45	95	Betongrör 10" m	95	5:80	551:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	95	4:-	380:-	
27+45-28+24	79	Betongrör 10" m	79	5:80	458:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	79	3:50	276:50	3540:70
<u>Tills. 324 meter.</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
28+24		st.	1	100:-	100:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u>						
		st.	2	60:-	120:-	220:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						539:30
					<u>Summa kronor</u>	<u>4300:-</u>
<u>Dikessträckan G-Ca.</u>						
13+47-14+97	150	Betongrör 9" m	150	5:50	825:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	150	3:50	525:-	1350:-
<u>Tills. 150 meter.</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar, intag, m.m.</u>						
vid 14+97		st.	1	120:-	120:-	120:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						230:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>1700:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan D-Da-Db.</u>						
23+11-24+71	160	Betongrör 8" m	160	4:80	768:-	1408:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	160	4:-	640:-	
<u>Tills. 160 meter.</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar, intag, m.m.</u>						
vid 24+71		st.	1	120:-	120:-	180:-
<u>Kopplingsbrunn</u> vid 24+49		st.	1	60:-	60:-	
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						212:-
c:a 15 %					<u>Summa kronor</u>	<u>1800:-</u>
<u>Sammanställning.</u>						
	542	Dikessträckan A-B			11900:-	
	795	" B-C			19900:-	
	311	" C-D			5900:-	
	324	" D-E-F			4300:-	
	150	" C-Ca			1700:-	
	160	" D-Da-Db			1800:-	
<u>Tills.</u>	<u>2282 meter.</u>			<u>Summa kronor</u>	<u>45500:-</u>	
<u>Alternativ II.</u>						
<u>Dikessträckan A-B = alternativ I</u>						
<u>Dikessträckan B-C = alternativ I</u>						
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
20-21+95	195	Ingen åtgärd m	195	-	-	
21+95-22+50	55	Rensning av botten m	55	1:50	82:50	
22+50-23+11	61	Schaktning av sandbl.lera och mulljord m ³	150	3:-	450:-	532:50
<u>Tills.</u>	<u>311 meter.</u>	<u>Överföres</u>				532:50

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				532:50
<u>Intag</u> vid 20 bestående av 1 st 18" rör, ommurning av detta samt galler c:a 1 m uppströms om intaget, allt enl. ritning					350:-	
<u>Rörlöpp</u> vid 23+10 bestående av 1 st 12" rör och omurning					200:-	550:-
<u>Utplanering</u> av jordvallar		m ³	150	0:60	90:-	90:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						177:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>1350:-</u>
		<u>Dikessträckan D-E-F = alternativ I.</u>				
		<u>Dikessträckan C-Ca = alternativ I.</u>				
		<u>Dikessträckan D-Da-Db = alternativ I.</u>				
		<u>Sammanställning.</u>				
	542	Dikessträckan A-B			11900:-	
	795	" B-C			19900:-	
	311	" C-D			1350:-	
	324	" D-E-F			4300:-	
	150	" C-Ca			1700:-	
	160	" D-Da-Db			1800:-	
<u>Tills.</u>	2282 meter.			<u>Summa kronor</u>	40950:-	
		Trollenäs den 13 september 1958.				
		I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör.				

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:


- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,00 m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningemassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje, och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utlopperörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten, omskolas med sten och grovt grus, förses med botten av betong samt uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 21/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 23/ För grundförstärkning skall användas minst 2" x 4" plank. Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Trollenäs den 13 september 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande
Trollenäs fideikommiss i V. Strö och Trolle-
näs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 augusti 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Trollenäs fideikommiss i V. Strö och Trollenäs socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av förrättningsmannen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Trollenäs fideikommiss i V. Strö och Trollenäs socknar.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 93 Sannäs, ligger c:a 1,0 km V om Trollenäs kyrka. På översiktskartan har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattas nu genom öppna avlopp, vars sträckningar framgår av plankartan. Förrättningsmannen har på sökandens begäran upprättat förslag till igenläggning av avloppet (dikessträckorna A-B-C-D-E-F, D-Da-Db och C-Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovan nämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner liksom läget för de brunnar och omringningar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för brunnar. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fällförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattensmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synmännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåsvärgts.

Mon. 3. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskomst ej träffas mellan arrendator och företaget, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av förrättningsmannen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 4. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 45.500:- krenor.

Mon. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Både sakägare har enligt protokollet § 6 yrkat, att båtnadsuppskattning skall utföras och kostnadsfördelningalängd upprättas. Förrättningsmannen har därför uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har förrättningsmannen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gånge priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har i värderingalängden införts beteckningen brukningsbåtnad. Under denna beteckning har införts sådan båtnad för jordbruksdriften, som erhålles vid igenläggning av öppet dike såsom bättre brukningsförhållanden. Dessutom har båtnad genom minskat underhåll och markvinet uppskattats.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingalängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsansamlingen ingående markerna.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har, såsom framgår av nedanstående uppställning, utredning verkställts, som visar att företaget skall uppdelas i avdelningarna 1, 2, 3, 4 och 5.

Sträcka	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
D-E-F	11069	4300	0,39
C-D-Da-Db	6924	7700	1,11

Ströcka		Rätnad	Kostnad	Rel. kostnad
C-Ca		3967	1700	0,43
B-C		14600	19900	1,36
A-B		15084	11900	0,79
C-D-Da-Db och C-Ca		10891	9400	0,86
C-D-Da-Db, C-Ca och B-C		25491	29300	1,15
C-D-Da-Db, C-Ca, B-C och A-B		40575	41200	1,01
A-B	Avd. 1	15084	11900	0,788915
B-C	" 2			
C-Ca	" 3	25491	29300	1,149425
C-D-Da-Db	" 4			
B-E-F	" 5	<u>11069</u>	<u>4300</u>	0,388472
		51644	45500	

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dike- och vattenföretagets utförande och i kolumn 7 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna symförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas.

Nm. 6. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikes allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatta till

ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelägsritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 48,54 m.

Nedgjutet rör i kanten av skog, c:a 0,25 m från åkerkanten och c:a 13 m från dikekrök eller Ö om sektion 0+20. Rörets överyta i höjd med skogsmarken.

Fixp. = + 53,25 m.

Nedgjutet rör c:a 33 m NV sektion 5+52 och c:a 1 m från N kanten av markvägen.

Fixp. = + 56,12 m.

Nedgjutet rör c:a 29 m ÖÖ sektion 21+95 på den gräsbevuxna remsan mellan betesvall och granplantering, c:a 1,40 m NNO om stängsel.

Fixp. = 63,64 m.

Horizontal järndubb belägen i boningshus c:a 40 m Ö sektion 28+24, c:a 11 m N om N ländsvägakanten, c:a 5 m N om SV knuten, 0,30 m under sockelns överkant under N fönstret på V gaveln.

Fixp. = + 55,59 m.

Nedgjutet rör i Ö dikekanten c:a 400 m N om markväg i skarp dikekrök vid sektion 9+36.

Nem. 7. Dikesföretagets utförande.

Företaget skall utföras i överensstämmelse med av förräkningsmannen upprättat förelag och med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet påbörjas så snart denna synförräktnings tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförräktningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägaren mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anses som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppåmnas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betonggrär skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de ferdningar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksgrär av betong. Rören få levereras antingen som snäckgrär, falergrär eller lantbruksgrär.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdslägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffrer.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 7 av kostnadsfördelningstabellen. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger företaget, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradarätt föra talan mot den försämlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas kvloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skall utses en synsman.

Denne åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av masserna för täkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikeströcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rennings- och underhållsarbeten;
- att å de täkta dikeströcker, där tätning av rörfogarna ej verkställts, tillse att träd och buskar ej få växa närmare avloppen än 5,0 m;
- att kontrollera att kloakvatten icke tillföres ledningarna, som ej i erforderlig grad renats;
- att kontrollera att pressvatten från silanläggning och urin från djurstall ej tillföres ledningarna utan hälsöverskådnings godkännande;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola evalutas per kalenderår;
- att vid behov kalla berörda parter till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnes nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid besöka och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av saksammanen i företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Frollens dikningsföretag nr 1 år 1958.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Önsjö häradsrätt.

Nom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna symförrättning eller som vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Nom. 12. Vattendomstolsavgift.


Jämlikt 25reskrifterna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall Vattendomstolsavgift så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen med 77 kronor och 47 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningsskillingen angivna förbättringsvärde.

Nom. 13. Verkställighet.

Då denna symförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgad, för så vitt icke besvär anföras mot förrättningen inom den i nom. 11 här ovan angivna tiden.

Trollenäs den 13 september 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
TROLLENÄS SOCKEN						
<u>Trollenäs 1¹. 5 3/4 mtl</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle	8					
avd. 1		15084	11900:-			
avd. 2		12347	<u>14421:84</u>	26321:84		57,850
<u>Nils 16¹</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arrendator Gunner Jakobson	8					
avd. 2		404	464:37	464:37		1,021
V. STRÖ SOCKEN						
<u>Gemensamt mark till Strö 5¹ - 8¹,</u>						
<u>10¹ - 28¹ och 42¹</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle	8					
avd. 2		1649	1895:40			
avd. 3		2260	2597:70			
avd. 4		6924	<u>7958:62</u>	12451:72		27,366
<u>Strö 25¹,</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle arrendator Nils Wellner	8					
avd. 3		1532	1768:97	1768:97		3,888
Överföres		40407		41006:90		90,125

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överikt:		40407		41006:90		90,125
Strö 85¹						
Trollenäs fideikomiss,						
innehavare Nils Trollé,						
arrendator Jan-Åke Högberg						
avd. 3		168	193:10			
avd. 5		11069	4300:-	4493:10		9,875
Summa		11237		46830:-		100,000
Trollenäs den 13 september 1958. I tjänsten <i>Lennart Kinnblom</i> Lennart Kinnblom Lantbruksingenjör						