




FÖRSLAG TILL

Hyby dikningsföretag år 1959

I Hyby SOCKEN (NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1959 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN ÅR

ORIGINAL



Sten Lantbruk
(NAMN)
Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 2 LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1447 M - 2 ★ 2099

A B C D E Ca C B D

Typritningar för brunnar.

Skala 1:50.



Nuv. botten
Förskrivna botten
7. 11. 1959 gods
m. 11. 1959 evet
1957.

Utgår


Töckt overlapp av betongrör.

Töckt overlapp av betongrör.

Töckt overlapp av betongrör.

Töckt overlapp av betongrör.



0-20.00



1-

Sektion A-A

Typritning för ommurning vid 0+53. Skala 1:50.



De tre elste rören
sambandades med 8mm. teppertråd

Förslag till
Hyby dikningsföretag år 1959

I Hyby socken kommun av Malmöhus län
upprättat år 1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopier

Namn
Titel

Antal
ritn. st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1443 M - 2 * 2093

M - 2 ★ 2099

Handlingar

till

HYBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Hyby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Fnr. 1443

Handlingar

till

HYBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Hyby socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Sven Holmström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-5
Bilagor 1-8		" 6-20
Värderingslängd	Bil. A	" 21-24
Kostnadsförslag	" B	" 25-27
Arbetsbeskrivning	" C	" 28-30
Utlåtande	" D	" 31-39
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 40.

Härtill hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



5/45

810055

PROTOKOLL vid synförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning av mark-
er till Hyby nr 30 m.fl. fastigheter i
Hyby socken av Malmöhus län.

Den 14 november 1958 hos lantbrukare Ingvar Henriksen, Hyby Boställe, Klågerup.

Kungörelse angående förrättningen hade anslagits i vederbörande försam-
ling den 26 oktober 1958 (bilaga 2) samt den 23 oktober 1958 varit införd i
Skånska Dagbladet. Över avsämda kungörelser, kallelser och underrättelser har
en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Närvarande:

Undertecknad förrättningsman

Skiftesgodemännen Gotthard Persson och N.E. Axelsson

Sökande till förrättningen:

Hyby m.fl. församlingars pastorat genom Lennart Mårtensson enl. fullm. bil. 4

Äg. Hyby 30¹, 3/4 mtl

Övriga sakägare och ombud:

Kyrkerådet i Hyby församling

Äg. Hyby 29¹

Johan Wrangel von Brehmer

Äg. Hyby 3⁵, 322/1000 mtl; 4², 1/4 mtl;
31³, 1 81/1000 mtl.

Hyby Jordbruks AB

genom nämndeman Adolf Rasmusson enl.

fullm. bil. 5

~~Otto Jönsson, arr. Hyby 3⁵, 322/1000 mtl~~

Ingvar Henriksen, arr. Hyby 29¹, 30¹, 3/4 mtl

Ove Olsson, Äg. Hyby 28¹

~~Dikn.företaget Hyby gods m.fl. hemman av år 1917 genom ordf. Otto Jönsson~~

~~Lunds stiftensnämnd genom boställsnämndens ordf. Alb. Bengtsson enl. fullm. bil. 6.~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande anmälades ej.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas utförande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Två alternativ redovisades.

§ 4.

Ove Olsson förenade sig med sökanden och yrkade på utförande av ledningen C-Ca, bil. 7.

§ 5.

Hyby Jordbruks AB. förenade sig med sökanden och yrkade på framdragande av rörledningen ända ner till punkt A.

§ 6.

Beslutades att välja det alternativ, som hade ledningssträckningarna A-B-D-E och B-C-Ca.

§ 7.


Beslutades att kostnaden för 3" tegelrörsledningar i de gamla diken skulle inräknas i förslaget.

§ 8.


Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats torsdagen den 15 januari 1959 kl. 10.00, varefter sammanträdet avslutades.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksingenjör


Bitr. godemän

Den 15 januari 1959 å Hyby Boställe, Klågerup.

Närvarande:

Undertecknad förrättningsman

Skiftesgodemännen Gotthard Persson och N.E. Axelsson

Hyby m.fl. församlingars pastorat gen. Lennart Mårtensson

~~Hyby Jordbruks AB, gen.~~

Otto Jönsson

Ingvar Henriksson

Ove Olsson

~~Dikningsföretaget Hyby gods m.fl. hemman av år 1917 gen.~~

Lunds stiftsnämnd genom boställsnämndsordf. Alb. Bengtsson

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakkärgarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A

kostnadsförslaget " " B

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med

tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Ingvar Henriksson (ordf.), Lennart Mårtensson och Ove Olsson(kassör)

Till revisorer utsågos Adolf Rasmussen och Otto Jönsson.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos Ingvar Henriksson och alltså inom trettio dagar översändas till honom för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 15.

^{önskade}
Ove Olsson avstod-

~~Hans sakkägar översakenne att~~ ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

Det uppdrogs åt ordföranden Ingvar Henriksson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 191,50 kronor, vilket förskotterats av Ingvar Henriksen.

Annonskostnaden för synförrättningsammansamlingen hade förskotterats av Ingvar Henriksen med kr. 46,50.

Godemännens räkningar uppgingo till 96:- kronor, vilket betalades av

~~§ 17.~~

~~Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:~~

~~Johan Wrangel von Brehmer~~

~~ha~~

~~Ingvar Henriksen~~

~~"~~

~~Hyby, Bära och Mülleberga pastorat~~

~~"~~

~~Ove Olsson~~

~~"~~

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplöstes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammankommiteterna upplöstes.

Hyby den 15 januari 1959.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Ove Olsson

Bitr. godemän

N. E. J. Petersen

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]



7

Dnr III M 50 56

Dnr 1443

Maj 14/5-56

Dnr III M 10/157

Ink. 21 AUG. 1957

Länstyrelsen, Malmö

Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 12 maj 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Dnr III	
Ink. 19 SEP. 1958	
Länstyrelsen, Malmö	
Landskansliet	

LANTBRUKSNÄMNDEN

8

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr Jil	94	50	56
Ink.	- 7 MAJ 1956		
Länstyrelsen, Malmö			
Landelsrådet			

Dnr AD 93/56


Vid besvarande av denna
skrivelse förde detta nr
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Hyby - Bara - Mölleberga församlingars pastorat, Hyby, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 3 maj 1956.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr. *As 93/56*
Inkl. 2 MAJ 1956
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~allt~~ ^{delar} tillhörig mark inom Hyby

socken ~~(enhet)~~ av Malmöhus län.

Förrättningen avser igenläggning av öppet avlopp

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Klågerup

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukare Ingvar Henriksson, Hyby Boställe,

Klågerup. Tel. Malmö 44 01 55

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hyby den *27 april* 1956

Sökandes namn:

Fr Hyby postbott
Ingvar Henriksson

för fastigheten

Fastighet:

Hyby 30:1

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägarer av fastigheten .

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Ink.d. - 2 MAJ 1956

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Hörskrift.

Protokoll i stämman med Lyby. Bsk.
Malmö församling den 19 febr. 1956

§3

På uppmaning av stämman läggs för Lyby
Bsk. Malmö församlingens förslag att låta
uppgräva täckdäckningsplan och igenupptagning af
öppen grov i skidbanans lineställe 18. So. Lyby
i Lyby församling, besitt stämman
att hos vara beordrade stämman Lantbruksnämnden
om upprättande af ifrågakommande täckdäckningsplan

Im. gr. 15'

Henrik Samuelson

Jostens Axel Samuelson Otto Jönsson

Kris och upprätt betyg

Henrik Samuelson

Sammanse en granskning stämman beslut för
jag härmed vidrätt att alla i stämman vägnar
om upprättande af beordrade plan

Lyby den 18 april 1956

Hörskrift


Henrik Samuelson

Lyby prästgård, Hörskrift

Lyby prästgård, Hörskrift

Henrik Samuelson
15'

Lund
1970 69



Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 14 november 1958 kl. 10.00.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hyby nr 30 m.fl. fastigheter i Hyby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ingvar Henriksson, Hyby Boställe, Klågerup, fredagen den 14 november 1958 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hyby n:ris 3, 28, 29 och 30 i Hyby socken, dels dikningsföretaget Hyby gods m.fl. hemman av år 1917.

Malmö den 22 oktober 1958.

I tjänsten:





Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Hyby församling den

26 oktober 1958

intygas av

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Hyby nr 30 m.fl. fas-
tigheter i Hyby socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag	
Pastorsämbetet i Hyby församling,	Klågerup	22 /10 1958	
Skiftesgodemannen Gotthard Persson, Stensminne,	"	"	"
" N.E. Axelsson, Klågerups gård,	"	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"	"
Ordf. i dikningsföretaget Hyby gods m.fl. hem- man av år 1917, agronom Otto Jönsson, Hyby gård,	Klågerup	"	"
Godsägare Johan Wrangel von Brehmer, Säbyholm,	Landskrona	"	"
Agronom Otto Jönsson, Hyby gård,	Klågerup	"	"
Lantbrukare Ingvar Henriksson, Hyby boställe,	"	"	"
" Ove Olsson, Hyby 28,	"	"	"

Malmö den 22 oktober 1958.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksingenjör


Utdrag ur protokoll för vid pastoratsstämman med Hyby Bura
 Möllebyns församlingar den 26 oktober 1956.

§ 1.

Som befullmäktigad prövas att närvara vid
 konfirmeringsnämndens 2:a sed. den 14 Nov. 1958
 kl. 10 Mr. Leath. Torgvar Henriksen Hyby Bura
 Klageup gällande konfirmering av marker till
 Hyby 30 m ft. fristyrket valdes den Herman Almqvist
 som Vid utby Klageup.

På utdrag bekräftas

Ottav Bruntson
 H. Kyrkost. Hyby.



FULLMAKT

för nämndemannen Adolf Rasmusson att vid syneförrättning
angående torrläggning av marker på Hyby nr 30 m. fl. fastig-
heter i Hyby socken föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Landskrona den 30.10.1958

Hyby Jordbruks AB

f. Wrangel von Breda

M. Wrangel von Breda

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 6 augusti 1957 beviljat registrering för Aktiebolaget Dicentra, vars firma enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift förändrats till Hyby Jordbruks Aktiebolag, att likaledes denna dag i registret antecknats, att styrelsen, som har sitt säte i Bara kommun av Malmöhus län, utgöres av friherre Johan Wrangel von Brehmer, med friherrinnan Ida Margit Wrangel von Brehmer såsom suppleant, båda i Härslövs kommun av Malmöhus län, och att firman tecknas av styrelseledamoten och suppleanten var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 18 april 1958.

Ex officio:

Sven F. Ståhlbrand

/Sven F. Ståhlbrand/

Lösen Kr. 2:--

Stämpel " 2:--

Summa Kr. 4:--

Vidimeras:

Engeström Ståhlbrand



Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.


Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastisk fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.


Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 6 november 1958.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:


Nils Bolander


A. Neuman

Rel

17

Avskrift

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
M a l m ö

58 9/11 1161

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmöhus län.

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hyby nr 30 m.fl. fastigheter i Hyby socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukaren Ingvar Henriksson, Hyby Boställe, Klågerup, fredagen den 14 november 1958 kl. 10.00.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande fastigheten Hyby 29¹ i Hyby socken, äg. Hyby församling samt fastigheten Hyby 30¹, 3/4 mtl, i Hyby socken, äg. Hyby, Bara och Mölleberga pastorat, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 22 oktober 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hyby nr 30 m.fl. fastigheter i Hyby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ingvar Henriksson, Hyby Boställe, Klågerup, fredagen den 14 november 1958 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hyby nr:ris 3, 28, 29 och 30 i Hyby socken, dels dikningsföretaget Hyby gods m.fl. hemman av år 1917.

Malmö den 22 oktober 1958.


I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör

Vidimeras och över-

lämnas till Stiftsnämnden i Lund. Malmö i landskontoret den 24 oktober 1958.

På tjänstens vägnar

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Isaksson', written in a cursive style.

A Isaksson

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1161.....S.

Från lantbruksingenjören Sven Holmström, Malmö,.....
 har till stiftsnämnden inkommit medde-
 lande att ^{syne/}förrättning avseende ..torrläggning av marker till..
 Hyby.nr.30 ~~nr.30~~ ..o.fl..fastigheter i Hyby socken.....

.....
 kommer att äga rum hos lantbrukaren Ingvar Henriksson, Hyby..
 Boställe, Klågerup, fredagen den 14 november 1958 kl. 10.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra föl-
 jande ecklesiastika fastighet, nämligen
 prästbostället Hyby.nr.30 i Hyby socken.....

Det tillkommer Hyby pastorat
 att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

.....
 Boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson, Barsebäckshamn,

 eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
 förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
 närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 10 november 1958.....

Enligt uppdrag:


 Gerda Korlén

Lantbruksingenjören Sven Holmström.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

Förening

Undertecknad förening med
 behåller till den förrättningen, som
 avser förläggning av marker till Hylse
 nr 30 m. fl. förhållande i Hylse Saken av
 Malmström län och går vi på förhållande
 avskrivning i ett jämförelse med
 marker länns förleggs och behåller
 på ett ändamålsenligt sätt.

Köperop den 14 nov. 1958
 Hylse förhållande till Öve Östberg
 Jn. Malmström

Bestyrkes:
 Gunnar Malmström
 N. Ö. Malmström
 O. Stenlund


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
HYBY SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Hyby 5⁵, 322/1000 mtl.</u>							
Johan Wrangel von Brehmer,							
arr. Otto Jönsson							
<u>Brukningebåtnad</u>							<u>2500</u>
Summa							<u>2500</u>
<u>Hyby 29¹.</u>							
Hyby församling, arr. Ingvar							
Henriksson.							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,61		3700	4000	300	183
"	2	0,52		2800	"	1200	624
"	3	0,10		3700	"	300	30
"	4	0,46		2100	"	1900	874
"	5	0,14		1200	~~4000~~ 3200	2000	280
"	6	1,04		2700	4000	1300	1352
"	7	0,09		2000	"	2000	180
"	8	0,72		3700	"	300	216
"	9	0,66		3500	"	500	330
"	10	0,37		3500	"	500	185
Summa		4,71					4254
<u>Brukningebåtnad</u>							<u>600</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>4854</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hyby 30¹, 3/4 mtl.</u>							
Hyby, Bara och Mölleberga pas- torat; arr. Ingvar Henriks- son.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	11	0,02		3700	4000	300	6
"	12	0,23		3600	"	400	92
"	13	0,35		3400	"	600	210
"	14	0,29		2500	"	1500	435
"	15	0,02		2300	"	1700	34
"	16	0,03		2300	"	1700	51
"	17	0,35		1200	"	2800	980
"	18	0,58		1200	"	2800	1624
"	19	0,44		2500	"	1500	660
"	20	0,32		3500	"	500	160
"	21	0,40		3500	"	500	200
"	22	0,15		2500	"	1500	225
"	23	0,11		2500	"	1500	165
"	24	0,18		3500	"	500	90
"	25	0,23		3500	"	500	115
"	26	0,27		3500	"	500	135
"	27	0,24		2500	"	1500	360
"	28	0,35		1500	"	2500	875
"	29	0,35		2500	"	1500	525
"	30	0,17		2500	"	1500	255
"	31	0,29		3500	"	500	145
"	32	0,02		3800	"	200	4
"	33	0,06		3700	"	300	18
Överföres		5,45					7364

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,45					7364
Åker	34	0,11		3400	4000	600	66
"	35	0,03		2600	"	1400	42
"	36	0,11		3500	"	500	55
"	37	0,04		2600	"	1400	56
Summa		5,74					7583
<u>Brukningebåtnad</u>							5800
<u>Totalsumma kronor</u>							13383
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Hyby 30¹, 3/4 mtl.</u>							
Hyby, Bara och Mölleberga pas- torat, arr. Ingvar Henriks- son.							
<u>Alstringebåtnad</u>							
Åker	38	0,22		3300	4000	700	154
"	39	0,18		2200	"	1800	324
"	40	0,16		1100	"	2900	464
"	41	0,10		1100	"	2900	290
"	42	0,13		2200	"	1800	234
"	43	0,18		3300	"	700	126
Summa		0,97					1592
<u>Hyby 28¹</u>							
Ove Olsson.							
<u>Alstringebåtnad</u>							
Åker	44	0,04		900	4000	3100	124
"	45	0,14		1900	"	2100	294
"	46	0,14		3100	"	900	126
Summa		0,32					544

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Huvudavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+53-1+50	97	Betongrör 12" m	97	7:50	728	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	97	4:-	388	
1+50-2+68	118	Betongrör 12" m	118	7:50	885	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	118	6:50	767	2768
<u>Tills. 215 m.</u>						
<u>Ommurning av rörutloppet vid 0+53. Utföres enl. typ-ritning</u> st						
			1	200:-	200	
<u>Brunn 24" med kopplingar vid 1+50</u> st						
			1	100:-	100	
<u>Brunn 32" med kopplingar vid 2+68=20</u> st						
			1	150:-	150	450
<u>För oförutsett tillägges c:a 20 %</u>						682
					<u>Summa</u>	<u>3900</u>
<u>Dikessträckan B-D.</u>						
2+68=20-21+50	150	Betongrör 12" m	150	7:50	1125	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	150	10:-	1500	
21+50-22+38 = =7+36	88	Betongrör 12" m	88	7:50	660	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	88	4:50	396	3681
<u>Tills. 238 m.</u>						
<u>Brunnar 24" med kopplingar vid 21+80 och 22+38</u> st.						
			2	100:-	200	
<u>Läggning av 3" dräneringsledning i det gamla öppna avloppet mellan punkterna C-D samt igenfyllning av detsamma</u> m						
			300	2:20	660	860
<u>Överföres</u>						4541

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				4541
		För oförutsett tillägges c:a 20 %				859
				Summa		5400
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
7+36-9+37	201	Betongrör 8" m	201	4:80	965	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	201	5:-	1005	1970
Tills.	201 m.					
Kopplingsbrunn 24" vid 8+50		st	1	60:-	60	
Brunn 24" med kopplingar vid 9+37		st	1	100:-	100	
Läggning av 3" dräneringsledning i det gamla öppna avloppet mellan punkterna D-E samt igenfyllning av detsamma m			260	2:-	520	680
		För oförutsett tillägges c:a 20 %				550
				Summa		3200
		<u>Sidoavlopp</u>				
		<u>Dikessträckan B-C.</u>				
2+68-4+62	194	Betongrör 10" m	194	5:80	1125	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	194	7:50	1455	2580
Tills.	194 m.					
Brunnar 24" med kopplingar vid 3+50 och 4+62		st	2	100:-	200	
Läggning av 3" dräneringsledning i det gamla öppna diket mellan B-C samt igenfyllning av detsamma m			215	2:40	516	716
		För oförutsett tillägges c:a 20 %				704
				Summa		4000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C-Ca.</u>						
4+62=30-31+54	154	Betongrör 10" m	154	5:80	893	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	154	5:-	770	1663
<u>Tills.</u>	<u>154 m.</u>					
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar vid 31+54		st.	1	100:-		100
<u>För oförutsett</u> tillägges o:a 20 %						<u>337</u>
					<u>Summa</u>	<u>2100</u>
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp</u>						
215		Dikessträckan A-B			3900	
238		" B-D			5400	
<u>201</u>	<u>654</u>	" D-E			<u>3200</u>	<u>12500</u>
<u>Sidavlopp</u>						
194		Dikessträckan B-C			4000	
<u>154</u>	<u>348</u>	" C-Ca			<u>2100</u>	<u>6100</u>
<u>Tills.</u>	<u>1002 m.</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>18600</u>
Hyby den 15 januari 1959.						
I tjänsten:						
						
Sven Holmström						
Lantbruksingenjör.						

[illegible]

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 6/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 7/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 8/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen

får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över den-
samma.

- 10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 12/ Där rätning av den gamla avloppssträckan sker, skola de avskurna öppna avloppen igenläggas med rör enl. kostnadsförslaget. Sådan rörledning får ej läggas med mindre fall än 1:1000 och skall läggas i nära anslutning till det gamla avloppets fasta botten och på sådant djup att den kommer under tillstötande äldre dräneringsledningar.
- 13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 15/ Brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.
- 16/ Kopplingsbrunnar skola utföras med den inre diameter, som finnes angiven på profilritningarna. Botten och lock skall ha en diameter, som är 20 cm. större än brunnens inre diameter, så att brunnstegel eller betongsten kunna läggas på fast underlag.
- 17/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

- 18/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggan-de. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnseringen färdigställt, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och reg-leras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utföran-de, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdäm-mas till sådan höjda, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vat-tenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 24/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrel-se om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra en-skilda vägar, kraftledning och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att stärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta veder-börande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Hyby den 15 januari 1959.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Hyby nr 30 m.fl. fastigheter i
Hyby socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker till Hyby nr 30 m.fl. fastigheter i Hyby
socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens hand-
läggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant
hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser
"dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vatten-
lagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande
Hyby nr:ris 3, 28, 29 och 30 i Hyby socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger
strax N om Hyby kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet ut-
märkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas dels genom
ett öppet avlopp och dels genom mindre täckta ledningar. Dessa ha emellertid ej
utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför ifrågavarande marker
nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag
till igenläggning av de öppna dikessträckorna med rör (dikessträckorna A-B-D-E
och B-C-Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för
ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättnings-

mannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättingemannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska Kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på två ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av

den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 18.600:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Nom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden har synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick vari företaget väntas komma efter utförandet, dels i nuvarande vattenskadat tillstånd. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts en brukningsbåtnad. Denna båtnad vinnes genom att det öppna diket igenlägges med rör. Den därvid uppkommande vinsten genom billigare brukning och minskat underhåll har kapitaliserats. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har såsom framgår av nedanstående uppställning utredning verkställts, som visar, att företaget skall uppdelas i avdelningarna 1 och 2.

Avd.	Sträckan	Båtnad	Egen kostn.	Egen rel.kostn.	Fallkostn.	Kostn.	Rel.kostn.
1	A-B-D-E, B-C	20737:-	16.500:-	0,795679			
2	C-Ca	2136:-	2.100:-	0,983146	6000:-	8.100:-	3,792135
1+2	Summa	22873:-	18.600:-	0,813186			-

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmålas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till

ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Fixpunkternas lägen i plan och profil framgå närmare av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning:

Utgångsfixp. = + 41,80 m.

Hyby kyrka. S. sidans V ände. På den nedre av de två trappstenarna för en liten dörr. Utmärkt med koppardubb.

Fixp. = + 24,83 m.

Jordfast sten i rågång c:a 11 m. Ö sektion 2+68. Utmärkt med järndubb.

Fixp. = + 27,46 m.

Jordfast sten i rågång c:a 31 m. S sektion 9+37 eller c:a 53 m. N parkgräns. Utmärkt med järndubb.

Mon. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förelag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets ut-

förande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsynings-

förrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningelängden. I företagets underhåll ingår ej de dräneringsledningar som i samband med utförandet läggas i de sträckor av det öppna avloppet, vilka avskäras av huvudledningen. Underhållet av dessa dräneringsledningar skall åvila resp. markägare och där ledningen ligger i räkning delas lika mellan räkningegrannarna. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger styresmannen i företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mon. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styresman.

Styresmannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hyby dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattermål, skola handläggas inför Torna och Bara häraders häradsrätt.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar


härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.


Hyby den 15 januari 1959.


I tjänsten:



Sven Holmström

Lantbruksingenjör.





Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
HYBY SOCKEN						
<u>Hyby 3⁵, 322/1000 mtl.</u>						
Johan Frangel von Brehmer; arr. Otto Jönsson	8					
Avd. 1		2500:-		1989:-	10,695	
<u>Hyby 29¹.</u>						
Hyby församling; arr. Ingvar Henriksson						
Avd. 1. Ägofig. 1-10		4854:-		3862:-	20,765	
<u>Hyby 30¹, 3/4 mtl.</u>						
Hyby, Bara och Mölleberga pastorat; arr. Ingvar Henriksson	8					
Avd. 1. Ägofig. 11-37		13383:-	10649:-			
" 2. " 38-43		1592:-	1365:-	12214:-	65,665	
<u>Hyby 28¹</u>						
Ove Olsson	8					
Avd. 2. Ägofig. 44-46		544:-		535:-	2,875	
Summa		22873:-		18600:-	100.-	
Hyby den 15 januari 1959.						
I tjänsten:						
<i>Sven Holmström</i>						
Sven Holmström						
Lantbruksingenjör.						
<i>Carl H. Jansson</i>						
<i>V. B. Petersen</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7