Blad 1.

Företag I.

Företag II.

Fikp. = + 56.38 m.

Fikp. = + 49.72 m.

Fikp. = + 44.61 m.

Rastorp

Marieholm

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Högestorps dikningsföretag år 1959

I Resövs SOCKEN ~~SOCKNAR~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~EN~~ 1958-1959 ~~UTAN~~ I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL ~~KOPIA~~


(NAMN)

Lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1770~~ M - 3 ★ 2103



Förslag till

Högestonos dikningsföretag år 1959

i Reslövs socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat åren 1958 - 1959 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

[signature]
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV

Nr ~~1404~~ M-3★2103

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L


0+50



0+82



2



2+64




3+40




4+37




4+73



5+50



6+09



7+01




7+62




8+44




8+65




9+59




10+18




11



11+50




12+50




13+32




20+13




21




21+50



21+64




Sektionsskala 1:100.




Förslag till ommurning av nönutlåga vid 0+82.


Sektion A-A. Skala 1:50. Sektion B-B.




Förslag till 32" brunn.




Förslag till 24" brunn.



Förslag till 24"-32" kopplingsbrunn.



Skala 1:50.



Förslag till

Högestorps dikningsföretag år 1959

i Resjövs socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat åren 1958-59 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn. st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~14047~~ M - 3 ★ 2103

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L

M - 3 ★ 2103

Handlingar

till

HÖGESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Reslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1958-1959 av

Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Fdr. 14044

Handlingar

till

HÖGESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Reslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1958-1959 av

Sven Holmström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 8		" 8 - 20
Värderingslängd	Bil. A.	" 21 - 33
Kostnadsförslag	" B.	" 34 - 37
Arbetsbeskrivning	" C.	" 38 - 40
Utlåtande	" D.	" 41 - 52
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 53 - 55

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



PROTOKOLL vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Högestorp nr 12 m.fl. fastigheter i Realöva socken av Malmöhus län.

Den 16 december 1958 hos lantbrukare Birger Nilsson, Högestorp 12, Marieholm.

Kungörelse angående förrättningen hade anslagits i vederbörande församling den 23 november 1958 samt den 17 november 1958 varit införd i Skånska Dagbladet. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser har en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Närvarande:

Undertecknad förrättningsman

Skiftesgodemännen Emil Svensson och Harald Håkansson

Sökande till förrättningen:

Birger Nilsson, äg. 1/6 av 71/512 mtl Högestorp 12^{7}, 1/6 av Högestorp 12^{8}, 63/4096 mtl och 1/6 av Högestorp 12^{10}, 1/32 mtl

Sigrid Larsson, äg. Högestorp 12^{6}, 19/512 mtl gm S.-O.Göransson enl. fullmakt (bil. 4.)

Carl Svensson, äg. Högestorp 12^{22}, avs.

Erik Ekelund, äg. Högestorp 12^{11}, 29/4096 mtl

Karl Persson, äg. Högestorp 12^{19}, 12^{20}, avs.

Ture Persson, äg. Högestorp 10^{15}, 223/4096 mtl och 10^{17}, 225/2048 mtl

Gunnar Hall, äg. Högestorp 10^{16}, 107/2048 mtl

Lennart Larsson, äg. Högestorp 11^{16}, 376/4096 mtl och 12^{12}, 157/4096 mtl

Övriga sakägare och ombud:

Klara Mårtensson, äg. Högestorp 12^{2}, 19/128 mtl och 1^{4} gm I.Mårtensson enl. fullmakt (bil. 5.)

Hans Persson, äg. Högestorp 4^{1}, 3/8 mtl

Anders Höglund, äg. Högestorp 12^{9}, 33/2048 mtl

~~Per Stjernfeldt, äg. Högestorp 11[17], 357/4096 mtl~~

Olivia Nilsson, äg. 1/2 av Högestorp 12[7], 71/512 mtl, 1/2 av Högestorp 12[8], 63/4096 mtl och 1/2 av Högestorp 12[10], 1/32 mtl

Nils Nilsson, äg. 1/6 av Högestorp 12[7], 71/512 mtl, 1/6 av Högestorp 12[8], 63/4096 mtl och 1/6 av Högestorp 12[10], 1/32 mtl gm B. Nilsson enl. fullm.(bil. 6)

Per Nilsson, äg. 1/6 av Högestorp 12[7], 71/512 mtl, 1/6 av Högestorp 12[8], 63/4096 mtl och 1/6 av Högestorp 12[10], 1/32 mtl gm B. Nilsson enl. fullm. (bil. 7)

Högestorps vägförening genom ordf. Birger Nilsson

Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936 genom ordf. Olof Rosengren.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande anmäldes ej.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas utförande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Sökandena yrkade på igenläggning av det öppna avloppet från sekt. 0+82 till 13+40 samt 20+00 till 21+64.

Det skulle även till protokollet antecknas, att Högestorps vägförening hade stort intresse av att diket längs vägen igenlades med rör.

§ 6.

Ture Persson och Gunnar Häll yrkade på igenläggning med rör av öppna avloppet 20 - 21+64.

§ 7.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 20 januari 1959 kl. 14 samt att ytterligare kallelser härom ej skulle utsändas, varefter sammanträdet avslutades.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Harald Håkansson Emil Svensson

Den 20 januari 1959 hos lantbrukare Birger Nilsson, Högestorp 12, Marieholm.

Närvarande:

Undertecknad förrättningsman

Skiftesgodemännen Harald Håkansson och Emil Svensson

Birger Nilsson

Sigrid Larsson genom Sven-Olof Göransson enl. fullmakt (bil. 8)

Carl Svensson

Erik Ekelund

Karl Persson

Ture Persson

Gunnar Hall

Lennart Larsson

Klara Mårtensson genom Ina Mårtensson

~~Hans Persson~~

Anders Höglund

Per Stjernfeldt

Olivia Nilsson

Nils Nilsson genom Birger Nilsson

Per Nilsson " " "

Högestorps vägförening genom Birger Nilsson

Dikningsföretag Högestorp nr 10 av år 1936 genom Olof Rosengren

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra till

Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Birger Nilsson såsom ordförande samt Gunnar Hall och Lennart Larsson.

Till suppleanter utsågos: Per Stjernfeldt och Ture Persson.

Till revisorer utsågos: Olof Rosengren och Carl Svensson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 14.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Birger Nilsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantläggning uppgått till

235:- kronor, vilket förskotterats av Birger Nilsson med 123:- kronor, av Lennart Larsson med 38:50 kronor, av Tage Persson med 66:50 kronor och av Ture Persson med 7:- kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Birger Nilsson med 46:70 kronor. Gode männens arvode uppgick till 95:60 kronor, vilket betalades av Birger Nilsson.

§ 16.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Klara Mårtensson	18 ha
Hans Persson	30 "
Sigrid Larsson	70 "
Birger Nilsson	11 "
Karl Persson	tomt
Carl Svensson	tomt
Erik Ekelund	tomt
Lennart Larsson	8 ha
Anders Höglund	1 "
Per Stjernfeldt	12 "
Ture Persson	11 "
Gunnar Hall	3,5 "

§ 17.

Uppdrogs åt styrelsen att sedan företaget vunnit laga kraft låta utföra detsamma, och att upptaga ett banklån för dess finansiering.

§18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades

förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Harald Bäckman.

Emil Eliasson.

Bilaga 1.

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56 57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

Fur 1954
14/04

Dnr III M 43 55. M 71 57

Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 juni - - - - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Dnr III
Ink. 19 SEP 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr 1 M 43 55
Ink. 9 JUNI 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 111/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Birger Nilsson, Marieholm, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 8 juni 1955.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Ansökan till Lantbruksnämnden - 11 - [illegible]

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Dnr. Ad 111/55
Ink.d. - 7. JUNI 1955
Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Revinge socken(-~~nar~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser rätning och igenläggning av dike.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
Areal omkring 10 har. Avlopps längd omkring
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
1.300 m. och utgör förslagsvis för ett dikningsförslag
som utfördes år 1936 och löper även i nuvarande väg nr 2/6

Närmaste järnvägsstation Svedievholm

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Birger Nilsson
Högestorp 12. Svedievholm. Tel. 187 Östra Karaby
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Högestorp den 4 maj 1955

Sökandes namn:		Fastighet:
✓ Birger Nilsson	för fastigheten	Högestorp 12:7 m.fl.
✓ Ekelöw	» »	" 12:6
✓ Karl Svensson	» »	Högestorp 12:11
✓ Erik Ekelund		Högestorp 12-11
✓ Karl Persson		Högestorp 12-11
✓ Nils Persson		Högestorp 10-15
✓ Gunnar Hall		Högestorp 10-16
✓ Gunnar Larsson		Högestorp 11-12

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Per Skarnfelt	ägare av fastigheten	Rogsta 11
Klara Mårtensson	» » »	Rogsta 1:12
Lars Persson	» » »	Rogsta 4

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 464453

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 16 december 1958 kl. 13.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Högestorp nr 12 m.fl. fastigheter i Reslövs socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Birger Nilsson, Högestorp 12, Marieholm, tisdagen den 16 december 1958 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Högestorp n:ris 4, 10, 11 och 12, dels dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936 och dels Högestorps vägförening, allt i Reslövs socken.

Malmö den 14 november 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Reslövs församling den 23. nov. 1958

intygas av

Bertil Sundström

t. f. Kyrkoh.

PASTORSAMBETET I RESLÖV OCH Ö. KARABY ADR. MARIEHOLM

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Högestorp nr 12 m.fl. fastigheter i Reslövs socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Reslövs församling,	Marieholm	15/11 1958
Skiftesgodemannen Emil Svensson, Ö. Karaby,	"	"
" Harald Håkansson, Ö. Karaby,	"	"
Fru Klara Mårtensson, Högestorp 1,	"	"
Lantbrukare Hans Persson, Högestorp 4,	"	"
Herr Karl Persson, " 12,	"	"
" Erik Ekelund, " 12,	"	"
" Karl Svensson, " 12	"	"
Lantbrukare Lennart Larsson, Högestorp 12,	"	"
" Anders Höglund, " 12,	"	"
" Per Stjernfeldt, " 11,	"	"
" Ture Persson, " 10,	"	"
" Gunnar Hall, " 10,	"	"
Fru Sigrid Larsson, Högestorps gård,	"	"
Fru Olivia Nilsson, Högestorp 12,	"	"
Urmakare Nils Nilsson, Sveaplan 5 A,	Nybro	"
Lantbrukare Birger Nilsson, Högestorp 12,	Marieholm	"
Herr Per Nilsson, St. Isie 8,	Klagstorp	"
Högestorps vägförening, ordf. lantbrukare Birger Nilsson, Högestorp 12,	Marieholm	"

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936, ordf. lantbrukare Olof Rosengren, Högestorp 10, Marieholm		15/11 1958

Malmö den 15 november 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

Fullmakt

för Inv. Alf. Jonsson att vid sammanträdet den 16 dec 1958, angående tvångsinlösning av min tillhörige mark Hägerstuga nr 12 m.fl. fria min talan.

Hägerstugegården den 16/12 1958

Sigrid Larsson.

Bilaga 5.

Fullmakt

Fullmakt för min dotter Ina Mårtensson att föra min talan, vid syneförrättningen, hos lantbrukare Birger Nilsson, Högestorp 12.

Högestorp den 16 december 1958.

Klara Mårtensson.

Bevittnas:

Nils Persson
Högestorp

Lennart Jansson
Högestorp

Bilaga 6.

Fullmakt för lantbrukaren Birger Nilsson, Högestorp 12, Marieholm, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Högestorp nr 12 m. fl. fastigheter i Reslövs kommun, företräda och bevaka mina intressen.

Nybro den 25 november 1958.

Nils Nilsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

[illegible]

Viola Persson

Bilaga 7.

FULLMAKT.

För min broder Birger Nilsson att å mina vägnar närvara vid sammanträde å dikningsföretag i Högestorp, att vid nämnda förrättning föra min talan och bevaka min rätt, att å mina vägnar underskriva och godkänna förekommande handlingar, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Stora Isie den 1 dec. 1958.

Per W. Nilsson.

Bevittnas

Jenny Henriksson Iris Gustavsson

Bilaga 8.

Fullmakt

för Bror-Olof Jönsson att
föra min talan vid sammanträdet
hos Birger Nilsson - den 20 jan 1959.

Kristianstad den 20/1 1959

Birger Larsson.

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
RESLÖVS SOCKEN							
Företag I.							
Avdelning 1.							
Högestorp 4^{1}, 3/8 mtl							
Hans Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,17		4400	5000	600	102
"	2	0,11		3100	5000	1900	209
A-Summa		0,28					311
C. Båtnad genom minskat underhåll							176
Summa kronor							487
Högestorp 12^{2}, 19/128 mtl							
Klara Mårtensson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	3	0,26		4400	5000	600	156
"	4	0,10		3200	5000	1800	180
"	5	0,07		3200	5000	1800	126
"	6	0,03		4400	5000	600	18
A-Summa		0,46					480
B. Brukningsbåtnad							760
C. Båtnad genom minskat underhåll							271
Summa kronor							1511

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Högestorp 12⁶, 19/512 mtl							
Sigrid Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	7	0,13		4400	5000	600	78
"	8	0,14		3200	5000	1800	252
"	9	0,12		3200	5000	1800	216
"	10	0,08		4400	5000	600	48
A-Summa		0,47					594
B. Brukningsbåtnad							970
C. Båtnad genom minskat underhåll							336
Summa kronor							1900
Högestorp 12⁷, 71/512 mtl							
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	11	0,09		4400	5000	600	54
"	12	0,03		3200	5000	1800	54
"	13	0,16		3200	5000	1800	288
"	14	0,17		4400	5000	600	102
A-Summa		0,45					498
C. Båtnad genom minskat underhåll							282
Summa kronor							780

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Högestorps vägförening,							
ordf. Birger Nilsson							
C. Båtnad genom minskat underhåll							2900
Summa kronor							2900
Avdelning 2.							
Högestorp 12⁶, 19/512 mtl							
Sigrid Larsson							
B. Brukningsbåtnad							36
Summa kronor							36
Högestorp 12⁷, 71/512 mtl							
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	15	0,36		4400	5000	600	216
"	16	0,03		3200	5000	800	24
"	17	0,13		3800	5000	1200	156
"	18	0,31		4400	5000	600	186
"	19	0,03		3800	5000	1200	36
"	20	0,06		4400	5000	600	36
A-Summa		0,92					654
B. Brukningsbåtnad							1446
C. Båtnad genom minskat underhåll							234
Summa kronor							2334

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Högestorp 12[10], 1/32 mtl							
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	21	0,05		4400	5000	600	30
"	22	0,03		3800	5000	1200	36
"	23	0,11		"	5000	1200	132
"	24	0,27		4400	5000	600	162
"	25	0,11		3200	5000	1800	198
A-Summa		0,57					558
B. Brukningsbåtnad							469
C. Båtnad genom minskat underhåll							199
Summa kronor							1226
Högestorp ev 12[11]							
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	26	0,14		3800	5000	1200	168
A-Summa		0,14					168
B. Brukningsbåtnad							84
C. Båtnad genom minskat underhåll							60
Summa kronor							312

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Högestorp 12[19], avs.							
Karl Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Tomt	27	0,01		3800	5000	1200	12
"	28	0,01		4400	5000	600	6
A-Summa		0,02					18
B. Brukningsbåtnad							9
C. Båtnad genom minskat underhåll							7
Summa kronor							34
Högestorp 12[22], avs.							
Carl Svensson							
A. Alstringsbåtnad							
Tomt	29	0,01		4400	5000	600	6
"	30	0,01		3800	5000	1200	12
A-Summa		0,02					18
B. Brukningsbåtnad							10
C. Båtnad genom minskat underhåll							7
Summa kronor							35
Högestorp sv 12[11]							
Erik Ekelund							
A. Alstringsbåtnad							
Tomt	31	0,03		3800	5000	1200	36
"	32	0,02		4400	5000	600	12
A-Summa		0,05					48
B. Brukningsbåtnad							23
Överföres							71

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört							71
C. Båtnad genom minskat underhåll							17
Summa kronor							88
Högestorp 12[12], 157/4096 mtl							
Lennart Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	33	0,24		4400	5000	600	144
"	34	0,34		3300	5000	1700	578
"	35	0,57		3300	5000	1700	969
"	36	0,06		4400	5000	600	36
A-Summa		1,21					1727
B. Brukningsbåtnad							1171
C. Båtnad genom minskat underhåll							617
Summa kronor							3515
Högestorp 12[9], 33/2048 mtl							
Anders Höglund							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	37	0,04		4400	5000	600	24
"	38	0,01		4200	5000	800	8
A-Summa		0,05					32
C. Båtnad genom minskat underhåll							11
Summa kronor							43

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Högestorp 11[17], 357/4096 mtl							
Per Stjernfeldt							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	39	0,02		4400	5000	600	12
"	40	0,01		4400	5000	600	6
"	41	0,01		4200	5000	800	8
A-Summa		0,04					26
C. Båtnad genom minskat underhåll							9
Summa kronor							35
Högestorp 11[16], 376/4096 mtl							
Lennart Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	42	0,15		4400	5000	600	90
"	43	0,35		3800	5000	1200	420
"	44	0,01		3800	5000	1200	12
"	45	0,72		4400	5000	600	432
"	46	0,15		3800	5000	1200	180
A-Summa		1,38					1134
B. Brukningsbåtnad							860
C. Båtnad genom minskat underhåll							405
Summa kronor							2399

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 3.							
Högestorp 11[16], 376/4096 mtl							
Lennart Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	47	0,12		3200	5000	1800	216
A-Summa		0,12					216
B. Brukningsbåtnad							722
C. Båtnad genom minskat underhåll							40
Summa kronor							978
Högestorp 11[17], 357/4096 mtl							
Per Stjernfeldt							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	48	0,29		3800	5000	1200	348
"	49	0,12		4400	5000	600	72
A-Summa		0,41					420
B. Brukningsbåtnad							132
C. Båtnad genom minskat underhåll							78
Summa kronor							630
Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936							
C. Båtnad genom minskat underhåll							264
Summa kronor							264

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 4.							
Högestorp 10[17], 225/2048 mtl							
Thure Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	50	0,19		4400	5000	600	114
"	51	0,42		3300	5000	1700	714
"	52	0,47		3300	5000	1700	799
"	53	0,24		4400	5000	600	144
A-Summa		1,32					1771
B. Brukningsbåtnad							1570
Summa kronor							3341
Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936							
C. Båtnad genom minskat underhåll							364
Summa kronor							364
Företag II.							
Högestorp 10[17], 225/2048 mtl							
Thure Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	54	0,08		4400	5000	600	48
"	55	0,11		3100	5000	1900	209
"	56	0,08		2500	5000	2500	200
"	57	0,01		3800	5000	1200	12
"	58	0,02		4400	5000	600	12
A-Summa		0,30					481
B. Brukningsbåtnad							164
Summa kronor							645

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Högestorp 10[15], 223/4096 mtl							
Thure Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	59	0,03		3800	5000	1200	36
"	60	0,03		4400	5000	600	18
A-Summa		0,06					54
Summa kronor							54
Högestorp 10[16], 107/2048 mtl							
Gunnar Hall							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	61	0,30		4400	5000	600	180
"	62	0,21		3100	5000	1900	399
"	63	0,26		2500	5000	2500	650
A-Summa		0,77					1229
B. Brukningsbåtnad							164
Summa kronor							1393
Sammanställning.							
RESLÖVS SOCKEN							
Företag I.							
Avdelning 1.							
Högestorp 4[1], 3/8 mtl							
Hans Persson	1-2	0,28					487
Högestorp 12[2], 19/128 mtl							
Klara Mårtensson	3-6	0,46					1511
Överföres		0,74					1998

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört		0,74					1998
Högestorp 12[6], 19/512 mtl							
Sigrid Larsson	7-10	0,47					1900
Högestorp 12[7], 71/512 mtl							
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson	11-14	0,45					780
Högestorps vägförening							2900
Summa för avd. 1		1,66					7578
Avdelning 2,							
Högestorp 12[7], 71/512 mtl							
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson	15-20	0,92					2334
Högestorp 12[10], 1/32 mtl							
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson	21-25	0,57					1226
Högestorp ev 12[11]							
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson	26	0,14					312
Högestorp 12[19], ave.							
Karl Persson	27-28	0,02					34
Högestorp 12[22], ave.							
Carl Svensson	29-30	0,02					35
Högestorp ev 12[11]							
Erik Ekelund	31-32	0,05					88
Högestorp 12[12], 157/4096 mtl							
Lennart Larsson	33-36	1,21					3515
Högestorp 12[9], 33/2048 mtl							
Anders Höglund	37-38	0,05					43
Överföres		2,98					7587

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,98					7587
Högestorp 11[17], 357/4096 mtl							
Per Stjernfeldt	39-41	0,04					35
Högestorp 11[16], 376/4096 mtl							
Lennart Larsson	42-46	1,38					2399
Högestorp 12[6], 19/512 mtl							
Sigrid Larsson							36
Summa för avd. 2.		4,40					10057
Avdelning 3.							
Högestorp 11[16], 376/4096 mtl							
Lennart Larsson	47	0,12					978
Högestorp 11[17], 357/4096 mtl							
Per Stjernfeldt	48-49	0,41					630
Dikningsföretaget Högestorp							
nr 10 av år 1936							264
Summa för avd. 3.		0,53					1872
Avdelning 4.							
Högestorp 10[17], 225/2048 mtl							
Thure Persson	50-53	1,32					3341
Dikningsföretaget Högestorp							
nr 10 av år 1936							364
Summa för avd. 4.		1,32					3705

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för företag I.							
Avdelning 1	1-14	1,66					7578
" 2	15-46	4,40					10057
" 3	47-49	0,53					1872
" 4	50-53	1,32					3705
Summa för företag I		7,91					23212
Företag II.							
Högestorp 10^{17}, 225/2048 mtl							
Thure Persson	54-58	0,30					645
Högestorp 10^{15}, 223/4096 mtl							
Thure Persson	59-60	0,06					54
Högestorp 10^{16}, 107/2048 mtl							
Gunnar Hall	61-63	0,77					1393
Summa för företag II		1,13					2092
Sammanställning.							
Företag I	1-53	7,91					23212
" II	54-63	1,13					2092
Summa		9,04					25304

Högestorp den 20 januari 1959.

I tjänsten:

Sven Holmström

Biträdande gode män:

Emil Svensson. Harald Håkansson.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I.				
		Dikessträckan A - B.				
0+18-0+82	64	Schaktning av sandblandad lera m^3	35	3:-	105:-	
0+82-1+55	73	Betongrör 20" m	73	15:80	1153:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	73	4:-	292:-	
1+55-2+64	109	Betongrör 18" m	109	13:25	1444:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	109	4:-	436:-	
2+64-4+33	169	Betongrör 15" m	169	11:-	1859:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	169	4:50	760:50	
4+33-4+37	4	Betongrör 15" m	4	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	10:-	40:-	6134:15
Tills.	419	meter				
Utplanering av jordvall		m^3	35	0:75	26:25	
Ersättning till ägaren av fastigheten Högestorp 12 för markåtång genom dikets vidgning		m^2	30	0:40	12:-	38:25
Omläggning av rörutlopp vid 0+82					250:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+55, 2+64, 3+40 och 4+37		st	4	150:-	600:-	850:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						827:60
		Summa kronor				7850:-
		Dikessträcken B - C.				
4+37-5+64	127	Betongrör 15" m	127	11:-	1397:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	127	4:50	571:50	
	127	Överföres			1968:50	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	127	Överfört				1968:50	
5+64-5+68	4	Betongrör 15"	m	4	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	10:-	40:-	
5+68-8+36	268	Betongrör 15"	m	268	11:-	2948:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	268	4:-	1072:-	
8+36-8+44	8	Betongrör 15"	m	8	11:-	88:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	8	10:-	80:-	
8+44-8+65	21	Betongrör 15"	m	21	11:-	231:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	21	4:-	84:-	
8+65-9+59	94	Betongrör 12"	m	94	7:50	705:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	94	3:50	329:-	7589:50
Tills.	522	meter.					
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+73, 7+1, 7+62, 8+45 och 9+59			st	5	150:-	750:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+58 och 6+68			st	2	100:-	200:-	
Kopplingsbrunnar vid 5+95, 6+9, 7+92 och 8+65			st	4	75:-	300:-	1250:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1510:50
			Summa kronor				10350:-
		Dikessträckan C - D.					
9+59-9+65	6	Betongrör 12"	m	6	7:50	45:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	6	10:-	60:-	
	6	Överföres				105:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	6	Överfört			105:-	
9+65-11+50	185	Betongrör 12" m	185	7:50	1387:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	185	3:50	647:50	2140:-
Tills.	191	meter.				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+18, 10+70, 11+10 och 11+50		st	4	100:-	400:-	400:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						260:-
		Summa kronor				2800:-
		Dikessträckan D - E.				
11+50-11+79	29	Betongrör 12" m	29	7:50	217:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	29	5:-	145:-	
11+79-13+32	153	Betongrör 12" m	153	7:50	1147:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	153	3:50	535:50	
13+32-13+40	8	Betongrör 12" m	8	7:50	60:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	8	5:-	40:-	2145:50
Tills.	190	meter.				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+79		st	1	100:-	100:-	
Kopplingsbrunn vid 12+50		st	1	75:-	75:-	
Inkoppling i befintlig brunn vid 13+40					20:-	195:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						359:50
		Summa kronor				2700:-

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning för företag I.				
	419	Dikessträckan A - B				7850:-
	522	" B - C				10350:-
	191	" C - D				2800:-
	190	" D - E				2700:-
Tills.	1322 meter.		Summa kronor			23700:-
		Företag II.				
		Dikessträckan F - G.				
20-20+13	13	Betongrör 8" m	13	4:80	62:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	13	4:-	52:-	
20+13-21+64	151	Betongrör 8" m	151	4:80	724:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	151	3:-	453:-	1292:20
Tills.	164 meter.					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20, 20+13 och 21+64		st	3	100:-	300:-	300:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						207:80
			Summa kronor			1800:-
		Sammanställning.				
	1322	Företag I				23700:-
	164	" II				1800:-
Tills.	1486 meter.		Summa kronor			25500:-

Högestorp den 20 januari 1959.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med föreläggshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.

2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.

4/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.

5/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

8/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

12/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.

13/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, försees med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

14/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.

15/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

16/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

17/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 44,67 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten något över markplanet i N kanten av enskild väg genom Högestorp, c:a 18 m Ö sektion 0 och c:a 24 m Ö vägkors samt c:a 1 m S stängsel.

Fixp. = + 49,72 m.

Horisontal järndubb i loglänga tillhörande Högestorp 12 (Birger Nilssons fastighet), i V långsidan 0,45 m från S gavelm och c:a 0,15 m över markplanet, samt c:a 24 m SO sektion 5+76.

Fixp. = + 56,38 m.

Horisontal järndubb i loglänga tillhörande Högestorp 10 (Thure Perssons fastighet), i V. gavelm c:a 0,40 m från S långsidan och c:a 0,05 m över markplanet samt c:a 48 m SO sektion 13+40.

Högestorp den 20 januari 1959.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Högestorp nr 12 m.fl. fastigheter i Reslövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Högestorp nr 12 m.fl. fastigheter i Reslövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör dels marker tillhörande Högestorp m:ris 4, 10, 11 och 12, dels dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936 och dels Högestorps vägförening, allt i Reslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 2,5 km N om Marieholms järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Hälsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna diken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E och F-G) till det djup och med de di-

mensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med röda dubbla heldragna linjer för öppet avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och

brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 25.500:- kronor, varav å företag I 23.700:- kronor och å företag II 1.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat

skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som införts i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Dessutom har begreppen brukningsbåtnad och båtnad genom minskat underhåll införts i längden. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten, som erhålles genom att brukningskostnaderna minskas när de öppna avloppen igenlägges. Båtnad genom minskat underhåll utgör den kapitaliserade vinsten av att underhållet för avloppen minskar genom ovannämnda igenläggning. För dikessträckan 10+18 - 13+32, vilken ingår i "Högestorps dikningsföretag av år 1936", har båtnaden av minskat underhåll påförts detta dikningsföretag. För övriga sträckor har denna båtnad fördelats inom varje avdelning på de olika fastigheterna i förhållande till den alstringsbåtnad, som påförts varje fastighet.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsföretaget uppdelats i 2 skilda delföretag, benämnda företag I och företag II. Företag I har uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

Företag I.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-14 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7.578:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 7.850:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 15-46 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10.057:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 11.200:- kronor (10350+850) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 47-49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.872:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3.200:-(2800+400) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 50-53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.705:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3.100:-(2700+400) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	7.578:-	A-B	7.850:-	1,035893
2	10.057:-	B-C	10.350:-	1,029134
3	1.872:-	C-D	2.800:-	1,495726
4	3.705:-	D-E	2.700:-	0,728745

Fördelas kostnaderna för dikningsemnfälligheternas torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
23.212:-	23.700:-	1,021024

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	7.578:-	7.850:-	1,035893

2	10.057:-	11.200:-	1,113652
3	1,872:-	3.200:-	1,709402
4	3.705:-	3.100:-	0,836707

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	17.635:-	18.200:-	1,032039
1-3	19.507:-	21.000:-	1,076537
2+3	11.929:-	14.000:-	1,173611
2-4	15.634:-	16.700:-	1,068185
3+4	5.577	5.900:-	1,057916

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1+2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17.635:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 18.200:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 1,032039.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 1.872:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område minskat med 400:- kronor, som betalas av avdelning 4, eller 2.400:- (2800-400) kronor. Denna avd:s rel. kostn. belöper alltså till 1,28205.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 3.705:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 3.100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,836707.

Företag II.

Inom företaget föreligga ej sådana förhållanden att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, utan kostnaderna skola fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Den relativa kostnaden blir alltså 1800:2092 = 0,860421.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtan-

de. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter som omförmälas i 7 kap. 25-26 §§ och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen skola fördelas enligt de procenttal, som äro införda i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I föreläget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av föreläggsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall

han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna synеförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synеförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikesförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande

gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel, och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på föreslagaritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen av det färdigställda arbetet skall efter anmälan verkställas genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll utom för det öppna diket 0+18-0+82 skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för underhåll av ovannämnda öppna dike skall helt bestridas av avdelning 1 eller efter följande procenttal,

Högestorp	4^{1}	6,43 %
"	12^{2}	19,94 %
"	12^{6}	25,07 %
"	12^{7}	10,29 %
Högestorps vägförening		38,27 %

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att igenfyllningen av avloppen utföres enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-

sedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträdena föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Högestorps dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 50 kronor och skall således icke utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13. här ovan angivna tiden.

Högestorp den 20 januari 1959.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Bilaga De.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
RESLÖVS SOCKEN			Betr. fördelningen av kostnaderna för det framtida underhållet se utlåtandet, mot. 10.			
Företag I.						
Högestorp 4[1], 3/8 mtl						
Hans Persson						
avd. 1+2, ägofig. 1-2		487	503	503	2,121	
Högestorp 12[2], 19/128 mtl						
Klara Mårtensson						
avd. 1+2, ägofig. 3-6		1511	1559	1559	6,580	
Högestorp 12[6], 19/512 mtl						
Sigrid Larsson	S					
avd. 1+2, ägofig. 7-10		1936	1998	1998	8,431	
Högestorp 12[7], 71/512 mtl						
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson	S					
avd. 1+2, ägofig. 11-20		3114	3214	3214	13,560	
Högestorps vägförening,						
ordf. Birger Nilsson						
avd. 1+2		2900	2993	2993	12,628	
Högestorp 12[10], 1/32 mtl						
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson	S					
avd. 1+2, ägofig. 21-25		1226	1265	1265	5,339	
Högestorp av 12[11]						
Olivia, Birger, Nils och Per Nilsson	S					
avd. 1+2, ägofig. 26		312	322	322	1,359	
Överföres		11486	11854	11854	50,018	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		11486	11854	11854	50,018	
Högestorp 12^{19}, avs.						
Karl Persson	S					
avd. 1+2, ägofig.27-28		34	35	35	0,148	
Högestorp 12^{22}, avs.						
Carl Svensson	S					
avd. 1+2, ägofig.29-30		35	36	36	0,153	
Högestorp av 12^{11}						
Erik Ekelund	S					
avd. 1+2, ägofig. 31-32		88	91	91	0,383	
Högestorp 12^{12}, 157/4096 mtl						
Lennart Larsson	S					
avd. 1+2, ägofig. 33-36		3515	3628	3628	15,306	
Högestorp 12^{9}, 33/2048 mtl						
Anders Höglund						
avd. 1+2, ägofig. 37-38		43	44	44	0,187	
Högestorp 11^{17}, 357/4096 mtl						
Per Stjernfeldt						
avd. 1+2, ägofig. 39-41		35	36			
avd. 3, " 48-49		630	808	844	3,560	
Högestorp 11^{16}, 376/4096 mtl						
Lennart Larsson	S					
avd. 1+2, ägofig. 42-46		2399	2476			
avd. 3, " 47		978	1254	3730	15,737	
Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936						
Överföres		19243	20262	20262	85,492	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		19243	20262	20262	85,492	
avd. 3		264	338			
avd. 4		364	305	643	2,713	
Högestorp 10^{17}, 225/2048 mtl						
Thure Persson	S					✓
avd. 4, ägofig. 50-53		3341	2795	2795	11,795	
Summa		23212	23700	23700	100,000	91,733
Företag II.						
Högestorp 10^{17}, 225/2048 mtl						
Thure Persson	S	645		555	30,832	✓
Högestorp 10^{15}, 223/4096 mtl						
Thure Persson	S	54		46	2,581	✓
Högestorp 10^{16}, 107/2048 mtl						
Gunnar Hall	S	1393		1199	66,587	
Summa		2092		1800	100,000	8,267

Högestorp den 20 januari 1959.

I tjänsten:

Sven Holmström

Biträdande gode män:

Harald Eriksson

Ernst Svensson

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7