





Konnection till blad 3.

Blad 2.



Strö: V. Strö s. 2
Sönd: Trollenös s. 2

Konnektion till blad 1.

Skala 1:2000.

100 0 100 m.

FÖRSLAG TILL

Trollenös dikningsföretag nr 2 år 1959

I Trollenös och V. Strö socken-NARV AV Nalmsöhus LÄN


UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1959 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

KOPIA

Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 8 LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 124 - 8 * 2106




Skala 1:2000.

100 0 100 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1959
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Trollenäs dikningsföretag nr 2 år 1959
I Trollenäs och V. Strö sockennary av Malmöhus LAN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1959 + I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
KOPIA
Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 8 LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 124 - 8 * 2106



Längdskala 1:2000
100 0 100 m.

Höjdskala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Trollenäs dikningsförening nr 2 år 1959
Trollenäs och V. Sjö socknar kommun av Malmöhus län
upprättat år 1959 i samband med översyn av vattenlagen av
Original
Kopia
Lantbruksingenjör
Antal ritn. st. 8
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1245 M-8*2106



Längdskala 1:2000.


100 0 100 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

48 LANTBRUKSS
8 MAJ 1959
DIARIE IV
SAK 14

Förslag till
Trollenäs dikningsföretag nr 2 år 1959
Trollenäs och
i K. Strö socknen kommun av Malmöhus län
upprättat år 1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
Antal
ritn. st. 8
LANTBRUKSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr 1243 M-8*2106



Längdskola 1: 2000.

Höjdskala 1:100.

Förslag till

Trollenäs dikningsföretag nr 2 år 1959

Trollenäs och
V. Strö socknor kommun av Malmöhus län

upprättat år 1959 ~~utan~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~



Kenneth K. K. K.
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr ~~1243~~ M - 8 ★ 2106




LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1959
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Förslag till
Trälensöns dikningsföretag nr 2 år 1959
Trälensöns och V. Sjöns socknar i kommunen av Malmöhus län
upprättat år 1959 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
Lantbruksingenjör
Antal
ritn. st. 8
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr 1243 M-8*2106
Statens Reproduktionsanstalt 1958.
808 L




Förslag till rönutlopp vid 30+56.
Skala 1:50.



Sektion A-A.



Sektion B-B.



Typritning för kopplingsbrunn.
Skala 1:50.



LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1959
DIARIE N:
SAK N:

Förslag till
Trollands dikningsföretag n:n 2 år 1959
Trollands och
V. Sjö socknen kommun av Malmöhus län
upprättat år 1959 i samband med syförrättning enl. vattenlagen av
Namn
Titel
Original
Kopia
Antal
ritn. st. 8
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr 1243 M-8*2106

M - 8 ★ 2106

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 MAJ 1959

DIARIE Nr

S/K 157

Lennart Kindblom

Handlingar

till

TROLLENÄS DIKNINGSFÖRETAG NR 2 ÅR 1959

i V.Strö o. Trollenäs s:r av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fnr. 1243

Handlingar

till

TROLLENÄS DIKNINGSFÖRETAG NR 2 ÅR 1959

i V. Strö och Trollenäs socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 10	" 7 - 21
Värderingslängd	" 22 - 32
Kostnadsförslag	" 33 - 38
Arbetsbeskrivning	" 39 - 41
Utlåtande	" 42 - 52
Kostnadsfördelningslängd	" 53 - 54

Till akten hör 8 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



PROTOKOLL, fört vid sammanträden under sy-
neförrättning enligt vattenlagen avseende torr-
läggning av mark tillhörande Trollenäs nr 24
m.fl. fastigheter i V. Strö och Trollenäs sock-
nar, Malmöhus län.

Bedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågevarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i Åren-
det utsatts att hållas den 12 januari 1959 klockan 9.30 på Trollenäs gods-
kontor, Trollenäs. Kända sakkämare hade tillämnats skriftliga underrättelser
om sammanträdet (bil. 5).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrätt-
ningsman, samt skiftesgodemännen Emil Svensson och Harald Håkansson, varjämte
följande sakkämare infunnit sig:

Sökande till förrättningen:

Friherre Nils Trolle, innehavare av Trollenäs fideikommiss

Övriga sakkämare och ombud:

Lantbrukare Gunnar Sjunnesson, äg. Selarp 10³

Arrendator Folke Eriksson, arr. Selarp av 11¹

" Hans Nilsson, " Strö 24¹

" Lennart Nobin, " Strö 18¹

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör S. Danielsson enligt
fullmakt (bil. 6)

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synmännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med sökanden, friherre Nils Trolle, hade Gunner Sjunnesson förenat sig. Särskild skrivelser hade upprättats och föreningen vitsordats av synmännen, (bil. 7).

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågevarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkärgarna.

§ 5.

Godsarrendatorerna Folke Eriksson, Selarp nr 11 och Hans Nilsson, Strö nr 24, yrkade, att dikningsföretaget även borde omfatta rördikning över de av dem arrenderade fastigheterna. De förklarade sig villiga att betala på deras resp. arrendefastigheter belöpande kostnader för företagets utförande därest dessa kostnader fördelas på 24 år räknat från den tidpunkt, då dikningsföretaget påbörjades.

§ 6.

Sökandena yrkade att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget och omfatta hela sträckan A-B-C-D-E.

§ 7.

Upplystes att befintlig allmän vägtrumma vid sekt. 54+8 troligtvis byggts


före år 1800 men att vägen breddats omkring år 1926.


§ 8.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträde avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 10 februari 1959 kl. 9.30.

Trollenäs den 12 januari 1959.

I tjänsten:


Lennart Kimbblom
Lantbruksingenjör.

År 1959 den 10 februari inställde sig synemännen & Trollenäs gods kontor för att åter handlägga synförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndsbeslut:

Nils Trolle

Gunnar Sjunneson

Folke Eriksson

Hans Nilsson

Lennart Robin

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till saktigarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande samt lämnades besvärshänvisning.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelser och villkor rörande lån från statens avdikningslånefond.

§ 13.

Saktigerna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företaget utförande.

De uppdrogo åt friherre Nils Trolle

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Friherre Nils Trolle förklarade att han i egenskap av innehavare av Trollenäs fideikommiss lämnade godsarrendatorerna Folke Eriksson, Selarp nr 11 och Hans Nilsson, Strö nr 24 rätt att söka och erhålla lån från statens avdikningslånefond till de kostnader, som belöpa på respektive arrendegårdar för utförande av dikningsföretaget Trollenäs nr 2 år 1959, under villkor, dels att de erlade på respektive arrendegårdar belöpande annuiteter för lånets förräntning och amortering så länge de kvarsutte på sina arrenden, dels att de betalade de på respek-

tive arrendegårdar belöpande kostnader, vilka möjligen ej täcktes av avdikningslånet genom avbetalningar under samma tid.

Godearrendatorerna Folke Eriksson och Hans Nilsson godkände de av friherre Trolle upptäckta villkoren, med tillägg av § 20.

§ 15.

Önskade de närvarande utse en styrelse för företgets skötsel och de utsågo här till friherre Nils Trolle såsom ordförande och verkställande ledamot samt Hans Nilsson och Gunnar Sjunnesson.

Till revisorer valdes Folke Eriksson och Lennart Nobin.

§ 16.

Meddelade förrättningsmannen att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrifter

§ 17.

Antecknades till protokollet att friherre Nils Trolle hade förskotterat hantlangningskostnader, virke och dubbar till fixpunkter med 429,25 kronor och annonskostnader med 46,50 kronor. Gode männens räkningar uppgingo till 96,- kronor, vilket betalades av friherre Nils Trolle.

§ 18.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Trollenäs fideikommiss	450 ha under egen drift
Gunnar Sjunnesson	28 "
Hans Nilsson	25 "
Folke Eriksson	27 "

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen in-

hämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, (bil. 8-10).

§ 20.


Friherre Nils Trolle förklarade sig villig att garantera för det belopp, som skulle överstiga den årliga inbetalningen, vilken för Folke Erikssons del skulle uppgå till 700:- kr och för Hans Nilssons del till 750:- kr.

§ 21.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet varpå förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Trollenäs den 10 februari 1959.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Emil Lennart. Harald Eriksson.

Dnr III M 116 57



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas. **Länsstyrelsens inneliggande förordnande för Erik Alström
återkallas.**

Malmö i landskansliet den 30 augusti 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström
O. Hultström

B. Ulmén
B. Ulmén

AVSKRIFT.
Lantbruksnämnden
i
Malmöhus län
Lundavägen 66, Malmö
Tel.(växel 93 45 80

- 8 -

Dnr III 115 o. 116 - 57.
Ink. 28 Aug. 1958
Länsstyrelsen i Malmöhus län

Landskansliet

AD 40/57

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören L. Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de av Nils Trolle, Trollenäs, begärda två förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 27 augusti 1958.

Enligt uppdrag:

Lennart Arheden

☞ Bestyrkes å tjänstens vägnar:


T. Rosenfeld

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.



- 9 -

Dnr M 116 S2
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr III M 7 57

Arb. 14/3-57
F. nr 1243.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 12 mars 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström
O. Hultström

B. Ulmén
B. Ulmén

AVSKRIFT
Dnr III M 7 57
LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
AD 40/57

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av de av Nils Trolle, Trollenäs, begärda sex förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 21 februari 1957

Wilhelm Ohlsson

Sven L.Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:


T. Rosenfeld

Företag nr 2.

Dnr.

HA 40/52

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 20 FEB. 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Den 22 FEB. 1957
Lantbruksnämnden, Malmö
Lantbruksnämnden

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom Trollenäs och Västra Strö socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser avloppsförbättring; grävning och igenläggning med rör av befintligt öppet dike över arrendeegendomarna Strö 24:1 och av Selarp 11:1; fastigheten Selarp 10:3, samt Trollenäs Huvudgård
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
(över Görmundtorp).


Närmaste järnvägsstation Trollenäs.

Meddelanden om förrättningen ställes till Friherre Nils Trolle, Trollenäs.
Tel. Trollenäs 100.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Trollenäs den 18 februari 1957.

Sökandes namn:



Fastighet:

för fastigheten Trollenäs fideikommiss

» »

» »

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde måndagen den 12 januari 1959 kl. 9.30


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Strö nr 24¹ m.fl. fastigheter i V. Strö och Trollenäs socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs godskontor, Trollenäs, måndagen den 12 januari 1959 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Gullarp nr 4 och Selarp n:ris 10 och 11 i Trollenäs socken samt Strö n:ris 18, 24, 26 och 27 i V. Strö socken, dels allmänna vägen nr 1276 V. Strö - Selarp.


Malmö den 15 december 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i V. Strö

församling den 21

Dec. 1958 intygas av 
Erik Wittbom

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde måndagen den 12 januari 1959 kl. 9.30


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Strö nr 24¹ m.fl. fastigheter i V. Strö och Trollenäs socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs godskontor, Trollenäs, måndagen den 12 januari 1959 kl. 9.30, då vederbörande skägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Gullarp nr 4 och Selarp nr:is 10 och 11 i Trollenäs socken samt Strö nr:is 18, 24, 26 och 27 i V. Strö socken, dels allmänna vägen nr 1276 V. Strö - Selarp.

Malmö den 15 december 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i


Trollenäs

församling den

21

dec. 1958

intygas av


Erik Wittbom

Anhållas att ovanstående kungörelse anslås snarest möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, sdr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Strö nr 24¹ m. fl. fastigheter i V.
Strö och Trollenäs socknar av Mal-
möhus län kommer att hållas på
Trollenäs gods kontor, Trollenäs, män-
dagen den 12 januari 1959 kl. 9.30, då
vederbörande sakägare ha att infin-
na sig personligen eller genom lag-
ligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att berö-
ras dels marker till Gullarp nr 4
och Selarp nr:is 10 och 11 i Trollenäs
socken samt Strö nr:is 18, 24, 26 och
27 i V. Strö socken, dels allmänna
vägen nr 1276 V. Strö-Selarp.

Malmö den 15 december 1958


I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

Lantbruksingenjör

17/12-58

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen
den 17 december 1958, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till Strö nr 24¹ m.fl. fastigheter i
i V. Strö och Trollenäs socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i V. Strö församling,	Trollenäs	15/12 1958
" i Trollenäs "	"	" "
Skiftesgodemannen Emil Svensson, Ö.Karaby,	Marieholm	" "
" Harald Håkansson, "	"	" "
Friherre Nils Trolle,	Trollenäs	" "
Lantbrukare Gunnar Sjunnesson, Selarp 10,	"	" "
" Folke Eriksson, " 11,	"	" "
" Hans Nilsson, Strö 24,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbrukare Lennart Nobin, Strömvik,	Trollenäs	" "

Malmö den 15 december 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 9693-43/58
SD/RS


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom
ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vatten-
lagen angående torrläggning av marker till Strö nr 24¹ m.fl. fastig-
heter i V. Strö och Trollenäs socknar i Malmöhus län, utföra och
bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 3 januari 1959.

Vägförvaltningen i Malmöhus län



C.G. Plantén,

F ö r e n i n g

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Strö 24¹ m.fl. fastigheter i Trollenäs och Västra Strö socknar, Malmöhus län, och yrkar att förrättningen gives sådan utsträckning att även mina marker kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

L. Clarp den 13-6 1958

Gunnar Ljunger

Vitsordas:

Oscar Kallén

Emil Ljunger

Boresdotter-Kallén


Till Vägdirektören i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Trollenäs dikningsföretag nr 2 år 1959 i V. Strö och Trollenäs socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 10 februari 1959 kl. 9.30 på Trollenäs gods kontor, Trollenäs.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1276, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Mertyttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 22 januari 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag av förslag till utlåtande vid sym-
förrättning angående Trollenäs dikningsföre-
tag nr 2 År 1959.

Mon. 3. Broar och trummor.


Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1276 V. Strö - Selarp mellan
sektionerna 54+8 och 54+17.

I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma, som sena-
re förlängts i båda ändarna. Då trumman ej utförts till erforderligt djup,
måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med
minst 500 mm (20") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströms-
sidan ligga på höjden + 58,17 m och vid uppströmsidan på höjden + 58,20 m.
Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.
I trummans ändpunkter skall brunnar anordnas, vilka skola utföras och be-
kostas av dikningsföretaget.

Malmö den 22 januari 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄCDIREKTÖREN

Dnr 569-43/59

SD/BN

Till


Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Trollenäs dikningsföretag nr 2 år 1959.

Med anledning av Eder skrivelse den 22 januari 1959 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 27 januari 1959.


C.G. Plantén.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt, hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 1.</u>							
V. STRÖ SOCKEN							
<u>Strö 26¹, 5/16 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,19		4600	5000	400	76
"	2	0,21		4600	5000	400	84
"	3	0,05		4700	5000	300	15
A-Summa		0,45					175
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							2040
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							1530
<u>D. Markvinst</u>							460
Summa kronor							4205
<u>Strö 27¹, 5/16 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	4	0,15		4700	5000	300	45
"	5	0,32		4400	5000	600	192
"	6	0,09		3700	5000	1300	117
"	7	0,22		3200	5000	1800	396
"	8	0,34		4500	5000	500	170
"	9	0,01		4900	5000	100	1
A-Summa		1,13					921
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							3864
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							2415
Överföres							7200

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört							7200
<u>D. Markvinst</u>							675
<u>Summa kronor</u>							7875
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Selarp av 11¹, 3¹/₂ mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	10	0,19		4500	5000	500	95
"	11	0,08		4500	5000	500	40
A-Summa		0,27					135
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							830
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							623
<u>D. Markvinst</u>							135
<u>Summa kronor</u>							1723
<u>Avdelning 2.</u>							
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Gullarp 4¹, 1/5 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	12	0,11		3800	5000	1200	132
"	13	0,28		4500	5000	500	140
"	14	0,06		4400	5000	600	36
"	15	0,05		4400	5000	600	30
"	16	0,14		4600	5000	400	56
Överföres		0,64					394

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,64					394
Åker	17	0,08		4600	5000	400	32
A-Summa		0,72					426
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							4524
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							3203
<u>D. Markvinst</u>							790
<u>Summa kronor</u>							8943
<u>Solarp sv 11¹, 3¹ mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	18	0,01		4600	5000	400	4
"	19	0,02		"	5000	400	8
"	20	0,04		4700	5000	300	12
"	21	0,04		"	5000	300	12
"	22	0,04		3700	5000	1300	52
"	23	0,56		4400	5000	600	336
"	24	0,20		3800	5000	1200	240
"	25	0,15		4000	5000	1000	150
"	26	0,30		4500	5000	500	150
"	27	0,01		4300	5000	700	7
"	28	0,69		4500	5000	500	345
"	29	0,54		4500	5000	500	270
"	30	0,57		3200	5000	1800	1026
"	31	0,10		1900	5000	3100	310
Överföres		3,27					2922

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,27					2922
Åker	32	0,32		3800	5000	1200	384
"	33	0,52		4500	5000	500	260
"	34	0,07		3100	5000	1900	133
"	35	0,10		4600	5000	400	40
"	36	0,48		4400	5000	600	288
"	37	0,44		3100	5000	1900	836
"	38	1,14		2200	5000	2800	3192
"	39	0,11		1800	5000	3200	352
A-Summa		6,45					8407
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							9383
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							7768
<u>D. Markvinst</u>							1670
Summa kronor							27228
<u>Selarp sv 11¹, 3¹ mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle,							
arrendator Folke Eriksson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	40	0,05		3800	5000	1200	60
"	41	0,06		4400	5000	600	36
"	42	0,14		2500	5000	2500	350
"	43	1,92		3600	5000	1400	2688
"	44	0,59		4400	5000	600	354
"	45	0,54		4400	5000	600	324
Överföres		3,30					3812

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,54					2335
Åker	63	0,03		2700	5000	2300	69
"	64	0,17		3300	5000	1700	289
"	65	0,15		4400	5000	600	90
A-Summa		1,89					2783
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							2400
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							1200
<u>D. Markvinet</u>							227
Summa kronor							6610
V. STRÖ SOCKEN							
<u>Strö 24¹, 5/16 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle,							
arrendator Hans Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Impediment	83		0,01				-
"	84		0,04				-
Åker	85	0,04		3500	4000	500	20
"	86	0,25		3500	4000	500	125
"	87	0,24		2600	4000	1400	336
"	88	0,07		2200	4000	1800	126
"	89	0,03		2200	4000	1800	54
"	90	0,32		2600	4000	1400	448
"	91	0,25		3500	4000	500	125
Överföres		1,20	0,05				1234

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,20	0,05				1234
Åker	92	0,03		2200	4000	1800	54
"	93	0,15		2600	5000	2400	360
"	94	0,28		3300	5000	1700	476
"	95	0,31		4400	5000	600	186
"	96	0,41		4400	5000	600	246
"	97	0,48		3600	5000	1400	672
"	98	0,02		3000	5000	2000	40
"	99	0,10		2500	5000	2500	250
"	100	0,42		3400	5000	1600	672
"	101	0,15		4300	5000	700	105
A-Summa		3,55	0,05				4295
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							4347
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							2600
<u>D. Markvinset</u>							396
Summa kronor							11638
Avdelning 3.							
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Salare 10³, avst.</u>							
Gunnar Sjunnesson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	66	0,20		3500	4000	500	100
"	67	0,21		2500	4000	1500	315
"	68	0,05		2000	4000	2000	100
"	69	0,08		1500	3000	1500	120
Överföres		0,54					635

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,54					635
Åker	70	0,10		1900	3000	1100	110
"	71	0,04		2600	3000	400	16
"	72	0,12		1700	3000	1300	156
"	73	0,07		2200	4000	1800	126
Betesmark	74		0,02	500	1000	500	10
"	75		0,13	600	1000	400	52
"	76		0,18	900	1000	100	18
A-Summa		0,87	0,33				1123
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							1575
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							788
<u>D. Markvinet</u>							120
<u>Summa kronor</u>							3606
V. STRÖ SOCKEN							
<u>Strö 18¹. 5/16 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arrendator Lennart Nobin							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	77		0,05	900	1000	100	5
"	78		0,04	600	1000	400	16
Åker	79	0,08		3500	4000	500	40
"	80	0,02		3000	4000	1000	20
Impediment	81		0,02				-
"	82		0,01				-
Överföres A-Summa		0,10	0,12				81

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		0,10	0,12				81
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							88
<u>Summa kronor</u>							169
<u>Sammanställning.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
V. STRÖ SOCKEN							
<u>Strö 26¹. 5/16 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle	1-3	0,45					4205
<u>Strö 27¹. 5/16 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle	4-9	1,13					7875
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Selarp av 11¹. 3/4 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle	10-11	0,27					1723
<u>Summa för avd. 1</u>		1,85					13803
<u>Avdelning 2.</u>							
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Gullarp 4¹. 1/5 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle	12-17	0,72					8945
<u>Selarp av 11¹. 3/4 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle	18-39	6,45					27228
<u>Överföres</u>		7,17					37171

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		7,17					37171
<u>Selarp av 11¹, 5¹ mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle,							
arrendator Folke Eriksson	40-56	4,84					11136
<u>Selarp 10³, avst.</u>							
Gunnar Sjunnesson	57-65	1,89					6610
V. STRÖ SOCKEN							
<u>Strö 24¹, 5/16 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle,							
arrendator Hans Nilsson	83-101	3,55	0,05				11638
Summa för avd. 2.		17,45	0,05				65555
<u>Avdelning 3.</u>							
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Selarp 10³, avst.</u>							
Gunnar Sjunnesson	66-76	0,87	0,33				3606
V. STRÖ SOCKEN							
<u>Strö 18¹, 5/16 mtl</u>							
Trollenäs fideikommiss,							
innehavare Nils Trolle,							
arrendator Lennart Nobin	77-82	0,10	0,12				169
Summa för avd. 3.		0,97	0,45				3775

VÄRDERINGSLÄNGD

Ant. Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1	1-11	1,85					13803
" 2	12-65 och 83-101	17,45	0,05				65555
" 3	66-82	0,97	0,45				2775
<u>Summa för hela föret.</u>		20,27	0,50				83133
Trollenäs den 10 februari 1959. I tjänsten  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör. 							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträcken A-B.</u>						
30-30+56	56	Schaktning av sandbland. lera m ³	70	3:-	210:-	
30+56-32+15	159	Betongrör 21" m	159	17:50	2782:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	159	5:50	874:50	
32+15-32+21	6	Betongrör 21" m	6	17:50	105:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	10:-	60:-	
32+21-36+65	444	Betongrör 21" m	444	17:50	7770:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	444	6:50	2886:-	14688:-
<u>Tills. 665 meter.</u>						
<u>Utlänering</u> av jordvall		m ³	70	0:60	42:-	
<u>Omurning</u> av rörlöpp vid 30+56					250:-	
<u>Brunnar</u> med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 33+01, 33+94 och 36+65		st	3	200:-	600:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u> med 36" inre diameter vid 31+10, 34+66 och 35+45		st	3	120:-	360:-	1252:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						2210:-
<u>Summa kronor</u>						18150:-
<u>Dikessträcken B-C.</u>						
36+65-36+75	10	Betongrör 21" m	10	17:50	175:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	10	10:-	100:-	
36+75-39+51	256	Betongrör 21" m	256	17:50	4480:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	256	5:-	1280:-	
	266	Överföres			6035:-	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	266	Överfört			6035:-	
39+31-39+94	63	Betongrör 24" m	63	22:25	1401:75	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	63	6:75	425:25	
39+94-40+01	7	Betongrör 24" m	7	22:25	155:75	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	7	8:75	61:25	
40+01-42+28	227	Betongrör 24" m	227	22:25	5050:75	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	227	6:75	1532:25	14662:-
<u>Tills. 563 meter.</u>						
<u>Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
36+75, 40+47 och 42+28		st	3	200:-	600:-	
<u>Kopplingsbrunnar med 36" inre diameter vid 38+00,</u>						
39+31 och 40+82		st	3	120:-	360:-	960:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						2178:-
<u>Summa kronor</u>						<u>17800:-</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
42+28-42+37	9	Betongrör 24" m	9	22:25	200:25	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	9	14:75	132:75	
42+37-43+30= =43+35	93	Betongrör 24" m	93	22:25	2069:25	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	93	11:-	1023:-	
43+35-44+00	65	Betongrör 24" m	65	22:25	1446:25	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	65	6:75	438:75	
	167	Överföres			5310:25	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	167	Överfört			5310:25	
44+00-46+79	279	Betongrör 21" m	279	17:50	4882:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	279	5:50	1534:50	
46+79-46+83	4	Betongrör 21" m	4	17:50	70:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	8:-	32:-	
46+83-52+14	531	Betongrör 21" m	531	17:50	9292:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	531	5:50	2920:50	24042:25
<u>Tills. 981 meter.</u>						
<u>Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
42+37, 43+35, 45+20, 48 +44, 51+00 och 52+14		st	6	200:-	1200:-	
<u>Kopplingsbrunnar med 36" inre diameter vid 44+00,</u>						
46+29, 47+77 och 49+66		st	4	120:-	480:-	
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
42+63		st	1	100:-	100:-	
<u>Tegelrör 6" i gamla diket samt schaktning, läggning</u>						
och höljning sträckan 42+37-42+63		m	26	6:-	156:-	
<u>Tegelrör 4" i gamla diket samt schaktning, läggning</u>						
och höljning sträckan 42+63-43+25		m	62	4:-	248:-	
<u>Igenfyllning av gamla diket sträckan 43+25-43+35</u>		m	10	2:-	20:-	2204:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
0:a 15 %						3603:75
<u>Summa kronor</u>						29850:-
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
52+14-54+08	194	Betongrör 18" m	194	13:25	2570:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	194	4:75	921:50	
	194	Överföres			3492:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	194	Överfört			3492:-	
54+08-54+17	9	Trumma för allmänna vägen 1276 av 500 mm vägrör, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län				
54+17-54+95	78	Betongrör 18" m	78	13:25	1033:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	78	5:25	409:50	
54+95-55+00	5	Betongrör 18" m	5	13:25	66:25	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	10:-	50:-	
55+00-56+55	155	Betongrör 18" m	155	13:25	2053:75	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	155	4:75	736:25	
56+55-56+61	6	Betongrör 18" m	6	13:25	79:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	10:-	60:-	
56+61-57+35	74	Betongrör 18" m	74	13:25	980:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	74	4:25	314:50	
57+35-58+31	96	Betongrör 15" m	96	11:-	1056:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	96	4:50	432:-	
58+31-58+36	5	Betongrör 15" m	5	11:-	55:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	10:-	50:-	
58+36-61+83	347	Betongrör 15" m	347	11:-	3817:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	347	4:50	1561:50	
	969	Överföres			16247:25	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	969	Överfört			16247:25	
61+83-61+87	4	Betongrör 15" m	4	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
61+87-62+70	83	Betongrör 15" m	83	11:-	913:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	83	4:-	332:-	
62+70-62+74	4	Betongrör 15" m	4	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	8:-	32:-	
62+74-62+95	21	Betongrör 15" m	21	11:-	231:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	21	4:25	89:25	
62+95-64+18	123	Betongrör 12" m	123	7:50	922:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	123	4:-	492:-	19387:-
<u>Tills. 1204 meter.</u>						
<u>Brunnar med ytvattenintag med 32" inre diameter,</u>						
<u>kopplingar m.m. vid 54+08 och 55+02</u>						
		st	2	170:-	340:-	
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
<u>52+90, 54+17, 54+66, 56+28, 57+35, 58+61, 59+75, 61+25</u>						
<u>och 62+43</u>						
		st	9	150:-	1350:-	
<u>Brunn med ytvattenintag med 24" inre diameter, kopp-</u>						
<u>lingar m.m. vid 64+18</u>						
		st	1	120:-	120:-	
<u>Kopplingsbrunnar med 32" inre diameter vid 53+42,</u>						
<u>55+75, 58+28, 60+49, 61+87 och 62+95</u>						
		st	6	80:-	480:-	
<u>Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 63+50</u>						
		st	1	60:-	60:-	2350:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
<u>ca 15 %</u>						
						3263:-
						<u>Summa kronor</u>
						25000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammanställning.</u>				
	665	Dikessträckan A-B			18150:--	
	563	" B-C			17800:--	
	981	" C-D			29650:--	
	1204	" D-E			25000:--	
	<u>Tills. 3413 meter.</u>			<u>Summa kronor</u>	<u>90600:--</u>	
Trollenäs den 10 februari 1959. I tjänstent  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör						

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ De vid det öppna diket uppehållade jordmassorna skall utplaneras till högst 0,20 m. tjocklek.
- 2/ Ras och rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas och erforderliga släntföretärningar utföras.
- 3/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medalet cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.
- 6/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppehållade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom marschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 10/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 13/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnen skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 14/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 15/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 16/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.

17/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikesträckor med tillhörande brunnar.

18/ Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = + 50,16 m.

På vertikalt rör i betongfundament c:a 3,5 m SV sektion 30+50 och c:a 7,0 m S om åkerkant.

Fixp. = + 63,08 m.

Vertikal järndubb i utskjutande grundsten i NÖ knuten till vinkelbyggnad från stallbyggnad å Gårmandtorp, c:a 18 m V om markväg.

Fixp. = + 60,55 m.


Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan fastigheterna Strö 24¹ och Solarp av 11¹, c:a 10,5 m NV om sektion 54+66 och c:a 9,5 m NV om gammal målstolpe.

Fixp. = + 63,05 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gränshörn mellan fastigheterna Strö 18¹, Strö 24¹ och Solarp 10³, c:a 5 m SV sektion 62+43.

Trollenäs den 10 februari 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

UTLÅTANDE, avgivet vid synförrättning
angående torrläggning av marker till Strö 24¹
m.fl. fastigheter i V. Strö och Trollenäs sock-
nar av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom lämsstyrelsens resolution den 30 augusti 1958 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Strö 24¹ m.fl. fastigheter i V. Strö och
Trollenäs socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättnings-
handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har så-
dant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget
avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i
vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker till-
hörande Strö 18¹, 24¹, 26¹ och 27¹ i V. Strö socken, Selarp 10³ och 11¹ samt
Gullarp 4¹ i Trollenäs socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93 ligger c:a
2 km No om Trollenäs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget
utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvatt-
nas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa
ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa
av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras
av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat för-
slag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E) till det djup
och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrlägg-

ning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmännens förslag, vilket närmare frångår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med röda dubbla heldragna linjer för öppet avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdet storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförehållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1276 V.Strö- Selarp mellan sektionerna 54+8 och 54+17.

I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumsa, som senare förlängts i båda ändarna. Då trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumsa av vägrör av standardtyp med minst 500 mm (20") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 58,17 m och vid uppströmsidan på höjden + 58,20 m. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. I trummans ändpunkter skall brunnar anordnas, vilka skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Beskilda vägar.

Det nya svoloppet korsas på ett flertal platser enskilda vägar, ägrovägar och brukningsvägar. Då de nya dikesträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarne i fullgott skick, så snart svolopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommas därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 90.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför sysemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha sysemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari det antages komma efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggingsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingelängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingelängden införts beteckningarna brukningsbåtnad, markvinst och båtnad genom minskat underhåll. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader som uppkomma genom att de öppna dikena igenlägges med rör och höljes. Markvinsten utgöres av den areal, som vinnes vid ovan nämnda igenläggning. Den båtnad genom minskat underhåll, som införts i längden, motsvarar den kapitaliserade vinsten av de mindre underhållskostnaderna för den nya dikningen. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingelängden, som även utgör hövdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad desutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar enligt följande beräkningar.

För ett avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1-11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13.803:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 18.150:- kronor.

För ett avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 12-65 och 83-101 med ett sammanlagt båtmedavärde av 65.555:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna B-C, D-62+43 och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 70.150:- (17800+29850+22050+450) kronor.

För ett avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 66-82 med ett sammanlagt båtmedavärde av 3.775:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna 62+43 - B och delvis D - 62+43 utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3.950:- (2950+3000) kronor.

De olika avdelningarnas båtmedavärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan:

Avdelning	Båtmed	Dikesträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	13.803:-	A-B	18.150:-	1,314931
2	65.555:-	B-C-D-62+43	69.700:-	1,063229
3	3.775:-	62+43-B	2.950:-	0,781456

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtmedavärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtmed	Kostnad	Rel. kostnad
83.133:-	90.800:-	1,092225

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtmed	Kostnad	Rel. kostnad
1	13.803:-	18.150:-	1,314931
2	65.555:-	70.150:-	1,070093
3	3.775:-	3.950:-	1,576158

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2 + 3	69.330:-	73.100:-	1,054378

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13.803:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 450:- kronor, som betalas av avdelning 2, eller 17.700:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnade belöper till 1,282330.

Avdelningarna 2+3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 69.330:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 73.100:- kronor. Denna avdelningars relativa kostnad belöper till 1,054378.

Särskild kostnadsfördelningalängd har upprättats och bifogats detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikning af företags utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företags utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synsförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företags utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningalängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 §§ och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förräkjas av skattem. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förelägsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mon. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna det skäligt tillstyrka att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest skattem vilja fullfölja detta, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlagd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankarten närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelagshandlingarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i

13 kap. 1 § vattenlagen avyttras av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avyttringsför rättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningskalkylen. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. För någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den föreslagna. Enskilda dräneringsledning- ar få tillkopplas endast i de brunner, som utförts. Spillvatten får tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad rensat. Urin och pressvat- ten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsövarismännens i orten medgivande.

Mon. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna ut- se en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro när- varande och om beslutet enas.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörrens arbete -

- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola evalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Trollenäs dikningsföretag nr 2 år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattensmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 124:70 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till lämsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1:50 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Nom. 12. Besvärshänsning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synesförrättning, eller som vill föra talan mot synsmännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskaniet.

Nom. 13. Verkställighet.

Då denna synesförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i nom. 12 här ovan angivna tiden.



Trollenäs den 10 februari 1959.

I tjänsten



Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
V. STRÖ SOCKEN						
<u>Strö 26¹. 5/16 mtl</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle	5					70% av fört.
avd. 1, Ågofig. 1-3		4205	5392:20	5392:20	5,939	2.943:-
<u>Strö 27¹. 5/16 mtl</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle	5					
avd. 1, Ågofig. 4-9		7875	10098:35	10098:35	11,121	5.512
<u>Strö 24¹. 5/16 mtl</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arrendator Hans Nilsson	5					
avd. 2+3, Ågofig. 83-101		11638	12270:85	12270:85	13,514	8.146
<u>Strö 18¹. 5/16 mtl</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arrendator Lennart Nobin	5					
avd. 2+3, Ågofig. 77-82		169	178:19	178:19	0,196	118.-
TROLLENÄS SOCKEN						
<u>Selarp av 11¹. 3/4 mtl</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle,	5					
avd. 1, Ågofig. 10-11		1723	2209:45			
avd. 2+3, Ågofig. 18-39		27228	28708:59	30918:04	34,051	20.265
Överföres		52858	58857:63	58857:63	64,821	

[illegible]



Ytvattenintag anordnas vid sektion 64+18 genom att ett 100 x 100 mm stort hål upptages i brunnsväggen på lämplig höjd och ett galler fästes för hålet.



Ytvattenintag anordnas vid sektionerna 54+08 och 55+02 genom att ett 225 mm. betongrör insättes i brunnsväggen för vatten från vägdiket och galler fästes i rörets muff.