Företag I.

Företag II.

Blad 1.

till Billeberga

till Billeberga; väg 46

fr. Tackomarp

fr. Tackomarp

till Nyarp

väg 1197

Konnektion i diken a

Brandbrunn

Fix p. = + 22.27 m.

Fix p. = + 36.395 m.

Fix p. = + 41.18 m.

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Värmö dikningsföretag år 1959
Billeberga och
I Kölls Nöbbelövs SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1959 {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Lennart Lindblom
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN. ST. 4

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr M - 4 ★ 2108

Blad 2.

Företag II.

Fixp. = + 41.18 m.

Fixp. = + 45.56 m.

Fixp. = + 49.01 m.

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300

Kommunalväg i Bjärnum

Vägen Bjärnum–Källs Nöbbelöv

Vägen Källs Nöbbelöv–Billeberga s:n

Billeberga s:n Källs Nöbbelövs s:n

FÖRSLAG TILL

Värmö dikningsföretag år 1959

I Billeberga och Källs Nöbbelövs SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1959 I (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
KOPIA

Lennart Knutsson
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4.

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1428/M - 4 ★ 2108




Längdskala 1:4000.


100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.


Typritning för ommunning vid 38+78.

Skala 1:50.



Typritning för ommunning vid 7+77.

Skala 1:50.



Skala 1:50.

1 0 1 2 3 4 m.

Förslag till

Vårmö dikningsföretag år 1959

i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar, ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1959 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel


Antal ritn. st. 4.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr ~~1427~~ M-4★2108

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L




Förslag till

*Värmö dikningsföretag år 1959*

*Billeberga och* ~~kommun~~ *socknar,* i *Kävlinge Nöbbelövs* *Malmöhus* län

upprättat år *1959* i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

*[signature]*
Namn

Original
~~Kopia~~

*Lantbruksingenjör*
Titel

| Antal ritn. st. 4. | ~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV | Nr ~~1427~~ M-4★2108 |
|---|---|---|

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1955. 1633 L

M - 4 ★2108

Handlingar

till

VÄRMÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fnr. 1487


Innehållsförteckning:


| | | | |
|---|---|---|---|
| Protokoll | | | sid. 1 - 6 |
| Bilagor 1 - 16 | | | " 7 - 26 |
| Värderingslängd | Bil. | A. | " 27 - 33 |
| Kostnadsförslag | " | B. | " 34 - 39 |
| Arbetsbeskrivning | " | C. | " 40 - 43 |
| Utlåtande | " | D. | " 44 - 54 |
| Kostnadsfördelningslängd | " | Da. | " 55 - 56 |
| Typritningar | | | " 57 - 60 |


Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000.




Blad 35.

M/H

PROTOKOLL, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Värmö nr 3 m.fl. fastigheter i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 24 februari 1959 klockan 9.30 hos lantbrukare F. J. Henningsson, Värmö nr 3, Billeberga. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Bengt Westesson och Mauritz Månsson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Sture Olsson' äg. Värmö $17^{1}$, 21/64 mtl

Åke Lindström' äg. Värmö $1^{2}$, 269/1371 mtl

Erik Lundgren ' äg. Värmö $1^{7}$, lgh.

Karolina Nilsson genom Stigåke Wermén enligt fullmakt (bil. 6) äg. Värmö $6^{2}$, avs.

Robert Bernhard Svensson, äg. Allmänningen $1^{1}$, lgh.

Bernhard Ahlberg, äg. Värmö $15^{1}$, lgh.

Elsa Genfeldt genom Arthur Genfeldt enligt fullmakt (bil. 7) äg. Värmö $6^{1}$, 1/3 mtl och Värmö $6^{3}$, avst.

Nils Tuvesson, äg. Värmö $12^{1}$, 3/8 mtl

Eric Johnsson, äg. Värmö $14^{2}$, 2/9 mtl

Per Olgard Nilsson, äg. Värmö av $14^{3}$, 1/18 mtl

F. J. Henningsson, äg. Värmö $3^{1}$, 3/8 mtl

Alfred Andersson, äg. Värmö $3^{2}$, avst. och Värmö $4^{2}$, 1/8 mtl

Nils Erik Rasmusson, äg. Källa Nöbbelöv $4^{1}$, 1/8 mtl och Källa Nöbbelöv $11^{3}$, 1/8 mtl

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson enligt fullmakt (bil. 8)

Lilla Brååns uppgrävning av år 1940 genom ordf. lantbr. Sture Olsson

Åke Nilssons sterbhus genom Stigåke Wermén enligt fullmakt (bil. 9-10), äg. Värmö $6^{2}$, avs.

Filip Henningsson arr. Värmö $3^{1}$, 3/8 mtl.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Yrkade ingenjör S. Danielsson att trumman vid väg nr 1197 skulle utföras med 500 mm vägrör.

§ 6.

Ansåg ingenjör Wermén och Bernhard Ahlberg att de ej skulle få någon nytta av rörläggningen men ville ej motsätta sig densamma.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 20 mars 1959 kl. 9.30.

Värmö den 24 februari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bengt Westesson

År 1959 den 20 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bengt Westesson och Mauritz Månsson hos lantbrukare F. J. Henningsson, Värmö nr 3, Billeberga, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Sture Olsson

~~Uno Mattsson~~

~~Åke Lindström~~

~~Erik Lundgren~~

Karolina Nilsson genom Stigåke Wermén enligt fullmakt

~~Robert Bernhard Svensson~~

Bernhard Ahlberg

Elsa Genfeldt genom Arthur Genfeldt enligt fullmakt

Nils Tuvesson

Eric Johnsson

Per Olgard Nilsson

F. J. Henningsson

Alfred Andersson

Nils Erik Rasmusson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

~~Billebergaortens Kraft AB~~

Lilla Bråånn uppgrävning av år 1940, ordförande Sture Olsson

Åke Nilssons sterbhus genom Stigåke Wermén enligt fullmakt

~~Filip Henningsson~~

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningar.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

| | | |
|---|---|---|
| värderingslängden | såsom bilaga | A, |
| kostnadsförslaget | " " | B och |
| arbetsbeskrivningen | " " | C. |

§ 10.

Avgavs <u>synemännens utlåtande</u> - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: F. J. Henningsson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Sture Olsson, A. Gemfeldt, Nils Tuvesson och Erik Johnsson.

Till revisorer utsågos:

Alfred Andersson och Erik Rasmusson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 14.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt F. J. Henningsson

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantläggning uppgått till 501:75 kronor, vilket förskotterats av Sture Olsson med 379:75 kr, Nils Tuvesson med 10:- kr och F.J. Henningsson med 112:- kr. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av F. J. Henningsson med 49:80 kronor. Godemännens arvoden uppgingo till 99:- kronor, vilket betalades av F. J. Henningsson.

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

| | |
|---|---|
| Sture Olsson | 24 ha |
| Bernhard Ahlberg | - |
| Elsa Genfeldt | 41 " |
| Nils Tuvesson | 26 " |
| Erik Johnsson | 27 " |
| Per Olgard Nilsson | 17 " |
| F. J. Henningsson | 47 " |
| Alfred Andersson | 28 " |
| Erik Rasmusson | 48 " |

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Statens Järnvägar och Vägförvaltningen i Malmöhus län, (bil.11-16).

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet varpå förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Värmö den 20 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 1.

Avskrift.

1412

Dnr III M 61, 63, 70, 78, 80, 81, 85-88,
90-92, 96, 103, 105 - 1957, 18-20 - 1958.

## R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingemjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

Dnr III M 71 55.

Dnr III M 1 86/57
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

# R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 december - - - - - - - 1955

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

Dnr III
Ink. 20 SEP. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr III M 1 7/55
Ink. - 1 DEC. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 226/55
*Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.*

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av F.J. Henningsson, Billeberga, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 30 november 1955.

Wilhelm Ohlsson

Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr. AS 226/55

Ink.d. 29 NOV 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

*Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.*

## *Till Länsstyrelsen i* Malmöhus *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Kjells Nöbbelöv och Värmö i Kjells Nöbbelövs och Billeberga socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser uppgrävning och rörläggning av ett c:a 2000 m. långt floddike

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Billeberga

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukaren F.J.Henningsson, Värmö 3 per Billeberga, telefon Teckomatorp 2 0418/60002

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Värmö den 28 november 1955

| Sökandes namn: | | Fastighet: |
|---|---|---|
| Erik Hansson | för fastigheten | Granlidens Teckomatorp |
| F Hansson | » » | Värmö 3' Billeberga Förenlig |
| | » » | |
| Alfred Andersson | | Värmö N. 4c " " |
| Per Nilsson | | Värmö N. 14 " |
| Erik Johansson | | Värmö 14 2 " |
| Nils Persson | | Värmö n:r 12 1/2 |
| Arthur Jensen | | Värmö n:r 6 I |
| Ivar Olsen | | Värmö n:r 17 |
| Bernh. Ahlberg | | Värmö n:r 15 |



Vänd!

**Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.**

| Icke sökandes namn: | Fastighet: |
|---|---|
| ..... ägare av fastigheten | |
| ..... » » » | |
| ..... » » » | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

.....

.....

..... den ..... 19 ....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 24 februari 1959 kl. 9.30.

## K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Värmö nr 3 m.fl. fastigheter i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare F. J. Henningsson, Värmö nr 3, Billeberga, tisdagen den 24 februari 1959 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Värmö n:ris 1, 3, 4, 6, 12, 14 och 17 i Billeberga socken och Källs Nöbbelöv nr 4 i Källs Nöbbelövs socken samt allmänna vägarna nr 46 Teckomatorp-Billeberga och nr 1197 Värmö-Nyhem-Källs Nöbbelöv.

Malmö den 4 februari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Billeberga församling den _____

_____ intygas av _____

---

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Anslaget i laga ordning
i Billeberga ~~Dists~~ församling
den 8 febr. 1959
[illegible] Berg
Kyrkoherde vs. Pastor Kommunalman Kyrkovärd

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 24 februari 1959 kl. 9.30.

## K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Värmö nr 3 m.fl. fastigheter i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare F. J. Henningsson, Värmö nr 3, Billeberga, tisdagen den 24 februari 1959 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Värmö n:ris 1, 3, 4, 6, 12, 14 och 17 i Billeberga socken och Källs Nöbbelöv nr 4 i Källs Nöbbelövs socken samt allmänna vägarna nr 46 Teckomatorp-Billeberga och nr 1197 Värmö-Nyhem-Källs Nöbbelöv.

Malmö den 4 februari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Källs Nöbbelövs församling den _____

8 februari 1959 intygas av Knut Torstensson, Nyhem Jämkt.

---

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 4.

**KUNGÖRELSER**

# Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Värmö nr 3 m. fl. fastigheter i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare F. J. Henningsson, Värmö nr 3, Billeberga, tisdagen den 24 februari 1959 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Värmö n:ris 1, 3, 4, 6, 12, 14 och 17 i Billeberga socken och Källs Nöbbelöv nr 4 i Källs Nöbbelövs socken samt allmänna vägarna nr 46 Teckomatorp—Billeberga och nr 1197 Värmö—Nyhem—Källs Nöbbelöv.

Malmö den 4 februari 1959.

I tjänsten:
**Lennart Kindblom**
Lantbruksingenjör

6/2-59

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 6 februari 1959, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

# F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Värmö nr 3 m.fl. fastigheter i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar, Malmöhus län.

| Adressat | Adress | Avsändningsdag |
|---|---|---|
| Pastorsämbetet i Billeberga församling, | Billeberga | 4/2 1959 |
| " " Källs Nöbbelövs " | Svalöv | " " |
| Skiftesgodemannen Bengt Westesson, Tolvan, | Billeberga | " " |
| " Mauritz Månsson, Norra Möinge, | Asmundtorp | " " |
| Lantbrukare Sture Olsson, Värmö nr 17, | Billeberga | " " |
| " Uno Mattsson, " " 11, | " | " " |
| " Åke Lindström, " " 1, | " | " " |
| Tomtägare Erik Lundgren, " | " | " " |
| Fr. Karolina Nilsson, " | " | " " |
| Tomtägare Robert Bernhard Svensson, Värmö, | " | " " |
| Smedmästare Bernh. Ahlberg, Värmö nr 15, | " | " " |
| Fr. Elsa Genfelt, Värmö nr 6, | " | " " |
| Lantbrukare Nils Tuvesson, Värmö nr 12, | " | " " |
| " Eric Johnsson, " " 14, | " | " " |
| " Per Olgard Nilsson, Värmö nr 14, | " | " " |
| " F. J. Henningsson, " " 3, | " | " " |
| " Alfred Andersson, " | " | " " |
| " Nils Erik Rasmusson, Granliden, | Teckomatorp | " " |
| Vägförvaltningen i Malmöhus län, | Malmö | " " |
| Billebergaortens Kraft AB, | Billeberga | 5/2 " |
| Lilla Brååns uppgrävning av år 1940, ordf. lantbr. Sture Olsson, Värmö nr 17, | " | 6/2 " |

| Adressat | Adress | Avsändningsdag |
|---|---|---|
| Åke Nilssons sterbhus, c/o Civilingenjör Stig Åke Wermén, Köpenhamnsvägen 7, | Malmö V | 6/2 1959 |

Malmö den 6 februari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 6.

## Fullmakt

Undertecknad, delägare i fastigheten Värmö nr 6:2, Billeberga socken, Malmöhus län, befullmäktigar härmed Civilingenjör Stigåke Wermén, Malmö, att föra min talan i frågor rörande torrläggning av marker till Värmö nr 3 m.fl. fastigheter i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar av Malmöhus län.

Malmö den 20 februari 1959

Karolina Nilsson

/Karolina Nilsson/

Värmö nr 6

Billeberga

Bevittnas:

Alma Olsson  Margit Olsson

Bilaga 7.

# F u l l m a k t

Härmed befullmäktigar jag min make, agronom Arthur Genfeldt, att lagligen företräda mig vid sammanträdet för syneförrättning angående torrläggning av marker till Värmö nr 3 m.fl. fastigheter i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar av Malmöhus, vilket sammanträde hålles tisdagen den 24 februari 1959 hos lantbr F.J. Henningsson, Värmö.

Ovanmämnda fullmakt gäller också för alla andra sammanträden i detta ärende.

Värmö pr Billeberga den 19 februari 1959

Elsa Genfeldt

Fru Elsa Genfeldts egenhändiga namnteckning bevittna:

Esbjörn Håkansson
direktör
Billeberga.

Gösta Åkesson
Bokförare
Billeberga.

Bilaga 8.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 896-43/59
SD/SK

# F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Värmö nr 1, 3, 4, 6, 12, 14 och 17 i Billeberga socken och Källs Nöbbelöv nr 4 i Källs Nöbbelövs socken Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 10 februari 1959
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén.

Bilaga 9.

**Fullmakt**

Undertecknad, delägare i fastigheten Värmö nr 6:2, Billeberga socken, Malmöhus län, befullmäktigar härmed Civilingenjör Stigåke Wermén, Malmö, att föra min talan i frågor rörande torrläggning av marker till Värmö nr 3 m.fl. fastigheter i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar av Malmöhus län.

Malmö den 20 februari 1959

Märta Sjögren

/Märta Sjögren/
Storgatan 26
Malmö C

Bevittnas:

Elin Wiberg  Martha Wiberg

Bilaga 10.

**Fullmakt**

Undertecknad, delägare i fastigheten Värmö nr 6:2, Billeberga socken, Malmöhus län, befullmäktigar härmed Civilingenjör Stigåke Wermén, Malmö, att föra min talan i frågor rörande torrläggning av marker till Värmö nr 3 m.fl. fastigheter i Billeberga och Kulla Nöbbelövs socknar av Malmöhus län.

Malmö den 20 februari 1959

Tore Wermén

/Tore Wermén/

Mariedalsvägen 48 D

Malmö V

Bevittnas:

Ebbe Högfeldt

Stig Berggren

Bilaga 11.

Till Distriktschefen vid Statens Järnvägars III distrikt,
Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Värmö dikningsföretag år 1959 i Billeberga och Källs Nöbbelöv socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 20 mars 1959 kl. 9.30 hos lantbrukare F. J. Henningsson, Värmö nr 3, Billeberga.

Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägen Teckomatorp-Billeberga får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 2 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 12.

UTDRAG av förslag till utlåtande avgivet vid synaförrättning angående Värmö dikningsföretag år 1959 i Bälleberga och Källa Nöbbelövs socknar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan avvägningspunkterna 4+28 och 4+44 korsar berört avlopp järnvägen Teckomatorp-Bälleberga. I korsningspunkten, som ligger c:a 2500 m SO om Bälleberga station, finnes nu en stentrumma (1,05 x 1,20 m). Den nuvarande trumman skall bibehållas oförändrad. Öppna avloppet på nedströmssidan om järnvägen skall igenläggas med 16" betongrör och vid sektion 4+28 skall byggas en brunn, ø 800 mm, med gallerförsett intag. Mellan nämnda intag och trumman (sekt. 4+28-4+30) skall det öppna avloppets botten stenklädas. Arbetet utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 2 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 13.

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSSEKRETERAREN
och OMBUDSMANNEN

III. *distriktet*

Telefon 70640

Anknytning 134

Lantbruksingenjören i Malmöhus län
Lundavägen 66
MALMÖ

Ort och datum Malmö 21.3.1959

| Eder referens | Edert brev | Vår referens | Vår diarieteckning |
|---|---|---|---|
| | 2.3.1959 | | Ds 195/59 |

Billeberga-Teckomatorp, trumma vid km 29+913; utlåtande

Av utlåtandet framgår, att på nedströmssidan dikesbottnen skall beklädas med sten från trumman fram till den brunn, som skall placeras omedelbart utom statens järnvägars område samt att dikningsföretaget skall svara för alla kostnader. Med anledning därav finnes från statens järnvägars sida intet att erinra.

Överbanmästaren i Landskrona bör underrättas om tidpunkten för arbetets utförande.

G. Retzner

Bil

Bilaga 14.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta föralag till utförande av Värmö dikningsföretag år 1959 i Billeberga och Källs Nöbbelöv socknar av Malmöhus län, har sådant föralag nu av mig upprättats och kommer detsamma att förelläggas intressenterna vid sammanträde den 20 mars 1959 kl. 9.30 hos lantbrukare F. J. Henningsson, Värmö nr 3, Billeberga.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna n:ris 46 och 1197, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt föralag till utlåtande i ärendet med anhållan om Eder yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 2 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 15.

UTDRAG av förslag till utlåtande avgivet vid synaförrättning angående Värmö dikningsföretag år 1959 i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsas på två ställen allmänna vägar.

Mellan sektionerna 31+04 - 11+18 och 11+28 av dikessträckan D - E korsas allmänna vägen nr 1197, Värmö-Nyhem-Källs Nöbbelöv. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma. Då den nuvarande trummon ej utförts till erforderligt djup och är i dåligt skick, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 500 mm (20") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 36,51 m och vid uppströmssidan på höjden + 36,60 m. Den nya trummon skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnar skola utföras och bekostas av företaget.

Mellan sektionerna 7+61 och 7+75 av dikessträckan C-Ca korsas allmänna vägen nr 46, Teckomatorp-Billeberga. Den nuvarande trummon av 1000 mm (40") vägrör bibehålles oförändrad. Blivande igenläggning avslutas c:a 2 m uppstr. vägtrummon och avloppets botten stenklädes mellan trummon och blivande utloppsskydd. Arbetet bekostas och utföres av företaget.

Malmö den 2 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1717-43/59
SD/SK

Bilaga 16.

Till
Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
Malmö.

Ang. Värmö dikningsföretag år 1959.

Med anledning av Eder skrivelse den 2 mars 1959 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 10 mars 1959.

C.G. Plantén

Bilaga A.

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Företag I** | | | | | | | |
| BILLEBERGA SOCKEN | | | | | | | |
| **Värmö 17[1], 21/64 mtl** | | | | | | | |
| Sture Olsson | | | | | | | |
| **Alstringsbåtnad** | | | | | | | |
| Åker | 1 | 0,40 | | 3900 | 4500 | 600 | 240 |
| " | 2 | 0,37 | | 2900 | 4500 | 1600 | 592 |
| " | 3 | 0,22 | | 3000 | 4500 | 1500 | 330 |
| " | 4 | 0,56 | | 3900 | 4500 | 600 | 336 |
| " | 5 | 0,05 | | 3000 | 4500 | 1500 | 75 |
| | | 1,60 | | | | | 1573 |
| **Brukningsbåtnad** | | | | | | | 6675 |
| **Båtnad genom minskat underhåll** | | | | | | | 1780 |
| **Totalsumma kronor** | | | | | | | 10028 |
| **Företag II** | | | | | | | |
| **Avdelning 1** | | | | | | | |
| BILLEBERGA SOCKEN | | | | | | | |
| **Värmö 15[1], lgh.** | | | | | | | |
| Bernhard Ahlberg | | | | | | | |
| **Sanitär båtnad** | | | | | | | 120 |
| **Summa kronor** | | | | | | | 120 |
| **Värmö 6[1], 1/3 mtl** | | | | | | | |
| Elsa Genfeldt | | | | | | | |
| **Alstringsbåtnad** | | | | | | | |
| Åker | 6 | 0,09 | | 3000 | 4500 | 1500 | 135 |
| " | 7 | 0,24 | | 3900 | " | 600 | 144 |
| " | 8 | 0,16 | | 2800 | " | 1700 | 272 |
| Överföres | | 0,49 | | | | | 551 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,49 | | | | | 551 |
| Åker | 9 | 0,04 | | 2800 | 4500 | 1700 | 68 |
| " | 10 | 0,04 | | 3400 | " | 1100 | 44 |
| " | 11 | 0,07 | | 1900 | 3500 | 1600 | 112 |
| " | 12 | 0,05 | | 3000 | 3500 | 500 | 25 |
| " | 13 | 0,02 | | 2000 | 3500 | 1500 | 30 |
| " | 14 | 0,15 | | 3100 | 3500 | 400 | 60 |
| " | 15 | 0,11 | | 2000 | 3500 | 1500 | 165 |
| Summa | | 0,97 | | | | | 1055 |
| Brukningsbåtnad | | | | | | | 3112 |
| Båtnad genom minskat underhåll | | | | | | | 1296 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 5463 |
| Värmö $6^{3}$, avst. | | | | | | | |
| Elsa Genfeldt | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad | | | | | | | |
| Åker | 16 | 0,01 | | 2000 | 3500 | 1500 | 15 |
| Summa | | 0,01 | | | | | 15 |
| Sammandrag för avdelning 1. | | | | | | | |
| Värmö $15^{1}$, lgh. | | | | | | | |
| Bernhard Ahlberg | - | - | | | | | 120 |
| Värmö $6^{1}$, 1/3 mtl | | | | | | | |
| Elsa Genfeldt | 6-15 | 0,97 | | | | | 5463 |
| Värmö $6^{3}$, avst. | | | | | | | |
| Elsa Genfeldt | 16 | 0,01 | | | | | 15 |
| Summa | | 0,98 | | | | | 5598 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avdelning 2** | | | | | | | |
| **HILLEBERGA SOCKEN** | | | | | | | |
| **Värmö 12[1], 3/8 mtl** | | | | | | | |
| **Nils Tuvesson** | | | | | | | |
| **Alstringsbåtnad** | | | | | | | |
| Åker | 17 | 0,48 | | 4400 | 5000 | 600 | 288 |
| " | 18 | 0,41 | | 3600 | " | 1400 | 574 |
| " | 19 | 0,95 | | 3100 | " | 1900 | 1805 |
| " | 20 | 1,10 | | 4400 | " | 600 | 660 |
| Summa | | 2,94 | | | | | 3327 |
| **Brukningsbåtnad** | | | | | | | 3875 |
| **Båtnad genom minskat underhåll** | | | | | | | 975 |
| **Totalsumma kronor** | | | | | | | 8177 |
| **Värmö 14[2], 2/9 mtl** | | | | | | | |
| **Erik Johnsson** | | | | | | | |
| **Alstringsbåtnad** | | | | | | | |
| Åker | 21 | 0,38 | | 4400 | 5000 | 600 | 228 |
| " | 22 | 0,42 | | 3100 | " | 1900 | 798 |
| " | 23 | 0,07 | | 3000 | " | 2000 | 140 |
| " | 24 | 0,06 | | 3000 | " | 2000 | 120 |
| " | 25 | 0,73 | | 2600 | " | 2400 | 1752 |
| " | 26 | 0,87 | | 3100 | " | 1900 | 1653 |
| " | 27 | 0,76 | | 4400 | " | 600 | 456 |
| Summa | | 3,29 | | | | | 5147 |
| **Brukningsbåtnad** | | | | | | | 3038 |
| **Båtnad genom minskat underhåll** | | | | | | | 1011 |
| **Totalsumma kronor** | | | | | | | 9196 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt hektar | annan hektar | före kronor | efter kronor | pr ha kronor | pr ägofigur kronor |
| Värmö ev $14^3$, 1/18 mtl | | | | | | | |
| Per Olgard Nilsson | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad | | | | | | | |
| Åker | 28 | 0,08 | | 4400 | 5000 | 600 | 48 |
| " | 29 | 0,08 | | 3100 | " | 1900 | 152 |
| " | 30 | 0,37 | | 3100 | " | 1900 | 703 |
| " | 31 | 0,23 | | 4400 | " | 600 | 138 |
| " | 32 | 0,20 | | 2600 | " | 2400 | 480 |
| " | 33 | 0,09 | | 2600 | " | 2400 | 216 |
| " | 34 | 0,25 | | 3100 | " | 1900 | 475 |
| Summa | | 1,30 | | | | | 2212 |
| Brukningsbåtnad | | | | | | | 232 |
| Båtnad genom minskat underhåll | | | | | | | 348 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2792 |
| Sammandrag för avdelning 2. | | | | | | | |
| Värmö $12^1$, 3/8 mtl | | | | | | | |
| Nils Tuvesson | 17-20 | 2,94 | | | | | 8177 |
| Värmö $14^2$, 2/9 mtl | | | | | | | |
| Erik Johnsson | 21-27 | 3,29 | | | | | 9196 |
| Värmö ev $14^3$, 1/18 mtl | | | | | | | |
| Per Olgard Nilsson | 28-34 | 1,30 | | | | | 2792 |
| Summa | | 7,53 | | | | | 20165 |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avdelning 3.** | | | | | | | |
| HILLEBERGA SOCKEN | | | | | | | |
| **Värmö 3:1, 3/8 mtl** | | | | | | | |
| F. J. Henningsson | | | | | | | |
| **Alstringsbåtnad** | | | | | | | |
| Åker | 35 | 0,14 | | 3900 | 5000 | 1900 | 266 |
| " | 36 | 0,52 | | 4400 | " | 600 | 312 |
| " | 37 | 1,23 | | 3100 | " | 1900 | 2337 |
| " | 38 | 0,25 | | 3000 | " | 2000 | 500 |
| " | 39 | 0,98 | | 3100 | " | 1900 | 1862 |
| " | 40 | 0,78 | | 4400 | " | 600 | 468 |
| " | 41 | 1,62 | | 3900 | " | 1100 | 1782 |
| " | 42 | 0,70 | | 3600 | " | 1400 | 980 |
| Summa | | 6,22 | | | | | 8395 |
| **Brukningsbåtnad** | | | | | | | 4353 |
| **Båtnad genom minskat underhåll** | | | | | | | 1536 |
| **Totalsumma kronor** | | | | | | | 14284 |
| **Värmö 3:2, avst.** | | | | | | | |
| Alfred Andersson | | | | | | | |
| **Alstringsbåtnad** | | | | | | | |
| Åker | 43 | 0,35 | | 4100 | 5000 | 900 | 315 |
| " | 44 | 0,93 | | 4400 | " | 600 | 558 |
| Summa | | 1,28 | | | | | 873 |
| **Brukningsbåtnad** | | | | | | | 240 |
| **Båtnad genom minskat underhåll** | | | | | | | 360 |
| **Totalsumma kronor** | | | | | | | 1473 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203556

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Värmö 4[2], 1/8 mtl** | | | | | | | |
| Alfred Andersson | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad | | | | | | | |
| Åker | 45 | 0,10 | | 4400 | 5000 | 600 | 60 |
| Summa | | 0,10 | | | | | 60 |
| KÄLLS NÖBBELÖVS SOCKEN | | | | | | | |
| **Källs Nöbbelöv 4[1], 1/8 mtl** | | | | | | | |
| Erik Rasmusson | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad | | | | | | | |
| Åker | 46 | 0,02 | | 4400 | 5000 | 600 | 12 |
| " | 47 | 0,14 | | 4400 | " | 600 | 84 |
| Summa | | 0,16 | | | | | 96 |
| **Källs Nöbbelöv 11[3], 1/8 mtl** | | | | | | | |
| Erik Rasmusson | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad | | | | | | | |
| Åker | 48 | 0,08 | | 4400 | 5000 | 600 | 48 |
| Summa | | 0,08 | | | | | 48 |
| **Sammandrag för avdelning 3.** | | | | | | | |
| HILLEBERGA SOCKEN | | | | | | | |
| **Värmö 3[1], 3/8 mtl** | | | | | | | |
| F. J. Henningsson | 35-42 | 6,22 | | | | | 14284 |
| **Värmö 3[2], avst.** | | | | | | | |
| Alfred Andersson | 43-44 | 1,28 | | | | | 1473 |
| Överföres | | 7,50 | | | | | 15757 |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 7,50 | | | | | 15757 |
| Värmö $4^2$, 1/8 mtl | | | | | | | |
| Alfred Andersson | 45 | 0,10 | | | | | 60 |
| KÄLLS NÖBBELÖVS SOCKEN | | | | | | | |
| Källs Nöbbelöv $4^1$, 1/8 mtl | | | | | | | |
| Erik Rasmusson | 46-47 | 0,16 | | | | | 96 |
| Källs Nöbbelöv $11^3$, 1/8 mtl | | | | | | | |
| Erik Rasmusson | 48 | 0,08 | | | | | 48 |
| Summa | | 7,84 | | | | | 15961 |
| Sammandrag för företag II. | | | | | | | |
| Avdelning 1 | 6-16 | 0,98 | | | | | 5598 |
| Avdelning 2 | 17-34 | 7,53 | | | | | 20165 |
| Avdelning 3 | 35-48 | 7,84 | | | | | 15961 |
| Summa | | 16,35 | | | | | 41724 |
| Sammandrag för båda företagen. | | | | | | | |
| Företag I | 1-5 | 1,60 | | | | | 10028 |
| " II | 6-48 | 16,35 | | | | | 41724 |
| Summa | | 17,95 | | | | | 51752 |

Värmö den 20 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bengt Wästesson



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt hektar | annan hektar | före kronor | efter kronor | pr ha kronor | pr ägofigur kronor |
| | | | | | | | |

Bilaga B.

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Företag I.** | | | | | |
| | | **Dikessträckan A-B.** | | | | | |
| 38+78-40+22= 1+22 | 144 | Betongrör 21" | m | 144 | 17:50 | 2520 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 144 | 7:- | 1008 | |
| 40+22=1+22- 2+68 | 146 | Betongrör 18" | m | 146 | 13:25 | 1935 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 146 | 5:50 | 803 | |
| 2+68-4+28 | 160 | Betongrör 16" | m | 160 | 12:25 | 1960 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 160 | 6:50 | 1040 | 9266 |
| Tills. | 450 | meter. | | | | | |
| Omsurning av rörutlopp vid 38+78 | | | st | 1 | 250:- | 250 | |
| Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 39+50 | | | st | 1 | 225:- | 225 | |
| Kopplingsbrunn med 32" inre diameter vid 40+22=1+22 | | | st | 1 | 100:- | 100 | |
| Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+68 | | | st | 1 | 120:- | 120 | |
| Kopplingsbrunn med 28" inre diameter vid 4+00 | | | st | 1 | 80:- | 80 | |
| Intagsbrunn, ⌀ 800 mm, med gallerförsett intag, minst 600 mm ⌀, vid 4+28 samt stensättning i öppna avloppets botten mellan 4+28 - 4+30 | | | | 1 | 200:- | 200 | 975 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | | | 1559 |
| | | | Summa kronor | | | | 11800 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Företag II** | | | | |
| | | **Dikessträckan C - Ca - D.** | | | | |
| 7+38-7+44 | 6 | Den nuvarande stentrumman (0,70 x 1,30 m) bibehålles oförändrad. Trumman rensas. m | 6 | 2:- | 12 | |
| 7+44-7+61 | 17 | Rensning m | 17 | 2:- | 34 | |
| 7+61-7+75 | 14 | Den nuvarande trumman av 40" vägrör för allm. vägen nr 46, Teckomatorp-Billeberga, bibehålles oförändrad | | | - | |
| 7+75-7+77 | 2 | Rensning samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter $m^2$ | 3 | 25:- | 75 | |
| 7+77-8+35 | 58 | Betongrör 18" m | 58 | 13:25 | 769 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m | 58 | 12:- | 696 | |
| 8+35-9+00 | 65 | Betongrör 16" m | 65 | 12:25 | 796 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 65 | 7:- | 455 | |
| 9-9+50 | 50 | Betongrör 16" m | 50 | 12:25 | 613 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 50 | 8:- | 400 | |
| 9+50-10+08=30 | 58 | Betongrör 16" m | 58 | 12:25 | 711 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 58 | 7:- | 406 | |
| 10+08=30-31+04=11+18 | 104 | Betongrör 16" m | 104 | 12:25 | 1274 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 104 | 6:- | 624 | 6865 |
| **Tills.** | **374 meter** | | | | | |
| Ommurning av rörutlopp vid 7+77 enl. ritning | | | st | 1 | 200:- | 200 |
| Kopplingsbrunn med 28" inre diameter vid 7+84 och | | | | | | |
| | | | Överföres | | 200 | 6865 |

**KOSTNADSFÖRSLAG**

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 200 | 6865 |
| 9 + 20 | | | st | 2 | 80:- | 160 | |
| Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+35 och 10+08=30 | | | st | 2 | 120:- | 240:- | |
| Anslutningsbrunn med 32" inre diameter vid 31+04=11+18 | | | st | 1 | 150:- | 150 | |
| Röjning av träd och buskar | | | | | | 75 | 825 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | | | 1110 |
| | | Summa kronor | | | | | 8800 |
| | | Diketssträckan D-E. | | | | | |
| 11+18-11+28 | 10 | Ombyggnad av trumma med 500 mm (20") vägrör genom allm. vägen nr 1197, Värmö-Nyhem-Källs Nöbbelöv. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län | | | | - | |
| 11+28-14+50 | 322 | Betongrör 16" | m | 322 | 12:25 | 3945 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 322 | 5:- | 1610 | 5555 |
| | Tills. 332 meter. | | | | | | |
| Anslutningsbrunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+28 | | | st | 1 | 150 | 150 | |
| Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+68, 13+50 och 14+50 | | | st | 3 | 120 | 360 | |
| Röjning av träd och buskar | | | | | | 150 | 660 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | | | 985 |
| | | Summa kronor | | | | | 7200 |
| | | Diketssträckan E-F. | | | | | |
| 14+50-16+88 | 238 | Betongrör 16" | m | 238 | 12:25 | 2916 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 238 | 4:50 | 1071 | |
| | 238 | Överföres | | | | 3987 | |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 238 | Överfört | | | | 3987 | |
| 16+88-17 +11 | 23 | Betongrör 16" | m | 23 | 12:25 | 282 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarverna och återfyllning | m | 23 | 8:50 | 196 | 4465 |
| Tills. | 261 meter. | | | | | | |
| Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 14+56 och 15+82 | | | st | 2 | 120 | 240 | |
| Brunn med 28" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag m.m. vid 17+11=50+11 | | | st | 1 | 150 | 150 | |
| Röjning av träd och buskar | | | | | | 23 | |
| Tillägg för genomgång av ensk. väg vid 14+50 | | | | | | 30 | 443 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 % | | | | | | | 792 |
| | | Summa kronor | | | | | 5700 |
| | | Dikessträckan F-G. | | | | | |
| 17+11=50+11-51+00 | 89 | Betongrör 16" | m | 89 | 12:25 | 1090 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 89 | 5:- | 445 | |
| 51-51+75 | 75 | Betongrör 12" | m | 75 | 7:50 | 563 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 75 | 5:- | 375 | 2473 |
| Tills. | 164 meter. | | | | | | |
| Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 51+75 | | | st | 1 | 100 | 100 | |
| Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 51 | | | st | 1 | 70 | 70 | |
| Läggning av 3" dräneringsledning i det gamla öppna rågångsdiket mellan 51+75-18+86 samt igenfyllning av detsamma | | | m | 68 | 2:- | 136 | |
| | | Överföres | | | | 306 | 2473 |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 306 | 2473 |
| Brunn med 18" inre diameter för 3" dräneringsledning vid sekt. 18+86 | | | st | 1 | 70 | 70 | 376 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | | | 351 |
| | | Summa kronor | | | | | 3200 |
| | | Dikessträckan G-Ga-H. | | | | |
| 51+75-52+63= =19+35 | 88 | Betongrör 12" | m | 88 | 7:50 | 660 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 88 | 6:- | 528 | |
| 19+35-22+44 | 309 | Betongrör 12" | m | 309 | 7:50 | 2318 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 309 | 5:- | 1545 | 5051 |
| Tills. 397 meter. | | | | | | | |
| Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 19+35, 21 och 22+44 | | | st | 3 | 100 | 300 | |
| Röjning av träd och buskar | | | | | | 180 | |
| Tillägg för igenplantering av det öppna diket mellan 18+86-19+35 | | | | | | 50 | 530 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | | | 819 |
| | | Summa kronor | | | | | 6400 |
| | | Dikessträckan H-I. | | | | |
| 22+44-24+84 | 240 | Betongrör 12" | m | 240 | 7:50 | 1800 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 240 | 4:50 | 1080 | 2880 |
| Tills. 240 meter. | | | | | | | |
| Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 23+50 | | | st | 1 | 100 | 100 | |
| Inkoppling av den nya ledningen (12") i bef. brunn | | | | | | | |
| | | Överföres | | | | 100 | 2880 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
203756

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 100 | 2880 |
| vid 24+84 | | | | | 20 | |
| Röjning av träd och buskar | | | | | 100 | 220 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | | 500 |
| | | Summa kronor | | | | 3600 |
| | | Sammandrag för företag II. | | | | |
| | 374 | Dikessträckan C-Ca-D | | | | 8800 |
| | 332 | " D-E | | | | 7200 |
| | 261 | " E-F | | | | 5700 |
| | 164 | " F-G | | | | 3200 |
| | 397 | " G-Ga-H | | | | 6400 |
| | 240 | " H-I | | | | 3600 |
| Summa | 1768 | meter. | | Summa kronor | | 34900 |
| | | Sammandrag. | | | | |
| | 450 | Företag I | | | | 11800 |
| | 1768 | " II | | | | 34900 |
| Summa | 2218 | meter. | | Summa kronor | | 46700 |

Värmö den 20 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga C.

## Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med föreläggshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

6/ Gammal stensättning på sträckan 7+84 - 10+08 skall uppschaktas och läggas skild från jordmassor för återfyllning.

7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom norschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand höja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bekom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej

köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

11/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

13/ Där rätning av den gamla avloppssträckan sker, skola de avskurna öppna avloppen igenläggas med rör enl. kostnadsförslaget. Sådan rörledning får ej läggas med mindre fall än 1:1000 och skall läggas i nära anslutning till det gamla avloppets fasta botten och på sådant djup att den kommer under tillstötande äldre dräneringsledningar.

14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

16/ Brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.

17/ Kopplingsbrunnar skola utföras med den inre diameter, som finnes angiven på profilritningarna. Botten och lock skall ha en diameter, som är 20 cm större än brunnens inre diameter, så att brunnstegel eller betongsten kunna läggas på fast underlag.

18/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnen byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den understa brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

23/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per $m^3$ samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

24/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall bottnas med skärv.

25/ I skiffer, sandstens- och bergsskärning skall rören läggas på ett 15 cm tjockt gruslager.

26/ Träd och buskar utmed de nya diketssträckorna skola rothuggas och borttagas

27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

28/ Sträckan 7+77 - 8+35 får ej utan markägarens medgivande grävas och igenplaneras med maskiner.

29/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, kraftledning och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

30/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

31/ Typritningar till brunnar, ommurningar, intag m.m. se bilagor till arbetsbeskrivningen och ritningarna.

Värmö den 20 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid synaförrättning angående torrläggning av marker till Värmö nr 3 m.fl. fastigheter i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synaförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Värmö nr 3 m.fl. fastigheter i Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför synaförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Värmö n:ris 3, 4, 6, 12, 14, 15, 16 och 17 i Billeberga socken och Källs Nöbbelöv n:ris 4 och 11 i Källs Nöbbelövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 2,1 km SO om Billeberga kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp. Dess sträckning framgår av plankartan. Avloppet har ej erforderliga dimensioner och djup, varför ifrågavarande marker nu besväras av vatten. De av förrättningen berörda markerna ha hänförts till två skilda samfälligheter och benämnts företag I och företag II.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat föralag till igenläggning av de öppna dikessträckorna med rör (dikessträckorna A-B och C-D-E-F--G-Ga-H-I) till det djup och med dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna . Enligt förrättningsmannens föralag, vilket närmare framgår av föralagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska Kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan avvägningspunkterna 4+28 och 4+44 korsar berört avlopp järnvägen Teckomatorp-Billeberga. I korsningspunkten, som ligger c:a 2500 m SO om Billeberga station, finnes nu en stentrumma (1,05 x 1,20 m). Den nuvarande trummen skall bibehållas oförändrad. Öppna avloppet på nedströmssidan om järnvägen skall igenläggas med 16" betongrör och vid sektion 4+28 skall byggas en brunn,

ø 800 mm, med gallerförsett intag. Mellan nämnda intag och trumman (sekt.4+28--4+30) skall det öppna avloppets botten stenklädas. Arbetet utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsa på två ställen allmänna vägar.

Mellan sektionerna 5l+04 = ll+18 och ll+28 av dikessträckan D - E korsas allmänna vägen nr 1197, Värmö-Hyhem-Källa Hobbelöv. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och är i dåligt skick, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 500 mm (20") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 36,5l m och vid uppströmssidan på höjden + 36,60 m. Den nya trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnar skola utföras och bekostas av företaget.

Mellan sektionerna 7+6l och 7+75 av dikessträckan C - Ca korsas allmänna vägen nr 46, Teckomatorp-Billeberga. Den nuvarande trumman av 1000 mm (40") vägrör bibehålles oförändrad. Blivande igenläggning avslutas c:a 2 m uppströms vägtrumman och avloppets botten stenklädes mellan trumman och blivande utloppsskydd. Arbetet bekostas och utföres av företaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas

mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 46.700:- kronor, varav å företag I 11.800:- kronor och å företag II 34.900:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick vari företaget väntas komma efter utförandet, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till såväl jordens godhet som till gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden. Utöver denna båtnad har även båtnad genom minskat underhåll och förbättrad brukning uppskattats. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Med hänsyn till de förhandenvarande förhållandena ha de marker, vilka

vinna båtnad uppdelats i två samfälligheter, den nedre samfälligheten med avloppet A-B utgörande företag I och den övre samfälligheten med avloppet C-Ca-D-E-F-G-Ga-H-I utgörande företag II.

Kostnaden för företag I har beräknats till 11.800:- kronor och båtnaden har uppskattats till 10.028:- kronor. Relativa kostnaden för företag I utgör sålunda 1,1767052 och andelen i förrättningskostnaderna 25,268 %.

För företag II har i enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen såsom framgår av nedanstående uppställning utredning verkställts, som visar, att uppdelning skall ske i avdelningarna 1, 2 och 3.

| Sträckan | Båtnad | Egen kostn. | Egen utför.kostn. | Fallkostnad | Kostnad | Rel. kostn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-Ga-H-I | 15961 | 10000 | 0,63 | 1000 | 11000 | 0,69 |
| D-E-F-G | 20165 | 16100 | 0,80 | 600 | 15700 | 0,78 |
| C-Ca-D | 5598 | 8800 | 1,57 | | 8200 | 1,46 |
| Summa | 41724 | 34900 | 0,84 | | 34900 | 0,84 |
| D-E-F-G-Ga-H-I | 36126 | 26100 | 0,72 | 600 | 26700 | 0,74 |

Avdelning 1, C-Ca-D rel. kostnad 1,4648088

" 2, D-E-F-G " " 0,7785767

" 3, G-Ga-H-I " " 0,6891799

För företag II utgör andelen i förrättningskostnaderna 74,732 %.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den ökning, som betingas av avdelningsbildningarna.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och

framtida underhåll skola fördelas samt i kolumn 7 fördelning av förrättningskostnaderna. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 §§ och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdsystem. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Fixpunkternas lägen i plan och profil framgå närmare av föreläggsritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 22,27 m.

Värmö skolhus c:a 80 m Ö om avvägningspunkten 2+00. Utmärkt med horisontal

järndubb i grundmur av sten på V långsidan, 1,46 m från SV knuten och 0,40 m över marken.

Fixp. = + 34,395 m.

Körtrumma för allm. vägen Teckomatorp-Billeberga vid avvägningspunkten 7+75. Fixp. i trummans norra frontmur, västra delen. Utmärkt med järndubb i frontmurens överkant, c:a 20 cm från kanten.

Fixp. = + 41,185 m.

Järndubb i jordfast sten, belägen å S kanten av ägoväg till Värmö $5^1$, c:a 13 m Ö om avvägningspunkten 14+50.

Fixp. = + 45,56 m.

Arbetarbostad till fastigheten Värmö 3 (äg. P.J. Henningsson) c:a 1 m V om sektion 19+61. Utmärkt med järndubb i grundmur av betong vid V ingången (mitt å huset).

Fixp. = + 49,01 m.

Järndubb i kors i N däckstenen till trumma för väg nr 1197, belägen c:a 35 m Ö sektion 24+84. Trumman skäres av sockengränsen mellan Billeberga och Källs Nöbbelövs socknar.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den,

hem i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avvattningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. I företagets underhåll ingår ej de dräneringsledningar som i samband med utförandet läggas i de sträckor av det öppna avloppet, vilka avskäras av huvudledningen. Underhållet av dessa dräneringsledningar skall åvila resp. markägare och där ledningen ligger i rågång delas lika mellan rågångsgrannarna.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är berörande, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar får tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från siloanläggning och urin från djurstall får tilledas avloppet endast efter hälsovårdsnämndens tillstånd.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande

och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträdem föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Värmö dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönneberga m.fl. häraders häradsrätt.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 62:59 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Värmö den 20 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bengt Wesesson

Bilaga Da.

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i<br>för särskild avdelning beräknad kostnad<br>kronor | <br>för samfälligheten beräknad kostnad<br>kronor | <br>samfällighetens verkliga kostnad<br>procent | Samfällighets förrättn. kostnader<br>procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Företag I | | | | | | |
| BILLEBERGA SOCKEN | | | | | | |
| Värmö 17[1], 21/64 mtl | | | | | | |
| Sture Olsson | S | | | | | |
| Ägofig. 1-5 | | 10028 | | 11800 | 100,00 | |
| Summa | | 10028 | | 11800 | 100,00 | 25,268 |
| Företag II | | | | | | |
| BILLEBERGA SOCKEN | | | | | | |
| Värmö 15[1], lgh. | | | | | | |
| Bernhard Ahlberg | | | | | | |
| Avd. 1 | | 120 | | 176 | 0,504 | |
| Värmö 6[1], 1/3 mtl | | | | | | |
| Elsa Genfeldt | S | | | | | |
| Avd. 1, ägofig. 6-15 | | 5463 | | 8002 | 22,928 | |
| Värmö 6[3], avst. | | | | | | |
| Elsa Genfeldt | | | | | | |
| Avd. 1, ägofig. 16 | | 15 | | 22 | 0,063 | |
| Värmö 12[1], 3/8 mtl | | | | | | |
| Nils Tuvesson | S | | | | | |
| Avd. 2, ägofig. 17-20 | | 8177 | | 6367 | 18,244 | |
| Värmö 14[2], 2/9 mtl | | | | | | |
| Erik Johnsson | S | | | | | |
| Avd. 2, ägofig. 21-27 | | 9196 | | 7160 | 20,516 | |
| Värmö av 14[3], 1/18 mtl | | | | | | |
| Per Olgard Nilsson | S | | | | | |
| Avd. 2, ägofig. 28-34 | | 2792 | | 2174 | 6,229 | |
| Överföres | | 25763 | | 23901 | 68,484 | |

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i<br>för särskild avdelning beräknad kostnad<br>kronor | Fastighets andel i<br>för samfälligheten beräknad kostnad<br>kronor | Fastighets andel i<br>samfällighetens verkliga kostnad<br>procent | Samfällighets förrättn. kostnader<br>procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | 25763 | | 23901 | 68,484 | |
| Värmö $3^{1}$, 3/8 mtl | | | | | | |
| F. J. Henningsson | S | | | | | |
| Avd. 3, ägofig. 35-42 | | 14284 | | 9844 | 28,206 | |
| Värmö $3^{2}$, avst. | | | | | | |
| Alfred Andersson | S | | | | | |
| Avd. 3, ägofig. 43-44 | | 1473 | | 1015 | 2,908 | |
| Värmö $4^{2}$, 1/8 mtl | | | | | | |
| Alfred Andersson | S | | | | | |
| Avd. 3, ägofig. 45 | | 60 | | 41 | 0,118 | |
| KÄLLS NÖBBELÖVS SOCKEN | | | | | | |
| Källs Nöbbelöv $4^{1}$, 1/8 mtl | | | | | | |
| Erik Rasmusson | S | | | | | |
| Avd. 3, ägofig. 46-47 | | 96 | | 66 | 0,189 | |
| Källs Nöbbelöv $11^{3}$, 1/8 mtl | | | | | | |
| Erik Rasmusson | S | | | | | |
| Avd. 3, ägofig. 48 | | 48 | | 33 | 0,095 | |
| Summa | | 41724 | | 34900 | 100,000 | 74,732 |

Sammandrag.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Företag I | 10028 | 11800 | | 25,268 |
| " II | 41724 | 34900 | | 74,732 |
| Summa | 51752 | 46700 | | 100,000 |

Värmö den 20 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

Bengt Wesstesson

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN 24" - 28"




Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera


Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Bilaga

# Typritning B-2

## BRUNN 32" - 40"




Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.


Statens Reproduktionsanstalt 1957.

Bilaga


Typritning B-3

-BRUNN-kopplings-

## Sektion A-A




## Sektion B-B




Igjuten botten med rännor, som avjämnas väl med cementbruk 1:4

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3088. 53 maj.


Statens Reproduktionsanstalt 1957

Bilaga

Typritning I-2

INTAG vid sekt. 4 + 28

## Sektion A-A




Torvsättning


Stensättning med stenar av en mansbördas storlek

Betonglock med handtag

Galler av rundjärn, minst ϕ 10, c/c 50 fastsvetsade vid plattjärn, 25×4, varvid det övre bör omsluta brunnen


Lös betongplatta eller i-gjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

## Sektion B-B



Bult ½" × 80

## Sektion C-C




Uthuggen öppning, höjd 1,5 d

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3091. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1958