Blad 1.

AD 93/1959

Segeåns reglerföretag av år 1895

Å sth. A-AO bibehålles det befintliga ungefär oförändrat

Fiskeplats +23.78 m.

Fiskeplats +26.12 m.

Fiskeplats +29.735 m.

Fiskeplats +29.69 m.

Fjustorp Skobensjö

Ebbarp Skobensjö

Ändringen med grönt vidtagna i juli 1959 av

Lantbruksingenjör

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Skobensjö dikningsföretag år 1959

I Skobensjö SOCKEN ~~(NAMN)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(ENL.)~~ 1959 I ~~(UTAN)~~ SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)


ANTAL RITN. ST. 4

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 2113

2113

Blad 2.

AD93/1959



Ändringen med grönt vidtagna i juli 1959 av

Lantbruksingenjör

Lennart Kindblom

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Skabersjö dikningsföretag år 1959

i Skabersjö s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1959 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Lennart Kindblom
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. 4.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 2113


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1955. 1633 L

Blad 3.


AD 93/1959

16 ha 2 ha




Ändringar med grönt
vidtagna i juli 1959 av


Lantbruksingenjör



Längdskala 1:4000.


100 0 100 200 300 m.





Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.



Förslag till

Skobergsjö dikningsföretag år 1959

i Skobergsjö socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1959 i ~~stället~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn. st. 4

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 2113

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L


Blad 4.

AD 93/1959


11+91




12




12+89




13




13+50




14




14+50




15




15+09




15+50




16




16+48




16+50




17




17+41




20+50




20+80




21




21+50



22




Förslag till kopplingsbrunn.
Skala 1:50.




Sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till ommurning av rörutlopp vid O.
~~Skala 1:50.~~
Sektion A-A.



Sektion B-B.



Skala 1:50.

1 0 1 2 3 4 m.

Ändringar med grönt
vidtagna i juli 1959 av

Lantbruksingenjör
Lennart Lindblom

Förslag till

Skobersjö dikningsföretag år 1959

i Skobersjö socken, ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1959 i ~~stän~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Lennart Lindblom
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 4.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 2113

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

M - 4 ★ 2113

Handlingar

till

SKABERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Skabersjö socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Fm 1409

SÖDERTÖRNS
21 NOV 1959
VATTENDOMSTOL

AO 93/1959

Handlingar

till

SKABERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Skabersjö socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 9		" 7 - 21
Värderingslängd	Bil. A.	" 22 - 28
Kostnadsförslag	" B.	" 29 - 33
Arbetsbeskrivning	" C.	" 34 - 36
Utlåtande	" D.	" 37 - 47
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 48 - 49
Typritning B-1	" E.	" 50
" B-2	" F.	" 51

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000.



Protokoll, fört vid förberedande sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av marker tillhörande Skabersjö 26^{16} m.fl. fastigheter i Skabersjö socken, Malmöhus län.

Med anledning av inkommen ansökan om syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen hade i kallelse (bil. 2-3) förberedande sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 3 mars 1959 kl. 9.00 hos lantbrukare Stig Linde, Örnakulla, Skabersjö.

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gösta Ohlsson och Carl Rasmusson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Stig Linde, äg. Skabersjö 26^{16}

Otto Thott genom H.C. Gyllenskiöld enligt fullmakt (bil. 4) äg. Ebbarp 1^{1} och 2^{1}; Skabersjö 26^{13}, 26^{15} och 26^{18}

Gustav Andersson, arr. Skabersjö 26^{18}

Otto Persson, arr. Skabersjö 26^{15}

Kommunalkamrer Stig Kronvall

Kommunalnämndens ordförande, Oscar Ingvert

Hälsovårdsnämndens ordförande, Karin Linde

§ 1.

Ansökningen om förrättningen upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av ansökningen om förrättningen hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Skulle frivillig överenskommelse träffas med kommunen angående utsläpp av kloakvatten från Skabersjö by.

§ 6.

Uppgavs att för närvarande utsläppte c:a 30 fastigheter samt skola kloakvatten. En eventuell utbyggnad kunde öka antalet fastigheter till c:a 150 st.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på Skabersjö godskontor tisdagen den 28 april 1959 kl. 9.00.

Skabersjö den 3 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

År 1959 den 28 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gösta Ohlsson och Carl Rasmusson på Skabersjö godskontor, Skabersjö, för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse angående förrättningen hade anslagit i vederbörande församling den 12 april 1959 samt den 8 april 1959 varit införd i Skånska Dagbladet. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser har en särskild förteckning upprättats (bil. 7).

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Stig Linde

Harald Olsson

~~Ivar Schön~~

Lennart Persson

Gustav Andersson

~~Otto Persson~~

Otto Thott genom H. C. Gyllenskiöld enl. fullmakt (Bil. 9)

Stig Kronvall

~~Oscar Ingvert~~

Karin Linde

§ 8.

Protokollet från föregående förberedande sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 10.

Greve Otto Thott hade i särskild skrivelse förenat sig med sökanden. Föreningen vitsordades av synemännen (bil. 8).

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill:

H. C. Gyllenskiöld såsom ordförande samt Stig Linde, Gustav Andersson och kommunalkamrer S. Kronvall.

Till suppleanter utsågos: Harald Olsson och Otto Persson.

Till revisorer utsågos: Kamrer Jespersson och G. Bjernick.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 16.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostna-

der för företagets utförande.

De uppdrogo åt förvaltare H. C. Gyllenskiöld

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 17.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hamtlangning uppgått till 325:05 kronor, vilket förskotterats av Stig Linde. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Stig Linde med 46:50 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 156:- kronor, vilket betalades av AB Skaberajö Industrier.

§ 18.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Harald Ohlsson	50	ha
Ivar Schön	1	"
Otto Thott	500	"
Stig Linde	48	"
Lennart Persson	50	"
Otto Persson	17	"

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Skaberejö den 28 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 april 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultersström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 89/59
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Dnr LK M919 59
Ink. 6 APR 1959
Malmöhus

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören L. Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av den av Stig Linde, Skabersjö, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 4 april 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Avskrift.

14/09

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

1409

1409

Dnr III M 48 55. M 175/57

Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström ----------
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

Dnr III
Ink. 19 SEP. 1958

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 130/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Dnr III U I 48155
Ink. 2 JULI 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Stig Linde, Skabersjö, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 30 juni 1955.

Wilhelm Ohlsson

Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr III M 48 55.

Dnr. AD 130/55

Ink.d. 2 6 JUNI 1955

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Resolution.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 18 juni 1955.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

Dnr III 44 | 48 | 53-
Ink. 18 JUNI 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till min egendom Örnakulla i Skabersjö socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras Västraby egendom; ägare greve Otto Thott, arrendator lantbrukaren Lennart Persson, samt fastigheter inom Skabersjö by, vilka dock ej kunna uppgivas förrän erforderliga undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Örnakulla pr Skabersjö den 15 juni 1955.

Stig Linde

Tel. Malmö 444017.

Bilaga 2.

Härmed kallas Ni till förberedande syneförrättningssammanträde, avseende dikning och avledande av kloakvatten, som kommer att hållas hos lantbrukare Stig Linde, Örnakulla, Skabersjö, tisdagen den 3 mars 1959 kl. 9.00.

Syneförrättningen avser torrläggning av marker tillhörande Skabersjö n:ris 26^{13}, 26^{15}, 26^{16} och 26^{18}, Tjustorp n:ris 12^{14} och 12^{15} och Ebbarp nr 1^{1} i Skabersjö socken, samt avledande av kloakvatten från fastigheter inom Skabersjö by.

Malmö den 16 februari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Skabersjö 26^{16} m.fl. fastigheter i Skabersjö socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Skabersjö församling,	Skabersjö	-
Skiftesgodemannen Gunnar Bjernick, Kädarp,	"	17/2 1959
" Gösta Ohlsson, Bjärshög,	Kvarnby	" "
Lantbrukare Stig Linde, Örnakulla,	Skabersjö	" "
" Harald Olsson, Lönnslätt,	"	" "
Herr Ivar Schön, Kronborgsvägen 12 C,	Malmö V	" "
Lantbrukare Lennart Persson, Västraby,	Skabersjö	" "
" Gustav Andersson, Skabersjö by,	"	" "
" Otto Persson, Västraby 8,	"	" "
Greve Otto Thott,	"	" "
Kommunalkamrer Stig Kronvall,	Klågerup	" "
Kommunalnämndens ordf. Disponent Oscar Ingnert,	"	" "
Hälsovårdsnämndens ordf. Fru Karin Linde, Värby,	Bara	" "
Skiftesgodemannen Carl Rasmusson, Torup,	Bara	26/2 "

Malmö den 26 februari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

A. B. Skabersjö Industrier
Skabersjö
Tel. Malmö 44 40 00

Försäljer produkter från:
Murbruksfabrik och Grustag
Skogsbruk och Sågverksrörelse
Lantbruk och Trädgårdsskötsel

SKABERSJÖ den

FULLMAKT.

Fullmakt för förvaltare H.C. Gyllenskiöld att representera mig vid syneförrättningen den 3 mars 1959.

Skabersjö den 19/2 1959.

Vi fritaga oss från allt ansvar på grund av hinder genom eldsvåda, olyckshändelse, mobilisering, krig, strejk, lockout, politiska oroligheter, trafikrubbningar, utebliven eller försenad leverans av materialier eller råvara eller andra förhållanden, likgiltigt av vilken art, som ligga utom vår kontroll (force majeure), men vilka kunna hava inflytande på driften vid våra arbetsplatser, eller genom vilka vi helt eller delvis bliva urståndsatta att fullgöra våra leveransförpliktelser. Vi iklädа oss icke något skadestånd för försenad leverans eller andel i vite, varav köparen på grund härav kan drabbas. Alla våra offerter äro gällande endast för en tidrymd av tio dagar, såvida ej annorlunda överenskommits.

Bilaga 5.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 28 april 1959 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Skabersjö 26^{16} m.fl. fastigheter i Skabersjö socken av Malmöhus län kommer att hållas på Skabersjö godskontor, Skabersjö, tisdagen den 28 april 1959 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Skabersjö 26^{13}, 26^{15}, 26^{16} och 26^{18}, Tjustorp 12^{14} och 12^{15} samt Ebbarp 1^{1} och 2^{1} i Skabersjö socken och dels avledande av kloakvatten från fastigheter inom Skabersjö by.

Malmö den 6 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Skabersjö församling den 12 april 1959

intygas av [signature] p.t.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 6.

Kungörelse

Sammanträde för synéförrättning angående torrläggning av marker till Skabersjö 26^{16} m. fl. fastigheter i Skabersjö socken av Malmöhus län kommer att hållas på Skabersjö godskontor, Skabersjö, tisdagen den 28 april 1959 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Skabersjö 26^{13}, 26^{15}, 26^{14} och 26^{18}, Tjustorp 12^{14} och 12^{16} samt Ebbarp 1^{2} och 2^{1} i Skabersjö socken och dels avledande av kloakvatten från fastigheter inom Skabersjö by.

Malmö den 6 april 1959

I tjänsten:
LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 8 april 1959 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Skabersjö 26^{16} m.fl. fastigheter i Skabersjö socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Skabersjö församling,	Skabersjö	6/4 1959
Skiftesgodemannen Gösta Ohlsson, Bjärshög,	Kvarnby	"
" Carl Rasmusson, Torup,	Bara	"
Lantbrukare Stig Linde, Örnakulla,	Skabersjö	"
" Harald Olsson, Lönnslätt,	"	"
Herr Ivar Schön, Kronborgsvägen 12 C,	Malmö V	"
Lantbrukare Lennart Persson, Västraby,	Skabersjö	"
" Gustav Andersson, Skabersjö by,	"	"
" Otto Persson, Västraby 8,	"	"
Greve Otto Thott,	"	"
Kommunalkamrer Stig Kronvall,	Klågerup	"
Kommunalnämndens ordf. Disponent Oscar Ingnert,	"	"
Hälsovårdsnämndens ordf. Fru Karin Linde, Värby,	Bara	"

Malmö den 6 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 8.

F ö r e n i n g.

Härmed förenar jag mig med sökanden Stig Linde, Örnakulla, Skabersjö, i dennes ansökan av den 15 juni 1955 om syneförrättning för torrläggning av marker till Skabersjö 26^{16} m.fl. fastigheter i Skabersjö socken, och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes mig tillhöriga marker.

Skabersjö den 28 april 1959.

Vitsordas:

Bilaga 9.

F U L L M A K T

Fullmakt för förvaltare H.C. Gyllenskiöld att representera mig vid förrättningar i ärende angående dikningsföretaget Skabersjö by - Västraby.

Skabersjö den 8 april 1959.

/ Otto Thott./

Bevittnas:

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
SKARERSJÖ SOCKEN							
Avdelning 1.							
Tjustorp 12[15], 671/1000 mtl							
Harald Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,29		3500	4000	500	145
"	2	0,19		2700	4000	1300	247
A-Summa		0,48					392
B. Brukningsbåtnad							646
C. Båtnad genom minskat underhåll							817
Summa kronor							1855
Ebbarp 1[1] och 2[1]							
Otto Thott							
Arr. Lennart Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	3	0,28		2500	4000	1500	420
"	4	0,30		3500	4000	500	150
"	5	0,08		3600	4000	400	32
A-Summa		0,66					602
B. Brukningsbåtnad							940
C. Båtnad genom minskat underhåll							1351
Summa kronor							2893
Tjustorp 12[14], 14/1000 mtl							
Ivar Schön							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	6	0,04		3600	4000	400	16
Överföres A-Summa		0,04					16

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		0,04					16
B. Brukningsbåtnad							232
C. Båtnad genom minskat underhåll							132
Summa kronor							380
Avdelning 2.							
Skabersjö 26[13]							
Otto Thott							
Arr. Lennart Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Betesmark	7		0,25	2600	3000	400	100
"	8		0,17	1900	"	1100	187
"	9		0,09	1500	"	1500	135
"	10		0,14	1900	"	1100	154
"	11		0,18	1500	"	1500	270
Åker	12	0,14		3500	4000	500	70
"	13	0,30		3500	"	500	150
"	14	0,62		2500	"	1500	930
"	15	1,02		2100	"	1900	1938
"	16	0,52		2700	"	1300	676
"	17	0,12		2800	3000	200	24
A-Summa		2,72	0,83				4634
B. Brukningsbåtnad							1844
C. Båtnad genom minskat underhåll							3003
Summa kronor							9481

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Tjustorp 12[15], 671/1000 mtl							
Harald Ohlsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	18	0,08		3500	4000	500	40
"	19	0,02		3100	4000	900	18
A-Summa		0,10					58
C. Båtnad genom minskat underhåll							37
Summa kronor							95
Avdelning 3.							
Skabersjö 26[13]							
Otto Thott							
Arr. Lennart Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	20	0,25		3500	4000	500	125
"	21	0,21		2500	"	1500	315
"	22	0,37		1100	"	2900	1073
"	23	0,26		1000	"	3000	780
"	24	0,41		1200	"	2800	1148
"	25	0,10		2500	"	1500	150
"	26	0,08		3500	"	500	40
"	27	0,25		3500	"	500	125
"	28	0,40		2500	"	1500	600
"	29	0,42		1100	"	2900	1218
"	30	0,60		400	3500	3100	1860
"	31	0,46		1100	4000	2900	1334
"	32	0,14		2500	"	1500	210
"	33	0,18		3500	"	500	90
Transport		4,13					9068

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		4,13					9068
Åker	34	0,08		3000	4000	1000	80
"	35	0,05		3500	4000	500	25
"	36	0,13		1100	4000	2900	377
"	37	0,23		1200	4000	2800	644
"	38	0,13		2500	4000	1500	195
"	39	0,10		3500	4000	500	50
A-Summa		4,85					10439
B. Brukningsbåtnad							5896
C. Båtnad genom minskat underhåll							5690
Summa kronor							22025
Skebersjö 26^{16}							
Stig Linde							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	40	0,41		3300	4000	700	287
"	41	0,41		2500	4000	1500	615
"	42	0,36		3200	4000	800	288
"	43	0,05		3600	4000	400	20
"	44	0,09		3500	4000	500	45
"	45	0,06		2500	4000	1500	90
"	46	0,48		1700	4000	2300	1104
"	47	0,08		2400	4000	1600	128
"	48	0,19		2600	4000	1400	266
"	49	0,04		2000	4000	2000	80
"	50	0,66		2200	4000	1800	1188
"	51	0,40		3500	4000	500	200
Transport A-Summa		3,23					4311

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Transport A-Summa		3,23					4311
B. Brukningsbåtnad							2740
C. Båtnad genom minskat underhåll							4906
Summa kronor							11957
Skabersjö 26^{18}							
Otto Thott							
Arr. Gustav Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	52	0,02		3500	4000	500	10
A-Summa		0,02					10
C. Båtnad genom minskat underhåll							7
Summa kronor							17
Skabersjö 26^{15}							
Otto Thott							
Arr. Otto Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	53	0,02		3500	4000	500	10
A-Summa		0,02					10
C. Båtnad genom minskat underhåll							7
Summa kronor							17
Sammanställning.							
SKABERSJÖ SOCKEN							
Avdelning 1.							
Tjustorp 12^{15}, 671/1000 mtl							
Harald Ohlsson	1-2	0,48					1855
Transport		0,48					1855

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		0,48					1855
Ebbarp 1[1] och 2[1]							
Otto Thott							
Arr. Lennart Persson	3-5	0,66					2893
Tjustorp 12[14], 14/1000 mtl							
Ivar Schön	6	0,04					380
Summa för avd. 1.		1,18					5128
Avdelning 2.							
Skabersjö 26[13]							
Otto Thott							
Arr. Lennart Persson	7-17	2,72	0,83				9481
Tjustorp 12[15], 671/1000 mtl							
Harald Ohlsson	18-19	0,10					95
Summa för avd. 2.		2,82	0,83				9576
Avdelning 3.							
Skabersjö 26[13]							
Otto Thott							
Arr. Lennart Persson	20-39	4,85					22025
Skabersjö 26[16]							
Stig Linde	40-51	3,23					11957
Skabersjö 26[18]							
Otto Thott							
Arr. Gustav Andersson	52	0,02					17
Skabersjö 26[15]							
Otto Thott							
Arr. Otto Persson	53	0,02					17
Summa för avd. 3.		8,12					34016

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för hela företaget:							
Avdelning 1	1-6	1,18					5128
" 2	7-19	2,82	0,83				9576
" 3	20-53	8,12					34016
Summa för hela företaget		12,12	0,83				48720

Skeberäjö den 28 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.					
0+00-1+84	184	Betongrör 24"	m	184	22:25	4094:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	184	6:25	1150:-	
1+84-4+60	276	Betongrör 21"	m	276	17:50	4830:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	276	6:-	1656:-	
4+60-4+67	7	Betongrör 21"	m	7	17:50	122:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	7	12:-	84:-	
4+67-4+70=20	3	Betongrör 21"	m	3	17:50	52:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	3	9:50	28:50	12017:50
Tills.	470 meter.						
Ommurning av rörutlopp vid 0+00						250:-	
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+84, 2+82, 4+50 och 4+70			st	4	200:-	800:-	
Kopplingsbrunn med 36" inre diameter vid 1+00			st	1	120:-	120:-	1170:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							2012:50
			Summa kronor				15200:-
		Dikessträckan B-C.					
20=4+70-5+88= =21+74	118	Betongrör 18"	m	118	13:25	1563:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	118	6:75	796:50	
5+88=21+74- -22+07=6+15	33	Betongrör 18"	m	33	13:25	437:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	33	4:-	132:-	
	151	Överföres				2929:25	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	151	Överfört				2929:25	
6+15-6+63	48	Betongrör 18"	m	48	13:25	636:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	48	4:25	204:-	
6+63-7+10	47	Betongrör 18"	m	47	13:25	622:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	47	6:-	282:-	
7+10-7+16	6	Betongrör 18"	m	6	13:25	79:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	6	16:75	100:50	
7+16-7+18	2	Betongrör 18"	m	2	13:25	26:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	2	8:-	16:-	4896:50
Tills.	254 meter.						
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+88=21+74			st	1	150:-	150:-	
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+18			st	1	200:-	200:-	
Kopplingsbrunn med 32" inre diameter vid 6+63			st	1	100:-	100:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20+80			st	1	100:-	100:-	
Betongrör 9" i gamla diket, samt schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning, sträckan 20+00-20+80			m	80	9:-	720:-	
Tegelrör 4" i gamla diket samt schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning, sträckan 20+80-21+50			m	70	4:25	297:50	
Återfyllning av gamla diket, sträckan 21+50-21+74=5+88			m	24	1:-	24:-	
Stensil vid 21+50						10:-	
Borttagning av träd och buskar						30:-	1631:50
		Överföres					6528:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					6528:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							972:-
		Summa kronor					7500:-
		Dikessträckan C-D					
7+18-9+00	182	Betongrör 24"	m	182	22:25	4049:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	182	10:50	1911:-	
9+00-11+50	250	Betongrör 24"	m	250	22:25	5562:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	250	7:-	1750:-	
11+50-12+00	50	Betongrör 21"	m	50	17:50	875:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	50	5:-	250:-	
12+00-12+89	89	Betongrör 21"	m	89	17:50	1557:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	89	7:50	667:50	16623:-
Tills. 571 meter.							
Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+76, 11+50 och 12+89			st	3	200:-	600:-	
Kopplingsbrunnar med 36" inre diameter vid 8+31, 9+73, 10+93 och 11+91			st	4	120:-	480:-	
Tegelrör 4" i gamla diket samt schaktning, rörläggning och återfyllning, sträckan 11+91=30+00-31+00			m	100	3:-	300:-	
Återfyllning av gamla diket, sträckan 31+00-31+37=12+89			m	37	1:-	37:-	
Brunn 24" i gamla diket vid 30+59			st	1	100:-	100:-	
Borttagning av träd och buskar						150:-	1667:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							2710:-
		Summa kronor					21000:-

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan D-E.					
12+89-15+01	212	Betongrör 15"	m	212	11:-	2332:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	212	5:-	1060:-	
15+01-15+10	9	Betongrör 15"	m	9	11:-	99:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	9	14:75	132:75	
15+10-16+43	133	Betongrör 12"	m	133	7:50	997:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	133	6:50	864:50	
16+43-16+48	5	Betongrör 12"	m	5	7:50	37:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	5	5:-	52:50	
16+48-17+41	93	Betongrör 12"	m	93	7:50	697:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	93	4:50	418:50	6691:75
Tills.	452	meter.					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+10			st	1	150:-	150:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 17+41			st	1	120:-	120:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 16+41			st	1	100:-	100:-	
Kopplingsbrunn med 32" inre diameter vid 13+55			st	1	100:-	100:-	
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 16+97			st	1	70:-	70:-	540:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1068:25
			Summa kronor				8300:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning:				
	470	Dikessträckan A-B				15200:-
	254	" B-C				7500:-
	571	" C-D				21000:-
	452	" D-E				8300:-
Tills.	1747	meter	Summa kronor			52000:-

Skaberejö den 28 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med föreläggandehandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.

2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.

4/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.

5/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

8/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

12/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.

13/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

14/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.

15/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

16/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

17/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 23,78 m.

Horisontal järnstubb i sockeln till skolhus, i V. gaveln NV knuten c:a 0,20 m över mark och c:a 27 m Ö om sektion 4+45.

Fixp. = + 26,12 m.

Horisontal järnstubb i sockeln till loglänga tillhörande fastigheten Skaberasjö 26[13], Ö långsidan NÖ knuten c:a 0,70 m över mark och c:a 70 m V om sektion 6+55.

Fixp. = + 29,735 m.

Vertikal järnstubb i 0,5 m hög kantig sten, belägen å fornminnesplats c:a 4 m Ö om gärdesgård till vilken fornminnesplatsen är kringgärd, och likaledes c:a 4 m S och c:a 4 m N om nämnda gärdesgård samt c:a 80 m Ö om sektion 10+20.

Fixp. = + 29,69 m.

Horisontal järnstubb i sockeln till betmassakällare tillhörande fastigheten Skaberasjö 26[16] (Örnskulla) S gaveln SV knuten c:a 0,20 m över mark och c:a 0,20 m från V långsidans S hörn.

Skaberasjö den 28 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid synneförrättning angående torrläggning av marker till Skabersjö 26^{16} m.fl. fastigheter i Skabersjö socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 april 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Skabersjö 26^{16} m.fl. fastigheter i Skabersjö socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker till hörande Skabersjö 26^{13}, 26^{15}, 26^{16} och 26^{18}, Tjustorp 12^{14} och 12^{15} samt Ebbarp 1^{1} och 2^{1} i Skabersjö socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90 ligger c:a 0,5 km NV om Skabersjö kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig

torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av föreslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de merker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar, ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar,

erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 52.000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord

av likartad beskaffenhet, Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningarna brukningsbåtnad och båtnad genom minskat underhåll. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljes. Den båtnad genom minskat underhåll, som införts i längden, motsvarar den kapitaliserade vinsten av de mindre underhållskostnaderna för den nya dikningen. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar enligt följande beräkningar.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5.128:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 15.200:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 7-19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9.576:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 10.000:- (7.500 + 2.500) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 20-53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 34.016:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E och delvis B-C utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 30.300:-(21.000 + 8.300 + 1.000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget

område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	5.128:-	A-B	15.200:-	2,964118
2	9.576:-	B-C	7.500:-	0,783208
3	34.016:-	C-D-E	29.300:-	0,861359

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
48.720:-	52.000:-	1,067323

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	5.128:-	15.200:-	2,964118
2	9.576:-	10.000:-	1,044277
3	34.016:-	30.300:-	0,890757

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2+3	43.592:-	39.300:-	0,901542

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

<u>Avdelning 1</u> med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5.128:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 2.500:- kronor, som betalas av avdelning 2, eller 12.700:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 2,476599.

Avdelning 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9.576:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 1.000:- kronor, som betalas av avdelning 3, eller 9.000:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0.939850.

Avdelning 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 34.016:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 30.300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,890757.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till

ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelnings-

tal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är berosende alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förmälige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så aljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser som angives i 7 kap. ~~kap.~~ 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Skabersjö dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 73:08 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1:50 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna synneförrättning ej skall underställas Vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12. här ovan angivna tiden.

Skaberajö den 28 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
SKABERSJÖ SOCKEN						
Tjustorp 12[15], 671/1000 mtl						
Harald Ohlsson						
Avd. 1, ägofig. 1-2		1855	4594			
avd. 2, ägofig. 18-19		95	89	4683	9,006	
Tjustorp 12[14], 14/1000 mtl						
Ivar Schön						
Avd. 1, ägofig. 6		380	941	941	1,809	
Ebberp 1[1] och 2[1]						
Otto Thott	S					
Bärtraby jordbrukslag						
Arr. Lennart Persson						
avd. 1, ägofig. 3-5		2893	7165	7165	13,779	
Skabersjö 26[13]						
Otto Thott	S					
Arr. Lennart Persson						
Avd. 2, ägofig. 7-17		9481	8911			
avd. 3, ägofig. 20-39		22025	19619	28530	54,865	
Skabersjö 26[16]						
Stig Linde	S					
Avd. 3, ägofig. 40-51		11957	10651	10651	20,483	
Skabersjö 26[18]						
Otto Thott	S					
arr. Gustav Andersson						
Avd. 3, ägofig. 52		17	15	15	0,029	
Överföres		48703	51985	51985	99,971	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfällighet beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		48703	51985	51985	99,971	
Skabersjö 26[15]						
Otto Thott	S					
Arr. Otto Persson						
Avd. 3, ägofig. 53		17	15	15	0,029	
Summa		48720	52000	52000	100,000	

Skabersjö den 28 april 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN 24" o. 28"



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera


Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Bilaga F.

Typritning B:2

BRUNN 32" o. 36"



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1957.

Inl. 12/4-60
1409

Dom nr 113/1960

AD 93/1959

Skaberasjö dikningsföretag,
Jämkning.

SVEA HOVRÄTTS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad å domstolens kansli

i Växjö den 11 november 1960.

Sökande: Förvaltaren K. G:a Gyllenskiöld, Skaberasjö, i egenskap av ordförande i styrelsen för Skaberasjö dikningsföretag år 1959 samt arvode Otto Thott, Skaberasjö.

Saken: Jämkning av de rörande Skaberasjö dikningsföretag år 1959 meddelade bestämmelserna.

Dom 28 april 1959 avslutades förrättning enligt vattenlagen avseende företag för torrläggning av marker till Skaberasjö 25:16 med flera fastigheter i Skaberasjö socken, Kalmar län. I ett vid förrättningens slut avgivet yttrande lämnade ägarsammanslutningen tillstånd till utförande av företaget, benämnt Skaberasjö dikningsföretag år 1959.

Av förrättningshandlingarna inhämtas följande, såvitt nu är i fråga: De av företaget berörda markerna avvattnas nu av öppna diken, vilka emellertid icke ha de djup och dimensioner, som erfordras för erforderlig torrläggning. Förrättningsmännen har därför upprättat förslag till nytt tjänligt avlopp, betecknat A-B-C-D-E i en över företaget upprättad

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö.

plankarta. Nätmaden av företaget har beräknats till 68.750 kronor och kostnaden till 82.000 kronor. För fördelning av kostnaderna har de till samfälligheten hörande tarkerna hänförts till skilda avdelningar. Härvid har följande beräkningar gjorts: För att avdelning 1, inom vilken nätmaden beräknats till 5.125 kronor, skall kunna torrläggas erfordras upptagande av dikessträckan A-B. Även för torrläggning av avdelning 2 erfordras, att viss del av dikessträckan A-B upptages. Kostnaderna ha därför fördelats mellan avdelningarna så, att avdelning 1 påförts kostnaden för sin egen torrläggning, 16.250 kronor, minskad med 2.500 kronor, som betalas av avdelning 2; således 13.750 kronor.

I anledning, som inkom till vattendomstolen den 21 november 1928, ha ordföranden i företagets styrelse H. C:n Cyllenstjerna samt greve Otto Thott, den senare i egenskap av ägare av fastigheterna Ekarp 1:1 och 1:2 i Ekaryds socken, under åberopande av 7 kap. 29 § vattenlagen anhållit om ändringen av de för företaget meddelade bestämmelserna, att dikessträckan A-B skall utföras i enlighet med ett av Lindblom upprättat ändringsförslag. De ha vidare anhållit, att kostnaderna för företaget måtte omfördelas i enlighet med en av Lindblom i anledning av ändringsförslaget upprättad kostnadsfördelningslängd (bilaga 1 till denna dom).

Ändringsförslaget, som åstadkommits genom justeringar på de över företaget upprättade ritningarna, innebär bland annat följande: Avdelning 1 skall utgå ur företaget och dikessträckan A-B skall således icke upptagas för torrläggning av mark till nämnda avdelning. För ändamålsenlig torrläggning av avdelning 2 skall emellertid viss del av sträckan A-B upptagas, nämligen från B till en punkt 270 m nordväster därom, belägen å på den reviderade plankartan över företaget. Av sträckan B-A

skall den översta delen - cirka 50 m - utföras som tight avlopp och återstoden som ett öppet dike. Någon ökning av utförandekostnaden för ovanför avdelning 1 befintlig mark uppstår ej. Sträckan A-A skall bibehållas oförändrad och endast underhållas. Kostnaderna härför skola fördelas så, att hälften betalas av Söderp 1^1 och 1^2 och återstoden av Tjusterp 1^{15}.

Ändringen har icke föranlett någon erinran.

Vattendomstolen, som finner godtagbara skäl föreligga för den begärda ändringen, föreskriver den ändringen av de förenade företagets utförande meddelade bestämmelserna, att å dikessträckan A-B endast skall verkställas de arbeten, som angives i det åberopade ändringsföreläget samt förordnar, att kostnaderna för företaget skola fördelas i enlighet med den till denna dom som bilaga 1 fogade kostnadsfördelningslängden.

Det åligger sökandena att gälda i 11 kap. 27 § vattenlagen angivna kostnader för sökta behandling vid vattendomstolen enligt särskild redovisningsräkning från vattendomstolens kansli.

Fullföljdshänvisning - se bilaga 2.

På vattendomstolens vägnar:

Bilaga 1

[illegible]

Fastighet Ägare m.m.	Likt. e. Bet. nr	Mätand	Fastighets andel i			Samfällighets andel i genomsnitta beständer procent
			för sär-skild be-stånd kronor	för sam-fällighe-tens bestånd kronor	samfäl-lighetens verkliga bestånd procent	
1	2	3	4	5	6	7
SKABERAÅS SOCKEN						
Tingstorp 12[15], 671/1000 mtl						
Harald Olsson						
avd. 2, ägofig. 18-19		95	89	89	0,227	0,171
Tibarp 1[1] och 2[1]						
Otto Thott	S	-	-	-	-	36,425
arr. Lennart Persson						
Skaberaås 26[13]						
Otto Thott	S					
arr. Lennart Persson						
avd. 2, ägofig. 7-17		9681	8911			
" 3, " 20-39		22025	19619	28530	72,895	54,865
Skaberaås 26[16]						
Stig Linde	S					
Avd. 3, ägofig. 40-51		11837	10651	10651	27,102	20,485
Skaberaås 26[18]						
Otto Thott	S					
arr. Gustav Andersson						
avd. 3, ägofig. 52		17	15	15	0,038	0,029
Skaberaås 26[15]						
Otto Thott	S					
arr. Otto Persson						
avd. 3, ägofig. 53		17	15	15	0,038	0,029
Summa		43692	39300	39300	100,000	100,000

Bilaga 2

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 25 november 1960 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, (postadress: Box 49, Växjö 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 9 december 1960 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.