
Blad 1.



Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Stora Röby dikningsföretag år 1959

I Lunds stad och St. Röby o. Hardeberga SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1959 I (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~


(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~III/XII~~ 4 ★ 2114

Blad 2.



Förslag till

Stora Röby dikningsföretag år 1959

Lunds stad och
St. Röby o. Harde- ~~kommun~~ Malmöhus län
berga socknar,

upprättat år 1959 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel


Antal ritn. st. 4.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1119~~ M - 4 ★ 2114


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

Företag III



40-=13+24



50=15:07

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Stora Röby dikningsföretag år 1959

Lunds stod och i St. Röby o. Hörde- ~~kommun~~ Malmöhus län
berga socknar

upprättat år 1959 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Original

~~Kopia~~


Antal ritn.st. 4

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1419~~ M - 4 ★ 2114


Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Blad 4.









































































Sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Stora Röby dikningsföretag år 1959

Lunds stad och St. Röby o. Hörde- ~~kommun~~ berga socknar, Malmöhus län

upprättat år 1959 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn.st. 4.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1419~~ M - 4 ★ 2114

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

M - 4 ★ 2114

Handlingar

till

STORA RÅBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Lunds stad och St. Råby och Hardeberga socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Fot. 1419

Handlingar

till

STORA RÅBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Lunds stad och St. Råby och Hardeberga socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 10		" 7 - 21
Värderingslängd	Bil. A.	" 22 - 30
Kostnadsförslag	" B.	" 31 - 35
Arbetsbeskrivning	" C.	" 36 - 39
Utlåtande	" D.	" 40 - 49
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 50 - 52
Typritningar		" 53 - 57

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000.



Blad 41.

S.

PROTOKOLL, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av marker tillhörande Stora Råby nr 11 m.fl. fastigheter i Stora Råby och Hardeberga socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 3 april 1959 klockan 9.30 hos lantbrukare Algot Persson, St. Råby 11, Lund. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hasse Jönsson och Ernst Andersson, varjämte följande sakägare hade infunnit sig:

Lunds Stiftsnämnd genom boställsnämndsordf. Albert Bengtsson för fastigheterna Råby Stora 8^1, 11^1, 13^1 och 15^1 (Bil. 6)

Fritz Nilsson, äg. Råby Stora av 10^9, 5537105/187618761 mtl

Emil Andersson, äg. Råby Stora 10^{10}

Ingvar Svensson, äg. Råby Stora 10^7, 9^9, av 10^9, 26013575/750475044 mtl

Algot Persson, arr. Råby Stora 11^1

Bertil Bengtsson, arr. Råby Stora 8^1

Ernst Jönsson, arr. Råby Stora 13^1

Sture Nilsson, arr. Råby Stora 15^1, del

Harald Jönsson, arr. Råby Stora 15^1, del

Göran Nilsson, arr. Arendala 4^1

Domänintendenten J. Bergman för fastigheten Arendala 4^1

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör S. Danielsson

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Emil Andersson hade i särskild skrivelse förenat sig med sökandena. Föreningen vitsordades av synemännen. Bil. 7.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 5 maj 1959 kl. 9.30.

Stora Råby den 3 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ernst Andersson

Hans Jönsson

År 1959 den 5 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hasse Jönsson och Ernst Andersson hos lantbrukare Algot Persson, St. Råby 11, Lund, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Lunds Stiftsnämnd genom Albert Bengtsson

Fritz Nilsson

Emil Andersson

~~Anton Tuvesson~~

Ingvar Svensson

Algot Persson

Bertil Bengtsson

Ernst Jönsson

Sture Nilsson

Harald Jönsson

~~Göran Nilsson~~

~~Domänintendenten J. Bergman~~

§ 7.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat föralag till företages utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Föralagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsföralaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Algot Persson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Ingvar Svensson och Ernst Jönsson.

Till suppleanter utsågos: Sture Nilsson

Till revisorer utsågos: Bertil Bengtsson och Emil Andersson

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Algot Persson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för handläggning uppgått till 269:25 kronor, vilket förskotterats av Algot Persson med 204:- kronor, Bertil Bengtsson med 51:75 kronor och Ernst Jönsson med 13:50 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Algot Persson med 51:20 kronor. Godemännens arvoden uppgingo till 143:- kronor, vilket betalades av Algot Persson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Frits J. Nilsson	2	ha
Emil Andersson	1,5	"
Anton Tuvesson	1,5	"
Ingvar Svensson	21	"
Lunds Stiftsnämnd, arr. Algot Persson	33	"
" " , " Bertil Bengtsson	30	"
" " , " Ernst Jönsson	85	"
" " , " Sture Nilsson	22	"
" " , " Harald Jönsson	22	"
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Göran Nilsson	140	"

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Lunds stads Byggnadskontor. (Bil. 8-10).

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet varpå förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Stora Råby den 5 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 203/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Dnr III M 1 64 155
Ink. 19 OKT. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landsbygdsenheten

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Lunds Stiftsnämnd, Lund, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 18 oktober 1955.

Wilhelm Ohlsson

Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

1419

Dnr III M 64 55.

1419

Dnr III M 81 57
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 oktober - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

Lennart Larsson

Dnr III
Ink. 20 SEP. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Bilaga 1.

Avskrift.

Dnr III M 61, 63, 70, 78, 80, 81, 85-88,
90-92, 96, 103, 105 - 1957, 18-20 - 1958.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingemjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

Dnr III M 64 55

Dnr PS 203/55

Inkl 17 OKT 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Resolution

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 15 oktober 1955.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

11

Dnr III M 164/55

Ink. 15 OKT. 1955

Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr. AU 203/55

Ink.d. 17. OKT. 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom St. Råby by
av Lunds stad socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser igenläggning med tån av öppet av-
loppsdike över ägorna till biskopshem-
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
mantal Stora Råby nr 11, arrendator Nyrot
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, vattendragens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörres m. m.
Persson. Kl. 12,142

Närmaste järnvägsstation Lund

Meddelanden om förrättningen ställas till Stiftsjägmästaren, Lund
Telefon 10624
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lunds Stiftsnämnd den 10 oktober 1955

Sökandes namn: Lunds Stiftsnämnd genom Reg. Överjägmästare

Fastighet: för fastigheten St. Råby nr 11
» »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Ingrid Svensson	ägare av fastigheten	St. Råby nr 1:0
	» » »	" " "
	» » »	" " "
	" " "	" " "

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den ..... 19 ..

På Lantbruksnämndens vägnar:

Iduns tr., Eskilstuna, Sthlm 49 816213

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 3 april 1959 kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Råby nr 11 m.fl. fastigheter i St. Råby och Hardeberga socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Algot Persson, St. Råby nr 11, Lund, fredagen den 3 april 1959 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till St. Råby n:ris 8, 9, 10, 11, 13, 15 och 17 i St. Råby socken och Arendala nr 1 i Hardeberga socken samt allmänna vägen nr 42 Lund-Dalby.

Malmö den 11 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i St. Råby församling den 15 mars 1959

intygas av

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmännen, adr. Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 3 april 1959 kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Råby nr 11 m.fl. fastigheter i St. Råby och Hardeberga socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Algot Persson, St. Råby nr 11, Lund, fredagen den 3 april 1959 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till St. Råby n:ris 8, 9,10, 11, 13, 15 och 17 i St. Råby socken och Arendala nr 1 i Hardeberga socken samt allmänna vägen nr 42 Lund-Dalby.

Malmö den 11 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Hardeberga församling den 15 mars 1959

intygas av

H.B.Nilsson

kyrkoherde

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påteckmat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 4.

KUNGÖRELSER

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Råby nr 11 m. fl. fastigheter i St. Råby och Hardeberga socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Algot Persson, St. Råby nr 11, Lund, fredagen den 3 april 1959 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till St. Råby n:ris 8, 9, 10, 11, 13, 15 och 17 i St. Råby socken och Arendala nr 1 i Hardeberga socken samt allmänna vägen nr 42 Lund—Dalby.

Malmö den 11 mars 1959.
I tjänsten:
LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 14 mars 1959 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 5.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Råby nr 11 m.fl. fastigheter i St. Råby och Hardeberga socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Stora Råby församling,	Lund	11/3 1959
" " Hardeberga "	S. Sandby	" "
Skiftesgodemannen, nämndeman Gustav Nilsson, Hardeberga säteri,	S. Sandby	13/3 "
" " Hasse Jönsson, Sjöstorp 3,	Dalby	" "
Lunds Stiftsnämnd,	Lund	" "
Husägare Frits Nilsson, St. Råby nr 10,	"	" "
" Emil Andersson, " " " "	"	" "
" Anton Tuvesson, " " " "	"	" "
Lantbrukare Ingvar Svensson, St. Råby nr 10,	"	" "
" Algot Persson, " " " 11,	"	" "
" Bertil Bengtsson, " " " 8,	"	" "
" Ernst Jönsson, " " " 13,	"	" "
" Sture Nilsson, " " " 15,	"	" "
" Harald Jönsson, " " " 15,	"	" "
" Göran Nilsson, Arendala,	S. Sandby	" "
Domänintendenten, Domänverket,	Höör	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	"	14/3 "
Skiftesgodemannen, lantbr. Ernst Andersson, Almelund,	Södra Sandby	16/3 "

Malmö den 16 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 412 S.

Från lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syne-/förrättning avseende torrläggning av marker till Stora Råby nr 11 m.fl. fastigheter i Stora Råby och Hardeberga socknar

kommer att äga rum fredagen den 3 april 1959 kl. 9:30 hos lantbrukaren Algot Persson, Stora Råby nr 11, Lund.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra ecklesiastik fastighet, nämligen biskopshemmanen Stora Råby 8, 11, 13 och 15 i Stora Råby socken

[redacted]

Boställsnämndsordföranden Albert Bengtson, Barsebäckshamn, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 20 mars 1959.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

L.S. Bl. 83. 1959. 1000.

Lantbruksingenjören L. Kindblom.

Bilaga 7.

F ö r e n i n g

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Stora Råby nr 11 i St. Råby socken av Lunds stad, Malmöhus län, och yrkar att förrättningen gives sådan utsträckning, att även mina marker kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Stora Råby 10 den 24-6 1958.

Emil Andersson

Vitsordas:

Ernst Andersson

Bilaga 8.

Till

Lunds stads Byggnadskontor,

L u n d.

Ang. St. Råby dikningsföretag år 1959.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget St. Råby år 1959 inom Lunds stad samt St. Råby och Hardeberga socknar, Malmöhus län. Då företaget berör Dalbyvägen, vilken i Länsstyrelsens förteckning är upptagen som allm. väg, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Byggnadskontorets yttrande.

Samtidigt får jag meddela, att nästa sammanträde ang. syneförrättningen kommer att hållas hos lantbrukare Algot Persson, St. Råby nr 11, Lund, tisdagen den 5 maj 1959 kl. 9,30.

Malmö den 21 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 9.

UTDRAG av förslag till utlåtande avgivet vid syneförrättning angående St. Råby dikningsföretag år 1959 inom Lunds stad samt St. Råby och Hardeberga socknar, Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Det planerade dikningsföretaget korsar allmänna vägen nr 42 Lund-Dalby inom Lunds stads område, c:a 1 km öster vägskäl, där väg tar av mot St. Råby kyrka. Den nuvarande trumman utgöres av 1000 mm betongrör. Denna är av tillräcklig storlek och ligger tillräckligt djupt, varför den kan bibehållas oförändrad. Trumman skall anslutas till blivande rörledningar medelst brunnar på båda sidor om vägen. Brunnarna, som skola ha en inre diameter om 1200 mm, skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 21 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 10.

BYGGNADSKONTORET
LUND

Växel: 176 20
Efter växelns stängning: 176 23

Lantbruksingenjören i Malmöhus län

Lundavägen 66

MALMÖ

Ang. St. Råby dikningsföretag år 1959

Sedan lantbruksingenjören Lennart Kindblom i skrivelse den 21/4 1959 begärt byggnadskontorets yttrande angående ett bifogat förslag till utlåtande, meddelas härmed att kontoret intet har att erinra.

Lund den 24 april 1959

LUNDS STADS BYGGNADSKONTOR

C.E. Holmberg

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Företag I							
STORA RÅBY SOCKEN							
Avdelning 1.							
Råby Stora sv 10^{9}, 5537105/187618761 mtl							
Fritz J. Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,77		4000	5000	1000	770
Summa		0,77					770
Brukningsbåtnad							140
Båtnad genom minskat underhåll							370
Totalsumma kronor							1280
Råby Stora 10^{10}, 280/12771 mtl							
Emil Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	2	0,61		3800	5000	1200	732
Summa		0,61					732
Brukningsbåtnad							120
Båtnad genom minskat underhåll							350
Totalsumma kronor							1202
Råby Stora 10^{11}, 280/12771 mtl							
Anton Tuvesson							
Alstringsbåtnad							
Åker	3	0,36		4000	5000	1000	360
"	4	0,22		3600	"	1400	308
Summa		0,58					668
Brukningsbåtnad							250
Båtnad genom minskat underhåll							320
Totalsumma kronor							1238

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Råby Stora 10⁷, 49/648 mtl							
Ingvar Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker	5	0,60		4700	5000	300	180
Summa		0,60					180
Brukningsbåtnad							90
Båtnad genom minskat underhåll							100
Totalsumma kronor							370
Råby Stora sv 10⁹, 26013575/750475044 mtl							
Ingvar Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker	6	0,65		4400	5000	600	390
"	7	0,08		3800	"	1200	96
"	8	0,09		4700	"	300	27
"	9	0,71		3800	"	1200	852
"	10	0,15		"	"	1200	180
"	11	0,04		4600	"	400	16
Summa		1,72					1561
Brukningsbåtnad							680
Båtnad genom minskat underhåll							800
Totalsumma kronor							3041
Råby Stora 9⁹, 3/108 mtl							
Ingvar Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker	12	0,29		4400	5000	600	174
"	13	0,05		4000	"	1000	50
Överföres Summa		0,34					224

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört Summa		0,34					224
Brukningsbåtnad							100
Båtnad genom minskat underhåll							110
Totalsumma kronor							434
Råby Stora 11[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Algot Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	14	0,50		4000	5000	1000	500
"	15	0,37		3800	"	1200	444
"	16	0,35		3800	"	1200	420
"	17	0,05		4500	"	500	25
"	18	0,25		4700	"	300	75
Summa		1,52					1464
Brukningsbåtnad							300
Båtnad genom minskat underhåll							700
Totalsumma kronor							2464
Sammanställning för avdelning 1.							
Råby Stora sv 10[9], 5537105/187618761 mtl							
Frits J. Nilsson	1	0,77					1280
Råby Stora 10[10], 280/12771 mtl							
Emil Andersson	2	0,61					1202
Råby Stora 10[11], 280/12771 mtl							
Anton Tuvesson	3-4	0,58					1238
Råby Stora 10[7], 49/648 mtl							
Ingvar Svensson	5	0,60					370
Överföres		2,56					4090

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,56					4090
Råby Stora sv 10^{9}, 26013575/750475044 mtl							
Ingvar Svensson	6-11	1,72					3041
Råby Stora 9^{9}, 3/108 mtl							
Ingvar Svensson	12-13	0,34					434
Råby Stora 11^{1}, 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Algot Persson	14-18	1,52					2464
Summa för avdelning 1		6,14					10029
Avdelning 2.							
Råby Stora 11^{1}, 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Algot Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	19	0,23		4400	5000	600	138
"	20	0,33		4000	"	1000	330
"	21	0,33		"	"	1000	330
"	22	0,11		4400	"	600	66
"	23	0,20		"	"	600	120
Summa		1,20					984
Brukningsbåtnad							5180
Båtnad genom minskat underhåll							1850
Totalsumma kronor							8014
Sammanställning för företag I.							
Avdelning 1	1-18	6,14					10029
" 2	19-23	1,20					8014
Summa för företag I		7,34					18043

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Företag II.							
STORA RÅBY SOCKEN							
Råby Stora 11[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd,							
arr. Algot Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	24	0,40		4000	5000	1000	400
"	25	0,37		"	"	"	370
Summa		0,77					770
Brukningsbåtnad							2652
Båtnad genom minskat underhåll							1326
Totalsumma kronor							4748
Råby Stora 8[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd,							
arr. Bertil Bengtsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	26	0,08		4000	5000	1000	80
"	27	0,70		"	"	1000	700
"	28	0,59		3800	"	1200	708
Summa		1,37					1488
Brukningsbåtnad							620
Båtnad genom minskat underhåll							930
Totalsumma kronor							3038
Råby Stora 15[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd,							
arr. Ernst Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	29	0,22		4000	5000	1000	220
Överföres Summa		0,22					220

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört Summa		0,22					220
Brukningsbåtnad							300
Båtnad genom minskat underhåll							510
Totalsumma kronor							1030
Råby Stora 15[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Sture Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	30	0,05		3000	5000	2000	100
"	31	0,20		3500	"	1500	300
Summa		0,25					400
Brukningsbåtnad							410
Båtnad genom minskat underhåll							810
Totalsumma kronor							1620
Sammanställning för företag II.							
Råby Stora 11[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Algot Persson	24-25	0,77					4748
Råby Stora 8[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Bertil Bengtsson	26-28	1,37					3038
Råby Stora 13[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Ernst Jönsson	29	0,22					1030
Råby Stora 15[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Sture Nilsson	30-31	0,25					1620
Summa för företag II		2,61					10436

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Företag III.							
STORA RÅBY SOCKEN							
Råby Stora 15[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Sture Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	32	0,38		4200	5000	800	304
Summa		0,38					304
Brukningsbåtnad							450
Båtnad genom minskat underhåll							370
Totalsumma kronor							1124
Råby Stora 15[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Harald Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	33	0,36		4200	5000	800	288
"	34	0,45		"	"	"	360
Summa		0,81					648
Brukningsbåtnad							1070
Båtnad genom minskat underhåll							800
Totalsumma kronor							2518
Råby Stora 15[1], 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd, arr. Ernst Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	35	0,29		4200	5000	800	232
"	36	0,32		"	"	"	256
"	37	0,38		"	"	"	304
Överföres Summa		0,99					792

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört **Summa**		0,99					792
Brukningsbåtnad							1520
Båtnad genom minskat underhåll							1170
Totalsumma kronor							3482
HARDEBERGA SOCKEN							
Arendala 4^{1}, 1 1/32 mtl							
Kungl. Maj:t och Kronan,							
arr. Göran Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	38	0,51		4200	5000	800	408
Summa		0,51					408
Båtnad genom minskat underhåll							300
Totalsumma kronor							708
Sammanställning för företag III.							
STORA RÅBY SOCKEN							
Råby Stora 15^{1}, 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd,							
arr. Sture Nilsson	32	0,38					1124
arr. Harald Jönsson	33-34	0,81					2518
Råby Stora 15^{1}, 1/3 mtl							
Lunds Stiftsnämnd,							
arr. Ernst Jönsson	35-37	0,99					3482
HARDEBERGA SOCKEN							
Arendala 4^{1}, 1 1/32 mtl							
Kungl, Maj:t och Kronan,							
arr. Göran Nilsson	38	0,51					708
Summa för företag III		2,69					7832

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för alla företagen.							
Företag I		7,34					18043
" II		2,61					10436
" III		2,69					7832
Summa		12,64					36311

Stora Råby den 5 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ernst Andersson

Bengt Jönsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I. **Diksesträckan A-B-C.**				
1+00-1+50	50	Upprensning av det öppna avloppet m	50	0:50	25	
1+50-2+86	136	Schaktning av sandbl. lera m^3	120	3:50	420	
2+86-62+86-63+82	96	Betongrör 20" m	96	15:80	1517	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	96	5:-	480	
63+82-65+84	202	Betongrör 18" m	202	13:25	2677	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	202	4:50	909	6028
Tills.	484	meter.				
Ersättning för jord, som gräves bort, till ägaren av Råby Stora 10^7, Ingvar Svensson		m^2	140	0:50	70	
Ersättning för jordupplag till ägaren av Råby Stora 10^7, Ingvar Svensson		m^3	120	0:80	96	166
Ommurning vid 2+86-62+86		st	1	200	200	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 63+82		st	1	150	150	
Kopplingsbrunn med 32" inre diameter, kopplingar vid 64+80		st	1	80	80	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar och ett 12" dagvattenintag vid 65+84-7+02		st	1	190	190	
Igenläggning av det gamla öppna avloppet mellan sektionerna 2+86-7+02 med 3" tegelrör samt igenplanering av avloppet, 416 m à 2:50 kr					1040	
Framdragning till brunn och inkoppling av ev. tillstötande dräneringsrör å sträckan 62+86-65+84, förslagsvis					200	1860
För oförutsett tillägges c:a 15 %						1146
		Summa kronor				9200

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C-D.					
7+02-9+00	198	Betongrör 16"	m	198	12:25	2426	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	198	3:50	693	
9+00-10+72	172	Betongrör 16"	m	172	12;25	2107	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	172	4:-	688	5914
Tills.	370	meter					
~~Omsurning av rörutloppet vid 7+02~~						~~150~~	
Brunn med 24" inre diameter vid 8+81			st	1	100	100	
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 8+90			st	1	60	60	
Anslutningsbrunn med 48" inre diameter vid 10+72			st	1	320	320	480
För oförutsett tillägges c:a 15%							1106
			Summa kronor				7500
		Sammandrag för företag I.					
	484	Dikessträckan A-B-C					9200
	370	" C-D					7500
Summa	972 meter		Summa kronor				16700
		Företag II.					
		Dikessträckan D-E-Ea.					
10+72-10+84	12	Trumma under landsvägen Lund-Dalby eller väg nr 42 av 40" betongrör. Bibehålles oförändrad					
10+84-13+05= =70	221	Betongrör 16"	m	221	12:25	2707	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	221	4:-	884	
	233		Överföres			3591	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	233	Överfört				3591	
13+05-13+24	19	Betongrör 6"	m	19	3:10	59	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	19	3:-	57	3707
Tills.	252	meter.					
Anslutningsbrunn med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+84			st	1	320	320	
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+00			st	1	60	60	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13+05=70			st	1	150	150	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13+24			st	1	100	100	630
För oförutsett tillägges c:a 15 %							663
		Summa kronor					5000
		Diksesträckan E-Eb-F.					
13+05=70- -70+66=13+85	66	Betongrör 16"	m	66	12:25	809	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	66	4:-	264	
13+85-15+07= =50	122	Betongrör 16"	m	122	12:25	1495	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	122	3:50	427	2995
Tills.	188	meter.					
Brunn med 24 " inre diameter, vid 70+66=13+85			st	1	100	100	
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 14+34			st	1	60	60	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+07=50			st	1	150	150	310
För oförutsett tillägges c:a 15 %							495
		Summa kronor					3800

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan F-G.					
15+07-16+34	127	Betongrör 12"	m	127	7:50	953	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	127	3:-	381	1334
Tills.	127	meter.					
Inkoppling i befintlig brunn vid 16+34							25
För oförutsett tillägges c:a 15 %							241
			Summa kronor				1600
		Sammandrag för företag II.					
	252	Dikessträckan D-E-Ea					5000
	188	" E-Eb-F					3800
	127	" F-G					1600
Summa	567	meter	Summa kronor				10400
		Företag III.					
		Dikessträckan F-Fa.					
15+07=50--50+40	40	Befintlig ledning av 15" betongrör bibehålles oförändrad					
50+40-55+46	506	Betongrör 12"	m	506	7:50	3795	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	506	4:-	2024	5819
Tills.	546	meter.					
Brunnar med 24" inre diameter vid 50+40, 53+00 och 54+00			st	3	100	300	
Brunn med 24" inre diameter och dagvattenintag vid 51+90			st	1	130	130	
Brunn med 32" inre diameter vid 55+46			st	1	150	150	580
		Överföres					6399

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				6399
För oförutsett tillägges c:a 15 %						1001
		Summa kronor				7400
		Sammanställning för alla företagen.				
	972	Företag I				16700
	567	" II				10400
	546	" III				7400
Summa	2085	meter Summa kronor				34500

Stora Råby den 5 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom maschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla de återstående massorna med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn till-

handahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

13/ Brunnar med 24" - 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

14/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.

15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

19/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas

till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

21/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

22/ Vederbörande lantbrukaingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbrukaingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 20,43 m.

Norra frontmuren till trumman under landsväg c:a 90 m sydost sektion 0+00. Utmärkt med mässingsdubb å murens ovansida 0,2 m från västra kanten.

Fixp. = + 26,72 m.

Västra ekonomibyggnaden å fastigheten St. Råby nr 11. Utmärkt med järndubb å byggnadens östra långsida, 0,30 m från sydvästra hörnet, 0,35 m över marken.

Fixp. = + 37,14 m.

Nordöstra frontmuren till trumma under landsvägen Lund-Dalby vid sektion 10+84. Utmärkt med järndubb å murens ovansida 0,12 m från dess framkant och mitt över trummen.

Fixp. = + 46,95 m.

Nytt bostadshus å fastigheten St. Råby nr 8, arr. Bertil Bengtsson. Utmärkt med järndubb i grunden till västra långsidan c:a 0,37 m från nordvästra knuten och i höjd med källarfönstrens underkant.

Fixp. = + 51,87 m.

Jordfast sten i rågång 8 m norr sektion 55+46. Utmärkt med järndubb å stenens ovansida.

Stora Råby den 5 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Stora Råby nr 11 m.fl. fastigheter i Stora Råby och Hardeberga socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Stora Råby nr 11 m.fl. fastigheter i Stora Råby och Hardeberga socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Stora Råby n:ris 8, 9, 10, 11, 13 och 15 i Stora Råby socken och Arendala nr 1 i Hardeberga socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, ligger c:a 1 km nordost om Stora Råby kyrka. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp /dikessträckorna A-B-C-D-E-Eb-F-G, E-Ea och F-Fa/ till det djup och med de dimen-

sioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det planerade dikningsföretaget korsar allmänna vägen nr 42 Lund-Dalby

inom Lunds stads område, c:a 1 km öster vägskäl, där väg tar av mot St. Råby kyrka. Den nuvarande trumman utgöres av 1000 mm betongrör. Denna är av tillräcklig storlek och ligger tillräckligt djupt, varför den kan bibehållas oförändrad. Trumman skall anslutas till blivande rörledningar medelst brunnar på båda sidor om vägen. Brunnarna, som skola ha en inre diameter om 1200 mm, skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på flera ställen enskilda vägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta avlopp erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För mark, som åtgår för det öppna avloppets utvidgning samt för upplag av schaktmassor, skall ersättning utgå. Beloppen har uträknats och finnas angivna i kostnadsförslaget, bil. B.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 34.500 kronor, varav å företag I 16700 kronor, å företag II 10.400 kronor och å företag III 7.400 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den slutringsbåtnad som införts i värderingslängden. Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållanden, som erhållas genom igenläggning av de öppna avloppen liksom till markvinsten. Dessutom har den båtnad medtagits, som uppstår genom att den årliga rensningskostnaden avsevärt minskas. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsamfälligheten ingående markerna.

Företag I.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag I, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10.029 kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 9.200 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 19-23 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8.014 kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning

ha beräknats till 8.500 (7.500 + 1.000) kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningsgemenskapens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
18,043:-	16.700:-	0,907443

Kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 10.029 kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 9.200 kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till 9.200 : 10.029 = 0,917340.

Avdelning 2, med ett båtnadsvärde av 8.014 kronor påföres återstoden av kostnaderna eller 7.500 kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknats alltså till 7.500 : 8.014 = 0,935862.

Inom företagen II och III föreligga ej sådana förhållanden att kostnaderna skola jämkas utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Den av förrättningsmannen beräknade kostnaden för företagens torrläggning och den av synemännen värderade båtnaden samt företagens relativa kostnadstal framgå av nedanstående uppställning:

	Kostnad	:	Båtnad	=	Relativ kostnad
Företag II	10.400	:	10.436	=	0,996550
" III	7.400	:	7.832	=	0,944842

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag I	betalar	48,41 %
" II	"	30,14 %
" III	"	21,45 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets an-

del i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Företagen skola, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till

annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skall desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företagen eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. För att förhindra att betande djur gå nad i det öppna avloppet skall stängsel uppsättas utmed avloppet. Detta skall bekostas av markägaren eller arrendatorn. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas Stora Råby dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Lunds rådhusrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 51:75 kronor, varav å företag I 25:05 kronor, å företag II 15:60 kronor och å företag III 11:10 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbeta-

las till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Stora Råby den 5 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag I						
STORA RÅBY SOCKEN						
Råby Stora sv 10^{9}, 5537105/187618761 mtl						
Fritz J. Nilsson						
Avd. 1, ägofig. 1		1280		1174	7,030	
Råby Stora 10^{10}, 280/12771 mtl						
Emil Andersson	S					
Avd. 1, ägofig. 2		1202		1102	6,599	
Råby Stora 10^{11}, 280/12771 mtl						
död Anton Tuvesson		Kronofogdenämnd 15508				
Avd. 1, ägofig. 3-4		1238		1136	6,802	
Råby Stora 10^{7}, 49/648 mtl						
Ingvar Svensson						
Avd. 1, ägofig. 5		370		340	2,036	
Råby Stora sv 10^{9}, 26013575/750475044 mtl						
Ingvar Svensson						
Avd. 1, ägofig. 6-11		3041		2790	16,707	
Råby Stora 9^{9}, 3/108 mtl						
Ingvar Svensson						
Avd. 1, ägofig. 12-13		434		398	2,383	
Råby Stora 11^{1}, 1/3 mtl						
Lunds Stiftsnämnd	S					
Arr. Algot Persson						
Avd. 1, ägofig. 14-18		2464	2260			
" 2, " 19-23		8014	7500	9760	58,443	
Summa för företag I		18043		16700	100,000	48,41

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT, 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag II						
STORA RÅBY SOCKEN						
Råby Stora 11[1], 1/3 mtl						
Lunds Stiftsnämnd	S					
Arr. Algot Persson						
Ägofig. 24-25		4748		4732	45,496	
Råby Stora 8[1], 1/3 mtl						
Lunds Stiftsnämnd	S					
Arr. Bertil Bengtsson						
Ägofig. 26-28		3038		3028	29,111	
Råby Stora 15[1], 1/3 mtl						
Lunds Stiftsnämnd	S					
Arr. Ernst Jönsson						
Ägofig. 29		1030		1026	9,870	
Råby Stora 15[1], 1/3 mtl						
Lunds Stiftsnämnd	S					
Arr. Sture Nilsson						
Ägofig. 30-31		1620		1614	15,523	
Summa för företag II		10436		10400	100,000	30,14
Företag III						
STORA RÅBY SOCKEN						
Råby Stora 15[1], 1/3 mtl						
Lunds Stiftsnämnd	S					
Arr. Sture Nilsson						
Ägofig. 32		1124		1062	14,351	
Arr. Harald Jönsson						
Ägofig. 33-34		2518		2379	32,150	
Överföres		3642		3441	46,501	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		3642		3441	46,501	
Råby Stora 13[1], 1/3 mtl						
Lunds Stiftsnämnd	S					
Arr. Ernst Jönsson						
Ägofig. 35-37		3482		3290	44,459	
HARDEBERGA SOCKEN						
Arendala 4[1], 1 1/32 mtl						
Kungl. Majit och Kronan						
Arr. Göran Nilsson						
Ägofig. 38		708		669	9,040	
Summa för företag III		7832		7400	100,000	21,45
Sammandrag:						
Företag I		18043		16700		48,41
" II		10436		10400		30,14
" III		7832		7400		21,45
Summa		36311		34500		100,000

Stora Råby den 5 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ernst Andersson Göran Jönsson


STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7


Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga
Typritning 0-1
Ommurning.

Sektion A-A.




Sektion B-B.




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga
Typritning B-1
Brunn.

Sektion A-A.




Sektion B-B.



Bilaga

Typritning B-2

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank


Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.


Statens Reproduktionsanstalt 1957.

Bilaga
Typritning B-3
BRUNN

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3088. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1957

Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga
Typritning B-6.
Brunn med dagvattenintag.

