Blad 1.

SÖDERBYGDENS
18 JUNI 1959
VATTENDOMSTOL
Bild 10/1959

Kottorp Signestorp

Fixp = +8.18 m.

Fixp = +7.77 m.

Fixp = +9.72 m.

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

FÖRSLAG TILL

Signestorps dikningsföretag år 1959

I Kottorps SOCKEN(~~HÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~DEN~~) 1959 {I ~~DAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~


Yngve Kinnsbo
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1466~~ M - 3 ★ 911 6

Blad 2.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
18 JUNI 1959
Bilaga 19/1959



Förslag till
Signestorps dikningsföretag år 1959

i Kattarps s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1959 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 3

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1468~~ M-3★2116

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000


Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

Blad 3.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
18 JUNI 1959
Aktbil 19/1959

Förslag till kopplingsbrunn.

Skala 1:50.



Skala 1:50.


1 0 1 2 3 4 m.

D

Brunn 32"

Brunn 32"

Brunn 32" med dubbelt utlopp. ← 35 cm



Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Signestorps dikningföretag år 1959

i Kattarps s:n Malmöhus län

upprättat år 1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 3

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr H68 M-3★2116

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

M - 3 ★ 2116

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
18 JUNI 1959

Bud 10/1959

Handlingar
till
SIGNESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959
i Kattarps socken, Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1959 av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

~~Fnr 1468~~

SÖDERBYGDENS
18 JUNI 1959
VATTENDOMSTOL

Handlingar

till

SIGERSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Kattarps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbrukingenjör.

Innehållsförteckning:


Protokoll			sid. 1-8
Bilagor 1-25			" 9-38
Värderingslängd	bil.	A	" 39-47
Kostnadsförslag	"	B	" 48-51
Arbetsbeskrivning	"	C	" 52-54
Utlåtande	"	D	" 55-64
Kostnadsfördelninglängd,	bil.	Da	" 65-68.

Typritningar.

Till akten hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100 000.



Bladg.

PROTOKOLL, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av marker tillhörande Signestorp nr 1 m.fl. fastigheter samt avledande av kloakvatten inom Kattarps by i Kattarps socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 24 mars 1959 kl. 10.00 på Kattarps hotell, Kattarp. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bilaga 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Anders Elliot Andersson och Malte Thelin, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Statens Järnvägar, III distriktet, genom överbanmästare Tage Karlsson enl. fullmakt (bil. 6) äg. Signestorp 5^{9}, avs., 5^{14}, expr.

Gulli Stenson genom Gunnar Stenson enligt fullmakt (bil. 5) äg. Kattarp 7^{9}, 1/16 mtl; 7^{15}, avst., Signestorp 1^{1}, 3/8 mtl

Bertil Hallbäck, arr. Kattarp 10^{1}, 1/4 mtl

Gunnar Nilsson, äg. Kattarp 5^{39}, 11/72 mtl

Johan Jönsson, äg. Signestorp 5^{7}, 133/448 mtl

Henry Andersson, äg. Signestorp 4^{1}, 1/3 mtl

Margit Strid, äg. Kattarp 5^{18}, avs.

Sture Stenson genom Gunnar Nilsson enligt fullmakt (bil. 7) äg. Kattarp 5^{30}, avst.

Henrik Almquist, äg. Kattarp 5^{31}, avst.

Erik Andersson genom fru Gunvor Andersson, äg. Kattarp 7^{14}, avst.

Nils Jeppsson, äg. Kattarp 7^{16}, avst.

Välinge pastorat genom Johan Persson enligt fullmakt (bil. 8 och 9) äg.

Katterp 10[1], 1/4 mtl

Kyrkoherde Bror Håkansson

Katterps kommun genom kommunalkamrer Kurt Rosén

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderlig fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget men att fastigheter, som utsläppa kloakvatten i det öppna avloppet och därmed ökar underhållskostnaderna skulle ingå i företaget.

§ 5.

Redogjorde kommunalkamrer Rosén för kommande utbyggnadsprogram för allmän vatten- och avloppsanläggning i Kattarps by.

§ 6.

Framgick att vissa fastigheters avlopp skulle bortkopplas från det nu aktuella öppna diket.

§ 7.

Skulle förrättningsmannen komplettera uppgifterna för de fastigheter, som

utsläppa kloakvatten i det aktuella avloppet.

§ 8.

Yrkade Johan Jönsson och Gunnar Stenson, att avloppet genom järnvägens område skulle igenläggas med rör.

§ 9.

Önskade Gunnar Nilsson och Henry Andersson förena sig med sökandena, varvid föreningshandling upprättades. Föreningen vitsordades av synemännen (bilaga 10).

§ 10.

Önskade Bertil Hallbäck att täckt avlopp skulle utföras över den av honom arrenderade ecklesiastika fastigheten Katterp 10[1].

§ 11.

Pastoratets ombud, Johan Persson, tillstyrkte pastoratets anslutning till företaget.

§ 12.

Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 12 maj 1959 kl. 10.00 och meddelades, att syngång nu skulle företagas, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Katterp den 24 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Karin Karlsson Anders Andersson

År 1959 den 12 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Elliot Andersson och Malte Thelin på Kattarps hotell, för att åter handlägga syneförrättningen.

Sedan föregående sammanträde hade ägarna till fastigheter, som utleda klo-akvatten till det öppna avloppet, kallats till dagens sammanträde i den för stämning stadgade ordningen (bil. 13-16).

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Statens Järnvägar genom överbanmästare Tage Karlsson

Gulli Stenson genom Gunnar Stenson (fullmakt bil. 5).

Bertil Hallbäck

Gunnar Nilsson

~~Johan Jönsson~~

Henry Andersson

~~Carl Aug. Andersson~~

~~Margit Strid~~

~~Carl O. Carlberg~~

~~Yngve Christiansson~~

~~Algot P. Månsson~~

~~Sture Stenson~~

~~Henrik Almquist~~ (Gunnar Jönsson, ny äg.)

~~Herman Gustavsson~~

~~Erik Andersson~~

~~Nils Jeppsson~~

Välinge-Kattarps pastorat gm. Johan Persson

~~Johan Jönsson~~

Gunnar Olsson

~~Svea Nemén~~

Välinge-Kattarps sparbank gm. kamrer Hellberg.

Oskar Lindström

~~Gustav Fellving~~

~~Karin Lindström~~

~~Karl Fredrikssons sterbhus~~

Rutger Karlsson

Vallentin Sergo

~~Erik Månsson~~

~~Sigvard Persson~~

~~Edvin Johannesson~~

Anna Jansson gem. Axel Jansson

~~AB. Bröderna Åberg~~

~~Lily Nilsson~~

§ 13.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 14.

Meddelade förrättningsmannen, att avskrift av kallelsen och ansökningshandlingarna samt redogörelse för det planerade företaget avsänts till Statens Vatteninspektion, Drottningholm (bil. 17).

Avskrift av kallelsen hade även sänts till ordföranden i hälsovårdsnämnden och förste provinsialläkaren i länet.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden åsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 17.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Gunnar Stensson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Bertil Hallbäck, kassör, och Gunnar Nilsson.

Till styrelsesuppleant utsågs Henry Andersson.

Till revisorer utsågos kamrer Hellberg och Johan Persson.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 19.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Gunnar Stensson och Bertil Hallbäck,

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 20.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Gulli Stenson	103 ha
Gunnar Nilsson	38 "
Ingve Christiansson	1 "
Carl Aug. Andersson	7½ "
Välinge-Kattarps pastorat	27 "
Johan Jönsson	65 "
Henry Andersson	75 "

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 22.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantläggning uppgått till 150:- kronor, vilket förskotterats av Gunnar Stenson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Gunnar Stenson med 48:- kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 146:- kronor, vilket skulle betalas av Bertil Hallbäck.

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län. (Bil. 17).

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att han under hand meddelat Statens Järnvägar uppgifter angående järnvägskorsningarna. Yttrande skulle senare inkomma från Statens Järnvägar. (Bil. 21-25).

§ 25.

Önskade Statens Järnvägar avskrift av protokollet, som skulle sändas till baningenjören, Hälsingborg.

§ 26.

Förenade sig Välinge-Kattarps pastorat med sökandena. Föreningen vitsordades av synemännen (bil.10-11).

§ 27.

Uppdrogs åt förrättningsmannen att upprätta förslag till fördelning av kostnaderna på sträckan A-2+44.

§ 28.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet varpå förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kattarp den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Dnr III M 8 58.

9

Bilaga 1.

Resolution.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Hulterström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

Inkom 14 APR. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landsbyrån

Dnr AD 69/58, 110/58
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå e.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de Gunnar Stenson, Signestorps gård, Kattarp m.fl. och Torups Godsförvaltning, Bara, m.fl. begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 12 april 1958.


På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Kisdblom

11



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Dnr. AD 69/58
Ink.d. 12 FEB. 1958
Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Vaktarp

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Igentägning av torrläggningen mot väster, enligt bifogad förteckning över förrättningsmän m.m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vaktarp

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Gunnar Persson Vejerslevs gård, Vaktarp Tel 56021 Ystad.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vejerslevs gård den 5 febr. 1958

Sökandes namn		Fastighet:
Gunnar Persson	för fastigheten	Vejerslev 1
Bertil Hansson	» »	Vaktarp 8
Gunnar Nilsson	» »	Vejerslev 3

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
..... ägare av fastigheten	
..... » » »	
..... » » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

.....

..... den ..... 19 ..

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 464453

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 24 mars 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Signestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Kattarps socken av Malmöhus län kommer att hållas på Kattarps hotell, tisdagen den 24 mars 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Kattarp n:ris 5,7,10 och 13 och Signestorp n:ris 1, 2, 4 och 5 i Kattarps socken, dels allm. vägen nr 1399, dels järnvägarna Hälsingborg F - Ängelholm och förbindelsespår från ovannämnda järnväg till järnväg mot Åstorp.

Malmö den 2 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Kattarps församling den 8 mars 1959

intygas av Einar Ahnefors
kyrkoadj.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 3.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Signestorp nr 1 m. fl. fastigheter i Kattarps socken av Malmöhus län kommer att hållas på Kattarps hotell, tisdagen den 24 mars 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att berörras dels marker tillhörande Kattarp n:ris 5, 7, 10 och 13 och Signestorp n:ris 1, 2, 4 och 5 i Kattarps socken, dels allm. vägen nr 1300, dels järnvägarna Hälsingborg F—Ängelholm och förbindelsespår från ovannämnda järnväg till järnväg mot Astorp.

Malmö den 2 mars 1959. 5/3-59

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 5 mars 1959 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Signestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Kattarps socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Kattarps församling,	Kattarp	3/3 1959
Skiftesgodemannen Anders Elliot Andersson, Rönhult,	Rögle	" "
" Malte Thelin, V. Kattarp,	Mjöhult	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	" "
Distriktschefen för Statens Järnvägars III distrikt,	"	" "
Fru Gulli Stensson, Signestorp,	Kattarp	" "
Lantbrukare Gunnar Stensson, Signestorp,	"	" "
" Bertil Hallbäck,	"	" "
" Gunnar Nilsson, Signestorp,	"	" "
" Johan Jönsson,	"	" "
" Henry Andersson, Signestorp,	"	" "
" Carl Aug. Andersson,	"	" "
Fru Margit Strid,	"	" "
Målarmästare Carl O. Carlberg,	"	" "
Trädgårdsmästare Yngve Christiansson,	"	" "
Cementgjutare Algot P. Månsson,	"	" "
Järnvägsarbetare Sture Stensson,	"	" "
Trädgårdsmästare Henrik Almquist,	"	" "
Sockerfabriksarbetare Herman Gustavsson,	"	" "
Mejerist Erik Andersson,	"	" "
Vägarbetare Nils Jeppsson,	"	" "

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Herr Gunnar Skoog,	Kattarp	3/3 1959
Kattarps kommun,	"	" "

Malmö den 3 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Signestorps Gård
KATTARP
TEL. 560 21 HÄLSINGBORG

Bilaga 5.

Undertecknade får genom denna skrivelse anhålla om att få arrendera den del av Signestorps Gård, som för närvarande är upplåten till Signestorps Idrottsförening för fotbollsplan.

Signestorps gård den 5 Febr. 1958

Gullan Persson

Bröderna:

Ake Nordberg

STATENS JÄRNVÄGAR

17

Bilaga 6.

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Överbanmästare Tage Karlsson
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Signestorp nr 1 m fl fastigheter
Enligt uppgift i kallelsen

i Kattarps socken av Malmöhus län
t ex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Hälsingborg den 20.3. 19 59

Tord Fogelberg
Baningenjör,
föreståndare för 12 bansektionen

Telefon: 10349

På en gång närvarande vittnen:

Förste kontrollör

Banvaktmästare

Bilaga 7.

Fullmakt

för Gunnar Nilsson Signestorp

att bevaka mina intressen angående

dikläggning av marker till Signestorp

Sture Stensson

Bilaga 8.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 390 S.

Från lantbruksingenjören Lennart Kindblom genom länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende syne-torrläggning av marker till Signestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Kattarps socken kommer att äga rum å Kattarps hotell tisdagen den 24 mars 1959 kl. 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra ecklesiastik fastighet, nämligen prästbostället Kattarp nr 10 i Kattarps socken

Det tillkommer Välinge pastorat att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Valløkra, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 12 mars 1959.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

L.S. Bl. 83. 1959. 1000.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Lundavägen 66, Malmö

Bilaga 9.

Utdrag ur protokoll fört vid pastoratsstämma med Välinge och Kattarps pastorat den 22 december 1958.

§ 7.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes herrar Kurt Rosén, Rögle och Anders Andersson, Rönhult.

---

§ 10.

Som pastoratsombud vid syner och förrättningar under år 1959 valdes nämndeman Anders Andersson, Rönhult med kyrkovärd Johan Persson, Kattarp, som ersättare.

Som ovan

Johan Persson

Ordförande.

Justerat:

Kurt Rosén
Anders Andersson

Rätt utdraget betygar

Johan Persson

Bilaga 10.

F ö r e n i n g.

Undertecknade få härmed förena oss med Gunnar Stensson i dennes ansökan av den 5 februari 1958 om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Kattarps socken, Malmöhus län, och yrka att förrättningen utsträckes att omfatta jämväl våra fastigheter.

_____ den _____ 1959.

Gunnar B. Nilsson Henry Andersson

Bevittnas

Bernard Kindblom Anders Andersson

Vitsordas

Bernard Kindblom Anders Andersson

Karin Ihelin.

För Vallinge och Kattarps gästgiveri:
Johan Jensen
fastighetsförmannens avdelning.

Vitsordas

Bernard Kindblom
Anders Andersson Karin Ihelin

Bilaga 11.

Utdrag ur protokoll fört vid pastoratsstämma med Välinge och Kattarps pastorat den 14 april 1959.

§ 1.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes herrar Ernst Stålbrand och Yngve Olofsson.

§ 2.

Stämman vitsordade att kungörelse om stämmans hållande skett i lagenlig ordning.

---

§ 4.

Lantbrukaren Gunnar Stensson, Signestorp 1 m.fl. har hos lantbruksingenjören begärt laga förrättning för igenläggande med rör av ett större avloppsdike, vilket dike sträcker sig från vägen till Källrupsdal i Möllarp och med slutpunkt å lantbrukare Henry Anderssons ägor å Signestorp 4. Avloppsdiket emottager dräneringsvatten även från prästlönebostället Kattarp 10 ägor och har stor betydelse för vattenavrinningen från dessa. Kostnaden är beräknad till cirka 9000 kronor för prästlöneboställets del.

Pastoratskyrkorådet anser att pastoratet bör ställa sig som medsökande till dikningsföretaget och tillstyrker den föreliggande kostnadsberäkningen, samt begär för ändamålet ett förslagsanslag om 9000 kronor, att utgå ur posten "oförutsedda utgifter till stämmans förfogande" i 1959 års stat.

Pastoratsstämman biföll pastoratskyrkorådets förslag.

Som ovan
Johan Persson
Ordförande.

Justerat:
Ernst W. Stålbrand
Y. Olofsson

Kungörelse.

Det vid pastoratsstämma med Välinge och Kattarps pastorat den 14 april 1959 förda protokollet har denna dag justerats.

Kattarp den 15 april 1959.
Johan Persson
Ordförande.

I lagenlig ordning anslaget i Välinge kyrka söndagen den 19 april 1959 betygar

Välinge den 20/4 1959.
B. Håkansson
Kyrkoherde

I lagenlig ordning anslaget i Kattarps kyrka söndagen den 19 april 1959 betygar

Kattarp den 27 april 1959.
Einar Annefors
Kyrkoadjunkt.

Rätt utdraget betygar

Johan Persson

Bilaga 12.

23

POLISKONTORET
HAMMENHÖG
3 APR. 1959
Dnr 485

Landsfiskalen
i Simrishamns distrikt
Ank. 24 APR. 1959
D.nr 101/9

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 93.4580
Malmö

Till

Landsfiskalen i Simrishamns distrikt,

Simrishamn.

Härmed får jag anhålla, att nedanstående person delgives bifogade kallelse i den för stämning stadgade ordningen.

Fru Svea Nomén, Hammenhög.

Edra kostnader kunna uttagas av mig genom postförskott under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Malmö den 22 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Delgivningsbevis.

Undertecknad har denna dag emottagit ett exemplar av lantbruksingenjören Lennart Kindbloms kallelse, utfärdad den 22 april 1959, rörande syneförrättning angående torrläggning av marker till Singestorp nr 1 m. fl. fastigheter samt avledande av kloakvatten inom Kattarps by, Kattarps socken av Malmöhus län.

Hammenhög den 27 april 1959.

Svea Nomen

Svea Nomen
Fru, Hammenhög 31, Hammenhög.

Bevittnas:

A. Olsson
poliskonstapel.

Redo-

visas med delgivningsbevis.

Simrishamn i landsfiskalskontoret den 29 april 1959.

e.f.

/Gunnar Brunkener/

Bilaga 13.

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 93.1580
Malmö

Nr 52/10 2D
Ank. 24 APR. 1959
Landsfiskalen
Ängelholms dt.

Till

Landsfiskalen i Ängelholms distrikt,

Ängelholm.

Härmed får jag anhålla, att nedanstående person delgives bifogade kallelse i den för stämning stadgade ordningen.

Mejeriarbetare Gunnar Olsson, Errarpsvägen 12, Ängelholm.

Edra kostnader kunna uttagas av mig genom postförskott under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Malmö den 22 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

REDOVISAS MED:

~~Rolierapport~~
Delgivningsbevis. Postförskott 6:00 + porto.
~~Kvittensbevis.~~

Ängelholm i landsfiskalskontoret den 4/5 1959.

Bilaga 14.

K a l l e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Signestorp nr 1 m.fl. fastigheter samt avledande av kloakvatten inom Kattarps by, Kattarps socken av Malmöhus län, kommer att hållas på Kattarps hotell, tisdagen den 12 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Kattarp n:ris 5, 7, 10 och 13 och Signestorp n:ris 1, 2, 4 och 5 i Kattarps socken, allm. vägen nr 1399, järnvägarna Hälsingborg F - Ängelholm och förbindelsespår från ovannämnda järnväg till järnväg mot Åstorp samt följande fastigheter, vilka utsläppa kloakvatten i berörd avloppssträcka, Kattarp 13^{13}, 13^{33}, 13^{35}, 13^{46}, 13^{48} och 13^{56} samt Signestorp 5^{2}, 5^{3}, 5^{13}, 5^{5}, 5^{13} och 7^{1}.

Malmö den 22 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag emottagit, erkännes
Ängelholm den 2/5 1959.

Bevittnas:

Stämningsman, förordnad av Södra Åsbo
och Bjäre häradsrätt.

Bilaga 15.

27 a

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 93 45 80
Malmö

LANDSFISKALEN
I MÖRARPS DISTRIKT
24 APR 1959
D. nr 12/148

Till Landsfiskalen i Mörarps distrikt,

Carlsgatan 5,

Hälsingborg.

Härmed får jag anhålla, att nedanstående personer delgivas bifogade kallelse i den för stämning stadgade ordningen.

Välinge-Kattarps sparbank,	Kattarp
Elektriker Oskar Lindström,	"
" Gustav Fellving,	"
Fr. Karin Lindström	"
Karl Fredrikssons sterbhus,	"
Trädgårdsmästare Rutger Karlsson, Signestorp 4,	"
" Vallentin Sergo, "	"
Rörmontör Erik Månsson, "	"
Rättare Sigvard Persson, "	"
Nattvakt Edvin Johannesson, "	"
Fru Anna Jansson, Kattarp,	"

Edra kostnader kunna uttagas av mig genom postförskott under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Malmö den 22 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Redo-

visas med bifogade delgivningsbevis. och räkning å delgivningskostnaderna.

Hälsingborg i Mörarps distrikts lands-
fiskalskontor den 6 juni 1959.

Walter Myhrman

Bilaga 16

LANTMÄTERIET
I MALMÖHUS LÄNS DISTRIKT
24 APR 1959
a. n. 12/146.

28 a

Kallelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Signestorp nr 1 m.fl. fastigheter samt avledande av kloakvatten inom Kattarps by, Kattarps socken av Malmöhus län, kommer att hållas på Kattarps hotell, tisdagen den 12 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Kattarp n:ris 5, 7, 10 och 13 och Signestorp n:ris 1, 2, 4 och 5 i Kattarps socken, allm. vägen nr 1399, järnvägarna Hälsingborg F - Ängelholm och förbindelsespår från ovannämnda järnväg till järnväg mot Åstorp samt följande fastigheter, vilka utsläppa kloakvatten i berörd avloppssträcka, Kattarp 13^{13}, 13^{33}, 13^{35}, 13^{46}, 13^{48} och 13^{56} samt Signestorp 3^{2}, 3^{3}, 3^{13}, 5^{5}, 5^{13} och 7^{1}.

Malmö den 22 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

En med omstående lika lydande kallelse har jag denna dag emottagit, erkännes.

Rönhult den 2/5 1959
A. Andersson

Kattarp den 30/4 1959
Arne Lindblom

Kattarp den 7/5 1959
Erik Månsson

Kattarp den 10/5 1959
Ebba Fredriksson

Kattarp den 30/4 1959
Gerd af Geijerstam

Kattarp den 7/5 1959
K. Nordstrom

Kattarp den 6/5 1959
Valentin Sergo

Kattarp den 6/5 1959
Rutger Svanberg

Kattarp den 5/5 1959
Sigvard Persson

Kattarp den 6/5 1959
Edvin Johansson

Kattarp den 30/4 1959
Emma Jansson

Ovanstående namnteckningar bevittnas:
Bertil Sternemark
pk.

Bilaga 17.

Till Statens Vatteninspektion,
Drottningholm.

Ang. Signestorps dikningsföretag år 1959.

Härmed översändes jämlikt vattenlagens bestämmelser, 10 kap. 44 §, avskrift av kallelse och ansökningshandlingar samt lämnas här en kortare redogörelse för det planerade företaget.

Förslaget avser rörläggning av ett sidodike till Skavebäcken, beläget c:a 1 km NV om Kattarps station. På berörd sträcka utsläpper c:a 30 hushåll inom Kattarps stationssamhälle med omgivande landsbygd kloakvatten.

Förslag till rening av kloakvattnet från berörda fastigheter inom samhället har på uppdrag av Kattarps kommun utarbetats av Vattenbyggnadsbyrån, och reningsanläggningen väntas bliva utförd inom en femårsperiod.

Skavebäckens nederbördsområde vid rörledningens utlopp utgör 45 km^2.

Då kloakvattnet förorsakar merunderhåll av det nuvarande öppna diket, kommer de ovan nämnda bostadsfastigheterna att belastas med en viss deltagningsskyldighet i den nu planerade rörläggningen.

Slutsammanträde är utsatt att hållas den 12 maj 1959.

Malmö den 22 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Bilaga 18.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Sigmestorps dikningsföretag år 1959 i Kattarps socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 12 maj 1959 kl. 10.00 på Kattarps hotell, Kattarp.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1399, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 30 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

UTDRAG av föralag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning rörande Signestorps dikningsföretag år 1959 i Kattarps socken, Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 4+35 och 4+43 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1399 Kattarp-Allerum. I korsningspunkten finnes för närvarande en betongtrumma med vertikala väggar på ett inbördes avstånd av 1,05 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den antingen ersättas med en ny trumma av 600 mm vägrör eller fördjupas. Trummans inre underkant skall vid norströmssidan eller sektion 4+35 ligga på höjden + 5,81 m och vid uppströmssidan eller sektion 4+43 på höjden + 5,82 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 1000 mm betongrör med 500 mm slamrum och grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st 100 mmrör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnarna skall utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 8,12 m.

Horisontal järndubb i betongplint vid SV knuten av loge, V sidan,

0,15 m N om hörnet och 0,16 m under bräder; logen belägen på fastigheten Kattarp 5^{39}, c:a 50 m S om landsvägen.

Malmö den 30 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 20.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 3543-43/59
SD/RS

Till
Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Signestorps dikningsföretag år 1959.

Med anledning av Eder skrivelse den 30 april 1959 får vägförvaltningen härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 9 maj 1959.
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén.

Bilaga 21.

Till

Distriktschefen,

Statens Järnvägars III distrikt,

Malmö.

Ang. Signestorps dikningsföretag år 1959.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av ovannämnda företag i Kattarps socken, har sådant förslag av mig nu upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 12 maj 1959. Då det planerade företaget berör järnvägslinjerna Hälsingborg-Ängelholm och förbindelsespår mot Åstorp strax S om Kattarps järnvägsstation, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 11 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 22.

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Signestorps dikningsföretag år 1959 i Kattarps s:n av Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Det planerade dikningsföretaget korsar järnvägslinjen Hälsingborg-Ängelholm samt förbindelsespår mot Åstorp strax S om Kattarps järnvägsstation. De nuvarande trummorna bibehålles oförändrade och de öppna dikena emellan trummorna skall igenläggas med 600 mm betongrör. Vid trummornas ändpunkter skall kopplingsbrunnar utföras. Dessa skola utföras med 1000 mm inre diameter. Brunnarna vid sektionerna 11+44, 11+86 och 12+15 skola anordnas som nedstigningsbrunnar och brunnarna vid sektionerna 11+61, 11+74 och 11+99 som kopplingsbrunnar. Brunnarna förses med lämpliga öppningar, så att vattnet från järnvägsdikena obehindrat kan inrinna.

Malmö den 11 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 23.

STATENS JÄRNVÄGAR

BANINGENJÖREN

12 *bansektion*

Telefon

Anknytning

Lantbruksingenjören
Herr Lennart Kindblom

MALMÖ

Datum

Hälsingborg 16.5.59

Eder referens	Edert brev	Vår referens	Vår diariebeteckning
		Hj/KH	

Signestorps dikningsföretag år 1959
Eder skr 11.5.59 till distriktschefen

Av det översända utdraget till utlåtande kan ej utläsas de ekonomiska konsekvenserna för verket. Jag får därför anhålla om meddelande till vilken del kostnaderna för rörläggning och brunnar enligt förslaget beräknas åvila SJ resp företaget.

Högaktningsfullt

Tord Fogelberg

3)

Bil

Bilaga 24.

Till Statens Järnvägar,

Baningenjören, 12 bansektionen,

Hälsingborg.

Eder ref. Hj/KH

Ang. Signestorps dikningsföretag år 1959.

Med anledning av Eder skrivelse av den 16 maj 1959 får jag härmed meddela att följande tillägg skall göras till det förslag till utlåtande, som lantbruksingenjör Lennart Kindblom översänt den 11 maj 1959.

"Samtliga arbeten med såväl igenläggning av de öppna dikena som anordnande av anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget".

Malmö den 19 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 25.

STATENS JÄRNVÄGAR
DISTRIKTSCHEFEN
III *distriktet*

Telefon 70650

Anknytning 134

Lantbruksingenjören i
Malmöhus län

MALMÖ

Datum
Malmö 22.5.1959.

Eder referens	Edert brev	Vår referens	Vår diariebeteckning
	11.5.59		Dnr Ds 196/59

Signestorps dikningsföretag år 1959

Från statens järnvägars sida är intet att erinra mot det hitsända förslaget till utlåtande, kompletterat med tillägg enligt Eder skrivelse 19.5.59 till baningenjören i Hälsingborg.

Bil

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
KATTARPS SOCKEN							
Kattarp 7[9], 1/16 mtl							
Gulli Stenson							
Brukningsbåtnad							1330
Båtnad genom minskat underhåll							872:97
Summa							2202:97
Kattarp 7[15], avst.							
Gulli Stenson							
Brukningsbåtnad							290
Summa							290
Kattarp 7[14], avst.							
Erik Andersson							
Sanitär båtnad							200
Summa							200
Kattarp 7[13], avst.							
Herman Gustavsson							
Sanitär båtnad							200
Summa							200
Kattarp 7[18], avst.							
Katterps kommun							
Sanitär båtnad							200
Summa							200
Kattarp 7[17], avst.							
Gunnar Skoog							
Sanitär båtnad							200
Summa							200

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Kattarp 7[16], avst.								
Nils Jeppsson								
Sanitär båtnad								200
	Summa							200
Kattarp 5[29], avst.								
Algot P. Månsson								
Sanitär båtnad								200
	Summa							200
Kattarp 5[30], avst.								
Sture Stensson								
Sanitär båtnad								200
	Summa							200
Kattarp 5[31], avst.								
Henrik Almquist								
Sanitär båtnad								200
	Summa							200
Kattarp 5[18], avs.								
Margit Strid								
Sanitär båtnad								200
	Summa							200
Kattarp 5[36], sammanläggn.								
Carl Carlberg								
Sanitär båtnad								200
	Summa							200
Kattarp 5[28], 1/72 mtl								
Yngve Christiansson								
Alstringsbåtnad								
Åker		1	0,42		4400	5000	600	252
Överföres	A-Summa		0,42					252

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		0,42					252
Båtnad genom minskat underhåll							93:36
Samtär båtnad							200
Summa							545:36
Kattarp 5^{39}, 11/72 mtl							
Gunnar Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	2	0,78		4400	5000 (5000)	600	468
"	3	0,32		3100	4500	1400	448
"	4	0,40		4400	5000 (5000)	600	240
"	5	1,49		3100	4600	1500	2235
"	6	1,07		4400	5000	600	642
A-Summa		4,06					4033
Brukningsbåtnad							2985
Båtnad genom minskat underhåll							1961:73
Summa							8979:73
Kattarp 5^{12}, 1/12 mtl							
Carl Aug. Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	7	0,04		3900	(5000) 4800	900	36
"	8	0,24		4400	5000	600	144
A-Summa		0,28					180
Båtnad genom minskat underhåll							66:69
Summa							246:69
Kattarp 10^{1}, 1/4 mtl							
Välinge m.fl. församlingars pastorat, arr. Bertil Hallbäck							
Alstringsbåtnad							
Åker	9	1,60		4400	5000	600	960
Överföres		1,60					960

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		1,60			(5000)		960
Åker	10	0,98		2900	4400	1500	1470
"	11	3,82		4400	5000	600	2292
"	12	2,53		4400	"	600	1518
A-Summa		8,93					6240
Brukningsbåtnad							2870
Båtnad genom minskat underhåll							3076:70
Summa							12186:70
Katterp 13[31], avs., m.fl.							
AB Bröderna Åberg							
Sanitär båtnad							200
Summa							200
Katterp 13[40], avs.							
Lily Nilsson							
Sanitär båtnad							200
Summa							200
Signestorp 5[7], 133/448 mtl							
Johan Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	13	0,52		4400	5000	600	312
"	14	0,15		4400	"	600	90
"	15	0,32		4400	"	600	192
"	16	0,17		4400	"	600	102
"	17	0,16		4400	"	600	96
A-Summa		1,32					792
Brukningsbåtnad							2960
Båtnad genom minskat underhåll							1277:20
Sanitär båtnad							300
Summa							5329:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Signestorp 5^{14}, expr.							
Statens Järnvägar							
Brukningsbåtnad							260
Summa							260
Signestorp 5^{9}, nvs.							
Statens Järnvägar							
Alstringsbåtnad							
Betesvall	18	0,76		3100	3500	400	304
A-Summa		0,76					304
Båtnad genom minskat underhåll							112:63
Summa							416:63
Signestorp 5^{6}, nvs.							
Johan Jönsson							
Sanitär båtnad							300
Summa							300
Signestorp 2^{6}, 51/4096 mtl,							
Signestorp 2^{7}, 13/4096 mtl							
Vallentin Serge							
Sanitär båtnad							300
Summa							300
Signestorp nv 5^{2}, 1/120 mtl							
Rutger Karlsson							
Sanitär båtnad							300
Summa							300
Signestorp 5^{3}, 1/120 mtl							
Erik Månsson							
Sanitär båtnad							300
Summa							300

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Signestorp 3^{13}, avst.							
Sigvard Persson							
Sanitär båtnad							300
Summa							300
Signestorp 7^{1}, sammanlägen.							
Bror Edvin Johannesson							
Sanitär båtnad							300
Summa							300
Signestorp 1^{1}, 3/8 mtl							
Gulli Stenson							
Alstringsbåtnad							
Åker	19	0,76		4400	5000 (5000)	600	456
"	20	0,36		3100	4500 (4000)	1400	504
"	21	0,31		2000	3100 (4000)	1100	341
"	22	0,31		2000	3100 (5000)	1100	341
"	23	0,55		3100	4500	1400	770
"	24	0,49		4400	5000	600	294
"	25	1,15		4400	5000 (5000)	600	690
"	26	0,71		3100	4500 (5000)	1400	994
"	27	0,47		3100	4500	1400	658
"	28	0,75		4400	5000	600	450
"	29	0,63		4400	5000 (5000)	600	378
"	30	0,08		3100	4500	1400	112
A-Summa		6,57					5988
Brukningsbåtnad							4910
Båtnad genom minskat underhåll							3367:11
Summa							14265:11

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Signestorp 4[1], 1/3 mtl							
Henry Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	31	0,54		4400	($000) 4700 (5000)	300	162
"	32	0,56		3100	3800 (5000)	700	392
"	33	0,64		3100	3800 (5000)	700	448
"	34	1,46		4400	4700 (1500)	300	438
Äng	35		0,99	200	300 (1500)	100	99
"	36		0,35	200	300 (1500)	100	35
"	37		0,71	200	300	100	71
A-Summa		3,20	2,05				1645
Brukningsbåtnad							295
Båtnad genom minskat underhåll							1171:61
Summa							3111:61
Sammanställning.							
Kattarp 7[9], 1/16 mtl							
Gulli Stenson							2202:97
Kattarp 7[15], avst.							
Gulli Stenson							290
Kattarp 7[14], avst.							
Erik Andersson							200
Kattarp 7[13], avst.							
Herman Gustavsson							200
Kattarp 7[18], avst.							
Kattarps kommun							200
Kattarp 7[17], avst.							
Gunnar Skoog							200
Kattarp 7[16], avst.							
Nils Jeppsson							200
Överföres							3492:97

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört							3492:97
Kattarp 5[29], avst.							
Algot P. Månsson							200
Kattarp 5[30], avst.							
Sture Stenssson							200
Kattarp 5[31], avst.							
Henrik Almquist							200
Kattarp 5[18], avs.							
Margit Strid							200
Kattarp 5[36], sammanläggn.							
Carl Carlberg							200
Kattarp 5[28], 1/72 mtl							
Yngve Christiansson	1	0,42					545:36
Kattarp 5[39], 11/72 mtl							
Gunnar Nilsson	2-6	4,06					8979:75
Kattarp 5[12], 1/12 mtl							
Carl Aug. Andersson	7-8	0,28					246:69
Kattarp 10[1], 1/4 mtl							
Välinge m.fl. församl.:s pastorat, arrendator Bertil Hallbäck	9-12	8,93					12186:70
Kattarp 13[31], avs. m.fl.							
AB Bröderna Åberg							200:-
Kattarp 13[40], avs.							
Lily Nilsson							200
Signestorp 5[7], 133/448 mtl							
Johan Jönsson	13-17	1,32					5329:20
Signestorp 5[14], expr.							
Statens Järnvägar							260
Överföres							32440:65

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		15,01					32440:65
Signestorp 5^{9}, avs.							
Statens Järnvägar	18	0,76					416:65
Signestorp 5^{6}, avs.							
Johan Jönsson							300
Signestorp 2^{6}, 51/4096 mtl.							
Signestorp 2^{7}, 13/4096 mtl							
Vallentin Serge							300
Signestorp sv 5^{2}, 1/120 mtl							
Rutger Karlsson							300
Signestorp 5^{3}, 1/120 mtl							
Erik Månsson							300
Signestorp 5^{13}, avst.							
Sigvard Persson							300
Signestorp 7^{1}, sammanläggn.							
Brer Edvin Johannesson							300
Signestorp 1^{1}, 3/8 mtl							
Gulli Stensen	19-30	5,57					14265:11
Signestorp 4^{1}, 1/3 mtl							
Henry Andersson	31-37	3,20	2,05				3111:61
Summa		24,54	2,05				52034:-

Kattarp den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anders Andersson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
2+44-4+35	191	Betongrör 28" m	191	28:-	5348:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	191	7:-	1337:-	
4+35-4+42	7	Trumma för allm. vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län				
4+42-6+37	195	Betongrör 24" m	195	22:25	4338:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	195	6:75	1316:25	
6+37-6+40	3	Betongrör 24" m	3	22:25	66:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	3	10:75	32:25	
6+40-7+53	113	Betongrör 24" m	113	22:25	2514:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	113	5:75	649:75	
7+53-7+57	4	Betongrör 24" m	4	22:25	89:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	10:75	43:-	
7+57-9+19	162	Betongrör 24" m	162	22:25	3604:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	162	5:75	931:50	
9+19-9+22	3	Betongrör 24" m	3	22:25	66:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	3	10:75	32:25	
9+22-11+44	222	Betongrör 24" m	222	22:25	4939:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	222	5:75	1276:50	26586:-
Tills.	900 meter.					
		Överföres				26586:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				26586:-
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
2+44, 4+35, 4+42, 4+97, 6+38, 7+96, 10+85		st.	7	235:-	1645:-	
Kopplingsbrunnar vid 3+43 och 7+17, 8+87 och 10+20		st	4	150:-	600:-	
Anslutningsbrunn vid 11+44		st.	1	400:-	400:-	2645:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						4369:-
				Summa	kronor	33600:-
		Dikesströckan B-C.				
11+44-11+61	17	Trumma för jv. bibehålles och rensas			100:-	
11+61-11+74	13	Betongrör 24"	m	13	22:25	289:25
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	13	8:75	113:75
11+74-11+86	12	Trumma för jv. bibehålles och rensas			100:-	
11+86-11+99	13	Betongrör 24"	m	13	22:25	289:25
		Schaktning, stämpling, rörläggningoch återfyllning	m	13	8:75	113:75
11+99-12+15	16	Trumma för jv. bibehålles och rensas			100:-	1106:-
Tills.	71 meter.					
Anslutningsbrunnar vid 11+86 och 12+15		st.	2	400:-	800:-	
Kopplingsbrunnar vid 11+61, 11+74 och 11+99		st.	3	250:-	750:-	1550:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						444:-
				Summa	kronor	3100:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C-D.				
12+15-12+56	41	Betongrör 24" m	41	22:25	912:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	41	5:75	235:75	
12+56-13+90	134	Betongrör 21" m	134	17:50	2345:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	134	5:50	737:-	
13+90-13+97	7	Betongrör 21" m	7	17:50	122:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	7	10:50	73:50	
13+97-14+70	73	Betongrör 21" m	73	17:50	1277:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	73	5:50	401:50	
14+70-17+27	257	Betongrör 21" m	257	17:50	4497:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	257	4:50	1156:50	
17+27-17+32	5	Betongrör 21" m	5	17:50	87:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	10:50	52:50	
17+32-18+19	87	Betongrör 21" m	87	17:50	1522:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	87	4:50	391:50	
18+19-19+61	142	Betongrör 18" m	142	13:25	1881:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	142	4:75	674:50	
19+61-20+20	59	Betongrör 18" m	59	13:25	781:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	59	4:75	280:25	17431:-
Tills.	805	meter.				
Tätning av rörfogar mellan 13-14+16		m	116	3:-	348:-	
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
12+56		st.	1	235:-	235:-	
		Övf.			583:-	17431:-

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			583:-	17431:-
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
14+70, 16+80, 18+19 och 19+61		st.	4	180:-	720:-	
Kopplingsbrunnar vid 13+40, 14+30, 15+32 och 17+79		st	4	100:-	400:-	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar, intag		st	1	225:-	225:-	1928:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						3141:-
				Summa kronor		22500:-

Sammanställning:

900	Dikessträckan A-B		33600:-
71	" B-C		3100:-
805	" C-D		22500:-
Tillsammans: 1776 meter		Summa kronor	59200:-

Signestorp den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

12/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten, omskolas med sten och grovt grus, förses med botten av betong samt uppdragas till 0,30 m över markytan.

13/ Anslutningsbrunnarna vid järnvägstrummorna skola utföras med 1000 mm inre diameter. Brunnarna vid sektionerna 11+44, 11+86 och 12+15 skola anordnas som nedstigningsbrunnar med 500 mm slamrum och brunnarna vid sektionerna 11+61, 11+74 och 11+99 skola anordnas som kopplingsbrunnar.

14/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

15/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medföra särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

16/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

17/ Mellan sektionerna 13-14+16 skall rörfogarna tätas så, att rötter ej kan tränga in i rörledningen.

18/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras

därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar.

19/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 8,12 m.

Horisontal järndubb i betongplint vid SV knuten av loge, V sidan, 0,15 m N om hörnet och 0,16 m under bräder, logen belägen på fastigheten Kattarp 5^{39}, c:a 50 m S om allm. vägen.

Fixp. = + 7,77 m.

Vertikal järndubb i frontmur till järnvägstrumma vid sektion 12+15. Dubben sitter mitt över sidomur till frontmuren.

Fixp. = + 9,72 m.

Horisontal järndubb i grundmur till redskapshus,som tillbyggts loge, S gaveln, c:a 0,45 m V om SÖ knuten och 0,30 m under murens överkant.

Signestorp den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Signestorp nr 1 m.fl. fastigheter samt avledande av kloakvatten inom Kattarps by i Kattarps socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 april 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Signestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Kattarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Enligt yrkande i protokollet § 4 har det handlagts dels med avseende på torrläggning av mark, dels med avseende på avledande av kloakvatten. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Kattarp n:ris 5, 7, 10 och 13 samt Signestorp n:ris 1, 2, 3, 4, 5 och 7.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger c:a 0,5 km S om Kattarps järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, ingå i ett äldre dikningsföretag upprättat år 1877 av dåvarande förste lantmätaren G. Gustafsson. Ifrågavarande avlopp har genom kostsamt underhåll, delvis beroende på utsläppt kloakvatten, blivit betungande för delägarna i det gamla företaget.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av de öppna dikessträckorna med rör (dikessträckan A-B-C-D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig

torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 4+35 och 4+42 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1399 Kattarp-Allerum. I korsningspunkten finnes för närvarande en betongtrumma med vertikala väggar på ett inbördes avstånd av 1,05 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den antingen ersättas med en ny trumma av 600 mm vägrör eller fördjupas. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektion 4+35 ligga på höjden + 5,81 m och vid uppströmssidan eller sektion 4+43 på höjden + 5,82 m.

Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 1000 mm betongrör med 500 mm slamrum och grund-

läggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Trummorna skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnarna skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Järnväg.

Det planerade dikningsföretaget korsar järnvägslinjen Hälsingborg-Ängelholm samt förbindelsespår mot Åsterp strax S om Kattarps järnvägsstation. De nuvarande trummorna bibehålles oförändrade och de öppna dikena emellan trummorna skall igenläggas med 600 mm betongrör. Vid trummornas ändpunkter skall kopplingsbrunnar utföras. Dessa skola utföras med 1000 mm inre diameter. Brunnarna vid sektionerna 11+44, 11+86 och 12+15 skola anordnas som nedstigningsbrunnar och brunnarna vid sektionerna 11+61, 11+74 och 11+99 som kopplingsbrunnar. Brunnarna förses med lämpliga öppningar, så att vattnet från järnvägsdikena obehindrat kan inrinna. Samtliga arbeten med såväl igenläggning av de öppna dikena som anordnande av anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 42 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 59.200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som införts i värderingslängden under beteckningen alstringsbåtnad. Vidare ha fastigheterna påförts brukningsbåtnad, utgörande den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnaderna, som erhålles genom att de öppna dikessträckorna rörläggas och igenfylles. Synemännen ha vidare ansett, att båtnad genom minskat underhåll bör uppskattas. Denna båtnad har fördelats med 40 % efter grunderna i 1877 års syneförrättning och med 60 % efter den här ovan beräknade alstringsbåtnaden såsom fördelningsgrund.

Vissa fastigheter utsläppa kloakvatten i det berörda diket. Med hänsyn till det ökade underhåll, som härigenom uppstår, ha synemännen ansett det skäligt att belasta dessa fastigheter med en sanitär båtnad. Denna båtnad utgör den kapitaliserade kostnaden för merunderhållet av det öppna diket, som uppstår genom kloakvattenutsläpp. Vid uppskattningen av den sanitära båtnaden har för berörda hushåll räknats med en årlig avgift av 10:- kronor för husgruppen vid allm.vägen och 15:- kronor för husgruppen ovanför järnvägen. Avgiften har sedan kapitaliserats.

Utöver de med sanitär båtnad belastade fastigheterna, utsläppes från ytterligare 8 hushåll kloakvatten i avloppet. Då det inom en snar framtid är meningen

att leda dessa fastigheters kloakvatten till en annan recipient, ha synemännen fastställt att en årlig avgift av 15:- kronor/hushåll skall erläggas så länge som kloakvatten från dessa fastigheter utledes i det blivande företagets ledning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 10 och 18 §§ skall vid fördelning av gemensamma kostnader hänsyn tagas till vattnens beskaffenhet. Då synemännen anse att osäkerheten vid fördelning efter dessa grunder är så stor, har den sanitära båtnaden betraktats på samma sätt som övrig båtnad och skall kostnaderna jämlikt 8 kap. 21 § fördelas i direkt förhållande till uppskattad båtnad. Någon anledning till uppdelning i avdelningar jämlikt 7 kap. 24 § föreligger ej. Båtnaden för företaget har av synemännen uppskattats till 52.034 kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas till 59.200:52.034=1,137718.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". ~~Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.~~

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänförda till rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna synaförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synaförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 43 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikaförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för

av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör eller falsrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på föreläggsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets syning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen synas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då synings-förrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal,

som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är berorende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från siloanläggning och urin får tilledas avloppet endast efter hälsovårdsnämnds tillstånd.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets ängelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter fram-

läggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8 kap. 51 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenligt utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser , som angives i 8 kap. 48-52 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Signaterps dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häraderätt.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Övriga yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Mom. 14. Vattendomstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 78:05 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1:50 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 15. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstols prövning.

Kattarp den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Maria Rolin Anders Andersson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
KATTARPS SOCKEN						
Kattarp 7[9], 1/16 mtl						
Gulli Stenson	S	2202:97		2506	4,234	
Kattarp 7[15], avst.						
Gulli Stenson	S	290		330	0,557	
Kattarp 7[14], avst.						
Erik Andersson		200		228	0,384	
Kattarp 7[13], avst.						
Herman Gustavsson		200		228	0,384	
Kattarp 7[18], avst.						
Katterps kommun		200		228	0,384	
Kattarp 7[17], avst.						
Gunnar Skoog		200		228	0,384	
Kattarp 7[16], avst.						
Nils Jeppsson		200		228	0,384	
Kattarp 5[29], avst.						
Algot P. Månsson		200		228	0,384	
Kattarp 5[30], avst.						
Sture Stensson		200		228	0,384	
Kattarp 5[31], avst.						
Henrik Almquist (Gunnar Jönsson ny ägare)		200		228	0,384	
Kattarp 5[18], avs.						
Margit Strid		200		228	0,384	
Kattarp 5[36], sammanläggn.						
Carl Carlberg		200		228	0,384	
Kattarp 5[28], 1/72 mtl						
Yngve Christiansson		545:36		620	1,048	
Överföres		5038:33		5736	9,679	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i får särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		5038:33		5736	9,679	
Kattarp 5^{39}, 11/72 mtl						
Gunnar Nilsson	S	8979:73		10216	17,258	
Kattarp 5^{12}, 1/12 mtl						
Carl Aug. Andersson		246:69		280	0,474	
Kattarp 10^{1}, 1/4 mtl						
Välinge m.fl. församl:s pastorat, arr. Bertil Hallbäck		12186:70		13865	23,421	
Kattarp 13^{31}, avs. m.fl.						
AB Bröderna Åberg		200		228	0,384	
Kattarp 13^{40}, avs.						
Lily Nilsson		200		228	0,384	
Signestorp 5^{7}, 133/448 mtl						
Johan Jönsson		5329:20		6063	10,242	
Signestorp 5^{14}, expr.						
Statens Järnvägar		260		295	0,500	
Signestorp 5^{9}, avs.						
Statens Järnvägar		416:63		474	0,801	
Signestorp 5^{6}, avs.						
Johan Jönsson		300		341	0,577	
Signestorp 2^{6}, 51/4096 mtl,						
Signestorp 2^{7}, 13/4096 mtl						
Vallentin Sergo		300		341	0,577	
Signestorp av 3^{2}, 1/120 mtl						
Rutger Karlsson		300		341	0,577	
Signestorp 3^{3}, 1/120 mtl						
Erik Månsson		300		341	0,577	
Överföres		34057:28		38749	65,451	

Bo

Beräknad arbetskostnad (inkl. material) ca 51.300 kr.

Anbudet antred 55.500 kr
= 4.200 kr. mer än beräknat.

Välkommen förändringshantering, kontrakt och diverse

Jonnas Nilsson har i anbudet räknat med en andel på 5.000 kr ent. kostnadsförslag. Lägger mer pengar i fickan att det ny skulle bli 10.000. Trolig.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		34057:28		38749	65,451	
Signestorp 5[13], avst.						
Sigvard Persson		300		341	0,577	
Signestorp 7[1], gemensläkan.						
Bror Edvin Johannesson		300		341	0,577	
Signestorp 1[1], 3/8 mtl						
Gulli Stenson	S	14265:11		16229	27,415	
Signestorp 4[1], 1/3 mtl						
Henry Andersson	S	3111:61		3540	5,980	
Summa		52034:-		59200:-	100,000	

Katterp den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Var god vänd!

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
426853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7

Förteckning över fastigheter, som skola betala årlig avgift.

Kattarp 13[13], Kattarps hotell, Svea Nomén (två hushåll)

Kattarp 13[46], Välinge-Kattarps sparbank

Kattarp 13[56], Oskar Lindström

Kattarp 13[48], Gunnar Olsson

Kattarp 13[35], Gustav Fellving

Kattarp 13[33], Karin Lindström

Kattarp 13[33], Karl Fredrikssons sterbhus

Signestorp 5[5] och 5[13], Anna Jansson

Kattarp den 12 maj 1959.


I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Karin Nilsson Anders Andersson

	Bilaga
	Typritning B-2
	BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1957.

Avskrift. Ink. 1/6 -59.

STATENS VATTENINSPEKTION
DROTTNINGHOLM
Tel. Sthlm (010) 99 04 64, 99 04 74 (växel)

Akt nr M:04/590688
Ärende: Signestorp, syneförrättning.

Till
Lantbruksingenjören Lennart Kindblo

M a l m ö.

I anledning av Eder skrivelse av den 22.4. 1959 samt av telefonsamtal med Eder den 14.5. 1959 vill statens vatteninspektion meddela, att igenläggning medelst rör av ett dike av ifrågavarande slag kommer att medföra en långsammare självrening av det avloppsvatten, som utledes i diket, och således även en förlängning av den sträcka avloppsvattnet kommer att flyta innan mineralisering av avloppsvattnet ägt rum.

I föreliggande fall ämnar Kattarps kommun till annan recipient avleda c:a en fjärdedel av det avloppsvatten som för närvarande belastar det öppna dike vars kuvertering nu är aktuell. Minskningen av avloppsvattenmängden synes enligt vatteninspektionens uppfattning för närvarande kunna uppväga den ökning av belastningen av Skavebäcken, som en kulvertering av ifrågavarande dike kommer att medföra.

Vatteninspektionen motsätter sig därför icke att ovannämnda företag kommer till utförande. Vatteninspektionen vill dock särskilt framhålla, att de till den blivande ledningen anslutna slamavskiljarna bör skötas väl och bl.a. regelbundet tömmas på slam.

Drottningholm den 22 maj 1959.

Enligt uppdrag

Jan Weman

1 ex. Kattarps kommun

Avskriftens riktighet bestyrkes i tjänsten:

Kjerstin Ahlstrand

Dom. B 2 /1960
HUD 10/1960

Signeatorps dikningsföretag 1959.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad å domstolens kansli

i Växjö den 25 februari 1960.

Saken: Underställning av utlåtande rörande Signeatorps dikningsföretag år 1959 i Kattarps socken, Malmöhus län.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom har med bistånd av gode män handlagt och den 12 maj 1959 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen avseende företag för torrläggning av mark till Signeatorp nr 1 med flera fastigheter och avledande av klockvatten inom Kattarps by, allt i Kattarps socken, Malmöhus län. Utlåtandet över det därvid till utförande medgivna företaget - Signeatorps dikningsföretag år 1959 - har underställts vattendomstolens pröfning.

Kungörelse om underställningen har utfärdats.

Frigiven mot utlåtandet har icke framställts.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke funnit anledning till anmärkning mot detsamma och fastställer förty utlåtandet.

Sökanden till förrättningen förpliktas att till vattendomstolens kansli gälda sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen, tillsammans övriga

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö.

kostnader för förutrget i och för detta mål. Kostnaderna skola, därest förutaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i förstagot enligt de grunder, som i utlåtandet angivits för slutlig fördelning av förrättnin kostnader.

Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendragstolarna vägnar:

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 10 mars 1960 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, (postadress: Box 49, Växjö 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 24 mars 1960 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Diarie nr

Fnr 1468

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Signestorps dikningsföretag år 1959

Socken	Län
Kattarp	Malmöhus

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Ende intressent~~

Lantbrukare Henry Andersson, Signestorp, Kattarp

Statligt stöd bev. av lbrsin den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 7/10 o. 9/11 1963	**Bidrag till utförandet, kr**		
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	**Förlängning jml. V. L. 7:58.**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr –	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 21.1.1964		**Besiktning verkställd av** Ingenjör Åke Tranberg	

Vid besiktningen befanns att företaget, med nedanstående undantag, utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Viss igenfyllning av diket hade på grund av tjäle ej färdigställts; detta arbete skall besiktigas av dikningsföretagets ordförande.

Malmö den 22 januari 1964.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3068. 61 mars 5 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
167461