Blad 1.

Kropp

Västraby

Fixp. = +28.11 m.

Fixp. = +35.18 m.

Fixp. = +40.09 m.

Kropps s:n
Mörarps s:n

Ljungbergs
Västraby

Hjortshög

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

FÖRSLAG TILL

Västraby dikningsföretag år 1959

kropps och
I Mörarps SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1959 {I SAMBAND} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1123~~ M - 3 ★ 2117

Blad 2.

A

C

D

15 ha

558 ha

Fix.p. = +35.18 m.

Ägohumma ovl. riktning.

Ägohumma ovl. riktning.

535 ha

Gemensam diagonal ovl. riktning.

Brunn 88

39 ha

Fix.p. = +40.05 m.

Enskild väg

Brunn 89

18.82 ha

Brunn 91 ovl. riktning.

Fix.p. = +38.11 m.

Utgör.

7:1000

6:1000

5:1000

16:1000

8:1000

38.40

33.60

35.68

36.03

37.06

37.45

39.03

Rensning och röjning.

Öppet avlopp

Täckt avlopp av betongrör

Slöntlutning 1:1.25. Bottenbredd 0.5.

18"

8"

	27.40	27.41	28.82	29.19	29.88	30.69	30.99	31.37	31.68	32.20	33.01	33.19	33.12	33.41	33.88	34.34	34.71	35.03	35.18	35.76	35.74	35.91	36.11	36.33	36.67	36.98	37.10	37.38	37.84	38.68	39.70	40.09	40.15	40.94	42.10	42.86	42.45	41.67	41.46
				28.55	28.90	29.25	29.60	29.95	30.30	30.65	31.-	31.35	31.70	32.05	32.40	32.70	33.-	33.30	33.60	33.85	34.10	34.35	34.60	34.85	35.10	35.35	35.60	36.30	36.70	37.50	38.-	38.50	39.-							
				0.64	0.98	1.44	1.39	1.43	1.38	1.55	2.01	1.84	1.43	1.36	1.48	1.64	1.71	1.73	1.58	1.91	1.64	1.56	1.51	1.48	1.57	1.63	1.30	1.08	1.14	1.18	1.70	1.59	1.15							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+69	+50	+39	+54	+50	+50	+75	+23	+50	+16	+50	+50	+45	+31	+36	+50	+245	+20	+50	+50	+164	+20	+50	

1 cm = 1 m²

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

Skala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Västraby dikningsföretag år 1959

i kropps och Mörarps s:r kommun Malmöhus län

upprättat år 1959 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kopia

Namn

Lantbruksingenjör.

Titel

Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~14202~~ M - 3 ★ 2117

Statens Reproduktionsanstalt 1958.

838 L


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Blad 3.


Förslag till ögotrumma

Skala 1:50.

Sektion A-A




Frontvy.



Förslag till rörutlopp vid 13+16.

Plan.

Skala 1:50.




Skala 1:50

1 0 1 2 3 4m.


0+50




1




1+50



2




2+50




3




3+50




4




4+50




5



5+50




6




6+50




7




7+50




7+69




8




8+50




8+59




9




9+50




10




10+50




11



11+50



11+75




12




12+23




12+50




13




13+16



13+50



14




14+45



Sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9m.

Sektion A-A.



Förslag till

Västraby dikningsföretag år 1959

i Kropps och Mörarps s:r kommun Malmöhus län

upprättat år 1959 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Original

Kopia

Antal ritn. st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1422~~ M-3★2117

Lantbrukssstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L

M-3★2117

Handlingar

till

VÄSTRABY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Kropps och Mörarps s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Fnr. 11483

Handlingar

till

VÄSTRABY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Kroppa och Mörarps sn,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:


Protokoll			**sid.** 1-4
Bilagor 1-5			" 5-15
Värderingslängd	**bil.**	**A**	" 16-20
Kostnadsförslag	"	**B**	" 21-22
Arbetsbeskrivning	"	**C**	" 23-25
Utlåtande	"	**D**	" 26-35
Kostnadsfördelningslängd	"	**Da**	" 36
Underhållsfördelningslängd	"	**Db**	" 37-38.

Typritning.

Till akten hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100 000.



PROTOKOLL, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Ljungberg nr 3 m.fl. fastigheter i Kroppa och Mörarps socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 24 mars 1959 kl. 13.30 hos inspektor Anders Hansson, Rosendal, Mörarp. Kände sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsmän, samt skiftessagodemännen Oskar Pryts och Ingvar Sonesson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Friherre Gerard Bennet,	äg. Ljungberg 5^1, 3/4 mtl och Västraby 9^1, $4\frac{5}{48}$ mtl
Inspektor Anders Hansson,	
Arr. Åke Kristoffersson,	arr. del av Västraby 9^1
" Georg Hansson,	" " " " 9^1
" Nils Erik Jönsson,	" " " " 9^1
Lanthr. Valter Nilsson,	äg. Hjortahög 2^2, 3/8 mtl

§ 1.

Anmälningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa

ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fälterbeten och markundersökningar verkställts. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökanden yrkade, att torrläggningsförslaget skulle utföras enligt den upprättade planen.

§ 5.

Skulle utplanering av massorna ske genom företagets försorg.

§ 6.

Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 12 maj 1959 kl. 13.00 och meddelades, att synegång nu skulle företagas, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Rosendal den 24 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Oscar Tuyth

Gunnar Nilsson

År 1959 den 12 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Oskar Pryts och Gunnar Nilsson hos inspektor Anders Hansson, Rosendal, Mörarp, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

~~Gerard Bennet~~

Anders Hansson

Åke Kristoffersson

Georg Hansson

Nils Erik Jönsson

Valter Nilsson

§ 7.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 8.

Till ny skiftesgodeman i stället för Ingvar Sonesson, som hade laga förfall, hade kallats Gunnar Nilsson, Gödstorp, Mörarp. Nilsson var ej jävig.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom	bilaga	A,
kostnadsförslaget	"	"	B och
arbetsbeskrivningen	"	"	C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: inspektor Anders Hansson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Åke Kristoffersson och Nils Erik Jönsson.

Till revisorer utsågos:

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 310:- kronor, vilket förskotterats av Rosendals godsförvaltning. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Rosendals godsförvaltning med 40:50 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 140:- kronor, vilket skulle betalas av Rosendals godsförvaltning.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 15.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet varpå förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Rosendal den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Oskar Pyttz

Gunnar Nilsson

5

Dnr III M 7 59.

Bilaga 1.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökning omförmälda förrättningen i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 mars 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Hulterström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

6

Dnr III 9m 17 159
Ink. – 9 MRS. 1959
Länsstyrelsen, Malmö
Länsbokhållet

Dnr AD 67/59
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören L. Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av den av friherre Gerard Bennet, Rosendal, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 7 mars 1959.

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Avskrift.

7

1422

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56 57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

8

1422

Dnr III M 65 55. M 8257

Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 28 oktober - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

Dnr III
Ink. 19 SEP. 1958

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

9

Dnr III M 165 155
Ink. 25 OKT. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 209/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av friherre Gerard Bennet, Rosendal, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 22 oktober 1955.

Wilhelm Ohlsson

Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr III M 65 55

10

Dnr. AS 209/55

Inkl. 22 OKT 1955

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Resolution.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 21 oktober 1955.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

T. Rosenfeld

11

Dnr. RN 209/55

Ink.d. 2 2 OKT. 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Dnr III M 1 65 155
Ink. 21 OKT. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen Malmö.

Undertecknad anhåller om förordnande för Statens lantbruks-ingeniör att enligt gällande vattenlag företaga laga syn å avloppsdike genom ägor tillhörande Rosendals gods i Kropps socken Malmöhus län.

Rosendal den 18 oktober 1955.

Gerard Bennet.

Gerard Bennet.

7302 2

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 24 mars 1959 kl. 13.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ljungberg nr 3 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos inspektor Anders Hansson, Rosendal, Mörarp, tisdagen den 24 mars 1959 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ljungberg nr 3^1 och Västraby nr 9^1 i Kropps socken och dels marker till Hjortshög nr 2^2 i Mörarps socken.

Malmö den 2 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Kropps församling den 8/3 1959

_____ intygas av

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 24 mars 1959 kl. 13.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ljungberg nr 3 m.fl. fastigheter i Kroppa och Mörarps socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos inspektor Anders Hansson, Rosendal, Mörarp, tisdagen den 24 mars 1959 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ljungberg nr 3^1 och Västraby nr 9^1 i Kroppa socken och dels marker till Hjortahög nr 2^2 i Mörarps socken.

Malmö den 2 mars 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Mörarps församling den 8/3 1959

_____ intygas av _____

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 4.



KUNGÖRELSER

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ljungberg nr 3 m. fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos inspektor Anders Hansson, Rosendal, Mörarp, tisdagen den 24 mars 1959 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ljungberg nr 3[1] och Västraby nr 9[1] i Kropps socken och dels marker till Hortshög nr 2[2] i Mörarps socken.

Malmö den 2 mars 1959.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 5 mars 1959 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Ljungberg nr 3 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Kropps församling,	Mörarp	3/3 1959
" i Mörarps "	"	" "
Skiftesgodemannen Oskar Prytz, Rosenlund,	"	" "
" Ingvar Sonesson, Hjortshög,	"	" "
Friherre Gerard Bennet, Rosendal,	"	" "
Inspektor Anders Hansson, "	"	" "
Lantbrukare Nils-Erik Jönsson, Lydestad,	"	" "
" Georg Hansson, "	"	" "
" Åke Kristoffersson, "	"	" "
" Valter Nilsson, Hjortshög,	"	" "
Skiftesgodemannen Gunnar Nilsson, Gödstorp,	"	16/4 "

Malmö den 16 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga A.
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 1							
KROPPS SOCKEN							
Ljungberg 3:1, 3/4 mtl							
Gerard Bennet							
Betesvall	1	0,52		3500	4000	500	260
"	2	0,53		2500	"	1500	795
"	3	0,41		2000	"	2000	820
"	4	0,20		3500	"	500	100
"	5	0,38		2500	"	1500	570
Summa		2,04					2545
Västraby 9:1, 4 5/48 mtl							
Gerard Bennet							
arr. Åke Kristoffersson							
Åker	6	0,15		2000	4000	2000	300
"	7	0,36		2500	"	1500	540
"	8	0,28		3500	"	500	140
"	9	0,02		2000	"	2000	40
"	10	0,30		2500	"	1500	450
"	11	0,30		3500	"	500	150
"	12	0,57		3500	"	500	285
"	13	0,67		2500	"	1500	1005
"	14	0,03		2800	"	2200	66
Betesvall	15	0,25		"	"	2200	550
"	16	0,21		"	"	2200	462
"	17	0,50		2500	"	1500	750
"	18	0,56		3500	"	500	280
"	19	0,05		2000	"	2000	100
Överföres		4,25					5118

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		4,25					5118
Åker	20	0,47		2800	4000	2200	1034
"	21	0,27		2500	"	1500	405
"	22	0,26		3500	"	500	130
Summa		5,25					6687
Västraby 9^{1}, $\frac{4}{48}$ mtl							
Gerard Bennet							
arr. Georg Hansson							
Åker	23	0,82		3500	4000	500	410
"	24	0,84		2500	"	1500	1260
"	25	0,33		2000	"	2000	660
Betesvall	26	0,15		2000	"	2000	300
"	27	0,12		2500	"	1500	180
"	28	0,06		3500	"	500	30
"	29	0,42		2800	"	2200	924
"	30	0,12		2500	"	1500	180
"	31	0,07		3500	"	500	35
Summa		2,93					3979
MÖRARPS SOCKEN:							
Hjortshög 2^{2}, 3/8 mtl							
Valter Nilsson							
Åker	32	0,10		3500	4000	500	50
"	33	0,07		2500	"	1500	105
"	34	0,37		3500	"	500	185
Summa		0,54					340

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för avdelning 1.							
KROPPS SOCKEN							
Ljungberg 5^{1}, 3/4 mtl							
Gerard Bennet	1-5	2,04					2545
Västraby 9^{1}, 4 $\frac{5}{48}$ mtl							
Gerard Bennet							
arr. Åke Kristefferssen	6-22	5,25					6687
" Georg Hansson	23-31	2,93					3979
MÖRARPS SOCKEN							
Hjortshög 2^{2}, 3/8 mtl							
Valter Nilsson	32-34	0,54					340
Summa för avd. 1.		10,76					13551
Avdelning 2.							
MÖRARPS SOCKEN							
Hjortshög 2^{2}, 3/8 mtl							
Valter Nilsson							
Åker	35	0,35		3500	4000	500	175
"	36	0,28		2500	"	1500	420
"	37	0,09		2000	"	2000	180
Summa		0,72					775
KROPPS SOCKEN							
Västraby 9^{1}, 4 $\frac{5}{48}$ mtl							
Gerard Bennet							
arr. Georg Hansson							
Betesvall	38	0,15		2000	4000	2000	300
Åker	39	0,08		"	"	2000	160
"	40	0,11		2500	"	1500	165
"	41	0,27		3500	"	500	135
Summa		0,51					760

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för avdelning 2.							
MÖRARPS SOCKEN							
Hjortshög 2^{2}, 3/8 mtl							
Valter Nilsson	35-37	0,72					775
KROPPS SOCKEN							
Västraby 9^{1}, 4 $\frac{5}{48}$ mtl							
Gerard Bennet							
arr. Georg Hansson	38-41	0,51					760
Summa för avd. 2.		1,23					1535
Avdelning 3.							
KROPPS SOCKEN							
Västraby 9^{1}, 4 $\frac{5}{48}$ mtl							
Gerard Bennet							
arr. Georg Hansson							
Åker	42	0,32		2300	4500	2200	704
"	43	0,03		2800	"	1700	51
"	44	0,03		3900	"	600	18
Summa		0,38					773
Västraby 9^{1}, 4 $\frac{5}{48}$ mtl							
Gerard Bennet							
arr. Nils-Erik Jönsson							
Åker	45	0,11		3900	4500	600	66
"	46	0,04		2800	"	1700	68
"	47	0,35		"	"	1700	595
"	48	0,38		3900	"	600	228
Summa		0,88					957

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för avdelning 3.							
Västraby 9^{1}, $4\frac{5}{48}$ mtl							
Gerard Bennet							
arr. Georg Hansson	42-44	0,38					773
" Nils Erik Jönsson	45-48	0,88					957
Summa f. avd. 3		1,26					1730
Sammanställning							
Avdelning 1	1-34	10,76					13551
" 2	35-41	1,23					1535
" 3	42-48	1,26					1730
Summa för hela företaget		13,25					16816

Rosendal den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Oscar Persson

Hermann Nilsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208536

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.					
1+1+50	50	Rensning och rätning	m	50	5:-	250:-	
1+50-13+16	1166	Schaktning av lerbl. sand med sten	m^3	2925	2:75	8043:75	8293:75
	Tills. 1216 meter.						
Borttagning av träd, buskar och rötter						300:-	
Utplanering av jordvall			m^3	2925	0:60	1755:-	
Ägotrumma mellan sektionerna 9+49 och 9+55 och 11+94--12 av 900 mm betongrör			st	2	400:-	800:-	2855:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							951:25
						Summa kronor	12100:-
		Dikessträckan B-C.					
13+16-14+45	129	Betongrör 12"	m	129	7:50	967:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	129	5:50	709:50	1677:-
	Tills. 129 meter.						
Gemurning av rörutlopp vid 13+16						150:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 14+45			st.	1	120:-	120:-	270:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							303:-
						Summa kronor	2250:-
		Dikessträckan C-D.					
14+45-15+31	86	Betongrör 8"	m	86	4:80	412:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	86	5:20	447:20	
15+31-15+36	5	Betongrör 8"	m	5	4:80	24:-	
Övr.	91		Överföres			884:00	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
203756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	91	Överfört			884:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	10:-	50:-	
15+36-16+2	66	Betongrör 8" m	66	4:80	316:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	66	5:70	376:20	1627:-
Tills.	157 meter.					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+36		st.	1	110:-	110:-	
Brunn med 24" inre diameter, intag och kopplingar m.m. vid 16+2		st.	1	130:-	130:-	240:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 %						283:-
				Summa kronor		2150:-

Sammanställning:

1216	Dikessträckan	A-B	12100:-
129	"	B-C	2250:-
157	"	C-D	2150:-
Tills. 1502 meter.		Summa kronor	16500:-

Rosendal den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med det upprättade rensningsförslaget med tillhörande ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas.

1/ Vid uppgrävning av avloppet skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller i möjligaste mån rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Då avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen, för så vitt det ej för viss eller vissa sträckor lämnas särskilda föreskrifter här nedan. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens innersida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Entreprenören äger upplägga massorna på den sida avloppet, vilken han och styrelsen gemensamt komma överens om.

3/ Schaktmassorna böra uppläggas på så sätt att utplaneringen underlättas.

4/ Sten, som förekommer blend schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

5/ Jordvallarna skola utplaneras till 20 cm tjocklek om inte annorlunda bestämmes för vissa sträckor.

6/ Träd och buskar, som växa i avloppets botten och slänter, skola avhuggas och borttagas med rötter och få ej hopblandas med de lösa massorna.

7/ Gräs och vattenväxter, som växa i avloppets botten och slänter, skola huggas och borttagas.

8/ Slam, lösa stenar och vattenväxter skola upptagas, även om de ligga under den för avloppet fastställda bottenlinjen.

9/ Stängsel utmed avloppet skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid, underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget. Borttages ej stängsel får entreprenören borttaga stängslet på sätt som han finner lämpligast och på stängselägarens bekostnad, varvid en del virke och stängseltråd möjligen förfares.

10/ Ras och skred, som möjligen kan uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

11/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att skada tillskyndas någon. Vattnet får alltså ej uppdämmas så att markerna översvämmas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedströms dämmet. När arbetet för dagen är avslutat, skall den uppdämda vattenytan nersänkas genom föruktig avtappning, så att skada ej uppkommer genom tappningen.

12/ De nya trummorna skola utföras med 900 mm inre diameter. Kring rörändarna skall sten muras enligt särskild ritning.

13/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 28,11 m.</u>

Vertikal järndubb i stor jordfast sten c:a 10 m S om allm. vägen Västraby-Kropp, c:a 8 m S stengärde vid landsvägsdike och c:a 2 m Ö om betesvall på Ljungberg 3:1, omedelbart Ö om stengärde.

<u>Fixp. = + 35,18 m.</u>

Vertikal järndubb i stor jordfast sten i skogen c:a 2 m V om dikeskrök

vid sektion 7+69.

Fixp. = + 40,09 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i N kanten av vall, som utgör gräns mellan Kroppa och Mörarps socknar, vid sektion 15+8 ca 23 m VNV om enskild väg.

Rosendal den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE; avgivet vid synneförrättning angående torrläggning av marker till Västraby nr 9 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 13 mars 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Västraby nr 9 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ljungberg nr 3 och Västraby nr 9 i Kropps socken och Hjortshög nr 2 i Mörarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger c:a 4 km NV om Mörarps järnvägsstation på järnvägslinjen Åstorp-Helsingborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna diken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilkaför sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattensjuka markerna. Enligt förrättningsmannens

förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med röda dubbla heldragna linjer för öppet avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad elstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Ny trumma skall utföras mellan sektionerna 9+50 och 9+54. Det åligger dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lanthushållningsnämnd, eller av den, hon i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 16.500 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvar-ar/de båtnadsvärden, som införts i värderingslängden, som även utgör båtdeförteckning för de i dikningsgemenskapen ingående markerna.

Då de i dikningsamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsföretaget uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-34 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13.551 kronor, skall kunna torrläggas, måsta dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 12.100 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 35-41 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.535 kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2.800 kronor (2.250 + 550).

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 42-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.730 kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2.300 (2.150 + 150) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	13.551:-	A-B	12.100:-	0,892923
2	1.535:-	B-C	2.250:-	1,465798
3	1.730:-	C-D	2.150:-	1,242775

Fördelas kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
16.816:-	16.500:-	0,981208

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, beräknas relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	13.551:-	12.100:-	0,892923
2	1.535:-	2.800:-	1,824104
3	1.730:-	2.300:-	1,329480

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, beräknas relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	15.086:-	14.350:-	0,951213
2+3	3.265:-	4.950:-	1,516080

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 13.551:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 12.100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad beräknas till 0,892923.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 1.535:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område minskat med 150:- kronor, som betalas av avdelning 3, eller 2.100:- kronor (2.250 - 150) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad beräknas alltså till 1,368078.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 1.730:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 2.300:- kronor. Denna avdelning relativa kostnad beräknas alltså till 1,329480.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll

skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer

till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikaförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla fram-

för på föreslagaritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen av det färdigställda arbetet skall efter anmälan verkställas genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall fördelas så att delägarna i varje avdelning svarar för underhållet inom sin avdelning i direkt förhållande till sina båtnadsvärden. Särskild underhållsfördelningslängd bifogas.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggning, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande

och om beslutet emne.

Styrelsen åligger:

att omhesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med bitråde av sakkunnig person;

att kontrollera att igenfyllningen av svloppen utföres enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt omhesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmälas i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Västraby dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 50 kronor och skall således icke utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Rosendal den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga Da.

36 KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
KROPPS SOCKEN						
Ljungberg 3[1], 3/4 mtl						
Gerard Bennet	S					
avd. 1, ägofig. 1-5		2545	2273	2273	13,772	
Vägtraby 9[1], 4 2/48 mtl						
Gerard Bennet	S					
arr. Åke Kristoffersson						
avd. 1, ägofig. 6-22		6687	5971	5971	36,188	
arr. Georg Hansson						
avd. 1, ägofig. 23-31		3979	3553			
avd. 2, " 38-41		760	1040	5620	34,063	
avd. 3, " 42-44		773	1027			
arr. Nils Erik Jönsson						
avd. 3, ägofig. 45-48		957	1272	1272	7,711	
MÖRARPS SOCKEN						
Hjortshög 2[2], 3/8 mtl						
Valter Nilsson						
avd. 1, ägofig. 32-34		340	304			
" 2, " 35-37		775	1060	1364	8,266	
Summa		16816	16500	16500	100,000	

Rosendal den 12 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

UNDERHÅLLS- [redacted] FÖRDELNINGSLÄNGD

Bilaga Db.

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Diksesträckan A-B; Avdelning 1.						
KROPPS SOCKEN						
Ljungberg 5^{1}, 3/4 mtl						
Gerard Bennet		2545			18,781	
Västraby 9^{1}, $4\frac{5}{48}$ mtl						
Gerard Bennet						
arr. Åke Kristoffersson		6687			49,347	
arr. Georg Hansson		3979			29,363	
MÖRARPS SOCKEN						
Hjortshög 2^{2}, 3/8 mtl						
Valter Nilsson		340			2,509	
Summa		13551			100,000	
Diksesträckan B-C; Avdelning 2.						
KROPPS SOCKEN						
Västraby 9^{1}, $4\frac{5}{48}$ mtl						
Gerard Bennet						
arr. Georg Hansson		760			49,511	
MÖRARPS SOCKEN						
Hjortshög 2^{2}, 3/8 mtl						
Valter Nilsson		775			50,489	
Summa		1535			100,000	
Diksesträckan C-D; Avdelning 3.						
KROPPS SOCKEN						
Västraby 9^{1} 4 $\frac{5}{48}$ mtl						
Gerard Bennet						
arr. Georg Hansson		773			44,682	
Överföres		773			44,682	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		773			44,682	
arr. Nils-Erik Jönsson		957			55,318	
Summa		1730			100,000	

Rosendal den 12 maj 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN 28"-24"



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3086. 55 nov.