Bl. 1.

Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Tullesbo m.fl. hemman
uti Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Sturen Persson
Statens lantbruksingenjör



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 maj 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 juli 1930.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

I vidimeras
av ofvan
Sturen Persson


ARKIV. Nr 001
M 3*0212 I


Nr. 21 Malmöhus 3 rite

Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Tullesbo m.fl. hemman
uti Öreds socken av Fors härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av


Axel Rasmusson
stadens lantbruksingenjör

Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 maj 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 juni 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
T. biträdande
Axel Rasmusson







Förslag till brunn.
Skala 1:50




Förslag till ommurning
Skala 1:50





Förslag till ägovägstrumma vid 7+55
Skala 1:50



Förslag till ägovägstrumma vid 2
Skala 1:50







Skala 7:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 002

3*0212 2

Sn 211 Malmöhus 3 rite.

B23.

Förslag till
torrläggning av mark till Tullesbo under Övedsklosters fideikommiss m.fl. hemman uti Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län; upprättat vid lagal syneförrättning år 1928

Carl Rumm
Statens lantbruksingenjör

Avskrift
Granskad utan anmärkning
Malmö 17/11 1928.
Arvid Blomberg.
Distriktschef.

Ordinarie ex officio
Carl Rumm

A

Betong

1.0 m.

1.0 m

0.8m

Skiffer

Gamla trumman.

B

Sektion A-B.

8.0 m.

0.8m.

Skiffer

0.8 m. armerade betongrör.

Skiffer

Nya dikesslänten

Gamla dikesslänten

Nya bottenlinjen.

Gamla bottenlinjen


Betong

0.8 m.

Betong

Förslag till anläggande av järnvägstrumman vid östra sidan av Skartofta stationsområde å Dalby Bjersjölagårds järnväg.

Planskiss



Skala 1:2000

50 0 50 100 m.

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 5 m.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 maj 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juni 1930

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Ordinarie ex officio
Carl Rumm

KITN.Nr 003

M 3*0212

Nr 211 Malmöhus Län

M 3*0212

M 3*0212

DIARIE N:r 19273
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1930

200-30 Kamb

Handlingar

angående torrläggning av mark till

TULLESBO m.fl. hemman

uti Öveds socken av Färs härad och Malmö-

hus län;

upprättade i och för erhållande av lån

och bidrag år 1929.

Innehåller femton (15) skrivna sidor

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 maj 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 3 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio

Översiktskarta



Skala 1: 100.000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Tullesbo m.fl. hemman av år 1928" ; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser uppränsning av ett mindre flod-dike för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Tullesbo och Skartofta hemman uti Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. norr om Öveds kyrka med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 15 oktober 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 21 november 1928 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 14 mars 1929.

Vid laga syneförrättningssammanträdet den 21 november 1928 erhöll styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet och enligt bifogade förening hava även tvänne av delägarne beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till dikningsarbetets utförande och utgör de sistnämndas andel 99.61% av hela företagets förbättringsvärde.

Då en av de lånesökande endast är arrendator av ett ecklesiastikt boställe har tillstånd för denna att ansöka detta lån ansökts och enligt efterstående utdrag av Lunds Domkapitels boställsprotokoll beviljats.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	6.985 har
äng och annan mark	4.325 "
eller tillsammans	11.31 har

Jordmånen utgöres av mylla på grus och sten eller dy och lera nederst i avloppet övergående till lerskiffer.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en underbyggnad av Dalby- Bjersjölagårds järnväg tillhörig Malmö järnvägars aktiebolag i enlighet med upprättad ritning, vilken av Chefen för Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet granskats utan anmärkning.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle således:

båtnadsvärdet utgöra ..... 6.853:60 kr.

och kostnaden " ..... 7.078:29 kr.

varför kostnaden skulle överstiga båtnaden

med ..... 224:69 kr.

Då den relativa kostnaden således uppgår till 1.03% kan

statsbidrag utgå med ~~1/3 eller 1/2~~ 50% av båtnadsvärdet

eller ..... ~~2.685:20~~ 3.420:- kr.

och lånet med ..... ~~4.150:40~~ 3.420:- kr.

eller således ett statsunderstöd av ~~6.835:60~~ 6.840:- kr.

Lund i maj 1929

Ernst Berggren.

Tabell

	Hela torrläggningsområdet.						Lånesökandes andel.					
	Areal	Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad.	Areal	Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad.
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	698	5							685	-						
Annan mark	432	5							432	5						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
S:ma	1131	-	1402	61	020	87	970	68	1117	5	1378	31	020	60	970	68

Lund i maj 1929.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckorna A–B och B–C–D		6.370:-
Laga syneförrättningen		559:91
Betänkande med bilagor	148:38	708:29
	Summa kronor	7.078:29

Lund i maj 1929.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.078 kronor 29 öre, varav å lånesökandenas andel 7.050 kronor 36 öre,

Stockholm den 3 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolitlera	Mantal	Registernummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer. nummer.
Öveds s:n					
Tullesbo till Övedsklosters fideikommiss		1 3/4	1	Förste Hovjägmäst.H.O.Ramel,arr. Petter Johansson	1-4,6-9,11-14,16-19, 21-29,31-40.
Skartofta		1/2	1	Lönebost.f.kyrkoherdebost.arr. Per Nilsson.	41,43-47,49-53,55, 56,58,59a.
do			1	Malmö järnvägars A.B.	60,61,68a,b,69

x) Bidraget ~~begränsas~~ beräknas till ~~1/3~~ 50% av båtnaden.

~~xx)~~ ~~do~~ ~~do~~ ~~do 1/2~~ ~~do~~

Areal. åker ha.	Areal. åker ar.	Areal. annan mark ha.	Areal. annan mark ar.	Areal. summa ha.	Areal. summa ar.	Bidrag		70 % av bidraget		Andel i kostn. för: Dikesträck. A-B i B-C-D		Laga syneförrättningen		Belåningsavgift m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.		%	Kr.	ö.	Kr.	ö.
	591.5		159.-		750.54	42260		30958		24110		55361		31 95	75	456761		1.03	x)	2206 ~~1474~~	91 ~~20~~	2215 ~~2948~~	82 ~~40~~
	93.5		273.5		367.-	2404	-	1682	80	2234		3519		636	5204	248275		"	~~xx)~~	1199 ~~1202~~	62 -	1204 ~~1202~~	18 -
	13.5				13.5	27	-	18	90	25	10	224		059		2793		"	x)	13 47 ~~9~~	-	-	-
S:ma	698.5		432.5		1131.-	68536		47975		26370	-	55991		14838		707829				3420 ~~2685~~	- ~~20~~	3420 ~~4150~~	- ~~40~~

Lund i maj 1929.

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 3 april 1929.

§ : 37. Statens lantbruksingeniör E. Berggren hade i skrivelse till domkapitlet den 12 mars 1929 - under förmälan att arrendatorn av lönebostället f.kyrkoherdebostället 1/2 mtl. Skartofta n:r 1 Per Nilsson anmält sig vilja ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond för boställets andel i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Tullesbo m.fl. hemman av år 1928" uti Öveds socken enligt ett vid laga syneförrättning år 1928 upprättat förslag - anhållit om tillstånd för bemälde arrendator att söka detta lån.

Öveds församlings kyrkoråd hade i infordrat yttrande förklarat sig icke hava något att erinra mot att det begärda tillståndet lämnades åt arrendatorn Nilsson.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingeniören Berggren att domkapitlet ville bifalla framställningen. Ut supra.

In fidem

Fr. Callmer.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tullesbo m.fl. hemman uti Öveds socken och Färs härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 11 st. kallelser à 50 öre		5:50
" 2 st. sammanträdesdagar den 30/10, 21/11 -28		24:-
För ägofmätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 3.8 km. à 3:- kr.		11:40
" 35 st.ägofig.åker,medelareal 0.20 har à 17 öre ...	5:95	
" 6.98.5 har " " " " à 106 " ...	7:40	
" 20 st.ägofig. äng " 0.22 " à 14 " ...	2:80	
" 4.32.5 har " " " " à 74 " ...	3:20	
" 21 st.ägofig. imp. " 0.20 " à 5 " ..:	1:05	
" 4.16.5 har " " " " à 78 " ...	3:25	23:65
" rubrik, skala m.m.		4:-
" ytavvägning 15.47.5 har à 66 öre	10:21	
" 182 punkter à 2 öre	3:64	13:85
" begränsningskurva 3.6 km. à 2:50 kr.		9:-
" längdavvägning och jordundersökningar den 15/10,16/10 -28		24:-
För arealuträkning, skala 1:4000,76 fig.à 5 öre	3:80	
" " " " 15.47.5 har à 10 öre	1:55	5:35
För ägobeskrivning		2:28
	Trpt.	126:03

	Trpt:	126:03
För jordregisters utrönande	6:-	
" gradtabell	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 55 fig.à 6 öre	3:30	
" bestämmande av värde före och efter 55 fig.à 12 öre ..	6:60	
" profilkartan 1.8 km. à 3:50 kr.	6:30	
" sektioner 33 st. à 28 öre	9:24	
" " 9 st. à 17 öre	1:53	
" 2 st. brotrummor à 5 + 3 kr.	16:-	
" 1 st. järnvägstrumma i 3 projektioner	24:-	50:77
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
" hydrografisk utredning den 18/10	6:-	
" bestämmande av dimensioner 1 km.à 3:50 ..... 1 km.à 10:-	13:50	
" dikenas insättande å kartan	1:90	
" grävningstabell	5:-	
" kostnadsberäkning 1.6 km.à 4:50	7:20	
därtill 0.1 % av kostnaderna	9:24	
" införande av höjdsiffror 182 st. à 1 öre	1:82	
" ersättningslängd	6:-	
" utlåtande	36:-	
" kostnadsfördelningslängd	3:-	
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skala m.m.	7:-	
Trpt.	302:66	

	Trpt.	302:66
För 76 fig.à 7 öre	5:32	
" 15.47.5 har à 14 öre	2:17	7:49
därtill 25%		1:87
" 182 st. höjdlägestal à 2 öre		3:64
" diken å plankartan		3:25
" profilen 1.8 km. à 6:- kr.		10:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		44:77
därtill 30%		13:43
" rubrik, skalor m.m:		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		36:-
		426:91
För gode männen		76:-
" utlägg till Chefen för Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet för granskning av karta		30:-
" dagsverken		27:-
Summa kronor		559:91

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Tullesbo den 21 november 1928.

Ernst Berggren.

426:91 } Ernst Berggren.
30:- }

38:- Olof Jönsson.

38:- Alfr. Persson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Tullesbo m.fl. hemman uti Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 19/1 -29 = 1 dag		12:-
" avskrift av handlingar med inbindning		37:-
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.		7:-
" 76 fig. à 7 öre	5:32	
" 15.475 har à 14 öre	2:17	7:49
" 182 st. höjdlägestal à 2 öre		3:64
" diken å plankartan		3:25
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.		3:-
" 1.8 km. à 6:- kr.	10:80	
" tvärsektioner m.m.	44:77	
därtill 30 %	13:43	
	72:-	
avgår 25 % därav för profilritn.å kalkerväv	18:-	54:-
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
Summa kronor		148:38

Kvitteras

Lund den 4 mars 1929.

Ernst Berggren.

coll. Bkr. 6:11.

Förutsänd femton (15) dupletter vidimeras, ex officio

Ernst Berggren

M 3·0212

DIARIE N:r 15273
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1930

200-30 Kombi

Handlingar

angående torrläggning av mark till

TULLESBO m.fl. hemman

uti Öveds socken av Färs härad och

Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1928.

Kamrer Fyrstiofem (45) Skrivna Sidor.

Avskrift. Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för uppränsning av floddiket från Tullesbo tillhörande Övedsklosters fideikommiss.

År 1928 den 30 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos arrendatorn P. Johannsen å Tullesbo för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för uppränsning av floddiket från Tullesbo tillhörande Övedsklosters fideikommiss genom Skartofta annexhemman m.fl. i och för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman uti Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden förste hovjägmästaren m.m. friherre Hans Otto Ramel genom sonen friherre Otto Ramel å Svansjö enligt fullmakt Bil.A. och av övriga sakägare:

Petter Johannsen som arrendator av Tullesbo n:r 1,

Öveds kyrkoråd genom Friherre Otto Ramel enl.fullm.Bil.B,

Öveds kommunalnämnd genom friherre Otto Ramel å Svansjö enligt protokollsutdrag Bil.C.

Per Nilsson som arr. av lönebostället förra kyrkoherdebostället 1/2 mtl. Skartofta n:r 1,

G.Ahlström som arr. av tomt under lönebostället,

Färs härads vägstyrelse genom sekreterare landsfiskal C.G. Sjöström,

Malmö järnvägars Aktiebolag genom Baningeniör D.Insulander enl.fullmakt Bil.D och E,

som konsistorieombud v.Pastor Olof Kristensson enl.förordnande av den 29 oktober 1928. Bil.F

Som gode män Herrar Olof Jönsson i Frenninge och Alfred Persson i Omma, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för underteckned utfärdade förordnandet jämte ansökan upplästes och hade lydelse som följer Bil.G.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få den i företaget ingående marken torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av densammas alst-

ringsförmåga vare sig genom täckt eller öppet dike.

§:5.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:6.

Det skulle antecknas att den ovan järnvägstrumman liggande marken varit av åkers eller ängs natur vid densammas tillkomst.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta onsdagen den 21 instundande november kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson Alf.Persson.

Den 21 november 1928

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

sökanden förste hovjägmästaren m.m. Friherre Hans Otto Ramel genom Friherre Otto Ramel å Svansjö enl.fullm.Bil.A. för Tullesbo gård.

och av övriga sakägare:

Petter Johannsen som arr av do

Öveds kyrkoråd genom föreskrivne Friherre Otto Ramel enl. fullmakt Bil.B.

Öveds kommunalnämnd även genom föreskrivne Friherre Otto Ramel enligt protokollsutdrag Bil.C.

Per Nilsson som arr. av lönebostället f.kyrkoherdebostället 1/2 mtl. Skartofta n:r 1,

Malmö järnvägars Aktiebolag genom Baningeniör D.Insulander enligt fullmakt Bil. D och E,

som konsistorieombud v.Pastor Olof Kristensson enligt förut inlämnat förordnande.

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.H.

§:11.

Handlingar och kartor skulle förvaras å Övedsklosters godskontor.

§:12.

Till styrelse valdes Friherre Otto Ramel och Per Nilsson.

§:13.

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till dikningens utförande.

§:14.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:15.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Alfr.Persson.

Bil.A.

Fullmakt

för Friherre Otto Ramel å Svamsjö att vid alla sammanträde angående uppränsning av floddiket från Tullesbo genom Skartofta annexhemman m.fl. i och för torrläggning av mark till dessa hemman. Ombudets laga åtgärder godkännas.
min talan föra och min rätt bevaka.

Övedskloster den 26 oktober 1928

Hans Otto Ramel.

Bevittnas:

Pehr Göransson. E.G.Åberg.

Bil.B.

Fullmakt.

Fullmakt för Friherre Ramel å Svansjö att som ombud för Öveds kyrkoråd närvara vid laga syn av floddiket från Tullesbo genom f.kyrkoherdebostället 1/2 mtl.Skartofta.

Öved pr Skartofta den 29 oktober 1928

å kyrkorådets vägnam:

Olof Kristensson.
ordf.

Bil.C.

Utdrag ur protokoll,hållet vid sammanträde med Öveds kommunalnämnd i Öveds folkskola den 26 oktober 1928.

§:1.

I följe kallelse av statens lantbruksingeniör till,av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn av floddiket från Tullesbo genom Skartofta annexhemman i och för torrläggning av mark till dessa hemman,hade kommunalnämnden att själv eller genom ombud tillstädeskomma,kommunalnämnden beslöt att, som lagligen befullmäktigat ombud utse Friherre Otto Ramel å Svansjö.

År och dag som ovan:

Hans Otto Ramel.
ordförande.

Justerat:

Pehr Göransson Gottfr.Andersson.

Rätt utdraget betygar:

E.C.Madsen.
protokollförare.

Bil.D.

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträdet hos arrendatorn P.Johannsen, Tullesbo,Skartofta,tisdagen den 30 innevarande oktober kl. 9 f.m. och vid eventuellt kommande sammanträden rörande förslag till uppränsning av floddiket från Tullesbo genom Skartofta annexhemman m.fl. i och för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman uti Öveds socken, Färs härad och Malmöhus län, föra Malmö Järnvägars Aktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 26 oktober 1928

Malmö Järnvägars
Aktiebolag
D.Hjort.

Bevittnas:

Frans Wallin. Ivan [illegible].Hansson.

Kungl. Bil.E.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 25 oktober 1897 beviljat registrering för Malmö-Tomelilla järnvägs-
/Stämpel/ aktiebolag, vilken firma enligt en den 21 juli 1920 i aktiebolagsregistret intagen uppgift förändrats till Malmö järnvägars aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av grosshandlaren Henrik Daniel Hjort, bankdirektören Karl Hugo Östen Wilhelm Lindgren, revisionssekreteraren Ivar Öhman, redaktören Johan Nilsson, expeditionsföreståndaren Janne Wilhelm Hermansson, överstelöjtnanten Carl Olof Wahlgren, överförmyndaren Jöns Petter Berglund och snickaren Carl Oscar Björkman, alla i Malmö, samt borgmästaren Gustaf Ehrnberg i Simrishamn, med överstelöjtnanten Carl Ludvig Holger Rosencrants och förste postiljonen Nils Mårtensson, båda i Malmö, samt förste hovjägmästaren friherre Hans Otto Carl Ramel å Övedskloster, Öveds socken av Malmöhus län, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Hjort, Öhman och Hermansson var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 30 september 1927.

Ex officio

Gustaf Helmertz.

/Stämpel./

Vidimeras:

Georg Persson. Ivan Hansson.

Bil.F.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för upp-
ränsning av floddiket från Tullesbo tillhörande Övedsklosters
fideikommiss genom Skartofta annexhemman m.fl. i och för torr-
läggning av mark till ovanskrivna hemman uti Öveds socken av
Färs härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde an-
gående denna förrättning kommer att äga rum hos arrendatorn P.
Johansson, Tullesbo, Skartofta, tisdagen den 30 innevarande okto-
ber kl. 9 f.m. vördsamt hemställa att ombud för i denna för-

rättning ingående lönebostället f. kyrkoherdebostället 1/2 mtl. n:r 1 Skartofta tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 22 oktober 1928

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten B.O.Widèn eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 27 oktober 1928.

Å domkapitlets vägnar:

Edv.Rodhe.

/Tage.Gynnerstedt.

Herr v.pastor Olof Kristensson i Öved förordnas att i mitt ställe såsom konsistorieombud närvara vid omstående syneförrätt-

ning.

Lövestad den 29 oktober 1928.

Bror Widén.
kontr. prost.

Bil.G.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för uppränsning av floddiket från Tullesbo tillhörande Övedsklosters fideikommiss genom Skartofta annexhemman m.fl. i och för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman uti Öveds socken av Färs härad.

Övedskloster den 13 oktober 1927

Hans Otto Ramel.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 oktober 1927

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud-Olsson. Carl Nielsen.

Bil.H.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för uppränsning av floddiket från Tullesbo tillhörande Övedsklosters fideikommiss genom Skartofta annexhemman m.fl. i Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser uppränsning av ett mindre floddike för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och gräv-

ningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden O och i detta företag har denna grad blivit lagd O.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o

och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:4 samt vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B-C-D.

Förslag har även uppgjorts för dikessträckan A-B som täckt dike, men då kostnaden för denna, som framgår av kostnadsförslaget, blir större än för öppet dike hava synemännen ej kunnat tillstyrka detta med mindre än att den som detta önskar själv gäldar skillnaden i kostnaden.

Å plankartan är dikets läge utmärkt med tvänne röda linier

och å profilkartan utmärkes det öppna diket med en röd bottenlinie och för täckt dike med tvänne parallella röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

vid 0 ..... 65 hektar

" B ..... 140 "

" 10+50 ..... 300 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr sekund och har. och rördimensionerna hava beräknats efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = k^{1} (1+\frac{1}{2} (\frac{\sqrt{R} + \log.R}{2}) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^{1} = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder skulle således för det alternativa förslaget med ett fall av 2.o:1000 ett 37.5 (15") rör vara nödigt.

För öppet dike är en bottenbredd av 0.3 m. med sidolänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

För det täckta diket äro intagningsbrunnar beräknade att insättas vid 0,1+50 och 2+50. - De göras av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 met. under rörets underkant samt förses med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida. - Vid B kringmuras röret med betong, varjämte diket stensättes i botten och slänter till 2.o meters längd och med en vertikal höjd av 0.5 meter.

I företaget ingår en trumma under Dalby-Bjersjölagårds järnväg, tillhörig Malmö järnvägars aktiebolag, vilken lägger hinder i vägen för den ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Då efter vad kunnat utrönas den ovan järnvägen liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst, skall järnvägsaktiebolaget i enlighet med bestämmelsen i 7 kap. 9 och 10 §§ av vattenlagen, vara skyldig att ombesörja och bekosta underbyggnaden, som föreskrivits att utföras med 80 cm. armerat cementrör väster om men intill den nuvarande trumman. - Arbetet skall utföras inom tid så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52:§ av vattenlagen har planen i denna del insänts till Chefen för Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som granskat densamma utan anmärkning.

I företaget ingå även tvänne enskilda vägtrummor vid 2 och

7+55, vilka även varit nödiga att föreskriva att ombyggas som rörtrummor av betong den förstnämnda med en dimension av 45 cm. (18") rör och den senare med 80 cm.(32") rör enligt upprättade ritningar.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49:§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår till dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning utgå med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet å den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

I enlighet med bestämmelsen i 7 kap. 21:§ skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Någon avgift enligt 11 kap. 95:§, vilken avgift ej skulle uppgå till tio kronor, skall ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62:§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat senast före utgången av år 1932;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag, skall av delägarne gäldas samfält efter var och ens deltagningsprocent, vilkan återfinnas i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av floddiket skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att fixpunkter i form av + i jordfasta stenar blivit inhuggna:

vid 2 på ett höjdläge av + 11.23

" 8+70 på ett " " + 9.80

" 12 " " " " + 8.67

allt över horisontalplanet;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Tullesbo m.fl. hemman av år 1928";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klaganden alla på-

ståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas alla de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Tullesbo den 21 november 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Alfr. Persson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediments		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	1 3/4 mtl.Tullesbo 1:1.															
	till Övedskloster fideikommiss															
	förste Hovjägm.H.O.Ramel,sök.															
	arr.Petter Johansson.															
1	åker		59	-												
2	do		50	-												
3	do		82	-												
4	do		42	-												
5	do imp.														60	-
6	do		62	-												
7	do		09	50												
8	do		11	-												
9	do		14	-												
10	vattenhåla imp.														06	-
11	kant, äng					03	-									
12	åker		26	-												
13	do		07	-												
14	do		15	-												
15	dike imp.														05	-
16	åker		04	50												
17	do		03	-												
18	do		04	-												
	Trpt.	3	89	-		03	-								71	-

Ägofigurernas nr:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	89	-		03	-								71	-
19	åker		01	-												
20	väg imp.														02	-
21	åker		08	50												
22	do		04	-												
23	do		16	-												
24	do		31	-												
25	do		21	-												
26	do		54	-												
27	do		55	-												
28	do		12	-												
29	äng					48	-									
30	dike imp.														05	-
31	äng					10	-									
32	do					03	50									
33	do					03	50									
34	do					26	-									
35	do sidd					32	-									
36	do					06	-									
37	do					07	-									
38	do					11	-									
39	do					07	-									
	Trpt.	5	91	50	1	57	-								78	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	5	91	50	1	57	-								78	-
40	äng					02	-	5	91	50	1	59	-			
	Lönebost. förra kyrkoherdebost.															
	1/2 mtl. Skartofta n:1 [1]															
	arr. Per Nilsson.															
41	åker		29	-												
42	håla imp.														02	50
43	åker		14	-												
44	do		05	50												
45	äng				1	40	-									
46	do sidd					08	50									
47	do					30	-									
48	dike imp.														05	-
49	äng					38	-									
50	do					12	-									
51	do					05	50									
52	do					05	50									
53	do					34	-									
54	väg imp.														03	+
55	åker		15	-												
56	do		09	50												
57	dike imp.														01	-
	Trpt.		73	-	2	73	50	5	91	50	1	59	-		89	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
-	Trpt.		73	-	2	73	50	5	91	50	1	59	-		89	50
58	åker		13	-												
59a	do		07	50												
59b	do imp.								93	50	2	73	50		01	50
	Malmö järnvägars A.B.															
60	åker		04	50												
61	do		01	50												
62	dike imp.														07	-
63	järnvägs område imp.														11	-
64	håla imp.														05	-
65	järnvägsområde imp.														27	-
66	do imp.													1	42	-
67	do imp.														81	-
68a	åker		04	-												
b	do		01	50												
69	do		02	-												
70	järnvägsområde imp.														02	50
71	åker imp.								13	50					09	-
	Lönebost. f. kyrkoherdebost.															
	1/2 mtl. Skartofta 1[1]															
	arr. Per Nilsson															
-	arr. G. Ahlström &															
	Trpt.							6	98	50	4	32	50	3	75	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediments		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							6	98	50	4	32	50	3	75	50
72	trädgård imp.														13	-
73	väg imp.														09	-
	Skartofta n:2 1, 3 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1															
	Hans Otto Ramel, sök. arr. Öveds kommun.															
74	åker imp.														19	-
	Sma.							6	98	50	4	32	50	4	16	50

Tullesbo den 21 november 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fulltänd. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
1	3/4 mtl. Tullesbo 1	1															
11	Övedsklosters fideikommiss																
	rste hovjägm. H.O. Ramel, sök.																
	arr. Petter Johansson.																
1	åker		59	-	2000	09	1800	1062	-	1	2000	1180	-	118	-		
2	do		50	-	2000	09	1800	900	-	1	2000	1000	-	100	-		
3	do		82	-	2000	07	1400	1148	-	1	2000	1640	-	492	-		
4	do		42	-	2000	09	1800	756	-	1	2000	840	-	84	-		
6	do		62	-	2000	09	1800	1116	-	1	2000	1240	-	124	-		
7	do		09	50	2000	09	1800	171	-	1	2000	190	-	19	-		
8	do		11	-	2000	09	1800	198	-	1	2000	220	-	22	-		
9	do		14	-	2000	08	1600	224	-	1	2000	280	-	56	-		
1	kant, äng		03	-	1400	09	1260	37	80	1	1400	42	-	4	20		
2	åker		26	-	2000	08	1600	416	-	1	2000	520	-	104	-		
3	do		07	-	2000	09	1800	126	-	1	2000	140	-	14	-		
4	do		15	-	2000	08	1600	240	-	1	2000	300	-	60	-		
5	do		04	50	2000	08	1600	72	-	1	2000	90	-	18	-		
7	do		03	-	2000	06	1200	36	-	1	2000	60	-	24	-		
8	do		04	-	2000	06	1200	48	-	1	2000	80	-	32	-		
9	do		01	-	2000	09	1800	18	-	1	2000	20	-	2	-		
	do		08	50	2000	09	1800	153	-	1	2000	170	-	17	-		
2	do		04	-	2000	09	1800	72	-	1	2000	80	-	8	-		
	Trpt.	4	05	50				6793	80			8092	-	1298	20		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	ö
	Trpt.	4	05	50				6793	80			8092	-	1298	20		
23	åker		16	-	2000	07	1400	224	-	1	2000	320	-	96	-		
24	do		31	-	2000	05	1000	310	-	1	2000	620	-	310	-		
25	do		21	-	2000	07	1400	294	-	1	2000	420	-	126	-		
26	do		54	-	2000	07	1400	756	-	1	2000	1080	-	324	-		
27	do		55	-	2000	04	800	440	-	1	2000	1100	-	660	-		
28	do		12	-	2000	08	1600	192	-	1	2000	240	-	48	-		
29	äng		48	-	2000	04	800	384	-	1	2000	960	-	576	-		
31	do		10	-	1600	04	640	64	-	1	1600	160	-	96	-		
32	do		03	50	1600	06	960	33	60	1	1600	56	-	22	40		
33	do		03	50	1400	01	140	4	90	05	700	24	50	19	60		
34	do		26	-	1600	05	800	208	-	1	1600	416	-	208	-		
35	do sidd		32	-	1400	01	140	44	80	08	1120	358	40	313	60		
36	do		06	-	1600	05	800	48	-	1	1600	96	-	48	-		
37	do		07	-	1600	02	320	22	40	09	1440	100	80	78	40		
38	do		11	-	1600	03	480	52	80	1	1600	176	-	123	20		
39	do		07	-	1600	05	800	56	-	1	1600	112	-	56	-		
40	do		02	-	1600	04	640	12	80	1	1600	32	-	19	20		
	Sma.	7	50	50				9941	10			14363	70	4422	60	4422	6
	lönebost.f.kyrkoh.bost.																
	1/2 mtl.Skartofta n:1																
	arr.Per Nilsson																
	Trpt.															4422	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															4422	60
1	åker		29	-	2000	07	1400	406	-	1	2000	580	-	174	-		
3	do		14	-	2000	09	1800	252	-	1	2000	280	-	28	-		
4	do		05	50	2000	09	1800	99	-	1	2000	110	-	11	-		
5	äng	1	40	-	1600	05	800	1120	-	1	1600	2240	-	1120	-		
6	do sidd		08	50	1600	03	480	40	80	1	1600	136	-	95	20		
7	do		30	-	1600	06	960	288	-	1	1600	480	-	192	-		
9	do		38	-	1600	06	960	364	80	1	1600	608	-	243	20		
0	do		12	-	1600	05	800	96	-	1	1600	192	-	96	-		
1	do		05	50	1600	04	640	35	20	1	1600	88	-	52	80		
2	do		05	50	1600	06	960	52	80	1	1600	88	-	35	20		
3	do		34	-	1600	06	960	326	40	1	1600	544	-	217	60		
5	åker		15	-	2000	08	1600	240	-	1	2000	300	-	60	-		
6	do		09	50	2000	08	1600	152	-	1	2000	190	-	38	-		
8	do		13	-	2000	09	1800	234	-	1	2000	260	-	26	-		
9a	do		07	50	2000	09	1800	135	-	1	2000	150	-	15	-		
	Sma.	3	67	-				3842	-			6246	-	2404	-	2404	-
	Malmö järnvägars A.B.																
0	åker		04	50	2000	09	1800	81	-	1	2000	90	-	9	-		
	do		01	50	2000	09	1800	27	-	1	2000	30	-	3	-		
a	do		04	-	2000	09	1800	72	-	1	2000	80	-	8	-		
b	do		01	50	2000	09	1800	27	-	1	2000	30	-	3	-		
	Trpt.		11	50				207	-			230	-	23	-	6826	60

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde ö
	Trpt.		11	50				207	-			230	-	23	-	6826	6
69	åker		02	-	2000	09	1800	36	-	1	2000	40	-	4	-		
	Sma.		13	50	-			243	-	-		270	-	27	-	27	-
														Summa		6853	6

Tullesbo den 21 november 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B (öppet dike)						
0-1+72 -	172 -	mylla på grus & lera ngt.sten kbm.	500	0.90	450	-		
1+72-2+50	78	do do do do	625	1.25	781	25		
2		ägovägstrumma 5.o m.vägbredd:						
		för grävn.över dikessekt. 10:-						
		45 cm.(18") cementrör med						
		fals 10 lm. à 8:- kr. 80:-						
		för läggn.av do.10 m.à 2:- 20:-						
		" betonggjutn.1,5 m^3 à 30- 45:-						
		" stensättn.10 kvm.à 3:- 30:-						
		" fylln.och vägbanans						
		ordnande 40:-			225	-		
2+50-3+50	100	mylla på grus & lera ngt.sten kbm.	250	0.80	200	-		
3+50-4+75	125	do på dy oeh lera kbm.	230	0.60	138	-	1794	25
		för jordersättningar			189	20		
		" ersättning för vallar			107	40	296	60
							2090	85
		för oförutsedda fall m.m.					179	15
	475	Summa kronor					2270	-
		Dikessträckan B-C-D.						
4+75-7+50	275	mylla på dy och lera kbm.	850	0.60	510	-		
7+50-8+59	109	do på grus & do ngt.sten "	400	1.00	400	-		
	384	Trpt.			910	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	384	Trpt.			910	-		
-		skiffer kbm.	50	5.-	250	-		
8+59-8+67	8	underbyggnad av järnvägstrumma						
		med ett 80 cm. armerat cementrör						
		uppskattad kostnad till 400:- kr.						
		gäldas av järnvägen			-	-		
8+67-11+50	283	mylla på grus & lera, ngt. sten kbm.	770	1.-	770	-		
		skiffer kbm.	220	5.-	1100	-		
7+55		ägovägstrumma, vägbredd 5.- m.						
		för grävn. över sektion 10:-						
		" 80 cm. cementrör med fals						
-		8 m. à 15:- 120:-						
-		" rörens läggn. 8 m à 3:- 24:-						
-		" betonggjutn. 3 kbm. à 25:- 75:-					-	
		" stensättn. 10 kvm. à 3:- 30:-						
		" vägbanans fyllning och						
		ordnande 41:-			300	-	3330	-
		för jordersättningar			276	-		
		" ersättning för vallar			173	90	449	90
		" oförutsedda fall m.m.					320	10
-	675	Summa kronor					4100	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Sammandrag.						
	475	Dikessträckan A-B (öppet)			2270	-		
	675	do B-C-D			4100	-	6370	-
	1150							
		Alternativt förslag.						
		Dikessträckan A-B (täckt).						
0-4+75	475	37.5 (15") rör lm	475	3.50	1662	50		
0-1+70		för grävn.rörens läggning och						
		igenfyllning lm.	170	1.50	255	-		
1+70-2+50		do do do "	80	4.-	320	-		
2+50-4+75		do do do "	225	1.-	225	-		
0, 1+50 och 2+50		intagningsbrunnar av betong med						
		en inre diam.av 0.6 m.med botten						
		0.5 m.under rörets underkant samt						
		försedda med lock av armerade be-						
		tongskivor med falsar och något						
		kupig översida st.	3	40.-	120	-		
4+75		ommurning av rör i betong med						
		stensättning i dikets botten och						
		slänter till en längdav 2.- m.			30	-	261	50
		för oförutsedda fall m.m.					257	50
		Summa kronor					2870	-

Tullesbo den 21 november 1928

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B (öppet)	0	-	1:1	25 1.30	0.3	3.55	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	1	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	+72	22	"	2.40	"	6.30	
	2	28	"	2.70	"	7.05	Fix = 11.23
	+49	49	"	1.65	"	4.40	
	3	51	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	4	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+75	25	"	1.50	"	4.05	
	Sma.	475					
Dikessträckan B-C-D.	4+75	-	1:1	25 1.50	0.3	4.05	
	5	25	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	6	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	7	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	8	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.60	"	6.80	
Tr.pt.		375					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		375					
	+59	9	1:1.25	2.60	0.3	6.80	
	9	41	"	2.60	"	6.80	
	+50	50	"	2.70	"	7.05	
	10	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	2.05	"	5.40	
	11	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	0.85	"	2.40	
	Sma.	675					
Alternativt förslag.							
Dikessträckan A-B (täckt).	0	-		1.15			
	+50	50		1.85			
	1	50		1.65			
	+50	50		1.80			
	+72	22		2.20			
	2	28		2.55			F.P.=11.23
	+50	50		1.50			
	3	50		1.70			
	+50	50		1.35			
	4	50		1.35			
	+50	50		1.35			
	+75	25		1.35			
	Sma.	475					

375 cm (15") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Tullesbo den 21 november 1928							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättning för jord.				Ersättning för vallar.			
Mantal	Nummer	namn.		ar.	á kronor.	Ersättning kr.	ö.	Summa Ersättning. kr.	ö.	ar	á kronor	Ersättning kr.	ö.	Summa Ersättning. kr.	ö.
			Dikesträckan A-B.												
1¾	1	Tullesbo till Öveds klosters fideikom.	förste Hovjägm.H.O.Ramel arr,Petter Johanson	3.4	20.-	68	-			8.5	3.-	25	50		
		do do	do do	3.2	20.-	64	-			11.2	3.-	33	60		
		do do	do do	1.6	20.-	32	-			9.-	3.-	27	-		
		do do	do do	0.5	16.-	8	-			2.6	2.40	6	24		
		do do	do do	0.2	16.-	3	20			1.4	2.40	3	36		
		do do	do do	0.2	14.-	2	80			1.0	2.10	2	10		
		do do	do do	0.7	16.-	11	20	189	20	4.-	2.40	9	60	107	40
			Dikesträckan B-C-D.			Sma.		189	20			Sma.		107	40
		do do	förste Hovjägm.H.O.Ramel,arr.Petter Johanson	0.3	20.-	6	-			1.2	3.-	3	60		
	1		do do	0.3	16.-	4	80	10	80	1.2	2.40	2	90	6	50
½	1	Skartofta	Lömebost.f.kyrkoh.bost. arr.Per Nilsson	5.7	16.-	91	20			24.-	2.40	57	60		
		do	do do	1.5	20.-	30	-	121	20	6.6	3.-	19	80	77	40
			Malmö järnvägars A.B.	7.2	20.-	144	-	144	-	30.-	3.-	90	-	90	-
						Sma.		276	-			Sma.		173	90

Tullesbo den 21 november 1928

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Alfr.Persson.

Kostnadsfördelningslängd.

Registernummer.	mantal.	Hemmans namn.	Ägarens namn.	Anteckning ang. sökande.	Ägofigurnummer.	Förrättnings-värde. kr	ö	Relativ kostnad. kr	Beräknad tillnings-kostnad. kr	ö	Delaktighets-procent. %	Förrättningskostnad. kr	ö
			Dikessträck.A-B & B-C-D										
1 1	3/4	Tullesbo till Öveds klosters fideikom.	1:ste Hovjägm.H.O.Ramel sökt arr.Peter Johansson		1-4, 6-9, 11-14 16-19, 21-29, 31-40	44226	00	92943	41105	55	64.53	361	31
1 1	1/2	Skartofta	Lönebost.f.kyrkoh.bost arr.Per Nilsson		41, 43-47, 49-53, 55, 56, 58, 59 a.	2404	-	"	2234	35	35.07	196	36
1		do	Malmö järnvägars A.B.		60, 61, 68a, b, 69	27	-	"	25	10	0.40	2	24
					Summa	68536	00		63700	-	100.-	559	91

Tullesbo den 21 november 1928

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Alfr.Persson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos arrendatorn P. Johansson, Tullesbo, Skartofta, tisdagen den 30 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för uppränsning av floddiket från Tullesbo tillhörande Övedsklosters fideikommiss genom Skartofta annexhemman m.fl. i och för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman uti Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 22 oktober 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

1/2 mtl. Skartofta n:r 1 arr. Per Nilsson P. Nilsson

Skartofta lönebost. arr. G. Ahlström

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

G. O. Ahlström.

Kallelse.

Styrelsen för Malmö järnvägars aktiebolag, Malmö, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom laglig befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos arrendatorn P. Johansson Tullesbo, Skartofta, tisdagen den 30 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för upprensning av floddiket från Tullesbo tillhörande Övedsklosters fideikommiss genom Skartofta annexhemman m.fl. i och för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman uti Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 22 oktober 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 24 oktober 1928

Malmö järnvägars
aktiebolag

D. Hjort.

Bevittnas:

Frans Wallin. Ivan Hansson.

Kallelse.

Kyrkorådet i Öved varder härigenom kallat att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos arrendatorn P. Johansson, Tullesbo, Skartofta, tisdagen den 30 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för upprensning av floddiket från Tullesbo tillhörande Övedsklosters fideikommiss genom Skartofta annexhemman m.fl. i och för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman uti Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 22 oktober 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Skartofta den 26 oktober 1928

Olof Kristensson
v. pastor.

Bevittnas:

E.C.Madsen. Gottfr.Andersson

Kallelse.

Ordföranden i Öveds kommunalnämnd varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos arrendatorn P. Johansson, Tullesbo, Skartofta, tisdagen den 30 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för uppränsning av floddiket från Tullesbo tillhörande Övedsklosters fideikommiss genom Skartofta annexhemman m.fl. i och för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman uti Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 22 oktober 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Övedskloster den 24 oktober 1928

E.C.Madsen.

v.ordf.

Bevittnas:

Pehr Göransson. E.G.Åberg.

Kallelse.

Ordf. i Färs härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson, Klasaröd, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos arrendatorn P. Johansson, Tullesbo, Skartofta, tisdagen den 30 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för uppränsning av floddiket från Tullesbo tillhörande Övedsklosters fideikommiss genom Skartofta annexhemman m.fl. i och för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman uti Öveds socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 22 oktober 1928

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Klasaröd den 25/10 1928

Anders Nilsson.

Förutnämnde protokoll (45) skiss-
na sidan vidimeras, ex officio

Ernst Berggren

Avskrift-
Att såsom framgår av härstädes fört vader

bolagt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 21 november 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Torrläggning av mark till Tullesbo m.fl. hemman av år 1928" uti Övads socken, Malmöhus län; och varder härmed till kännedom meddelat. Stockholm i Södra byggdens vattendomstols kansli den 14 mars 1929.

Ex officio
Nils Trolling.

Lösen pedöv. gm stpl.	0:75
Stämpel	1:—
Summa kronor	1:75

200

M 3·0212

DIARIE N:r 18273
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1930

12/5 30

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för torrläggning av mark till Tullesbo m.fl. hemman av år 1928 i Öveds socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tretusenfyrahundratjugo (3.420) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med tretusenfyrahundratjugo (3.420) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tullsten den 28 juni 1930

Otto Ramel

Fiskare.

Svanesjö.

P Nilsson

arrendator i Karlskoga

Att Herrar Otto Ramel och Per Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sund. Nilsson

Adress Örsta

Alf. Berg

Adress Karlskoga

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 september ***19*** 30.

Gustaf Gerhardsson

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Tullesbo m.fl. hemman av år 1928", till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets.		Jordägares namn.
Register-nummer.	namn.	
1 1	Tullesbo till Öveds-Klosters fideikommiss	Förste Hovjägmäst.H.O.Ramel,arr. Petter Johansson.
1 1	Skartofta	Lönebost.f.kyrkoh.bost.arr.Per Nilsson.

Lund i juli 1930.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namnteckning är mark till Tullesbo m.fl. hemman av år 1928 i Ovads socken av Malmöhus län.

Lån 5.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Majits beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registerhämmar	Ägarens namn m.m.
Ovads sin.			
Tullesbo till Ovedskloster fideikommiss	1 3/4	1	Förste Hovjägmästaren H.O.Ramel
Skavtofta	1/2	1	Lönebeh.för kyrkoherdebost.arr. Per Nilsson

Stockholm den 6 september 1930.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Får härmed angående det av Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 anvisade lånet av 3.420:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag av 3.420:- kronor från statens avdikningsanslag för "Torrläggning av mark till Tullesbo m.fl. hemman av år 1928", vördsamt översända:

1) kontrakter i två exemplar;
2) säkerhet för kontraktets fullgörande;
3) skuldförbindelse med därunder tecknad borgen;
4) utdrag av taxeringslängden;
5) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av första delen av lånet;
6) skrivelse till Kungl. Statskontoret om utfående av statsbidraget;
7) avskrift av handlingar i 2 band jämte kopior av kartor i 3 blad å kalkerväv;
8) förteckning över fastigheter tillhörande dikningsföretaget, till vilka lån från avdikningslånefonden sökts.-

Jag får därjämte intyga att företaget påbörjats.

Lund den 16 augusti 1930.

Erik Persson

Godkänt 9 mars 1931 226/30

3932

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1931

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Tullesbo m.fl. hemman av år 1928" i Öveds socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 16 maj 1930.

Statsunderstöd:

lån av 3420:- kronor från statens avdikningslånefond, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 3420:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Friherre Otto Ramel, Svansjö pr Harlösa.

Efter av f.lantbruksingeniören E.Berggren verkställda kontroller och av undertecknad verkställd avsyning av föreskrivna dikningsföretag har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 7 januari 1931

David Larsson
Lantbruksskiftesdirektör



Stämpel en krona.