






FÖRSLAG TILL	
Bosarp 1"-1" dikningsföretag år 1959	
Svedala och	
i V. Kärstorp	
SOCKEN (NAR) AV	Malmöhus LÄN
INTERVAT ÅR 1959	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	
Lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 2	LANTBRUKSNAMNENS ARKIV
Nr 102 - 2 * 2120	



Förslag till
Basorp 1"-17" dikningsföretag år 1959
 Svedala och V. Kärstads s.r. kommun Malmöhus län
 upprättat år 1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original Namn
 Kopierad Titel
 Antal ritn. st. 2 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1084 M-2*2120
 Statens Reproduktionsanstalt 1953 242153

M - 2 ★ 2120



Fnr. 1034.

Handlingar

till

BOSARP 1¹¹ - 1¹⁷ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Svedala och V. Kärrstorpe s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning

Protokoll	sid. 1- 5
Bilagor 1-5	" 6-15
Värderingslängd bil. A	" 16-23
Kostnadsförslag " B	" 24-26
Arbetsbeskrivning " C	" 27-30
Utlåtande " D	" 31-40
Kostnadsfördelningslängd bil. Da	" 41-42.
Typritningar.	

Till akten hör 2 ritningar.

Ö v e r s i k t s k a r t a.

Skala 1:100 000.



Protokoll, fört vid sammanträden
under synförrättning enligt vattenla-
gen avseende torrläggning av mark till-
hörande Bosarp nr 1¹⁰ m.fl. fastigheter
i Svedala socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingkyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i
ärendet utsatts att hållas den 29 maj 1959 kl. 10,30 hos lantbrukare Stig
Ohlsson, Bosarp, Skabersjö. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga under-
rättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrätt-
ningsman, samt skiftesgodemännen Gunnar Bjernick och Hugo Persson, varjämte
följande sakägare infunnit sig:

Domänintendenten John Bergman, för Kungl. Maj:t och Kronan till-
höriga Svedala Lilla 30¹ genom
Nils Christensson enl. fullmakt,
bil. 5.

Nils Christensson,	arrendator å Svedala Lilla 30 ¹ , 1 mtl.
Nils Olssons dödsbo;	äg. Bosarp 1 ¹⁷ , 22/483 mtl.
Maggi Nilsson, Stig Olsson,	" 1 ¹⁶ , 22/483 "
Annalisa Nilsson, Maria Olsson,	" 1 ¹⁵ , 22/483 "
Evy Olsson, Rut Larsson och Elsie	" 1 ¹⁴ , 22/483 "
Nilsson.	" 1 ¹³ , 22/483 "
	" 1 ¹² , 22/483 "

Jarne Olsson

äg. Bosarp 1¹¹, 11/69 mtl.

Åke Nilsson

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget samt yrkade Nils Christensson att avlopp skulle upptagas till Kronofastigheten.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 15 juni 1959 kl. 16,30.

Bosarp, Skebersjö den 29 maj 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.





År 1959 den 15 juni klockan 16,30 inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gunnar Bjernick och Hugo Persson hos Lantbrukare Stig Ohlsson, Bosarp, Skabersjö, för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade infunnit sig:

Nils Christensson

Nils Olssons dödsbo genom Maggi Nilsson, Stig Olsson, Annalise

Nilsson, Maria Olsson, Evy Olsson, Rut Larsson och Elsie Nilsson.

Janne Olsson

§ 7.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo
härtill Stig Olsson såsom ordförande och verkställande
ledamot samt

Till

Till revisorer utsågos Janne Olsson och N. Christensson.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag
och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 12.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina
kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Stig Olsson

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt
om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 13.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Nils Olssons dödsbo	45	ha
Janne Olsson	40	"

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till före-
taget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ord-
förande och inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas till-
gängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 15.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 250:- kronor, vilket förskötterats av Stig Ohlsson.

Annonskostnaden för synförrättningsammanträdet hade förskötterats av Stig Olsson med 43:60 kronor. Gode människens arvoden uppgingo till 71:- kronor, vilket betalades av Stig Olsson.

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Bosarp, Skabersjö den 15 juni 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Gunnar Björnk

Bengt Persson

Aveskrift

Dnr III N 20-23 57

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lemnart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej väter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omfattande förrättningar; skölande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i lantmannalaget den 6 juni 1957.


På lämnestyrrelsens vägnar:

O. Holterström

B. Ullén

UTAN AVGIFT


Vidimeras ex officio:



Avskrift.

Dnr III M 14 - 444 56

R e s o l u t i o n.



Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

Erik Alström

8

till Lantbruksingenjörskontoret

25 / 1 19 51.

Dnr. Li 14/1951.

Fnr. 1024 /s.

LiA 27/53

Fäst.D. nr 4/21 - 1951.

Dnr III	91128156
Ink. - 1	MRS. 1956
Länestyrelsen, Malmö	
Landskansliet	

R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér. - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 januari - - - - - 1951.

Skickat 18/1 51
Fnr 1024/s

A. Thomson
A. Thomson

B. Svanström
B. Svanström

Ref. p. k. 25/1 51

Erkänt 25/1-51.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr AD. 13/51.
Vid besvarande av denna
skrivelse förde detta nr
åberopas.

9

Ant. 4/21/951
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 22 JAN. 1951
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,


Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Nils Olsson, Bosarp, Skabersjö begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 20 januari 1951.



Wilhelm Ohlsson



Sven E. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

W.

10

Dir AD 13/51

Lantbrukerämnden i Malmöhuslän

Ink. d. 26 JAN 1951

Beslut den _____

4/21-1957
Lästytösten i Malmåns församling
Ink. 22 JAN. 1951
Landskansliet

Time

L. Beerstynsche
Malen

J. M. S. sent Arkiverna om förordnande för be-
traktning af förtäringsskatten och fördelning af
förtäringsskatten samt 10 kops. Vattenlagen för
Lagning, och verkade den till en egenhet i Roserup
och i Fredala sockna, Malmstenen. In förtä-
ringsskatten kommer nämligen att beräknas även andra
förtäringsskatten, vilka dock ej kunna appliceras för
underskattningar utgjör i samband med egen-
förtäringsskatten.

Värnere upplysningar om förtäningen Linné
 & Sönderman till Oden, Rosarp och Skarps,
 till den 14/11 1901. På en tillgiven karta 936.
 Malmö 486081 Rosarp och Skarps d. 14/11 1901.

Kids O'sson

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 29 maj 1959 kl. 10,30.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bosarp nr 1¹⁰ m.fl. fastigheter i Svedala socken av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Stig Ohlsson, Bosarp, Skabersjö, fredagen den 29 maj 1959 kl. 10,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Bosarp nr 1 i Svedala socken samt torrlägningsföretaget "Segeåns uppgrävning år 1951".

Malmö den 8 maj 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Svedala församling den

10 maj 1959

intygas av




Helmer Hansson
Kommunstyrelsen

Anhålls, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66 A, Malmö C.

10

Dnr AD 12/51

Lantbrukarbränder / Malmöhuslän

utk. d. 20 JAN 1951

Beslut den _____



Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen
den 13 maj 1959, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Bosarp nr 1¹⁰ m.fl.
fastigheter i Svedala socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändn.dag.
Pastorsämbetet i Svedala församling	Svedala	8/5 1959
Skiftesgodemannen Gunnar Bjernick, Kädarp,	Skabersjö	11/5 "
" Hugo Persson, Svedala 13,	Svedala	" "
Lantbr. Nils Christensson, L. Svedala boställe,	"	" "
" Nils Olssons dödsbo, Bosarp,	Skabersjö	" "
" Stig Olsson, Bosarp,	"	" "
" Janne Olsson, "	"	" "
Sysslomannen för torrlägningsföretaget		
"Segeåns uppgrävning år 1951", lantbr.		
Nils Persson, Duveholm,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Domänintendent John Bergman,	Höör	" "

Malmö den 11 maj 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Ink. 12 MAJ 1959 till
Domänintendenten
i Södra området

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bosarp nr 1¹⁰ m.fl. fastigheter i Svedala socken av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Stig Ohlsson, Bosarp, Skabersjö, fredagen den 29 maj 1959 kl. 10,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Bosarp nr 1/1 Svedala socken samt torrlägningsföretaget "Segeåns uppgrävning år 1951" samt Svedala Lilla 30¹.

Malmö den 8 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Kronoarrendatorn Nils Th Christensson, Svedala L:a nr 30:1, befullmäktigas härmed att vid ovannämnda sammanträde närvara för att min talan föra och Kronans rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 22.5.1959.

J. Bergman
Domänintendenten
i Södra området, Höör
Rt. 471

Bevittnas:

Genny Wallin

ALBANY, N. Y., MAY 13, 1931.

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the Albany County Board of Supervisors for the year 1931-1932. The names are listed in alphabetical order of their last names. The names of the persons who have been appointed to the positions of Chairman and Vice-Chairman are listed first, followed by the names of the persons who have been appointed to the positions of Members. The names of the persons who have been appointed to the positions of Clerks and Auditors are listed last.

Chairman: J. H. Smith.

Vice-Chairman: J. H. Smith.

Members: J. H. Smith, J. H. Smith, J. H. Smith.

Clerks: J. H. Smith, J. H. Smith.

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the Albany County Board of Supervisors for the year 1931-1932. The names are listed in alphabetical order of their last names. The names of the persons who have been appointed to the positions of Chairman and Vice-Chairman are listed first, followed by the names of the persons who have been appointed to the positions of Members. The names of the persons who have been appointed to the positions of Clerks and Auditors are listed last.

Chairman: J. H. Smith.

Vice-Chairman: J. H. Smith.

Members: J. H. Smith, J. H. Smith, J. H. Smith.

Clerks: J. H. Smith, J. H. Smith.

Auditors: J. H. Smith, J. H. Smith.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
SVEDALA SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Bosarp 1¹⁷, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr.							
Stig Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,38		3200	4000	800	304
"	2	0,53		2000	"	2000	1060
"	3	0,20		2400	"	1600	320
"	4	0,16		3000	"	1000	160
Odlingsmark	5		0,13	1200	3000	1800	234
Summa	1-5	1,27	0,13				2078
<u>Brukningebåtnad</u>							2000
<u>Totalsumma kronor</u>							4078
<u>Bosarp 1¹⁶, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr.							
Stig Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	6	0,26		3000	4000	1000	260
"	7	0,31		3000	"	1000	310
"	8	0,20		2800	"	1200	240
"	9	0,15		3000	"	1000	150
Summa	6-9	0,92					960
<u>Brukningebåtnad</u>							1000
<u>Totalsumma kronor</u>							1960

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bosarp 1¹⁵, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr.							
Stig Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	10	0,04		3000	4000	1000	40
"	11	0,03		1200	"	2800	84
"	12	0,08		1200	"	2800	224
"	13	0,04		2800	"	1200	48
"	14	0,06		3600	"	400	24
Summa	10-14	0,25					420
<u>Brukningebåtnad</u>							200
<u>Totalsumma kronor</u>							620
<u>Sammanställning för avdelning 1.</u>							
<u>Bosarp 1¹⁷, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr.							
Stig Olsson	1-5	1,27	0,13				4078
<u>Bosarp 1¹⁶, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr.							
Stig Olsson	6-9	0,92					1960
<u>Bosarp 1¹⁵, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr.							
Stig Olsson	10-14	0,25					620
Summa	1-14	2,44	0,13				6658



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avdelning 2.							
Bosarp 1¹⁵, 22/483 mtl.							
Nils Olssons dödsbo, arr. Stig Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	0,09		3000	4000	1000	90
"	16	0,35		1600	"	2400	840
"	17	0,29		2000	"	2000	580
"	18	0,11		3000	"	1000	110
Summa	15-18	0,84					1620
<u>Brukningsbåtnad</u>							500
Totalsumma kronor							2120
Bosarp 1¹⁴, 22/483 mtl.							
Nils Olssons dödsbo, arr. Stig Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	19	0,08		3000	4000	1000	80
"	20	0,12		1600	"	2400	288
"	21	0,22		3000	"	1000	220
"	22	0,15		2000	"	2000	300
"	23	0,05		800	"	3200	160
Odlingsmark	24		0,03	100	1000	900	27
Åker	25	0,21		800	4000	3200	672
"	26	0,27		2000	"	2000	540
"	27	0,30		3000	"	1000	300
"	28	0,05		1200	"	2800	140
"	29	0,08		1200	"	2800	224
"	30	0,08		2000	"	2000	160
Överföres		1,61	0,03				3111

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,61	0,03				3111
Åker	31	0,15		3000	4000	1000	150
Summa	19-31	1,76	0,03				3261
<u>Brukningebåtnad</u>							1200
<u>Totalsumma kronor</u>							4461
<u>Bosarp 1¹³, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo; arr. Stig Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	32	0,27		3000	4000	1000	270
"	33	0,01		2000	"	2000	20
"	34	0,05		800	"	3200	160
"	35	0,04		2000	"	2000	80
"	36	0,02		3600	"	400	8
"	37	0,20		3000	"	1000	200
"	38	0,06		2000	"	2000	120
"	39	0,03		3000	"	1000	30
Summa	32-39	0,68					888
<u>Brukningebåtnad</u>							400
<u>Totalsumma kronor</u>							1288
<u>Bosarp 1¹², 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo; arr. Stig Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	40	0,04		2800	4000	1200	48
"	41	0,23		3000	"	1000	230
"	42	0,08		1200	"	2800	224
"	43	0,14		1600	"	2400	336
Överföres		0,59					838

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,59					838
Åker	44	0,15		3000	4000	1000	150
Summa	41-44	0,64					988
<u>Brukningsbåtnad</u>							200
Totalsumma kronor							1188
<u>Bosarp 1¹¹, 11/69 mtl.</u>							
Janne Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	45	0,08		1600	4000	2400	192
"	46	0,19		3000	"	1000	190
"	47	0,19		3200	"	800	152
Summa	45-47	0,46					534
<u>Brukningsbåtnad</u>							100
Totalsumma kronor							634
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Bosarp 1¹⁵, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr.							
Stig Olsson	15-18	0,84					2120
<u>Bosarp 1¹⁴, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr.							
Stig Olsson	19-31	1,76	0,03				4461
<u>Bosarp 1¹³, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr.							
Stig Olsson	32-39	0,68					1288
<u>Bosarp 1¹², 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr.							
Stig Olsson	40-44	0,64					1188
<u>Bosarp 1¹¹, 11/69 mtl.</u>							
Janne Olsson	45-47	0,46					634
Summa för avdelning 2		4,38	0,03				9691
<u>Avdelning 3.</u>							
SVEDALA SOCKEN							
<u>Bosarp 1¹⁵, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo, arr. Stig Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	48	0,10		3000	4000	1000	100
"	49	0,31		2000	"	2000	620
"	50	0,12		800	"	3200	384
"	51	0,13		2000	"	2000	260
"	52	0,09		3000	"	1000	90
Odlingsmark	53		0,20	100	1000	900	180
Överföres		0,75	0,20				1634

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,75	0,20				1634
Åker	54	0,23		3000	4000	1000	230
"	55	0,17		2000	"	2000	340
"	56	0,12		800	"	3200	384
"	57	0,20		2000	"	2000	400
"	58	0,24		3000	"	1000	240
Odlingsmark	59		0,08	200	1000	800	64
"	60		0,01	200	1000	800	8
Summa	48-60	1,71	0,29				3300
<u>Brukningsbåtnad</u>							800
<u>Totalsumma kronor</u>							4100
<u>Bosarp 1¹⁴, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo; arr.							
Stig Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark	61		0,10	100	1000	900	90
Åker	62	0,06		800	4000	3200	192
"	63	0,22		2000	"	2000	440
"	64	0,55		3000	"	1000	550
"	65	0,02		3600	"	400	8
"	66	0,14		2000	"	2000	280
"	67	0,06		2000	"	2000	120
"	68	0,33		2000	"	2000	660
"	69	0,06		3000	"	1000	60
Summa	61-69	1,44	0,10				2400
<u>Brukningsbåtnad</u>							1600
<u>Totalsumma kronor</u>							4000
<u>Bosarp 1¹³, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo; arr.							
Stig Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	70	0,04		2400	4000	1600	64
Överföres		0,04					64

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,04					64
Åker	71	0,18		3000	4000	1000	180
<u>Totalsumma kronor</u>	<u>70-71</u>	<u>0,22</u>					<u>244</u>
V. KÄRRSTORPS SOCKEN							
<u>Svedala Lilla 30¹, 1 mtl.</u>							
Kungl. Maj: t och Kronan; arr.							
Nils Christensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	72	0,45		3100	4000	900	405
"	73	0,04		2400	"	1600	64
"	74	0,11		2400	"	1600	176
<u>Totalsumma kronor</u>	<u>72-74</u>	<u>0,60</u>					<u>645</u>
<u>Sammanställning för avdelning 3.</u>							
Svedala s:n							
Bosarp 1 ¹⁵ , 22/483 mtl.							
Nils Olssons dödsbo; arr.							
Stig Olsson	48-60	1,71	0,29				4100
<u>Bosarp 1¹⁴, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo; arr.							
Stig Olsson	61-69	1,44	0,10				4000
<u>Bosarp 1¹³, 22/483 mtl.</u>							
Nils Olssons dödsbo; arr.							
Nils Olsson	70-71	0,22					244
V. Kärrstorpe s:n							
<u>Svedala Lilla 30¹, 1 mtl.</u>							
Kungl. Maj: t och Kronan; arr.							
Nils Christensson	72-74	0,60					645
Överföres		3,97	0,39				8989

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,97	0,39				8989
Summa för avdelning 3	48-74	3,97	0,39				8989
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1	1-14	2,44	0,13				6658
" 2	15-47	4,38	0,03				9691
" 3	48-74	3,97	0,39				8989
Summa		10,79	0,55				25338
Bosarp, Skabersjö den 15 juni 1959.							
I tjänsten:							
 Lennart Kindblom Lantbruksingenjör.							
 							

red N.H.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0-3+06	306	Betongrör, 12" m	306	7:50	2295	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	306	5:-	1530	
3+06-4+14=20	108	Betongrör 12" m	108	7:50	810	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	108	7:-	756	5391
<u>Tills.</u>	<u>414 m.</u>					
0+00		<u>Ommurning</u> enligt typritning 0-4 st	1	150:-	150	
0+84, 3+06		<u>Kopplingsbrunnar</u> med kopplingar				
		enl. typritn. B-4 st.	2	70:-	140	
1+69		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar enl.				
		typritn. B-1 st.	1	100:-	100	
4+14=20		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar enl.				
		typritn. B-2 st.	1	150:-	150	540
<u>För oförutsett tillägges c:a 15 %</u>						869
				<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>6800</u>
		<u>Dikessträckan B-C.</u>				
4+14-5+04	90	Betongrör 9" m	90	5:50	495	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	90	6:-	540	
5+04-5+92	88	Betongrör 9" m	88	5:50	484	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	88	7:-	616	
5+92-7+08	116	Betongrör 9" m	116	5:50	638	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	116	5:-	580	
<u>Övf.</u>	<u>294</u>	<u>Överföres</u>			<u>3353</u>	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	294	Överfört			3353	
7+08-8+50	142	Betongrör 8" m	142	4:80	682	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	142	4:-	568	
8+50-10+24	174	Betongrör 8" m	174	4:80	835	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	174	4:50	783	6221
<u>Tills.</u>	<u>610 m.</u>					
5+04		<u>Kopplingsbrunn 24" med kopplingar</u> enl. typritn. B-3 st.	1	70:-	70	
6+08, 7+08, 8+30, 10+18, 10+24		<u>Brunnar 24" med kopplingar enl.</u> typritn. B-1 st.	5	100:-	500	570
<u>För oförutsett tillägges c:a 15%</u>						1009
				<u>Summa kronor</u>		7800
		<u>Sidoavlopp.</u> <u>Dikessträckan B-Ba-Bb.</u>				
4+14-20-23+09	309	Betongrör 9" m	309	5:50	1700	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	309	6:-	1854	
23+09-24+74	165	Betongrör 8" m	165	4:80	792	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	165	5:-	825	5171
<u>Tills.</u>	<u>474 m.</u>					
21, 21+32, 22+24, 23+09, 24+08, 24+74		<u>Brunnar 24" med kopplingar enl.</u> typritn. B-1 st.	6	100:-	600	
		Grundförstärkning genom grus- spettning el. träunderlag, för-				
		Överföres			600	5171

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			600	5171
		slagsvis			300	900
<u>För oförutsett tillägg ca 15%</u>						929
<u>Summa kronor</u>						7000
		<u>Dikessträckan Ba-Bc.</u>				
23+9=30-30+40	40	Betongrör 6" m	40	3:10	124	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	40	3:50	140	264
<u>Tills.</u>	<u>40 m.</u>					
30+40		<u>Brunn 24" enl. typritn. B-1 st.</u>	1	100:-	100	
		<u>Grundförestärkning genom grus- spettning el. trädunderlag, för- slagsvis</u>			60	160
<u>För oförutsett tillägg ca 15%</u>						76
<u>Summa kronor</u>						500
		<u>Sammandrag:</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
414		Dikessträckan A-B			6800	
<u>610</u>	1024	" B-C			7800	14600
		<u>Sidoavlopp.</u>				
474		Dikessträckan B-Ba-Bb			7000	
<u>40</u>	514	" Ba-Bc			500	7500
<u>Tills.</u>	<u>1538 m.</u>					
<u>Summa kronor</u>						22100
Boearp, Skabersjö den 15 juni 1959.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbrukaredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla de återstående massorna med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får

ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över den-
samma.

- 10/ Enskilda rörledningar, som utnytna intill en brunn, skola av entrepre-
nören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrenda-
torn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utnytna på längre avstånd från
brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör fram-
ställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller
arrendatorn.
- 12/ Enskilda täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i
fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under
dikena skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyll-
ning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för
kontrollanten utvisa de platser, där de nya avloppen korsa enskilda täck-
diken.
- 13/ Brunnar med 24"-28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett
mellanskiift av brunnstegel eller betongsten.
- 14/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med
ett mellanskiift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas
till 24" inre diameter.
- 15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten
obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken
skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4"
tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av
betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna ned-
sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggan-

de. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunn-
ringen färdigställt, eller också skall bottnen sättas på underlag av
3" plank.

- 18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade
rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 19/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bort-
tagas.
- 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och
regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga
utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda
ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller
så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning
skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej upp-
står.
- 21/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement
per m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter,
som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt
att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den höran-
de brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta
vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning er-
fordras.
- 23/ Fixpunktsbeskrivning. Avvägningen ansluten till Rikshöjdsystemet.

Fixp. = + 34,50 m.

Järndubb i jordfast sten i rägång mellan Hyltarp 7⁴ och Bosarp 1²
ca 2 m. Ö Segå och ca 370 m N sektion 0+00.

Fixp. = + 39,64 m.

Järndubb i jordfast sten i N sidan av rägången mellan Svedala Lilla 30¹

och Bosarp 1¹⁵ c:a 180 m. V sektion 30+40. Järndubben sitter c:a 0,20 m
ovan marken och c:a 0,40 m under gårdets ovankant.

Fixp. = + 47,93 m.

N. Ekonomibyggnaden till fastigheten Bosarp 1¹²⁻¹⁷, c:a 120 m. S sek-
tion 9+00. Utmärkt med järndubb i grundsten till N långsidan 0,12 m.
från NV knuten och 0,40 m. över marken.

Bosarp, Skabersjö den 15 juni 1959..

I tjänsten



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid synförrätt-
ning angående torrläggning av marker till
Bosarp nr 1¹² m.fl. fastigheter i Svedala
och V. Kärrstorps socknar av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 6 juni 1957 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenla-
gen angående torrläggning av marker till Bosarp nr 1¹² m.fl. fastigheter
i Svedala och V. Kärrstorps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej
anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföreta-
gets utförande, ej heller har sådant hinder av synmännen kunnat utrönas.
Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför synmännen
handlagt synförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla
för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Bosarp nr 1
i Svedala socken och Svedala Lilla nr 30¹ i V. Kärrstorps socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger
c:a 1,5 km NO V. Kärrstorps kyrka. På hithörande översiktskarta har dik-
ningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom
dels öppna, dels täckta avlopp, vare sträckningar framgå av plankartan. Av-
loppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup och med erforderli-
ga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro
beroende av decanna, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför
på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (di-

kessträckorna A-B-C, B-Ba-Bb och Ba-Bc till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vatten-skadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Nom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och brukningsvägar.

Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga nya trummar i koraningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom den.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 22.100:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, bil. B.

Mon. 6. Båtnadsuppekattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppekattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppekattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhål-

landena som ock till i orten gånge priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden.

Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad. Under denna beteckning har införts den båtnad för jordbruket, som består i minskade driftskostnader. Sådan båtnad erhålles dels genom borttagande av brukningshinder såsom öppna avlopp och de tidvisa översvämningar som orsakas av otillräckliga täckta avlopp, dels genom den minskning av underhållskostnader, som uppstår när ett öppet avlopp ersättes med ett täckt. Resultatet av värderingen och båtnadsuppkattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i samfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till skilda dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1 - 14 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6658:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6800:- kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 15-47 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9691:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 3000:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 10800:- (7800+3000) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 48-74 med ett sammanlagt

båtnadsvärde av 8989;- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-Ba-Bb och Ba-Bo upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 3000;- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 10500;- (7500+3000) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	6658;-	A-B	6800;-	1,021328
2.	9691;-	B-C	7800;-	0,804870
3.	8989;-	B-Ba-Bb och Ba-Bo	7500;-	0,834353

Fördelas kostnaderna för dikningsansamlingens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
25338;-	22100;-	0,872208

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	6658;-	6800;-	1,021328
2.	9691;-	10800;-	1,114436
3.	8989;-	10500;-	1,168094

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2+3	18680;-	18300;-	0,979657
1+2	16349;-	14600;-	0,893021

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas delägarna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synmännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandens vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser,

som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppåmnas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Santliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbrukrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningeföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kol. 6 av kostnadsfördelningslängden (bil. Da).

Varje delägare är berättigad att påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid

vederbörande häradsrätt föra talan mot den föreslagna. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillåtas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en ledamot (sysseleman).

Sysselemannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att å de täckta dikessträckorna tillse att träd och buskar ej få växa närmare avloppet än 5,0 m;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Bosarp 1¹¹-1¹⁷ dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattennål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Bosarp per Skabersjö den 15 juni 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Gunnar Jernick

Hugo Persson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likt. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
SVEDALA SOCKEN						
<u>Bosarp 1¹⁷, 22/483 mtl.</u>						
Nils Olssons dödsbo; arr.	S					
Stig Olsson						
Avd. 1. Ägofig. 1-5		4078:-		3557:-	16,094	
<u>Bosarp 1¹⁶, 22/483 mtl.</u>						
Nils Olssons dödsbo; arr.	S					
Stig Olsson						
Avd. 1. Ägofig. 6-9		1960:-		1709:-	7,735	
<u>Bosarp 1¹⁵, 22/483 mtl.</u>						
Nils Olssons dödsbo; arr.	S					
Stig Olsson.						
Avd. 1. Ägofig. 10-14		620:-	541:-			
" 2. " 15-18		2120:-	1849:-			
" 3. " 48-60		4100:-	3576:-	5966:-	26,995	
<u>Bosarp 1¹⁴, 22/483 mtl.</u>						
Nils Olssons dödsbo; arr.	S					
Stig Olsson						
Avd. 2. Ägofig. 19-31		4461:-	3891:-			
" 3. " 61-69		4000:-	3489:-	7380:-	33,393	
<u>Bosarp 1¹³, 22/483 mtl.</u>						
Nils Olssons dödsbo; arr.	S					
Stig Olsson.						
Avd. 2. Ägofig. 32-39		1288:-	1123:-			
" 3. " 70-71		244:-	213:-	1336:-	6,046	
Överföres		22871:-		19948:-	90,263	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		22871:-		19948:-	90,263	
<u>Bosarp 1¹², 22/483 mtl.</u>						
Nils Olssons dödsbo; arr.	S					
Stig Olsson						
Avd. 2. Ägofig. 40-44		1188:-		1036:-	4,689	
<u>Bosarp 1¹¹, 11/69 mtl.</u>						
Janne Olsson						
Avd. 2. Ägofig. 45-47		634:-		553:-	2,502	
V.KÄRRSTORPS SOCKEN						
<u>Svedala Lilla 30¹, 1 mtl.</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan; arr.						
Nils Christensson						
Avd. 3. Ägofig. 72-74		645:-		563:-	2,546	
<u>Summa</u>		<u>25338:-</u>		<u>22100:-</u>	<u>100,000</u>	
Bosarp, Skabersjö den 15 juni 1959.						
I tjänsten:						
<i>Lennart Kindblom</i>						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör.						
<i>Gunnar Jönsson</i>						
<i>Ing. Persson</i>						

rat. 1/1



Skala 1:50.
Mått i mm.

Bilaga 1.

Typritning 0-4

Ommurning.

Typritning för ommurning.




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga 2.


Typritning B-1

Brunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.




Skala 1:50.
Mått i mm.

Bilaga 3.


Typritning B-4


Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.




Sektion B-B.






Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm