




Vörby 541

FÖRSLAG TILL
Spångholmsbäckens dikrningsföretag år 1959
 I *Baro ö. Skobergö* SÖCKEN (NAR) AV *Malmöhus* LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR (EN) *1959* (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
 ORIGINAL
 Kopia
 (NAR)
Perman K. Sjöberg
 Lantbruksingenjör
 (17164)
 ANTAL RITN. ST. *9* LANTBRUKSNAMNENS ARKIV Nr *1469* - 9 ★ 212 1

Konnektionslinje

FÖRSLAG TILL

Spångholmsbäckens dikningsföretag år 1959

I Baro & Stobergsjö SOCKEN (NAR) AV Malmåhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1959 (UPPÅ) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV

ORIGINAL


Stenlund
(TÄMPL)


Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 9

LANDBRUKSAMMÄNDENS
ARKIV

Nr 146 M - 9 * 2121






Antal 9
ritn. st. 9

LANTBRUKSSTYRELSEN
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1469

M - 9 ★ 2121



Förslag till

Spångholmsbäckens dikningsföretag år 1959

Bara & Skobergsjö är kommun Malmöhus län


upprättat år 1959 i samband med syförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


Seeman
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 9LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1469 M-9*2121



Förslag till
Spångholmsbäckens dikningsföretag år 1959
 i Bara ö Skaraborgs län Malmöhus
 upprättat år 1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Leif Englund
 Lantbruksingenjör
 Original
 Kopia
 Antal
 ritn. st. 9
 LANTBRUKSSTYRELSENS
 LANTBRUKSNÄMNDENS
 ARKIV
 Nr 1469 M-9*2121
 Statens Reproduktionsanstalt 1958.
 836 L



Förslag till
Spångholmsbäckens dikningsföretag år 1959

Bara ö Skarersjö skommun Malmöhus län
upprättat år 1959 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

Antal
ritn. st. 9

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 469 M-9*2121

Stens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L



Förslag till

Spångholmsbäckens dikningsföretag år 1959

i Bero 5 Skobergsjö sr kommun Malmöhus län

upprättat år 1959 i samband med syförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Oleum Kjellberg
Malm
Lantbruksingenjör


Antal
ritn. st.

9

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1469 M-9*2121

M - 9 * 2121



Fnr. 1469

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 juli 1959 avslutad laga syneförrättning angående Spångholmsbäckens dikningsföretag år 1959 i Bara och Tygelsjö socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Växjö i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 19 oktober 1959.

Ex officio:

A. Robertson



Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län, Malmö.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Spångholmsbäckens dikningsföretag år 1959

Socken

Bara och Skabersjö

Län

MalmöhusOrdf. i styrelsen — ~~Stenbjörn Johansson~~**Godeförvaltare Carl Rasmussen, Torups slott, Bara**

Stalligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den

-

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31 september 1969

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

6 oktober 1960

Besiktning verkställd av

lantbruksingenjör Lennart Kindblom

Vid besiktningen befunns att företaget i sin helhet utförts i nära överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkänns.

Malmö den 19 oktober 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Handlingar

till

SPÅNGHOLMSBÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Bara och Skabersjö socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1-22		" 8-34
Värderingelängd	bil. A	" 35-58
Kostnadsförslag	" B	" 59-64
Jorderättningelängd	" Ba	" 65-66
Arbetsbeskrivning	" C	" 67-71
Utlåtande	" D	" 72-81
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 82-83.
<i>Typritningar</i>		<i>bil. 1-7.</i>

Härtill hör 9 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100 000.



Blod 54

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Torup nr 1 m.fl. fastigheter i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingekyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 22 maj 1959 klockan 10.00 på Torups slott. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gösta Olsson och Gotthard Persson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

och Törringe

Skabersjö/församlingens pastorat; äg. Skabersjö 22¹, 1 mtl. (lönebost.)

genom boställesnämndeordf. Alb. Bengtsson enl. fullmakt, bil. 6-8

Lennart Persson, ledamot av ecklesiastika boställesnämnden, enl. fullmakt, bil. 9.

Jöns Pålssons sterbhusdelägare; äg. Kvisslemölla 1¹, lgh., genom

Karl Pålsson

Edvin Nilsson ; äg. Tjustorp 12⁷, 422/1000 mtl.

O.N. Willemo ; äg. Tjustorp 12⁵, 1 323/1000 mtl.

Ivar Persson ; äg. Tjustorp 12⁸, 1 163/1000 mtl. genom Bernhard Persson.

Anders Andersson; äg. Tjustorp 12¹⁰, 679/1000 mtl. genom Anton Andersson

Tjustorps Tegelbruks AB. genom disponent Henning Arnstrup enl. fullmakt, bil. 10-11, äg. Tjustorp 12²⁶, 676/1000 mtl.

Amelie von Filz sterbhusdelägare; äg. Värby 54¹, 7 3/16 mtl.

genom advokaten Gunnar Linse enl. fullmakt, bil. 12

Godsförvaltare Carl Rasmussen, Torups slott, Bara.

Otto Thott ; äg. Skabersjö 26³², 26, ³¹, 26³⁰, avstyckningar,

genom förvaltare H.C. Gyllenskiöld, enl. fullmakt, bil. 13

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson,

bil. 14

Karl Axel Pålsson, arr. Tjustorp 12⁸, 1 163/1000 mtl.

Otto Nilsson, arr. Skabersjö 26³⁰, avst.

Folke Flodin, arr. Skabersjö 26³¹, avst.

Nils Jönsson, arr. Skabersjö 26³², avst. (Brodden) genom Ture Jönsson

Gerhard Jönsson, arr. Skabersjö 22¹, 1 mtl (löneställe)

Harald Larsson, arr. Tjustorp 12⁵, 1 323/1000 mtl.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synmännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upp-

rättats, vilket förelag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förelaget.

§ 5.

Ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning och för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan.

§ 6.

Yrkade förvaltare Gyllenskiöld att avloppet Da-De skulle upptagas.

§ 7.

Yrkade markägare, som nu ha broar över berörda avlopp, att ombyggnad skulle ske genom företaget.

§ 8.

Diskuterades de träd, som finnas efter avloppet, och beslöts att den västra trädraden skulle om möjligt sparas.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle kungöras.

Torup den 22 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Erik Olsson

O. Peter Jansson

Den 31 juli 1959 inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftegodemännen Gösta Olsson och Gotthard Persson för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse om dagens sammanträde hade anslagits i ortens församlingsskyrkor (bil. 15-16) samt varit intagen i Skånska Dagbladet, bil. 17. Vidare hade till kända sakägare utsänts skriftliga kallelser, bil. 18, och följande sakägare hade infunnit sig:

Skabersjö församlings pastorat genom

Jöns Pålssons sterbhusdeläg. genom

Edvin Nilsson

O.N. Willemo

Ivar Persson genom Bernhard Persson

Anders Andersson

Tjustorps Tegelbruks AB genom

Amelie von Filz sterbhusdeläg. genom advokaten Gunnar Linse

Otto Thott genom förvaltare H.C. Gyllenskiöld

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson

Godsförvaltare Carl Rasmussen, Torup, Bara

Karl Axel Pålsson

Otto Nilsson

Folke Flodin

Nils Jönsson

Gerhard Jönsson

Harald Larsson

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

I skrivelse den 30 juni 1959 hade O.N. Willemo återkallat sin ansökan om

torrläggning. Förrättningsmannen meddelade att synemännen lämnat medgivande att återkallelse fick ske (bil. 19).

§ 12.

Upplästes Vägförvaltningens yttrande angående ombyggnad av allm. vägbroar vid sek. 8+25 (bil. 20-21).

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förelag till företags utförande samt framlade till saksägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförelaget	" " B,
jordersättningslängden	" " Ba och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtil som ordförande Carl Rasmussen, H.C. Gyllenskiöld och Karl-Axel Pålsson samt till styrelsesuppleanter lantmästare Ekerot och lantbr. Ture Jönsson.

Till revisorer utsågos Gerhard Jönsson och Chr. Jespersson

" revisorssuppleanter utsågos Hemming Arnstrup och Folke Flodin.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 505:68 kronor, vilket förskotterats av Torups gods.

Annonskostnaderna för syneförrättningsmanträdena hade förskotterats av Torups gods med 105:40 kronor.

Godemännens räkningar uppgingo till 210:- kronor, vilket betalades av Torups gods.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 18.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Carl Rasmusson

att därest statsbidrag beviljades, med vederbörande myndighet avsluta

kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag som kommer att beviljas

samt

att företräda delägarna i alla övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 19. 23

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till (Carl Rasmusson) för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 20.

Diskuterades frågan om massornas utplanering och yrkade, att detta skulle utföras genom företagets försorg.

§ 21.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.



Torup den 31 juli 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Landbruksingenjör.



1469

Avskrift.

Dnr III M 8 58

R e s o l u t i o n.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén

Bestyrkes i tjänsten:

Lennart Kindblom

Avskrift.

LANTBRUKSNÄMNDEN I

MALMÖHUS LÄN

Dnr AD 69/58, 110/58

Dnr III M 8 58

Ink. 14 APR. 1958

Länsstyrelsen, Malmö

Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå e.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de Gunnar Stenson, Signestorps gård, Kattarp m.fl. och Torups Godsförvaltning, Bara, m.fl. begärda förrättningar jämligt 10 kap. vattenlagen.


Malmö den 12 april 1958.


På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämligt 10 kap. vattenlagen.

Bestyrkes i tjänsten:





Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr. 12110/58

Ink.d.: 1. APR. 1958

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Bara och Skabersjö socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser fördjupning av Språngholmsbäcken för bättre torrläggning.
här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Torups gods förvaltning,
Bara, Tel. 44 7108
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Bara och Skabersjö den 9 januari 1958

Sökandes namn:

Fastighet:

Dödsbo efter fru A. von Filtz för fastigheten

Språngholm m.fl.

Johan von Filtz » »

Tj. Torup Byggnad

Olof Willmar » »

Boreliens gård

Karl Oskar » »

Kv. Skabersjö

O. von Filtz » »

Skabersjö

Anders Andersson » »

Tj. Skabersjö

Edvin Willmar » »

Barikens Skabersjö

TJUSTORPS TEGELBRUKS A.-B.

SKABERSJÖ

gm. Skabersjö Byggnadsfullmäktigt

skärsjö Byggnadsfullmäktigt

gm. Skabersjö Byggnadsfullmäktigt

Skabersjö

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 22 maj 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.fl. fastigheter i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Torups slott fredagen den 22 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Torup nr 1 och Vårby nr 54 i Bara socken, Skabersjö nr:ris 22 och 26, Tjustorp nr 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, allm. vägen Bjärshög-Skabersjö kyrka, väg nr 837, torrläggning-företaget "Reglering av Segå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt kraftledningar, tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 24 april 1959.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Skabersjö församling den 3. 5. 1959

intygas av

 p.l.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-vägen 66, Malmö.


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 22 maj 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.fl. fastigheter i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Torups slott fröedagen den 22 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Torup nr 1 och Värby nr 54 i Bara socken, Skabersjö n:ris 22 och 26, Tjustorp nr 12 och Kvisslemölla 1 i Skabersjö socken, allm. vägen Bjärshög-Skabersjö kyrka, väg nr 837, torrläggningsföretaget "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt kraftledningar, tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 24 april 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i

B a r a

församling den

26.4.59.

intygas av



Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-vägen 66, Malmö.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning
enl. 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Torups
gods m. fl. fastigheter i Bara m. fl.
socknar, Malmöhus län, kommer att
hållas å Torups slott fredagen den 22
maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande
sakägare hava att tillstädeskomma
personligen eller genom lagligen
befullmäktigade ombud. Av förrätt-
ningen kommer att beröras marker
till Torup nr 1 och Värby nr 54 i
Bara socken, Skabersjö nr:s 22 och
26, Tjustorp nr 12 och Kvisslemölla 1
i Skabersjö socken, allm. vägen
Bjärshög—Skabersjö kyrka, väg nr
837, torrläggningsföretaget "Reglering
av Segeå från Svenstorps bro till
Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894
—1895" samt kraftledningar, tillhö-
riga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 24 april 1959.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 27
april 1959 intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Torup och Värby m.fl. fas-
tigheter i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län.

Adressat. 1.	Adress. 2.	Datum för under- rättelsens avs. 3.
Pastorsämbetet i Bara församling,	Bara	24/4 1959
" " Skabersjö församling,	Skabersjö	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Vägförvaltningen,	"	" "
Skiftesgodemannen Gösta Olsson, Bjärshög,	Kvarnby	" "
" Gotthard Persson,		
Stensminne,	Klågerup	" "
Jöns Pålssons sterbhusdelägare,		
Kvisslemölla,	Bjärshög	" "
Fastighetsäg. O.N. Willemo, Villa Tofta,	Arrie	" "
Landshövdingen Ivar Persson,	Kalmar	" "
Lantbr. Karl Axel Pålsson, Tjustorps Nygård, Skabersjö		" "
Lantbr. Edvin Nilsson, Dorisborg,	"	" "
Lantbr. Anders Andersson, Tjustorp nr 12,	"	" "
Tjustorps Tegelbruks AB.		
Tjustorp nr 12,	"	" "
Greve Otto Thott, Skabersjö slott,	"	" "
Lantbr. Otto Nilsson, Skabersjö nr 26,		
Eskadal,	"	" "
Lantbr. Folke Flodin, Skabersjö nr 26,	"	" "
Lantbr. Nils Jönsson, Brodden,	"	" "
Advokat Gunnar Linse, Skomakaregatan 4,	Malmö	" "
för Amelie von Filz dödsbo,		

1.

2.

3.

Godsförvaltare Carl Rasmusson, Torups slott,

Bara

24/4 1959

Lantbr. Gerhard Jönsson, Skabersjö nr 22,

Skabersjö

" "

Lantbr. Harald Larsson, Ameliden,

"

" "

Skabersjö Elektricitetsverk,

"

" "

Trädgårdsm. Henning Andersson, Värby,

Bara . . .

" "

Sysslomannen för df. Reglering av Segeå av

åren 1894-1895, lantbr. Sigurd Jönsson,


Hagavik,

Kvarnby

" "

Malmö den 24 april 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr ...731..... S.

Från lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö,
 har till stiftsnämnden inkommit medde-
 lande att förrättning avseende förräggning av marker till....
Torups gods o.fl. fastigheter i Barsebäck socken.....

 kommer att äga rum Å. Torups slott, fredagen den 22 maj 1959 kl.
10.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra eck-
 lesiastik fastighet, nämligen prästbostället Skabersjö
nr 22 i Skabersjö socken.....

Det tillkommer Skabersjö pastorat
 att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson, Barsebäckshamn,
 eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
 förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnäm-
 den närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den Å maj 1959.....

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
 Gerda Korlén

LUNDS STIFTSNÄMND

Transumt.

D:nr 731 S

Bilaga 7.

Boställsnämndens ordf.
i Lunds II och V distrikt
Ink. den 10/5 1959 N:r 39/59.

R E S O L U T I O N

Herr boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson eller, vid förfall för
honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud
och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelan-
de avsedda förrättning. =====

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 8 maj 1959.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Nils Bolander

A. Neuman

Rätt transumerat betyga:

Kjell Eriksson

Brita Holm

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 919 S.

Från lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, ...

..... har till stiftsnämnden inkommit medde-
 syne/
 lande att förrättning ~~xxxxxxx~~ angående torrläggning av marker
 till Torups gods m.fl. fastigheter i Bara m.fl. socknar

.....
 kommer att äga rum fredagen den 31 juli 1959 kl. 10 å Torups
 slott.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra eck-
 lesiastik fastighet, nämligen ..prästbostället Skabersjö 22¹ i
 Skabersjö socken.

..... Skabersjö pastorat
 Det tillkommer
 att vid förrättningen tala och svara för ..prästbostället ifråga.

.....
 Boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson, Skabersjö,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
 förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnäm-
 den närvara vid förrättningen.

24 juni 1959
 Lunds stiftsnämnd den

Enligt uppdrag:

Gerda Karlén
 Gerda Karlén

1

2

... ..

[illegible]

... ..

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 UV-Visible Spectrophotometer. The concentration of chlorophyll was expressed in $\mu\text{g mL}^{-1}$.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

...the fact that the *in vitro* and *in vivo* results are in good agreement, and that the *in vivo* results are in good agreement with the results obtained from the *in vitro* studies.

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	65
30-39	75
40-49	80
50-59	85
60+	95

[illegible][illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (□), 10⁷ cells/ml (■), 10⁸ cells/ml (▲), 10⁹ cells/ml (●), and 10¹⁰ cells/ml (○). The error bars represent the standard deviation of three independent experiments.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1972). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980).

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980).

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	85%
30-49	80%
50-69	75%
70+	70%

Utdrag av protokoll fört vid gem. kyrkostämma
med Skabersjö och Törringe församlingar den
22 dec. 1956.

§ 3.

Till ledamot av ecklesiastika boställsnämnden för tiden
1/4 1957 - 31/3 1960 valdes lantbruk. Lennart Persson, Västraby
pr. Skabersjö med kyrkvärden Hugo Petersson, Törringe pr. Skabersjö
som suppleant.

Dag som ovan

Arvid W Bengtsson

Ordf.

Justeras

Alfred Åkesson

Edvin Hall

Rätt utdraget betygar

Arvid W Bengtsson

✦ TJUSTORPS TEGELBRUKS AB

Box 283, MALMÖ

Postgirokontonr 85083

Fabrik: Post- och jvgadress: SKABERSJÖ
Tel.: Malmö 447094


Försäljning: Bröderna Edstrand AB, MALMÖ
Telefon: 934100

FULLMAKT

för disponent Henning Arnstrup att underteckna handlingar rörande Spångholm-Torups dikningsföretag samt att föra vår talan och bevaka vår rätt i berörda ärende. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skabersjö den 20 januari 1958

TJUSTORPS TEGELBRUKS AB


G Edstrand

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 21 november 1930 beviljat registrering för Glumslöfs tegelbruks aktiebolag, vars firma enligt en den 16 februari 1949 i aktiebolagsregistret intagen uppgift förändrats till Tjustorps Tegelbruks Aktiebolag

att sistnämnda dag i registret antecknats, att

styrelsen, som har sitt säte i Skabersjö, Bara kommun av Malmöhus län, utgöres av konsult Knut Ragnar Edstrand och bergsingenjören Gunnar Edstrand, båda i Malmö, samt bruksdisponenten Carl-Gustaf Edstrand i Sya socken av Östergötlands län, med kassadirektören Carl Rundquist och direktören Carl Ljungberg, båda i Malmö, till suppleanter,

verkställande direktör är Gunnar Edstrand,

firman tecknas, förutom av styrelsen, av Knut Ragnar Edstrand, Gunnar Edstrand och Carl-Gustaf Edstrand var för sig eller av suppleanterna i förening,

samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 7 augusti 1956.



Ex officio:

Sven F. Ståhlbrand

Lösen Kr. 2:—

Stämpel » 2:—

Summa Kr. 4:—

Vidimeras:

Förvaltningsfullmakt.

Härmed befullmäktigas advokaten Gunnar Linse eller den han i sitt ställe för ett eller flera tillfällen särskilt förordnar

att förvalta all egendom tillhörande dödsboet efter fru Amelie von Filz å Torup;

att vid alla tillfällen, då boets rätt kan ifrågakomma, densamma iakttaga och bevaka samt att anhängiggöra och utföra dödsboets talan i alla förekommande angelägenheter såväl inför domstol och andra myndigheter som inför skiljemän;

att mottaga, uppbära och kvittera alla boet tillkommande medel, värdehandlingar och legala handlingar;

att disponera över dödsboets banktillgångar och hava tillträde till dess bankfack;

att försälja eller genom annat laga fång överlåta boets fasta och lösa egendom eller medgiva inteckning däri samt att därvid godkänna och underskriva erforderliga handlingar samt uppbära och kvittera köpeskilling eller annan likvid, dock att försäljning eller inteckning av fast egendom jämväl skall vara skriftligen godkänd av minst en av dödsbodelägarna för att vara giltig.

De laga åtgärder, som vidtagas med stöd av denna fullmakt godkännas.

Torup den 27 november 1954.

Eric von Filz
/Eric von Filz/

Ernst Gustaf von Leithner
/Ernst Gustaf von Leithner/

Margareta Nyman
/Margareta Nyman/

Ingeborg Malmgren
/Ingeborg Malmgren/

Marie-Louise Krakau
/Marie-Louise Krakau/

Minister Eric von Filz', friherre Ernst-Gustaf von Leithners, fru Margareta Nymans, fru Ingeborg Malmgrens och fru Marie-Louise Krakaus egenhändiga namnteckningar bevittnas:

M. Gagné

E. Isacson

V i d i m e r a s:

Gunnar Linse *Ullrich Persson*

A. B. Skabersjö Industrier**Skabersjö**

Tel. Malmö 444000

SKABERSJÖ den

Försäljer produkter från:

Murbruksfabrik och Grustag

Skogsbruk och Sägverksverksamhet

Lantbruk och Trädgårdsskötsel



F u l l m a k t.

Fullmakt för förvaltare H. C. Gyllenskiöld att representera mig vid sammanträde enl. 10 kap. vattenlagen å Torups slott den 22 maj 1959 samt vid ytterligare sammanträden i samma ärende.

Skabersjö den 8/5 1959.

.....
(Otto Thott)

Bevittnas:

¹


Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 3318-43/59
SD/KP

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.fl. fastigheter i Bara m.fl. socknar i Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 19 maj 1959
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 31 juli 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.fl. fastigheter i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Torups slott fredagen den 31 juli 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Torup nr 1 och Värby nr 54 i Bara socken, Skabersjö n:ris 22 och 26, Tjustorp nr 12 och Kvisslemölla nr 1 i Skabersjö socken, allm. vägen Bjärshög-Skabersjö kyrka, väg nr 837, torrläggningsföretaget "Reglering av Segeå från Svenstorps bro till Lilla Mölleberga kvarn av åren 1894-1895" samt kraftledning, tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 10 juni 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Anslaget i laga ordning i

Skabersjö

församling den

14.6.59

intygas av



Anhållas, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 31 juli 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.fl. fastigheter i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Torups slott fredagen den 31 juli 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Torup nr 1 och Värby nr 54 i Bara socken, Skabersjö nr 12 och 26, Tjustorp nr 12 och Kvisslemölla nr 1 i Skabersjö socken, allm. vägen Bjärshög-Skabersjö kyrka, väg nr 837, torrläggningsföretaget "Reglering av Seged från Svenstorps bro till Lilla Mülleberga kvarn av åren 1894-1895" samt kraftledningar, tillhöriga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 10 juni 1959.

I tjänsten

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i

Bara

föresamling den 20. juni

intygas av *E. Peters*

Anhållas, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.

Kungörelse

Sandströms för synförrättning
enl. 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Torups
gods m. fl. fastigheter i Bara m. fl.
socknar, Malmöhus län, kommer att
hållas å Torups slott fredagen den
31 juli 1959 kl. 10.00, då vederbörande
sökare hava att tillstädeskomma
personligen eller genom lagligen be-
fullmäktigat ombud. Av förrättning-
en kommer att beröras marker till
Torup nr 1 och Värby nr 54 i Bara
socken, Skabersjö nr:is 22 och 26,
Tjustorp nr 12 och Kvisalemölla nr 1
i Skabersjö socken, allm. vägen
Bjärshög—Skabersjö kyrka, väg nr
837, torrläggningsföretaget "Reglering
av Segel från Svenstorps bro till
Lilla Mülleberga kvarn av åren 1884
—1885" samt kraftledningar, tillhö-
riga Skabersjö Elektricitetsverk.

Malmö den 10 juni 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 27
april 1959 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Torup och Värby m.fl. fastigheter i Bara m.fl. socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Bara församling,	Bara	10/6 1959
" Skabersjö församling,	Skabersjö	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Vägförvaltningen,	"	" "
Skiftesgodemannen Gösta Olsson, Bjärshög,	Kvarnby	" "
" Gotthard Persson, Stensminne, Klågerup		" "
Jöns Pålssons sterbhusdelägare, Kvisslemölla,	Bjärshög	" "
Fastighetsäg. O.N. Willemo, Villa Tofta,	Arrie	" "
Landshövdingen Ivar Persson,	Kalmar	" "
Lantbr. Karl Axel Pålsson, Tjustorps Nygård,	Skabersjö	" "
Lantbr. Edvin Nilsson, Dorisborg,	"	" "
Lantbr. Anders Andersson, Tjustorp nr 12,	"	" "
Tjustorps Tegelbruks AB. Tjustorp nr 12,	"	" "
Greve Otto Thott, Skabersjö slott,	"	" "
Lantbr. Otto Nilsson, Skabersjö nr 26, Eskadal,	"	" "
Lantbr. Folke Flodin, Skabersjö nr 26,	"	" "
Lantbr. Ture Jönsson,	"	" "
Advokat Gunnar Linse, Skomakaregatan 4, för		
Amelie von Filz dödsbo,	Malmö	" "
Godsförvaltare Carl Rasmusson, Torups slott,	Bara	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Gerhard Jönsson, Skabersjö nr 22,	Skabersjö	10/6 1959
Lantbr. Harald Larsson, Ameliden,	"	" "
Skabersjö Elektricitetsverk,	"	" "
Trädgårdsm. Henning Andersson, Värby,	Bara	" "
Sysslomannen för df. Reglering av Segeå av åren 1894-1895, lantbr. Sigurd Jönsson,		
Hagåvik,	Kvarnby	" "

Malmö den 10 juni 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Till Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Malmö.

I anledning av att undertecknad Olof Nilsson Willemo delgivits kallelse att inställa mig till sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Torups gods m.fl. fastigheter, till vilken förrättning jag tidigare varit kallad å Torups slott, får jag nu på förhand meddela, att jag med min namnteckning å dessa tidigare sammanträden icke syftat att gå med på någon förrättning utan endast åsyftat att jag varit närvarande därvid.

Till sammanträdet, som utlysts å Torps slott den 31 juli i år har jag för avsikt att även närvara, men kommer jag icke att gå med på någon torrläggning av mig tillhörande marker, då jag kommer att lida väsentligt men av torrläggningen, enär de ångar, som finnas å min mark, vilka områden jag beräknar uppgå till inemot 20

tunnland, komma att uttorkas och min egendom därför starkt kommer att minska i värde. Vidare kommer jag att förbehålla mig ersättning för all den skada, som beräknas uppstå genom uppläggning av upprensningen å min mark.

Arrie den 30 juni 1959.

...*O. N. Wilkner*.....

fastighetsägare

Villa Tofta, Arrie

Till

Vägförvaltningen,


Malmö.

Ang. dikningsföretaget Spångholm-Torup år 1959.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget Spångholm-Torup år 1959 i Hyby, Bara och Skabersjö socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde å Torups slott, fredagen den 31 instundande juli kl. 10.00. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen 837, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 10 juni 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Spångholm-Torup år 1959.Utdrag av förelag till utlåtande.Mon. 3. Broar och trummor.

Spångholmsbäcken korsar vid avvägningpunkten 8+25 allmänna vägen 837 Skabersjö kyrka-Bjärshög-Staffanstorp. I korsningspunkten, som ligger c:a 1200 m öder om Bjärshögs kyrka och 750 m. söder om vägskelet öster Kvisslemölla (vägarna 837 och 841), finnes en betongbro med 3 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger nu på höjden + 16,60 m. och vägbanan över bron på höjden + 18,90 m. Bottnen i bron skall nerschaktas och sänkas till höjden + 15,66 m. och i samband därmed skola landfästena undermuras eller bron på annat sätt förstärkas. Alla arbeten, som beröra bron, skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Till ledning för arbete vid bron har en fixpunkt avvägs vid Tjustorps Nygård (äg. landshövding Ivar Perseon) i grundmuren till garage öster om ladugården och söder om markvägen, utmärkt med en järndubb i kors i grundmurens norra sida, 0,8 m. öster om nordvästra knuten och 0,15 m. över marken, + 19,335 m.

Malmö den 10 juni 1959.

I tjänsten


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4460-43/59

SD/IL

Till


Lantbruksingenjör Lennart Kindblom

Lundavägen 66

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Spångholm-Torup år 1959.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 juni 1959 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 15 juni 1959.



C.G. Plantén

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avdelning 1.							
Skabersjö socken							
Kvisselesölla 1¹, lgh.							
Jöns Pålssons stbh.							
Åker	1	0,73		4450	4500	50	36
"	2	0,90		4450	"	50	45
"	3	0,18		4300	"	200	36
"	4	0,04		4300	"	200	8
"	5	0,03		4300	"	200	6
"	6	0,07		4450	"	50	3
Summa		1,95					134
Tjustorp 12⁷, 422/1000 mtl.							
Edvin Nilsson							
Betesvall	7		1.-	3400	3500	100	100
" , vinner ej båtnad	8 a						
" , - " -	8 b						
Åker	9	0,04		4400	4500	100	4
" , vinner ej båtnad	10						
" , - " -	11						
"	12	0,08		4400	4500	100	8
Betesvall	13		0,04	3450	3500	50	2
" , vinner ej båtnad	14						
" , - " -	15						
"	16		0,04	3450	3500	50	2
"	17		0,51	3400	3500	100	51
" , vinner ej båtnad	18						
Åker	19	0,05		4400	4500	100	5
Överföres		0,17	1,59				172

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,17	1,59				172
Åker, vinner ej båtnad	20						
" - " -	21						
" - " -	22						
" - " -	23						
Summa		0,17	1,59				172
<u>Tjustorp 12⁵, 1323/1000 mtl.</u>							
O.N. Willemo, arr. Harald Larsson.							
Betesvall	24		0,08	3300	3500	200	16
"	25		0,41	2100	3300 (3500)	1200	492
" vinner ej båtnad	26						
" - " -	27						
" - " -	28						
"	29		0,13	3100	3500	400	52
" vinner ej båtnad	30						
"	31		0,23	3200	3500	300	69
"	32		0,07	2000	3200 (3500)	1200	84
"	33		0,08	1800	3100 (3500)	1300	104
"	34		0,42	1900	3200 (3500)	1300	546
"	35		0,34	2600	3500	900	306
"	36		0,08	3200	3500	300	24
"	37		0,29	2500	3500	1000	290
"	38		0,05	3100	3500	400	20
"	39		0,05	3300	3500	200	10
Åker, vinner ej båtnad	40						
" - " -	41						
" - " -	42						
Överföres			2,23				2013

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört			2,23				2013
Åker, vinner ej båtnad	43						
" - " -	44						
" - " -	45						
"	46	0,13		3700	4500	800	104
"	47	0,03		3000	4000 (4500)	1000	30
" , vinner ej båtnad	48						
" , - " -	49						
" , - " -	50						
" , - " -	51						
" , - " -	52						
" , - " -	53						
" , - " -	54						
" , - " -	55						
Betesvall	56		0,01	2600	3600 (4000)	1000	10
"	57		0,05	2500	3600 (4000)	1100	55
"	58		0,11	2500	3600 (4000)	1100	121
"	59		0,31	1900	3200 (4000)	1300	403
"	60		0,13	2600	3600 (4000)	1000	130
"	61		0,10	3800	4000	200	20
" , vinner ej båtnad	62						
"	63		0,03	3700	4000	300	9
" , vinner ej båtnad	64						
" - " -	65						
"	66		0,04	3700	4000	300	12
"	67		0,13	2000	3500 (4000)	1500	195
"	68		0,20	2000	4000	1200	240
Överföres		0,16	3,24				3342

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,16	3,24				3342
Betesvall	69		0,24	3500	4000	500	120
" , vinner ej båtnad	70						
Åker	71	0,12		4100	4500	400	48
"	72	0,12		4300	"	200	24
" , vinner ej båtnad	73						
" - " -	74						
"	75	0,12		3500	4500	1000	120
" , vinner ej båtnad	76						
" ,	77	0,30		2800	4000	1200	360
" ,	78	0,02		2800	"	"	24
" ,	79	0,51		2300	"	1700	867
" ,	80	0,08		3400	"	600	48
"	81	0,05		3700	"	300	15
" , vinner ej båtnad	82						
" , - " -	83						
" ,	84	0,27		4400	4500	100	27
" ,	85	0,20		3400	"	1100	220
" ,	86	0,10		2900	4000	"	110
" ,	87	0,31		3200	"	800	248
" ,	88	0,14		4400	4500	100	14
" , vinner ej båtnad	89						
" , - " -	90						
" ,	91	0,26		4400	4500	100	26
" ,	92	0,10		3700	4500	800	80
" ,	93	0,03		3400	4500	1100	33
" ,	94	0,10		3900	4500	600	60
" , vinner ej båtnad	95						
" , - " -	96						
Överföres		2,99	3,58				5786

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,99	3,58				5786
Åker, vinner ej båtnad	97						
" ,	98	0,03		4300	4500	200	6
Summa		3,02	3,58				5792
Tjustorp 12⁸, 1 163/1000 mtl.							
Ivar Perseonl arr, Karl Axel							
Fälsson.							
Betesvall	99		0,37	2300	3500	1200	444
"	100		0,30	2700	"	800	240
"	101		0,21	3100	"	400	84
" , vinner ej båtnad	102						
"	103		0,52	2500	3500	1000	520
"	104		0,05	3300	"	200	10
" , vinner ej båtnad	105						
Åker	106						
"	107	0,13		3700	4000	300	39
Väg, imp.	108						
Åker	109	0,03		3400	4500	1100	33
"	110	0,12		3900	"	600	72
" , vinner ej båtnad	111						
" - " -	112						
"	113 a	0,06		3900	4500	600	36
Betesvall	113 b		0,05	3100	3500	400	20
"	114 a		0,09	2400	"	1100	99
Åker	114 b	0,02		3100	4500	1400	28
Betesvall, vinner ej båtnad	115 a						
" - " -	115 b						
Överföres		0,36	1,59				1625

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,36	1,59				1625
Betesvall,	116		0,15	3100	3500	400	60
"	117		0,10	2400	"	1100	110
"	118		0,16	1600	"	1900	304
"	119		0,37	2400	"	1100	407
"	120		0,11	1600	"	1900	209
"	121		0,07	3100	"	400	28
"	122		0,16	1500	"	2000	320
"	123		0,27	2200	"	1300	351
"	124		0,19	3100	"	400	76
" ,vinner ej båtnad	125						
Åker, vinner ej båtnad	126						
" - " -	127						
"	128	0,03		3500	4000	500	15
"	129	0,15		3500	"	500	75
"	130	0,06		2800	"	1200	72
"	131	0,02		3000	"	1000	20
Betesvall	132		0,71	2200	3500	1300	923
"	133		0,42	1700	"	1800	756
"	134		0,89	2300	"	1200	1068
"	135		0,09	1600	"	1900	171
"	136		0,41	3100	"	400	164
" , vinner ej båtnad	137						
" - " -	138						
Åker - " -	139						
"	140	0,10		3700	4000	300	30
"	141	0,19		2700	"	1300	247
"	142	0,33		3500	"	500	165
" , vinner ej båtnad	143						
Överföres			5,69				7196

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,24	5,69				7196
Åker, vinner ej båtnad	144 a						
" - " -	145 a	0,02		3500	4000	500	10
" - " -	147						
" - " -	148						
" - " -	149	0,28		4100	4500	400	112
" - " -	150	0,38		3100	"	1400	532
" , vinner ej båtnad	151						
"	152	0,19		4100	4500	400	76
"	153	0,32		3100	"	1400	448
"	154	0,23		2300	"	2200	506
"	155	0,07		4000	"	500	35
"	190	0,02		2600	4000	1400	28
"	191	0,07		2600	"	1400	98
Summa		2,82	5,69				9041
<u>Tjustorp 12¹⁰, 679/1000 mtl.</u>							
Anders Andersson.							
Åker, vinner ej båtnad	156						
"	157	0,27		4300	4500	200	54
"	158	0,35		3300	"	1200	420
"	159	0,99		2500	"	2000	180
Summa		0,71					654
<u>Tjustorp 12²⁶, 676/1000 mtl.</u>							
Tjustorps Tegelbruks AB.							
Betesvall	160		0,31	2000	3500	1500	465
"	161		0,03	2200	"	1300	39
"	162		0,02	2200	"	1300	26
Överföres			0,36				530

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört			0,36				530
Lertag, imp.	163 a						
Betesvall	163 b		0,75	2000	3500	1500	1125
"	164		0,16	2300	"	1200	192
"	165		0,05	1500	"	2000	100
"	166 a		0,32	1300	"	2200	704
Lertag, imp.	166 b						
Betesvall	167 a		0,16	2200	3500	1300	208
Lertag, imp.	167 b						
Betesvall	168 a		0,08	3100	3500	400	32
Lertag, imp.	168 b						
Betesvall, vinner ej båtnad	169 a						
Lertag, imp.	169 b						
" "	170 a						
Åker	170 b	0,16		2200	4000	1800	288
Lertag, imp.	171						
Åker	172 a	0,10		3500	4000	500	50
Lertag, imp.	172 b						
Åker, vinner ej båtnad	173 a						
Lertag, imp.	173 b						
Åker, vinner ej båtnad	174						
Åker	175	0,14		3500	4000	500	70
"	176	0,15		2800	"	1200	180
"	177	0,37		2200	"	1800	666
"	178	0,02		2700	"	1300	26
Summa		0,94	1,88				4171

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bara socken.</u>							
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Brukningedelen Spångholmsgård, Amelie von Fils stbh.							
Åker, vinner ej båtnad	144 b						
"	145 b	0,06		3100	3500	400	24
"	146	0,11		2500	"	1000	110
"	179	0,48		"	4000	1500	720
"	180	0,08		600	3000 (4000)	2400	192
"	181	0,41		2000	4000	2000	820
"	182 a	0,27		3500	"	500	135
"	182 b	0,14		"	"	500	70
" , vinner ej båtnad	183						
"	184	0,25		4100	4500	400	100
"	185	0,23		3000	"	1500	345
"	186	0,07		2100	"	2400	168
"	187	0,26		3000	"	1500	390
"	188	0,24		4100	"	400	96
" , vinner ej båtnad	189						
"	192	0,42		2800	4500	1700	714
"	193	0,44		3900	"	600	264
" , vinner ej båtnad	194						
" , - " -	195						
"	196	0,17		3800	4500	700	119
"	197	0,39		3900	"	600	234
"	198	0,32		3000	"	1500	480
"	199	0,12		2700	"	1800	216
"	200	0,16		1600	4000	2400	384
Överföres		4,62					5581

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4,62					5581
Åker	201	0,04		2500	4000	1500	60
"	202	0,06		3500	"	500	30
" , vinner ej båtnad	203						
<u>Summa</u>		4,72					5671
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Skabersjö s:n.</u>							
<u>Tjustorp 12²⁶, 676/1000 mtl.</u>							
Tjustorps Tegelbruks AB.							
Åker	204	0,12		2700	4000	1300	156
"	205 a	0,54		2000	3900 (4000)	1900	1026
Betesvall	205 b		0,13	2100	3900 (4000)	1800	234
Åker	206 a	0,50		3100	4500	1400	700
"	206 b	0,11		3100	"	"	154
"	207	0,33		3900	"	600	198
" , vinner ej båtnad	208						
"	209	0,14		1300	3500 (4000)	2200	308
" , vinner ej båtnad	210						
"	211	0,73		3900	4500	600	438
"	212	0,53		3100	"	1400	742
"	213	0,32		2600	"	1900	608
Betesvall	214		0,18	1500	3500 (4000)	2000	360
Åker	215	0,04		1500	3500 (4500)	2000	80
" , vinner ej båtnad	216						
Överföres		3,36	0,31				5004

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,36	0,31				5004
Åker	217	0,08		3900	4500	600	48
"	218	0,10		3100	"	1400	140
Äng	219		0,15	1500	2000	500	75
"	220		0,90	500	1500 (2000)	1000	900
"	221		0,58	500	2000	1500	870
"	222		0,33	200	2000	1800	594
Summa		3,54	2,27				7631
Skabersjö 26³², avst.							
Otto Thott, arr. Nils Jönsson.							
Åker, vinner ej båtnad	223						
"	224	0,32		3500	4000	500	160
"	225	0,31		2500	"	1500	465
"	226	0,09		2000	"	2000	180
"	227	0,12		2000	"	2000	240
Äng	228		0,11	1400	2000	600	66
"	229		1,06	800	1800 (2000)	1000	1060
"	230		0,14	800	1800 (2000)	1000	140
"	231		0,14	800	1800 (2000)	1000	140
"	232		0,25	800	1800 (2000)	1000	250
Åker, vinner ej båtnad	233						
"	234	0,31		3500	4000	500	155
"	235	0,27		2500	"	1500	405
"	236	0,31		1700	3700 (4000)	2000	620
Betesvall	237		0,29	1300	3500	2200	638
Äng	238		0,12	1400	2000	600	72
Överföres		1,73	2,11				4591

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,73	2,11				4591
Äng	239		0,82	800	1800 (2000)	1000	820
"	240		0,34	800	1800 (2000)	1000	340
"	241		0,44	800	1800 (2000)	1000	440
"	242		0,27	800	1800 (2000)	1000	270
"	243		0,29	800	1800 (2000)	1000	290
"	244		0,35	800	1800 (2000)	1000	350
"	245		1,50	800	1800 (2000)	1000	1500
"	246		1,27	800	1800 (2000)	1000	1270
"	247		1,21	800	1800 (2000)	1000	1210
"	248		0,49	800	1800 (2000)	1000	490
"	249		2,32	800	1800 (2000)	1000	2320
"	250		1,-	1000	1900 (2000)	900	900
"	251		0,85	1200	2000	800	680
"	252		0,04	1700	"	300	12
" , vinner ej båtnad	253						
"	254		0,60	900	1900 (2000)	1000	600
"	255		0,12	1600	2000	400	48
Betesvall	256		0,17	2600	3500	900	153
Åker	257	0,20		3500	4000	500	100
"	258	0,05		3200	"	800	40
" , vinner ej båtnad	259						
"	260	0,02		3200	4000	800	16
"	261	0,04		3500	"	500	20
" , vinner ej båtnad	262						
Väg, imp.	263						
Summa		2,04	14,19				16460

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skabersjö 26³¹, avst.</u>							
Otto Thott, arr. Folke Flodin							
Äng	264		0,21	1800	2000	200	42
"	265		0,03	1900	"	100	3
"	266		0,25	1400	"	600	150
"	267		1,04	800	"	1200	1248
"	268		1,03	800	"	1200	1236
"	269		0,16	1000	"	1000	160
Summa			2,72				2839
<u>Brukningsbåtnad</u>							980
<u>Totalsumma kronor</u>							3819
<u>Skabersjö 26³⁰ avst.</u>							
Otto Thott, arr. Otto Nilsson							
Äng	270		0,24	1200	2000	800	192
Åker	271	0,23		3200	4000	800	184
"	272	0,19		3500	"	500	95
" , vinner ej båtnad	273						
" , - " -	274						
"	275	0,24		3500	4000	500	120
"	276	0,04		3200	"	800	32
Äng	277		0,14	1000	2000	1000	140
"	278		0,64	1200	"	800	512
"	279		0,21	1500	"	500	105
"	280		0,12	1700	"	300	36
" , vinner ej båtnad	281						
"	282		0,43	1000	2000	1000	430
Överföres		0,70	1,78				1846

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,70	1,78				1846
Äng	283		0,54	1300	2000	700	378
"	284		0,27	1500	2000	500	135
"	285		0,10	1700	2000	300	30
" , vinner ej båtnad	286						
Åker	287	0,06		3200	4000	800	48
"	288	0,09		3500	"	500	45
" , vinner ej båtnad	289						
Summa		0,85	2,69				2482
<u>Brukningsbåtnad</u>							<u>980</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>3462</u>
<u>Skabersjö 22¹, 1 mtl.</u>							
Löneboställe för Skabersjö och Törringe pastorat, arr. Gerhard Jönsson							
Åker, vinner ej båtnad	290						
"	291	0,18		3500	4000	500	90
"	292	0,03		3200	"	800	24
Summa		0,21					114
<u>Bara socken.</u>							
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Brukningsdelen Spångholmsgård, Amelie von Filz stbh.							
Äng	293		0,17	200	1000 (1800)	800	136
"	294		4,17	100	700 (1800)	600	2502
"	295		0,11	800	1800 (2000)	1000	110
Överföres			4,45				2740

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört			4,45				2748
Äng	296		0,17	900	1800 (2000)	900	153
"	297		0,33	1200	2000	800	264
"	298		0,04	900	1800 (2000)	900	36
"	299		0,07	1700	2000	300	21
"	300		2,50	200	1000 (2000)	800	2000
"	301		0,18	-200	1000 (2000)	800	144
"	302 a		0,29	700	2000	1300	377
"	302 b		0,20	700	"	"	260
"	303 a		0,41	1300	"	700	287
"	303 b		0,15	1300	"	700	105
"	304		0,33	1100	"	900	297
"	305		0,21	1200	"	800	168
" , vinner ej båtnad	306						
"	307		0,10	1800	2000	200	20
" , vinner ej båtnad	308						
Åker,	309	0,12		3500	4000	500	60
" , vinner ej båtnad	310						
"	311	0,05		3500	"	500	25
"	312						
" , vinner ej båtnad	313	0,14		3500	"	500	70
"	314						
" , vinner ej båtnad	315	0,01		3300	"	700	7
"	316	0,30		2600	"	1400	420
"	317	0,20		3500	"	500	100
" , vinner ej båtnad	318						
"	319	0,12		3500	"	500	60
Överföres		0,94	9,43				7622

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,94	9,43				7622
Åker	320	0,32		2600	4000	1400	448
"	321	0,23		2300	"	1700	391
"	322	0,06		3500	"	500	30
Summa		1,55	9,43				8491
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Bara socken.</u>							
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Brukningsdelen Spångholms gård, Amelie von Filz stbh.							
Åker	323	0,03		3100	4000	900	27
"	324	0,20		2500	"	1500	300
"	325	0,35		1700	3700 (4000)	2000	700
"	326	2,50		400	3000 (4000)	2600	6500
"	327	0,62		400	3000 (4000)	2600	1612
"	328	0,90		1700	3700 (4000)	2000	1800
"	329	1.-		2500	4000	1500	1500
"	330	0,60		3900	4500	600	360
" vinner ej båtnad	331						
" - " -	332						
"	333	1,25		3900	4500	600	750
"	334	1,37		2500	4000	1500	2055
"	335	2,55		1700	3700 (4000)	2000	5100
"	336	0,60		400	3000 (4000)	2600	1560
"	337	5,60		400	3000 (4000)	2600	14560
"	338	1,40		1700	3700 (4000)	2000	2800
Överföres		18,97					39624

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		18,97					39624
Åker	339	0,27		2500	4000	1500	405
"	340	1,01		1700	3700 (4000)	2000	2020
"	341	0,95		2500	4000	1500	1425
"	342	1.-		3900	4500	600	600
" , vinner ej båtnad	343						
"	344	0,73		2500	4000	1500	1095
"	345	0,71		3900	4500	600	426
" , vinner ej båtnad	346						
Summa		23,64					45595
<u>Värby 54¹. 7 3/16 mtl.</u>							
Amelie von Fils stbh., arr.							
Henning Andersson.							
Åker , vinner ej båtnad	347						
" - " -	348 a						
Odlingsmark , vinner ej båtnad	348 b						
Åker , vinner ej båtnad	349						
" "	350						
" "	351						
" "	352						
" "	353						
"	354	0,30		2500	4000	1500	450
"	355	0,17		3900	4500	600	102
"	356 a	0,11		3900	"	600	66
"	356 b	0,06		3900	"	600	36
" , vinner ej båtnad	357 a						
" - " -	357 b						
"	358 a	0,28		2500	4000	1500	420
Överföres		0,92					1074

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,92					1074
Åker	358 b	0,27		2500	4000	1500	405
Summa		1,19					1479
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Bara socken.</u>							
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Brukningsdelen Spångholms gård,							
Amelie von Filz stbh.							
Betesvall	359						
"	360		0,14	2200	2500	300	42
"	361		0,20	1800	"	700	140
"	362		0,32	1300	"	1200	384
"	363		0,60	1000	"	1500	900
"	364		1,70	700	2200 (2500)	1500	2550
"	365		0,36	1300	2500	1200	432
"	366		0,08	1800	"	700	56
"	367		0,12	1800	3000	1200	144
"	368		3,06	1500	"	1500	4590
"	369		0,06	1600	2800 (3000)	1200	72
Håla, imp.	370						
Åker	371 a	1,13		400	3000 (4000)	2600	2938
"	371 b	0,01		2000	4000	2000	20
"	372	1,10		400	3000 (4000)	2600	2860
"	373	0,18		2500	4500	2000	360
"	374	0,20		3300	4500	1200	240
" , vinner ej båtnad	375						
"	376	0,52		4100	4500	400	208
Överföres		3,14	6,64				15936

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,14	6,64				15936
Åker	377	0,38		2100	4500	2400	912
"	378 a	0,26		2500	"	2000	520
"	378 b	0,22		2500	"	2000	440
"	379 a	0,29		3300	"	1200	348
"	379 b	0,20		3300	"	1200	240
"	380 a	0,15		4100	"	400	60
"	380 b	0,14		4100	"	400	56
" , vinner ej båtnad	381 a						
" " "	381 b						
"	382	0,06		3900	4500	600	36
"	383	0,25		2500	"	2000	500
"	384	0,31		3300	"	1200	372
"	385	0,14		4100	"	400	56
" , vinner ej båtnad	386						
"	387	0,16		2300	3500	1200	192
"	388	0,28		3100	"	400	112
" , vinner ej båtnad	389						
" , - " -	390						
"	391	0,18		3100	3500	400	72
"	392	0,09		2300	"	1200	108
"	393	0,10		1700	"	1800	180
Summa		6,35	6,64				20140
<u>Brukningebåtnad</u>							4800
<u>Totalsumma kronor</u>							24940

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Brukningsdelen Torups gård, Amelie von Filz stbh.							
Åker	394	0,43		1700	3500	1800	774
"	395	0,22		2300	"	1200	264
"	396	0,26		3100	"	400	104
" , vinner ej båtnad	397						
" , "	398						
"	399	0,10		3100	3500	400	40
"	400	0,08		2400	"	1100	88
Betesvall, vinner ej båtnad	401						
"	402		0,06	2200	2500	300	18
"	403		0,10	1600	"	900	90
"	404		0,01	2200	"	300	3
"	405		0,10	900	"	1600	160
"	406		0,07	900	"	1600	112
"	407		0,07	1600	"	900	63
"	408		0,10	2200	"	300	30
" , vinner ej båtnad	409						
"	410		0,03	1600	2500	900	27
"	411		0,39	1900	"	600	234
" , vinner ej båtnad	412						
" "	413						
" , vinner ej båtnad	414						
" "	415						
"	416 a	0,19		3100	3500	400	76
" , vinner ej båtnad	416 b						
" "	417 a						
" "	417 b						
Överförres		1,28	0,86				2083

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha.		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,28					2083
Åker	418	0,05		3100	3500	400	20
"	419	0,23		2200	"	1300	299
"	420	0,22		2400	"	1100	242
"	421	0,16		3100	"	400	64
" , vinner ej båtnad	422						
"	423						
"	424	0,25		3100	3500	400	100
"	425	0,27		2300	"	1200	324
"	426	0,08		1500	"	2000	160
"	427	0,67		1700	"	1800	1206
"	428	0,06		1700	"	1800	108
"	429	0,45		2300	"	1200	540
"	430	0,20		3100	"	400	80
" , vinner ej båtnad	431						
"	432	0,15		3100	"	400	60
" , vinner ej båtnad	433						
"	434	0,04		3100	"	400	16
"	435	0,03		2600	"	900	27
"	436	0,10		3100	"	400	40
" , vinner ej båtnad	437						
Summa		4,24	0,93				5369
<u>Brukningsbåtnad</u>							5500
<u>Totalsumma kronor</u>							10869

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 1.</u>	<u>S a m m a n d r a g:</u>						
<u>Kvisslemölla 1¹, lgh.</u>							
Jöns Pålssons stbh.	1-6	1,95					134
<u>Tjustorp 12⁷, 422/1000 mtl.</u>							
Edvin Nilsson	7-23	0,17	1,59				172
<u>Tjustorp 12⁵, 1 323/1000 mtl.</u>							
O.N. Willemo	24-98	3,02	3,58				5792
<u>Tjustorp 12⁸, 1 163/1000 mtl.</u>							
Ivar Persson	99-144 a						
	145 a, 147-155, 190,191	2,82	5,69				9041
<u>Tjustorp 12¹⁰, 679/1000 mtl.</u>							
Anders Andersson	156-159	0,71					654
<u>Tjustorp 12²⁶, 676/1000 mtl.</u>							
Tjustorps Tegelbruks AB.	160-178	0,94	1,88				4171
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Brukningsdelen Spångholms gård,							
Amelie von Filz stbh.	144 b, 145 b, 179-189 192-203	4,72					5671
<u>Summa för avd. 1</u>		14,33	12,74				25635
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Tjustorp 12²⁶, 676/1000 mtl.</u>							
<u>Tjustorps Tegelbruks AB.</u>	204-222	3,54	2,27				7631
<u>Skabersjö 26³², avst.</u>							
Otto Thott, arr.Nils Jönsson	223-263	2,04	14,19				16460
Överföres		5,58	16,46				24091

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5,58	16,46				24091
<u>Skabersjö 26³¹, avst.</u>							
Otto Thott, arr. Folke Flodin	264-269		2,72				3819
<u>Skabersjö 26³⁰, avst.</u>							
Otto Thott, arr. Otto Nilsson	270-289	0,85	2,69				3462
<u>Skabersjö 22¹, 1 mtl.</u>							
Löneboställe för Skabersjö och Törringe pastorat, arr.							
Gerhard Jönsson	290-292	0,21					114
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Brukningsdelen Spångholms gård,							
Amelie von Filz stbh.	293-322	1,55	9,43				8491
<u>Summa för avd. 2.</u>		8,19	31,30				39977
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Brukningsdelen Spångholms gård,							
Amelie von Filz stbh.	323-346	23,64					45595
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Amelie von Filz stbh., arr.	347-358	1,19					1479
Henning Andersson							
<u>Summa för avd. 3.</u>		24,83					47074
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Brukningsdelen Spångholms gård,							
Amelie von Filz stbh.	359-393	6,35	6,64				24940
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>							
Brukningsdelen Torups gård,							
Amelie von Filz stbh.	394-437	4,24	-0,93				10869
Överföres		10,59	7,57				35809

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		10,59	7,57				35809
Summa för avd. 4.		10,59	7,57				35809
Summa för hela företaget		57,94	51,61				148495
Torup den 31 juli 1959. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör.							
<i>Erich Olsson</i> <i>Erich Olsson</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Huvudavlopp, Spångholmsbäcken</u>						
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
0-2+28	228	Schaktning, sand, ngt lera, ngt sten m ³	640	2:-	1280	
2+28-8+25	597	D:o d:o m ³	4450	2:-	8900	
8+25-8+30	5	Sänkning av botten samt under- murning och förstärkning av landfästena. Arbetet skall ut- föras och bekostas av Vägför- valtningen		-	-	
8+30-9+10	80	Schaktning, lergyttja, lera, ngt sten m ³	640	2:-	1280	
9+10-15+00	590	Schaktning, sand, lera, ngt sten m ³	5590	2:-	11180	
15+00-16+40	140	Schaktning, lerbl. sand, grus och sten m ³	1640	2:50	4100	
16+40-20+00	360	Schaktning, lerbl. sand, grus och sten m ³	3750	2:50	9375	
20+00-23+12	312	Schaktning, lera, ngt sand, ngt sten m ³	3170	2:-	6340	
23+12-24+60= =200+00	148	Schaktning, lera, ngt sand, ngt sten m ³	1700	2:-	3400	
24+60=200- -200+68=25+58	68	Schaktning, lera, ngt sand, ngt sten m ³	1340	2:-	2680	
25+58-26+56= = 70	98	Schaktning, lera, ngt sand, ngt sten m ³	890	2:-	1780	50315 -
<u>Tills.</u>	<u>2626 m.</u>	<u>Tills.</u>	<u>m³ 23810</u>			
<u>Rothuggning av träd</u>			82	5:-	410	
<u>Röjning av buskar</u>					20	430 -
<u>Ersättning för jordupplag och markintrång enl. sär- skild jorders. längd</u>			m ³ 23810	0:80	19048 -	
<u>Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning enl. särsk. jorders. längd</u>					4016 -	
<u>Ersättning för bortforsling av träd och buskar enl. särsk. jorders. längd</u>					451 -	23515
<u>Överföres</u>						74260

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				74260
<u>Broar för enskilda vägar (ågovägsbroar)</u>						
0+34		Nybyggnad av bro enl. typritn. utan grundföretärkning			4000	
3+05		Nybyggnad av bro d:o			2500	
10+60		Nybyggnad av bro d:o			4700	
25+58		Nybyggnad av bro d:o			4700	15900 =
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						10040
Summa kronor						100200
<u>Dikessträckan D-E-F.</u>						
70+26+56-36+50	994	Schaktning, lera, ngt sand, ngt. sten m ³	5630	2:-	11260	11260 -
Tills.	994 m.	Tills m ³	5630			
<u>Röjning av träd och buskar</u>						
<u>Ersättning för jordupplag och markintrång enl. särsk.</u>					25	25 =
jordersättningslängd		m ³	5630	0:80	4504 -	
<u>Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning</u>						
särsk. enl./jordersättningslängd					1330 -	
<u>Ersättning för bortforsling av träd och buskar enl. särsk.</u>						
jordersättningslängd					25 -	5859
<u>Bro för enskild väg (ågovägsbro)</u>						
26+91		Nybyggnad av bro enl. typritn. utan grundföretärkning			4700	4700 =
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						2356
Summa kronor						24200
<u>S i d o a v l o p p .</u>						
<u>Dikessträckan D-Da.</u>						
26+56=70-73+50	350	Schaktning, lera, ngt sand, ngt sten m ³	1630	2:-	3260	
73+50-77+43	393	Schaktning, dy, lergyttja m ³	800	1:80	1440	
77+43-81+75=	432	D:o d:o m ³	950	1:80	1710	6410 -
=85						
Tills.	1175 m.	Tills. m ³	3380			
<u>Ersättning för jordupplag och markintrång enl.</u>						
särsk. jordersättningslängd		m ³	1630	0:65	1060 -	
d:o		m ³	1750	0:50	875 -	
<u>Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning</u>						
enl. särsk. jordersättningslängd					456 -	2391
Överföres						8801

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				8801
		<u>Nybyggnad</u> av trumma mellan 79+12- -79+20 enl. typritning			1500	1500 -
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %				1199
					Summa kronor	11500
		<u>Dikessträckan Da-Db.</u>				
85-81+75-83+73	198	Betongrör 15" m	198	11:-	2178 -	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	198	6:-	1188 -	(3366)
	<u>Tills. 198</u>					
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 81+75-85 enl. ritn. st.	1	100:-	100 -	
		<u>Brunn</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 82+75 st.	1	120:-	120 -	
		<u>Brunn</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. och dagvattenintag vid 83+73 st.	1	150:-	150 -	
		<u>Grundföretärkning</u> genom grusspettning, alt. trä- underlag mellan sekt. 81+75-82+75			200	570 -
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %				564
					Summa kronor	4500
		<u>Dikessträckan Da-Dc.</u>				
81+75-85-86+40	140	Schaktning, lergyttja, lera m ³	430	1:80	774	774 -
	<u>Tills. 140 m.</u>	<u>Tills. m³</u>	430			
		<u>Bredättning</u> för jordupplag och markintrång enl. särsk. jordersättningslängd m ³	430	0:60	258 -	
		<u>Bredättning</u> för markåtgång genom dikets utvidning enl. särsk. jordersättningslängd m ³	390	0:20	78 -	336
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %				90
					Summa kronor	1200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>S i d o a v l o p p.</u>						
<u>Dikessträckan E-Ea.</u>						
29+13-90-92+65	265	Betongrör 28" m	265	28:-	7420 -	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	265	9:-	2385 -	9805
<u>Tills.</u>	<u>265 m.</u>					
<u>Ommurning av rörutloppet, förstärkning genom sten-</u> <u>sättning av det öppna avloppets botten och slänter</u>						
		st.	1	300:-	300 -	
<u>Brunn med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> <u>92+65</u>						
		st.	1	320:-	320 -	620
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> <u>c:a 15 %</u>						
						1575
<u>Summa kronor</u>						12000
<u>Dikessträckan Ea-Eb.</u>						
92+65-95+00	235	Betongrör 21" m	235	17:50	4113 -	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	235	6:50	1528 -	
95+00-95+46	46	Betongrör 18" m	46	13:25	610 -	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	46	6:-	276 -	6527
<u>Tills.</u>	<u>281 m.</u>					
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar och dagvatten-</u> <u>intag vid 95+00</u>						
		st.	1	180:-	180 -	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> <u>95+46</u>						
		st.	1	150:-	150 -	330
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> <u>c:a 15 %</u>						
						1043
<u>Summa kronor</u>						7900
<u>Dikessträckan Eb-Ec.</u>						
95+46-96+50	104	Betongrör 18" m	104	13:25	1378 -	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	104	8:-	832 -	
<u>Övf.</u>	<u>104</u>	<u>Överföres</u>			2210	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	104	Överfört			2210	
96+50-97+45	95	Betongrör 18" m	95	13:25	1259 -	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	95	7:-	665 -	
97+45-99+50	205	Betongrör 16" m	205	12:25	2511 -	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	205	6:-	1230 -	
99+50-102+95	345	Betongrör 16" m	345	12:25	4226 -	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	345	7:-	2415 -	14516
<u>Tills.</u>	<u>749 m.</u>					
<u>Kopplingsbrunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m.</u> vid 97+08		st.	1	100:-	100 -	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 97+45		st.	1	150:-	150 -	
<u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m.</u> vid 98+86 och 100+90		st.	2	120:-	240 -	
<u>Kopplingsbrunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m.</u> vid 99+18, 99+98, 101+01 och 101+77		st.	4	80:-	320 -	
<u>Brunn med 40" inre diameter, kopplingar och dag-</u> vattenintag vid 102+95		st.	1	280:-	280 -	
<u>Grundföretärkning genom grusspettning, alt. trä-</u> underlag mellan 97-97+38, 98-98+40, 100+40-100+50 och 101+88-102+95					390 -	1480
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 15 %						2404
				<u>Summa kronor</u>		<u>18400</u>
<u>Sammandrag:</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
2626		Dikessträckan A-B-C-D			100200	
<u>994</u>	3620	" D-E-F			<u>24200</u>	124400
<u>Sidoavlopp:</u>						
1175		Dikessträckan D-De			11500	
198		" Da-Db			4500	
<u>140</u>	<u>1513</u>	" Da-Dc			<u>1200</u>	<u>17200</u>
Övf.	5133	Överföres				141600

[illegible]

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Träd och busk st.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
		Areal m ²	Ersättning		Antal ■	Ersättning		
			öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>								
SKABERSJÖ SOCKEN								
<u>Kvissleåalla 1¹, lgh.</u>								
Jöns Pålssons stbh.	1	380	45	171:-	640	80	512:-	512:-
<u>Tjustorp 12⁵, 1 323/1000 mtl.</u>	79							395:-
O.N. Willemo		55	35	19:25				
		815	40	326:-				
		809	45	364:05				709:-
		1679			4770	80	3816:-	3816:-
<u>Tjustorp 12⁸, 1 163/1000 mtl.</u>	1 träd 5 busk							46:-
Ivar Persson		1754	35	613:90				
		1137	40	454:80				
		1432	45	644:40				1713:-
					10955	80	8764:-	8764:-
<u>Tjustorp 12²⁶, 676/1000 mtl.</u>								
Tjustorpe Tegelbruks AB.	-	35	35	12:25				
		252	40	100:80				113:-
					545	80	436:-	436:-
BARA SOCKEN								
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u>								
Amelie von Filz stbh.	1	1151	40	460:40				51:-
		1887	45	849:15				1310:-
					6900	80	5520:-	5520:-
Summa	Träd 82 Busk 5	9708			23810			23515:-

Fastighet och ägare m. m.	Träd och busk. st.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
		Areal	Ersättning		Antal ■	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u> Amelie von Filz stbh.	5	<u>Dikessträckan D-E-F.</u>						25:-
		1606	40	642:40				
		1528	45	687:60				1330:-
					5630	80	4504:-	4504:-
Summa 5		3134			5630			5859:-
<u>Värby 54¹, 7 3/16 mtl.</u> Amelie von Filz stbh.	-	<u>Dikessträckan D-Da.</u>						
		223	40	89:20				
		458	20	91:60				181:-
					815	65	529:75	
					400	50	200:-	730:-
SKABERSJÖ SOCKEN <u>Tjustorp 12²⁶, 676/1000 mtl.</u> Tjustorps Tegelbruks AB.		361	40	144:40				
		158	25	39:50				
		78	20	15:60				200:-
					815	65	529:75	
					330	50	165:-	695:-
<u>Skabersjö 26³², avst.</u> Otto Thott		376	20	75:20				75:-
					1020	50	510:-	510:-
Summa		1654			3380			2391:-
<u>Skabersjö 26³², avst.</u> Otto Thott		<u>Dikessträckan Da-Dc.</u>						
					215	60	129:-	129:-
		195	20	39:-				39:-
<u>Skabersjö 26³¹, avst.</u> Otto Thott					215	60	129:-	129:-
		195	20	39:-				39:-
Summa		390			430			336:-

Torup den 31 juli 1959.

I tjänsten

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, med undantag för delsträckan 2+28-10+25, där avloppet helt skall utvidgas åt östra sidan (högra sidan). Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna av avloppet. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare emellertid påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Om avloppet följer gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1,50 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 2.- m.
- 4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.
- 5/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator

flyttas i god tid, så att rensningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

- 6/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15 x 0,35 x 0,45 få ej användas till stensättning.
- 7/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg Std-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottas med skärv.
- 8/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.
- 9/ Innan arbete, som berör allmänna vägar, påbörjas skall Vägförvaltningen i Malmöhus län i god tid underrättas. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.
- 10/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 11/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 12/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 13/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 14/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 15/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna

massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

- 16/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 17/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 18/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 19/ Enskilda rörrännor, som utayna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 20/ Koppling av sådana rörrännor, som utayna på längre avstånd från brunnarna, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren, respektive arrendatorn.
- 21/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollangen särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 22/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utlopperörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 23/ Brunnar med 26" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 24/ Brunnar med större inre diameter än 26" skola utföras av betong-

rör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkomas till 24".


- 25/ I brunneväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållanden.
- 26/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 27/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, försees med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 28/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen nersatts eller/och skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.
- 29/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunneväggen med cementbruk.
- 30/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Dock gäller för str. 2+28-10+25 särskilda bestämmelser. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas. Träd och buskar, som borttagits, få ej hopblandas med de lösa massorna.
- 31/ Mellan avvägningpunkterna 2+28 och 10+25 skola träd och buskar, som växa i avloppets botten och östra slänt avhuggas och borttagas. Där träd på övriga sträckor skola bibehållas, skall entreprenören särskilt påvisas detta.
- 32/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och

regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 33/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundföretärkning för vissa täckta dikesträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundföretärkning erfordras.

Torup den 31 juli 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Fixpunktsbeskrivning.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdsplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Fixpunkternas lägen i plan och profil framgå närmare av förelageritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

- 1/ Fixpunkt i bron över Spångholmsbäcken vid avvägningspunkten 8+30, uppströmsidan, på frontmuren, 0,8 m väster om murens östra slutpunkt, utmärkt med järndubb i kors, + 18,70 m.
- 2/ Fixpunkt vid Tjustorpe Nygård i norra grundmuren till garage, som ligger öster om ladugården, söder om ägovägen och c:a 90 m. söder om avvägningspunkten 10+00, utmärkt med järndubb i kors 0,8 m. öster om garagets nordvästra knut, + 19,35 m.
- 3/ Fixpunkt, utmärkt med järnrör i betongplint, i gränsen mellan Skabersjö och Bara socknar, c:a 40 m. norr om Spångholmsbäckens högra sida, mätt utmed sockengränsen från avvägningspunkten 16+40. På järnröret + 19,92 m.
- 4/ Fixpunkt vid avvägningspunkten 23+18 intill gränsen mellan Värby och Tjustorp 12²⁶, där en 15" rörledning från sistnämnda fastighet utaynnar. Utmärkt med kors i översidan av konisk överdel till brunn, som ligger c:a 2 m. från Spångholmsbäckens vänstra sida, + 19,465 m.
- 5/ Fixpunkt vid östra sidan av den ägoväg från Spångholms gård, som korsar Spångholmsbäcken vid avvägningspunkten 26+96. Utmärkt med järnrör i betongplint c:a 13 m. norr om bäckens högra sida och mätt utmed vägen.

östra sida. På järnröret + 20,09 m.

- 6/ Fixpunkt, utmärkt med järnrör i betongplint, c:a 25 m. norr om avvägningpunkten 36+00. På järnröret + 21,62 m.
- 7/ Fixpunkt i jordfast sten i ängskanten c:a 160 m. östsydost om avvägningpunkten 74+00 och c:a 180 m. öster om avvägningpunkten 75+00, utmärkt med järndubb i kors, + 19,90 m.
- 8/ Fixpunkt i jordfast sten i kanten av betesmarken, c:a 48 m. Ö om avvägningpunkten 95+00 och 60 m. NO om avvägningpunkten 95+46, utmärkt med järndubb i kors, + 21,235 m.
- 9/ Fixpunkt, utmärkt i jordfast sten, vid södra sidan av den markväg, som korsar avloppet vid avvägningpunkten 100+40, och c:a 14 m. öster om samma avvägningpunkt. På järndubb + 25,36 m.

Torup den 31 juli 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Värby m.fl. fastigheter i Bara och Skabersjö socknar, Malmöhus län.

Nom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 april 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Värby m.fl. fastigheter i Bara och Skabersjö socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker till ~~torup nr 1~~ och Värby nr 54 i Bara socken, Skabersjö nr:is 22 och 26, Tjustorp nr 12 och Kvisslemölla nr 1 i Skabersjö socken.

Nom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segens nederbördsområde nr 90, ligger c:a 1,5 km SV om Bara järnvägsstation. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett större öppet floddike, benämnt Spångholmsbäcken, vilkens sträckning framgår av plankartan. Floddiket med tillhörande sidodiken ha ej upptagits till erforderliga djup och dimensioner, varför ifrågavarande marker nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F, E-Ea-Eb-Ec, D-Da-Db, Da-De) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för

ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dessa dikessträckor utföras. Ifrågavarande förslag följer i stort det av lantbruksingenjör C.H. Waller vid syneförrättning år 1947 upprättade förslaget, som sedermera ej utförts.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till nederbördsområdets storlek och topografi, avrinningen från detsamma samt de förhandenvarande fallförhållandena. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenvärd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,9 liter per sekund och hektar för floddiket och för sidodikena till 1,3 l/s och ha.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha avfattats på hithörande plankarta.

Plan för avvattningsområdet i Malmöhus län

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

Spångholmsbäcken korsar vid avvägningpunkten 8+25 allmänna vägen 837 Skabersjö kyrka-Bjärshög-Staffanstorp. I korsningepunkten, som ligger 1200 m söder om Bjärshögs kyrka och 750 m. söder om vägakälet öster Kvissleålla (vägarna 837 och 841), finnes en betongbro med 3 m. fri spännvidd. Bottnen i bron ligger nu på höjden + 16,60 m och vägbanan över bron på höjden + 18,90 m. Bottnen i bron skall nerschaktas och sänkas till höjden + 15,66 m. och i samband därmed skola landfästena undermuras eller bron på annat sätt förstärkas. Alla arbeten, som beröra bron, skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Till ledning för arbete vid bron har en fixpunkt avvägs vid Tjustorps Nygård (äg. landshövding Ivar Persson) i grundmuren till garage öster om ladugården och söder om markvägen, utmärkt med en järndubb i kors i grundmurens norra sida, 0,8 m. öster om nordvästra knuten och 0,15 m. över marken, + 19,335 m.

Beskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Dikningeföretaget skall vid sektionerna 0+34, 3+05, 10+60, 25+58, 26+91 och 79+14 utföra och helt bekosta nya broar och trumor. För de broar, som skola utföras, ha särskilda kostnadsförslag och typritningar upprättats. Någon deltagningskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skola icke åvila företaget.

Mon. 4. Ersättningar.

För mark, som åtgår för de öppna avloppens upptagande eller utvidgning, skall ersättning utgå. Den mark, som toges i anspråk för uppläggning av schaktmassorna, däri inräknat frikant mellan avloppet och jordvallens fot, skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrlagt skick. De sålunda uträknade beloppen finnas angivna i jordersättningslängden, bil. Bc. Dessa ersättningar skola utgå på en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutgiltiga fördelningen av kostnaderna för

företaget. Komma schaktmassorna att uppläggas enbart på den ena sidan, skall motsvarande jämkning i ersättningslängden ske.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

På sträckan 2+28-3+25 äro bägge sidor om bäcken beväxade med pilträd. Då det ej är möjligt att bredda bäcken och samtidigt behålla träden, ha synmännen föreskrivit att den västra trädraden skall sparas i största möjliga utsträckning och för de träd, som borttagas, skall ersättning utgivas enligt belopp angivna i jordersättningslängden.

För de relativt obetydliga massor, som komma att uppläggas vid framtida rensningar av de öppna avloppen, skola inga ersättningar utgå. Vid dessa rensningsarbeten skall dock iakttagas, att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 179.900:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredades i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava

synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick de väntas komma efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat tillstånd. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har brukningsbåtnad uppekattats, där öppna avlopp ha igenlagts med rör. Resultatet av värderingen och båtnadsuppekattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hänvisförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

I nedanstående uppställning har samfälligheten uppdelats i avdelningarna 1, 2, 3 och 4.

Sträcka	Båtnad	Kostnad	Rel. kostn.	Avd.
A-B-C-D	25635:-	100200:-	3,97	1
D-E-F	39977:-	17200:-	0,43	2
D-Da, Da-Db, Da-Dc	47074:-	24200:-	0,51	3
E-Ea-Eb-Ec	35809:-	38300:-	1,07	4
	<u>148495:-</u>	<u>179900:-</u>	<u>1,211489</u>	

Då avdelningarna 2, 3 och 4 ej kan utföras utan att avd. 1 utföres, skola samtliga avdelningar sammanslås och utgör berört markområde en samfällighet. Samfällighetens relativa kostnad beräknas till 179900:148495 = 1,211489. Samfällighetens kostnad skall sålunda fördelas i direkt förhållande till den uppekattade båtnaden.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bil. Da. I kolumn 5 av längden angivas varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställda med sökande är med det undantag

dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omföras i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligen tillstyrka, att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare som själv äger ombesörja försäkring

för av honom anställda arbetare.

- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plan-kartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 7/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (bil.C).
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mem. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då

abgelehnt zu. 1899 f. i. T. !

Mem. 10. Organisation m.m.

Styrelsen åligger:

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-

sedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rennings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av företagets ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Spångholmsbäckens dikningsföretag år 1959.

Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 222,74 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Nom. 11. Särskilda yrkanden.

I skrivelse till förrättningsmännen den 30 juni 1959 har O.H. Willemo såsom sökande till fastigheten Tjustorp 12⁵ återkallat sin ansökan om torrläggning. Synemännen ha jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 48 § vattenlagen

medgivit att återkallelse får ske.

Övriga yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Torup den 31 juli 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Erik O. Olsson

O. Fredriksson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
SKABERSJÖ SOCKEN						
Kvisslemölla 1 ¹ , lgh.						
Jöns Pålssons stbh.	8					
Ägofig. 1-6		134:-		162:-	0,090	
Tjustorp 12 ⁷ , 422/1000 mtl.						
Edvin Nilsson	8					
Ägofig. 7-23		172:-		208:-	0,116	
Tjustorp 12 ⁵ , 1 323/1000 mtl.						
O.N.Willemo,	-					
arr. Harald Larsson.						
Ägofig. 24-98		5792:-		7017:-	3,900	
Tjustorp 12 ⁸ , 1 163/1000 mtl.						
Ivar Persson,	8					
arr. Karl Axel Pålsson						
Ägofig. 99-144 a, 145 a, 147- -155, 190, 191		9041:-		10953:-	6,088	
Tjustorp 12 ¹⁰ , 679/1000 mtl.						
Anders Andersson <i>Anton Andersson</i>	8			2347:-	1,305	
Ägofig. 156-159		654:-	+1937	792:-	0,440	
Tjustorp 12 ²⁶ , 676/1000 mtl.						
Tjustorps Tegelbruks AB.	8					7693
Ägofig. 160-178 <i>Anton Andersson</i>		4171:-		5053:-	2,809	
Ägofig. 204-222 <i>aud 2</i>		7631:-		9245:-	5,139	
BARA SOCKEN						
Värby 54 ¹ , 7 3/16 mtl.						
Brukningsdelen Spångholms gård,						
Amelie von Filz stbh;	8					
Ägofig. 144 b, 145 b, 179-189, 192-203		5671:-	-1937	4523 6870:-	2,514 3,819	
Ägofig. 293-322		8491:-		10287:-	5,718	
" 323-346		45595:-		55238:-	30,705	88937
Värby 54 ¹ , 7 3/16 mtl.						
Amelie von Filz, arr. Henning Andersson	8					
Ägofig. 347-358 b		1479:-		1792:-	0,996	
Överföres		88831:-		107617:-	59,820	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Värby 54 ¹ . Överfört		88831:-		107617:-	59,820	
<u>Brukningssdelen Spångholms gård</u>						
Ägofig. 359-393		24940:-		30215:-	16,795	
Värby 54 ¹ .						
<u>Brukningssdelen Torups gård</u>						
Ägofig. 394-437		10869:-		13168:-	7,320	
<u>Skabersjö 26³², avst.</u>						
Otto Thott,	S					
arr. Nils Jönsson					11,2	
Ägofig. 223-263		16460:-		19941:-	11,085	
<u>Skabersjö 26³¹, avst.</u>						
Otto Thott,	S					
arr. Folke Flodin						
Ägofig. 264-269		3819:-		4627:-	2,572	2.7
<u>Skabersjö 26³⁰, avst.</u>						
Otto Thott,	S					
arr. Otto Nilsson						
Ägofig. 270-289		3462:-		4194:-	2,331	
<u>Skabersjö 22¹, 1 mtl.</u>						
Lönebost. för Skabersjö och						
Törringe pastorat,	S					
arr. Gerhard Jönsson						
Ägofig. 290-292		114:-		138:-	0,077	
Summa		148495:-		179900:-	100,000	


Torup den 31 juli 1959.

I tjänsten



Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör.





Mått i mm
Skala 1:50

Typritning för omgärning vid sektion
90=29+13

Bilaga 1.
Typritning 0-5
Omgärning






Skala 1:50.
Mått i mm.

Bilaga 3.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga 4.

Typritning B-6.

Brunn med
dagvattenintag.

Betonglock med handtag




Fyllning med sten el. singel.


Galler av rundjörn $\phi 100$, som svetsas fast på ring, som passar i muffen.

Bränt brunnstegel el. betongsten. (Btg. II Std. K 250).

Lös betongbotten el. igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta el. rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " plank.

Minst 500






Mått i mm


Typing for printing for the year of drawing

Section A-A

Height 6.4 m



Section B-B



540/0 1.50

A