FÖRSLAG TILL

Lockalönga dikningsföretag år 1959

I Lockalönga SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1959 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Herman Lindblom
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~143 M~~ 2 ★ 2122

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Blad 2.


Ea
E
Da
D
F
E
D
C
B
A
13 HA
11 HA
31 HA
44 HA
55 HA
82 HA
95 HA
100 HA
Fixp. = +29.56 m.
Fixp. = +20.34 m
Fixp. = +27.77 m.
Fixp. = +28.65 m.
Fixp. = +28.65 m.
Fixp. = +28.65

M 2★2122

Handlingar

till

LACKALÄNGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Lackalänga socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Fnr. 1437

Handlingar

till

LACKALÄNGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Lackalänga socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 15		" 7 - 28
Värderingslängd	Bil. A.	" 29 - 40
Kostnadsförslag	" B.	" 41 - 44
Arbetsbeskrivning	" C.	" 45 - 48
Utlåtande	" D.	" 49 - 59
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 60 - 62
Typritningar	" E-H.	" 63 - 66

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000.

PROTOKOLL; fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Lackalänga nr 22 m.fl. fastigheter i Lackalänga socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 16 juni 1959 klockan 13.00 hos lantbrukare Allan Ingvarsson, Lackalänga nr 22, Furulund. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Bernhard Radby och Georg Nilsson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson enligt fullmakt, bilaga 5

Statens Järnvägar genom kopist S.E. Lavin enligt fullmakt, bilaga 6

Lackalänga Vägförening genom Tage Lindh

Domkyrkorådet i Lund genom Allan Ingvarsson enligt fullmakt, bilaga 7, för Lackalänga 22^{4}, 123/128 mtl

Stävie-Lackalänga pastorat genom kyrkoherde Ossian Helldin enligt fullmakt, bil. 8-9, för Lackalänga 17^{2}, 11/12 mtl

Allan Ingvarsson, arr. Lackalänga 22^{4}, 123/128 mtl

Ludvig Sjöberg, äg. Lackalänga 3^{3-5}, 3^{7-8}

Hugo Andersson, arr.Lackalänga 3^{3-5}, 3^{7-8}

Tage Lindh, äg. Lackalänga 9^{2-3}, av 9^{4}, 9^{8}

Sjunne Titz, äg. Lackalänga av 9^{4}, av 9^{11}, 9^{21}, 9^{23}

Hjalmar Hansson, äg. Lackalänga 10^{4-5}

Yngve Danielssons dödsbo genom fru Margit Danielsson, arr. Lackalänga 17^{2}

Nils Albert Persson, äg. Lackalänga 9, litt a, 168/14400 mtl

Malte Almén, äg. Lackalänga av 9^{9}

Bröderna Hugo och Allan Andersson genom Hugo Andersson, äg. Lackalänga 9^{20}, 9^{22}, av 9^{9}, av 9^{11}

Per Persson, äg. Lackalänga 3^{2}

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Yrkades att avloppet D - Da skulle utgå.

§ 5.

Yrkade sökandena att sträckan C-D skulle rörläggas och företaget utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Yrkade Tage Lindh att sträckan E-F skulle utgå.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades,

att synegång nu skulle företagas.

Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats fredagen den 28 augusti 1959 kl. 15.00.

Leckalänga den 16 juni 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bernh. Radby. Georg Nilsson

År 1959 den 28 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bernhard Radby och Georg Nilsson hos lantbrukare Allan Ingvarsson, Leckalänga 22, Furulund, för att åter handlägga synesförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Allan Ingvarsson

Ludvig Sjöberg

Hugo Andersson

Tage Lindh

Sjunne Tits

~~Hjalmar Hansson~~

Ingve Danielssons dödsbo

Nils Albert Persson

Malte Almén

Bröderna Hugo och Allan Andersson genom Hugo Andersson

Per Persson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

~~Statens Järnvägar genom kopist S. E. Lavin~~

Lackalänga Vägförening

Domkyrkorådet i Lund genom Allan Ingvarsson

Stävie-Lackalänga pastorat genom kyrkoherde Ossian Halldin

Boställsnämndsordf. Alb. Bengtsson

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Allan Ingvarsson, Lackalänga 22, såsom ordförande och verkställande ledamot samt Malte Almén, Lackalänga 9 och Hugo Andersson, Lackalänga 3.

Till revisorer utsågos Tage Lindh och Hugo Andersson, Lackalänga 9.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande

och inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 14.

Sakägarna överenskomno att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande *Allan Ingvarsson*

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 232:50 kronor, vilket förskotterats av Allan Ingvarsson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Allan Ingvarsson med 52:90 kronor. Gedemännens arvoden uppgingo till 138:- kronor, vilket betalades av Allan Ingvarsson.

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Lunds Domkyrka	36 ha
Per Persson	20 "
Ludvig Sjöberg	7 "
Sjunne Tits	5 "
Hugo och Allan Andersson	3 "
Nils Albert Persson	1 "
Stävie-Lackalänga pastorat	50 "

Malte Almén	1,5 ha
Tage Lindh	22 "

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Statens Järnvägar och Vägförvaltningen i Malmöhus län, (bil. 10-15).

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varpå förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Lackalänga den 28 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Dnr III M9 13 59. Bilaga 1.

14/59
Inh. 8/6-59

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 juni 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Brådskande

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 117/59
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Dnr III 2491 13159
Ink. 25 MAJ 1959
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen:

Allan Ingvarsson, Lackalänga, m.fl.

Edvin Nilsson, Börringe, m.fl.

Hilda Larsson, Sularp, S. Sandby

Claes Alwén, Karups Gård.

Malmö den 22 maj 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Bröksh.
1437

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56 57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

Resolutionen.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättninger i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

1434
1432
1437

Dnr III M 11 56.

Dnr III N 93 67
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Akström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 februari - - - - - 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Dnr III
Ink. 19 SEP. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr III Mb 1 11 156
Ink. - 8 FEB. 1956
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 38/56
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Allan Ingvarsson, Lackalänga, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 6 februari 1956

Wilhelm Ohlsson

Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr. AD 38/56
Inkd. - 6. FEB. 1956
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Lackalänga

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Dikning av NO. 3, 9, 22 Lackalänga ca 500 m. öppen dike

Stumms genom allmän väg finns

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Förrättningen gäller omstående är äldre syne.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörés m. m.

förrättning, upprättad år 1884 av Ebeny. Alfr Nilsson.

Karta och min handlingar finnes hos ans. Sagnesson.

Närmaste järnvägsstation Lackalänga.

Meddelanden om förrättningen ställas till ans. Allan Jagnasson,

Lackalänga 22, Furulund Tel. Vand 30470.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Furulund den 4-2 1956

Sökandes namn:		Fastighet:
§ Allan Jagnasson	för fastigheten	Lackalänga 22
Ivette Ahnén	» »	Lackalänga 9 Furulund
Tage Lindh	» »	Lackalänga 9 Furulund
§ Ingvar Danielsson		Lackalänga 17 Furulund

Lantbruksstyrelsen 3029, febr. 49., 10.000.

Vänd !

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
..... ägare av fastigheten	.....
» » »	.....
..... » » »	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

..... den ..... 19 ....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 918815

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 16 juni 1959 kl.13.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lackalänga nr 22 m.fl. fastigheter i Lackalänga socken av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Allan Ingvarsson, Lackalänga 22, Furulund, tisdagen den 16 juni 1959 kl. 13.-, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Lackalänga n:ris 3, 9, 10, 17 och 22 i Lackalänga socken, enskilda vägar tillhörande Lackalänga Vägförening, allmänna vägen nr 54 Lund-Kävlinge och järnvägen Lund-Kävlinge å bandelen Vallkärra-Lackalänga.

Malmö den 23 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Lackalänga församling den 31 maj 1959
intygas av

p. l.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 27 maj 1959, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lackalänga nr 22 m.fl. fastigheter i Lackalänga socken, Malmöhus län.

Adressat. 1.	Adress. 2.	Avs. dat. 3.
Pastorsämbetet i Lackalänga församling,	Furulunds st.	25/5 1959
Skiftesgodemannen Bernhard Radby, Raby gård,	Stävieby	" "
" Mauritz Nilsson, Lundåkra,	"	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Vägförvaltningen,	"	" "
Distriktschefen i Statens Järnvägars III distrikt,	"	" "
Ordf. i Lackalänga Vägförening, Johan B. Andersson, Lackalänga,	Furulunds st.	" "
Lantbr. Allan Ingvarsson, Lackalänga 22,	"	" "
" Ludvig Sjöberg, " 3,	"	" "
" Hugo Andersson, " 3,	"	" "
" Tage Lindh, " 9,	"	" "
" Sjunne Tilz, " 9,	"	" "
" Hjalmar Hansson, "	"	" "
" Yngve Danielssons dödsbo, Lackalänga prästgård,	"	" "
" Nils Albert Persson, Lackalänga 9,	"	" "
Trädgårdsm. Malte Almén, " 9,	"	" "
" Bröderna Andersson, " 9,	"	" "
Lantbr. Per Persson, " 3,	"	" "

Malmö den 25 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

V.g.v.

1.	2.	3.
Skiftesgodemannen Georg Nilsson, Amalieborg,	Kävlinge	27/5 1959

Malmö den 27 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 4062-43/59
SD/SK

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lackalänga nr 22 m.fl. fastigheter i Lackalänga socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 juni 1959
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén.

Bilaga 6.

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Kopist S.E. Lavin
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning angående
Enligt uppgift i kallelsen

torrläggning av marker till Lackalänga nr 22 m.fl. fastigheter

i Lackalänga socken, Malmöhus län
t ex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Malmö den 12.6 19 59

F. Zacco
Baningenjör,
föreståndare för 10 bansektionen

Telefon: 70640-177

På en gång närvarande vittnen:

R. B. Hultman

STATENS JÄRNVÄGAR Bn-ingenjören 10 Bansektionen MALMÖ

Bilaga 7.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Resolution.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda sammanträde föra Lunds domkyrkas talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå förening i frågor, som vid sammanträdet kunna förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrkoråd den 12 juni 1959.

Å domkyrkorådets vägnar:

Yngve Ahlberg

A. Neuman

Lantbrukaren Allan Ingvarsson förodnas enligt ovanstående. Lund den 15 juni 1959.

E. Grönquist
domkyrkokamrer

Avskrift

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
M a l m ö

Ink 3/6 1959 Nr
Avg / 19 Nr
Domkyrkorådet i Lund

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Lackalänga nr 22 m.fl. fastigheter i Lackalänga socken av Malmöhus län, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukare Allan Ingvarsson, Lackalänga 22, Furulund, tisdagen den 16 juni 1959 kl. 13. - Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande

Lunds domkyrka : Lackalänga 17^2 11/12 mtl och
Lackalänga
pastorat : -"- 22^4 123/128 mtl.

får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 23 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Avskrift

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lackalänga nr 22 m.fl. fastigheter i Lackalänga socken av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Allan Ingvarsson, Lackalänga 22, Furulund, tisdagen den 16 juni 1959 kl. 13.-, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Lackalänga n:ris 3, 9, 10, 17 och 22 i Lackalänga socken, enskilda vägar tillhörande Lackalänga Vägförening, allmänna vägen nr 54 Lund-Kävlinge och järnvägen Lund-Kävlinge å bandelen Vallkärra-Lackalänga.

Malmö den 23 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Vidimeras

Dnr X S 28 59

ex officio:
Lennart Kindblom

Vidimeras och överlämnas till Domkyrkorådet i Lund. Malmö i landskontoret den 2 juni 1959.

På tjänstens vägnar

A Isaksson

Bilaga 8.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 868 ..... S.

Från lantbruksingenjören Lennart Kindblom, genom länsstyrelsen i Malmö ..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syne/förrättning avseende torrläggning av marker till Lackalänga nr 22 m.fl. hemman i Lackalänga socken .....

.....

.....

kommer att äga rum tisdagen den 16 juni 1959 kl. 13 .....
hos lantbrukaren Allan Ingvarsson, Lackalänga 22, Rurulund.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra ecklesiastik fastighet, nämligen prästbostället Lackalänga nr 17 i Lackalänga socken .....

.....

Det tillkommer Lackalänga pastorat .....
att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

.....

.....

.....

.....

Boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson, Barsebäckshamn, ...
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 12 juni 1959. .....

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

L.S. Bl. 83. 1959. 1000.

Lantbruksingenjören L. Kindblom.

Bilaga 9.

Utdrag av protokollet vid sammanträde med Lackalänga-Stävie kyrkliga samfällighets kyrkoråd den 12 juni 1959.

---

§ 3.

Till ombud för samfälligheten till syneförrättning den 16 juni 1959 hos arrendator Allan Ingvarsson, Lackalänga, angående torrläggning av marker berörande bl.a. lönebostället Lackalänga nr 17:2 utsågs kyrkoherde Ossian Helldin med folkskollärare Albin Thimansson, som suppleant.

Lackalänga den 12 juni 1959
Ossian Helldin
ordf.

Rätt utdraget, betygar:

Ossian Helldin

Bilaga 10.

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö

Till Vägdirektören i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Lackalänga dikningsföretag år 1959 i Lackalänga socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 28 augusti 1959 kl. 15.00 hos lantbrukare Allan Ingvarsson, Lackalänga 22, Furulund.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 54, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Eidert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 25 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag av förslag till utlåtande avgivet vid syneförrättning angående Lackalänga dikningsföretag år 1959 i Lackalänga socken av Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det planerade dikningsföretaget korsar mellan avvägningspunkterna 2+30 och 2+48 allmänna vägen Lund-Kävlinge eller väg 54. Den nuvarande trumman av 900 mm (36") vägrör bibehålles oförändrad. På båda sider om trumman skall byggas anslutningsbrunnar med 1000 mm inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 25 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 12.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 6179-43/59
SD/SM

Till
Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
Malmö.

Ang. Lackalänga dikningsföretag år 1959.

Med anledning av Eder skrivelse den 25 augusti 1959 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskat utan erinran.

Malmö den 27 augusti 1959

C.G. Plantén.

Bilaga 13.

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö

Till Distriktschefen vid Statens Järnvägars III distrikt,
Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Lackalänga dikningsföretag år 1959 i Lackalänga socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 28 augusti 1959 kl. 15.00 hos lantbrukare Allan Ingvarsson, Lackalänga 22, Furulund.

Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägen Lund-Kävlinge, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Eder yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 25 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 14.

Utdrag av förslag till utlåtande avgivet vid syneförrättning angående Lackalånga dikningsföretag år 1959 i Lackalånga socken av Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Det planerade dikningsföretaget korsar mellan avvägningspunkterna 5+19 och 5+36 järnvägen Lund-Kävlinge. I korsningspunkten, som ligger c:a 100 m söder Lackalånga station finnes för närvarande en stentrumma (0,85 x 0,70 m). Den nuvarande trumman skall bibehållas oförändrad. På båda sider om trumman skall byggas anslutningsbrunnar med 1000 mm inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 25 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 15.

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

III *distriktet*

Telefon 70640

Anknytning 134

Lantbruksingenjören i
Malmöhus län
Lundavägen 66
MALMÖ C

Ort och datum

Malmö 19.9.1959

Eder referens	Edert brev	Vår referens	Vår diariebeteckning
	25.8.59		Ds 402/59

Lackalänga, dikningsförslag år 1959 trumma vid km 23+421.

Av utlåtandet framgår, att trumman skall bibehållas oförändrad och att inspektionsbrunnar anordnas å båda sidor omedelbart utom statens järnvägars område samt att dikningsföretaget skall svara för alla kostnader.

Med anledning därav finnes från statens järnvägars sida intet att erinra.

Överbanmästaren i Lund skall underrättas om tidpunkten för arbetets utförande.

För Distriktschefen

Bil

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
LACKALÄNGA SOCKEN							
Avdelning 1							
Lackalänga 22⁴, 123/128 mtl							
Lunds Domkyrka, arr. Allan Ingvarsson							
Brukningsbåtnad							3450
Båtnad genom minskat underhåll							690
Totalsumma kronor							4140
Avdelning 2.							
Lackalänga 22⁴, 123/128 mtl							
Lunds Domkyrka, arr. Allan Ingvarsson							
Brukningsbåtnad							5420
Båtnad genom minskat underhåll							590
Totalsumma kronor							6010
Lackalänga 5², 3/16 mtl							
Per Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	1,69		4700	5000	300	507
"	2	1,36		4400	"	600	816
"	3	0,88		4700	"	300	264
"	4	1,16		4500	"	500	580
"	5	0,19		3800	"	1200	228
"	6	0,65		4600	"	400	260
"	7	0,09		3800	"	1200	108
"	8	0,30		4400	"	600	180
"	9	0,09		4000	"	1000	90
Överföres Summa		6,41					3033

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört Summa		6,41					3033
Bruknings båtnad							620
Båtnad genom minskat underhåll							1490
Totalsumma kronor							5143
Lockalänga 3^5, 1/160 mtl							
Ludvig Sjöberg, arr. Hugo Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	10	0,06		4000	5000	1000	60
Summa		0,06					60
Bruknings båtnad							40
Båtnad genom minskat underhåll							30
Totalsumma kronor							130
Lockalänga 3^4, 1/160 mtl							
Ludvig Sjöberg, Arr. Hugo Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	11	0,13		3500	5000	1500	195
Summa		0,13					195
Bruknings båtnad							70
Båtnad genom minskat underhåll							60
Totalsumma kronor							325
Lockalänga 3^3, 1/32 mtl							
Ludvig Sjöberg, arr. Hugo Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	12	0,04		4600	5000	400	16
Överföres		0,04					16

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,04					16
Åker	13	0,09		4600	5000	400	36
"	14	0,76		4300	"	700	532
Summa		0,89					584
Brukningsbåtnad							310
Båtnad genom minskat underhåll							440
Totalsumma kronor							1334
Lockalänga 5^{8}, 1/160 mtl							
Ludvig Sjöberg, arr. Hugo Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	15	0,71		4100	5000	900	639
Summa		0,71					639
Brukningsbåtnad							200
Båtnad genom minskat underhåll							200
Totalsumma kronor							1039
Lockalänga 3^{7}, 1/160 mtl							
Ludvig Sjöberg, arr. Hugo Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	16	0,45		4400	5000	600	270
Summa		0,45					270
Båtnad genom minskat underhåll							110
Totalsumma kronor							380
Lockalänga 9^{21}, 2/576 mtl							
Sjunne Titz							
Alstringsbåtnad							
Åker	17	0,17		4400	5000	600	102
"	18	0,06		3800	"	1200	72
Överföres Summa		0,23					174

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört Summa		0,23					174
Brukningsbåtnad							30
Båtnad genom minskat underhåll							50
Totalsumma kronor							254
Lockalänga 9^{23}, 11/576 mtl							
Sjunne Titz							
Alstringsbåtnad							
Åker	19	0,44		3200	5000	1800	792
"	20	0,60		4400	"	600	360
Summa		1,04					1152
Brukningsbåtnad							110
Båtnad genom minskat underhåll							210
Totalsumma kronor							1472
Lockalänga av 9^{11}, 244/14400 mtl							
Sjunne Titz							
Alstringsbåtnad							
Åker	21	0,44		4400	5000	600	264
"	22	0,71		3100	"	1900	1349
Summa		1,15					1613
Brukningsbåtnad							130
Båtnad genom minskat underhåll							250
Totalsumma kronor							1993
Lockalänga av 4^{11}, 5/576 mtl							
Sjunne Titz							
Alstringsbåtnad							
Åker	23	0,33		3100	5000	1900	627
"	24	0,12		4400	"	600	72
Överföres Summa		0,45					699

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört Summa		0,45					699
Brukningsbåtnad							30
Båtnad genom minskat underhåll							90
Totalsumma kronor							819
Avgår enligt utlåtandet							100
Slutsumma kronor							719
Lagmansen 9[20], 1/576 mtl							
Hugo och Allan Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	25	0,06		3800	5000	1200	72
"	26	0,10		4200	"	800	80
Summa		0,16					152
Brukningsbåtnad							30
Båtnad genom minskat underhåll							40
Totalsumma kronor							222
Lagmansen 9[22], 7/576 mtl							
Hugo och Allan Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	27	0,32		4200	5000	800	256
"	28	0,20		3800	"	1200	240
"	29	0,43		3100	"	1900	817
Summa		0,95					1313
Brukningsbåtnad							110
Båtnad genom minskat underhåll							250
Totalsumma kronor							1673

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208586

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Laeksalängen av 9[11], 122/14400 mtl							
Hugo och Allan Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	30	0,35		3000	5000	2000	700
"	31	0,54		3100	"	1900	1026
Summa		0,89					1726
Bruknings båtnad							380
Båtnad genom minskat underhåll							240
Totalsumma kronor							2346
Laeksalängen 9[9] av 15/576 mtl							
Hugo och Allan Andersson							
Alstringsbåtnad							
Tomt och trädgård	32	0,94		3000	5000	2000	1880
" " "	33	0,30		2000	4200 (5000)	2200	660
Växthus	34	0,08		2000	4200 (5000)	2200	176
Summa		1,32					2716
Bruknings båtnad							40
Båtnad genom minskat underhåll							350
Totalsumma kronor							3106
Laeksalängen 9, litt a, 168/14400 mtl							
Nils Albert Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	35	0,17		2000	4200 (5000)	2200	374
"	36	0,33		3100	5000	1900	627
"	37	0,48		"	"	1900	912
Tomt	38	0,13		"	"	1900	247
Överföres Summa		1,11					2160

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört Summa		1,11					2160
Brukningsbåtnad							100
Båtnad genom minskat underhåll							260
Total summa kronor							2520
Lockalängen 17², 11/32 mtl							
Stövle-Lockalänga gemensk, arr. Ingve Danielssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Åker	39	0,45		3000	5000	2000	900
"	40	0,69		4400	"	600	414
"	41	0,23		3200	"	1800	414
"	42	1,22		4400	"	600	732
Summa		2,59					2460
Båtnad genom minskat underhåll							120
Totalsumma kronor							2580
Lockalängen 9² av 15/576 mtl							
Malte Almén							
Alstringsbåtnad							
Åker	43	0,29		4400	5000	600	174
"	44	0,64		3100	"	1900	1216
Tomt	45	0,03		3800	"	1200	36
"	46	0,15		4400	"	600	90
Summa		1,11					1516
Båtnad genom minskat underhåll							240
Totalsumma kronor							1756

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Lagmansänga 9², 1/9 mtl							
Tage Lindh							
Alstringsbåtnad							
Åker	47	0,37		4400	5000	600	222
"	48	0,17		3200	"	1800	306
Summa		0,54					528
Båtnad genom minskat underhåll							120
Totalsumma kronor							648
Lagmansänga 9⁸, 2/576 mtl							
Tage Lindh							
Alstringsbåtnad							
Åker	49	0,23		2800	5000	2200	506
"	50	0,09		"	"	2200	198
"	51	0,16		3100	"	1900	304
Summa		0,48					1008
Brukningsbåtnad							50
Båtnad genom minskat underhåll							110
Totalsumma kronor							1168
Lagmansänga av 9⁴, 7/2304 mtl							
Tage Lindh							
Alstringsbåtnad							
Åker	52	0,17		3100	5000	1900	323
"	53	0,16		3000	"	2000	320
Summa		0,33					643
Brukningsbåtnad							250
Båtnad genom minskat underhåll							70
Totalsumma kronor							963
Avgår enligt utlåtandet							100
Slutsumma kronor							863

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Lockalänga 9^3, 1/9 mtl							
Tage Lindh							
Alstringsbåtnad							
Åker	54	0,06		3100	5000	1900	114
"	55	0,58		3000	"	2000	1160
"	56	0,18		3100	"	1900	342
"	57	0,18		3200	"	1800	324
"	58	0,15		4400	"	600	90
"	59	0,07		"	"	600	42
"	60	0,43		"	"	600	258
"	61	0,19		3100	"	1900	361
"	62	0,30		2500	"	2500	750
"	63	0,35		3000	"	2000	700
Summa		2,49					4141
Brukningsbåtnad							750
Båtnad genom minskat underhåll							550
Totalsumma kronor							5441
Avgår enligt utlåtandet							2503
Slutsumma kronor							2938
Sammanställning för avdelning 2							
Lockalänga 22^4, 123/128 mtl							
Lunds domkyrka,							
arr. Allan Ingvarsson							6010
Lockalänga 3^2, 5/16 mtl							
Per Persson	1-9	6,41					5143
Lockalänga 3^5, 1/160 mtl							
Ludvig Sjöberg,							
arr. Huge Andersson	10	0,06					130
Överföres		6,47					11283

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överförts		6,47					11283
Leckalänga 3^{4}, 1/160 mtl							
Ludvig Sjöberg, arr. Hugo Andersson	11	0,13					325
Leckalänga 3^{3}, 1/32 mtl							
Ludvig Sjöberg, arr. Hugo Andersson	12-14	0,89					1334
Leckalänga 3^{8}, 1/160 mtl							
Ludvig Sjöberg, arr. Hugo Andersson	15	0,71					1039
Leckalänga 3^{7}, 1/160 mtl							
Ludvig Sjöberg, arr. Hugo Andersson	16	0,45					380
Leckalänga 9^{21}, 2/576 mtl							
Sjunne Tits	17-18	0,23					254
Leckalänga 9^{23}, 11/576 mtl							
Sjunne Tits	19-20	1,04					1472
Leckalänga av 9^{11}, 244/14400 mtl							
Sjunne Tits	21-22	1,15					1993
Leckalänga av 9^{4}, 5/576 mtl							
Sjunne Tits	23-24	0,45					839
Leckalänga 9^{20}, 1/576 mtl							
Hugo och Allan Andersson	25-26	0,16					222
Leckalänga 9^{22}, 7/576 mtl							
Hugo och Allan Andersson	27-29	0,95					1673
Leckalänga av 9^{11}, 122/14400 mtl							
Hugo och Allan Andersson	30-31	0,89					2346
Överföres		13,52					23160

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överförts		13,52					23160
Leckelängen 9^9 av 15/576 mtl							
Hugo och Allan Andersson	32-34	1,32					3106
Leckelängen 9 litt a, 168/14400 mtl							
Nils Albert Persson	35-38	1,11					2520
Leckelängen 17^2, 11/12 mtl							
Stävie-Leckelängen pastorat, arr. Ygve Danielssons dödsbo	39-42	2,59					2580
Leckelängen 9^9, av 15/576 mtl							
Malte Almén	43-46	1,11					1756
Leckelängen 9^2, 1/9 mtl							
Tage Lindh	47-48	0,54					648
Leckelängen 9^8, 2/576 mtl							
Tage Lindh	49-51	0,48					1168
Leckelängen av 9^4, 7/2304 mtl							
Tage Lindh	52-53	0,33					963
Leckelängen 9^3, 1/9 mtl							
Tage Lindh	54-63	2,49					5441
Summa för avdelning 2		23,49					41342
Avgår enligt utlåtandet							2703
Slutsumma för avdelning 2							38639

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Sammandrag för hela företaget.							
Avdelning 1							4140
Avdelning 2		23,49					41342
Summa		23,49					45482
Avgår enligt utlåtandet							2703
Slutsumma för hela företaget							42779

Lackalänga den 28 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
0+00-2+30	230	Betongrör 15" m	230	11:-	2530	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	230	4:-	920	3450
Tills.	230 meter.					
0+00		Inkoppling av den nya 15" rörledningen i bef. brunn			20	
2+05-2+10		Rivning av befintlig trumma			50	
2+30		Anslutningsbrunn 40" med anslutningskopplingar enl. typritn. B-2 st	1		250	320
		För oförutsett tillägges c:a 15 %				530
					Summa kronor	4300
		Dikessträckan B-C.				
2+30-2+48	18	Trumma under allm. vägen Lund-Kävlinge eller väg nr 54. Bibehålles oförändrad				
2+48-5+19	271	Betongrör 20" m	271	15:80	4282	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	271	5:-	1355	
5+19-5+36	17	Trumma under järnvägen Lund-Kävlinge. Bibehålles oförändrad				5637
Tills.	306 meter					
2+48, 5+19, 5+36		Anslutningsbrunnar 40" med anslutningskopplingar enl. typritn. B-2 st	3	250:-	750	
4+20		Kopplingsbrunn 32" enl. typritn. B-4 st	1	90:-	90	
		Röjning av träd och buskar			20	860
		För oförutsett tillägges c:a 15 %				1003
					Summa kronor	7500

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C-D.					
5+36-8+49=20	313	Betongrör 20"	m	313	15:80	4945	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	313	6:-	1878	6823
Tills.	313 meter						
		Röjning av träd och buskar				250	
5+66, 6+29		Kopplingsbrunnar 32" enl. typritn. B-4,	st	2	90:-	180	
7+16,8+49=20		Brunnar 32" enl. tyrpritn. B-2	st	2	150:-	300	730
		För oförutsett tillägges c:a 15 %					1147
					Summa kronor		8700
		Dikessträckan D-E.					
8+49-9+94=30	145	Betongrör 16"	m	145	12:25	1776	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	145	6:-	870	2646
Tills.	145 meter.						
8+53		Kopplingsbrunn 32" enl. typritn.B-4	st	1	90:-	90	
9+50		Brunn 32" enl. typritn. B-2	st	1	150:-	150	
9+94		Brunn 32" med 16" dagvattenintag enl. typritn. B-6	st	1	180:-	180	
8+49-8+53		Tillägg för genomgång av väg				50	470
		För oförutsett tillägges c:a 15 %					484
					Summa kronor		3600
		Sidoavlopp.					
		Dikessträckan E-Ea.					
9+94=30-31+75	175	Betongrör 10"	m	175	5:80	1015	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	175	4:-	700	
	175		Överföres			1715	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	175	Överfört			1715	
31+75-33	125	Betongrör 9" m	125	5:50	688	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och				
		återfyllning m	125	6:-	750	3153:-
Tills.	300 meter.					
30+90, 31+75						
32+26	Brunnar 24" enl. typritn. B-1 st		3	100:-	300	
33	Brunn 24" med 9" dagvattenintag enl. typritn. B-6 st		1	130:-	130	
31+70-31+75	Tillägg för genomgång av väg				20	450
	För oförutsett tillägges c:a 15 %					497
			Summa kronor			4100
		Avlopp, som ej skall utföras.				
		Dikessträckan E-F.				
9+94-10+77	83	Betongrör 15" m	83	11:-	913	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	83	5:-	415	1328
Tills.	83 meter.					
		Röjning av träd och buskar			15	
10+74-10+77		Tillägg för genomgång av väg			30	
10+77		Brunn 24" enl. typritn. B-1 st	1		100	145
		För oförutsett tillägges c:a 15 %				227
			Summa kronor			1700
		Sammandrag.				
		Huvudavlopp.				
230		Dikessträckan A-B			4300	
306		" B-C			7500	
313		" C-D			8700	
145	994	" D-E			3600	24100
	994	Överföres				24100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	994	Överfört				24100
		Sidoavlopp.				
	300	Dikessträckan E-Ea				4100
		Avlopp, som ej skall utföras.				
	83	Dikessträckan E-F				1700
Tills.	1377	meter	Summa kronor			29900

Lackalänga den 28 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla de återstående massorna med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn till-

handahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendatorn.

12/ Samtliga brunnar utom kopplingsbrunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

13/ Brunnar med 24" - 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

14/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.

15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

19/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rotbuggas och borttagas.

20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan

höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

21/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem höramde brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 27,85 m.</u>

N. frontmuren till trumma under landsvägen Lund-Kävlinge vid sektion 2+30. Järndubb å murens ovanside, 0,11 m från dess framkant och mitt över trumman.

<u>Fixp. = + 27,77 m.</u>

S. frontmuren till trumman under enskild väg vid sektion 5+36. Järndubb å täckstenens ovanside, 0,11 m från dess framkant och c:a 0,2 m Ö. trumöppning.

<u>Fixp. = + 28,56 m.</u>

Ö. sidan av utbyggn. till Ö.gaveln av boningshus c:a 6 m S sektion 31+75. Järndubb i sockeln, c:a 0,13 m från SÖ knuten och 0,08 m under sockelns ovankant.

<u>Fixp. = + 29,34 m.</u>

NÖ. gaveln till boningshus, c:a 5 m S sektion 22+50. Järndubb i grunden,

c:a 0,53 m från Ö. knuten och 0,10 m över marken.

Lackalänga den 28 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Lackalänga nr 22 m.fl. fastigheter i Lackalänga socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 juni 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lackalänga nr 22 m.fl. fastigheter i Lackalänga socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Lackalänga n:ris 3, 9, 10, 17 och 22 i Lackalänga socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger strax söder om Lackalänga järnvägsstation. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E och E-Ea) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattensamlade

markerna. Dessutom har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikessträckan E-F), vilket visserligen ej påyrkats, men för vilket utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor med undantag för dikessträckan E-F utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Det planerade dikningsföretaget korsar mellan avvägningspunkterna 5+19 och 5+36 järnvägen Lund-Kävlinge. I korsningspunkten, som ligger c:a 100 m söder Lackalänga station finnes för närvarande en stentrumma (0,85 x 0,70 m). Den nuvarande trumman skall bibehållas oförändrad. På båda sidor om trumman skall byggas anslutningsbrunnar med 1000 mm inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Allmänna vägar.

Det planerade dikningsföretaget korsar mellan avvägningspunkterna 2+39 och 2+48 allmänna vägen Lund-Kävlinge eller väg 54. Den nuvarande trumman av 900 mm (36") vägrör bibehålles oförändrad. På båda sidor om trumman skall byggas anslutningsbrunnar med 1000 mm inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på flera ställen enskilda vägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta avlopp, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 28.200 kronor. Kostnaderna för avdragadiket E-F har beräknats till 1.700 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenavledat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållanden, som erhållas genom igenläggning av de öppna avloppen liksom till markvinsten. Dessutom har den båtnad medtagits, som uppstår genom att den årliga rensningskostnaden avsevärt minskas. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företaget, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.140 kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 4.300 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 1-63 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 41.342 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C-D-E-F, E-Ea och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 26.000 (25.600 + 400) kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningsolägenhetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
45.482:-	29.900:-	0,657403

Utföres varje avdelning för sig, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
Avdelning 1	4.140:-	4.300:-	1,038647
" 2	41.342:-	26.000:-	0,628900

Av fö restående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 41.342 kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 26.000 kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till 26.000 : 41.342 = 0,628900.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 4.140 kronor påföres återstoden av kostnaderna eller 3.900 kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till 3.900 : 4.140 = 0,942029.

På grund av yrkande från viss delägares sida skall dikessträckan E-F ej utföras av det gemensamma företaget. Båtnadsvärdena skola därför minskas för

de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan E-F, med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerat med avdelningens relativa kostnadstal eller 1.700 : 0,628900 = 2.703 kronor.

Beloppet fördelas sålunda:

Lackalänga av 9^4, 5/576 mtl		100:-
" av 9^4, 7/2304 mtl		100:-
" 9^3, 1/9 mtl		2.503:-
	Summa kronor	2.703:-

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningsamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 42.779 kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna synneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna synneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, däreet sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikaförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falserör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på för-

slagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Dessas lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avvägga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall lämnas fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bilaga Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de diken, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar

han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enas.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna till-

gängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Lackalänga dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget , och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 64:17 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,



kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Leckalänga den 28 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
LACKALÄNGA SOCKEN						
Lackalänga 22⁴, 123/128 mtl						
Lunds Domkyrka,						
arr. Allan Ingvarsson	S					
Avd. 1		4140	3900			
Avd. 2		6010	3780	7680	27,234	
Lackalänga 3², 3/16 mtl						
Per Persson						
Avd. 2, ägofig. 1-9		5143		3234	11,468	
Lackalänga 3⁵, 1/160 mtl						
Ludvig Sjöberg,						
arr. Hugo Andersson						
Avd. 2, ägofig. 10		130		82	0,291	
Lackalänga 3⁴, 1/160 mtl						
Ludvig Sjöberg,						
arr. Hugo Andersson						
Avd. 2, ägofig. 11		325		204	0,723	
Lackalänga 3³, 1/32 mtl						
Ludvig Sjöberg,						
arr. Hugo Andersson						
Avd. 2, ägofig. 12-14		1334		839	2,975	
Lackalänga 3⁸, 1/160 mtl						
Ludvig Sjöberg,						
arr. Hugo Andersson						
Avd. 2, ägofig. 15		1039		653	2,316	
Lackalänga 3⁷, 1/160 mtl						
Ludvig Sjöberg,						
arr. Hugo Andersson				3017		
Avd. 2, ägofig. 16		380		239	0,848	
Överföres		18501		12931	45,855	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		18501		12931	45,855	
Lackalänga 9^{21}, 2/576 mtl						
Sjunne Titz						
Avd. 2, ägofig. 17-18		254		160	0,567	
Lackalänga 9^{23}, 11/576 mtl						
Sjunne Titz						
Avd. 2, ägofig. 19-20		1472		926	3,284	
Lackalänga av 9^{11}, 244/14400 mtl						
Sjunne Titz						
Avd. 2, ägofig. 21-22		1993		1253	4,443	
Lackalänga av 9^{4}, 5/576 mtl						
Sjunne Titz						
Avd. 2, ägofig. 23-24		739		465	1,649	
Lackalänga 9^{20}, 1/576 mtl						
Hugo och Allan Andersson						
Avd. 2, ägofig. 25-26		222		140	0,496	
Lackalänga 9^{22}, 7/576 mtl						
Hugo och Allan Andersson						
Avd. 2, ägofig. 27-29		1673		1052	3,730	
Lackalänga av 9^{11}, 122/14400 mtl						
Hugo och Allan Andersson						
Avd. 2, ägofig. 30-31		2346		1475	5,231	
Lackalänga 9^{9} av 15/576 mtl						
Hugo och Allan Andersson						
Avd. 2, ägofig. 32-34		3106		1953	6,926	
Överföres		30306		20355	72,181	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		30306		20355	72,181	
Lackalänga 9, litt.a, 168/14400 mtl						
Nils Albert Persson						
Avd. 2, ägofig. 35-38		2520		1585	5,621	
Lackalänga 17^{2}, 11/12 mtl						
Stävie-Lackalänga pastorat, arr. Ygve Danielssons dödsbo	S					
Avd. 2, ägofig. 39-42		2580		1623	5,755	
Lackalänga 9^{9} av 15/576 mtl						
Malte Almén	S					
Avd. 2, ägofig. 43-46		1756		1104	3,915	
Lackalänga 9^{2}, 1/9 mtl						
Tage Lindh	S					
Avd. 2, ägofig. 47-48		648		407	1,443	
Lackalänga 9^{8}, 2/576 mtl						
Tage Lindh	S					
Avd. 2, ägofig. 49-51		1168		735	2,606	
Lackalänga av 9^{4}, 7/2304 mtl						
Tage Lindh	S					
Avd. 2, ägofig. 52-53		863		543	1,926	
Lackalänga 9^{3}, 1/9 mtl						
Tage Lindh	S					
Avd. 2, ägofig. 54-63		2938		1848	6,553	
Summa		42779		28200	100,000	

Lackalänga den 28 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-2

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1957.

Skala 1:50.
Mått i mm.

Bilaga F.

Typritning B-4

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.



Igjutna rännor, som avjämnas väl med cementbruk 1:4.

Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga G.

Typritning B-6.

Brunn med dagvattenintag.



Bilaga H.

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3086. 55 nov.

L. Kindell