
Blad 1.



FÖRSLAG TILL

Julans dikningsföretag år 1959

I Höörs SOCKEN ~~(NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1959 { I / ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~


Sven Lindblom
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1490~~ M 3★2124

Blad 2.



Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Julångs dikningsföretag Fr. 1959

i Höörns socken, ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1959 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel


Antal ritn. st. 3.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1408~~ M 3★2124


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

Blad 3.



Förslag till ägotnumma
Skala 1:50.



Förslag till

Jularps dikningsföretag år 1959

i Höörs socken, ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1959 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1408 M 3★2124

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L.

M 3★2124

Handlingar

till

JULARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Höörs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Fnr. 1408

Handlingar

till

JULARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Höörs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll	Sid. 1 - 8
Bilaga 1 - 11	" 9 - 25
Värderingslängd, Bil. A.	" 26 - 30
Kostnadsförslag, " B.	" 31 - 32
Arbetsbeskrivning," C.	" 33 - 36
Utlåtande, " D.	" 37 - 45
Kostnadsfördelningslängd, Bil. Da.	" 46
Typritning, " E.	" 47

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



PROTOKOLL vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Jularp nr 1 m.fl. fastigheter i Höörs socken av Malmöhus län.

Den 20 januari 1959 hos lantbrukare Elon Arvidsson, Jularps gård, Höör.

Kungörelse angående förrättningen hade anslagits i vederbörande församling den 4 januari 1959 samt den 2 januari 1959 varit införd i Skånska Dagbladet. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser har en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Närvarande:

Undertecknad förrättningsman

Skiftesgodemännen Hans Ekström och Martin Larsson

Sökande till förrättningen:

Gudrun Arvidsson, äg. Jularp 1^{1}, 1/4 mtl

Hilda Nilssons sterbhus gm Albin Nilsson, äg. Jularp 7^{2}, 1/8 mtl, enl. fullmakt, bilaga 5.

Erik Jönsson, äg. Jularp 22^{1}, 3/32 mtl

Övriga sakägare och ombud:

Emil Moberg, äg. Jularp 3^{7}, 3/64 mtl

Gunnar Nilsson, äg. Jularp 3^{8}, 65/576 mtl

Olga Nilsson, äg. Jularp 9^{3}, 1/8 mtl

~~Ragnar Svensson, äg. Jularp 18^{1}, 1/8 mtl~~

Karl Svensson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson enl. fullmakt, bilaga 4.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lags hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande anmäldes ej.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas utförande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Sökandens yrkade på utförande av avloppet A-B-C såsom öppet dike med undantag av sträckan 0+68-0+98, som skulle rörläggas samt avloppet B-Ba såsom täckt avlopp.

§ 6.

Fröken Olga Nilsson yrkade att bron i sektion 4+10 skulle ombyggas med samma bredd som den gamla.

I övrigt hade fröken Nilsson inga yrkanden på speciell dikning, då hon tänkte plantera skog på sin fastighet.

§ 7.

Beslutades att dikesjorden skulle utplaneras genom företagets försorg.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats fredagen den 27 februari 1959 kl. 13.30 och skulle kallelse härtill ej meddelas på annat sätt.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Holmström

Biträdande gode män:

Hans Ekström Martin Larsson

Den 27 februari 1959 hos lantbrukare Elon Arvidsson, Jularp, Höör.

Närvarande:

Undertecknad förrättningsman

Skiftesgodemännen Hans Ekström och Martin Larsson

Gudrun Arvidsson

Hilda Nilssons sterbhus genom Albin Nilsson

Olga Nilsson

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget höran- de handlingarna och ritningarna.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 6-8.

§ 12.

Fr. Nilsson bestred kostnaderna med hänsyn till dels att det enligt hennes uppfattning bleve billigare att upptaga dike för torrläggning av fig. 15-18 i gränsen mellan 7^2 och 9^3 och mer till 4:20 och dels tidigare omnämnd skogsplantering.

Synemännen besiktigade marker, som beröras av ovannämnda yrkande, varvid kunde konstateras, att en höjdsträckning gick fram över den föreslagna dikessträckningen, varför det kunde anses klarlagt att detta alternativ skulle ställa sig dyrare för fr. Nilsson. Vad beträffar ev. skogsplantering bestämde synemännen att förrättningen skulle uppskjutas. Om hänsyn skulle kunna tagas härtill, skulle plantering ha skett före den 15 juni 1959. Gode männen skulle tidigast den 15 juni 1959 besiktiga fig. 15-18. Om då plantering hade skett, skulle hänsyn tagas till denna vid förrättningens fortsatta handläggning. Nytt sammanträde kommer därvid att i laga ordning utlysas.

Fr. Nilsson meddelade att hon även skulle plantera fig. 9-14.

Synemännen meddelade på hennes förfrågan att plantering å fig. 9-14 ej skulle ske 10 m från diket å vardera sidan.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde skulle i laga ordning utlysas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Holmström

Biträdande gode män:

Hans Ekström

Martin Larsson

Den 26 november 1959 hos lantbrukare Elon Arvidsson, Jularp, Höör.

Kungörelse angående förrättningen hade anslagits i vederbörande församling den 8 november 1959 samt den 5 november varit införd i Skånska Dagbladet. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser har en särskild förteckning upprättats.(Bil.10-11).

Närvarande:

Undertecknad förrättningsman

Skiftesgodemännen Hans Ekström och Martin Larsson

Gudrun Arvidsson genom Elon Arvidsson enl. fullm. (bil. 9)
Stiftelsen Skånes Djurpark genom major Björn Hamilton
Hilda Nilssons sterbhus genom Albin Nilsson
Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör S. Danielsson
Erik Jönsson

~~Emil Moberg~~

~~Gunnar Nilsson~~

Olga Nilsson

~~Ragnar Svensson~~

Karl Svensson

§ 14.

Sedan föregående sammanträde hade undertecknad förrättningsman förordnats att handlägga denna syneförrättning (bilaga 1). Något jäv mot förrättningsmannen anfördes ej.

§ 15.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget såsom bilaga B och

arbetsbeskrivningen såsom bilaga C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 18.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Elon Arvidsson, Jularp, Höör såsom ordförande och verkställande ledamot samt Erik Jönsson och Karl Svensson.

~~Till suppleanter utsågos~~

Till revisorer utsågos: Gunnar Nilsson och Emil Moberg.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 21.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande Elon Arvidsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 22.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantläggning uppgått till 186:50 kronor, vilket förskotterats av Elon Arvidsson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet den 20/1 1959 och dagens sammanträde hade förskotterats av Elon Arvidsson med 84:10 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 240:- kronor, vilket betalades av Elon Arvidsson.

§ 23.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Gudrun Arvidsson	30 ha
Emil Moberg	2 "
Gunnar Nilsson	2 "
Erik Jönsson	8 "
Olga Nilsson	10 "
Hilda Nilssons sterbhus	10 "
Ragnar Svensson	10 "
Karl Svensson	5 "

§ 24.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplästes.

Jularp den 26 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kimblom

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Bilaga 1.

Dnr III

1408

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande för Sven Holmström återkallas.

Malmö i landskansliet den 16 november 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Inkom M9 26 59
11 NOV. 1959
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 129/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av den av Elon Arvidsson, Höör, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 9 november 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Bilaga 1.

1408

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56 57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

1408

1402

Dnr III M 52 55.

Dnr III M 74/57
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

Dnr III
Ink. 19 SEP 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr III U 152/55
Ink. 9 JULI 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landeriavdelningen

Dnr AD 129/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Elon Arvidsson, Höör, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 30 juni 1955.

Wilhelm Ohlsson

Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr: A 129/55 *Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.*

Ink.d. 2 6 JUNI 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmö hus *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Norra Fosie socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Upprensning av bäcken ca. 2 000 m

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Höör

Meddelanden om förrättningen ställes till ELON ARVIDSSON
Jularps gård, Tel. 83
HÖÖR

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Jularp, Höör den 16 1955

Sökandes namn:		Fastighet:
Elon Arvidsson	för fastigheten	17
Albin Nilsson	» »	72
Erik Jönsson	» »	9

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:	
Ragnar Svensson	ägare av fastigheten	18	Julamp
Fr. Olga Nilsson	» » »	~~72~~ 9 ✓	~
Emil Moberg	» » »	3	~
Gunnar Nilsson		3	~
Karl Svensson		6	~
Skånes Djurpark, Ventinge,		1	~
Ivar Ströbeck		Ekastiga, 1 Höör	
Sture Nilsson		~	~

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

Kungörelse angående torrläggningssammanträde tisdagen den 20 januari 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Jularp nr 1 m.fl. fastigheter i Höörs socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Elon Arvidsson, Jularps gård, Höör, tisdagen den 20 januari 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Jularp n:ris 1, 3, 7, 9, 18 och 22 i Höörs socken, dels allmänna vägen nr 1323 Släbomöllan-Långstorp.

Malmö den 29 december 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Höörs församling den 4 jan. 1959

intygas av Hilmer Wenz
p. l.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adress Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Jularp nr 1 m.fl. fastigheter i Höörs socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Höörs församling,	Höör	30/12 1958
Skiftesgodemannen Hans Ekström, Yxnaholma,	"	" "
" Martin Larsson, Bökestorp,	"	" "
Fru Gudrun Arvidsson, Jularps gård,	"	" "
Herr Emil Moberg, Jularp 3,	"	" "
Hönseriägare Gunnar Nilsson, Jularp 3,	"	" "
Lantbrukare Eric Jönsson, Jularp,	"	" "
Fröken Olga Nilsson, Jularp 9,	"	" "
Hilda Nilssons sterbhus, adress Albin Nilsson, Jularp 7[19],	"	" "
Lantbrukare Ragnar Svensson, Jularp 18,	"	" "
" Karl Svensson, " 6,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 30 december 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 10097-43/58
SD/RS

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Jularp nr 1, 3, 7, 9, 18 och 22 i Höörs socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 3 januari 1959.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén

Bilaga 5.

FULLMAKT

för Lantbr. Albin Nilsson Jularp eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande fastigheten Jularp 7:2 i Höörs socken i Höörs socken av Malmöhus län å sina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ynglingarum den 26 Januari 1959

Arvid Larsson
Ynglingarum, Tjörnarp

David Larsson
Ynglingarum Tjörnarp

Bevittnas:

Teodor Svensson

Ane Larsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 6.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synaförrättning upprätta förslag till utförande av Jularps dikningsföretag år 1959 i Höörs socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 27 februari 1959 kl. 13.30 hos lantbrukare Elon Arvidsson, Jularps gård, Höör. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1523, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 14 februari 1959.

I tjänstens

Sven Helmström

Lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

Utdrag ur förslag till utlåtande vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Jularp nr 17 m.fl. fastigheter i Höörs socken av Malmöhus län.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar på sträcken 0+98 - 1+10 allmänna vägen nr 1325. Den befintliga trummen kan bibehållas oförändrad. Vid nedströmssidan skall en anslutningsbrunn byggas för anslutning till ny rörledning. Dessa arbeten betalas av dikningsföretaget.

Malmö den 14 februari 1959.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Bilaga 8.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1269-43/59
SD/RS

Till
Lantbruksingenjör Sven Holmström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Jularps dikningsföretag år 1959.

Med anledning av Eder skrivelse den 14 februari 1959 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 19 februari 1959.

C.G. Plantén.

Bilaga 9.

FULLMAKT

för Elon Arvidsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jularp nr 1 mfl fastigheter i Höör socken av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas. samt att ansöka om statsbidrag likaså åtgärden att den 1/6 1955 ställa sig som sökande till förrättningen för min räkning.

Jularp den 27/2 1955

Endrum Arvidsson

Bevittnas:

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 10.

Kungörelse angående torrläggningssammanträde torsdagen den 26 november 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Jularp nr 1 m.fl. fastigheter i Höörs socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Elon Arvidsson, Julårps gård, Höör, torsdagen den 26 november 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Jularp n:ris 1, 3, 7, 9, 18 och 22 i Höörs socken, dels allmänna vägen nr 1323 Släbomöllan-Långstorp.

Malmö den 3 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Höörs församling den 8 nov. 1959

intygas av Ellenor p.l.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 A, Malmö C.

Bilaga 11.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Jularp nr 1 m.fl. fastigheter i Höörs socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Höörs församling	Höör	3/11 1959
Skiftesgodemannen Hans Ekström, Yxnaholma,	"	" "
" Martin Larsson, Bökestorp,	"	" "
Fru Gudrun Arvidsson, Jularps gård,	"	" "
Herr Emil Moberg, Jularp 3,	"	" "
Hönseriägare Gunnar Nilsson, Jularp 3,	"	" "
Lantbrukare Eric Jönsson, Jularp,	"	" "
Fröken Olga Nilsson, Jularp 9,	"	" "
Hilda Nilssons sterbhus, adress Albin Nilsson, Jularp 7^{19},	"	" "
Lantbrukare Ragnar Svensson, Jularp 18,	"	" "
" Karl Svensson, " 6,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 3 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
HÖÖRS SOCKEN							
Jularp 1[1], 1/4 mtl							
Gudrun Arvidsson							
Alstringsbåtnad							
Betesvall	43	0,58		1000	2500	1500	870
"	44	0,70		1600	"	900	630
"	45	0,52		2200	"	300	156
		1,80					1656
Markvinst							42
Summa kronor							1698
Jularp 3[7], 3/64 mtl							
Emil Moberg							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,15		2200	2500	300	45
Odlingsmark	2	0,18		1000	2000	1000	180
Summa kronor		0,33					225
Jularp 3[8], 65/576 mtl							
Gunnar Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark	3	0,10		1100	2000	900	90
Åker	4	0,11		2200	2500	300	33
Summa kronor		0,21					123

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085:68

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Jularp 22[1], 5/32 mtl							
Erik Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	5	0,09		2200	2500	300	27
"	6	0,12		1600	"	900	108
"	7	0,09		"	"	900	81
"	8	0,09		2200	"	300	27
Summa kronor		0,39					243
Jularp 9[3], 1/8 mtl							
Olga Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Betesvall	9	0,05		2200	2500	300	15
"	10	0,05		1600	"	900	45
"	11	0,06		"	"	900	54
"	12	0,05		2200	"	300	15
"	13	0,30		1200	"	1300	390
"	14	0,26		"	"	1300	338
Betesmark, mosse, vinner ej båtn.	15						
Åker " " "	16						
" " " "	17						
" " " "	18						
Summa kronor		0,77					857

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Jularp 7², 1/8 mtl							
Hilda Nilssons sterbhus							
Alstringsbåtnad							
Betesvall	19	0,59		1200	2500	1300	767
"	20	0,36		1600	"	900	324
"	21	0,05		2200	"	300	15
Betesvall, stenbunden	22	0,05		1700	2000	300	15
" "	23	0,14		1900	"	100	14
" "	24	0,04		1700	"	300	12
Betesvall	25	0,01		2200	2500	300	3
"	26	0,01		1600	"	900	9
"	27	0,32		1200	"	1300	416
"	28	0,44		"	"	1300	572
"	29	0,31		1600	"	900	279
"	30	0,12		2200	"	300	36
Betesmark	31		0,09	800	1000	200	18
Betesvall	32	0,75		1200	2500	1300	975
"	33	0,10		2200	"	300	30
"	34	0,05		1200	"	1300	65
"	35	1,00		"	"	1300	1300
"	36	0,04		1600	"	900	36
"	37	0,27		2200	"	300	81
"	38	0,29		1600	"	900	261
"	39	0,77		1200	"	1300	1001
		5,71	0,09				6229
Brukningsbåtnad							440
Summa kronor							6669

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Julsrp 18[1], 1/8 mtl							
Ragnar Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker	40	0,32		2200	2500	300	96
Betesmark	41		0,92	600	1000	400	368
"	42		0,17	900	"	100	17
Summa kronor		0,32	1,09				481
Julsrp 6[5], 1/16 mtl							
Karl Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker	46	0,29		1700	2500	800	232
"	47	0,19		2200	"	300	57
Summa kronor		0,48					289
Sammanställning.							
Julsrp 1[1], 1/4 mtl							
Gudrun Arvidsson	43-45	1,80					1698
Julsrp 3[7], 3/64 mtl							
Emil Moberg	1-2	0,33					225
Julsrp 3[8], 65/576 mtl							
Gunnar Nilsson	3-4	0,21					123
Julsrp 22[1], 3/32 mtl							
Erik Jönsson	5-8	0,39					243
Julsrp 9[3], 1/8 mtl							
Olga Nilsson	9-18	0,77					857
Julsrp 7[2], 1/8 mtl							
Hilda Nilssons sterbhus	19-39	5,71	0,09				6669
Överföres		9,21	0,09				9815

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		9,21	0,09				9815
Jularp 18[1], 1/8 mtl							
Ragnar Svensson	40-42	0,32	1,09				481
Jularp 6[5], 1/16 mtl							
Karl Svensson	46-47	0,48					289
Summa		10,01	1,18				10585

Jularp den 26 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
0+50-0+68	18	Rensning av botten och slänter m	18	1:-	18:-	
0+68-0+89	21	Betongrör 24" m	21	22:25	467:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	21	7:75	162:75	
0+89-0+93	4	Betongrör 24" m	4	22:25	89:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	15:-	60:-	
0+93-0+98	5	Betongrör 24" m	5	22:25	111:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	10:75	53:75	
0+98-1+10	12	Trumma för allm. vägen nr 1323 rensas och bibehålles oförändrad			50:-	
1+10-7+27	617	Schaktning av torvgyttja och något sten och grus m^3	1690	2:50	4225:-	5237:-
Tills.	677	meter				
Utrivning av dämme vid 0+50					50:-	
Omurning av rörutlopp vid 0+68					200:-	
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+98		st	1	225:-	225:-	
Trummor enligt särskild ritning vid 3+17-3+22, 4+10-4+15, 5+37-5+42 och 7+83-7+88		st	4	300:-	1200:-	
Utplanering av jordvall		m^3	1690	0:50	845:-	2520:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1143:-
		Summa kronor				8900:-
		Dikessträckan B-C.				
7+27-10+51	324	Schaktning av torvjord med något sand m^3	1035	2:50	2587:50	2587:50
Tills.	324	meter Överfört				2587:50

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2587:50
Utplanering av jordvall		m^3	1035	0:50	517:50	517:50
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						495:-
		Summa kronor				3600:-
		Dikessträckan B-Ba.				
20-20+90	90	Betongrör 4" m	90	2:50	225:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	2:50	225:-	450:-
Tillg.	90	meter.				
Trumlock med fästanordningar					50:-	
Stensil vid 20+90		st	1	20:-	20:-	70:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						80:-
		Summa kronor				600:-
		Sammanställning.				
	677	Dikessträckan A-B			8900:-	
	324	" B-C			3600:-	
	90	" B-Ba			600:-	
Tillg.	1091	meter Summa kronor			13100:-	

Jularp den 26 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas.

1/ Vid schaktningen skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller i möjligaste mån rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Då avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen, för så vitt det ej för viss eller vissa sträckor lämnas särskilda föreskrifter. I krökar skall sektionen utvidgas åtkrökens innersida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Entreprenören äger upplägga massorna på den sida avloppet, vilken han och styrelsen gemensamt komma överens om.

3/ De uppschaktade massorna skola utplaneras till högst 20 cm tjocklek om ej jordägaren önskar att jorden upplägges till högre höjd.

4/ Sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

5/ Öppningar skola upptagas vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppen.

6/ Träd och buskar, som växa i avloppets botten och slänter, skola avhuggas och borttagas med rötter och få ej hopblandas med de lösa massorna.

7/ Gräs och vattenväxter, som växa i avloppets botten och slänter, skola huggas och borttagas.

8/ Slam, lösa stenar och vattenväxter skola upptagas, även om de ligga under den för avloppet fastställda bottenlinjen.

9/ Stängsel utmed avloppet skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stäng-

sel senast bör vara borttaget. Borttages ej stängsel får entreprenören borttaga stängslet på sätt som han finner lämpligast och på stängselägarens bekostnad, varvid en del virke och stängseltråd möjligen förfares.

10/ Ras och skred, som möjligen kan uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas.

11/ Omsurningen vid 0+68 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

12/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

13/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

14/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

15/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

16/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

17/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

18/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

19/ Fyllningen får ej innehålla sten.

20/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m

och givetvis ej köras över densamma.

21/ Dämmet vid 0+50 skall utrivas och borttagas.

22/ Brunnen vid 0+98 skall utföras med 1000 mm inre diameter och med 500 mm slamrum enligt bifogad typritning. I brunnen skall den befintliga trumman inkopplas.

23/ Trummorna skola utföras enligt ritning.

24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

25/ Vederbörande lantbrukseingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tänkta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbrukseingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

26/ <u>Fixpunktsbeskrivning</u>.

<u>Fixpunkt = + 91,03 m</u>.

Vertikal järndubb i jordfast sten (berg) i skog c:a 13 m SO stengärde vid gammal landsväg och c:a 11 m SV om dike vid sektion 0+76.

<u>Fixpunkt = + 90,90 m.</u>

Vertikal järndubb i jordfast sten c:a 10 m N sektion 5+52 och c:a 4 m S. skogskant.

<u>Fixpunkt = + 95,10 m</u>.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten c:a 54 m Ö om sektion 10+50; ste-

som ligger i kanten av skogsbevuxen del av betesmarken till Jularp 7:2.

Jularp den 26 november 1959.

I tjänsten:

Leonart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Jularp nr 1 m.fl. fastigheter i Höörs socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades lantbruksingenjör S. Holmström att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Jularp nr 1 m.fl. fastigheter i Höörs socken av Malmöhus län. Genom länsstyrelsens resolution den 16 november 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att fortsätta handläggandet av nämnda syneförrättning. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av förrättningsmannen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Jularp m:ris 1, 3, 7, 9, 18 och 22 i Höörs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96 ligger ca 2 km N om Höörs järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Stockholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna diken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderligt djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C och B - Ba) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattensjuka markerna. Enligt

förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträcker utföras.

För dikessträckorna ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda anläggningar ha särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska karter över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt förrättningsmannens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest de nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Kom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Det nya avloppet korsar på sträckan 0+98-1+10 allmänna vägen nr 1323. Den befintliga trumman kan bibehållas oförändrad. Vid nedströmssidan skall en anslutningsbrunn byggas för anslutning till ny rörledning. Dessa arbeten betalas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsar på flera ställen enskilda ägovägar. Nya trummor skola utföras på de platser, som finnas angivna i kostnadsförslaget, och i enlighet med upprättad typritning. Efter trummornas utförande skall det åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till 13.100:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivan-

de och nuvarande terrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt terrlagd jord av likartad beskaffenhet. Förutom elstringsbåtnad har i värderingslängden införts brukningsbåtnad. Denna båtnad vinnes genom att det öppna diket, 20 - 20+90, igenläggas med rör. Den därvid uppkommande vinsten genom billigare brukning har kapitaliserats. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsomfattigheten ingående markerna.

Sådana förhållanden föreligga ej vid detta företag att kostnaderna skola jämkas enligt 7 kap. 24 § VL. Kostnaderna skall därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna ha av förrättningsmännen beräknats till 13.100:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av syneomänen värderats till 10.585:- kronor. Den relativa kostnaden blir alltså 1,237600.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta terrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I föreläget angivna höjder äro hänförda till rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C). Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på planskartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets syning.

Syning enligt 13 kap. 1 § VL av det färdigställda arbetet skall efter anmälan verkställas genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg. Företaget skall anses fullbordat, då syningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. För intrång av de obetydliga massor, som komma att upptagas i samband med rensning av företaget, skall ej utgå ersättning. Dock skall rensningen utföras på sådan tidpunkt att växande gröda onödigtvis ej skadas. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskild dräneringsledning får tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter. Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Jularps dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Stiövs häradsrätt.

Domstolsavgift enl. 11 kap. 95 § VL skulle understiga 50 kronor och skall således ej utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Fröken Olga Nilsson, ägare till fastigheten Jularp 9:3, har yrkat, att hennes mark måtte befrias från kostnad i företaget då ifrågavarande område skulle planteras med skog (se protokollet, §§ 6 och 12). Vid besiktning av området efter den 15 juni 1959 hade ej någon plantering utförts men hade dränering för ägofigurerna 15-18 utförts med anslutning cirka 400 m nedströms det naturliga avloppet. Då markens höjdläge är sådant, att den ej är beroende av avloppet nedanför den nya anslutningspunkten, finna synemännen det skäligt att befria marken med ägofig. nr. 15-18 från kostnad i företaget.

Övriga yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, V ä x j ö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13. här ovan angivna tiden.

Jularp den 26 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
HÖÖRS SOCKEN						
Jularp 1[1], 1/4 mtl						
Gudrun Arvidsson	S	1698		2101:50	16,042	
Jularp 3[7], 3/64 mtl						
Emil Moberg		225		278:51	2,126	
Jularp 3[8], 65/576 mtl						
Gunnar Nilsson		123		152:22	1,162	
Jularp 22[1], 3/32 mtl						
Erik Jönsson	S	243		300:78	2,296	
Jularp 9[3], 1/8 mtl						
Olga Nilsson		857		1060:58	8,096	
Jularp 7[2], 1/8 mtl						
Hilda Nilssons sterbhus	S	6669		8253:52	63,004	
Jularp 18[1], 1/8 mtl						
Ragnar Svensson		481		595:26	4,544	
Jularp 6[5], 1/16 mtl						
Karl Svensson		289		357:63	2,730	
Summa		10585		13100:-	100,000	

Jularp den 26 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-2

BRUNN, 40"



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens- Reproduktionsanstalt 1957.