


FÖRSLAG TILL	
Basarp nr 2 dikningsföretag år 1960	
I Basarps	SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus LÄN
LIPPRÄTTAT ÅR (ÅR) 1960	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	Uttas Skidblom
	Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 3	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 130 M 3*2127

Aa B Bo C

151 ha

15 ha

10 ha

Bo D E

133 ha

131 ha

B D

151 ha

133 ha

Amnening

Stenså

Trumma 24"

Kopplingsbrunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Enskild vdg
Brunn 24" med dagv. intag.

Kopplingsbrunn 24"

Stenså

Trumma 24"



Brunn 24"

Trumma 24"

Brunn 24" med dagv. intag.

Brunn 32"


Brunn 28"



Längdskala 1:4000.



Höjd- och sektionsskala 1:100.



Förslag till
Basarp nr 7 dikningsföretag år 1960

Basorps s:n kommun Malmöhus län
upprättat år 1960 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

Namn
Titel

Antal
rifn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSEN
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1304 M 3*2127



Antal
ritn. st. 3. ~~LANTBRUKSSTYRELSEN~~
LANTBRUKSNÄMNDENS Nr 1301 M 3★2127
ARKIV

M 3★2127

Handlingar

till

BOSARP NR 7 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Bosarps s:n, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

~~Fnr 1301~~

Handlingar

till

BOSARP NR 7 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Bosarps s:n, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilagor 1-11		" 7-23
Värderingslängd	bil. A	" 24-28
Kostnadsförslag	" B	" 29-32
Arbetsbeskrivning	" C	" 33-35
Utlåtande	" D	" 36-47
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 48
Typritn. 0-3		" 49
" B-5		" 50
" B-6		" 51
" B-1		" 52
" B-2		" 53.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.




Bild 27.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen avseende torrläggning av mark till-
hörande Bosarp 7² m.fl. fastigheter i
Bosarps socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ären-
det utsatts att hållas den 8 december 1959 klockan 13.00 hos Fru Astrid Ja-
kobsson, Bosarp 7, Eslöv. Kända sakägare hade tillsänt skriftliga under-
rättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skiftesgodemännen Curt Nilsson och Nils Fedelsbäck, varjämte följande
sakägare infunnit sig:

Astrid Jakobsson	äg. Bosarp 7 ² ,
Folke Hägg	äg. Bosarp 4804/11608 mtl av 8 ² ,
Viktor Jönsson	äg. Bosarp 7 ⁵ ,
Oskar Nilsson	äg. Bosarp 21/512 mtl av 7 ⁶ ,
Nils Ohlsson	äg. Eslöv 69/1024 mtl av 14 ² ,

genom Nils Jönsson enl. fullmakt, bil. 5.

Gösta Jönsson, kommunalnämndens v. ordförande.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot sýnemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Antecknades att samhället renade sitt avloppsvatten i en Myrsjöbrunn, utbyggd för 250 personer. Till brunnen var anslutet mejeri med invägning av ca 600 kg mjölk/dag. Mejeriet framställer ca 250-300 kg smör/dag. Kärnmjök samlas upp. Såväl yt- som kloakvatten avleddes från samhället i gemensam ledning.

§ 6.

Ersättning för mark, som togs i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades.

§ 7.

Ansåg Kommunalnämndens v. ordförande Gösta Jönsson, att vid dimensioneringen av rörledningen borde hänsyn tagas till att bebyggelsen kunde komma att utökas.

§ 8.

På förrättningsmannens fråga skulle Gösta Jönsson taga upp frågan i Kommunalnämnden, om Kommunen önskade ökade rördimensioner i företaget med hänsyn till ^{ny} väntad bebyggelse och skulle förrättningsmannen meddelas härom.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 20 januari 1960 klockan 13.00.

Bosarp den 8 december 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Curt Nilsson

Nils Wedelsbäck

År 1960 den 20 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Curt Nilsson och Nils Wedelsbäck hos fru Astrid Jakobsson, Bosarp nr 7, Eslöv, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Astrid Jakobsson

Folke Hägg

Viktor Jönsson

Oskar Nilsson

Nils Ohlsson genom Nils Jönsson enl. fullm. bil. 5.

Gösta Jönsson

Ove Olofsson

Nedanstående personer hade delgivits kallelser i den för stämning stadgade ordningen: bil. 8a-11.

Birger Holmberg, som infunnit sig gm. Lennart Holmberg, bil. 8a-10

Måns Olsson, " " " " Per Svensson, enl. fullm.

bil. 7.

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Värjö.

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Astrid Jakobsson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Folke Hägg och Viktor Jönsson.

Till revisorer utsågos: Oskar Nilsson och Per Svensson.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos henne förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 96:- kronor, vilket förskotterats av Astrid Jakobsson

Annonskostnaden för syneförrättningsammansrådet hade förskotterats av Astrid Jakobsson med 40:30 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 130:- kronor, vilket betalades av Astrid Jakobsson.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 17.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande Fru Astrid Jakobsson att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande, att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 18.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Astrid Jakobsson	18	ha
Folke Hägg	16,5	"
Viktor Jönsson	3	"
Oskar Nilsson	1½	"
Nils Ohlsson	10	"

§ 19.

I särskild skrivelse förenade sig Folke Hägg och Viktor Jönsson med sökanden. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 6.

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Bosarp den 20 januari 1960.

I tjänstens



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



1959

Avskrift.

Dnr XII M9 27 59

Resolution.

Översändes till landbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närligda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för landbruksingenjören Sven Holmström; skelande bevis om detta förordnandes emottagande skynsamt hit insändas.

Malmö i landskapsbladet den 18 november 1959.

På lämnstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Avskriftens riktighet bestyrkes i tjänsten:

Lennart Kindblom

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


O. Hulterström



B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]

1301





9

Dnr III M 60 56.


Inn ~~1391~~ Cs
Ynh. 2/10-56


R E S O L U T I O N .


Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 29 oktober - - - - - 1956.

På länsstyrelsens vägnar:


O. Hultström


B. Ulmén



LANTBRUKSNÄMNDEN

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 934580

Dnr III	9M 160156
Ink.	26 OKT. 1956
Länstyrelsen, Malmö	
Landskansliet	


Dnr AD 202/56
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län


M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Astrid Jakobsson, Eslöv, m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 24 oktober 1956.



Wilhelm Ohlsson



Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Den AS 202/56

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

REK. 24 OKT 1956

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} ~~oss~~ tillhörig mark inom

..... Bosarp socken(-~~het~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser ett ca 40 år gammalt rördike vilket skall grävas upp
och läggas om med nya och större rör
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flötléd, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
rördikets längd är 212 m, fotsättning på detta utgöres av ett öppet
dike: 52 m långt, vilket även skall läggas igen med rör.

Närmaste järnvägsstation Estöv

Meddelanden om förrättningen ställas till

lantbr. Askrud Jakobsson, Bosarp 7 Estöv tel. 25 Bosarp
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
och lantbr. Per Svensson Estöv 8 Estöv tel. 60 Bosarp

Bosarp den 21 okt 19 56

Sökandes namn:

Fastighet:

Askrud Jakobsson för fastigheten Bosarp 7
Per Svensson » » Estöv nr 8
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Nils Olsson

ägare av fastigheten

Äslöv m 14

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse angående torrläggningssammanträde tisdagen den 8 december 1959 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bosarp nr 7 m.fl. fastigheter i Bosarps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos Fru Astrid Jakobsson, Bosarp 7, Eslöv, tisdagen den 8 december 1959 kl. 13.00, då vederbörande sakägar ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Bosarp 7², 7⁵, 7⁶ och 8² samt Öslöv 14² i Bosarps socken.

Malmö den 16 november 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Bosarps församling den 22 nov. 1959

intygas av


p. d.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis, återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66 a, Malmö C.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Bosarp nr 7 m. fl. fastigheter i Bo-
sarps socken av Malmöhus län kom-
mer att hållas hos fru Astrid Ja-
kobsson, Bosarp 7, Eslöv, tisdagen
den 8 december 1959 kl. 13.00, då vä-
derbörande sakägare ha att infinna
sig personligen eller genom lagligen
befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att be-
röras marker till Bosarp 7^a, 7^b, 7^c
och 8^a samt Öslöv 14^a i Bosarps soo-
cken.

Malmö den 16 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen
den 18 november 1959, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Bosarp 7² m.fl. fastigheter i Bosarps
socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämhetet i Bosarps församling,	Eslöv	17 /11 1959
Skiftesgodemannen Curt Nilsson, Boarp,	"	" "
" Nils Wedelsbäck,	Stehag	" "
Fru Astrid Jakobsson, Bosarp 7,	Eslöv	" "
Lantbrukare Folke Hägg, Bosarp 8,	"	" "
" Viktor Jönsson, Bosarp 7,	"	" "
Småbrukare Oskar Nilsson, Bosarp 7,	"	" "
Lantbrukare Nils Ohlsson, Öslöv 14,	"	" "
Kommunalnämndens ordf., direktör Otto Ohlsson, Box 57, Stehag		" "
Hälsovårdsnämndens ordf, rörledn. entreprenör Ove Olofsson,	Stehag	" "

Malmö den 17 november 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

På grund af sjukdom
kan jag inte komma till
konferensen i Brays
men till fjärra länder
anställt hos mig kommer
i stället

Sten Blom
Älsör



F ö r e n i n g

Härmed förenar ~~jag mig~~ med Fru Astrid Jakobsson i ansökan om syne-
 vi oss
 förrättning för torrläggning av marker till Bosarp nr 7 m.fl. fastigheter i
 Bosarps socken, Malmöhus län, och yrka , att företaget gives sådan omfatt-
 ning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes ~~mig~~
 oss
 tillhöriga marker.

Bosarp den 20 januari 1960.

Torke Hägg

Viktor Jönsson

Bevittnas:

Werner Kindblom

Euri Nilsson

Vitsordas:

Werner Kindblom

Nils Wedelsky

Euri Nilsson

Gode män

Såsom ägare till fastigheten Öslöv nr 4:31 i Bosarps socken befullmäktigar jag hemmansägaren Per Svensson, Öslöv, Eslöv, att vid sammanträde för syneförrättnings angående torrläggning av marker till Bosarp nr 7 m. fl. fastigheter i Bosarps socken av Malmöhus län föra min talan och min rätt bevaka.
Ombudets lagliga åtgärder godkännas.
Ö s l ö v den 11 januari 1960

Måns Olsson

Hemmansägaren Måns Olssons egenhändiga namnteckning be-
vittnas av:

B. Bengtsson

Poliskonstapel Eslöv

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundavg. 66-Tel.934580
M a l m ö

Till Poliskonstapel Götthard Hammar,
Skivarp.

Härmed får jag anhålla, att nedanstående person delgives bifogade kallelse i den för stämning stadgade ordningen.

Kyrkoherde Birger Holmberg, Ö. Vemmenhög, Skivarp.

Edra kostnader kunna uttagas av mig mot postförskott under adress
Lundavägen 66, Malmö C.

Malmö den 9 januari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Avskrift.Bilaga 8 b.

Till
Landsfiskalen i Röstånga distrikt,
Västergatan 9,
Eslöv.

Härmed får jag anhålla, att nedanstående person delgives bifögade kallelse i den för stämning stadgade ordningen.

Lantbrukare Måns Ohlsson, Öslöv, Eslöv.

Edra kostnader kunna uttagas av mig mot postförskott under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Malmö den 9 januari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

K a l l e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bosarp nr 7 m.fl. fastigheter i Bosarps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos Fru Astrid Jakobsson, Bosarp 7, Eslöv, onsdagen den 20 januari 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Bosarp 7², 7⁵, 7⁶, 8² och 9¹ samt Öslöv 4³¹ och 14² i Bosarps socken.

Malmö den 9 januari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Delgivningsbevis.

Undertecknad har denna dag emottagit delgivning av
kallelse angående syneförrättning onsdagen den 13 januari
1960 kl. 13.00; erkännes.


Ö. Vemmenhög den 13 jan. 1960.


kyrkoherde.


Bewittnas:


poliskonstapel.

Härmed erkännes att jag denna dag mottagit av lantbruks-
ingenjör Lennart Kindblom den 9 januari 1960 utfärdad
kallelse till sammanträde för syneförrättning angående
torrläggning av marker till Bosarp nr 7 m.fl. fastig-
heter i Bosarps socken av Malmöhus län, vilket samman-
träde skall hållas hos fru Astrid Jakobsson, Bosarp 7,
Eslöv, den 20 januari 1960 klockan 13.00.

Öslövden 11 januari 1960
Måns Olsson


Bevittnas:


M. Grönwall

Poliskonstapel.

Rese- och återsändningskostnader kronor 10:60 kvitteras.

E s l ö v den 12 januari 1960


M. Grönwall

Poliskonstapel.

Skatteministri
1000Stämpel Sex kr.

1. The first of the three main points of the report is that the United States has a long and honorable tradition of supporting the principle of self-determination for all peoples. This principle is the basis of our foreign policy and is one of the most important principles of the United Nations Charter. The United States has always been a strong supporter of the principle of self-determination and has always been a strong supporter of the United Nations Charter.

2. The second of the three main points of the report is that the United States has a long and honorable tradition of supporting the principle of non-interference in the internal affairs of other countries. This principle is the basis of our foreign policy and is one of the most important principles of the United Nations Charter. The United States has always been a strong supporter of the principle of non-interference and has always been a strong supporter of the United Nations Charter.

3. The third of the three main points of the report is that the United States has a long and honorable tradition of supporting the principle of peaceful settlement of international disputes. This principle is the basis of our foreign policy and is one of the most important principles of the United Nations Charter. The United States has always been a strong supporter of the principle of peaceful settlement and has always been a strong supporter of the United Nations Charter.

4. The fourth of the three main points of the report is that the United States has a long and honorable tradition of supporting the principle of collective security. This principle is the basis of our foreign policy and is one of the most important principles of the United Nations Charter. The United States has always been a strong supporter of the principle of collective security and has always been a strong supporter of the United Nations Charter.

5. The fifth of the three main points of the report is that the United States has a long and honorable tradition of supporting the principle of international law. This principle is the basis of our foreign policy and is one of the most important principles of the United Nations Charter. The United States has always been a strong supporter of the principle of international law and has always been a strong supporter of the United Nations Charter.

6. The sixth of the three main points of the report is that the United States has a long and honorable tradition of supporting the principle of international cooperation. This principle is the basis of our foreign policy and is one of the most important principles of the United Nations Charter. The United States has always been a strong supporter of the principle of international cooperation and has always been a strong supporter of the United Nations Charter.

7. The seventh of the three main points of the report is that the United States has a long and honorable tradition of supporting the principle of international justice. This principle is the basis of our foreign policy and is one of the most important principles of the United Nations Charter. The United States has always been a strong supporter of the principle of international justice and has always been a strong supporter of the United Nations Charter.

8. The eighth of the three main points of the report is that the United States has a long and honorable tradition of supporting the principle of international peace. This principle is the basis of our foreign policy and is one of the most important principles of the United Nations Charter. The United States has always been a strong supporter of the principle of international peace and has always been a strong supporter of the United Nations Charter.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
BOSARPS SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Bosarp 9¹, 1/2 mtl.</u>							
Birger Holmberg							
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							17
<u>D. Markvinst</u>							10
<u>Summa kronor</u>							27
<u>Bosarp av 8², 4804/11608 mtl.</u>							
Folke Hägg							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,65		2800	5000	2200	1430
"	2	0,10		2900	"	2100	210
A - summa		0,75					1640
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							989
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							630
<u>D. Markvinst</u>							102
<u>Summa kronor</u>							3361
<u>Bosarp 7², 9/16 mtl.</u>							
Astrid Jakobsson							
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							12
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							84
<u>D. Markvinst</u>							6
<u>Summa kronor</u>							102

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avdelning 2.							
Bosarp 7², 9/16 mtl.							
Astrid Jakobson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	3	0,10		3200	5000	1800	180
"	4	0,15		3500	"	1500	225
"	5	0,30		3800	"	1200	360
"	6	0,50		3400	"	1600	800
"	7	0,25		3500	"	1500	375
"	8	0,20		3400	"	1600	320
A - summa		1,50					2260
B. Brukningsbåtnad							2230
C. Båtnad genom minskat underhåll							1338
D. Markvinst							257
Summa kronor							6085
Avdelning 3.							
Bosarp av 7⁶, 21/512 mtl.							
Oskar Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	14	0,15		3500	5000	1500	225
A - summa		0,15					225
Summa kronor							225

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Bosarp 7², 9/16 mtl.</u>							
Astrid Jakobsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	9	0,30		3500	5000	1500	450
"	10	0,25		3500	"	"	375
"	11	0,35		4300	"	700	245
"	12	0,25		4200	"	800	200
A - summa		1,15					1270
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							900
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							540
<u>D. Markvinst</u>							76
<u>Summa kronor</u>							2786
<u>Öslöv av 14², 69/1024 mtl.</u>							
Nils Ohlsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	13	0,20		4000	5000	1000	200
A - summa		0,20					200
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							260
<u>Summa kronor</u>							460
<u>Bosarp 7⁵, 41/512 mtl.</u>							
Viktor Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	0,10		3500	5000	1500	225
Överföres		0,10					225

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,10					225
Åker	16	0,05		3500	5000	1500	75
"	17	0,25		4300	"	700	175
"	18	0,40		3600	"	1400	560
A - summa		0,80					1035
B. Brukningsbåtnad							1680
C. Båtnad genom minskat underhåll							1026
D. Markvinst							227
Summa kronor							3968
<u>S a m m a n s t ä l l n i n g</u>							
BOSARPS SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Bosarp 9¹, 1/2 mtl.</u>							
Birger Holmberg							27
<u>Bosarp av 8², 4804/11608 mtl.</u>							
Folke Hägg		1-2	0,75				3361
<u>Bosarp 7², 9/16 mtl.</u>							
Astrid Jakobsson							102
Summa för avdelning 1		0,75					3490
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Bosarp 7², 9/16 mtl.</u>							
Astrid Jakobsson		3-8	1,50				6085
Summa för avdelning 2		1,50					6085
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Bosarp av 7⁶, 21/512 mtl.</u>							
Oskar Nilsson		14	0,15				225
Övf.		0,15					225

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Övf.		0,15					225
<u>Bosarp 7⁵, 41/512 mtl.</u>							
Viktor Jönsson	15-18	0,80					3968
<u>Summa för avdelning 3</u>		0,95					4193
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Bosarp 7², 9/16 mtl.</u>							
Astrid Jakobsson	9-12	1,15					2786
<u>Öslöv 69/1024 mtl. av 14².</u>							
Nils Ohlsson	13	0,20					460
<u>Summa för avdelning 4</u>		1,35					3246
<u>Sammanställning för hela företaget:</u>							
Avdelning 1	1-2	0,75					3490
" 2	3-8	1,50					6085
" 3	14-18	0,95					4193
" 4	9-13	1,35					3246
<u>Summa för hela företaget</u>		4,55					17014
Bosarp den 20 januari 1960.							
I tjänsten:							
<i>Lennart Kindblom</i>							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
<i>Lennart Kindblom</i>							
<i>Nils Wedelbo</i>							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-Aa-B.</u>						
30+80-30=0	80	Schaktning av sandbl. lera och sten m ³	100	3:-	300:-	
0=30-28+88= =20=1+25	112	Betongrör 18" m	112	13:25	1484:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	112	5:-	560:-	2344:-
<u>Tills.</u>	192 m.					
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid sektion 0=30 enl. typ- ritning		st.	1		200:-	
<u>Brunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid sektion 28+88=1+25=20		st.	1		150:-	
<u>Tegelrör</u> 3" samt schaktning, rörläggning och åter- fyllning av gamla diket, str. 0-0+60		m	60	3:-	180:-	
<u>Igenplanering</u> av gamla diket str. 0+60-1+25=20= =20+88		m	65	1:50	97:50	
<u>Stensil</u> vid sektion 0+60		st.	1		20:-	
<u>Utplanering</u> av jordvallar samt bortforsling av sten, str. 30+80-30=0		m ³	100	0:75	75:-	
<u>Röjning</u> och borttagning av träd och buskar					30:-	752:50
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						403:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>3500:-</u>
<u>Dikessträckan B-Ba-C.</u>						
1+25-2+15	90	Betongrör 8" m	90	4:80	432:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	3:-	270:-	
<u>Övf.</u>	90	Överfört			702:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	90	Överfört				702:-
2+15-4+21	206	Betongrör 8" m	206	4:80	988:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	206	4:-	824:-	
4+21-4+25	4	Betongrör 8" m	4	4:80	19:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	5:50	22:-	
		samt återställande av väg- banan i körbart skick				2556:-
<u>Tills. 300 meter.</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 2+15 och 3+20		st	2	100:-	200:-	
<u>Brunn med dagvattenintag och 24" inre diameter,</u> kopplingar m.m. vid 4+25 enl. typritn.		st	1		130:-	
<u>Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 1+61=10</u>		st	1		60:-	390:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 15%						304:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>3250:-</u>
<u>Dikessträckan B-D-E.</u>						
28+88=1+25=20- -21+24=11+08	124	Betongrör 15" m	124	11:-	1364:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	124	5:-	620:-	
21+24=11+08- -12+17	109	Betongrör 15" m	109	11:-	1199:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	109	4:50	490:50	
Övf.	233	Överföres				3673:50

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	233	Överfört			3673:50	
12+17-12+23	6	Betongrör 15" m	6	11:-	66:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	6:-	36:-	3775:50
<u>Tills.</u>	<u>239 meter.</u>					
<u>Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
21+24=11+08		st.	1		120:-	
<u>Brunn med dagvattenintag och 36" inre diameter,</u>						
kopplingar m.m. vid 12+23 enl. typritn.		st.	1		275:-	395:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						629:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>4800:-</u>
		<u>Dikessträckan Ba-D.</u>				
1+61=10-10+50	50	Tegelrör 3" m	50	1:05	52:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	2:-	100:-	
10+50-11+08= =21+24	58	Igenplanering av gamla diket m	58	1:50	87:-	239:50
<u>Tills. 108 meter.</u>						
<u>Stensil vid 10+50</u>		st	1		20:-	
<u>Röjning och borttagning av träd och buskar</u>					30:-	50:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						60:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>350:-</u>
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
12+23-12+75	52	Betongrör 15" m	52	11:-	572:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	52	4:-	208:-	
Övf.	52	Överföres			780:-	

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ De vid det öppna diket (sträckan 30+80-30=0) uppschaktade jordmassorna skola skiljas från sten, som antingen nedgräves eller bortforslas till anvisad plats. De lösa jordmassorna skola utplaneras till högst 0,20 m. tjocklek.
- 2/ Ras och rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställt, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga släntförstärkningar utföras.
- 3/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,15 x 0,35 x 0,45 m. användas.
- 6/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom ner-

schaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 10/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 13/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 14/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 15/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och bort-

tagas.

16/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

17/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig hödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

18/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 82.92 m.

Horizontal järndubb i ladugård tillhörande Bosarp 7² (Astrid Jakobssens fastighet), SV långsidan, c:a 0,2 m. under sockelns ovankant och c:a 0,2 m NV om SV knuten samt c:a 108 m NV om sektion 3+40.

Bosarp den 20 januari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Bosarp nr 7 m.fl. fastigheter i
Bosarps socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 november 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Bosarp nr 7 m.fl. fastigheter i Bosarps socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Bosarp 7², 7⁵, 7⁶, 8² och 9¹ och Öslöv 14² i Bosarps socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93 ligger c:a 0,5 km NV om Bosarps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom öppna floddiken och dels genom täckta avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat

förslag till utförande av nya avlopp dikessträckorna A-Aa-B-D-E-F, B-Ba-C samt Ba-D till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovanstående dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täkta avlopp och med röda, dubbla heldragna linjer för öppet avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. ~~Nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden.~~ Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar, ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägar-
na i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 14700:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningarna brukningsbåtnad, båtnad genom minskat underhåll samt markvinst. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med ^{rör} och höljäs. Den båtnad genom minskat underhåll, som införts i längden, motsvarar den kapitaliserade vinsten av de mindre underhållskostnaderna för den nya dikningen samt markvinst - den mark, som erhålles genom att de öppna dikena igenlägges med rör och höljäs. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar enligt följande beräkningar.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-2 med ett sannanlagt båtnadsvärde av 3490:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-Aa-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3500:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 3-8 med ett samman-

lagt båtnadsvärde av 6085:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-D-E, Ba-D och delvis Aa-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6150:- (4800+350+1000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 14-18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4193:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F och delvis D-E utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3200:- (2800+400) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 9-13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3246:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-Ba-C och delvis Aa-B utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3250:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	3490:-	A-Aa-B	3500:-	1,002865
2	6085:-	B-D-E, Ba-D	5150:-	0,846343
3	4193:-	E-F	2800:-	0,667779
4	3246:-	B-Ba-C	3250:-	1,001232

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
17014:-	14700:-	0,863994

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	3490:-	3500:-	1,002865
2	6085:-	6150:-	1,010682
3	4193:-	3200:-	0,763176
4	3246:-	3250:-	1,001232

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdeln.	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	9575:-	8650:-	0,903394
1+2+4	12821:-	11900:-	0,928164
1+4	6736:-	6750:-	1,002078
2+4	9331:-	9400:-	1,007394

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24§ vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 1+2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9575:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning minskat med 400:- kronor, som betalas av avdelning 3, eller 8250:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0,861618.

Avdelning 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4193:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 3200:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,763176.

Avdelning 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3246:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 3250:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper till 1,001232.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i

kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egen- dom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha ny fixpunkt utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Dess läge i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkten är lagligen skyddad och får alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföre-

taget.

Mem. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Santliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angives i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras an-

tingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får till-

ledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och presevatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mon. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och där- efter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Bosarp nr 7 dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats, i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mon. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Bosarp den 20 januari 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bosarps socken</u>						
<u>Bosarp 9¹, 1/2 mtl.</u>						
Birger Holmberg						
Avd. 1		27	23	23	0,156	
<u>Bosarp av 8², 4804/11608 mtl</u>						
Folke Hägg	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-2		3361	2896	2896	19,701	
<u>Bosarp 7², 9/16 mtl.</u>						
Astrid Jakobsson	S					
Avd. 1 och 2; Ägofig. 3-8		6187	5331			
Avd. 4. Ägofig. 9-12		2786	~~2789~~	8120	55,238	
<u>Bosarp av 7⁶, 21/512 mtl</u>						
Oskar Nilsson						
Avd. 3. Ägofig. 14		225	172	172	1,170	
<u>Bosarp 7⁵, 41/512 mtl.</u>						
Viktor Jönsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 15-18		3968	3028	3028	20,599	
<u>Öslöv av 14², 69/1024 mtl.</u>						
Nils Ohlsson						
Avd. 4. Ägofig. 13		460	461	461	3,136	
<u>Summa</u>		<u>17014</u>	<u>14700</u>	<u>14700</u>	<u>100,000</u>	
Bosarp den 20 januari 1960.						
I tjänsten:						
<i>Lennart Kindblom</i>						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
<i>Einar Nilsson</i>						
<i>Nils Redebäck</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Skala 1:50
Mått i mm.


Bilaga

Typritning 0-3


Vid sektion o=30

Ommurning.

Sektion A-A



Sektion B-B



Skala 1:20.
Mått i mm.


50

Bilogo


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.



Skala 1:20
Mått i mm.

51


Bilaga

Typritning B-6.

Brunn med
dagvattenintag.

Vid sek. 4+25 och 12+23.

Betonglock med handtag.



Fyllning med sten el. singel.


300


Galler av rundjörn $\varnothing 10$
9/16 100, som svetsas
fast på ring, som
passar i mutter.

Brönt brunnstegel el. betong-
sten. (Btg. II Std. 4x350).

Lös betongbotten el. igjuten botten.
Vid lös mark placeras brunnen på
utkräpad betongplatta el. rustbädd
av 2 1/2" plank.

minst 500





RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Bosarp nr 7 dikningsföretag år 1960

Socken

Bosarp

Län

MalmöhusOrdf. i styrelsen — ~~Förordningsman~~ — ~~Ende-linjesman~~**Fru Astrid Jakobson, Bosarp nr 7, Eslov**

Statligt stöd bev. av lbrsin den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

28/2 1961**790**

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

20/1 1970**21/12 1964**Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

790

Besiktning verkställd den

Besiktning verkställd av

28/11 1961**lantbruksingenjör Lennart Kindblom**

Vid besiktningen befinns, att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkänns av lantbruksingenjör Lennart Kindblom.

Malmö den 27 december 1961.

Enligt uppdrag:

Lantbruksekonsulent

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en av lantbruksingenjören Lennart Kindblom enligt uppgift den 20 januari 1960 avslutad laga syneförrättning angående Bosarp nr 7 dikningsföretag år 1960 i Bosarps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Växjö i Söderbygdens vattendomstols kansli den
26 mars 1960.

Ex officio:

A. R. R. R.



Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län.