




Blad 5/460



FÖRSLAG TILL	
Kvistofta kombinerade	
dikningsföretag år 1960	
I Kvistofta	SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1960 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	<i>Verners Jönell</i> (NAMN)
KOPIA	Lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 5	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~444~~ M. 5 ★ 2128



B1002

MCD 5/1960






Jordbruksledning - Klock, grupp I och II Jordbr. ledn. - Klock, grupp II Jordbr. ledning

Dräneringsledning

Klock, grupp I


Klock, gr. II Ardnstr. Klock, gr. II

Klock, grupp II




Förslag till
**Kvistorps kombinerade
dräneringsföretag år 1960**
i Kvistorps socken kommun av Malmöhus län
upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Vernum Kjellberg
Namn
Lantbruksingenjör
Titel
Antal ritn. st. 5 LANTBRUKSSTYRELSENS- LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 444 M 5*2128


Plan av lock




Sektion a-a




Plansektion A - A




Sektion B - B



Sektion C - C



Skala




Förslag till Slamavskiljare för avlopp vid sekt. 10
från bebyggelse med upp till
20 invånare


Stockholm i sept. 1955

KUNGL. VÄG - OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN


Plan av lock




Sektion a-a




Plansektion A-A



Sektion B-B



Sektion C-C



Skala

100 0 500 1000 mm

Förslag till Slamavskiljare för avlopp vid sekt. 20.
från bebyggelse med upp till
20 invånare



Stockholm i sept. 1955
KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSTYRELSEN

FÖRSLAG TILL		Kvisterna kommanderade	
Kvisterna kommanderade		Kvisterna kommanderade	
UPPRÄTTAT ÅR 1950		UPPRÄTTAT ÅR 1950	
ORIGINAL		ORIGINAL	
Kopia		Kopia	
LANTBRUKSÄNDENS		LANTBRUKSÄNDENS	
ANTAL RITN. ST. 5		ANTAL RITN. ST. 5	
LANTBRUKSÄNDENS		LANTBRUKSÄNDENS	
Kopia		Kopia	
Nr 5		Nr 5	
5*2128		5*2128	


Detalj vid B och C
med slämväskiljare och kopplingsanordningar
Skala 1:50.



BUD 5/1960



Skala 1:50.



FÖRSLAG TILL	
Kvistofta kombinerade dikningsföretag år 1960	
I Kvistofta	SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1960	† 1 † SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	(NAMN)
KOPIA	Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 5	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 5★2128

M 5★2128



BUD 5/1960



Fpp 1414

Handlingar

till

KVISTOFTA KOMBINERADE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Kvistofta socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 13		" 7 - 25
Värderingslängd	Bil. A.	" 26 - 28
Kostnadsförslag	" B.	" 29 - 33
Arbetsbeskrivning	" C.	" 34 - 36
Utlåtande	" D.	" 37 - 48
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 49 - 50
Typritningar	" E-H.	" 51 - 54
Skrivelse från Statens Vatteninspektion		" 55

Till akten hör 5 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000.



Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen avseende
torrläggning av marker till jämte avledande
av spillvatten från Kvistofta nr 11 m.fl.
fastigheter i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen infördd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ären
det utsatts att hållas den 10 december 1959 kl. 13.30 i Valter Anderssons
diverseaffär, Kvistofta 11, Vallåkra. Kända sakägare hade tillsänts skrift-
liga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrätt-
ningsman, samt skiftesgodemännen Karl Odelycke och John Persson, varjämte
följande sakägare infunnit sig:

Nils Paulsson,	Äg. Kvistofta av 11 ¹ , 9/20 mtl
Jarl Andersson,	Äg. Kvistofta 4 ² , 1/4 mtl och Kvistofta 13 ²¹ , 26/256 mtl
Ida Jönsson,	Äg. Kvistofta 16 ¹ , ett gatehus
Thilda Persson,	Äg. Kvistofta 17 ¹ , ett gatehus, genom bankdirektör Börje Premmert enl. fullm. (bil. 5)
Sven-Thore Hjalmarsson,	Äg. Kvistofta 4 ¹¹ , avs., genom bankdirek- tör Börje Premmert enl. fullm. (bil. 6)
Helga Andersson,	Äg. Kvistofta 11 ² , avs., 11 ⁴ , avs., och 11 ⁵ , avs.
Henning Schultz,	Äg. Kvistofta 11 ⁸ , avs.
Hugo Hansson,	Äg. Kvistofta 13 ²² , avs.
Hälsövärdensnämnden i Vallåkra kommun genom Valter Persson	
Kvistofta pastorat,	Äg. Kvistofta 15 ¹ , 2/3 mtl, genom kyrko- herde Sven-Åke Rosenberg och kyrkovärd Helge Persson

Stiftsmännen i Lund genom Bror Jönsson enl. fullmakt, bil. 8.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synmännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder samt önskemål rörande avledande av kloakvatten. Med beaktande häruv hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker samt avledande av kloakvatten upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkägnarna.

§ 4.


Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 27 januari 1960 kl. 14.00.

Kvistofta den 10 december 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör





År 1960 den 27. januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Karl Odelycke och John Persson i Valter Anderssons diverseaffär, Kvistofta 11, Vallåkra, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Nils Paulsson

Jarl Andersson

Ida Jönsson

Thilda Persson genom bankdirektör Börje Premmert enl. fullmakt, bil. 5.

Sven-Thore Hjalmarsson gm " " " " " " , bil. 6.

Helga Andersson

Hemming Schultz

Hugo Hansson

Hälsövärdshäanden i Vallåkra kommun genom Folke Karlsson

Kvistofta pastorat genom kyrkoherde S.-Å. Rosenberg och kyrkovärd H. Persson

Stiftshäanden i Lund genom Bror Jönsson enl. fullmakt, bil. 8.

§ 6.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 7.

I skrivelse förenade sig Börje Premmert för Thilda Perssons och Sven Tore Hjalmarssons räkning samt Helga Andersson, Jarl Andersson och Hemming Schultz med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter. Föreningen vitsordades av synemännen. Bil. 7.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synemännen utförda jordvärderingen.

båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 9.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande och lämnades bevärshänvisning.

§ 11.

Delägarna önskade välja styrelse och utsågo härtill: Nils Paulsson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Jarl Andersson och Henning Schultz.

Till revisorer utsågos Valter Andersson och Hugo Hansson.

§ 12.

Att förvara till företaget hörande handlingar utsågos: Nils Paulsson.

Meddelades, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till Paulsson.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 111:75 kronor, vilket förskötterats av Nils Paulsson med 29:50 kronor, av Jarl Andersson med 47:25 kronor och av Henning Schultz med 35:- kronor. Annonskostnaderna för syneförrättningsammanträdet hade förskötterats av Nils Paulsson med 49:60 kronor. Godsmännens arvoden uppgingo till 140:- kronor, vilket förskötterades av Nils Paulsson. Beslöts, att lokalhyra skulle utgå till Helga Andersson med 50 kronor.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 15.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag och lån av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt ordföranden

att, därest statsbidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag och lån, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Kvistofta pastorat	9,50 ha
--------------------	---------

Jarl Andersson	18,- "
----------------	--------

Nils Paulsson	32,50 "
---------------	---------

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, (bil. 9-11).

§ 18.

Upplyste förrättningsmannen, att skrivelse avsänts till Statens Vatteninspektion (bil. 12-13) samt att något yttrande därifrån ej inkommit.

§ 19.

Yrkade Hugo Hansson fördelning av kostnaderna på visst antal år, och prövade synmännen skäligt, att tillstyrka sådan fördelning på tio år.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Kvistofta den 27 januari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Karl Adalberto

John Persson

Avskrift.

Dnr III M9 28 59

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande för Sven Holmström återkallas.


Malmö i landskansliet den 23 november 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:



Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.


På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]



Dnr III M 60 55.

1414
1414
79157

21 AUG. 1957

Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 16 september 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

B. Ulmén
B. Ulmén

Dnr III

16 SEP 1957

Länsstyrelsen, Malmö

Landskansliet


LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80



Dnr AD 180/55
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Nils Paulsson, Vallåkra, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 13 september 1955.


Lennart Arheden


Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

- 11 -

Dnr. *72 180/55*
Ink.d. 13 SEP 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i *Malmöhus* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mlg}_{oss} tillhörig mark inom

Kristofla socken(-en) av *Malmöhus* län.

Förrättningen avser *komb. avlopps- och dräneringsledning*

ca 500 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Vallåkra*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Lantbrukare Nils Paulsson*

Kristofla Vallåkra Rt Hbg 99227.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kristofla den *8 sept.* 19 *55*

Sökandes namn:

Nils Paulsson

Fastighet:

Kristofla 11:1

för fastigheten

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Jarl Andersson</i>	ägare av fastigheten	<i>Kristofla 4</i>
<i>Valter Andersson</i>	» » »	<i>Kristofla 11</i>
<i>Armin Schultzy</i>	» » »	<i>Kristofla 11</i>
<i>Tilda Persson</i>		<i>Kristofla</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 10 december 1959 kl. 13.30.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till jämte avledande av spillvatten från Kvistofta nr 11 m.fl. fastigheter i Kvistofta socken av Malmöhus län, kommer att hållas i Valter Anderssons diverseaffär, Kvistofta 11, Vallåkra, torsdagen den 10 december 1959, kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Kvistofta n:ris 4, 11, 13, 16 och 17, dels avledande av spillvatten från fastigheterna Kvistofta 4², 4¹¹, av 11¹, 11², 11⁴, 11⁸, 13¹⁹, 13²², 13²⁹, 16¹ och 17¹ i Kvistofta socken.

Malmö den 16 november 1959.


I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Kvistofta församling den

22/11 1959

intygas av


Å. Rosenbly



Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.

 **KUNGÖRELSE**


KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till jämte avledande av spillvatten från Kvistofta nr 11 m. fl. fastigheter i Kvistofta socken av Malmöhus län, kommer att hållas i Valter Anderssons diverseaffär, Kvistofta 11, Vallåkra, torsdagen den 10 december 1959, kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Kvistofta nr:is 4, 11, 13, 16 och 17, dels avledande av spillvatten från fastigheterna Kvistofta 4^a, 4^b, av 11^a, 11^b, 11^c, 11^d, 13^a, 13^b, 13^c, 13^d, 16^a och 17^a i Kvistofta socken.

Malmö den 16 november 1959.
I tjänsten:
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet.
onsdagen den 18 november 1959, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvistofta nr 11 m.fl. fastigheter samt avledande av spillvatten från fastigheterna Kvistofta 4² m.fl. i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Adressat		Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Kvistofta församling,		Vallåkra	17/11 1959
Skiftesgodemannen Karl Ödelycke, Bårslöv,		Gantofta	" "
" John Persson, Kvistofta,		Vallåkra	" "
Lantbrukare Nils Paulsson,	"	"	" "
" Jarl Andersson,	" 4,	"	" "
Fru Ida Jönsson,	" 16,	"	" "
" Thilda Persson,	" 17,	"	" "
Förrådsman Sven-Tore Hjalmarsson, Lansgatan 6,		Jönköping	" "
Fru Helga Andersson, Kvistofta 11,		Vallåkra	" "
Herr Henning Schultz,	" 11,	"	" "
Fröken Emmy Karlsson,	" 13:19	"	" "
Herr Hugo Hansson,	" 13:22,	"	" "
Statens Vatteninspektion,		Drottningholm	" "
Förste Provinsjalläk. S.A. Larsson, Kärleksg. 2,		Malmö C	" "
Hälsovårdsnämndens ordf. i Vallåkra kommun,			
slaktaremästare Valter Persson, Rya,		Gantofta	" "
Länsstyrelsen,		Malmö	24/11 "

Malmö den 24 november 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 5.

Freemont

Jos min som beekdichtte Bijz. Pre-
meet, Landkema, dat ja min telau ooh
min jee baraka m' syme jidee my eyende
forlaging my w marker tie jeele veldende
as ppeevende min joly liden knipte 17'

Amstoft den 10/12 1959

Prada Padron

Benittes

Bengt Andersson

Bengt Andersson ^{Benithus} i Helga Andersson

Fullmakt.

för Bankdirektör Börje Premmest
Järnvägsgratan 7:a Landskrona att föra min
sakan och bevaka mina intressen vid syn-
förriättning angående bortläggning av marken
hitt jämte avledande av spillvattnen från
fastigheten Thorslöfte 4".

Jönköping den 5/12 1959
Sven Hjälmarsson
Förrådsman

Egenhändig namnteckning bevitnas.
Bertil Ljungqvist Sigmund Holmquist

F ö r e n i n g.

Härmed förenar ~~jag mig~~ vi oss med Nils Paulsson i hans ansökan av den 8 september 1955 om syneförrättning för torrläggning av marker till jämte avledande av spillvatten från Kvistofta nr 11 i Kvistofta socken, och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig anslutning beredes jämväl ~~mig~~ oss tillhöriga fastigheter.

Kvistofta den 22/1 1960
1959.

Fr. Thilda Svensson
Öfverensett och försett
Helga Andersson
Hemming Schulz

Fr. Lorentz Johansson
Öfverensett och försett
Carl Andersson

Bevittnas:

Vitsordas:

Överensett
Carl Adelycke John Persson

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1344 S.

Från .. lantbruksingenjören Lennart Kindblom genom länsstyrelsen
i Malmö har till stiftsnämnden inkommit medde-
syne/ lande att förrättning avseende torrläggning av marker till jämte
avledande av spillvatten från Kvistofta nr 11 m.fl. fastigheter i
Kvistofta socken
.....
kommer att äga rum .. i Valter Anderssons diverseaffär, Kvistofta ll,
Vallåkra, torsdagen den 10 december 1959 kl. 13:30.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra eck-
lesiastik fastighet, nämligen prästbostället Kvistofta 15¹
i Kvistofta socken.

Det tillkommer Kvistofta pastorat
att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

.....
Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnäm-
nden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 2 december 1959.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Var god vända!

L.S. Bl. 83. 1959. 1000.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Lundavägen 66, M-ö.

Avskrift.

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag
förordnar jag härigenom herr boställsnämndsledamoten, Bror Jönsson,
Hedåker, Gantofta.

Ekebo, Vallåkra d. 5/12 1959.

Einar Malmström

Avskriftens riktighet bestyrkes på tjänstens vägnar:

Yrjö Kallsten
Osman Kallsten

Lantbruksingenjör
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö


Till

Vägdirektören i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Kvistofta kombinerade dikningsföretag år 1960 i Kvistofta socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 27 januari 1960 kl. 14.00 i Valter Anderssons diverseaffär, Kvistofta 11, Vallåkra. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1361, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 18 januari 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Kvistofta kombinerade dikningsföretag år 1960

Utdrag av förslag till utlåtande.


Mom. 3. Broar och trummor.

Allm. väg.

Mellan avvägningpunkterna 10+64-10+73 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1361. I korsningepunkten finnes nu en trumma av 12" betongrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid nedströmsidan på + 45,42 m. Trumman skall bibehållas för att avleda dräneringsvatten. Jämsides med trumman skall en ny trumma utföras för att avleda kloakvatten. Denna trumma skall utföras av 225 mm betongrör och skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 45,47 m. Vid trummans ändpunkter skall kopplingsbrunnar utföras. Den nya trumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 18 januari 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dir. 439-43/60

SD/AS

Till

Lantbruksingenjör

Lennart Kindblom

Lundavägen 66

Malmö

Ang. Kvistofta kombinerade dikningsföretag år 1960.

Med anledning av Eder skrivelse den 18 januari 1960 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats med den erinran, att uppkomna skador i vägbeläggningen, orsakade av arbetet, repareras genom vägförvaltningens försorg på dikningsföretagets bekostnad.

Malmö den 21 januari 1960

Vägförvaltningen i Malmöhus län

E.f.



Carl Horrdin

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö


Till Statens Vatteninspektion,
Drottningholm.

Ang. Kvistofta komb. dikningsföretag år 1959.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning enligt 10 kap. 32 § 4 mom. vattenlagen upprätta förslag till ifrågasatt bättre torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten, får jag härmed översända P.M. med vissa uppgifter rörande företaget.

Malmö den 16 november 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

P. M.


angående Kvistofta kombinerade diktningaföretag år 1959.

Företaget, som tillhör Rååns nederbördsområde, utvinnar i detta vattendrag c:a 300 m NO om Kvistofta kyrka. Rååns nederbördsområde vid denna punkt utgör c:a 140 km².

Föreslagna rörledningar slutar i en ravin c:a 150 m söder om utloppet i Råån. Bebyggelsen utgöres av 8 fastigheter, företrädesvis äldre hus. För reningen av avloppsvattnet har föreslagits en tröskammarbrunn med 1500 mm. inre diameter.

Malmö den 16 november 1959.

I tjänsten:





Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
KVISTOFTA SOCKEN							
<u>Kvistofta 15¹, 2/3 mtl</u>							
Kvistofta pastorat							
Betesvall	1	0,33		2500	5000	2500	825
"	2	0,14		"	"	2500	350
Åker	3	0,04		"	"	2500	100
"	4	0,51		3500	"	1500	765
Summa		1,02					2040
<u>Kvistofta 4², 1/4 mtl</u>							
Jarl Andersson							
Åker	5	0,02		4500	5000	500	10
"	6	0,34		2500	"	2500	850
"	7	0,07		"	"	2500	175
Tomt	8	0,05		4500	"	500	25
Åker	9	0,08		"	"	500	40
"	10	0,31		3500	"	1500	465
"	16	0,04		"	"	1500	60
Summa		0,91					1625
<u>Kvistofta 13²¹, 26/256 mtl</u>							
Jarl Andersson							
Åker	11	0,10		4000	5000	1000	100
"	12	0,02		4500	"	500	10
"	13	0,21		3500	"	1500	315
Summa		0,33					425
<u>Kvistofta 17¹, ett gatehus</u>							
Thilda Persson							
Tomt	14	0,05		4500	5000	500	25
Summa		0,05					25

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kvistofta 16¹, ett gatchug</u>							
Ida Jönsson							
Tomt	15	0,05		4500	5000	500	25
<u>Summa</u>		0,05					25
<u>Kvistofta 4¹¹, avg.</u>							
Sven-Thore Hjalmarsson							
<u>Förbättrad dränering av tomt</u>							35
<u>Summa</u>							35
<u>Kvistofta av 11¹, 9/20 mtl</u>							
Nils Paulsson							
<u>Förbättrad dränering av tomt</u>							250
<u>Summa</u>							250
<u>Kvistofta 11², 11⁴, 11⁵, avg.</u>							
Helga Andersson							
<u>Förbättrad dränering av tomt</u>							250
<u>Summa</u>							250
<u>Sammanställning</u>							
<u>Kvistofta 15¹, 2/3 mtl</u>							
Kvistofta pastorat	1-4	1,02					2040
<u>Kvistofta 4², 1/4 mtl</u>							
Jarl Andersson	5-10,16	0,91					1625
<u>Kvistofta 13²¹, 26/256 mtl</u>							
Jarl Andersson	11-13	0,33					425
<u>Kvistofta 17¹, ett gatchug</u>							
Thilda Persson	14	0,05					25
Transport		2,31					4115

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		2,31					4115
<u>Kvistofta 16¹, ett gatehus</u>							
Ida Jönsson	15	0,05					25
<u>Kvistofta 4¹¹, avs.</u>							
Sven-Thore Hjalmarsson							35
<u>Kvistofta av 11¹, 9/20 mtl</u>							
Nils Paulsson							250
<u>Kvistofta 11², 11⁴, 11⁵, avs.</u>							
Helga Andersson							250
<u>Summa</u>		2,36					4675
Kvistofta den 27 januari 1960.							
I tjänsten:							
 Lennart Kindblom Lantbruksingenjör							
 							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-0+4	4	Rensning m	4	2:50	10:-	
0+4-0+10	6	Betongrör Ø 225 mm m	6	5:50	33:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	5:50	33:-	
0+10-2+40	230	Betongrör Ø 225 mm m	230	5:50	1265:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	230	3:50	805:-	2146:-
<u>Tills.</u>	<u>240</u>	<u>meter</u>				
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 0+4					150:-	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+81 och 2+40 st					220:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u> vid 0+10 och 1 st					120:-	490:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						364:-
<u>Summa kronor</u>						3000:-
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
2+40-3+26	86	Betongrör Ø 225 mm m	86	5:50	473:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	86	3:50	301:-	774:-
<u>Tills.</u>	<u>86</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+26 st					110:-	110:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						116:-
<u>Summa kronor</u>						1000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
3+26-3+32	6	Betongrör $\varnothing$ 150 mm m	6	3:10	18:60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	5:90	35:40	
3+32-3+70	38	Betongrör $\varnothing$ 150 mm m	38	3:10	117:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	38	2:90	110:20	282:-
<u>Tills.</u>	<u>44</u>	<u>meter.</u>				
<u>Kopplingsbrunn vid 3+70</u>		st	1	60:-	60:-	60:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						58:-
<u>Summa kronor</u>						<u>400:-</u>
<u>Dikessträckan B-E.</u>						
10-10+64	64	Betongrör $\varnothing$ 150 mm m	64	3:10	198:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	64	2:40	153:60	352:-
<u>Tills.</u>	<u>64</u>	<u>meter.</u>				
<u>Inkoppling i befintlig brunn vid 10+64</u>						15:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						83:-
<u>Summa kronor</u>						<u>450:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>KLOAK, grupp I.</u>				
		<u>Dikessträckan B-E-F.</u>				
10-10+64	64	Betongrör Ø 150 mm m	64	3:10	198:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar och återfyllning m	64	3:40	217:60	
10+64-10+73	7	Vägrör Ø 225 mm m	7	6:50	45:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar och återfyllning m	7	25:-	175:-	
		Asfaltering av vägbanan m ²	5	30:-	150:-	
10+73-11+17	44	Betongrör Ø 150 mm m	44	3:10	136:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar och återfyllning m	44	15:-	660:-	1582:90
<u>Tills.</u>	<u>115</u>	<u>meter.</u>				
<u>Slamavskiljare</u>	<u>vid 10</u>	<u>enligt typritning</u>			2000:-	
<u>Kopplings- och inspektionsbrunnar</u>	<u>vid 10+42, 10+64,</u>					
<u>10+73, 10+96 och 11+17</u>		st	5	120:-	600:-	2600:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
<u>c:a 15 %</u>						617:10
		<u>Summa kronor</u>				4800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>KLOAK. GRUPP II.</u>						
<u>Dikessträckan C-G-H.</u>						
20-20+41=30	41	Betongrör $\varnothing$ 150 mm m	41	3:10	127:10	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar och återfyllning m	41	4:40	180:40	
30-30+15	15	Betongrör $\varnothing$ 150 mm m	15	3:10	46:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar och återfyllning m	15	4:40	66:-	420:-
<u>Tills.</u>	<u>56</u>	<u>meter</u>				
<u>Slamavskiljare</u> vid 20 enl. typritning					2000:-	
<u>Kopplings- och inspektionsbrunnar</u> vid 20+41 och 30+15 st 2					120:-	240:-
<u>20 m inkopplingsledning</u> från Kvistofta 16 ¹					150:-	2390:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						440:-
<u>Summa kronor</u>						3250:-
<u>Avragssträcka.</u>						
<u>Dikessträckan G-I.</u>						
20+41-20+99	58	Betongrör $\varnothing$ 150 mm m	58	3:10	179:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar och återfyllning m	58	4:40	255:20	435:-
<u>Tills.</u>	<u>58</u>	<u>meter</u>				
<u>Kopplings- och inspektionsbrunnar</u> vid 20+67 och 20+99 st 2					120:-	240:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						125:-
<u>Summa kronor</u>						800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning.</u>						
<u>Jordbruksledning + kloak, grupp I och II</u>						
240		Dikessträckan A - B			3000:-	
<u>Jordbruksledning + kloak, grupp II</u>						
86		Dikessträckan B - C			1000:-	
<u>Jordbruksledning</u>						
44		Dikessträckan C - D			400:-	
<u>Dräneringsledning</u>						
64		Dikessträckan B - E			450:-	
<u>Kloak, grupp I</u>						
115		Dikessträckan B - E - F			4800:-	
<u>Kloak, grupp II</u>						
56		Dikessträckan C - G - H			3250:-	
<u>Avdragssträcka, kloak, grupp II</u>						
58		Dikessträckan G - I			800:-	
<u>Tills.</u>	<u>663</u>	<u>meter</u>		<u>Summa kronor</u>	<u>15700:-</u>	
Kvistofta den 27 januari 1960.						
I tjänsten:						
 Lennart Kindblom Lantbruksingenjör						

[illegible]

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 6/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 7/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 9/ För kopplingar i jordbruksledningen A-B-C-D gäller, att entreprenören skall utföra dessa om jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller erforderliga rör. Utmynta rören intill en brunn skall entreprenören utföra kopplingen utan kostnad, men om de utmynta på längre avstånd från brunnarna, skall entreprenören ha skälig ersättning härför.
- 10/ 3-kammarbrunnar vid 10 och 20 skola utföras i enlighet med bifogade ritningar.

- 11/ Inspektionsbrunnar vid 10+42, 10+64, 10+73, 10+96, 11+17, 20+41 och 30+15 skola utföras utan alamrum och utan vattenlås. Botten utformas med halvcirkelformade rännor av samma dimension som tillstötande ledningar, vilka rännor drages upp till en halva ledningens höjd. Sidedäckarna ges en lutning av en 1:5 mot rännan. Samtliga brunnar förses med betonglock.
- 12/ Samtliga brunnar för enbart dränering skola försämmas 0,5 m räknet från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 14/ I brunnsväggen till brunnar på sträckan A-B-C-D skall upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 17/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsläts, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.
- 18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med det bästa cementbruk.
- 19/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattnet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

- 20/ Kloakledningarna skola tätas i rörfogarna medelst diktning av tjärdrev och cementbruk eller asfalt.
- 21/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till den härnande brunnar. Bliwande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 22/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 41,53 m.


Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Kvistofta 15¹ (prästgården) och Kvistofta 4² (Jarl Andersson), i gräns mellan skog och åker, c:a 2 m från hörn av betesvall å prästgården.

Fixp. = + 45,60 m.

Horisontal järndubb i grundsten i S. sidan av loge å fastigheten Kvistofta 4², c:a 1,50 m ö. om port och c:a 0,95 m under sockelns överkant.

Kvistofta den 27 januari 1960.

I tjänsten:


Lennart Kimblom
Lantbruksingenjör

UTLÅTANDE avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark och avledande av kloakvatten från Kvistofta nr 4, 11, 13, 15-17 i Kvistofta socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 november 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga ifrågavarande förrättning. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas.

Företaget avser såväl torrläggning av mark som avledande av kloakvatten, varför bestämmelserna i 8 kap. 18-37 §§ vattenlagen skola tillämpas å detta.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Företaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, ligger c:a 2 km NV om Vallåkra järnvägsstation. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett öppet avlopp och dels genom mindre täckta ledningar. Dessa ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Befintliga fastigheter utsläppa kloakvatten i det befintliga avloppet.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av avloppen A-B-C-D, B-E, B-E-F, C-G-H och G-I med slamavskiljare vid punkterna B och C. Ledningen C-D skall enbart utnyttjas för torrläggning av mark samt ledningen A-B-C gemensamt för kloaklednings- och torrlägningsintresset. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar-

na och ritningarna, skall för det gemensamma företaget dikesträckorna A-B-C-D, B-E, B-E-F och C-G-H utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika sträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer för tänkta avlopp. Brunnar och omsurningar markeras med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattensmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 2 liter per sekund och hektar. Ledningarna för avledande av kloakvatten ha dimensionerats under antagande av en max. avrinning av 300 l/person och dygn med en minsta dimension av 150 mm.

Konstruktioner av förekommande brunnar, intag, omsurningar, trummor, slamavskiljare m.m. framgår av särskilda ritningar.

Nom. 3. Bror och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningpunkterna 10+64-10+73 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1361. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 12" betongrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid nedströmsidan på + 45,42 m. Trumman skall behållas för att avleda dräneringsvatten. Jämsides med trumman skall en ny trumma utföras för att avleda kloakvatten. Denna trumma skall utföras av 225 mm betong-

rör och skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 45,47 m. Vid trummans ändpunkter skall kopplingsbrunnar utföras. Den nya trumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsar på flera punkter ägovägar. Då de nya dikesträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga företaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avloppet upptagits genom dem.

Mom. 4. Båtnadsuppekattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppekattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i företaget ingående markerna. Vid uppekattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingalängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingalängden införts sådan båtnad, som avser möjlighet till förbättrat avlopp för tomt. Resultatet av värderingen och båtnadsuppekattningen återfinnes i värderingalängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Mom. 5. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget. Kostnaderna ha dessutom beräknats för enbart torrläggning och för egen ledning för avledande av kloakvatten.

Bilagt bilagt kostnadsförslag uppgår kostnaderna för hela företaget till 13.700 kronor, varav 4.000 kronor för den gemensamma ledning^{-en} för torrläggning och avledande av kloakvatten.

Kostnaderna för dikesträckan A-B har beräknats kosta 3.000 kronor om enbart ledning skulle utföras för torrläggning och till 1.200 kronor om enbart kloakledning skulle utföras (1+0-B). För dikesträckan B-C har ledningskostanden för enbart torrläggning beräknats till 1.000 kronor och för enbart kloakledning till 700 kronor.

Synskämmen finna sålunda skiljligt föreskriva, att kostnaderna mellan å ena sidan torrläggningsintresset och å andra sidan kloakledningsintresset fördelas i proportion till kostnaderna för egna ledningar. I överensstämmelse härmed skall av kostnaderna för de gemensamma ledningarna A-B (3.000:-) och B-C (1.000:-), torrläggningsintresset deltaga med 2.100 kronor resp. 600 kronor och kloakledningsintresset deltaga med 900 kronor resp. 400 kronor. Utöver dessa kostnader skall torrläggningsintresset svara för de ledningar, som fordras för enbart torrläggning och kloakledningsintresset för de separata kloakledningarna och alamavskiljarna. Dessa kostnader ha beräknats i kostnadsförslaget.

Övriga kostnader framgå i detalj av bilagt kostnadsförslag.

Nom. 6. Kostnadernas fördelning.

Torrläggningsintresset.

Företaget utgör en samfällighet. Någon anledning att uppdelas samfälligheten i olika avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen finner ej. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtmedelvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dike-samfälligheten ha av förräkningsmannen beräknats till 3.550 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synskämmen värderats till 4.675 kronor. Den relativa kostnaden blir alltså $3.550 : 4.675 = 0,759358$.

Kloakledningsintresset.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen skola de gemensamma kostnaderna fördelas mellan delägarna med hänsyn till mängden och beskaffenheten av det kloakvatten, som avledes från respektive fastighet.

För uträkande av dessa förhållanden ha i nedanstående tabell de olika fastigheterna införts med taxeringsvärden och storlek varvid vissa poängvärden ha utsetts. Följande poängberäkning har använts:

Tax. värde, kr.	Poäng
5000:-	1,5
10000:-	2,5
15000:-	3,0
20000:-	3,5
25000:-	4,0
Rum	1,0
Kök	3,0
Bad	2,0
W.C.	4,0
Vinderum	0,5

Med hänsyn till att två separata reningsanläggningar ingå, ha de till varje reningsanläggning anslutna fastigheterna betraktats som en grupp.

Grupp I

Fastighet	tax.värde	rum	kök	bad	wc	poäng	procent	anm.
Kvistofta 17 ¹	13000:-	5	1	-	-	11	19,820	
" 4 ¹¹	4000:-	2	1	-	-	1	1,802	sommarstuga
" av 11 ¹	15000:- ^{x)}	5	1	1	1	17 ^{xx)}	30,631	lantgård
" 11 ² , 11 ⁴⁻⁵	38000:-	6	2	-	-	18	32,432	xxx)
" 11 ⁸	8000:-	3	1	-	-	8,5	15,315	
						55,5	100,000	

- x) Uppskattat byggnadsvärde.
- xx) Ekonomibyggnader o.d. ha ej medtagits, enär fastigheten drives kreaturlöst.
- xxx) Affärslokal och mjölkkrum räknas som 2 poäng.

Grupp II

Fastighet	Tam.värde	Rum	kök	bad	vb	poäng	procent	anm.
Kvistofta 16 ¹	8000:-	2	1	-	-	7,5	18,072	
" 4 ²	13000:- ^{x)}	3	1	-	-	12 ^{xx)}	28,916	lantgård
" 13 ²²	12000:-	5	1	-	1	14,5	34,940	
" 13 ¹⁹ 13 ²⁹	9000:-	2	1	-	-	7,5	18,072	
						41,5	100,000	

- x) Uppskattat byggnadsvärde.
- xx) Ekonomibyggnader (mjölkkrum o.d.) 3 poäng.

Då ägaren till fastigheterna Kvistofta 13¹⁹ och 13²⁹ ej för närvarande önskar anslutning till kloakledningen, skall dikesträckan G-I ej utföras. När fastigheten skall anslutas till företagets ledning, skall den erlägga 100:- kronor till grupp II.

Kloakledningsintressets andel i ledningsträckan A-B fördelas så att grupp I svarar för 2/3 och grupp II för 1/3 av kostnaderna 900:- kronor.

I kostnadsfördelningslängden ha kostnaderna för torrläggningsintresset fördelats på de ingående fastigheterna. Kostnaderna för kloakledningsintresset ha införts i kostnadsfördelningslängden enligt beräkningarna ovan med undantag av fastigheten Kvistofta 13¹⁹ och 13²⁹.

Förrättningskostnaderna skola fördelas enligt kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden sedan företaget kommit till stånd. Dessa sistnämnda kostnader skola dock nu förakjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaden för synförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

I yrkande (protokollet § 19) har Hugo Hansson önskat fördelning av sina kostnader på visst antal år jämlikt vattenlagens bestämmelser i 8 kap. 16 §.

Synemännen prövar skäligt, att Hugo Hanssons kostnad må fördelas på 10 år, och skall till kostnaden läggas skälig ränta.

Mom. 7. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådangenom företagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 42 § vattenlagen.

Mom. 8. Företagets utförande.

Företaget skall därest sökandens vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 43 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande

följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anställas till Riksförsämringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försämringsanstalt innan detsamma påbörjas om blivande entreprenör ej är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försämring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckornas skola följä på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämnas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivits i normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.
- 6/ Tätning av de ledningar, som avleda enbart kloakvatten skall ske med asfalt eller med packgarn och cementbruk.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka utmärks i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupciffrer.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och företags framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbrukningsjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kestnaderna för lantbrukningsjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av företaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnes närmare anivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 11. Framtida anslutning till företaget.

Synemännen begränsa området för anslutning till företaget så, att sådan anslutning icke får sträcka sig utanför nederbördsområdet. Då inom detta område uppföres boningshus eller därmed jämförlig byggnad, vars avloppssystem lämpligen kan anslutas till företaget, skall fastigheten ifråga anses vara i behov av kloakledning. Uppföres större byggnad eller anläggning än förut, vilket med-

för större deltagningskyldighet, skall fördelningslängden jämnas härafter. Fastighet, som utsläpper pressvatten från siloanläggning eller urin från djurstall får ej anslutas till företaget. I läst tjänstgörande lantbrukningen för må på framställning av företagets styrelse utan särskilt förordnande efter här angivna grunder förlikningsvis omräkna fördelningslängderna, varefter nytillträdande delägare skall till företagets kassa inbetala mot hans andelstal svarande del i anläggningekostnaden med avdrag av 3 % för varje år som gått efter anläggningens tillkomst. Åtnöjer sig delägare icke med sålunda gjord omräkning, skall frågan hänkjas till vederbörande vattendomstol jämlikt 8 kap. 44 § vattenlagen.

Innan anslutning sker av nytillträdande fastighets kloakvatten skall anordnas slamavskiljare av godtagbar typ och från dylik reningsanläggning till företagets ledning gående anslutningsledning skall ha en inre diameter om minst 6". För de kloakvattensystem som redan nu förutsatts skola anslutas till företaget bestämma styrelsen, att slamavskiljare och anslutningsledningar skola ha utförts senast tolv månader efter det företaget avsynats och godkänts. Innan kloakledning med därtill hörande reningsbrunn anslutes till företaget skall anmälan härom göras till företagets styrelse, som skall låta besiktiga vederbörande anläggning, om så erfordras med hjälp av sakkunnig person. Endast kloakvatten skall ledas till reningsbrunn.

Mom. 12. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete-

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt

arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt om- besörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 8 kap. 48-52 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Kvistofta kombinerade dikningsföretag år 1960.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför L u g g u d e häradsrätt.

Mon. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar,

som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mon. 14. Underställning.

Jämfört bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomsstolens prövning.

Kvistofta den 27 januari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Karl Brådycke

John Persson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad krönor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad krönor	för samfällig- heten beräknad kostnad krönor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
TORRLÄGGNINGSLÄNGD						
KVISTOFTA SOCKEN						
<u>Kvistofta 15¹, 2/3 mtl</u>						
Kvistofta pastorat		2040:-		1549:09	43,636	
<u>Kvistofta 4², 1/4 mtl</u>						
Jarl Andersson		1625:-		1233:96	34,759	
<u>Kvistofta 13²¹, 26/256 mtl</u>						
Jarl Andersson		425:-		322:73	9,091	
<u>Kvistofta 17¹, ett gatuhus</u>						
Thilda Persson		25:-		18:98	0,535	
<u>Kvistofta 16¹, ett gatuhus</u>						
Ida Jönsson		25:-		18:98	0,535	
<u>Kvistofta 4¹¹, avg.</u>						
Sven-Thore Hjalmarsson		35:-		26:58	0,748	
<u>Kvistofta av 11¹, 9/20 mtl</u>						
Nils Paulsson	8	250:-		189:84	5,348	
<u>Kvistofta 11², 11⁴, 11⁵, avg.</u>						
Helga Andersson		250:-		189:84	5,348	
Summa		4675:-		3550:-	100,000	27,520

Kvistofta den 27 januari 1960.


I tjänsten:

Karl Edelfors

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

John Persson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = 5	~~Belägg~~ ~~Kronor~~	Fastighets andel i		samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			~~för särskild av- skattning av högsta kostnad Kronor~~	~~för sammanlagd högsta kostnad Kronor~~ 81a kostnad kronor		
1	2	3	4	5	6	7
KIOAKLUNDHESINTRESSET						
KVISTOFTA SOCKEN						
Grupp I.						
Kvistofta 17¹						
Thilda Persson				1070:28	19,820	
Kvistofta 4¹¹						
Sven- Thore Hjalmarsson				97:31	1,802	
Kvistofta av 11¹						
Nils Paulsson	8			1654:07	30,631	
Kvistofta 11², 11⁴, 11⁵						
Helga Andersson				1751:33	32,432	
Kvistofta 11⁸						
Henning Schultz				827:01	15,315	
Summa				5400:-	100,000	41,860
Grupp II.						
Kvistofta 16¹						
Ida Jönsson				871:33	22,059	
Kvistofta 4²						
Jarl Andersson				1394:11	35,294	
Kvistofta 13²²						
Hugo Hansson				1684:56	42,647	
Summa				3950:-	100,000	39,620
Kvistofta den 27 januari 1960.						
I tjänsten						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
						
John Persson						

Karl Adelycke


Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga E.


Typritning 0-3


Ommurning.

Sektion A-A.



Sektion B-B






Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilago G.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.




Skala 1:50

Kopplingsbrunn, 600 mm $\varnothing$

Bilaga H.

Typritning



Inh. 3/2-60.

STATENS VATTENINSPEKTION
DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm (010) 990464, 990474 (växel)

Korrespondens och försändelser rörande
tjänsteärenden adresseras till **Statens
vatteninspektion**, ej till någon särskild
tjänsteman.

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom
Malmö.

Akt nr M:10/59.1770


Angiv detta aktnummer vid
korrespondens i ärendet.

Ärende: Ang. Kvis-tofta kombinerade dikningsföretag år 1959.

Vatteninspektionen får efter samråd med distriktsingenjören för
vatten och avlopp i länet meddela att ifrågavarande företag enligt
Eder skrivelse den 16 november 1959 ej föranleder någon erinran.

Drottningholm den 1 februari 1960.

Enligt uppdrag


Åke Liedberg

Anvisningar

rörande skötsel av anslutna reningsanläggningar (slamavskiljare).

1. Slamkammarna skola tömmas minst 2 gånger om året, lämpligen höst och vår. Inspektion av brunnarna skall under den varma årstiden företagas minst en gång i månaden och under övrig tid minst en gång varannan månad. Om mera påtaglig lukt därvid skulle konstateras, bör botten slammet avlägsnas.
2. Upptaget slam bortföres och komposteras på avsides belägen plats, där det icke kan förorsaka vattentätkter eller åstadkomma sanitära olägenheter av annat slag. Slammet övertäckes lämpligen med jord och kan efter omkring ett år användas som jordförbättringsmedel.
3. Avskättningsytan i brunnarna skummas samtidigt med att botten slammet borttages eller i övrigt, då det visar sig erforderligt.

Dom 4/1960

BUD 4/1960

Kvistofta kombinerade
dikningsföretag år 1960.

SKÄNDELSENS VATTENDOMSTOLE

D O M

meddelad i kommunalkassan i

Billsboholm den 5 maj 1960.

Saken: Underställning av utlåtande
den 27 januari 1960 rörande Kvistofta
kombinerade dikningsföretag år 1960 i
Kvistofta socken, Malmöhus län.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom har med biträde av gode män hand-
lagt och den 27 januari 1960 avslutat synförrättning enligt vattenlagen
rörande terrällgning av mark till och avledande av kloakvatten från Kvistof-
ta nr 4, 11, 15 och 15-17 i Kvistofta socken, Malmöhus län. Utlåtandet över
det därvid till utförande medgivna företaget - Kvistofta kombinerade diknings-
företag år 1960 - har jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 20 i vattenlagen un-
derställt vattendomsstolens prövning.

Angående om underställningen har utförats.

Priserna mot utlåtandet har icke framskallats.

Vattendomsstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna in-
tressen och enskild rätt, har icke funnit anledning till anmärkning mot ut-
låtandet och fastställer därför detsamma.

Sköndena till förrättningen förpliktas att till vattendomsstolens kansli

Utan avgift.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län, Malmö.

enligt skriftlig räkning gjorda sådana bestämningar, som avses i 11 kap. 87 i
vattenlagen, ävensom öfriga bestämningar för företaget i och för detta mål.

Bestämningarna skola, såvitt företaget kommer till utövande, såvitt
fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder, som i utlåtandet
medgivits för sådant fördelning av förvaltningskostnader.

Följande förklarar - på bilaga -

i vattenskyddets vägnar:

Gunnar Fredrikson

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 19 maj 1960 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, (postadress: Box 49, Växjö 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 2 juni 1960 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.