Blad 1.

H. Brodin OMN/25274
E. Jönsson OMN/26211
T. Henriksson OMN/25615

Fp = +33.43 m.

Fp = +29.645 m.

Fp = +29.46 m.

Fp = +23.79 m.

Tullstorp

Beddinge Stora

Brandbrunn

Tullstorp 11:25

11:2

A

B

C

D

E

F

12:6

12:3

12:4

12:5

4:1

38:13

Väg 1207 Fr. Jordberga

Väg Gudmundstorp

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

FÖRSLAG TILL
Gudmundtorps dikningsföretag år 1960

I Tullstorps o Hällstorps SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LKN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1960 (I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

Hermann Nilsson (NAMN)

Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1146 M - 2 ★ 2129

Blad 2.

F E D C B

413 ho 419 ho 447 ho 458 ho 498 ho 528 ho 591 ho 610 ho 616 ho 674 ho

Företag 2. Företag 1.

Utgår.

Täckt avlopp Öppet avlopp Täckt avlopp

Förslag till
Gudmundtorps dikningsföretag år 1960
i Tullstorps ö. Kållstorps ~~kn~~ Malmöhus län
upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn. st. 2.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~11644~~ M - 2 2129

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100.

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L.

M - 2 ★ 2129

Handlingar
till
GUDMUNDTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Tullstorps och Källstorps s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

FDF 1464

Handlingar

till

GUDMUNDTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Tullstorps och Källstorps s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1-
Bilagor 1-11			"
Värderingslängd	bil.	A	"
Kostnadsförslag	"	B	"
Arbetsbeskrivning	"	C	"
Utlåtande	"	D	"
Kostnadsfördelninglängd	bil.	Da	"
"	"	Db	"
Typritn.	0-1		"
"	I-3		"
"	B-6		"
"	B-4		"
"	B-2		"

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Gudmundtorps gård m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps s:r, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 15 december 1959 klockan 13,00 hos lantbrukare Alvar Bäckström, Gudmundtorp, Beddinge. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gustav Petrici och Oskar Olsson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Vägförvaltningen genom ingenjören Simon Danielsson enl. fullm. bil. 8

Gerda Svensson	äg. Tullstorp 11^{2}, 13/48 mtl. och Tullstorp 10^{1}, 1/4 mtl.
Henning Brodin	arr. till ovannämnda fastigheter
Ernst Jönsson	äg. Tullstorp 12^{6}, 33/128 mtl.
Alvar Bäckström	äg. Tullstorp 12^{3}, 7/32 mtl., Tullstorp 12^{4}, 1/32 mtl.
Per Mårtensson	äg. Tullstorp 12^{5}, 1/32 mtl. och Tullstorp 3^{12}, 1/32 mtl.
Algot Persson	arr. ovannämnda fastigheter.

Alfred Bengtsson äg. Jordberga Stora 4^{1}, 1/3 mtl.

Bengt-Åke Bengtsson arr. ovannämnda fastighet

Börje Nilsson äg. Tullstorp 11^{25}, avs.

Olof Olsson genom Nils Andersson enl. fullm. bil. 7.

Erik Malmberg

Hilding Andersson

Rudolf Jönsson

Agronom Erik Håkansson, ordf. i Jordberga dikningsföretag år 1941.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Vid telefonsamtal med Distriktschefen, Televerket, upplystes, att kallelse till sammanträde ej önskades utan meddelande från ordföranden i företagets styrelse närhelst Televerkets kablar eller anläggningar komme att beröras av företagets arbeten.

§ 7.

Yrkade sökandena att kloakreningsfrågorna borde utredas.

§ 8.

Uppgav agronom Håkansson att rensningen av öppna avloppet i Jordberga dikningsföretag år 1941, 465 meter, årligen kostade c:a 300:- kronor.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 10 februari kl. 13.00 1960.

Gudmundtorp den 15 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

År 1960 den 10 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen ~~Gustav Petrici~~ Ove Stamå och Oskar Olsson hos lantbrukare Alvar Bäckström, Gudmundtorp, Beddinge, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

Vägförvaltningen genom ingenjören Simon Danielsson enl. fullm.bil.8

Gerda Svensson

Henning Brodin

Ernst Jönsson

Alvar Bäckström

Per Mårtensson

Algot Persson

Alfred Bengtsson genom Bengt-Åke Bengtsson

Bengt-Åke Bengtsson

Börje Nilsson

Nedanstående personer hade delgivits kallelser i den för stämning stadgade ordningen; bil. 9-11.

Karl Gösta Jönsson

Wanda Stjernswärd) genom godsäg. von Arnold.

Klara Grøn von Arnold (

Hade skiftesgodeman Gustav Petrici anmält förhinder och hade skiftesgodeman Ove Stamå kallats.
Någon jävsanmärkning framfördes ej mot den nytillkomne gode mannen.

§ 10.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 11.

Med sökandena hade Gerda Svensson förenat sig. Föreningen vitsordades av synemännen., bil. 6.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Alvar Bäckström såsom ordförande, Alvar Bäckström och Algot Persson.

~~Till suppleanter utsågos~~

" revisorer " Ove Stamå och Oskar Olsson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt ordföranden Alvar Bäckström

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 17.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 249:50 kronor, vilket förskotterats av Alvar Bäckström.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Alvar Bäckström med 54:40 kronor. Godemännens arvode uppgick till 133:- kronor, vilket betalades av Alvar Bäckström.

§ 18.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Ernst Jönsson	20	ha
Alvar Bäckström	40	"
Per Mårtensson	10	"
Alfred Bengtsson	31	"
Gösta Jönsson	90	"
Gerda Svensson	37	"

Börje Nilsson	tomt	-
Klara Grön von Arnold och		
Wanda Stjernswärd	400	ha

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Gudmundtorp den 10 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Om Stämä

Oskar Olsson

Bilaga 1.

1469

Avskrift.

Dnr III M 61, 63, 70, 78, 80, 81, 85-88,
90-92, 96, 103, 105 - 1957, 18-20 - 1958.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

9

Dnr III M 19 58
Ink. 20 SEP. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr XII M 7 58.

Avskrift

Resolution

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som anmodas att, därest lagen hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i ifrågavarande ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Bestyrkes i tjänsten:

40

Transumt av avskrift

Dnr III M 7 58

LANTBRUKSNÄMNDEN I

MALMÖHUS LÄN

Dnr III M 37 57

Ink. 14 APR.1958

Länsstyrelsen, Malmö

Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Sven Holmström såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

:=

Alvar Bäckström, Tullstorp, Beddinge, m.fl.

:=

Malmö den 12 april 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

Bestyrkes i tjänsten:

Sven Holmström

11

Lt 21. 67/57

Dnr III Nl 7 158
Ink. 14 APR. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Dnr. AD 67/58
Ink.d. 8. FEB. 1958
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Tullstorps socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Syneförrättning för igenläggning av större dike.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Klagstorp

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Albin Bäckström Gudmundstorp Tullstorps Bedinge

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Telefon 368. Bedinge.

Gudmundstorp den 6/2 1958

Sökandes namn:		Fastighet:
Per Mattsson	för fastigheten	Tullstorp 3
Albin Bäckström	» »	» 3-12
Alfred Bengtsson	» »	St. Jordberga 4

Bev. kostn. 57 o. DK.

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
.....	ägare av fastigheten	.....
.....	» » »	.....
.....	» » »	.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19 .....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 15 december 1959 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gudmundtorp m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Alvar Bäckström, Gudmundtorp, Beddinge, tisdagen den 15 december 1959 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Tullstorp n:ris 3, 10, 11 och 12, Beddinge Stora nr 4 i Tullstorps socken och Jordberga nr 4 i Källstorps socken, allmänna vägen nr 713 Tullstorps k:a-Brunsbo, och torrläggningsföretaget Jordberga av år 1941.

Malmö den 17 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Tullstorps församling den 22/11 1959 intygas av Nils Månsson t.f. Kommn.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 15 december 1959 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gudmundtorp m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Alvar Bäckström, Gudmundtorp, Beddinge, tisdagen den 15 december 1959 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Tullstorp n:ris 3, 10, 11 och 12, Beddinge Stora nr 4 i Tullstorps socken och Jordberga nr 4 i Källstorps socken, allmänna vägen nr 713 Tullstorps k:a-Brunsbo, och torrläggningsföretaget Jordberga av år 1941.

Malmö den 17 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Källstorps församling den 22 nov. 1959 intygas av

Sigfrid Liljekvist

Kyrkoherde

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 4.

KUNGÖRELSER

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gudmundtorp m. fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Alvar Bäckström, Gudmundtorp, Beddinge, tisdagen den 15 december 1959 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Tullstorp n:ris 3, 10, 11 och 12, Beddinge Stora nr 4 i Tullstorps socken och Jordberga nr 4 i Källstorps socken, allmänna vägen nr 712 Tullstorps k:a—Brunsbo, och torrläggningsföretaget Jordberga av år 1941.

Malmö den 17 november 1959.

I tjänsten:
LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör 21/11 59

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 21 november 1959, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 5.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gudmundtorps gård m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Pastorsämbetet i Tullstorps församling	Beddinge	19/11 1959
" i Källstorps "	Klagstorp	" "
Skiftesgodemannen Oskar Olsson, Bäckalid nr 3,	Beddinge	" "
" Gustav Petrici,	Klagstorp	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Fru Gerda Svensson, Kronedal,	Beddinge	" "
Lantbr. Henning Brodin, Kronedal,	"	" "
Snickare Börje Nilsson, Tullstorp nr 11,	"	" "
Lantbr. Ernst Jönsson, Tullstorp,	"	" "
" Alvar Bäckström, Gudmundtorp,	"	" "
" Per Mårtensson, V. Vemmenhög nr 4,	Skurup	" "
" Algot Persson, Tullstorp nr 3,	Beddinge	" "
" Alfred Bengtsson, Albogatan 12,	Lund	" "
" Bengt-Åke Bengtsson, Ahletorp,	Beddinge	" "
" Olof Olsson, Beddingegården,	"	" "
Ordförande för dikningsföretaget Jordberga av år 1941, Agronom Erik Håkansson, Källstorps gård,	"	" "
~~Distriktschefen, Televerket,~~	~~Malmö~~	~~"~~ ~~"~~

Malmö den 19 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

V.g.v.

Adressat	Adress	Avs. dag.
Brandchefen i Klagstorps storkommun,		
Snickaren Edgar Persson,	Klagstorp	20/11 1959

Malmö den 20 november 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 6.

F ö r e n i n g

Härmed förenar jag mig med Lantbr. Alvar Bäckström m.fl. i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Tullstorp 3 m.fl. fastigheter i Tullstorps socken, Malmöhus län, och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes mig tillhöriga marker.

Kronedal pr Beddinge den januari 1960.

Gerda Svensson

Gerda Svensson

Bevittnas:

Henning Bråtén Hannar Brodin

Vitsordas:

Leonard Lindblom

Oscar Stamå Oskar Olsson

Gode män

Bilaga 7.

Bilaga 7.

Fullmakt.

Härmed befullmäktiga undertecknad Nils Andersson i Stenkumla Reddinge att vid den syneförrättning angående tomtläggning av mark från Gudenumshus mot Stenkumla i Tullstorp och Källstorps enskiften av Malmgrundslägenheten min talan tillvarata min rätt beträffande min fastighet Reddinge Stora n:r 4.

Reddinge gästgård den 14 Dec. 1959

Nils Nilsson

Bevittnas:

Olof Lindén

Gerda Lindén

Bilaga 8.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 8641-43/59
SD/AS

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gudmundtorp m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 december 1959

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén

Bilaga 9.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Gudmundtorps dikningsföretag år 1960 i Tullstorps och Källstorps s:r, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 10 febfuari 1960 kl. 13.00 hos Alvar Bäckström, Gudmundtorp, Beddinge. Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägen nr 667 Tullstorps k:a-Brunsbo, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtandet i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 9 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 10.

Gudmundtorps dikningsföretag år 1960

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan A-B, korsar mellan avvägningspunkterna 18+21 och 18+31 allm. väg 667. Tullstorps k:a-Brunsbo. Den nuvarande trumman för allm. vägen bibehålles oförändrad. Vid trummans uppströms ände skall anslutningsbrunn utföras, vilken skall bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Malmö den 9 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Bilaga 11.

Dnr 1123-43/60
SD/BL

Till
Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
Malmö.

Ang. Gudmuntorps dikningsföretag år 1960.

Med anledning av Eder skrivelse den 9 februari 1960 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 11 februari 1960.

e.f.

Carl Horrdin

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
FÖRETAG 1.							
TULLSTORPS SOCKEN							
Tullstorp 11[2], 13/48 mtl.							
Gerda Svensson;							
arr. Henning Brodin							
Alstringsbåtnad							
Åker	1a	0,02		3500	4000	500	10
Summa		0,02					10
Båtnad genom minskat underhåll							124
Totalsumma kronor							134
Tullstorp 11[25], avs.							
Börje Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Tomt, vinner ej båtnad	1b						-
Sanitär båtnad							300
Summa kronor							300
Tullstorp 10[1], 1/4 mtl.							
Gerda Svensson;							
arr. Henning Brodin							
Alstringsbåtnad							
Åker	1 c	0,06		3000	4000	1000	60
"	1 d	0,45		3500	"	500	225
"	2	0,92		2300	"	1700	1564
"	3	0,19		3000	"	1000	190
Överföres		1,62					2039

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		1,62					2039
Åker	4	0,16		2800	4000	1200	192
"	5	1,60		3500	"	500	800
"	6	1,03		3000	"	1000	1030
"	7	0,54		3500	"	500	270
"	8	0,84		3000	"	1000	840
Summa		5,79					5171
Brukningsbåtnad							14280
Båtnad genom minskat underhåll							7140
Totalsumma kronor							26591
Tullstorp 12[6], 33/128 mtl.							
Ernst Jönsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	9	0,34		3500	4000	500	170
"	10	0,14		2500	"	1500	210
"	11	0,26		3300	"	700	182
Summa		0,74					562
S a m m a n d r a g:							
Tullstorp 11[2], 13/48 mtl.							
Gerda Svensson, arr. Henning Brodin	1a	0,02					134
Tullstorp 11[25], avs.							
Börje Nilsson	1b	-					300
Tullstorp 10[1], 1/4 mtl.							
Gerda Svensson, arr. Henning Brodin	1c,1d-8	5,79					26591
Överföres		5,81					27025

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		5,81					27025
Tullstorp 12⁶, 33/128 mtl.							
Ernst Jönsson	9-11	0,74					562
Summa för företag 1		6,55					27587
FÖRETAG 2.							
Tullstorp 12³, 7/32 mtl.							
Alvar Bäckström							
Alstringsbåtnad							
Åker	12	0,70		3500	4000	500	350
"	13	0,21		2800	"	1200	252
"	14	0,23		2300	"	1700	391
"	15	0,22		3500	"	500	110
"	16	0,06		3300	"	700	42
"	17	0,25		2300	"	1700	425
"	18	0,14		3500	"	500	70
"	19	0,21		3500	"	500	105
"	20	0,09		2600	3000	400	36
"	21	0,23		1600	"	1400	322
"	22	0,07		3000	4000	1000	70
"	23	0,12		3500	"	500	60
"	24	0,15		1000	3000	2000	300
"	25	0,08		1800	"	1200	96
"	26	0,15		3500	4000	500	75
Summa		2,91					2704
Brukningsbåtnad							10020
Båtnad genom minskat underhåll							5010
Totalsumma kronor							17734

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203566

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Tullstorp 12⁴, 3/32 mtl.							
Alvar Bäckström							
Alstringsbåtnad							
Åker	27	0,54		3500	4000	500	270
"	28	0,32		1800	3000	1200	384
"	29	0,26		1000	"	2000	520
"	30	0,08		1000	"	"	160
"	31	0,04		3000	"	1000	40
"	32	0,24		3500	"	500	120
"	33	0,08		3500	"	500	40
Summa		1,56					1534
Brukningsbåtnad							3250
Sanitär båtnad							780
Båtnad genom minskat underhåll för							
df. Jordberga år 1941							1
Totalsumma kronor							5565
Tullstorp 12⁵, 1/32 mtl.							
Per Mårtensson,							
arr. Algot Persson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	34	0,32		3500	4000	500	160
"	35	0,15		"	"	"	75
Summa		0,47					235
Brukningsbåtnad							2453
Sanitär båtnad							626
Båtnad genom minskat underhåll för							
df. Jordberga år 1941							7
Totalsumma kronor							3321

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Tullstorp 3[12], 1/32 mtl.							
Per Mårtensson;							
arr. Algot Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	36	0,02		3500	4000	500	10
Summa		0,02					10
KÄLLSTORPS SOCKEN							
Jordberga Stora 4[1], 1/3 mtl.							
Alfred Bengtsson,							
arr. Bengt-Åke Bengtsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	37	0,14		3300	4000	700	98
"	38	0,55		3500	"	500	275
"	39	0,42		2500	"	1500	630
"	40	0,44		1100	3000	1900	836
Odlingsmark	41	-	0,10	200	2000	1800	180
"	42	-	0,06	200	2000	1800	108
Summa		1,55	0,16				2127
Brukningsbåtnad							1236
Båtnad genom minskat underhåll för							
df. Jordberga år 1941							661
Totalsumma kronor							4024

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Jordberga Stora 8[1], 1/3 mtl.							
Gösta Jönsson							
Båtnad genom minskat underhåll							
för df. Jordberga år 1941							458
Summa kronor							458
Jordberga Stora 3[3], 11/32 mtl.							
Gösta Jönsson.							
Båtnad genom minskat underhåll för							
df. Jordberga år 1941							648
Summa kronor							648
Jordberga Stora 9[1], 1/3 mtl.							
Gösta Jönsson.							
Båtnad genom minskat underhåll för							
df. Jordberga år 1941							220
Summa kronor							220
Jordberga 1[2], 3 13/40 mtl.							
Klara Grön von Arnold och							
Wanda Stjernswärd							
Båtnad genom minskat underhåll för							
df. Jordberga år 1941							1568
Summa kronor							1568

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Jordberga Stora 13[1], 1/3 mtl.							
Klara Grön von Arnold och							
Wanda Stjernswärd							
Båtnad genom minskat underhåll							
för df. Jordberga år 1941							117
Summa kronor							117
Jordberga Stora 23[1], 1/3 mtl.							
Klara Grön von Arnold och							
Wanda Stjernswärd							
Båtnad genom minskat underhåll							
för df. Jordberga år 1941							40
Summa kronor							40
S a m m a n d r a g:							
TULLSTORPS SOCKEN							
Tullstorp 12[3], 7/32 mtl.							
Alvar Bäckström	12-26	2,91					17734
Tullstorp 12[4], 3/32 mtl.							
Alvar Bäckström	27-33	1,56					5565
Tullstorp 12[5], 1/32 mtl.							
Per Mårtensson, arr. Algot Pers-							
son	34-35	0,47					3321
Tullstorp 3[12], 1/32 mtl.							
Per Mårtensson, arr. Algot Pers-							
son	36	0,02					10
Överföres		4,96					26630

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Övf.		4,96					26630
TULLSTORPS SOCKEN							
Jordberga Stora 4[1], 1/3 mtl.							
Alfred Bengtsson, arr.							
Bengt-Åke Bengtsson	37-42	1,55	0,16				4024
Jordberga Stora 8[1], 1/3 mtl.							
Gösta Jönsson							458
Jordberga Stora 3[3], 11/32 mtl.							
Gösta Jönsson							648
Jordberga Stora 9[1], 1/3 mtl.							
Gösta Jönsson							220
Jordberga 1[2], 3 13/40 mtl.							
Klara Grön von Arnold och							
Wanda Stjernswärd							1568
Jordberga Stora 13[1], 1/3 mtl.							
Klara Grön von Arnold och							
Wanda Stjernswärd							117
Jordberga Stora 23[1], 1/3 mtl.							
Klara Grön von Arnoldoch							
Wanda Stjernswärd							40
Summa		6,51	0,16				33705
Sammandrag:							
Företag 1	1a-11	6,55					27587
Företag 2	12-42	6,51	0,16				33705
Summa		13,06	0,16				61292

Gudmundtorp den 10 februari 1960.

I tjänsten:

Herman Lindblom

Oskar Olsson

Om Stämma

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
18+80-18+31	49	Rensning	49	1:-	49	
18+31-18+21	10	Den nuvarande trumman av 48" vägrör för allm. vägen nr 667 Brunsbo-Tullstorp bibehålles oförändrad.				
		Trumman rensas m	10	3:-	30	
18+21-17+90	31	Betongrör 28" m	31	28:-	868	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	31	10:-	310	
17+90-17+05	85	Betongrör 28" m	85	28:-	2380	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	6:-	510	
17+05-12+47	458	Betongrör 28" m	458	28:-	12824	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, ~~tätning av rörskarvarna~~ och återfyllning m	458	6:50	2977	
12+47-10+76	171	Betongrör 28" m	171	28:-	4788	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	171	6:-	1026	25762
Tills.	804	m.				
Anslutningsbrunnar		med 56" inre diameter, alt. 140x140, kopplingar m.m. vid 18+21 st	1	500:-	500	
Brunnar		med 40" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag m.m. vid 17+90 st	1	280:-	280	
Brunnar		med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 17+05, 16+50, 15+00 och 12+47 st	4	230:-	920	
		Överföres			1700	25762

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Övf.			1700	25762
Kopplingsbrunnar med 40" inre diameter vid 14+10						
och 13+21		st	2	130:-	260	
Rörintag vid 10+76 enl. ritning		st	1	300:-	300	
Röjning av träd och buskar					70	2330
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 20 %						5608
				Summa kronor		33700
		Dikessträckan B-C.				
10+76-10+67	9	Rensning m	9	1:-	9	
10+67-8+64	203	Schaktning, sandlb. lera m^3	245	3:-	735	
Tills.	212 m.	Summa m^3	245			
Rothuggning av träd		st	6	10:-	60	
Utplanering av jordvallar eller motsvarande er-						
sättning		m^3	245	0:80	196	1000
Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning						
till ägaren av fastigheten Tullstorp 12^6		m^2	152	0:60	91	91
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 20 %						209
				Summa kronor		1300
		Dikessträckan C-D.				
8+64-7+78	86	Betongrör 28" m	86	28:-	2408	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	86	6:50	559	
7+78-5+00	278	Betongrör 28" m	278	28:-	7784	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	278	11:-	3058	
Övf	364	Överföres			13809	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	364	Överfört			13809	
5+00-4+20	80	Betongrör 28" m	80	28:-	2240	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	80	10:-	800	
4+20-3+17	103	Betongrör 24" m	103	22:25	2292	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	103	6:50	670	
3+17-1+71= 22+04	146	Betongrör 24" m	146	22:25	3249	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	146	12:-	1752	24812
Tills.	693 m.					
Ommurning av rörutlopp vid 8+64					200	
Tillägg för genomgång av enskt. väg vid 17+69						
Kopplingsbrunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+78		st	1	130:-	130	
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+94, 6+23 och 4+20		st	3	230:-	690	
Brunn med 36" inre diameter av betong vid 3+17		st	1	200:-	200	
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+71=22+04		st	1	200:-	200	
Igenläggning av det gamla öppna diket c:a 55 m. vid 5" tegelrör från sekt. 4+20 norrut och återfyllning					165	
Igenläggning av det gamla öppna diket c:a 140 m med 3" tegelrör från sekt. 3+17 NNV och återfyllning samt 18" brunn (se kartan)					330	
Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket mellan sekt. 4+20-1+71=22+04					144	2059
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						5229
				Summa kronor		32100

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan D-E.				
1+71=22+04-21+02= = 30+96	102	Betongrör 24" m	102	22:25	2270	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	102	9:-	918	3188
Tills.	102 m.					
Kopplingsbrunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+47			st	1	130:-	130
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+96=21+02			st	1	190:-	190
Röjning av träd och buskar			st	18	10:-	180	500
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20%						712
					Summa kronor	4400
		Dikessträckan E-F.				
21+02=30+96- -30+50	46	Betongrör 24" m	46	22:25	1024	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	46	9:-	414	
30+50-30=0	50	Betongrör 24" m	50	22:25	1113	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	6:-	300	2851
Tills.	96 m.					
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+50			st	1	190:-	190
Kopplingsbrunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0=30=20 samt rivning av befintlig ommurning för 24" rörutlopp					180	
Grundförstärkning genom grusspettning alt. träunderlag mellan 0=30-30+50					100	
		Övf.			470	2851

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Övf.			470	2851
		Extra höljning av rörledning å sträckan 0=30-30+50 samt igenplanering av det gamla öppna diket mellan 0-0+58			100	
		Igenläggning av det gamla öppna diket c:a 44 m med 3" tegelrör, återfyllning å sträckan 20+58-21+02 samt 18" brunn vid 20+58			138	708
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20%				741
				Summa kronor		4300

Sammandrag

804		Dikessträckan A-B	33700
212		" B-C	1300
693		" C-D	32100
102		" D-E	4400
96	1907	" E-F	4300
Summa	1907 m.	Summa kronor	75800

Gudmundtorp den 10 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m frikant.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbfuksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

18/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller cementsten.

19/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dag-

vatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

20/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.

21/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.

22/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

26/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola där så erfordras rothuggas och borttagas.

27/ Där rätning av den gamla avloppssträckan sker, skola de avskurna öppna avloppen igenläggas med rör enl. kostnadsförslaget. Sådan rörledning skall läggas med jämnt fall, minst 1:1000 och anslutas till närmaste brunn.

28/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamåls-

enliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

29/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

30/ Typritningar till brunnar, ommurning, intag m.m. se bilagor till arbetsbeskrivningen och ritningarna.

Gudmundtorp den 10 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gudmundtorps m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gudmundtorp m.fl. fastigheter i Tullstorps och Källstorps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Tullstorp n:ris 3, 10, 11 och 12 i Tullstorps socken och Jordberga Stora nr 4 i Källstorps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 1,4 km V om Tullstorps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul fäg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas nu genom öppet avlopp, vars sträckning framgår av plankartan. Avloppet har emellertid ej erforderlig dimension och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A-B, B-C-D-E-F; str. B-C öppet) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrläggning och brukning av berörda marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För berörd dikessträcka ha profilritning upprättats. Ritningen anger dikessträckans djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. Den täckta ledningens läge på marken markeras på hithörande plankarta av en röd heldragen linje. Brunnar markeras med röda ringar och öppna avlopp markeras med två röda, heldragna linjer.

Vid bestämmandet av ledningens dimension har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska Kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till ledningen, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan A-B, korsar mellan avvägningspunkterna 18+21 och 18+31 allm. väg 667. Tullstorps k:a-Brunsbo. Den nuvarande trumman för allm. vägen bibehålles oförändrad. Vid trummans uppströms ände skall anslutningsbrunn utföras, vilken skall bekostas och utföras av dik-

ningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem. Vid sektion 10+67 skall befintlig trumma bibehållas oförändrad.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för företag I till 33700:- kronor, avseende sträckan A-B och för företag II till 42100:- kronor, avseende sträckan B-C-D--E-F. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning,

varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheterna ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Förutom alstrings- brukningss- och sanitär båtnad har även båtnad beräknats för de minskade underhållskostnaderna, som uppstå genom rörläggning av det öppna avloppet. Båtnadsvärderingen ligger till grund för kostnadernas fördelning. För fastigheter med delaktighet i Jordberga dikningsföretag av år 1941 har kostnaderna begränsats till uppskattad båtnad. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Med hänsyn till de förhandenvarande förhållandena, ha de marker, vilka vinna båtnad, uppdelats i två samfälligheter, den nedre samfälligheten med avloppet A-B, utgörande företag I, och den övre samfälligheten med avloppet B-C-D-E-F, utgörande företag II.

Kostnaden för företag I har beräknats till 33700:- kronor och båtnaden har uppskattats till 27587:- kronor. Relativa kostnaden för företag I utgör sålunda 1,2215898 och andel i förrättningskostnaderna 44,5 %.

Kostnaden för företag II har beräknats till 42100:- kronor och båtnaden har uppskattats till 33705:- kronor. Relativa kostnaden för företag II utgör sålunda 1,2738631 och andel i förrättningskostnaderna 55,5 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. För företag I har i kolumn 5 av längden angivits varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kost-

nader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. För företag II har i kolumn 4 av längden angivits varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 5 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. I kolumn 6 och 7 har angivits procenttalen efter vilka framtida underhållet på resp. sträckorna C-D-E-F och B-C skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning av arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan- och profil framgå närmare av förslagsritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

1/ Fixp. = + 23,79 m.

Trumma för allm. vägen Tullstorps k:a-Brunsbo eller väg 667 vid avvägningspunkten 18+21. Fixpunkt i trummans uppströms frontmur Ö sidan. Utmärkt med kors (+) i frontmurens överkant.

2/ Fixp. = + 29,46 m.

Horisontal järndubb i uthus till fastigh. Tullstorp 38^{12} (äg. Alvar Bäckström), c:a 136 m S om sektion 10+76. Utmärkt med järndubb i grundsten till södra långsidan, c:a 15 cm om NO knuten.

3/ Fixp. = + 29,645 m.

Vertikal järndubb i uthus till Gudmundtorps gård (äg. Alvar Bäckström) c:a 72 m O om sektion 4+20. Utmärkt med järndubb i grundsten för NV knuten.

4/ Fixp. = + 32,43 m.

Horisontal järndubb i grundsten till loge tillhörig fastigheten Tullstorp 3^{12}, 23 m N om SV knuten, 0,30 m över marken (fixp. utsatt till df. Jordberga år 1941).

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som

framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet skola fördelas för företag I på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden och för företag II efter kolumn 6 och 7 i kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från siloanläggning och urin får tilledas avloppet endast efter hälsovårdsnämndens tillstånd.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse (syssloman) för varje samfällighet.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap.64§ vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Gudmundtorps dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 91,94 kronor, varav å företag I 41,38 kronor å företag II 50,56 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till

Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Gudmundtorp den 10 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Om Skarnå

Oskar Olsson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag 1.						
TULLSTORPS SOCKEN						
Tullstorp 11[2], 13/48 mtl.						
Gerda Svensson,	S					
arr. Henning Brodin						
Ägofig. 1 a		134		164	0,487	
Tullstorp 11[25], avs.						
Börje Nilsson						
Ägofig. 16		300		366	1,086	
Tullstorp 10[1], 1/4 mtl.						
Gerda Svensson,	S					
arr. H. Brodin						
Ägofig. 1 c, 1 d-8		26591		32483	96,389	
Tullstorp 12[6], 33/128 mtl.						
Ernst Jönsson						
Ägofig. 9-11		562		687	2,038	
Summa		27587		33700	100.-	

Gudmundtorp den 10 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Om Skamå

Oskar Olsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag 2.			för samf. beräknad kostnad kr	för samf. verklig kostnad, %	framtida underhållsstr. C-D-E-F %	framtida underhåll för öppna dikesstr. B-C, %
TULLSTORPS SOCKEN			4	5	6	7
Tullstorp 12^{6}, 33/128 mtl.						
Ernst Jönsson		-				7,10
Tullstorp 12^{3}, 7/32 mtl.						
Alvar Bäckström	S					
Ägofig. 12-26		17734	22699	53,917	59,143	53,74
Tullstorp 12^{4}, 3/32 mtl.						
Alvar Bäckström	S					
Ägofig. 27-33		5564	7123	16,919	18,556	16,87
Minskat underhåll		1	29.822	70.836		
Tullstorp 12^{5}, 1/32 mtl.						
Per Mårtensson,	S					
arr. Algot Persson						
Ägofig. 34-35		3314	4249	10,093	11,052	10,06
Minskat underhåll		7				
Tullstorp 3^{12}, 1/32 mtl.						
Per Mårtensson,	S					
arr. Algot Persson						
Ägofig. 36		10	13	0,031	0,033	0,03
KÄLLSTORPS SOCKEN						
Jordberga Stora 4^{1}, 1/3 mtl.						
Alfred Bengtsson,	S					
arr. Bengt Åke Bengtsson						
Ägofig. 37-42		3363		11,793	11,216	12,20
Minskat underhåll		661	4965			
Överföres		30654	39049	92,753	100.-	100.-

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i ~~för särskild avdelning beräknad kostnad kronor~~	~~för samfälligheten beräknad~~ kostnad kronor	~~samfällighetens verkliga kostnad~~ procent	~~Samfällighets~~ andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		30654	~~39049~~	92,753	100.-	100.-
Jordberga Stora 8[1], 1/3 mtl.						
Gösta Jönsson						
Minskat underhåll		458	458	1,088	-	-
Jordberga Stora 3[3], 11/32 mtl.						
Gösta Jönsson						
Minskat underhåll		648	648	1,539	-	-
Jordberga 9[1], 1/3 mtl.						
Gösta Jönsson						
Minskat underhåll		220	220	0,522	-	-
Jordberga 1[2], 13/40 mtl.						
Klara Grön von Arnold och						
Wanda Stjernswärd						
Minskat underhåll		~~1568~~	~~1568~~	3,725	-	-
Jordberga Stora 13[1], 1/3 mtl.						
Klara Grön von Arnold och						
Wanda Stjernswärd						
Minskat underhåll		117	117	0,278	-	
Jordberga Stora 23[1], 1/3 mtl.						
Klara Grön von Arnold och						
Wanda Stjernswärd.		40	40	0,095	-	
Summa		33705	42100	100.-	100.-	100.-

Gudmundtorp den 10 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Oscar Abbon

Om Skama

Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga
Typritning O-1
Ommurning.

Sektion A-A.



Sektion B-B.



Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga
Typritning I-3
Intag.

Sektion A-A.



Stensättning utföres av sten med en minsta dimension om 450 x 350 x 150.

Sektion B-B.



Sektion C-C.



Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga
Typritning B-6.
Brunn med dagvattenintag.

Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga
Typritning B-4
Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.



Bilaga

Typritning B-2

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens- Reproduktionsanstalt 1957.