

Förslag till
 terrällgning av mark till
 Tygelsjö nr 5 m.fl. hemman
 uti Tygelsjö socken av Oxie härad och
 Malmöhus län;

upprättat vid laga synförrättning år 1929 av

Einar Persson

Statens lantbruksingenjör.


avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts
 nådiga brev den 21 februari
 1930 fastställt till utvär-
 telse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 8 april 1930
 På Kungl. Lantbrukstypens vägnar:
 Albert Smith.

1 vidimneat

ex officio

Einar Persson



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

SHN.Nr 001

M

240213

No 208 Malmöhus 2 rit

Förslag till
 förläggning av mark till
 Tygelsjö n:r 5 m.fl. hemman
 i Tygelsjö socken av Oxie härad och
 Malmöhus län;
 upprättat vid laga synförrättning år 1929 av
Henrik Duggen
 Statens Lantbruksingenjör.

Auskript.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
 21 februari 1930 fastställd till efterrättelse
 vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

vidimmas


ex officio

Henrik Duggen



Förslag till brunn. Sk. 1:50





Förslag till omgärning av utlopp. Skala 1:50.




Skala 1:50



Längdsnitt 1:400.



Höjd- och sektionsskala 1:100.



NITN.Nr 002

M 2*0213

2

Ar 208 Malmöhus 2 rit

M

2*0213

14555

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUNI 1930

Komb 201/1930

Handlingar

angående torrläggning av mark till

TYGELSJÖ N:5 m.fl.hemman

uti Tygelsjö socken av Oxie härad och

Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1929.

Innehåller Trettio tre (33) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sam-

manträde angående laga syneför-

rättning för torrläggning av

mark till Tygelsjö N:5 m.fl.

hemman.

År 1928 den 20 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Olof Persson å Tygelsjö N:5 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö N:5 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo: sökanden Olof Persson för Tygelsjö N:5.

och av övriga sakägare:

Karna Ericsson för Tygelsjö N:15 genom arrendatorn Nils

Olsson enl. fullmakt Bil. A.

Anders Andersson för Tygelsjö N:55

Nils Svensson " do N:5

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Ceder-
gren.

Som gode män Herrar Nils Persson i Pilegård och Olof Olsson
i Fädersminne, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skif-

tesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil. B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Nils Svensson härtill villig och varom särskild förening upprättades. Bil. C.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täcktediken i så stor utsträckning som möjligt.

§:6.

Den i företaget ingående bygdevägstrumman hade tillkommit omkring 1913. Den ovan densamma liggande marken hade varit av

åkers natur vid densamma tillkomst.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga jordvärderingar och undersökningar hunnit verkställas nytt sammanträde kommer att hållas hos Nils Svensson å Tygelsjö N:5, fredagen den 18 instundande januari kl.10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Persson. Olof Olsson.

Den 18 januari 1929

inställde sig åter de förra synemännen å i föregående paragraf bestämt ställe och följande sakägare:

Olof Persson för Tygelsjö N:5.

And. Andersson do N:5 och 55

Nils Svensson do N:5

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:11.

Olof Persson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och karter.

§:12.

Till styrelse valdes Herrar Olof Persson, Anders Andersson och Nils Svensson, av vilka Olof Persson utsågs till ordförande.

§:13.

Styrelsen fick i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§:14.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förretningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:15.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Olsson.

Nils Persson.

Bil. A.

Fullmakt

för innehavaren härav att svara för undertecknad angående
avvägningen av vattenavloppet, som skall försiggå hos Olof
Persson N:5 Tygelsjö den 20 december 1928.

Karna Ericsson.

vittnen

Emil Malmgren.

Bil.B.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syheförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö N:5 m.fl.hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad.

Tygelsjö den 13 januari 1928.

Olof Persson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 16 januari 1928.

F. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. C.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö N:5 m.fl.hemman uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Undertecknad får härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Tygelsjö den 20 december 1928.

Nils Svensson.

Bil. D.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Tygelsjö N:5 m.fl.hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning. -

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings och Hävdeförteckningslängden. -

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnader has fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen, att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken. -

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönta och densammas naturliga

godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden. -

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v. s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada. -

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknat med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. -

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen, -

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0. - Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av

markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna. -

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärden som deltagningsprocent.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B-C-D, C-G och B-F samt endast nygrävning av dikessträckan D-E.

Å plankartan äro dikenas lägen utmärkta för täckta diken med en röd linie och för öppet dike med tvenne parallella röda linier. -

Å profilkartan äro däremot de täckta dikena betecknade med tvenne parallella röda linier och det öppna med en röd böt-

tenlinie.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirkclar och å profilkartan med vertikala röda linier.-

För det öppna diket D-E är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt 1:1.25 fullt tillräcklig.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är nödigt att dikningen verkställles i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A	-----	0.5	har
"	0+52	-----	2.5 "
"	1+7	-----	5.2 "
"	2+20	-----	10.3 "
"	3+75	-----	12.5 "
"	5+16	-----	16.3 "
"	7+33	-----	20. - "
"	F	-----	1.5 "

Vid G ----- 1.0 har.

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vatt-
nets hastighet $v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fall-
förhållanden skulle således följande rördimensioner bli nö-
diga och lämpliga:

för sträckan	0-2+20	ett 15 cm. (6") rör
"	"	2+20-3+19 " 20 cm. (8") "
"	"	3+19-5+16 " 15 cm. (6") "
"	"	5+16-7+33 " 22.5 cm. (9") "
"	"	7+33-8+7 " 25 cm. (10") "
"	"	B-F " 12.5 cm. (5") "
"	"	C-G " 12.5 cm. (5") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med fal-
sar eller muffar.

Vid 0, 0+52, 1+7, 2+20, 3+19, 3+75, 5+16, 5+96, 6+12, 7+33, F och
G insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter
av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försed-
da med lock av armerade betongskivor med falsar och något
kupig översida. -

Vid 8+7 kringmuras röret i cement, varjämte diket därne-

dom stensättes i botten och slänter till 0.5 m. vertikal höjd på en längd av 2.0 m. enligt upprättad ritning. -

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas. - Något avfallsvatten får ej heller inledas i rörledningen förrän det renats genom minst en vattenläsbrunn. -

Alla vid rörledningen befintliga träd skola ovillkorligen borttagas eller ock skola fogarna i rörledningen de* bredvid cementeras runt omkring.

I företaget ingår en allmän vägtrumma, som lägger hinder i vägen för den ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Då efter vad som kunnat utrönas denna trumma tillkommit omkring år 1913, och då marken där ovan vid deasammas tillkomst varit av åkers natur, skall vägstyrelsen vara skyldig, i enlighet med 7 kap. 8§ vattenlagen, att bekosta ombyggnaden.

Enligt samma kapitel 7 § skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen, därest ej denna hellre vill överlämna arbetet till den dikande.

Arbetet skall utföras på tid så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras. - Ombyggnaden skall ske med ett 10" cementrör enligt upprättad ritning.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49§ skall ersättning gäldas med fulla värdet för den mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes denna ersättning beräknad och upptagen i en särskild ersättningslängd.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför bätnad utgöra en samfällighet.

Någon avgift enligt 11 kap.95§ av vattenlagen, vilken avgift ej skulle uppgå till tio kronor, skall icke erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma: att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras

i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser såväl i avseende på plan- som profilritningen; att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter el-

ler före 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med höthörande förslag skall utgå samfällt efter var och en delägarers bätnads- eller förbättringsvärden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngarna täckas med jord, skola de besiktigas och godkännas av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikets kanter än 0.6 meter;

att ränsningar av brunnar, utlopp och det öppna diket skola verkställas, när så kräves; uppkommer något hinder för vattnets avrinning, skall detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten

ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara
för översvämning eller annan skada därigenom kan upp-

stå;

att till ledning för arbetets utförande fixpunkter blivit

inhuggna i form av +

vid 0 på ett trappsteg på en höjd av +10.00

" 2+50 " " " " " + 8.55

" 7+33 i frontmuren " " " " +4.34

allt över horisontalplanet;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat

och godkänt av lantbruksingenjören i länet eller dennes

assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,

som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocen-

ten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär. -

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Tygelsjö den 18 januari 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Olsson.

Nils Persson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	<u>1/3 mtl. Tygelsjö 5⁷²</u>															
	<u>Olof Persson, sök.</u>															
1	åker		33	-												
2	do		09	50												
3	do		03	50												
4	trädg. o tomt		14	-												
5	åker		12	-												
6	do		03	-												
7	do		20	-												
8	do		03	-												
9	do		49	-												
10	do		04	-												
11	do		24	-												
12	do		26	-												
13	do		19	-												
14	do		06	-												
15	do		20	-												
16	do		09	-												
17	do		02	50												
18	do		26	-												
19	do		26	-												
20	väg imp.							3	09	50					05	-
	Trpt.							3	09	50					05	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							3	09	50				05	-	
1/16	mtl. Tygelsjö 5 ⁷¹															
	<u>And. Andersson.</u>															
21	åker			56	-											
22	do			05	50											
23a	do			04	-											
b	väg imp.													03	-	
24	åker			07	-											
25	tomt o trädg.			02	50											
26	åker			03	50											
27a	do			04	-											
b	do imp,													07	-	
28	do			02	50			85	-							
40g																
1/16	mtl. Tygelsjö 5 ⁹															
	<u>And. Andersson.</u>															
29	åker imp.													05	-	
30	äng imp.													10	-	
31	åker			01	50											
32	do			25	-											
33	do			14	-			40	50							
5/16	mtl. Tygelsjö 5 ⁷³															
	<u>Nils Svensson, sök.</u>															
	Trpt.							4	35	-				30	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							4	35	-					30	-
34	åker			0450												
35	do			38 -												
36	do			46 -												
37	do			55 -												
38	do			20 -												
39	do			21 -												
40	do			40 -												
41	do			26 -												
42	do			11 -												
43	do			09 -												
44	do			20 -												
45	do			21 -												
46	do			06 -												
47	do			05 -												
48	trädg.			09 -												
49	do			0650				3	38	-						
	<u>1/4 mtl.Tygelsjö 15¹</u>															
	<u>Fru Karna Ericsson.</u>															
	<u>arr.Nils Olsson.</u>															
50	åker			57 -												
51	do			24 -												
	Trpt.			81 -				7	73	-					30	-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofigurernas nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															3270	40
	1/16 mtl. Tygelsjö 5 ⁷¹																
	<u>And. Andersson.</u>																
21	åker	56	-	2800	082240	1254	40	1	2800	1568	-	31360					
22	do	0550	2800	041120	61	60	1	2800	154	-	9240						
23a	do	04	-	2800	082240	89	60	1	2800	112	-	2240					
24	do	07	-	2800	071960	137	20	1	2800	196	-	5880					
25	tomt o trädg.	0250	2800	071960	49	-	1	2800	70	-	21	-					
26	åker	0350	2800	061680	58	80	1	2800	98	-	3920						
27	do	04	-	2800	082240	89	60	1	2800	112	-	2240					
28	do	0250	2800	071960	49	-	1	2800	70	-	21	-					
	-Sma.	85	-					1789	20			2380	-	59080		590	80
409	1344 mtl. Tygelsjö 55 ⁹																
	<u>And. Andersson.</u>																
31	åker	0150	2800	082240	33	60	1	2800	42	-	840						
32	do	25	-	2800	082240	560	-	1	2800	700	-	140	-				
33	do	14	-	2800	071960	274	40	1	2800	392	-	11760					
	Sma.	4050						868	-			1134	-	266	-	266	-
	5/16 mtl. Tygelsjö 5 ⁷³																
	<u>Nils Svensson, s.ö.k.</u>																
34	åker	0450	2800	082240	100	80	1	2800	126	-	2520						
35	do	38	-	2800	071960	744	80	1	2800	1064	-	31920					
	Trpt.	4250						845	60			1190	-	34440		4127	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		42	50				845	60			1190	-	344	40	4127	20
36	åker		46	-	2800	06	1680	772	80	1	2800	1288	-	515	20		
37	do		55	-	2800	06	1680	924	-	1	2800	1540	-	616	-		
38	do		20	-	2800	06	1680	336	-	1	2800	560	-	224	-		
39	do		21	-	2800	06	1680	352	80	1	2800	588	-	235	20		
40	do		40	-	2800	06	1680	672	-	1	2800	1120	-	448	-		
41	do		26	-	2800	06	1680	436	80	1	2800	728	-	291	20		
42	do		11	-	2800	06	1680	184	80	1	2800	308	-	123	20		
43	do		09	-	2800	06	1680	151	20	1	2800	252	-	100	80		
44	do		20	-	2800	05	1400	280	-	1	2800	560	-	280	-		
45	do		21	-	2800	04	1120	235	20	1	2800	588	-	352	80		
46	do		06	-	2800	07	1960	117	60	1	2800	168	-	50	40		
47	do		05	-	2800	07	1960	98	-	1	2800	140	-	42	-		
48	trädg.		09	-	2800	07	1960	176	40	1	2800	252	-	75	60		
49	do		06	50	2800	07	1960	127	40	1	2800	182	-	54	60		
	Sma.	3	38	-				5710	60			9464	-	3753	40	3753	40
1/4	mtl. Tygelsjö 15 ¹																
	Fru Karna Eriksson.																
	arr. Nils Olsson.																
50	åker		57	-	2800	09	2520	1436	40	1	2800	1596	-	159	60		
51	do		24	-	2800	08	2240	537	60	1	2800	672	-	134	40		
52	do		56	-	2800	08	2240	1254	40	1	2800	1568	-	313	60		
	Trpt.	1	37	-				3228	40			3836	-	607	60	7880	60

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
-		Dikessträckorna A-B-C-D-E, B-F och C-G.						
0-2+20	220	15 cm.(6") rör lm.	220	1.25	275	-		
		för grävning i mylla på lera.						
		rörens läggning och igenfylln. lm.	220	1.-	220	-		
2+20-3+19	99	20 cm.(8") rör lm.	99	1.75	173	25		
		för grävning i do, läggning						
		och igenfyllning lm.	99	2.25	222	75		
3+19-5+16	197	15 cm.(6") rör lm.	197	1.25	246	25		
		för grävning i do m.m. lm.	197	1.-	197	-		
5+16-7+33	217	22.5 cm.(9") rör lm.	217	2.-	434	-		
		för grävning i do m.m. lm.	217	2.-	434	-		
7+33-7+40	7	rör under bygdeväg:						
		25 cm.(10") rör à 2.25 15.75						
		för grävning m.m. 7 à 15 105:-						
		* vägens ordnande och						
		betonggjutning 29:25						
		Sma. 150:-						
		gäldas av vägstyrelsen						
7+40-8+7	67	25 cm.(10") rör lm.	67	2.25	150	75		
		för grävning m.m. lm.	67	1.-	67	-		
8+7-8+50	43 850	mylla på lera och grus kbm.	50	0.80	40	-	2460	-
B-F	25 25	12.5 cm.(5") rör lm.	25	1.-	25	-		
		för grävning i mylla på lera m.m. lm.	25	0.80	20	-	45	-
		Trpt.					2505	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Tröpt.					2505	-
C-G	70	12.5 cm. (5") rör lm.	70	1.-	70	-		
		för gräv. i do m.m. lm.	70	1.-	70	-	140	-
	70							
0,0+52,1+7, 2+20,3+19, 3+75,5+16,5+96 6+12 7+55 G. F		intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets under- kant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida st.	12	40.-			480	-
8+7		omringning av rör med stensätt- ning					25	-
							3150	-
		för jordersättning				2240		
		" ersättning för vallar				1050	3290	
		" oförutsedda fall					31710	
							3500	-
		Tygesjö den 18 januari 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningssta- tions n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E.</u>	0	-		1.30			F.P.=10.00
	+52	52		1.30			
	1	48		1.60			
	+7	7		1.60			
	+50	43		1.50			
	2	50		1.50			
	+20	20		1.45			
	+50	30		1.70			F.P.=8.55
	3	50		1.95			
	+19	19		2.05			
	+50	31		1.40			
	+75	25		1.55			
	4	25		1.60			
	+25	25		1.45			
	+50	25		1.20			
	+80	30		1.05			
	5	20		1.25			
	+16	16		1.50			
	+25	9		1.60			
	+40	15		1.45			
	+50	10		1.70			
	+96	46		1.85			
Trot.		596					

Dikets beteckning	Avvägnings- stens n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Träpt.		596					
	6	4		2.20			
	+12	12		2.20			
	+50	38		2.25			
	7	50		2.00			
	+33	33		2.00			
	+40	7		1.60			
	+50	10		1.30			
	8	50		1.25			
	+4	4		1.15			
	+7	3		1.15			
	+50	43	1:1.25	0.30	0.3	3.55	
			"	0.80	"	2.30	
	<u>Sma.</u>	<u>850</u>					
<u>Dikessträckan B-F.</u>	B	-		1.05			
	F	25		1.30			
	<u>Sma.</u>	<u>25</u>					
<u>Dikessträckan C-G.</u>	3+75	-		1.45			
	10						
	40+50	50		1.25	12.5 cm. (5")		
	+70	20		1.35			
	<u>Sma.</u>	<u>70</u>					
Tygelsjö den 18 jan. 1929							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn	Anmärkning sökande	Ägarens nummer	Förvärfnings- värde		Relativt värde		Beräknad dik- ningskostnad		Delaktighets- procent		Förvärfnings- kostnad	
registernummer	mark	namn.				kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.			
5 ⁷²	1/3	Tygelsjö.	Olof Persson.	sök. 1-19	327040	0.4/233	134850	38.53	12808						
5 ⁷¹	1/16	do	And. Andersson	- {21-23a 24-28	59080	"	24361	6.96	2314						
55 ⁹	$\frac{409}{1344}$	do	do	- 31-33	266	-	10968	3.13	1040						
5 ⁷³	5/16	do	Nils Svensson	sök. 34-49	375340	"	154767	44.22	14699						
15 ¹	1/4	do	Fru Karna Eriksson, arr. Nils Olsson.	- 50-52	60760	"	25054	7.16	2380						
					Sma.	848820	3500	-100	33241						
Tygelsjö den 18 januari 1929.															
på tjänstens vägnar:															
Ernst Berggren.															
Biträdande gode män:															
Olof Olsson. Nils Persson.															

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma mid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Persson, Tygelsjö n:r 5, torsdagen den 20 innevarande december kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 5 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 december 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tygelsjö n:r 15	Fru Karna Eriksson.	Karna Ericsson.
	arr. Nils Olsson.	Nils Olsson.
do n:r 55	And. Andersson.	Anders Andersson.
do n:r 5	Nils Svensson.	Nils Svensson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Klagshamn den 11 dec. 1928.

Carl J. Larsson.

Stämningsman.

Kallelse.

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren, Ö.

Grevie, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Persson, Tygelsjö n:r 5, torsdagen den 20 innevarande december kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 5 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 december 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ö. Grevie den 9/12 1928.

Anders Cedergren.

Bevittnas:

A. Adler.

Gunnar Andersson.

esk. Ers. / 7. 12. 28.

Förestående kallelse (33) uti denna ridd
redimeras, ex officio
Gunnar Andersson

Avskrift.

Att, såvitt framgår av häslädes fört veder-
börligt diarium, besvär icke inom laga tid
anförts mot en enligt myppgift den 18 januari
1929 avslutad laga synförvärtning angående
förstod, avseende torrläggning av mark till
Tygelsjö n:r 5 m. fl. hemman n:r Tygelsjö socken,
Malmöhus län; det verkar hämed till bevis
moddelat. Storkholm i Söderbygdens vatten-
domstols kausli den 15 april 1929.

Ex officio

Nils Trotting

allt
2. 12
2. 12
6. 11.

Lösen redd. gm. sept. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

— vidimmas, ex officio

— Ernst Rönner


M 2-6213

14555

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUNI 1930



Innehåller Sexton (16) skrivna sidor

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
21 februari 1930 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.




vid m.m.

Ex officio
Emil Perren

Översiktskarta



Skala 1:20.000.



Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget
"Torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 5
m.fl. hemman av år 1929" ; avgivet i och
för sökande av lån från statens avdiknings-
lånefond och statsbidrag utan återbetal-
ningsskyldighet från statens avdiknings-
anslag.

Irågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av
mindre floddiken för torrläggning av redan odlad jord i och
för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Tygel-
sjö n:r 5, 15 och 55 uti Tygelsjö socken av Oxie härad och
Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1.5 km. öster om
Tygelsjö kyrka med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där
den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul
färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet
med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den
16 januari 1928 att företaga en laga syneförrättning avseende
torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 18 januari 1929 och mot den-
samma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter

handlingarna tecknat bevis av den 15 april 1929.

I enlighet med sammanträdesprotokollets § : 13 har styrelsen fått i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening av den 18 januari 1929 hava tre stycken av dem även beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond. - De lånesökandes andel utgör 92.84 % av hela företags förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 9.10 hektar.

Jordmänen utgöres av mylla på lera, delvis något grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän vägtrumma, som på grund av sitt höjdläge lägger hinder i vägen för den ovan liggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför ett 25 cm. (10") rör blivit förlagt under vägen enligt upprättad ritning.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens av-


dikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet för hela företaget
utgöra 8.488:20 kr.
kostnaden utgör enligt kostnadsförslaget 3.936:10 "
varför vinsten skulle bli..... 4.552:10 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.46 kr. skulle
ett statsbidrag kunna utgå med $\frac{31.10\%}{20.75\%}$ eller ... $\frac{1220:-}{816.74}$ kr.
och ett lån med $\frac{2.520:-}{2.896.06}$ "
eller ett statsunderstöd av tillsammans .. $\frac{3.740:-}{3.712.80}$ kr.

Lund i juni 1929.

Ernst Berggren.



Tabell.

	Hela torrlägningsområdet.								Lånesökandes andel.												
	Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad.							
			före	efter						före	efter										
			torrläggningen							torrläggningen											
	h.	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	h.	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.					
Åker	9	10.-							7	73.-											
Annan mark	-	-							-	-											
Påräknad landvinning.	-	-							-	-											
S:ma	9	10.-	16	905-	25	393	20	84	88	20	7	73.-	13	676	60	21	557	20	78	806	0

Land i juni 1929.

Ernst Benggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckorna A-B-C-D-E, B-F och C-G 3.500:-

Laga syneförrättningen 332:41

Betänkande med bilagor 103:69 436:10

S:ma kr. 3.936:10

Lund i juni 1929.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 3.936 kronor 10 öre, varav å lånesökandenas andel
3.654 kronor 34 öre .

Stockholm den 8 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragsökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Agotillera.	Mantal.	Registrationsnummer.	Ägares namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer.
<u>Tygelsjö socken.</u>					
Tygelsjö		1/3	5 ⁷²	Olof Persson	1-19
do		1/16	5 ⁷¹	And. Andersson	21-23a, 24-28
do		<u>409</u> 1344	55 ⁹	do do	31-33
do		5/16	5 ⁷³	Nils Svensson	34-49
do		1/4	15 ¹	Fru Karna Eriksson, arr. Nils Olsson	50-52
					<u>Summa:</u>
Lund 1 juni 1929.					
Ernst Berggren.					

Areal.						Andel i kostn. för						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.		Län.	
Åker.	Annan mark.		Summa.			Bätmad.		Dikesförädlarna A-B-C-D-E, B-F och C-G.		Laga synför- rättningen.									
h.	ar	h.	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
309.5			309.5	327040		134850		12808		3995		151653		0.46	31.10 20.75	47005 31468		104578 120185	
85.-			85.-	59080		24361		2314		722		27397		"	"	8491 5685		18893 21712	
40.5			40.5	266 -		10968		1040		325		12333		"	"	3823 2559		8505 9774	
338.-			338.-	375340		154767		14699		4585		174051		"	"	53947 36116		120024 137935	
137.-			137.-	60760		25054		2380		742		28176		"	"	8734 5846		-	-
910.-			910.-	848820		3500 -		33241		10369		393610				1220 - 81674		2520 - 289606	
													</						

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 5 m.fl. hemman" uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse

med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid

laga syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de

ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens

avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, var-

för vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av

föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande,

på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan

och

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta så-

dana handlingar och kartor, som krävas för sökande och

erhållande av föreskrivet lån.

Tygelsjö n:r 5 den 18 januari 1929.

Anders Andersson.

Nils Svensson.

Tygelsjö n:r 55.

Tygelsjö n:r 5.

Olof Persson, Tygelsjö n:r 5.

Bevittnas:

Olof Olsson.

Nils Persson.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 5 m.fl.
hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättad enligt
lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 8 st. kallelser à 50 öre 4:-

" 2 st. halva sammanträdesdagar den 20/12 -28, 18/1 -29 12:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mättingsområdets gränser 2.2 km. à 3:- kr. 6:60

" 49 st. ägofig. åker, medelareal 0.19 har à 17 öre .. 8:33

" 9.10 har " " " " à 106 " .. 9:65

" 10 st. ägofig. imp. " 0.06 har à 5 " .. 0:50

" 0.56.5 har " " " " à 78 " .. 0:44 18:92

" rubrik, skala m.m. 4:-

" ytavvägning 9.66.5 har à 66 öre 6:38

" 187 punkter à 2 öre 3:74 10:12

" begränsningskurva 2.2 km. à 2:50 kr. 5:50

" längdavgöring och jordundersökningar den 5/12, 7/12-28-11 dag .. 18:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 59 fig. à 5 öre 2:95

" " " " 9.66.5 har à 10 öre . 0:97 3:92

För ägobeskrivning 1:77

" jordregisters utrönande 6:-

" gradtabell 4:-

Trpt. 97:83

För uträkning av värde å ytenhet 49 fig. å 6 öre	2:94
" bestämmande av värde före och efter 49 fig. å 12 öre	5:88
" profilkartan 1 km. å 3:50 kr.	3:50
" sektioner 15 st. å 28 öre	4:20
" 1 st. brotrumme å 5:- kr.	5:-
" 1 st. brunn och 1 st. ommurning å 3:- kr. <u>6:-</u>	15:20
" skalor, rubrik m.m.	3:-

För hydrografisk utredning	2:-
" bestämmande av dimensioner 1 km. å 6:- kr.	6:-
" dikenas insättande å kartan	1:69
" grävningstabell	5:-
" kostnadsberäkning	6:-
därtill 0.1 % av kostnaderna	3:50
" införande av höjdsiffror 187 st. å 1 öre	1:87
" ersättningslängd	2:-
" utlåtande	42:-
" kostnadsfördelningslängd	3:-

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 59 fig. å 7 öre	4:13
" 9.66.5 har å 14 öre <u>1:35</u>	5:48
därtill 25 %	1:37

Trpt. 215:26

Trpt. 215:26

För 187 st. höjdlägestal à 2 öre 3:74
" diken å plankartan 2:90
" profilen 1 km. à 6:- kr. 6:-
" tvärsektioner och brotrummar lika föregående 15:20
" därtill 30 % 4:56
" rubrik, skalor m.m. 3:-
" avskrift av handlingar med inbindning 30:-

280:66

För gode männen 27:-
" kallelsekostnad 2:25
" dagsverken 22:50

Summa kronor 332:41

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Tygelsjö den 18 jan. 1929.

Ernst Berggren.

280:66 kvitteras Ernst Berggren.

13:50 " Nils Persson.

13:50 " Olof Olsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 5 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 9/2 -29, 1 dag	12:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	27:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 59 fig. à 7 öre	4:13	
" 9.665 har à 14 öre	<u>1:35</u>	5:48
" 187 st. höjdlägestal à 2 öre		3:74
" diken å plankartan		2:90
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 1 km. längdprofil à 6:- kr.ä.....	6:-	
" tvärsektioner m.m.	15:20	
därtill 30 %	<u>4:56</u>	
	28:76	
avgår 25 % därav för profilritn.å kalkerväv	<u>7:19</u>	21:57
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>103:69</u>

Kvitteras

Lund den 21 juni 1929.

Ernst Berggren.

✓ *Fructuarius textus* (16) ^{coll. 6.77.} ~~plurima~~ *videtur*
videtur, ex officio
Constitutum

201

190
30

M 2-0213

14555

KONTRAKT

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUNI 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 21 februari 1930 för
"torrläggning av mark till Tygelsjö nr 5 m.fl. hemman av år 1929"
i Tygelsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusenfemhundratjugo (2.520)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusentvåhundratjugo (1.220) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, här under tecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tygelyst den 26 april 1930.
Olaf Persson Anders Anderson
Ägare av nr 5 Amcro Tyg och nr 555, Kummeksa
Nils Olsson
Ägare av nr 5 Lilla Gunnarstorp

Att Thure Olaf Persson, Anders Anderson och Nils
Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Olsson Birger Stefansson
Adress nr 40 Tygelyst Adress Kummeksa, Tygelyst

Med stöd av Kungl. brevet den 21 februari
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 20 juni 1930.

Carl Fredholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Förvägning av mark till Tygelsjö nr 5 m.fl. hemman av år 1929" i Tygelsjö socken av Malsjöhus län.

Lån 2.820 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 februari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de tekniska upptagna fastigheter.


Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägares namn m.m.
<u>Tygelsjö socken</u>			
Tygelsjö	1/3	72	Olof Persson
"	1/16	71	And. Andersson
"	439/1244	85	Dane
"	8/16	75	Bile Svensson

Stockholm den 20 juni 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm





i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Nils Olsson Birger Stefansson

Adress *nr 10 Tygelsjö*

Adress *Huviken, Tygelsjö*

Att löftesmännen Anders Bååth å nr 14 Tygelsjö och Olof Båth å nr 55 Tygelsjö anses var för sig vederhäftiga för fullgörandet av förestående förbindelse, betygas.

Malmö i landskansliet den 30 april 1930.

J. Samuel

Stämman

Stämpel en krona.



Med stöd av Kungl. brevet den 21 februari

1930 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 20 juni 1930.

Carl Fredrik

Carl Fredrik

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *huruav Olof*
Prieson, Anders Andersson och Nils Svensson

genom ett av *nm* den *26 april 1930* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"torrläggning av mark till Tygelsjö nr 5 m.fl. hemman av år 1929"
i Tygelsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:ten den *21 februari 1930* beviljat dels lån
med *2.520* kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med *1.220* kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för *håll* och *håll* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Tygelsjö den *26 april* 19*30*.
Anders Bräth *Olof Bräth*
ägare nr 14 Tygelsjö *ägare af 11:55 Tygelsjö*

Att *Lantbrukarna Anders Bräth & Olof Bräth*

190
30
Godk 20/6 1930

DIARIE Nr 14556

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUNI 1930

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Tygelsjö n:r 5 m.fl. hemman av år 1929" uti
Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 21 februari 1930.

Statsunderstöd;

lån av 2.520 kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag av 1.220 kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Olof Persson adress Tygel-
sjö.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av före-
skrivna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt utfört
i överensstämmelse med ovanskrivna plan, varför detsamma kan
av mig förordas till godkännande.

Lund den 30 maj 1930

Olof Persson



Stämpel en krona.