



Företag II.

Företag I.



FÖRSLAG TILL	
Villiegårdens dikningsföretag år 1960	
Villie	SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1960	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	
Oskar Kindblom Lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 2	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr 1472 - 2 * 2130	



Statens Reproduktionsanstalt 1958

M - 2 ★ 213 0

Handlingar

till

VILLIEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Villie socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

~~Fnr 1472.~~

Handlingar

till

VILLIEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Villie socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilagor 1-10)		" 7-21
Värderingslängd	bil. A	" 22-29
Kostnadsförslag	" B	" 30-34
Arbetsbeskrivning	" C	" 35-37
Utlåtande	" D	" 38-47
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 48-49.


Tryptringar:

B-2	" 45.
O-4	" 46.
B-5	" 47.
B-6	" 48.
B-7	" 49.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.



800-57/64.

19/44

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Rydsgårds gård m.fl. fastigheter i Villie socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 15 december 1959 klockan 9,30 å Rydsgårds gårdskontor, Rydsgård. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Olof Olsson, Stora Skallstorp, Slimmingeby, och Eric Magnusson, Stacklaröd, Slimmingeby, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Rydsgårds Jordbruks AB. Äg. Villie Norra 6^1 , $3/8$ mtl., Villie Norra 12^2 , $11/64$ mtl., Villie Norra 19^2 , $47/128$ mtl., Villie Norra 11^1 , $3/16$ mtl. och Villie Norra 19^5 , $85/4096$ mtl.

genom Minister Z.S. Przybyszewski Westrup.

Estehl Hansson

Äg. Villie Södra 7^3 , $373/3200$ mtl.

Emil Hansson

Äg. Villie Södra 7^2 , $777/3200$ mtl., Villie Norra 2^1 , $1/4$ mtl., Villie Norra 9^1 , $1/8$ mtl., Villie Norra 12^3 , $5/64$ mtl. och Villie Norra 25^1 , avs.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson
enl. fullmakt, bilaga 5.

Förvaltare Stig Andersson.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig
dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning
eller för jordupplag eller intrång yrkades.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fält-
arbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid fram-
fört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgär-
der. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande
marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Yrkade Emil Hansson, att avloppet för str. A-C skulle omläggas från utloppet till sek. 3+33 och gamla ledningen bibehållas på str. 3+33-C samt skulle förslag upprättas för rörläggning i öppna avloppet nedströms sek. 1+85.

Jordbruks § 7.

Yrkade Rydsgårds/AB. att omläggningen minst skulle ske till punkten C.

§ 8.

Antecknades att trumman vid sek. 43+90 lagts efter år 1880.

§ 9.

Yrkade Emil Hansson, att str. D-G-H skulle utgå, om Rydsgårds/AB. Jordbruks
önskade utföra dikningen för området öster om alla. vägen, åt annat håll.

§ 10.

~~Eventuellt skulle området avledas åt annat håll.~~

§ 10.

~~Skulle C-D utsträckas ytterligare.~~

§ 10.

Yrkade ingenjör Danielsson jämlikt 7 kap. 17 § vattenlagen att Vägförvaltningen skulle ersätta den skada, som skulle uppstå, därest ombyggnaden av trumman ej utfördes och om kostnaden för ombyggnaden av trumman bleve avsevärt större än beloppet av skadan.

§ 11.

Yrkade Etehl Hansson, att öppna avloppsträcken A till fastighetens norra gräns skulle rörläggas.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 10 februari 1960 klockan. 9,30.

Rydegårds gård den 15 december 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Peter Olof Olsson

Eric Magnusson

År 1960 den 10 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Olof Olsson, Stora Skallatorp, Slimmingeby, och Eric Magnusson, Stacklaröd, för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakkämare hade infunnit sig:

Rydegårds Jordbruks AB. genom Minister Z.S. Przybyszewski Westrup

Förvaltare Andersson

Estahl Hansson

Emil Hansson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson, enl. fullm.~~

§ 13.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingelängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomsstol.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtil Förvaltare Andersson som ordförande.

Till revisorer utsågos hrr Emil Hansson och Esthel Hansson.

§ 17.

I särskild skrivelse förenade sig Emil Hansson och Esthel Hansson med sökanden. Föreningshandlingen vitsordades av synemännen (bil. 9).

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 8.

§ 19.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till

Rydsgårds Jordbruks AB. med 268:- kr,
320:- kronor, vilket förskotterats av Emil Hansson 26:- kr. och Estehl Hansson
26:- kr.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansamlingarna hade förskotterats av
Rydsgårds Jordbruks AB. med 47:60 kronor.

Godsmännens arvoden uppgingo till 138:- kronor, vilket betalades av
Rydsgårds Jordbruks AB.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag
och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till före-
taget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ord-
förande och alltså inom trettio dagar översändas till Stig Andersson
för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller
taga avskrifter.

§ 22.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt för-
klarades förrättningen avslutad, varefter sammankommet upplöstes.


Rydsgårds gård den 10 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Peter Olaf Olsson

Erik Olsson



Dnr III M9 25 59.


1472

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande för Sven Holm-
ström återkallas.
Malmö i landskansliet den 16 november 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström


B. Ulmén


LANTBRUKSNÄMNDEN

8

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80



Dnr AD 212/58

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö


Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av den av Rydsgårds Jordbruks Aktiebolag, Rydsgård, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 10 november 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.



1480
Juh. 11/8-58


Dnr III M 14 58.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 8 augusti 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg


B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN


Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 212/58

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

10



Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören
Sven Holmström såsom förrättningsman för handläggning av den av Rydsgårds Jord-
bruks Aktiebolag, Rydsgård, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 31 juli 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:


Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr.

AS 212/58


Inkl. 30 JULI 1953

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Li li 61/58

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.



Undertecknad för härefter förordnat att tillse och förordna att för lantbrukstjänstgörande lantbrukstjänstgörare och jordbrukstjänstgörande i gällande vallokalerna till de som förordnats för tillfälligt av vallokalerna under tillfälligt Rydsgårds Jordbruks Aktiebolag.....
i Willie, Rydsgård..... dock av lantbruk län.

Förordnande, Rydsgård, som gillat att förordnats bli av förordnat härefter förordnats i vallokalerna.

När de gillat att till förordnats till Rydsgård.

Med denna förordnande i Rydsgård, som gillat att till.....

Rydsgårds Jordbruks Aktiebolag..... Rydsgård

Rydsgård..... Ystad 46234, 46231

Rydsgård..... 25:7..... 13 8

.....
Rydsgårds Jordbruksaktiebolag
valställande direktören

.....

Beräkning över de riktheten, som väntas bli av skörden i ber. r. g.

Festligheternas namn

År 1900 1870

Williegården, Rydsgård.

Lantbrukare Emil Hansson

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 15 december 1959 kl. 9.30.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Rydsgårds gård m.fl. fastigheter i Villie socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Rydsgårds gårdskontor, Rydsgård, tisdagen den 15 december 1959 kl. 9.30, då vederbörande sākägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Villie Södra nr 7 och Villie Norra n:ris 2, 6, 9, 11, 12, 19, 25 och 26 i Villie socken samt allm. vägen nr 767, S. Villie-Rydsgårds gård.

Malmö den 18 november 1959.


I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Villie församling den

22 nov. 1959

intygas av


THURE ANDERSSON 

Anhållles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a Malmö C.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Rydsgårds gård m. fl. fastigheter i Villie socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Rydsgårds gårdskontor, Rydsgård, tisdagen den 15 december 1959 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Villie Södra nr 7 och Villie Norra nr:is 2, 6, 9, 11, 12, 19, 25 och 26 i Villie socken samt allm. vägen nr 767, S. Villie-Rydsgårds gård.

Malmö den 18 november 1959.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 21 november 1959, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Rydsgårds gård m.fl. fastig-
heter i Villie socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Villie församling,	Rydsgård	19/11 1959
Skiftesgodemannen Olof Olsson, Stora Skallstorp, Slimmingeby	"	" "
" Eric Magnusson, Stacklaröd,	"	" "
Rydsgårds Jordbruks AB,	Rydsgård	" "
Lantbrukare Estehl Hansson, Villie nr 7,	"	" "
" Emil Hansson, Villiegården,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 19 november 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 8644-43/59
SD/AS


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Rydsgårds gård m.fl. fastigheter i Villie socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 december 1959

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


C.G. Plantén₀₀

Till


Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Villiegårdens dikningsföretag år 1960 i Villie socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 10 februari 1960 kl. 9,30, å Rydegårds gårds kontor, Rydegård.

Då det planerade dikningsföretaget berör allm. väg 767, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 19 januari 1960.

I tjänsten


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Villiegrändens dikningsföretag år 1960.Utdrag av förslag till utlåtandeMon. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan G-H, korsar mellan avvägningspunkterna 43+90 och 44+01 allm. väg 767. I korsningspunkten vid Svenahög, ca 1500 m söder om Rydegård, finnes nu en rörtrumma, ϕ 150 mm. Vägbanan över befintliga trumman ligger på medelhöjden + 55,39 m. och trummans inre underkant på medelhöjden + 52,25 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste fördjupas. Den nya trumman skall utföras av 300 mm rör med inre underkanten på höjden + 51,70 m vid uppströmsidan och med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten.


Jämlikt syneförrättningsprotokollet § 10 har Vägförvaltningen genom ingenjör S. Danielsson yrkat att, därest kostnaden för ombyggnaden av trumman översteg beloppet för skadan genom att trumman ej ändrades, ersätta sådan skada.

Synemännen ha uppskattat båtnaden för mark uppströms trumman till 5452:- kronor, därest trumman sänkes enl. förslaget. Kostnaden för trummans ombyggnad har beräknats till 1200:- kronor.

Då skäl ej synes föreligga att tillämpa vattenlagens bestämmelser i 7 kap. 17 § och då befintlig trumma tillkommit efter år 1880 ålägges Vägförvaltningen jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen att bekosta ombyggnad av trumman i enlighet med ovan angivet förslag med undantag av nedströms brunn, vilken skall bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 19 januari 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 431-43/60

SD/BL

Till

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
Malmö.

Ang. Villiegårdens dikningsföretag år 1960 i Villie socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 januari 1960 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 21 januari 1960.



C.G. Plantén

Härmed förenar vi oss med Rydsgård
Jordbruks AB i dess ansökan om syn-
förrättning för förläggning av mark
till Villjo Norra 6' m fl och yrka att
förelaget givas sådan omfattning att
möjlighet till ändamålsenlig förläggning
och brukning beredes oss tillhöriga marker
Villjo Södra 7², 7³ Villjo Norra 2', 9', 25' 12".

Rydsgårds gård den 10 febr 1962

Eddell Kanelen

Emil Hansson

Bevitnas

L. Lindman

Peter Alf Olsson

Vitsordas

Ulla Lindell

Peter Alf Olsson

Ulla Lindell

KUNGL. PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET

Registreringsbevis för aktiebolag

Bolagets firma:

Rydsgårds Jordbruks Aktiebolag.

Bolaget registrerat:

Den 31 oktober 1904.

Styrelsens säte:

Rydsgård, Rydsgårds kommun av Malmöhus län.

Styrelsens sammansättning m. m. enligt i aktiebolagsregistret senast intagen uppgift:

Den 4 september 1957:

Jägmästaren Henrik Carbonnier i Hanaskog, Knislinge kommun av Kristianstads län, fröken Jadwiga Przybyszewski Westrup i Lund, envoyén Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup i Rydsgård, Rydsgårds kommun, och friherre Carl Wilhelm Gerard Stanislaw Bennet i Mörrarp, Mörrarps kommun, båda av Malmöhus län, samt advokaten Jan Staffan Serrander i Täby, med fru Iwa Dorothea Dahlin i Stockholm såsom suppleant.

Verkställande direktör är Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup ensam eller av Carbonnier, Jadwiga Przybyszewski Westrup, Bennet och Serrander två i förening.

Stockholm den 15 februari 1960.

Ex officio:

Karin Berg
Karin Berg



Lösen Kr. 2: —

Stämpel » 2: —

Summa Kr. 4: —

IC

Bolaget p.b.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
FÖRSTAG I.							
<u>Villie socken.</u>							
<u>Villie Södra 7³, 373/3200 mtl.</u>							
Estehl Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,31		3500	4000	500	155
"	2	0,35		2500	"	1500	525
"	3	0,07		2500	"	1500	105
"	4	0,18		2200	"	1800	324
Summa		0,91					1109
<u>Brukningebåtnad</u>							2352
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1960
<u>Totalsumma kronor</u>							5421
<u>Villie Södra 7², 777/3200 mtl.</u>							
Emil Hansson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	5	0,33		3500	4000	500	165
"	6	0,09		3000	"	1000	90
"	7	0,05		3500	"	500	25
"	8	0,06		3500	"	500	30
"	9	0,13		3500	"	500	65
"	10	0,13		2000	"	2000	260
"	11	0,10		2000	"	2000	200
Summa		0,89					835
<u>Brukningebåtnad</u>							2688
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1960
<u>Totalsumma kronor</u>							5483

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Villie Norra 2¹, 1/4 mtl.</u>							
Emil Hansson.							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	12	0,02		2500	4000	1500	30
"	13	0,11		3500	"	500	55
"	14	0,21		2000	"	2000	420
"	15	0,03		2500	"	1500	45
"	16	0,01		3500	"	500	5
"	17	0,11		"	"	"	55
"	18	0,08		2500	"	1500	120
Summa		0,57					730
<u>Brukningbåtnad</u> =====							440
<u>Totalsumma kronor</u>							1170
<u>Villie Norra 9¹, 1/8 mtl.</u>							
Emil Hansson.							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	19	0,06		3500	4000	500	30
"	20	0,34		1000	"	3000	1020
"	21	0,14		2500	"	1500	210
"	22	0,12		3500	"	500	60
"	23	0,04		1000	"	3000	120
"	24	0,26		1000	"	3000	780
"	25	0,08		3500	"	500	40
"	26	0,19		"	"	"	95
"	27	0,19		2500	"	1500	285
Summa		1,42					2640
<u>Brukningbåtnad</u> =====							1200
<u>Totalsumma kronor</u>							3840

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag för företag I.</u>							
<u>Villie socken.</u>							
<u>Villie Södra 7³, 373/3200 mtl.</u>							
Estehl Hansson	1-4	0,91					5421
<u>Villie Södra 7², 777/3200 mtl.</u>							
Emil Hansson	5-11	0,89					5483
<u>Villie Norra 2¹, 1/4 mtl.</u>							
Emil Hansson	12-18	0,57					1170
<u>Villie Norra 9¹, 1/8 mtl.</u>							
Emil Hansson	19-27	1,42					3840
Summa för företag I		3,79					15914
<u>FÖRETAG II.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Villie Norra 2¹, 1/4 mtl.</u>							
Emil Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	28	0,08		1900	3000	1100	88
"	29	0,03		2300	"	700	21
Åker	30	0,23		1900	"	1100	253
"	31	0,07		2600	"	400	28
"	32	0,10		1000	4000	3000	300
Summa		0,51					690
<u>Villie Norra 12³, 5/64 mtl.</u>							
Emil Hansson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	33	0,09		2600	3000	400	36
"	34	0,05		1000	4000	3000	150
Överföres		0,14					186

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf.		0,14					186
Åker	35	0,10		1000	4000	3000	300
"	36 a	0,05		2500	"	1500	75
"	36 b	0,05		2500	"	1500	75
"	37	0,04		3000	"	1000	40
"	38	0,09		"	"	"	90
"	39	0,02		3500	"	500	10
"	40	0,11		"	"	"	55
Summa		0,60					831
<u>Villie Norra 6¹, 3/8 mtl.</u>							
<u>Rydgårds Jordbruks AB.</u>							
<u>Åletringsbåtnad</u>							
Åker	41	0,20		3500	4000	500	100
"	42	0,14		2000	"	2000	280
"	43	0,10		500	"	3500	350
"	44	0,15		200	"	3800	570
"	45	0,10		1000	"	3000	300
"	46	0,20		500	"	3500	700
"	47	0,07		2000	"	2000	140
"	48	0,05		3500	"	500	25
Vinner ej båtnad	49	-		-		-	-
Summa		1,01					2465
<u>Brukningsbåtnad</u>							1130
<u>Totalsumma kronor</u>							3595
<u>Villie Norra 12², 11/64 mtl.</u>							
<u>Rydgårds Jordbruks AB.</u>							
<u>Åletringsbåtnad</u>							
Åker	50	0,15		3500	4000	500	75
Övf.		0,15					75

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,15					75
Åker	51	0,17		2000	4000	2000	340
"	52	0,08		500	"	3500	280
"	53	0,25		3500	"	500	125
"	54	0,21		1000	"	3000	630
Summa		0,86					1450
<u>Brukningsbåtnad</u>							900
<u>Totalsumma kronor</u>							2350
<u>Sammandrag för avdelning 1.</u>							
<u>Villie Norra 2¹, 1/4 mtl.</u>							
Emil Hansson	28-32	0,51					690
<u>Villie Norra 12³, 5/64 mtl.</u>							
Emil Hansson	33-40	0,60					831
<u>Villie Norra 6¹, 3/8 mtl.</u>							
Rydgårds Jordbruks AB.	41-49	1,01					3595
<u>Villie Norra 12², 11/64 mtl.</u>							
Rydgårds Jordbruks AB.	50-54	0,86					2350
Summa		2,98					7466
<u>Villie Norra 12³, 5/64 mtl.</u>							
Emil Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	55	0,09		3500	4000	500	45
"	56	0,07		2000	"	2000	140
"	57	0,15		"	"	"	300
"	58	0,15		3500	"	500	75
"	59	0,10		"	"	"	50
"	60	0,32		3000	"	1000	320
Summa		0,88					930
Övf.							930

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf.		0,88					930
<u>Brukningebåtnad</u>							560
<u>Totalsumma kronor</u>							1490
<u>Villie Norra 25¹, avs.</u>							
<u>Emil Hansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	61	0,05		3500	4000	500	25
"	62	0,07		3500	"	500	35
"	63	0,10		3500	"	500	50
"	64	0,06		2000	"	2000	120
"	65	0,03		"	"	"	60
"	66	0,05		3500	"	500	25
Summa		0,36					315
<u>Brukningebåtnad</u>							240
<u>Totalsumma kronor</u>							555
<u>Villie Norra 11¹, 3/16 mtl.</u>							
<u>Rydegårds Jordbruks AB.</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	67	0,05		3500	4000	500	25
Summa		0,05					25
<u>Villie Norra 19⁵, 85/4096 mtl.</u>							
<u>Rydegårds Jordbruks AB.</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	68	0,23		3500	4000	500	115
"	69	0,09		2500	"	1500	135
"	70	0,06		1300	"	2700	162
Summa		0,38					412
Övf.							412

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf.							412
<u>Brukningsbåtnad</u>							400
<u>Totalsumma kronor</u>							812
<u>Villie Norra 19², 47/128 mtl.</u>							
Rydegårds Jordbruks AB.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	71	0,36		3500	4000	500	180
"	72	0,28		2500	"	1500	420
"	73	0,46		500	"	3500	1610
"	74	0,17		2500	"	1500	255
"	75	0,50		3500	"	500	250
"	76	0,16		1500	"	2500	400
Summa		1,93					3115
<u>Brukningsbåtnad</u>							1500
<u>Totalsumma kronor</u>							4615
<u>Sammandrag för avdelning 2.</u>							
<u>Villie Norra 12³, 5/64 mtl.</u>	55-60	0,88					1490
Emil Hansson							
<u>Villie Norra 25¹, avs.</u>	61-66	0,36					555
Emil Hansson							
<u>Villie Norra 11¹, 3/16 mtl.</u>	67	0,05					25
Rydegårds Jordbruks AB.							
<u>Villie Norra 19⁵, 85/4096 mtl.</u>	68-70	0,38					812
Rydegårds Jordbruks AB.							
<u>Villie Norra 19², 47/128 mtl.</u>	71-76	1,93					4615
Rydegårds Jordbruks AB.							
Summa		3,60					7497


Peter Claf Olsen

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>				
63+45-63+23	22	Betongrör 20" m	22	15:80	348	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	22	5:-	110	
63+23-62+54	69	Betongrör 20" m	69	15:80	1090	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	69	10:-	690	
62+54-61+63	91	Betongrör 20" m	91	15:80	1438	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	91	9:-	819	
61+63-60+1+85	163	Betongrör 20" m	163	15:80	2575	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	163	11:-	1793	
60+1+85-3+33	148	Betongrör 18" m	148	13:25	1961	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	148	8:-	1184	
3+33-7+48	415	Det nuvarande täckta avloppet av 13" betongrör bibehålles oförändrat		-	-	12008
<u>Tills.</u>	<u>908 m.</u>					
<u>Omsurning</u> av rörutlopp vid 63+45		st	1	250:-	250	
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 62+54, 61+63, 60+1+85 och 3+33		st.	4	150:-	600	
<u>Kopplingsbrunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+65		st.	1	80:-	80	
<u>Igenläggning</u> av det gamla rågångsdiket c:a 55 m. med 3" tegelrör och återfyllning, öster om sekt. 62+54 (se kartan)					110	
		Överföres			1040	12008

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Övf.			1040	12008
<u>Tillägg</u> för igenplanering av det gamla öppna diket						
	c:a 310 m.				248	1288
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
	c:a 20 %					2604
Summa kronor						15900
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
7+48-8+00	52	Betongrör 12" m	52	7:50	390	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	52	6:-	312	
8+00-9+18	118	Betongrör 18" m	118	13:25	1564	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	118	20:-	2360	
9+18-10+49- -30-40	131	Betongrör 18" m	131	13:25	1736	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	131	6:-	786	7148
<u>Tills. 301 m.</u>						
<u>Tillägg</u> för genomgång av ensk. väg vid 8+54						30
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, köpplingar m.m. vid						
7+48, 9+18, 10+00 och 10+49 - 30-40		st	4	150:-	600	
<u>Kopplingsbrunn</u> med 32" inre diameter vid 8+00		st	1	80:-	80	
<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning alt. träunderlag						
mellan 9+40-9+80 och 10-10+16		m	56	2:-	112	822
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
	c:a 20 %					1530
Summa kronor						9500
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
10+49-11+14	65	Betongrör 9" m	65	5:50	358	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	65	6:50	422	780
Övf.	65	Övf.				780

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	65	Övf.				780
<u>Grundförstärkning genom grusspettning alt. träunderlag</u>						
	mellan 10+96-11+14	m	18	2:-	36	
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och dag-</u>						
	vattenintag m.m. vid 11+14	st.	1	130:-	130	166
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
	ca 20 %					154
					Summa kronor	1100
<u>Dikessträckan D-F.</u>						
10+49=30-30+54	54	Betongrör 10" m	54	5:80	313	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	54	6:-	324	637
<u>Tills. 54 m.</u>						
<u>Grundförstärkning genom grusspettning alt. träunder-</u>						
	lag mellan 30+48-3+54	m	6	2:-	12	
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar, intag från</u>						
	damm med galler m.m. vid 30+54	st.	1	150:-	150	162
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
	ca 20 %					201
					Summa kronor	1000
<u>Dikessträckan D-G-H.</u>						
10+49=40-40+95	95	Betongrör 12" m	95	7:50	713	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	95	6:50	618	
40+95=41+53	58	Betongrör 12" m	58	7:50	435	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	58	3:75	218	
Övf.	153	Övf.			1984	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	153	Övf.			1984	
41+53-42+34-50	81	Betongrör 9" =	81	5:50	446	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	81	4:50	365	
42+34-42+60	26	Betongrör 9" =	26	5:50	143	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	26	5:-	130	
42+60-43+38	78	Betongrör 9" =	78	5:50	429	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	78	8:-	624	
43+38-43+90	52	Betongrör 9" =	52	5:50	286	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	52	5:-	260	4667
43+90-44+01	11	Ombyggnad av trumma med 300 mm (12") vägrör genom allm. vägen 767 Villis- Rydegårds gård med anslutnings- brunn vid trummans uppströmsida. Utföres av Vägförvaltningen i Mal- möhus län				
Tills.	401 m.					
<u>Grundföretärkning</u> genom grusspettning alt. tränderlag						
mellan 40+69-41+80 och 43+32-43+70		=	149	2:-	298	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
40+95, 41+53, 42+34 och 43+38		st	4	100:-	400	
<u>Anslutningsbrunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m.						
vid 43+90		st	1	100:-	100	798
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges						
		Övf.				5465

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	-	Övf.				5465
c:a 20 %						1035
					Summa kronor	6500
<u>S a m m a n d r a g</u>						
908	908	Dikessträckan A-B-C			15900	15900
301		" C-D			9500	
65		" D-E			1100	
54	420	" D-F			1000	11600
401	401	" D-G-H			6500	6500
Summa	1729 m.				Summa kronor	34000
Rydsgårds gård den 10 februari 1960.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						

[illegible]

Arbetsbeskrivning:

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Omurningen vid 63+45 skall utföras av betong med minst 300 kg. cement per m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 8/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 12/ Där rätning av den gamla avloppsträckan sker, skola de avskurna öppna avloppen igenläggas med rör enl. kostnadsförslaget. Sådan rörledning skall läggas med jämnt fall, minst 1:1000 och anslutas till närmaste brunn.
- 13/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 14/ Samtliga brunnar, där ej annat i kostnadsförslaget angives, skola försänkas 0,5 m räknat från utlopperörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 16/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.
- 17/ I brunnaväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 19/ Botten skall vara iggjuten i den understa brunneringen, innan denna nedsmittes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunneringen

färdigställda, eller också skall botten sättas på underlag av 3" plank.

- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 22/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 9+40-9+80, 10-10+16, 10+96-11+14, 30+48-3+54, 40+69-41+80 och 43+32-43-70. Skulle det visa sig att förstärkning på dessa sträckor ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan särskild ersättning.
- 23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Rydsgårds gård den 10 februari 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Rydegårds gård m.fl. fastigheter i Villie socken, Malmöhus län.

Nom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 16 november 1959 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Rydegård m.fl. fastigheter i Villie socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättingens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Villie södra nr 7, Villie Norra nr:is 2, 6, 9, 11, 12, 19 och 25 i Villie socken.

Nom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger oca 2,0 km N om Villie kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas nu genom vissa täckta avlopp. Dessa ha ej tillfredsställande kunnat avbörda normala högvattenmängder. Rören äro gamla och delvis av dålig kvalitet. Berörda marker äro därför ej tillfredsställande torrlagda och skadas delvis av översvämningar.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till omläggning av de berörda avloppen med betongrör (dikessträckorna A-B, C-D-E, D-F och D-G-H) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslageshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska Kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattermängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Nom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan G-H, korsar mellan avvägningpunkterna 43+90 och 44+01 allm. väg 767. I korsningspunkten vid Svenshög, ca 1500 m. söder om Rydagård, finnes nu en rörtrumsa, ϕ 150 mm. Vägbanan över befintliga trumman ligger på medelhöjden + 55,39 m. och trummans inre underkant på medelhöjden + 52,25 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste fördjupas. Den nya trumman skall utföras av 300 mm rör med inre underkanten på höjden + 51,70 m vid uppströmsidan och med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten.

Jämlikt synesförrättningsprotokollet § 10 har Vägförvaltningen genom ingenjör S. Danielsson yrkat att, därest kostnaden för ombyggnaden av trumman översteg beloppet för skadan genom att trumman ej ändrades, ersätta sådan skada.

Synemännen ha uppskattat båtnaden för mark uppströms trumman till 5452:- kronor, därest trumman sänkes enl. förslaget. Kostnaden för trummans ombyggnad har beräknats till 1200:- kronor.

Då skäl ej synes föreligga att tillämpa vattenlagens bestämmelser i 7 kap. 17 § och då befintlig trumma tillkommit efter år 1880 åläggas Vägförvaltningen jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen att bekosta ombyggnad av trumman i enlighet med ovan angivet förslag med undantag av nedströms brunn, vilken skall bekostas av dikningsföretaget.

Enkilda vägar.

Avloppet korsar på två ställen utfartsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åläggas dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommas därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för företag I till 15900:- kronor, avseende sträckan A-B och för företag II till 18100:- kronor, avseende sträckan C-D-E, D-F, D-G-H. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna.

Nom. 6. Båtnadsuppekattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppekattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppekattningen av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Förutom alstrings- och brukningsbåtnad har även båtnad beräknats för de minskade underhållskostnaderna. Båtnadsvärderingen ligger till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppekattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Med hänsyn till de förhållanden som förhållandena, ha de marker, vilka vinna båtnad, uppdelats i två samfälligheter, den nedre samfälligheten med avloppet A-B, utgörande företag I, och den övre samfälligheten med avloppet C-D-E, D-F, D-G-H, utgörande företag II.

Kostnaden för företag I har beräknats till 15900:- kronor och båtnaden har uppekattats till 15914:- kronor. Relativa kostnaden för företag I utgör sålunda 0,9991202 och andel i förrättningskostnaderna 47 %.

För företag II har i enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen såsom framgår av nedanstående uppställning, utredning verkställt, som visar, att uppdelning skall ske i avdelningarna 1 och 2.

Sträckan	Båtnad	Egen kostnad	Egen rel.kostn.	Fall-kostn.	Kostn.Rel. kostn.	Avd.
D-G-H	7497:-	6500:-	0,86701	500:-	7000:-	0,9337068 2
C-D-E, D-F	7466:-	11600:-	1,55371	-	11100:-	1,486739 1
<u>S:a</u>	<u>14963:-</u>	<u>18100:-</u>	<u>1,20965</u>	<u>-</u>		<u>1+2</u>

För företag II utgör andel i förrättningskostnaderna 53 %.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

Särskild kostnadsfördelningelängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas samt i kolumn 7 fördelning av förrättningskostnaderna. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningelängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellansamtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning av arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Dess lägen i plan och profil framgå närmare av förelageritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

1/ Fixp. = + 45,41 m.

Järndubb i jordfast sten, belägen i rågången mellan Villie Södra 7² och Villie Södra 14³, c:a 16 m. söder om gränshörna och c:a 86 m söder om sektion 3+33.

2/ Fixp. = + 52,11 m.

Horisontal järndubb i uthus till Villiegården (äg. Emil Hansson), c:a 10 m. NV om sektion 8+50. Utmärkt med järndubb i grundmuren till södra långsidan, c:a 20 m V om 30 knuten.

3/ Fixp. = + 56,22 m.

Jordfast sten, c:a 51 m NO om sektion 44+01, belägen i SÖ vägsället, som utgör allm. väg, Rydegård-Villie, och enskild väg till Svenshög.

Mon. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja det samma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gräda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostekador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som ruffrör, falrör eller lantbrukrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagaritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt

detsamma.

Nom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningelängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider mest av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den föresunlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilldelas avloppet sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från silcanläggning och urin får tilldelas avloppet endast efter hälsovårdsnämndens tillstånd.

Nom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse (sysseleman) för varje samfällighet.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 20 § vattenlagen.

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av syssломannen för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Villiegårdens dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Mon. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol, V. Å. x. J. 8, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Nom. 13. Verketällighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i nom. 12 här ovan angivna tiden.

Rydgårds gård den 10 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Peter Olaf Olsson

Eric Olaf Olsson
46

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet- Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Företag I.						
<u>Villie Södra 7³, 373/3200</u>						
Estehl Hansson	S					
Ägofig. 1-4		5421		5416	34,063	
<u>Villie Södra 7², 777/3200 mtl.</u>						
Emil Hansson	S					
Ägofig. 5-11		5483		5478	34,453	
<u>Villie Norra 2¹, 1/4 mtl.</u>						
Emil Hansson	S					
Ägofig. 12-18		1170		1169	7,352	
<u>Villie Norra 9¹, 1/8 mtl.</u>						
Emil Hansson	S					
Ägofig. 19-27		3840		3837	24,132	65.937
Summa		15914		15900	100.-	47.00
Företag II.						
<u>Villie Norra 2¹, 1/4 mtl.</u>						
Emil Hansson	S					
Avd. 1. Ägofig. 28-32		690		1026	5,668	
<u>Villie Norra 12³, 5/64 mtl.</u>						
Emil Hansson	S					
Avd. 1. Ägofig. 33-40		831	1235			
" 2. " 55-60		1490	1392	2627	14,514	
<u>Villie Norra 6¹, 3/8 mtl.</u>						
Rydsgårds Jordbruks AB.	S					
Avd. 1. Ägofig. 41-49		3595		5345	29,530	
<u>Villie Norra 12², 11/64 mtl.</u>						
Rydsgårds Jordbruks AB.	S					
Avd. 1. Ägofig. 50-54		2350		3494	19,304	
Övf.		8956		12492	69,016	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Övf. <u>Villie Norra 25¹, avs.</u> Emil Hansson	S	8956		12492	69,016	
Avd. 2. Ägofig. 61-66 <u>Villie Norra 11¹, 3/16 mtl.</u> Rydegårds Jordbruks AB	S	555		518	2,862	
Avd. 2. Ägofig. 67 <u>Villie Norra 19⁵, 85/4096 mtl.</u> Rydegårds Jordbruks AB.	S	25		23	0,127	
Avd. 2. Ägofig. 68-70 <u>Villie Norra 19², 47/128 mtl.</u> Rydegårds Jordbruks AB.	S	812		758	4,188	
Avd. 2. Ägofig. 71-76		4615		4309	23,807	
<u>Summa</u>		14963		18100	100,-	53,00
S a m m a n d r a g:						
Företag I		15914		15900		47,00
" II		14963		18100		53,00
<u>Summa</u>		30877		34000		100,00
Rydegårds gård den 10 februari 1960. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Peter Olaf Andersson</i> <i>Andersson</i>						



Skala 1:50
Mått i mm.



51

Bilaga

Typritning 0-4

Ommurning
vid 63+45.

Typritning för ommurning



1,30
 $h = 2,00 \text{ m}$

Skala 1:20.
Mått i mm.


52

Bilaga


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.
32"

Sektion A-A.



Sektion B-B.



Skala 1:20.
Mått i mm.

53


Bilaga

Typritning B-6.

24"

Brunn med
dagvattenintag.

Betonglock med handtog.



Fyllning med sten el. singel.

Galler diameter 100

Galler av rundjärn $\phi 100$, som svetsas fast på ring, som passar i mutter.

Brött brunnstegel el. betongsten. (Btg. II Std. K 250).

Lös betongbotten el. igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkrädd betongplatta el. rustbädd av 2 1/2\"/>

minst 500

Skala 1:20.
Mått i mm.


54

Bilaga

Typritning B-7

Brunn. 24"

Sektion A-A.



Sektion B-B.

