





FÖRSLAG TILL
Flyinge-Sandby distriktsförening
1950
S. Sandby SOCKEN(NAR) AV NÄRMÖRUS LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1950 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
ORIGINAL
KOPIA
LANTBRUKSHÄNSKENS
ARKIV
Nr 108 - 4 * 2131

Skala 1:4000.
100 0 100 200 300 m.

C Ca D Da E Ea F H P Pa



Längdskala 1:4000.
0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

FÖRSLAG TILL *Flyinge-Sandby dik-*
ningsförening år 1960


I *S. Sandby* SOCKEN *AV Malmöhus* LÄN

UPPRÄTTAT ÅR *1960* SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VÄTTELAGEN AV


ORIGINAL
KOPPI

Stenbjörn
Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. *4* LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr *1084* - *1* * *2131*



FÖRSLAG TILL
Flyinge-Sandby dik-
ningsföretag år 1960
S. Sandby SOCKENNÄR AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅRLEN 1960 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTENLAGEN AV
TUTAN
ORIGINAL
KOPIA
LANTBRUKSINGEN
LANTBRUKSHANDENS
ARKIV
Nr 1084
TAL RITN. S. 4



■ - 4 ★ 213 1

Längdskala 1:4000.

M - 4 ★ 2131



Fr. 1084.

Handlingar

till

FLYINGE-SANDBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i S. Sandby socken, Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilagor 1-19		" 9-32
Värderingslängd	bil. A	" 33-51
Kostnadsförslag	" B	" 52-59
Arbetsbeskrivning	" C	" 60-62
Utlåtande	" D	" 63-74
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 75-77.
Typritn. O-1		" 78
" B-1		" 79
" B-2		" 80
" B-6		" 81
" B-7		" 82.

Härtill hör 5 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Sandby nr:is 4, 5, 6, 7, 19 och 21 m.fl. fastigheter i S. Sandby socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 16 juni 1959 klockan 9,30 å S. Sandby hotell, S. Sandby. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Ernst Andersson och Henrik Åkesson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Kungl. Maj:st och Kronan	äg. Flyinge 22 ¹ , 5/16 mtl. genom kronoarr. Gunnar Jönsson enl. fullm. bil. 6 och kamrer Åke Stenberg för Flyinge Hingstdepå och Stuteri enl. fullm. bil. 7
--------------------------	---

Hans Jönsson	äg. Skatteberga 1 ³ , 1/4 mtl
Edith Christensson	äg. Skatteberga 1 ² , 1/2 mtl. genom rättaren Albert Olsson, enl. fullm. bil. 8

Emil Andersson	äg. Åkarp 2 ³ , 41/288 mtl.
----------------	--

Anders Steens dödsbo

Äg. Flyinge 23¹, 1/8 mtl. genom

Lennart Joelsson enl. fullm. bil. 9

Lennart Joelsson

arr. till ovannämnda fastighet

Alvar och Lennart Joelsson

Äg. gemensamt Flyinge 6¹, 1/3 mtl, genom

Lennart Joelsson

Arthur Karlsson

Äg. Flyinge 6⁵, avs.

Edward Nilsson

Äg. Flyinge av 11¹, 7/96 mtl. och Flyinge
12¹⁰, 7/360 mtl.

Edward Novén

Äg. Flyinge 7⁴, 1/8 mtl.

Gottfrid Persson

Äg. Flyinge 1⁴, 1/12 mtl. och Sandby 19⁴,
1/4 mtl.

Nils Persson

arr. ovannämnda fastigheter

Fritz Boijesen

Äg. Sandby 6⁴, 7/192 mtl.

Vägförvaltningen genom ingenjören Simon Danielsson enl. fullm. bil. 10

Ordf. för Kävlingeåns vattenavledningsföretag av år 1936,

Friherre Otto Ramel, Ekebäck, Harlösa.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa

ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågasatta marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Yrkades ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång.

§ 6.

Ansåg kamrer Stenberg att Flyinge stuteri ej skulle ha någon nytta av förestående fördjupning av avloppet och yrkade, att företaget ej skulle komma till utförande.

§ 7.

Lantbrukare Fritz Boijesen ansåg sig ej få någon nytta av företaget och yrkade ej någon anslutning.

§ 8.

Delägarna uttalade den meningen, att dimensionerna på ledningarna borde kunna minskas med hänsyn till markernas stora infiltrationsförmåga.

§ 9.

Hade Friherre Otto Ramel ej något yrkande från vattenavledningsföretagets sida.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt samman-

träde skulle kungöras.

S. Sandby den 16 juni 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ernst Andersson Henrik Åkesson

År 1960 den 12 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman

jämte skiftesgodemännen Henrik Åkesson och Ernst Andersson för att åter
handlägga syneförrättningen. Dagens sammanträde hade kunggjorts i ortens
församlingssach kungörelse hade varit införd i Skånska Dagbladet, bil. 11-12.
Kände sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet,
bil. 13. Följande sakägare hade infunnit sig:

Kungl. Maj:st och Kronan genom kamrer Åke Stenberg enl. fullmakt,
bil. 7.

Hans Jönsson

Edith Christensson

Emil Andersson

Anders Steens dödsbo genom Lennart Joelsson, enl. fullmakt, bil. 9.

Lennart Joelsson

~~Alvar Joelsson~~

Arthur Karlsson

Edward Nilsson

Edward Novén

Gottfrid Persson

Nils Persson

Fritz Boijsen

~~Vägförvaltningen genom ing. Simon Danielsson enl. fullm. bil. 10~~

Nils Nilsson

Ordf. i Kävlingeåns vattenavledningsföretag av år 1936,

friherre Otto Ramel.

Vallentin Jakobsson

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträdet upplästes och godkändes.

§ 12.

Hade Lennart och Alvar Joelsson för Flyinge 6¹ förenat sig med sökanden. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 5.

§ 13.

Förrättningsmannen hade jämlikt vattenlagens bestämmelser översänt utdrag av utlåtande till Vägförvaltningen angående ombyggnad av allm.vägstrumma vid sek. 35+40-35+46.

Vägförvaltningens yttrande upplästes, bil. 16.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för den minskning i dimensionerna, som gjorts och framhöll, att vattenståndet vid mycket starka flöden, särskilt då marken var frusen, kunde orsaka kortvariga översvämningar på de lägst belägna markerna.

§ 15.

Ansågo delägarna den utförda dimensionsminskningen väl motiverad och kunde de utan egentliga olägenheter tåla att vattnet stod högt i markerna kortare tider.

§ 16.

Framlades upprättat förslag till företagets utförande till sakägarnas granskning.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 18.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Edward Novén tillika ordförande och verkställande ledamot samt Edvard Nilsson och Emil Andersson.

~~Till styrelsesuppleanter utsågos~~

Till revisorer utsågos Hans Jönsson och Gottfrid Persson.

~~Till revisorssuppleanter utsågos~~

§ 19.

Antecknades till protokollet, att hantlangingskostnaderna uppgått till 180:- kronor, vilket förskotterats av Emil Andersson med 100:- kr, Gottfrid Persson med 65:- kr. och Vallentin Jacobsson med 15:- kr.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansträdena hade förskotterats av Edward Novén med 103:25 kronor. Dessutom hade Novén förskotterat lokalhyra för sammanträdet den 16/6 1959 med 10:- kr. Godemännens arvoden uppgingo till 123:- kronor, vilket betalades

av Gottfrid Persson. § 20.

Beslöts att ersättning skulle utgå till Emil Andersson, Gottfrid Persson och Vallentin Jacobsson med tillhopa 700:- kronor, utgörande deras utlägg för upprättande av kartor m.m.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 22.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt ordföranden

att därest statsbidrag beviljades, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag som kommer att beviljas samt

att företräda delägarna i alla övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 23.

Yrkade Fritz Boijesen att ledningen på sträckan P-Q skulle höjas med 0,2 m. Detta godkändes av Gottfrid Persson.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Edward Novén för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 25.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


3. Sandby den 12 februari 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Avskrift.

Dnr III M 61, 63, 70, 78, 80, 81, 85-88,
90-92, 96, 103, 105 - 1957, 18-20 - 1958.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:



1084

Avskrift.

9

Dnr III M 14 - 144 56

108

M 9657

21 AUG. 1957

Länsmannen
LänsskanslietR e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i länsskansliet den 8 mars 1956.


På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmém

Vidimeras ex officio:

Erik Alström



Förutskickningen finnes uppgitt att Waller någon gång
i slutet av 30- eller början av 40-talet. Förutskickningen
även behandlades här. Riktningen och eventuella handlingar
här finnes hos någon annan.
Handläggningen i Malmö. Ny rapport omhandläggningen
och nya handlingar för öfver.

10

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret


den 18/6 1951.

Fäst, d. 35/21 - 1951.Dnr Li 66/1951.

Dnr III	M 37/56
Ink. -1 MRS. 1956	
Länstyrelsen, Malmö Landskansliet	

Fnr 1084 ls.

LiA 36/53

R E S O L U T I O N .Översändes till lantbruksingenjören C. H. Wallér, - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 juni - - - - - 1951.

På länssstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

E. Wessman
E. Wessman

Erhåns d. 28/6 1951.

Till

Länsstyrelsen,

Malmö.

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till våra fastigheter Sandby nr 19 och 21, Flyinge nr 7, 11 och 12, Åkarp nr 2 och Skatteberga nr 1 i Södra Sandby socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras marker, som tillhöra Hans Jönsson, Skatteberga nr 1, Emil Wiberg, Flyinge nr 11, Nils Nilsson, Flyinge nr 1 och 12, Artur Andersson, Flyinge nr 6, Anders Stens dödsbo, Flyinge nr 13, Kungl. Maj:t och Kronan, Flyinge Kungsgård samt möjligen även andra jordägare, vilka dock ej kunna uppgivas förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Edvard Novén, Flyinge 7 per Södra Sandby. Telefon S. Sandby 211.

Sandby den 31 maj 1951.

Lottfrid Pernov nr 19 S. Sandby *Edvard Novén Flyinge 7*
Kallundin Jansson nr 21 S. Sandby
Edvard Nilsson nr 11 Flyinge
Edith Christenson Skatteberga nr 1
Gunnar Jönsson Skatteberga nr 1

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 16 juni 1959 kl.9,30.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Åkarp nr 2 m.fl. fastigheter i Södra Sandby socken av Malmöhus län, kommer att hållas i Södra Sandby hotell, Södra Sandby, tisdagen den 16 juni 1959/kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Sandby n:ris 4, 5, 6, 7, 19 och 21, Flyinge n:ris 1, 6, 7, 11, 12, 19, 22 och 23, Skatteberga nr 1 och Åkarp nr 2 i Södra Sandby socken samt allmänna vägen nr 961 Flyinge-Ekeberga och Kävlingeåns vattenavledningsföretag av år 1936.

Malmö den 23-maj-1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i S. Sandby församling den 31 maj 1959


intygas av



H.B. Nilsson
kyrkoherde



Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-vägen 66, Malmö.



Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 27 maj 1959 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom
 Lennart Kindblom
 Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g


över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Åkarp nr 2 m.fl.
fastigheter i S. Sandby socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Pastorsämbetet i S. Sandby församling,	S. Sandby	25/5 1959
✓ Skiftesgodemannen Ernst Andersson, Almelund,	"	" "
✓ " Henrik Åkesson, Sandby nr 11,	"	" "
Länsstyrelsen, <i>g Jönsson Jönsson Jull-</i>	Malmö	" "
<i>Karlsson Stenborg Jull-</i>		
Stuterichefen, kapten O. Kjellander,	Flyinge	" "
✓ Lantbr. Hans Jönsson, Skatteberga nr 1,	S. Sandby	" "
Fru Edith Christensson, " " 1, <i>g Albert Christensson</i>	"	" "
✓ Lantbr. Emil Andersson, Åkarp,	"	" "
Landstingsmannen Anders Steens dödsbo, <i>Anders Steens</i>		
Flyingeby,	"	" "
✓ Lantbr. Lennart Joelsson, Flyinge 23,	"	" "
— " Alvar Joelsson, Granelund, <i>g Lennart Joelsson</i>	"	" "
✓ Murare Arthur Karlsson, Björkhem 6,	"	" "
— Fruktodlare Nils Nilsson, Flyinge 12,	"	" "
— Lantbr. Thure Pettersson, <i>Thure Pettersson</i>	"	" "
✓ " Edward Nilsson, Flyinge nr 11,	"	" "
✓ " Edward Novén, Flyinge 7,	"	" "
✓ " Gottfrid Persson, Tallhem,	"	" "
✓ " Nils Persson, Norreholm,	"	" "
— " Vallentin Jakobsson, S. Sandby 21,	"	" "
— Vagarb. Emil Lindgren, S. Sandby 6,	"	" "
— Lantbr. Malte Christensson, Östramölla,	"	" "
✓ " Fritz Boijesen,	"	" "
— " Bertil Boijesen, Sofielund,	"	" "

Adressat.	Adress.	Avs.
✓ Vägförvaltningen, <i>S. Duvvick</i>	Malmö	25/5 1959
Herr Emil Viberg, Flyinge,	S. Sandby	" "
Ordf. i Kävlingeåns vattenavledningsföretag		
✓ av år 1936, friherre Otto Ramel, Ekeback,	Harlösa	" "

Malmö den 25 maj 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g.

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Sandby nr 19 och 21 m.fl. fastigheter i Södra Sandby socken av Malmöhus län, och yrka att förrättningen gives sådan utsträckning att även våra marker kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Flyinge den 13-6 1958.

Lennart Johansson

Alvar Johansson

Vitsordas:

Ulla Johansson


Ernst Andersson

Harald Johansson


FULLMAKT

för kronoarrendatorn Gunnar Jönsson, Valleberg, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Åkarp nr 2 m fl fastigheter i S Sandby socken av Malmöhus län, tisdagen den 16 juni 1959 kl 9,30 å Södra Sandby hotell, min talan föra och Kronans rätt bevaka beträffande de till honom gemensamt utarrenderade lotterna 1, 2, 3, 4 och 5 av Flyinge Kungsgård (Flyinge nr 22, benämnd Valleberg).

Höör den 12.6.1959.


J. Bergman
Domänintendenten
i Södra området, Höör
Rt. 471

Bevittnas:


.....

Härmed befullmäktigas kamrer Åke Stenberg att företräda Flyinge hingstdepå och stuteri vid det sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Åkarp nr. 2 m.fl. fastigheter i Södra Sandby socken av Malmöhus län, som kommer att avhållas å Södra Sandby hotell tisdagen den 16 juni 1959 kl. 9.30.

Flyinge den 15 juni 1959.

O. J. J. J.

Chef för Flyinge hingstdepå och stuteri.

Fullmakt

Fullmakt för Rättaren Albert Olsson Skatteberga,
att vid sammanträde för synesför rättning angående förlägg-
ning av marker till Åker nr. 2 m. fl. fastigheter i Södra Sandby
socken, tisdagen den 16 juni 1959 göra min talan och bevaka mi-
na rättigheter.

Skatteberga den 16 juni 1959

Riditee Gustavsson

Bevittnas.

M. Jönsson

Algot Klein

Fullmakt för
Herr Lennart Joelsson
att på sammanträde 16 juni 1959
angående torrläggning-företag
föra min talan.

Flyinge 16 juni 1959

Edna Steen

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

21

Dnr 4061-43/59
SD/SK

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Åkarp nr 2 m.fl. fastigheter i Södra Sandby socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 juni 1959
Vägförvaltningen i Malmöhus län



C.G. Plantén.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 12 febr. 1960 kl. 13,00


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Åkarp nr 2 m.fl. fastigheter i Södra Sandby socken av Malmöhus län, kommer att hållas i Södra Sandby hotell, Södra Sandby, fredagen den 12 februari 1960 kl. 13,00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att beröras marker till Sandby n:ris 4, 5, 6, 7, 19 och 21, Flyinge n:ris 1, 6, 7, 11, 12, 19, 22 och 23, Skatteberga nr 1 och Åkarp nr 2 i Södra Sandby socken samt allmänna vägen nr 961 Flyinge-Ekeberga och Kävlingeåns vattenavledningsföretag av år 1936.

Malmö den 18 januari 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Anslaget i laga ordning i S. Sandby församling den 24 januari 1960
intygas av



H.B. Nilsson

kyrkoherde

Anhållles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.



Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
 lördagen den 23 januari 1960 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Åkarp nr 2 m.fl. fastigheter
i S. Sandby socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Pastorsämbetet i S. Sandby församling,	S. Sandby	19/1 1960
Skiftesgodemannen Ernst Andersson, Almelund,	"	" "
" Henrik Akesson, Sandby nr 11,	"	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Stuterichefen, kapten O. Kjellander,	Flyinge	" "
Lantbr. Hans Jönsson, Skatteberga nr 1,	S. Sandby	" "
Fru Edith Christensson, " " 1,	"	" "
Lantbr. Emil Andersson, Åkarp,	"	" "
Landstingsmannen Anders Steens dödsbo,		
Flyingeby,	"	" "
Lantbr. Lennart Joelsson, Flyinge 23,	"	" "
" Alvar Joelsson, Granelund,	"	" "
Murare Arthur Karlsson, Björkhem 6,	"	" "
Fruktodlare Nils Nilsson, Flyinge 12,	"	" "
Lantbr. Thure Pettersson,	"	" "
" Edward Nilsson, Flyinge nr 11,	"	" "
" Edward Novén, Flyinge 7,	"	" "
" Gottfrid Persson, Tallhem,	"	" "
" Nils Persson, Norreholm,	"	" "
" Vallentin Jakobsson, S. Sandby 21,	"	" "
Vägarb. Emil Lindgren, S. Sandby 6,	"	" "
Lantbr. Malte Christensson, Östramölla,	"	" "
" Fritz Boijesen,	"	" "
" Bertil Boijesen, Sofielund,	"	" "

Adressat.

Adress.

Avs.

Vägförvaltningen,

Malmö

19/1 1960

Herr Emil Viberg, Flyinge,

S.Sandby

" "

Ordf. i Kävlingeåns vattenavlödningsföretag

av år 1936, friherre Otto Ramel, Ekebäck,

Harlösa

" "

Malmö den 19 januari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Flyinge-Sandby dikningsföretag år 1960 i Södra Sandby socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 12 februari 1960 kl. 15.00 å Södra Sandby hotell, Södra Sandby. Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägen nr 961 Flyinge-Ekeberga, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtandet i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 1 februari 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Flyinge-Sandby dikningsföretag år 1960Utdrag av förelag till utlåtande.Mon. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.


Dikningsföretaget berör på flera ställen allm. vägen nr 961 Flyinge-Ekeberga.

- 1/ Vid sektionen 101+41 av dikessträckan C-Ca ansluter det nya avloppet till en 15" betongrörstrumma under väg nr 961. Trumman bibehålles oförändrad men vid dess nedströmssida skall en ny anslutningsbrunn byggas med 24" inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 2/ Vid sektionen 30+40 av dikessträckan D-Da ansluter det nya avloppet till en 12" rörtrumma under väg nr 961. Trumman bibehålles oförändrad men vid dess nedströmssida skall en ny anslutningsbrunn byggas med 24" inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 3/ Vid sektionen 110+40 av dikessträckan E-Ea ansluter det nya avloppet till en 12" rörtrumma under väg 961. Trumman bibehålles oförändrad men vid dess nedströmssida skall en ny anslutningsbrunn byggas med 24" inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 4/ Mellan sektionerna 35+40-35+46 av dikessträckan H-I korsar det nya avloppet väg 961. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma. Denna har ej utförts till erforderligt djup, varför den skall fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör med minst 500 mm (20") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 8,20 m och vid uppströmssidan på höjden + 8,21 m.
Anslutningsbrunnar med 32" inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Trumman och den nedströms belägna brunnen skola utföras och be-

kostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö den 1 februari 1960.

I tjänsten



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 903-43/60

SD/BL

Till

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,

Lundavägen 66,

Malmö.Ang. Flyinge-Sandby dikningsföretag år 1960.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 februari 1960 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 4 februari 1960.


C.G. Plantén.

Bilaga 17.

Fullmakt.

Fullmakt för Rättaren Alvert Olsson, Skattebura att
vid sammanträde den 12 febr. 1960 med saksägarna
till föreläggningsföretaget Skarp nr. 2 en ft. föra min
salam och utöva min rösträtt.

Skattebura, Lördag Sandby
den 12 febr. 1960

Edith Christensen

Bevittnas:

Algot Klein
Skattebura

M. Jönsson
S. Sandby

Undertecknad överläter
min talan till
Herr Lemnart Joelsson

Styngelby den 12/2 1960

Elna Steen

FLYINGEKontoret. Tel. Flyinge 39Postgirokonto 355 87

Härmed befullmäktigas kamrer Åke Stenberg att företräda Flyinge hingstdepå och stuteri vid det sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Åkarp nr 2 m.fl. fastigheter i Södra Sandby socken, som kommer att hållas å Södra Sandby hotell fredagen den 12 februari 1960 kl. 13.

Flyinge den 12 februari 1960.

O. J. Mander

Chef för Flyinge hingstdepå och stuteri.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S. Sandby socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Flyinge 22¹, 3 5/16 mtl.</u>							
Kungl. Maj:st och Kronan							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark, vinner ej båtnad	1-19						
Betesmark	20		0,01	2200	2500	300	3
"	21		0,02	1600	"	900	18
"	22		0,02	1000	"	1500	30
"	23		0,10	"	"	1500	150
"	24		0,04	1600	"	900	36
"	25		0,03	2200	"	300	9
" , vinner ej båtnad	26						
"	27		0,08	2200	"	300	24
"	28		0,13	1600	"	900	117
"	29		0,06	1100	"	1400	84
" , vinner ej båtnad	30						
"	31		0,03	2000	"	500	15
" , vinner ej båtnad	32						
"	33		0,06	2200	"	300	18
"	34		0,10	1700	"	800	80
"	35		0,07	1300	"	1200	84
" , vinner ej båtnad	36-39						
"	40		0,11	1000	"	1500	165
"	41		0,08	1500	"	1000	80
"	42		0,08	1800	"	700	56
"	43		0,18	2200	"	300	54
Överföres			1,20				1023

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört			1,20				1023
Betesmark, vinner ej båtnad	44						
Skogsmark	45		0,04	300	600	300	12
"	46		0,16	"	"	"	48
"	47		0,04	400	"	200	8
"	48		0,01	500	"	100	1
"	49		0,09	400	"	200	18
"	50		0,24	500	"	100	24
" , vinner ej båtnad	51-52						
<u>Totalsumma kronor</u>			1,78				1134
Flyinge 23 ¹ , 1/8 mtl.							
Anders Steens dödsbo, arr.							
Lennart Jejelsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	53	0,22		2700	3000	300	66
"	54	0,02		2100	"	900	18
"	55	0,01		"	"	"	9
"	56	0,01		"	"	"	9
"	57	0,14		1800	"	1200	168
"	58	0,10		"	"	1200	120
"	59	0,06		800	"	2200	132
"	60	0,27		1400	"	1600	432
"	61	0,06		900	"	2100	126
"	62	0,03		1800	"	1200	36
"	63	0,04		700	"	2300	92
"	64	0,16		800	"	2200	352
Överföres		1,12					1560

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,12					1560
Åker	65	0,11		1200	3000	1800	198
"	66	0,10		1500	"	1500	150
"	67	0,25		1800	"	1200	300
"	68	0,06		2100	"	900	54
"	69	0,03		2500	"	500	15
"	70	0,26		2600	"	400	104
"	71	0,34		"	"	"	136
"	72	0,28		2700	"	300	84
"	73	0,25		2100	"	900	225
"	74	0,29		1800	"	1200	348
"	75	0,28		2600	"	400	112
"	76	0,24		800	"	2200	528
"	77	0,04		1300	"	1700	68
"	78	0,03		900	"	2100	63
"	79	0,04		1500	"	1500	60
"	80	0,10		1900	"	1100	110
"	81	0,04		2200	"	800	32
"	82	0,12		2700	"	300	36
A - summa		3,98					4183
<u>Brukningsbåtnad</u>							2470
<u>Totalsumma kronor</u>							6653
Skatteberga 1 ³ , 1/4 mtl.							
Hans Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	86	0,11		2700	3000	300	33
"	87	0,04		2600	"	400	16
Tomt och trädgård	88	0,01		"	"	"	4
"	89	0,01		2000	"	1000	10
Åker	90	0,12		2100	"	900	108
"	91	0,19		1500	"	1500	285
"	92	0,03		1000	"	2000	60
"	93	0,20		800	"	2200	440
"	94	0,30		"	"	2200	660
"	95	0,22		1000	"	2000	440
"	96	0,03		1200	"	1800	54
"	97	0,03		1300	"	1700	51
"	98	0,18		1500	"	1500	270
"	99	0,02		1000	"	2000	40
"	100	0,26		2100	"	900	234
"	101	0,04		2600	"	400	16
"	102	0,05		"	"	400	20
"	103	0,11		2100	"	900	99
"	104	0,09		1500	"	1500	135
"	105	0,09		1400	"	1600	144
"	106	0,05		1000	"	2000	100
"	107	0,11		700	"	2300	253
"	108	0,15		"	"	"	345
"	109	0,09		1400	"	1600	144
"	110	0,04		1800	"	1200	48
"	111	0,43		2700	"	300	129
Överföres		3,00					4138

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,00					4138
Åker	112	0,37		2100	3000	900	333
"	113	0,03		1800	"	1200	36
"	114	0,33		1400	"	1600	528
"	115	0,14		800	"	2200	308
"	116	0,19		900	"	2100	399
"	117	0,12		800	"	2200	264
"	118	0,08		1200	"	1800	144
"	119	0,05		1500	"	1500	75
"	120	0,19		2000	"	1000	190
"	121	0,02		1000	"	2000	40
"	122	0,05		1500	"	1500	75
"	123	0,71		1900	"	1100	781
"	124	0,09		1500	"	1500	135
"	125	0,16		"	"	"	240
"	126	0,08		900	"	2100	168
"	127	0,07		1600	"	1400	98
"	128	0,19		1800	"	1200	228
"	129	0,47		2200	"	800	376
"	130	0,75		2700	"	300	225
Summa		7,09					8781
Brukningsbåtnad							5700
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>14481</u>
Skatteberga 1 ² , 1/2 mtl.							
Edith Christensson							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	150	0,35		2700	3000	300	105
"	151	0,09		2200	"	800	72
"	152	0,10		"	"	"	80
"	153	0,08		2000	"	1000	80
"	154	0,46		1500	"	1500	690
"	155	0,12		"	"	"	180
"	156	0,32		1800	"	1200	384
"	157	0,25		1500	"	1500	375
"	158	0,12		2200	"	800	96
"	159	0,40		2700	"	300	120
"	160	0,19		2200	"	800	152
"	161	0,18		2000	"	1000	180
"	162	0,05		1800	"	1200	60
"	163	0,19		"	"	"	228
"	164	0,36		"	"	"	432
"	165	0,15		"	"	"	180
"	166	0,07		"	"	"	84
"	167	0,01		"	"	"	12
"	168	0,06		2000	"	1000	60
"	169	0,09		"	"	"	90
"	170	0,08		"	"	"	80
"	171	0,02		1800	"	1200	24
"	172	0,12		"	"	"	144
"	173	0,23		1600	"	1400	322
"	174	0,98		2800	"	200	196
"	175	0,64		"	"	200	128
Övf.		5,71					4554

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf.		5,71					4554
Åker	176	0,35		2200	3000	800	280
"	177	0,60		"	"	"	480
"	178	0,44		2800	"	200	88
"	179	0,13		2200	"	800	104
"	180	0,44		1800	"	1200	528
"	181	0,11		1500	"	1500	165
"	182	0,06		900	2400 (3000)	1500	90
"	183	0,20		1500	3000	1500	300
"	184	0,15		900	2400 (3000)	1500	225
"	185	0,36		"	2400 (3000)	1500	540
"	186	0,12		1500	3000	1500	180
"	187	0,04		1200	2700 (3000)	1500	60
"	188	0,05		"	2700 (3000)	1500	75
"	189	0,09		1500	3000	1500	135
"	190	0,32		"	"	"	480
"	191	0,11		1800	"	1200	132
"	192	0,09		2200	"	800	72
"	193	0,17		2400	"	600	102
"	194	0,50		2000	"	1000	500
"	195	0,43		1800	"	1200	516
"	196	0,28		900	2400 (3000)	1500	420
A - summa.		10,75					10026
<u>Brukningsbåtnad</u>							6700
<u>Totalsumma kronor</u>							16726

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åkerp 2³, 41/288 mtl.							
Emil Andersson							
Alstringsåtnad							
Åker	197	0,23		900	2400 (3000)	1500	345
"	198	0,06		1000	2400 (3000)	1400	84
"	199	0,39		1800	3000	1200	468
"	200	0,67		1900	"	1100	737
"	201	0,72		2200	"	800	576
"	202	0,76		"	"	"	608
"	203	0,40		1900	"	1100	440
"	204	0,40		1500	2700 (3000)	1200	480
"	205	0,24		1800	3000	1200	288
"	206	0,06		2000	"	1000	60
"	207	0,18		2100	"	900	162
"	208	0,09		2800	"	200	18
"	209	0,18		"	"	200	36
Tomt och trädgård	210	0,03		"	"	"	6
" " "	211	0,04		2400	"	600	24
Åker	212	0,60		"	"	"	360
"	213	0,14		2500	"	500	70
"	214	0,08		2100	"	900	72
"	215	0,54		2000	"	1000	540
"	216	0,14		2100	"	900	126
"	217	0,65		2400	"	600	390
Summa		6,60					5890
Totalsumma kronor							5890

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning för avdelning 1.</u>							
<u>Flyinge 22¹, 3 5/16 mtl</u>							
Kungl. Maj:st och Kronan	1-52		1,78				1134
<u>Flyinge 23¹, 1/8 mtl.</u>							
Anders Steens dödsbo, arr.							
Lennart Joelsson	53-82	3,98					6653
<u>Skatteberga 1³, 1/4 mtl.</u>							
Hans Jönsson	86-130	7,09					14481
<u>Skatteberga 1², 1/2 mtl.</u>							
Edith Christensson	150-196	10,75					16726
<u>Åkarp 2³, 41/288 mtl.</u>							
Emil Andersson	197-217	6,60					5890
<u>Summa för avdelning 1</u>		28,42	1,78				44884
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Flyinge 6¹, 1/3 mtl.</u>							
Alvar och Lennart Joelsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	332	0,11		2700	3000	300	33
"	333	0,41		"	"	"	123
<u>Summa</u>		0,52					156
<u>Flyinge 6⁵, avs.</u>							
Arthur Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	334	0,81		2400	3000	600	486
<u>Summa</u>		0,81					486
<u>Totalsumma kronor</u>							486

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Flyinge 23¹, 1/8 mtl.</u>							
Anders Steens dödsbo, arr. Lennart Joelsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> -----							
Åker	335	0,63		2500	3000	500	315
"	336	0,25		2700	"	300	75
"	337	0,09		2600	"	400	36
Summa		0,97					426
<u>Brukningsbåtnad</u> -----							705
<u>Totalsumma kronor</u>							1131
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Flyinge 6¹, 1/3 mtl.</u>							
Alvar och Lennart Joelsson	332-333	0,52					156
<u>Flyinge 6⁵, avs.</u>							
Arthur Karlsson	334	0,81					486
<u>Flyinge 23¹, 1/8 mtl.</u>							
Anders Steens dödsbo, arr. Lennart Joelsson	335-337	0,97					1131
<u>Summa för avdelning 2</u>		2,30					1773
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Flyinge av 12², 3/96 mtl.</u>							
Nils Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> -----							
Åker	131	0,07		1800	2500 (3000)	700	49
"	132	0,60		2400	3000	600	360
"	133	0,37		2800	"	200	74
Summa		1,04					483
<u>Totalsumma kronor</u>							483

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Flyinge av 1³, 71/1000 mtl.</u>							
Nils Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> *****							
Åker	134	0,08		2900	3000	100	8
"	135	0,27		2600	"	400	108
"	136	0,09		1800	2500 (3000)	700	63
"	137	0,14		"	2500 (3000)	700	98
"	138	0,27		2600	3000	400	108
"	139	0,12		2900	"	100	12
Summa		0,97					397
<u>Totalsumma kronor</u>							397
<u>Sammanställning för avdelning 3.</u>							
<u>Flyinge av 12², 3/96 mtl.</u>							
Nils Nilsson	131-133	1,04					483
<u>Flyinge av 1³, 71/1000 mtl.</u>							
Nils Nilsson	134-139	0,97					397
<u>Summa för avdelning 3</u>		2,01					880
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Flyinge av 11¹, 7/96 mtl.</u>							
Edvard Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> *****							
Åker	143	0,18		1500	2400 (3000)	900	162
"	144	0,31		2200	3000	800	248
Överföres		0,49					410

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar.	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,49					410
Åker	145	0,26		2800	3000	200	52
"	146	0,21		"	"	"	42
"	147	0,47		2300	"	700	329
"	148	0,94		1800	2500 (3000)	700	658
Tomt och trädgård	149	0,13		1800	2400 (3000)	600	78
Summa		2,50					1569
Totalsumma kronor							1569
Avdelning 5.							
Flyinge av 11¹, 7/96 mtl.							
Edvard Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	218	3,07		1800	3000	1200	3684
"	219	0,24		2100	"	900	216
"	220	0,07		2700	"	300	21
Summa		3,38					3921
Brukningbåtnad							240
Totalsumma kronor							4161
Flyinge 12¹⁰, 7/360 mtl.							
Edvard Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	221	0,16		2700	3000	300	48
"	222	0,20		2100	"	900	180
"	223	0,83		1800	"	1200	996
Summa		1,19					1224
Överföres							1224

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,19					1224
<u>Brukningsbåtnad</u>							85
<u>Totalsumma kronor</u>							1309
<u>Flyinge 12⁹, 1/30 mtl.</u>							
Gottfrid Persson, arr. Nils Persson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	224	0,18		1800	3000	1200	216
"	225	0,22		2100	"	900	198
"	226	0,28		2700	"	300	84
Summa		0,68					498
<u>Brukningsbåtnad</u>							140
<u>Totalsumma kronor</u>							638
<u>Flyinge 7⁴, 1/8 mtl.</u>							
Edvard Novén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Ång	227		0,08	1500	2500	1000	80
Tomt och trädgård	228	0,59		2300	3000	700	413
" " "	229	0,32		2600	"	400	128
Ång	230		0,13	1300	2500	1200	156
Åker	231	0,16		1800	3000	1200	192
"	232	0,99		"	"	"	1188
"	233	0,67		"	"	"	804
"	234	0,87		"	"	"	1044
"	235	0,79		2000	"	1000	790
"	236	0,80		"	"	"	800
"	237	0,95		1800	"	1200	1140
Överföres		6,14	0,21				6735

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		6,14	0,21				6735
Åker	238	0,60		2900	3000	1000	600
"	240	0,72		"	"	"	720
"	241	0,58		"	"	"	580
"	242	0,66		"	"	"	660
"	243	0,20		"	"	"	200
"	244	0,33		2200	"	800	264
"	245	0,50		"	"	"	400
"	246	0,68		2700	"	300	204
"	247	0,47		"	"	"	141
Summa		10,88	0,21				10504
<u>Brukningsbåtnad</u>							420
<u>Totalsumma kronor</u>							10924
<u>Flyinge 12⁷, 1/9 mtl.</u>							
Gottfrid Persson, arr. Nils Persson. <u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	248	0,52		2700	3000	300	156
"	249	0,37		2100	"	900	333
"	250	0,34		1500	"	1500	510
"	251	1,09		1800	"	1200	1308
"	252	0,50		"	"	1200	600
"	253	0,47		2100	"	900	423
"	254	0,20		2700	"	300	60
"	255	0,30		2100	"	900	270
"	256	0,95		2200	"	800	760
"	257	0,19		2600	"	400	76
"	258	0,43		2800	"	200	86
Överföres		5,36					4582

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5,36					4582
Åker	259	0,49		2900	3000	100	49
Summa		5,85					4631
<u>Brukningsbåtnad</u>							<u>1780</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>6411</u>
<u>Flyinge 1⁴. 1/12 mtl.</u>							
Gottfrid Persson, arr. Nils Persson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	260	0,20		2900	3000	100	20
"	261	0,47		2800	"	200	94
"	262	0,03		2700	"	300	9
"	263	0,20		2600	"	400	80
"	264	0,45		2700	"	300	135
"	265	0,39		2800	"	200	78
"	266	0,37		2600	"	400	148
"	267	0,33		2100	"	900	297
"	268	0,02		1800	"	1200	24
"	269	0,42		1500	"	1500	630
"	270	0,13		2000	"	1000	130
"	271	0,33		2100	"	900	297
"	272	0,11		1500	"	1500	165
"	273	1,66		2100	"	900	1494
Summa		5,11					3601
<u>Brukningsbåtnad</u>							<u>1580</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>5181</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Sandby 21³. 1/4 mtl.							
Vallentin Jakobsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	274	0,21		1800	3000	1200	252
"	275	0,25		"	"	1200	300
"	276	0,44		2100	"	900	396
"	277	0,54		2700	"	300	162
"	282	0,25		1800	"	1200	300
"	283	0,41		2100	"	900	369
"	284	0,22		2700	"	300	66
Summa		2,32					1845
Brukningsbåtnad							130
Totalsumma kronor							1975
Sandby 19⁴. 1/4 mtl.							
Gottfrid Persson, arr. Nils Persson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	278	0,10		1800	3000	1200	120
"	279	0,13		2200	"	800	104
"	280	0,03		2700	"	300	9
"	295	0,36		"	"	300	108
"	296	0,23		2100	"	900	207
"	297	0,15		1800	"	1200	180
"	298	0,13		2700	"	300	39
"	299	0,20		2100	"	900	180
Överföres		1,33					947

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,33					947
Åker	300	0,07		1800	3000	1200	84
"	301	0,66		1500	"	1500	990
"	302	0,32		2100	"	900	288
"	303	0,20		2700	"	300	60
"	304	0,32		"	"	"	96
"	305	0,30		2100	"	900	270
"	306	0,08		1800	"	1200	96
"	307	0,25		1600	"	1400	350
"	308	0,32		2100	"	900	288
"	309	0,22		2700	"	300	66
"	310	0,10		"	"	"	30
"	311	0,18		2200	"	800	144
"	312	0,21		2700	"	300	63
"	313	0,11		"	"	300	33
"	314	0,71		2000	"	1000	710
"	315	0,44		2100	"	900	396
"	316	0,88		2200	"	800	704
"	319	0,89		2100	"	900	801
"	320	0,01		1800	"	1200	12
"	321	0,13		2200	"	800	104
"	322	0,45		2700	"	300	135
"	323	0,25		2200	"	800	200
"	324	0,25		2700	"	300	75
"	325	0,03		2900	"	100	3
Summa		8,71					6945
Brukningsbåtnad							5890
Totalsumma kronor							12835

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sandby 6⁴, 7/192 mtl.</u>							
Fritz Boijesen, arr. Bertil							
Boijesen.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	326	0,07		2900	3000	100	7
"	327	0,01		2400	"	600	6
"	328	0,64		2700	"	300	192
"	329	0,34		2200	"	800	272
"	330	0,24		2700	"	300	72
"	331	0,19		"	"	300	57
Summa		1,49					606
<u>Totalsumma kronor</u>							606
<u>Sammanställning för avdelning 5.</u>							
<u>Flyinge av 11¹, 7/96 mtl.</u>							
Edvard Nilsson	218-220	3,38					4161
<u>Flyinge 12¹⁰, 7/360 mtl.</u>							
Edvard Nilsson	221-223	1,19					1309
<u>Flyinge 12⁹, 1/30 mtl.</u>							
Gottfrid Persson	224-226	0,68					638
<u>Flyinge 7⁴, 1/8 mtl.</u>							
Edvard Novén	227-238 240-247	10,88	0,21				10924
<u>Flyinge 12⁷, 1/9 mtl.</u>							
Gottfrid Persson, arr. Nils							
Persson	248-259	5,85					6411
Överföres		21,98	0,21				23443

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		21,98	0,21				23443
<u>Flyinge 1⁴. 1/12 mtl.</u>							
Gottfrid Persson, arr. Nils							
Persson	260-273	5,11					5181
<u>Sandby 21³. 1/4 mtl.</u>							
Vallentin Jakobsson	274-277 282-284	2,32					1975
<u>Sandby 19⁴. 1/4 mtl.</u>							
Gottfrid Persson,	278-280	8,71					12835
arr. Nils Persson	295-316 319-325						
<u>Sandby 6⁴. 7/192 mtl.</u>							
Fritz Boijesen, arr. Bertil							
Boijesen	326-331	1,49					606
<u>Summa för avdelning 5</u>		39,61	0,21				44040
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1		28,42	1,78				44884
" 2		2,30					1773
" 3		2,01					880
" 4		2,50					1569
" 5		39,61	0,21				44040
<u>Summa</u>		74,84	1,99				93146
S. Sandby den 12 februari 1960.							
I tjänsten:							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
Ernst Andersson							
Herman Melander							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Huvudavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
18+32-14+26	406	Schaktning, lerbl. sand m ³	950	2:50		2375
<u>Tills. 406 m.</u>						
<u>Röjning</u> av träd och buskar					150	
<u>Trumma</u> för ägoväg vid 15+66; utföres enl. typritn. av 40" betongrör och med 6 m. fri körbana					800	950
<u>Ersättning</u> för mark, som gräves bort till ägaren av Flyinge 22 ¹					125	
<u>Ersättning</u> för jordupplag till ägaren av Flyinge 22 ¹					950	
<u>Ersättning</u> för nertagning och uppsättning av stängsel längs avloppets båda sidor å str. 18+32-15+66 och längs västra sidan å str. 15+66-14+26					1680	2755
<u>För oförutsett</u> tillägges c:a 20 %						720
					<u>Summa</u>	<u>6800</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
14+26-13+26= =100	100	Betongrör, 24" m	100	22:25	2225	
Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning					600	2825
<u>Tills. 100 m.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 14+26. Utföres enligt typritn. O-1					150	
<u>Brunn</u> med 40" inre diameter vid 13+26=100. Utföres enligt typritn. B-2					230	380
<u>För oförutsett</u> tillägges c:a 20 %						595
					<u>Summa</u>	<u>3800</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträcken C-D.</u>						
13+26-9+00	426	Betongrör 21" m	426	17:50	7455	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	426	5:-	2130	
9+00-7+04=30	196	Betongrör 21" m	196	17:50	3430	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	196	6:-	1176	14191
<u>Tills. 622 m.</u>						
<u>Brunnar med 36" inre diameter vid 12+20, 9+00</u>						
och 7+04=30. Utföres enligt typritn. B-2		st	3	190:-	570	
<u>Brunnar med 36" inre diameter och 9" dagvattenintag</u>						
vid 10+65 och 10+61. Utföres enl. typritn. B-6		st	2	230:-	460	
<u>Röjning av träd och buskar</u>						
					50	1080
<u>För oförutsett tillägges oca 20 %</u>						
						3029
					<u>Summa</u>	<u>18300</u>
<u>Dikessträcken D-E-F.</u>						
7+04-3+36=	368	Betongrör 21" m	368	17:50	6440	
= 81+36		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	368	5:50	2024	8464
<u>Tills. 368 m.</u>						
<u>Brunnar med 36" inre diameter vid 5+88, 4+79=110</u>						
och 3+36=81+36		st	3	190:-	570	
utföres enl. typritning B-2						
<u>Röjning av träd och buskar</u>						
					50	620
<u>För oförutsett tillägges oca 20 %</u>						
						1816
					<u>Summa</u>	<u>10900</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
3+36-2+66	70	Betongrör 12" m	70	7:50	525	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	70	3:-	210	
2+66-0+00	266	Betongrör 9" m	266	5:50	1463	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	266	2:50	665	2863
<u>Tills. 336 m.</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter vid 2+66, 1+32 och 0+00; utföres enl. typritn. B-7</u>						
		st	3	100:-	300	
<u>Röjning av träd och buskar</u>						
					40	340
<u>För oförutsett tillägges c:a 20%</u>						
						697
					<u>Summa</u>	<u>3900</u>
<u>Sidoavlopp</u>						
<u>Dikessträckan C-Ca.</u>						
13+26=100-101+ +41	141	Betongrör 9" m	141	5:50	776	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	141	3:-	423	1199
101+41-101+48	7	Trumma av 15" betongrör under allm. vägen nr 961. Bibehålles oförändrad				
<u>Tills. 148 m.</u>						
<u>Inkoppling av 9" rörledning i befintlig brunn vid 101+41</u>						
						20
<u>För oförutsett tillägges c:a 20 %</u>						
						281
					<u>Summa</u>	<u>1500</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>-30</u>		<u>Dikessträckan D-Da.</u>				
7+04=30+40	40	Betongrör 6" m	40	3,10	124	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	40	3:-	<u>120</u>	244
30+40=30+48	8	Trumma under allm.vägen nr 961. Bibehålles oförändrad.				
<u>Tills.</u>	<u>48 m.</u>					
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter vid 30+40. Utföres enl. typritn. B-1					100	
<u>Röjning</u> av träd och buskar					<u>60</u>	160
<u>För oförutsett</u> tillägges o:a 20 %						<u>96</u>
					<u>Summa</u>	<u>500</u>
		<u>Dikessträckan E-Ea.</u>				
4+79=110-110+ +40	40	Betongrör 6" m	40	3,10	124	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	40	4:-	<u>160</u>	284
110+40=110+53	13	Trumma under allm. vägen nr 961. Bibehålles oförändrad.				
<u>Tills.</u>	<u>53 m.</u>					
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter vid 110+40. Utföres en- ligt typritn. B-1						100
<u>För oförutsett</u> tillägges o:a 20%						<u>116</u>
					<u>Summa</u>	<u>500</u>
		<u>Dikessträckan F-H.</u>				
3+36=81+36- -80=35+40	136	Betongrör 16" m	136	12,25	1666	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	136	5:-	<u>680</u>	2346
<u>Tills.</u>	<u>136 m.</u>	<u>Övf.</u>				2346

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Övf.				2346
För oförutsett tillägges c:a 20%						454
						<u>Summa</u> 2800
<u>Dikessträckan H-I-K.</u>						
35+40-35+46	6	Trumma för allm. vägen nr 961. Ny trumma av 20" betongrör skall byggas och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.				
35+46-38+68	322	Betongrör 16" m	322	12:25	3945	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	322	5:-	1610	5555
<u>Tills. 328 m.</u>						
<u>Röjning</u> av träd och buskar						50
<u>Anslutningsbrunn</u> vid 35+40=80+00. Utföres och be- kostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län						
<u>Anslutningsbrunn</u> med 32" inre diameter vid 35+46. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Mal- möhus län						-----
<u>Anslutningsbrunn</u> med 32" inre diameter vid 35+46. Utföres enl. typritn. B-1						160
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter vid 36+64, 37+83 och 38+68. Utföres enl. typritn. B-2 st.						660
För oförutsett tillägges c:a 20%						1285
						<u>Summa</u> 7500


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan K-L-M.</u>						
38+68-40+10	142	Betongrör 16" m	142	12:25	1740	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna, höljning m	142	7:50	1065	
40+10-41+20	110	Betongrör 16" m	110	12:25	1348	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, ~~tätning av rörskarvarna,~~ höljning m	110	5:-	550	4703
<u>Tills. 252 m.</u>						
<u>Röjning av träd och buskar</u>					100	
<u>Brunnar med 32" inre diameter vid 39+50, 40+10</u>						
och 41+20, utföres enl. typritn. B-2		st.	3	150:-	450	550
<u>För oförutsett tillägges c:a 20%</u>						1047
					<u>Summa</u>	<u>6300</u>
<u>Dikessträckan M-N-O.</u>						
41+20-42+02	82	Betongrör 16" m	82	12:25	1005	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	82	4:50	369	
42+2-45+25= =90+00	323	Betongrör 15" m	323	11:-	3553	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	323	4:50	1454	
45+25-90+00- -90+96-45+56	96	Betongrör 12" m	96	7:50	720	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	96	5:-	480	7581
<u>Tills. 501 m.</u>						
		Överföres				7581

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				7581
Röjning av träd och buskar					50	
Brunn med 32" inre diameter vid 42+02. Utföres enligt typritning B-2					150	
Brunnar med 24" inre diameter vid 43+28, 45+25=90+00 och 90+96=46+56. Utföres enl. typritn. B-7 st			3	100:-	300	500
För oförutsett tillägges c:a 20%						1619
					Summa	9700
		<u>Dikessträckan O-P.</u>				
46+56-50+23=-70	367	Betongrör 12" m	367	7:50	2753	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	367	4:-	1468	4221
Tills. 367 m.						
Brunnar med 24" inre diameter vid 48+42 och 50+23=-70. Utföres enl. typritn. B-7 st			2	100:-		200
För oförutsett tillägges c:a 20%						879
					Summa	5300
		<u>Dikessträckan P-Q.</u>				
50+23-52+30	207	Betongrör 9" m	207	5:50	1139	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	207	4:-	828	1967
Tills. 207 m.						
Brunnar med 24" inre diameter vid 51+20 och 52+30. Utföres enl. typritn. B-7 st.			2	100:-		200
För oförutsett tillägges c:a 20 %						433
					Summa	2600

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan P-Pa.</u>						
50+23=70+00- -71+62	162	Betongrör 6" m	162	3:10	502	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	162	3:-	486	988
<u>Tills.</u>	<u>162 m.</u>					
<u>Brunn med 24" inre diameter vid 70+98 och 71+62.</u>						
Utföres enl. typritn. B-7		st	2	100:-		200
<u>För oförutsett tillägges c:a 20%</u>						<u>212</u>
					<u>Summa</u>	<u>1400</u>
<u>S a m m a n d r a g:</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
406		Dikessträckan A-B			6800	
100		" B-C			3800	
622		" C-D			18300	
368		" D-E-F			10900	
<u>336</u>	<u>1832</u>	" F-G			<u>3900</u>	<u>43700</u>
<u>Sidoavlopp.</u>						
148		Dikessträckan C-Ga			1500	
48		" D-Da			500	
53		" E-Ea			500	
136		" F-H			2800	
328		" H-I-K			7500	
252		" K-L-M			6300	
501		" M-N-O			9700	
367		" O-P			5300	
207		" P-Q			2600	
<u>162</u>	<u>2202</u>	" P-Pa			<u>1400</u>	<u>38100</u>
<u>Tills.</u>	<u>4034 m.</u>				<u>Summa kostnad</u>	<u>81800</u>

Södra Sandby den 12 februari 1960.

I tjänstens


 Lennart Kindblom
 Lantbruksingenjör

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen, för så vitt det ej för viss dikessträcka lämnas särskilda föreskrifter. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen och resp. jordägare bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna avloppen skola läggas. Kan överenskommelse ej träffas skola schaktmassorna i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av den skola uppläggas på viss sida.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 4/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1 m.
- 5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna.
- 6/ Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:e

m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena äro sådana att genomstick erfordras, för att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.

- 7/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 8/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.
- 9/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15 x 0,35 x 0,45 få ej användas till stensättning.
- 10/ Ommurningar, intag och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola utföras av betong med 300 kg cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 11/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 12/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.

- 13/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 14/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 15/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 18/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 19/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 20/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 21/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

hindras.

22/ Fyllningen får ej innehålla sten.

23/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

24/ Brunnarna skola utföras i enlighet med angivna typritningar och förses med hållbart lock av armerad betong. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnadelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inbyggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

25/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunn delen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunn delen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

26/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade

rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

- 27/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 28/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 29/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 30/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.
- 31/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 9.435 m.

Vertikal järndubb i kors på ovansidan av södra frontmuren till trumma under allm. vägen Flyinge-Ekeberga vid sektion 101+48.

Fixp. = + 9.850 m.

Vertikal järndubb på jordfast sten i N vägvinkeln mellan utfartsvägen från Skatteberga 1² och allm. vägen Flyinge-Ekeberga.

Fixp. = + 10.00 m.

Kors på sten i grundmur till boningshuset & Åkarp 2. SV knuten i markens plan.

Fixp. = + 10.975 m.

Järndubb i grundmur till uthus & Flyinge 7⁴, 0,25 m.V om NÖ knuten och 0,40 m. över marken.

Fixp. = + 14.01 m.

Järndubb & jordfast sten i rågången mellan Sandby 19⁴ och Sandby 6⁴ NV om sektion 52+30.

S. Sandby den 12 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utlåtande avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker
till Åkarp nr 2 m.fl. fastigheter i S.
Sandby socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Åkarp nr 2 m.fl. fastigheter i S.Sandby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättingens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Sandby nr:ris 4, 5, 6, 7, 19 och 21, Flyinge nr:ris 1, 6, 7, 11, 12, 19, 22 och 23, Skatteberga nr 1 och Åkarp nr 2 i S.Sandby socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger oca 2,0 km NO om S.Sandby k:a. På översiktskartan har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom öppna avlopp, vars sträckningar framgå av plankartan. Avloppen ha ej erforderliga dimensioner och djup, varför ifrågavarande marker nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, F-H-I-K-L-M-N-O-P-Q, C-Ca, D-Da, E-Ea och P-Pa) till det djup

och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de omgärdningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typ-ritningar ha upprättats för omgärdning och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla eller för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp dragna linjer. Läget för brunnar har utmärks med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattensmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Nom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör på flera ställen allm. vägen nr 961 Flyinge-

Ekeberga.

- 1/ Vid sektionen 101+41 av dikessträckan C-Ca ansluter det nya avloppet till en 15" betongrörstrumma under väg 961. Trumman bibehålles oförändrad men vid dess nedströmssida skall en ny anslutningsbrunn byggas med 24" inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 2/ Vid sektionen 30+40 av dikessträckan D-Da ansluter det nya avloppet till en 12" rörtrumma under väg 961. Trumman bibehålles oförändrad men vid dess nedströmssida skall en ny anslutningsbrunn byggas med 24" inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 3/ Vid sektionen 110+40 av dikessträckan E-Ea ansluter det nya avloppet till en 12" rörtrumma under väg 961. Trumman bibehålles oförändrad men vid dess nedströmssida skall en ny anslutningsbrunn byggas med 24" inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 4/ Mellan sektionerna 35+40-35+46 av dikessträckan H-I korsar det nya avloppet väg 961. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma. Denna har ej utförts till erforderligt djup, varför den skall fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör med minst 500 mm (20") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 8,20 m och vid uppströmssidan på höjden + 8,21 m.

Anslutningsbrunnar med 32" inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Trumman och den nedströms belägna brunnen skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola ut-

föras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 81.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar

alstringsbåtnaden. Utöver denna båtnad har även båtnad genom förbättrad brukning uppskattats.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-130 och 150-217 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 44884:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 43700:- ($6800+3800+18300+10900+3900$) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 332-337 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1773:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-Ga och delvis A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2500:- ($1500+1000$) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 131-139 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 880:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-Da och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 1500:- ($500+1000$) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 143-149 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1569:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-Ea och delvis D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 1500:- ($500+1000$) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 218-284 och 295-331

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 44040:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-H-I-K-L-M-N-O-P-Q, P-Pa och delvis C-D-E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 40600:- (2800+7500+6500+9700+5300+2600+1400+5000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	44884	A-B-C-D-E-F-G	43700:-	0,973621
2	1773	C-Ca	1500:-	0,846024
3	880	D-Da	500:-	0,568182
4	1569	E-Ea	500:-	0,318674
5	44040	F-H-I-K-L-M-N-O-P-Q, P-Pa	35600:-	0,808356

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
93146:-	81800:-	0,878191

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	44884:-	43700:-	0,973621
2	1773:-	2500:-	1,410039
3	880:-	1500:-	1,704545
4	1569:-	1500:-	0,956023
5	44040:-	40600:-	0,921889

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3+4+5	46489:-	41600:-	0,894835
4+5	45609:-	41100:-	0,901138

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,878191.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och

med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som frångå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Santliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikingningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil frångå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, bort-

tagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning, gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskeden, bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försunlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan

det blivit i erforderlig grad renat.

Nom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Flyinge-Sandby dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 139,72 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, ^{Väx-} ~~SÖDERBYGDEN~~ _{jö} ~~här~~, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mon. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär an-

föres mot förrättningen inom den i mem. 11 här ovan angivna tiden.

S. Sandby den 12 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ernst Andersson *Henrik Persson*

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>S. Sandby socken</u>						
<u>Flyinge 22¹, 3 5/16 mtl.</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan						
Avd. 1. Ägofig. 20-50		1134		996	1,217	
<u>Flyinge 23¹, 1/8 mtl.</u>						
Anders Steens dödsbo, arr. Lennart Joelsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 53-82		6653	5843			
" 2. " 335-337		1131	993	6836	8,357	
<u>Skatteberga 1³, 1/4 mtl.</u>						
Hans Jönsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 86-130		14481		12717	15,547	
<u>Skatteberga 1², 1/2 mtl.</u>						
Edith Christensson	S					
Avd. 1. Ägofig. 150-196		16726		14689	17,957	
<u>Åkarp 2³, 41/288 mtl.</u>						
Emil Andersson	S					
Avd. 1. Ägofig. 197-217		5890		5172	6,323	
<u>Flyinge 6¹, 1/3 mtl.</u>						
Alvar o. Lennart Joelsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 332-333		156		137	0,167	
<u>Flyinge 6⁵, avs.</u>						
Arthur Karlsson						
Avd. 2. Ägofig. 334		486		427	0,522	
<u>Flyinge av 12², 3/96 mtl.</u>						
Nils Nilsson						
Avd. 3. Ägofig. 131-133		483		424	0,519	
Överföres		47140		41398	50,609	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. nr. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		47140		41398	50,609	
<u>Flyinge av 1³, 71/1000 mtl.</u>						
Nils Nilsson						
Avd. 3. Ägofig. 134-139		397		349	0,426	
<u>Flyinge av 11¹, 7/96 mtl.</u>						
Edvard Nilsson	S					
Avd. 4. Ägofig. 143-149		1569	1378			
" 5. " 218-220		4161	3654	5032	6,152	
<u>Flyinge 12¹⁰, 7/360 mtl.</u>						
Edvard Nilsson	S					
Avd. 5. Ägofig. 221-223		1309		1150	1,405	
<u>Flyinge 7⁴, 1/8 mtl.</u>						
Edvard Novén	S					
Avd. 5. Ägofig. 227-247		10924		9593	11,728	
<u>Flyinge 12⁹, 1/30 mtl.</u>						
Gottfrid Persson,	S					
arr. Nils Persson						
Avd. 5. Ägofig. 224-226		638		560	0,685	
<u>Flyinge 12⁷, 1/9 mtl.</u>						
Gottfrid Persson,	S					
arr. Nils Persson						
Avd. 5. Ägofig. 248-259		6411		5630	6,883	
<u>Flyinge 1⁴, 1/12 mtl.</u>						
Gottfrid Persson	S					
arr. Nils Persson.						
Avd. 5. Ägofig. 260-273		5181		4550	5,562	
Överföres		77730		68262	83,450	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		77730		68262	83,450	
<u>Sandby 19⁴, 1/4 mtl.</u>						
Gottfrid Persson,	S					
arr, Nils Persson.						
Avd. 5. Ägofig. 278-280, 295-316, 319-325		12835		11272	13,779	
<u>Sandby 21³, 1/4 mtl.</u>						
Vallentin Jakobsson	S					
Avd. 5. Ägofig. 274-277, 282-284		1975		1734	2,120	
<u>Sandby 6⁴, 7/192 mtl.</u>						
Fritz Boijesen, arr. Bertil Boijesen.						
Avd. 5. Ägofig. 326-331		606		532	0,651	
<u>Summa</u>		<u>93146</u>		<u>81800</u>	<u>100, -</u>	
Södra Sandby den 12 februari 1960.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
 						
Ernst Andersson Gunnar Karlsson						


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Skala 1:50
Mått i mm.


Typritning 0-1


Ommurning.


Sektion A-A.



Sektion B-B.







Skala 1:20.
Mått i mm.

81

Bilaga

Typritning B-6.

Brunn med
dagvattenintag.

Betonglock med handtog.


Fyllning med sten el. singel.

Galler el. hål i bet.

Galler av rundjärn $\varnothing 10$
s/e 100, som svetsas
fast på ring, som
passar i muffen.

Bränt brunnstege/ el. betong-
sten. (Btg. II Std. K 250).

Lös betongbotten el. igjuten botten.
Vid lös mark placeras brunnen på
utkragad betongplatta el. rustbädd
av $2\frac{1}{2}$ " plank.



Skala 1:20.
Mått i mm.


82

Bilaga

Typritning B-7

Brunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.

