





FÖRSLAG TILL
Strängby Äikningsföretag år 1960
I Strängby o. Åkersås SÖCKENHÄR AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1960 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
LUTAN
Kenneth Kindblom
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(FÖRTECKNING)
ANTAL RITN. ST. ...
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr ~~4~~ M - 4 * 2132



Förslag till

Stångby dikningsföretag år 1960

Strängby o. Håstads s:n kommun av Malmöhus län

upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av





Original
Kopia

Sebastian Kriessling
Name
Lehrbeauftragter
Titel

Antal
ritn. st. 

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr ~~1440~~ M - 4 ★ 2132



Förslag till
Stångby dikningsföretag år 1960
i Stångby-Ålvsjö socken i Malmöhus län
upprättat år 1960 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Perman Karlsson
Lantbrukingenjör
Antal rikt. st. 4
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1440 M-4*2132

A D E



Öppning av minirör

Ägarbrunn

Brunn 40"

Repareringsbrunn
F. 40. = +29.55 m

Brunn 40" med 1700g



Förslag till
Stångby dikningsförening år 1960
i Stångby och Åkerås s.r.kommun av Malmöhus län
upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Namn *Perman Kinnellang*
Titel *Lantbruksingenjör*
Original
Kopia
Antal rikt. st. 4
LANTBRUKSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr 440. M-4*2132
Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L

M - 4 ★ 2132

Handlingar

till

STÅNGBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Stångby o. Håstads s:r av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Enc. 1440.

STÅNGBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

**Stångby socken
Håstads socken**

Lunds kommun

Skåne län

**Handlingar upprättade
i samband med omprövningsförrättning
enligt vattenlagen**

Förrättningen inställd

**Bertil Svensson
Förrättningsman**


**JORDBRUKS
VERKET**

VATTENENHETEN

2003-02-18

Vattenenheten
Bertil Svensson
Tel: 040-41 52 34
Mobilnr: 0703-49 12 64
Fax: 040-46 13 91
E-post: bertil.svensson@sjv.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MALMÖ

Omprövning av Stångby dikningsföretag år 1960 i Stångby och Håstads socknar, Lunds kommun

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen

Er ref: D nr 247-41694/97 1281.

Ansökan, förordnande

Sture Åkesson, Stångby 29:1 i Lunds kommun, har i brev daterat den 1 december 1997 ansökt om förrättning enligt 12 kap vattenlagen för omprövning av Stångby dikningsföretag av år 1960 med anledning av planerad våtmark. Länsstyrelsen förordnade mig, den 9 januari 1998, att handlägga förrättningen, **bilaga A**. Läget framgår av översiktskarta, **bilaga E**.

Handläggning

Jag kallade sakägare, **bilaga C**, via brev, daterat den 16 mars 1998, **bilaga D**, till sammanträde den 15 april 1998. Länsstyrelsen och Lunds kommun kallades i separata skrivelser, **bilagor F och G**. Vid sammanträdet meddelades att tillståndsbeslut skulle meddelas den 7 maj 1998, **protokoll bilaga PR1**. Den 5 maj samma år beslutade jag att förrättningen skulle vila under ca ett år för att alternativa dammlägen skulle utredas av sökandens konsult, Ekologgruppen i Landskrona AB. Detta meddelades sakägare och myndigheter, **bilaga H**.

Återkallelse

Våtmarksprojektet kommer inte att genomföras varför sökanden, Sture Åkesson, i brev daterat den 9 december 2002 återkallat ansökan, **Bilaga I**.

Underrättelse om återkallandet

Sakägarna har informerats om återkallelsen i brev daterat den 19 december 2002, **bilaga K**. Ingen har begärt att förrättningen skall fortsättas.

Förrättningskostnader

Statens kostnader för förrättningen uppgår till 35 770:- exkl mervärdesskatt, **bilaga L**.

Beslut

Förrättningen har återkallats och ingen har begärt att den skall fortsättas. Förrättningsmannen beslutar med stöd av vattenlagen 12 kap 25 § att förrättningen inställs.

Sökanden skall svara för förrättningskostnaderna när inget tillståndsbeslut meddelas. Enligt överenskommelse skall kostnaderna faktureras "Kävlingeåprojektet", c/o Ekologgruppen i Landskrona AB. Våtmarksprojektet på fastigheten Stångby 29:1 var iscensatt av Kävlingeåprojektet.

Aktförvarare

Denna akt kommer att förvaras av Länsstyrelsen, vattenrättsförordningen § 16.

Dagboksblad

Dagboksblad, bilaga M.

Hur man överklagar

Talan mot detta beslut må föras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 81, 351 03 Växjö till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 12 kap 38 § och 13 kap 57 § VL skall vara ingivna inom fyra veckor från här nedan angiven dag då förrättningen inställts.

I underrättelsen daterad den 19 december 2002, bilaga K, meddelades om att beslut kunde komma att fattas idag samt hur beslutet kan överklagas.

Alnarp 2003-02-18


Bertil Svensson
Förrättningsman

Kopior: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping (akten)
Sture Åkesson, Stångby 642, Åkesborg, 225 91 Lund (akten)
Ekologgruppen i Landskrona AB, Järnväggsgatan 19B, 261 32 Landskrona (akten)
Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm (beslutet)

Akten innehåller 23 sidor

Till Bertil Svensson
Jordbruksverkets vattenenhet
Box 12
230 53 Alnarp

BEGÄRAN OM ATT ÅTERKALLA FÖRRÄTTNING

Härmed återkallar jag vår begäran om förrättning av dikningsföretaget ; Stångby
dikningsföretag år 1960, i Stångby och Håstad socknar, Lunds kommun, Skåne län.

Stångby den 9/12₀ 2002

Sture Åkesson

Sture Åkesson
Stångby 29
225 91 Lund

Kurt Hagenrud
länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen Skåne län
Ink 1997 -12- 02
Dnr 947-416949 M

1281

Ansökan om omprövning av dikningsföretag

Härmed ansökes om omprövning av dikesföretaget; Stångby dikningsföretag år 1960 (i Stångby och Håstads socknar), enligt 12 kapitlet Vattenlagen p g a anläggning av damm.

Dammen planeras att läggas i befintligt kulvertsystem och befintlig kulvert kommer att avlägsnas utmed en sträcka av 180 m.

Stångby den 1-12 1997

Sture Åkesson

Sture Åkesson
Stångby 29
225 91 Lund



LÄNSSTYRELSEN

I SKÅNE LÄN

Miljöenheten

Kurt Hagenrud

040-25 22 82

BESLUT 006 Bilaga A 2(2)₁

1998-01-14

247- 41694/97

1281

Jordbruksverket

Bertil Svensson

Box 12

230 53 ALNARP

Förordnande av förrättningsman, 1 bilaga

Med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen (1983:291) förordnar Länsstyrelsen
Er att handlägga omprövningsförrättning rörande Stångby df, Lunds kommun.

Ansökan är inlämnad av Sture Åkesson, Stångby 29, 225 91 Lund.


Elisabeth Hellmo


Kurt Hagenrud

Bilaga:

Ansökning om förrättning i original

Kopia till:

Sture Åkesson, Stångby 29, 225 91 LUND
Miljöenheten
Pärmen
Akten

Vattenenheten

Stångby dikningsföretag år 1998

Omprövning av Stångby dikningsföretag år 1960

D nr 27 107/98

Sammanträdesdatum 1 1998-04-15 2 _____
3 _____ 4 _____

Sakägare	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt
	nr	anteckning om närvaro m m	bilaga
För fastighet (område) Lunds kommun Håstad 8:1 Hansson, Arne Kristian <u>Ingemar</u> Håstad 8 225 94 LUND	1	Ingemar Hansson	
För fastighet (område) Stångby 1:1, 11:6, 14:7, 20:1 Söltoft, <u>Hans Wiggo</u> August Stångby 492, Botillelund 225 91 LUND	1	Hans Wiggo Söltoft	
För fastighet (område) Stångby 14:10 Rudling, Anders Olof 1/2 Stångby 587, Lindesdal 225 91 LUND	1	046-24 80 67 --	
Frigert Rudling, Ulla Dagmar Anita 1/2 Stångby 587, Lindesdal 225 91 LUND	1	--	
För fastighet (område) Stångby 17:35 Åkesson, <u>Hans</u> Erik Stångby 552 225 91 LUND	1	Hans Åkesson	
För fastighet (område) Stångby 17:71 Glane, Karin Boel Stigsdotter 1/3 Vallby 10 245 92 STAFFASTORP	1	--	

Sammanträdesdatum 1 1998-04-15 2
3 4

Sakägare	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt
	nr	anteckning om närvaro m m	bilaga
Stångby 17:71 forts. Jönsson, Elna Kristina Stigsdotter 1/3 Villebrådsvägen 35 226 53 LUND	1	--	
Andersson, Nils Anders Bertil Stigsson 1/3 Ö Ansgarigatan 87 216 13 MALMÖ	1	--	
För fastighet (område) Stångby 18:2 Andersson, Karl Jan-Anders Stångby gård 733 225 91 LUND	1	Jan-Anders Andersson	
För fastighet (område) Stångby 2:6, 2:7 Ny ägare 2002-01-03 Nisula, Kerstin Kungsljusvägen 8 246 51 LÖDDEKÖPINGE	1	046-24 80 43 Gunnar Persson	
För fastighet (område) Stångby 28:2 Jönsson, Lars Staffan Hoby 621, Björkhaga 225 91 LUND	1	046-24 80 22 Staffan Jönsson	
För fastighet (område) Stångby 29:1 Sökande Åkesson, Sture Algot 1/8 Stångby 642, Åkesborg 225 91 LUND	1	Sture Åkesson	
Åkesson, Kerstin 1/8 Stångby 642, Åkesborg 225 91 LUND	1	Sture Åkesson	1

Sammanträdesdatum 1 1998-04-15 2 _____
3 _____ 4 _____

Sakägare	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt
	nr	anteckning om närvaro m m	bilaga
Stångby 29:1, forts. Sökande Åkesson, Eva <u>Kristina</u> 1/4 Jullovsvägen 21 224 67 LUND	1	Sture Åkesson	1
Åkesson, <u>Anna</u> Margareta 1/4 Dag Hammarskjöldsväg 6C 224 64 LUND	1	Sture Åkesson	1
Åkesson, Cecilia Birgitta 1/4 Stångby 561 225 91 LUND	1	Sture Åkesson	1
För fastighet (område) Stångby 5:1 Egendomsnämnden i Lunds stift Box 32 221 00 LUND	1	Arr. Per Jeppsson Stångby 461 225 61 LUND	
För fastighet (område) Vallkärratorn 2:2 (Carlsson, <u>Ingvar</u>) 1/20 Västergatan 6 274 61 RYDSGÅRD	1	Ingvar Carlsson	
(Carlsson, <u>Anna-Maria</u>) 1/20 Västergatan 6 274 61 RYDSGÅRD	1	Anna Maria Carlsson	
Rossing, <u>Jan</u> Karl Erik; hela fast 2000-02-17 Rossingsväg 33 226 51 LUND	1	Jan Rossing	
För fastighet (område) Lunds kommun, kommunstyrelsen Box 41 221 00 LUND	1	Nils Engleson	

Vattenenheten

Stångby dikningsföretag år 1998

Omrövning av Stångby dikningsföretag år 1960

Dnr 27 107/98

Sammanträdesdatum 1 1998-04-15 2 _____
3 _____ 4 _____

Sakägare	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt
	nr	anteckning om närvaro m m	bilaga
För fastighet (område) Länsstyrelsen i Skåne län Kurt Hagenrud 205 15 MALMÖ	1	--	
För fastighet (område) Kävlingeå Projektet C/o Ekologgruppen i Landskrona AB Tette Alström Järnvägsgatan 19b 261 32 LANDSKRONA	1	Tette Alström	
För fastighet (område) Alnarp 1998-03-11, REV 2002-12-19 <i>Bertil Svensson</i> Bertil Svensson Förrättningsman			
För fastighet (område)			

{Ägare}
{Adress}
{Postadress}

MEDDELANDE

Förrättning enligt Vattenlagen

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av markavvattningsföretaget "**Stångby dikningsföretag år 1960**" i Stångby och Håstads socknar, Lunds kommun, Skåne län, kommer att hållas i Byastugan (Gamla småskolan) i Stångby Kyrkby, **onsdagen den 15 april 1998, kl 19.00.**

Ansökan avser omprövning av dikningsföretaget med anledning av planerad damm på fastigheten Stångby 29:1. Syftet är att precisera villkoren avseende dammens vattennivå, underhåll mm. Kostnadsfördelningslängden avseende underhåll kommer att uppdateras.

Företaget berör fastigheterna Håstad 8:1, Stångby 1:1, 2:6, 2:7, 5:1, 11:6, 14:7, 14:10, 17:35, 17:71, 18:2, 20:1, 28:2 och 29:1 samt Vallkärratorn 2:2, vilka är delägare i företaget.

Frågan om föreningsbildning för handhavande företags angelägenheter kan komma att aktualiseras.

Sakägare anmodas att infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Alnarp 1998-03-16



Bertil Svensson
Förrättningsman

Bilaga: Karta visande läget för Byastugan
Beskrivning av dammen upprättad av Ekologgruppen i Landskrona AB
Ritning över dammen

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö

**Förrättning enligt vattenlagen, omprövning av
markavvattningsföretaget "Stångby dikningsföretag år 1960
i Lunds kommun**

Er ref 247-41694/97 - 1281

Härmed översändes underrättelse om sammanträde i rubricerat ärende. Läget framgår av bifogad karta.

Förrättningen föranleds av planerad damm inom fastigheten Stångby 29:1 i Lunds kommun. Dammen ingår som en del i Kävlingeå Projektet. Det föreslås att ca 200 m av befintlig rörledning grävs bort där dammen planeras.

Samråd enligt naturvårdslagen har förevarit med Länsstyrelsen, D nr 232-12538-97 och 232-15713-97 - 1281. Enligt beslutet har Länsstyrelsen ingen erinran mot att dammen grävs på redovisad plats.

Brev i ärendet har även tillsänts Lunds kommun.

Med vänlig hälsning



Bertil Svensson
Förrättningsman

Bilagor: Underrättelse och karta

Lunds kommun
Kommunstyrelsen
Box 41
221 00 LUND

**Förrättning enligt vattenlagen, omprövning av
markavvattningsföretaget "Stångby dikningsföretag år 1960
i Lunds kommun**

Härmed översändes underrättelse om sammanträde i rubricerat ärende. Läget framgår av bifogad karta.

Förrättningen föranleds av planerad damm inom fastigheten Stångby 29:1 i Lunds kommun. Dammen ingår som en del i Kävlingeå Projektet. Det föreslås att ca 200 m av befintlig rörledning grävs bort där dammen planeras.

Samråd enligt naturvårdslagen har förevarit med Länsstyrelsen, D nr 232-12538-97 och 232-15713-97 - 1281. Enligt beslutet har Länsstyrelsen ingen erinran mot att dammen grävs på redovisad plats.

Kommunen har att bevaka lokala allmänna intressen

Brev i ärendet har även tillsänts Länsstyrelsen i Skåne län.

Med vänlig hälsning



Bertil Svensson
Förrättningsman

Bilagor: Underrättelse och karta

	ANM, BIL
Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av markavvattningsföretaget "Stångby dikningsföretag år 1960" i Håstads och Stångby socknar, Malmöhus län.	
Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats, bilaga A, hade sammanträde för handläggning av förrättningen utsatts att hållas i Byastugan i Stångby kyrkby, onsdagen den 15 april 1998, klockan 19.00.	A Samman- trädesplats
Underrättelse om förrättningen, bilaga D, hade sänts med brev med delgivningskvitto till kända sakägare, enligt sakägareförteckning, bilaga C.	Underrättelse C, D
Underrättelse om förrättningen, bilaga F, hade meddelats Länsstyrelsen i Skåne län samt Lunds kommun, bilaga G.	F G
Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman samt sökanden och övriga sakägare enligt sakägareförteckningen, bilaga C.	Närvarande
§ 1.	
Redogjordes för ansökan och det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.	Förordnan- det
§ 2.	
Något jäv mot förrättningsmannen kunde inte utrönas.	Jävsanm
§ 3.	
Förrättningsmannen informerade om rådighetsbegreppet och konstaterade att sökanden, Sture Åkesson m fl, äger fastigheten Stångby 29:1. Fastigheten är delägare i dikningsföretaget.	Rådighet
§ 4.	
Förrättningsmannen redogjorde för tidigare vattenrättslig prövning. Aktuell dikessträcka har varit föremål för förrättning enligt 1918-års	Äldre företag

vattenlag, då "Stångby dikningsföretag år 1960" bildades. Företaget har vunnit lagakraft och är utfört. Hela dikessträckan är rörlagd utom 85 m längst ned i systemet.	ANM, BIL
§ 5. Tette Alström, Ekologgruppen, redogjorde för bakgrunden till förrättningen. Alström redovisade Kävlingeå Projektet, dess ursprung och syfte. Aktuell damm utgör en del av planerade åtgärder inom Kävlingeåns avrinningsområde för att minska näringstransport till havet.	Bakgrund
§ 6 Förrättningsmannen redogjorde för avrinningsområdet och förväntade vattenflöden.	Hydroteknisk utredning
§ 7. Tette Alström redovisade föreslagen utformning av dammen, utloppets utformning, uppehållstider för vattnet mm. Vidare redovisade Alström förväntade effekter på näringsreduktion och informerade om riksdagsbeslutet om att halvera kväveläckaget. Dammen kommer även att bidra positivt på flora och fauna i området. Anläggningskostnaden uppskattades till ca 250 000:- och nyttan till 40:- per kg borttaget kväve eller ca 25 000:-/år.	Tekniskt förslag
§ 8. Sökanden, Sture Åkesson, har yrkat att få utföra dammen inom dikningsföretagets delsträcka 3+98 - 6+07 och där ta bort rörledningen. Hans Wiggo Söltoft, Stångby 1:1, m fl: Yrkar att dammen inte kommer till stånd utan att rörledningen skall förbli intakt. Kvävereduktionen i dammen bedöms bli obetydlig, 500 à 1000 kg per år eller ca 2 kg/ha/år, sett i förhållande till totalmängden kväve. Den lilla kvävereduktionen motiverar inte ingreppet i ett väl fungerande system. Förrättningsmannen menade att kvävereduktionen var betydande, 7 à 10%, av läckaget från åkermark som antogs till 20 à 30 kgN/ha/år.	Yrkanden

ANM, BIL

Gunnar Persson, Stångby 2:6, 2:7

Förekommande ytvattenavrinning förorsakar problem vid sektion 1 (vid vägen mot V Hoby). Vid tillskapande av en damm kommer problemen att förvärras. Vid snösmältning på tjälad mark kommer vatten att rinna ner och bli stående i dammen och därmed öka problemen vid sektion 1. Han var tveksam till att utloppet från dammen skulle fungera vintertid. Persson yrkar därför att dammen inte skall komma till utförande.

Tette Alström ansåg att situationen med ytvattenavrinningen kommer att förbättras genom dammens tillkomst, då den samlar upp vattnet som annars skulle runnit på marken ner till vägen mot V Hoby.

Flertalet av de närvarande

Flertalet av de närvarande anser att placeringen av dammen är felaktig. Den borde placeras i det öppna diket nedströms rörledningen efter anslutningen av sidogrenen från Stångby Kyrkby.

Tette Alström och Nils Englesson ansåg att det ena läget inte utesluter det andra utan att båda vore önskvärda, men att det nedre dammläget, som i sig är bra, kommer att hamna inom befintligt naturreservat där det råder stränga restriktioner beträffande ingrepp i landskapet.

§ 9.

Sammanträdet ajournerades varvid Tette Alström bjöd på kaffe. Under tiden diskuterades argumenten som framförts mot planerad damm. Det framkom att Sture Åkesson odlar energiskog (salix) på fältet öster om planerad damm. Odlingen sträcker sig tvärs över dikningsföretagets ledning. Ingen "frizon" har lämnats i anslutning till ledningen. Söltoft m fl menade att det finns stor risk för att rötter skall tränga ner i ledningen och minska kapaciteten samt förkorta livslängden på rören. Kan frågan om ledningens fördyrade underhåll vid energiskogen lösas genom att fastigheten Stångby 29:1 åtar sig att stå för kostnaderna och/eller att avbryta odlingen i ledningens omedelbara närhet återkallas Söltofts yrkande ovan. Söltoft m fl ansåg dessutom att ledningen skall besiktigas i samband med varje skördetillfälle av energiskogen.

Diskussion

§ 10.

Tette Alström informerade om gällande planbestämmelser:

1. För området gäller översiktsplan **ÖP L90R**, som antagits av kommunfullmäktige den 22 oktober 1992. Pågående markanvändning är jordbruksdrift.
2. Inga planbestämmelser finns för området.
3. Ingen detaljplan finns upprättad.

Planfrågor

	ANM, BIL
§ 11. Tette Alström informerade att det inte finns några förordnanden enligt naturvårdslagen. Samråd enligt naturvårdslagen har förevarit med Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen har ingen erinran, bilaga B. Lunds kommun har inte framfört någon erinran mot vattenföretaget.	Naturvård B
§ 12. Förrättningsmannen föreslår att företaget skall ha samma omfattning i framtiden som det tidigare haft, båtnadsområde och fysisk sträckning, dvs dammen föreslås ingå i företaget.	Framtida omfattning
§ 13. Förrättningsmannen anser det lämpligt att inom arbetsområdet, 25 m bredd, får markägarna inte ändra markanvändningen så att dikets funktion äventyras eller underhållet fördyras. Skulle markanvändningen ändå ändras så att underhållskostnaderna fördyras skall markägaren svara för kostnadsökningen. De närvarande var eniga om förrättningsmannens förslag.	Restriktion i markanv.
§ 14. Förrättningsmannen bedömer att det inte uppstår någon ersättningsgill skada, intrång eller annat, till följd av utförandet av dammen då den utförs på egen mark. Ersättning skall utgå för skador på växande grödor i samband med underhållsarbeten på dikningsföretagets anläggningar.	Ersättningar
§ 15. På förrättningsmannens fråga var det ingen som önskade förena sig med sökanden för att t ex yrka annan omfattning av företaget.	Förening

	ANM, BIL
§ 16.	
Förrättningsmannen redogjorde för principerna i 1960 års förrättning beträffande kostnadsfördelningen för framtida underhåll. Förrättningsmannen anser att samma princip skall gälla vid den nu aktuella omprövningen och har anpassat kostnadsfördelningslängden till aktuell fastighetsbild.	Kostnadsfördelning
Kostnaden för underhåll av dammen skall åvila fastigheten Stångby 29:1.	
Preliminär uppdaterad kostnadsfördelningslängd presenterades, bilaga K	K
§ 17.	
Kävlingeå Projektet har åtagit sig svara för förrättningskostnaderna då de initierat dammen.	Förrättningskostnader
§ 18.	
Ingen yrkade på syngång.	Syn
§ 19.	
Förrättningsmannen informerade om begreppet oförutsedd skada och föreslog att sju år var tillräcklig tidsrymd. Staffan Jönsson, Stångby 28:2, ansåg att tiden bör vara minst tio år.	Oförutsedd skada
Förrättningsmannen föreslår att tiden inom vilken omprövning till förmån för allmänna intressen inte får ske bestäms till tio år.	Tid för omprövning
§ 20.	
Ingen yrkade ersättning för inställelse till sammanträdet.	Inställelsekostnad
§ 21.	
Förrättningsmannen redogjorde för hur samfälligheter kan förvaltas. Ingen av de närvarande framförde yrkande om föreningsförvaltning. Delägarförvaltning skall gälla tills vidare med möjlighet att ombilda till föreningsförvaltning.	Organisation

Till aktförvarare utsågs Hans Wiggo Söltoft, Stångby 492, Botillelund, 225 91 Lund.

ANM, BIL
Aktförvarare

§ 22.

Förrättningsmannen finner det inte nödvändigt med ett nytt sammanträde. Tillståndsbeslut kommer att meddelas på förrättningsmannens kontor i Alnarp om tre veckor, den 7 maj 1998. Förrättningsmannen informerade om tillståndsbeslutet hur det är disponerat mm.

Fortsatt
handläggning

De närvarande önskade kopia av tillståndsbeslutet, en per fastighet.

§ 23.

Förrättningsmannen sammanfattade dagens sammanträde och protokoll vilket lämnades utan erinran.

Sammanfattning

§ 24.

Förrättningsmannen avslutade sammanträde och tackade de närvarande.

Avslut

Alnarp 1998-04-29


Bertil Svensson
Förrättningsman

«Ägare»
«Adress»
«Postadress»

Förrättning enligt vattenlagen - omprövning av Stångby dikningsföretag år 1960

Vid förrättningssammanträdet den 15 april 1998 meddelades att tillståndsbeslut skulle meddelas efter tre veckor, torsdagen den 7 maj. Under sammanträdet diskuterades bl a alternativa dammlägen och energiskogsodling. Efter sammanträdet har de olika frågorna diskuterats och jag finner det lämpligt att låta handläggningen av förrättningen vila i ca ett år. Ekologgruppen, Tette Alström, kan under tiden utreda fler dammlägen i trakten. Sture Åkesson har meddelat att han planerar att avsluta energiskogsodlingen under år 1999.

Beslut:

Handläggningen av förrättningen enligt vattenlagen avbryts och återupptas om ca ett år. Kallelse till nytt sammanträde kommer att ske på samma sätt som tidigare, brev med delgivningskvitto.

Detta brev sänds till kända sakägare enligt förteckning samt till Lunds kommun och Länsstyrelsen i Skåne län.

Med vänlig hälsning


Bertil Svensson
Förrättningsman

Bilaga: Protokoll från sammanträde den 15 april 1998.

2002-12-19

Vattenenheten
Bertil Svensson
Tel: 040-41 52 34
Mobilnr: 0703-49 12 64
Fax: 040-46 13 91
E-post: bertil.svensson@sjv.se

Namn
Adress
Postadress

Förrättning enligt vattenlagen – omprövning av Stångby dikningsföretag av år 1960

Sture Åkesson, Stångby 29:1 i Lunds kommun, har i brev daterat den 1 december 1997 ansökt om förrättning enligt 12 kap vattenlagen för omprövning av Stångby dikningsföretag av år 1960 med anledning av planerad våtmark. Länsstyrelsen förordnade mig att handlägga förrättningen den 9 januari 1998.

Våtmarksprojektet kommer inte att genomföras varför sökanden, Sture Åkesson, i brev daterat den 9 december 2002 återkallat ansökan.

Med anledning av återkallandet har jag att ta ställning till fortsatt handläggning.

Sammanträde inom förrättningens ram har hållits den 15 april 1998, då det meddelades att tillståndsbeslut skulle meddelas den 7 maj 1998. Den 5 maj samma år beslutade jag att förrättningen skulle vila under ca ett år för att alternativa dammlägen skulle utredas av sökandens konsult, Ekologgruppen i Landskrona AB.

Ni har såsom sakägare/delägare i dikningsföretaget möjlighet, att inom fyra veckor från dagens datum, begära att förrättningen skall fortsättas. I så fall betraktas Ni som sökande till förrättningen. I annat fall inställs förrättningen.

I det fall att ingen begär att förrättningen skall fortsättas kommer beslut om inställd förrättning att fattas utan sammanträde på förrättningsmannens kontor den 18 februari 2003. Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö, senast den 18 mars 2003.

Med vänliga hälsningar



Bertil Svensson
Förrättningsman

Omprövning av Stångby dikningsföretag år 1960**FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER**

Förrättning enligt vattenlagen avseende omprövning av "Stångby dikningsföretag av år 1960", Lunds kommun.

Statens arvode	34 160:-
Utlägg: Kopiering, inbindning	1 000:-
Lunds Lantmäterimyndighet, karta	310:-
Reskostnader mm	300:-
Summa kronor, exkl mervärdeskatt	35 770:-

Alnarp 2003-02-18


Bertil Svensson
Förrättningsman

Förrättning enl. 12 kap. VL avseende Omprövning av "Stångby dikningsföretag år 1960"		Sökande Stångby 29:1 Sture Åkesson Stångby 642, Åkesborg 225 91 LUND ☐ Flera sökande	
Berörda fastigheter Håstad 8:1, Stångby 1:1 m fl, Vallkärratorn 2:2		Socken Stångby och Håstad Kommun Lund Län Skåne	
Aktbilaga	Datum	Vidtagen åtgärd eller inkommen handling	Anmärkning
A	1998-02-17	Ansökan och förordnande	
	1998-03-05	Utdrag ur registerkartor	
B	1998-03-02	Länsstyrelsens beslut ang samråd enligt naturvårdslagen	Beslutsdatum 1997-08-14 (Gallras)
C	1998-03-11	Sakägareförteckning	REV 2002-12-19
D	1998-03-16	Meddelande om förrättning sänd till kända sakägare med delgivningskvitto	
E	1998-03-16	Översiktskarta	
F	1998-03-17	Brev till Länsstyrelsen	
G	1998-03-17	Brev till Lunds kommun	
	1998-03-31	Hansson, A K I, Rudling, A O, Frigert Rudling, U D A och Åkesson, E K har inte svarat på delgivningen	
	1998-03-31	Rek brev m mb sändt till ovanstående	4 brev (gallras)
	1998-04-15	Sammanträde nr 1	
PR1	1998-04-29	Protokoll uppsatt	
H	1998-05-05	Beslut om vilande förrättning	Sänt till sakägare och myndigheter jämte kopia av PR1
	2001-01-15	Tel C Holmström, Ekologgruppen, - ärendet skall vila medan samtal pågår mellan markägare och Kävlingeåprojektet. C H återkommer.	
I	2002-12-12	Förrättningen återkallas av Sture Åkesson	
K	2002-12-19	Underrättelse om återkallandet sänt till sakägare och myndigheter	
	2003-01-20	Ingen har begärt att förrättningen skall fortsättas	
Beslut	2003-02-18	Beslut om inställd förrättning	
L	2003-02-18	Förrättningskostnader	
M		Detta dagboksblad	
		Alnarp 2003-02-18	
		<i>Bertil Svensson</i>	
		Bertil Svensson	
		Lagakraftbevis	

VÄXJÖ TINGSRÄTT

Ink 2003 -03- 19

STÅNGBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

Stångby socken
Håstads socken

Lunds kommun

Skåne län

Handlingar upprättade

i samband med omprövningsförrättning

enligt vattenlagen

Förrättningen inställd

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Miljödomstolen

BEVIS 2003-03-21

Intill denna dag har
överklagande av för-
rättning angående Stångby
Dikningsföretag år 1960
inte inkommit till Miljö-
domstolen. *Marianne Svensson*

Bertil Svensson
Förrättningsman


**JORDBRUKS
VERKET**

VATTENENHETEN



2003-04-01

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MALMÖ

Dnr 27 107/98

Länsstyrelsen
Skåne län

Ink 2003 -04- 03

Dnr

Vattenenheten
Bertil Svensson
Tel: 040-41 52 34
Mobilnr: 0703-49 12 64
Fax: 040-46 13 91
E-post: bertil.svensson@sjv.se

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen (1983:291)

Er ref: D nr 247-41694/97 1281

Förrättningen enligt 12 kap vattenlagen, omprövning av ”**Stångby dikningsföretag år 1960**” i Stångby och Håstads socknar, Lunds kommun, har inställts på sökandens begäran. Beslutet har vunnit lagakraft.

Med hänvisning till bestämmelserna i 16 § vattenrättsförordningen översändes härmed originalhandlingarna till Er såsom arkivmyndighet.

Med vänliga hälsningar


Bertil Svensson
Bertil Svensson
Förrättningsman

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16/2 1960 avslutad laga syneförrättning angående Stångby dikningsföretag år 1960 i Stångby och Håstads socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Växjö i Söderbygdens vattendomstols kansli den
26 april 1960.

Ex officio:

M. R. L. L. L.



Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län.

Handlingar

till

STÅNGBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 15		" 7 - 26
Värderingslängd	Bil. A.	" 27 - 40
Kostnadsförslag	" B.	" 41 - 47
Arbetsbeskrivning	" C.	" 48 - 51
Utlåtande	" D.	" 52 - 62
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 63 - 65
Typritningar	" E-H.	" 66 - 69

Till akten hör 4 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden under
synesförrättning enligt vattenlagen avseende
torrläggning av mark tillhörande Stångby nr
14 n.fl. fastigheter i Stångby och Håstads
socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats hand-
lägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen
och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i koret utsatts
att hållas den 30 december 1959 kl. 9.30 i Stångby skola, Stångby. Kända sakägare
hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman,
samt skiftegodamännen Nils Hansson och Hjalmar Hansson, varjämte följande sak-
ägare infunnit sig:

Lunds Stiftensråd genom boetillsynsordf. Alb. Bengtsson, enligt fullmakt,
bil. 6.

Vallkärra n.fl. församlingens pastorat genom kyrkoherde Ragnar Thorell och
Ingvar Jacobsson enligt fullmakt, bil. 7,
för Stångby 5¹, 2/3 mtl

Torsten Jeppsson, arr. Stångby 5¹, 2/3 mtl

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom övervägsmästare Eric Eliasson enligt
fullmakt, bil. 8.

Viggo Söltoft, äg. Stångby 1¹, 1/3 mtl; av 11¹, 1/4 mtl;
14⁷, 3/16 mtl; 20¹, 1/4 mtl

Nils J. Persson, äg. Stångby 2⁶; 11/672 mtl och 2⁷, 29/672 mtl

Gunnar Persson

Sture Åkesson, äg. Stångby 14⁶, 7/48 mtl

Nils Aug. Persson; äg. Stångby 14⁸, 1/24 mtl

Gunnar Persson, äg. Stångby 17²², 5/768 mtl och 17²³, 5/96 mtl
samt Stångby 2⁴, 1/12 mtl

Mils Annerts,

Ag. Stångby 17²⁵, 1/6 ml

Stig Andersson,

arr. Stångby 17²⁵, 1/6 ml

Åke Åkesson,

Ag. Stångby 17³⁵, 199/800 ml

Hugo Persson

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot samsökarna anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta terrilläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till terrilläggnings av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkärens.

§ 4.

Yrkade Stångby pastorat att ströckan E-E skulle utföras såsom täckt avlopp, och önskade pastoratet för fastigheten Stångby 5¹ förens sig med sökandena. Föreningen vitsordades av samsökarna, bilaga 9.

§ 5.

I skrivelse förenade sig Wiggo Sölteft med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta hans fastigheter. Föreningen vitsordades av samsökarna, bilaga 9.

§ 6.

Uppgav Mils Persson och Gunnar Persson, att de eventuellt skulle vara intresserade av en utsträckning av dikningsföretaget. Meddelande härav skulle lämnas till lantbruksingenjören senast den 15 januari 1960.

§ 7.

Upplystes att berörd allmän vägsträcka skulle ha byggts år 1922.

§ 8.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synsägning nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 16 februari 1960 kl. 9.30.


Stångby den 30 december 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



År 1960 den 16 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skifteegendommen Nils Hansson och Hjalmar Hansson i Stångby skola, Stångby, för att åter handlägga synsförrättningen.

Sedan föregående sammanträde hade ytterligare sakkämare kallats till dagens sammanträde i den för stämning stadgade ordningen, bilaga 10.

Förutom synskännen hade följande sakkämare infunnit sig:

~~Lunds Stiftenslund genom beställningsordf. Alb. Bengtsson enl. fullmakt, bil. 6,~~

~~Vallekärra m.fl. församlingars pastorat genom kyrkoherde Ragnar Thorell och Ingvar Jacobsson enl. fullmakt, bil. 7,~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom övervägsmästare Eric Eliassen enl. fullmakt, bil. 8,~~

Wiggo Söltoft

Nils J. Persson

Gunnar Persson

Sture Åkesson

~~Alfred Åkesson~~

Nils Aug. Persson genom Hugo Persson

Gunnar Persson

~~Jens Hanssens dötter~~

Nils Annerts

Stig Andersson

Åke Åkesson

Torsten Jeppsson

Hans Persson

Ag. Stångby 20¹, 3/20 mtl gm Börje Jönsson enl.
fullm., bil. 11.

Sven Grönvall

Ag. Stångby 10², 1/3 mtl

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkärgarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden

såsom bilaga A,

kostnadsförslaget

" " B och

arbetsbeskrivningen

" " C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde Agde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomsstol, Värj5 1.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-

till Vigge Sölteft, Betillelund, Stångby, såsom ordförande och verkställande ledamot samt Sture Åkesson och E. Gunnar Persson.

Till revisorer utsågos Stig Andersson och Torsten Jeppesen.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 230:- kronor, vilket förskötterats av Sture Åkesson med 139:- kr, Vigge Sölteft med 71:- kr och Nils Persson med 20:- kr. Annonskostnaden för synsförrättningssammanträdet hade förskötterats av Sture Åkesson med 46:50 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 136:- kronor, vilket betalades av Sture Åkesson.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 16.

Vissa av sakkärgarna översenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att, därefter statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Gunnar Persson	20 ha
Emma Persson	25 "
Hils Persson	8,5"
Alfred Åkesson	17 "
Sture Åkesson	20 "
Viggo Sultoft	150 "
Hils Aug. Persson	36 "
Åke Åkesson	30 "
Hils Annerts	30 "
Stångby pastorat	55 "
Jöns Hanssons sterbhus	40 "

§ 18.

I skrivelse förenade sig Hils J., Emma och Gunnar Persson med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter.

Föreningen vitserdades av synemännen, bilaga 12.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inlämnat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 13-15.

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplöstes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Stångby den 16 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Wik Hugo Hansen

Holmar Hansen

Avskrift.

Dnr III M9 29 59

Dnr

Ink. d. 18 DEC 1959
Lantbruksnämnden i
Malmöhus län

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Länsstyrelsens inneliggande förordnanden för lantbruksingenjören Sven Holmström återkallas.

Malmö i landskansliet den 16 december 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultérström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:



Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.


På länsstyrelsens vägnar:


O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]





- 9 -

Dnr.

Ink.d. : 2 APR. 1956

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Dnr III M 46 56.

Dnr III *III M 46 56*

Ink. 21 AUG. 1957

Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 10 april 1956.

På länstyrelsens vägnar:

O. Hultström
O. Hultström

B. Ulmén
B. Ulmén

Dnr III

Ink. 19 SEP. 1958

Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~4588~~ (växel) 93 45 80

Dnr AD 77/56
Vid besvarande av denna
skriftelse torde detta ur
åberopas.


Dnr III	M 146106
Ink.	- 3 APR. 1956
Länstyrelsen, Malmö	
Landekansliet	


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Sture Åkesson, Stångby, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 27 mars 1956.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr.

AS 77/56

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Inkd. 2 7. MRS 1956

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mlg} ~~ooo~~ tillhörig mark Inom

Stångby

socken(-nar) av

Malmöhus

län.

Förrättningen avser

Igenläggning av dike samt
uddikning av Darr. (ca. 2 ha)

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Stångby

Meddelanden om förrättningen ställas till

från 48012 Lund

Sture Åkesson, Stångby

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stångby

den

28 - 2

1956

Sökandes namn:

Sture Åkesson

Fastighet:

för fastigheten

146

Stångby

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Niggo Sölhoff	ägare av fastigheten	
Nils Aug. Persson	» » »	
Alfred Ahlsson	» » »	
Nils Ammerla		
Axel Ahlsson		
Gösta Stenman		
John Johansson		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 30 december 1959 kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stångby nr 14 m.fl. fastigheter i Stångby och Håstads sockrar av Malmöhus län kommer att hållas i Stångby skola, Stångby, onsdagen den 30 december 1959 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Stångby n:ris 1, 2, 5, 11, 14, 17 och 20 i Stångby socken och Håstad nr 8 i Håstads socken, dels allmänna vägen nr 931 Stångby-Hoby.


Malmö den 5 december 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Stångby församling den 20/12/1959

intygas av



Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

... the ... of the ...

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 30 december 1959 kl. 9.30.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Stångby nr 14 m.fl. fastigheter i Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Stångby skola, Stångby, onsdagen den 30 december 1959 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Stångby nr:ris 1, 2, 5, 11, 14, 17 och 20 i Stångby socken och Håstad nr 8 i Håstads socken, dels allmänna vägen nr 931 Stångby-Hoby.

Malmö den 5 december 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Anslaget i laga ordning i

Håstads

församling den

13/12 59

intygas av


Kyrkostyrelsen

Anhållas, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Stångby nr 14 m. fl. fastigheter i
Stångby och Håstads socknar av
Malmöhus län kommer att hållas i
Stångby skola, Stångby, onsdagen den
30 december 1959 kl. 9.30, då veder-
börande saksägare ha att infinna sig
personligen eller genom lagligen be-
fullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att be-
röras dels marker tillhörande Stång-
by nr: 1, 2, 5, 11, 14, 17 och 20 i
Stångby socken och Håstad nr 8 i
Håstads socken, dels allmänna vägen
nr 931, Stångby—Hoby.


Malmö den 5 december 1959.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

Lantbruksingenjör 7/12 59

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
måndagen den 7 december 1959, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stångby nr 14 m.fl. fastigheter i Stångby och Håstads socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Stångby församling,	Stångby	5/12 1959
" " Håstads "	Örtofta	" "
Skiftesgodemannen Nils Hansson, Lackalänga 5,	Furulunds St.	" "
" Hjalmar Hansson, Lackalänga,	" "	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	" "
Agronom Viggo Söltoft, Botillelund,	Stångby	" "
Lantbrukare Nils J. Persson, Stångby 2,	"	" "
" Sture Åkesson,	"	" "
F.d.lantbr. Alfred Åkesson, Stångby 5,	"	" "
Lantbrukare Nils Aug. Persson, " 4,	"	" "
" Gunnar Persson,	"	" "
Jöns Hanssons dödsbo, Storgatan 29,	Landskrona	" "
Lantbrukare Nils Annertz,	Stångby	" "
" Åke Åkesson,	"	" "

Malmö den 5 december 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1377..... S.

Från .lantbruksingenjören Lennart Kindblom genom länsstyrelsen
.....i Malmö..... har till stiftsnämnden inkommit medde-
lande att ~~förrättning~~^{syne-} avseende .torrläggning av marker till Stångby
nr 14 m.fl. fastigheter i Stångby och Håstads socknar
.....
.....
kommer att äga rum onsdagen den 30 december 1959 kl. 9:30
i Stångby skola.
.....


Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra eck-
lesiastik fastighet, nämligen ..prästbostället Stångby 5¹ i
Stångby socken.
.....

Det tillkommer ...Wallkärrens pastorat.....
att vid förrättningen tala och svara för ..prästbostället ifråga.
.....
.....
.....
.....

Boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson, Barsebäck,
.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnäm-
nden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 21 december 1959.....

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Abstract

9. ~~10. The following are the names of the people who were~~

Protokollsutdrag.

Protokoll vid gemensam kyrkostämma
med Vallkärra pastorats församlingar
i Vallkärra skola den 6 december 1959.

§ 1.

Kyrkostämman förklarade sig vara i laga ordning utlyst.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll utsågos kyrkoherde Ragnar
Thorell och rektor Gösta Eddert.

.....

§ 5.

Till pastoratsombud vid syner och liknande förrättningar
under åren 1960 - 1963 valdes lantbrukare Ingvar Jacobsson,
Vallkärra 21, med lantbrukare Anders Hugo Andersson, Vall-
kärra nr 2, som suppleant.

.....

Vallkärra som ovan
And. Hugo Andersson
Gemensamm kyrkost. v. ordf.

Justeras:

Ragnar Thorell G. Eddert

Justeringen tillkännagiven sönd. d. 27/12 1959.

Ragnar Thorell.

Rätt utdraget, betygar



Ragnar Thorell

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 9136-43/59
EE/SM

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom övervägmästaren Eric Eliasson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Stångby nr 14 m.fl. fastigheter i Stångby och Håstads socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 28 december 1959
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén.

F ö r e n i n g.

~~jag mig~~
Härmed förenar vi oss med sökanden Sture Åkesson i hans ansökan
om syneförrättning för torrläggning av marker till Stångby 14 i Stångby
socken och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till
ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker. ~~mig~~

Stångby den 16/6 1959.

För Västeråsens Folkets
Sture Åkesson
härmed

W. Sjöberg

Bevittnas:

Sture Åkesson

Seena Lindblom

W. Hugo Hansson

Vitsordas:

Seena Lindblom

W. Hugo Hansson

W. Hugo Hansson


K a l l e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stångby nr 14 m.fl. fastigheter i Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Stångby skola, Stångby, tisdagen den 16 februari 1960 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Stångby nr:ris 1, 2, 5, 10, 11, 14, 17 och 20 i Stångby socken och Håstad nr 8 i Håstads socken, dels allmänna vägarna nr 931 och nr 933.

Malmö den 5 februari 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Ett med förestående lika lydande kallelse hava vidnämnda dag emottagit, erkännes.

Stångby den 11 februari 1960.

..........

..........

Bevittnas:



/Kurt Fredriksson/.

förste poliskonstapel.

Tecknandet

för Lantbruk. Närja Gården, Skärby,
och vid sammanträde för sepe-
fästning angående bebyggning
av marker till Skärby str. 14 m.f.l.
fastigheter beakta min rätt och förs
min taler.


Skärby den 16/2 1960

Emma Persson

Bevitnes.

Ivar Enarsson

Nils Emma Persson



F ö r e n i n g.

Härmed förenar ~~sig~~ vi oss med Sture Åkesson m.fl.
i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Stångby
nr 14 m.fl. fastigheter i Stångby och Håstads socken
(~~enar~~), och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till an-
dåmålsevenlig torrläggning och brukning beredes ~~oss~~ ^{oss} tillhöriga marker.

Stångby den 16 februari 1960.
~~1959.~~

Nils Joh. Persson gm. Emma Persson Emma Persson gm. Nils Joh. Persson

Emma Persson

Bevittnas:

Emma Persson

Nils Joh. Persson

Vitsordas:

Emma Persson

Hjalmar Persson

Nils Joh. Persson

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö


Till Vägdirektören i Malmöhus län,
Malmö C.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synaförrättningar upprätta förslag till utförande av Stångby dikningsföretag år 1960 i Stångby socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 16 februari 1960 kl. 9.30 i Stångby skola, Stångby.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 933 och nr 931, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 11 februari 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Stångby dikningsföretag år 1960
Utdrag ur förelag till utlåtande.

==
Mon. 3. Broar och trummar.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar allmänna vägar nr 933 och nr 931 c:a 1 km N resp. Ö om Stångby kyrka.

Trumman för väg nr 933 är belägen mellan avvägningpunkterna 0+76 och 0+89. Den är i båda ändarna förlängd med 1000 mm rör. Den är ej utförd till erforderligt djup, varför en ny trumma måste utföras av 800 mm vägrör. Den nya trumman bör utföras mellan avvägningpunkterna 0+77 och 0+88 med kopplings- och anslutningsbrunnar i dessa punkter. Trumman skall ligga på höjden + 24,00 m vid nedströmsidan och på höjden + 24,05 m vid uppströmsidan. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län medan brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Trumman för väg nr 931 är belägen mellan avvägningpunkterna 10+30 och 10+42. Den är utförd av 1000 mm rör med tillräckligt djup, varför den efter rensning kan bibehållas. I ändpunkterna skall kopplings- och anslutningsbrunnar med 1200 mm diameter anordnas. Rensningen samt brunnen vid nedströmsidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län medan brunnen vid uppströmsidan skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

==
Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = + 26,39 m.

Horisontal järndubb i grundmur för S sidan av transformatorhus, c:a 0,10 m under sockelns överkant och c:a 0,65 m V om 80 knuten; fixpunkten belägen mitt för sektion 3+23.

Malmö den 11 februari 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1211-43/60

SD/BP

Till


Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,

Malmö.

Ang. Stångby dikningsföretag år 1960.

Med anledning av Eder skrivelse den 11 februari 1960 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 13 februari 1960.


C.G. Plantén.,,

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
STÅNGBY SOCKEN							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Stångby 2⁴, 1/12 mtl</u>							
Gunnar Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,02		4400	5000	600	12
Beteavall	2	0,09		3000	4000	1000	90
Åker	3	0,09		4400	5000	600	54
Summa		0,20					156
<u>Brukningebåtnad</u>							1125
<u>Markvinet</u>							170
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							600
<u>Summa kronor</u>							2051
<u>Stångby 28¹, 3/28 mtl</u>							
Emma Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	4	0,23		4000	5000	1000	230
"	5	0,29		3700	"	1300	377
"	6	0,11		3700	"	1300	143
"	7	0,10		3900	"	1100	110
Summa		0,73					860
<u>Brukningebåtnad</u>							2145
<u>Markvinet</u>							572
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1430
<u>Summa kronor</u>							5007

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stångby 2⁶. 11/672 mtl</u>							
Nils Persson							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	8	0,11		3900	5000	1100	121
"	9	0,21		3700	"	1300	273
Äng	10		0,01	2000	4000	2000	20
Summa		0,32	0,01				414
<u>Bruckningsbåtnad</u>							1133
<u>Markvinet</u>							151
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							755
Summa kronor							2453
<u>Stångby 2⁷. 29/672 mtl</u>							
Nils Persson							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	11	0,11		4400	5000	600	66
Äng	12		0,05	2000	4000	2000	100
Åker	13	0,08		4400	5000	600	48
"	14	0,05		2500	5000	2500	125
"	15	0,18		4400	"	600	108
Trädgård	16	0,06		3600	"	1400	84
Summa		0,48	0,05				531
<u>Bruckningsbåtnad</u>							1876
<u>Markvinet</u>							288
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1315
Summa kronor							4010

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stångby 17²³, 5/96 mtl</u>							
Gunnar Persson							
<u>Älsstringsbåtnad</u>							
Åker	17	0,01		4400	5000	600	6
Summa		0,01					6
<u>Brukplågsbåtnad</u>							289
<u>Markvinet</u>							63
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							215
Summa kronor							573
<u>Sammansättning för avdelning 1</u>							
<u>Stångby 2⁴, 1/12 mtl</u>							
Gunnar Persson	1-3	0,20					2051
<u>Stångby 28¹, 3/28 mtl</u>							
Ema Persson	4-7	0,73					5007
<u>Stångby 2⁶, 11/672 mtl</u>							
Nils Persson	8-10	0,32	0,01				2453
<u>Stångby 2⁷, 29/672 mtl</u>							
Nils Persson	11-16	0,48	0,05				4010
<u>Stångby 17²³, 5/96 mtl</u>							
Gunnar Persson	17	0,01					573
Summa		1,74	0,06				14094

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avdelning 2.							
<u>Stångby av 11¹. 1/8 stl</u>							
Alfred Åkesson							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	18	0,24		3500	5000	1500	360
"	19	0,06		3100	"	1900	114
"	20	0,48		"	"	1900	912
"	21	0,31		4400	"	600	186
Summa		1,09					1572
<u>Brukningensbåtnad</u>							2475
<u>Markvinnet</u>							363
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1815
Summa kronor							6225
<u>Stångby av 11¹. 1/4 stl</u>							
Viggo Söltaft							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	22	0,24		4400	5000	600	144
"	23	0,08		3500	"	1500	120
Summa		0,32					264
<u>Brukningensbåtnad</u>							246
<u>Markvinnet</u>							82
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							105
Summa kronor							697

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stångby 14⁶. 7/48 mtl</u>							
Sture Åkesson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	24	0,17		4400	5000	600	102
"	25	0,47		3500	"	1500	705
"	26	0,64		4400	"	600	384
"	27	0,07		2500	"	2500	175
"	28	1,92		4400	"	600	1152
"	29	0,99		"	"	600	594
"	30	0,07		"	"	600	42
"	31	0,09		3500	"	1500	135
"	32	0,05		"	"	1500	75
"	33	0,09		4400	"	600	54
"	34	0,03		3100	"	1900	57
"	35	1,00		4400	"	600	600
"	36	0,25		3100	"	1900	475
Summa		5,84					4493
<u>Brukningsbåtnad</u>							9439
<u>Markvinst</u>							1613
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							3048
Summa kronor							18593
<u>Stångby 14⁷. 3/16 mtl</u>							
Viggo Sülteft							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	37	0,18		4400	5000	600	108
"	38	0,05		"	"	600	30
Summa		0,23					138
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							55
Summa kronor							193

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Stångby 14^B. 1/24 del							
Nils Aug. Persson							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	39	0,10		4400	5000	600	60
"	40	0,55		3100	"	1900	1045
"	41	0,10		2000	4000	2000	200
"	42	0,35		4400	5000	600	210
"	43	0,02		3100	"	1900	38
"	44	0,68		1000	(4000) 3000	2000	1360
"	45	0,20		3100	5000	1900	380
"	46	0,07		4400	"	600	42
"	47	0,02		4800	"	200	4
"	48	0,21		4400	"	600	126
"	49	0,21		3100	"	1900	399
"	50	0,40		1300	(4000) 3300	2000	800
"	51	0,36		1500	(4000) 3500	2000	720
"	52	0,56		3100	5000	1900	1064
"	53	0,35		4400	"	600	210
Summa		4,18					6658
<u>Brukningsbåtnad</u>							3030
<u>Markvinet</u>							563
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							3451
Summa kronor							13702
Stångby 1^A. 1/3 del							
Viggo Söltoft							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	54	0,89		4400	5000	600	534
"	55	0,74		3100	"	1900	1406
Överföres		1,63					1940

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,65					1940
Åker	56	0,13		1500	(4000) 3500	2000	260
"	57	0,24		1500	(4000) 3500	2000	480
"	58	0,66		3100	5000	1900	1254
"	59	0,48		4400	"	600	288
		3,14					4222
<u>Brukningebåtnad</u>							345
<u>Markvinnet</u>							115
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							2157
<u>Summa kronor</u>							6839
<u>Stångby 17³⁵, 199/800 mtl</u>							
Åke Åkesson							
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							172
<u>Summa kronor</u>							172
<u>Stångby 17²⁵, 1/6 mtl</u>							
Wils Annerts							
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							172
<u>Summa kronor</u>							172
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Stångby av 11¹, 1/8 mtl</u>							
Alfred Åkesson	18-21	1,09					6225
<u>Stångby av 11¹, 1/4 mtl</u>							
Viggo Sultoft	22-25	0,32					697
<u>Stångby 14⁶, 7/48 mtl</u>							
Sture Åkesson	24-36	5,84					18593
Överföres		7,25					25515

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överför		7,92					25515
<u>Stångby 14⁷. 5/16 ml</u>							
Vigge Sultoft	37-38	0,23					193
<u>Stångby 14⁸. 1/24 ml</u>							
Hils Aug. Persson	39-53	4,18					13702
<u>Stångby 1¹. 1/3 ml</u>							
Vigge Sultoft	54-59	3,14					6839
<u>Stångby 17³⁵. 199/800 ml</u>							
Åke Åkesson							172
<u>Stångby 17²⁵. 1/6 ml</u>							
Hils Annerts							172
Summa		14,80					46593
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Stångby 14⁶. 7/48 ml</u>							
Sture Åkesson							
<u>Alstringsbåstad</u>							
Åker	60	0,23		4400	5000 (4000)	600	138
Äng	61		0,26	1000	3000	2000	520
Åker	62	0,11		4400	5000	600	66
"	63	0,10		"	"	600	60
Summa		0,44	0,26				784
<u>Stångby 17²³. 5/96 ml</u>							
Gunnar Persson							
<u>Alstringsbåstad</u>							
Åker	64	0,31		4400	5000 (4000)	600	186
Äng	65		0,07	1000	3000	2000	140
Summa		0,31	0,07				326

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stångby 17²², 5/768 mtl</u>							
Gunnar Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	66	0,04		4400	5000	600	24
Summa		0,04					24
<u>Sammanställning för avdelning 3.</u>							
<u>Stångby 14⁶, 7/48 mtl</u>							
Sture Åkesson	60-63	0,44	0,26				784
<u>Stångby 17²³, 5/96 mtl</u>							
Gunnar Persson	64-65	0,31	0,07				326
<u>Stångby 17²², 5/768 mtl</u>							
Gunnar Persson	66	0,04					24
Summa		0,79	0,33				1134
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Stångby 1¹, 1/3 mtl</u>							
Viggo Skiltøft							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	67	1,08		3100	5000	1900	2052
"	68	0,26		"	"	1900	494
"	69	1,04		4400	"	600	624
"	70	0,91		4000	"	1000	910
"	71	1,00		4400	"	600	600
"	72	0,86		"	"	600	516
"	73	1,55		4000	"	1000	1550
"	74	1,23		"	"	1000	1230
"	75	1,01		4400	"	600	606
"	76	0,55		"	"	600	330
"	77	1,10		"	"	600	660
Överföres Summa		10,59					9572

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört Summa		10,59					9572
<u>Brukningebåtnad</u>							16215
<u>Markvinet</u>							2702
<u>Båtnad genom minskat underfall</u>							5440
Summa kronor							33929
<u>Stångby 5¹. 2/3 ml</u>							
Stångby pastorat, arr. Torsten Jeppsson							
<u>Åkeringsbåtnad</u>							
Åker	78	0,36		4400	5000	600	216
"	79	0,06		"	"	600	36
Summa		0,42					252
<u>Sammansättning för avdelning 4</u>							
<u>Stångby 1¹. 1/3 ml</u>							
Viggo Skultoft	66-77	10,59					33929
<u>Stångby 5¹. 2/3 ml</u>							
Stångby pastorat, arr. Torsten Jeppsson	78-79	0,42					252
Summa		11,01					34181
<u>Avdelning 5</u>							
<u>Stångby 1¹. 1/3 ml</u>							
Viggo Skultoft							
<u>Åkeringsbåtnad</u>							
Åker	80	1,22		4000	5000	1000	1220
"	81	0,25		3800	"	1200	300
Summa		1,47					1520
<u>Brukningebåtnad</u>							5140
<u>Markvinet</u>							720
Överföres							5390

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört							5380
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1940
Summa kronor							7320
<u>Stångby 20¹. 1/4 mtl</u>							
Viggo Skultoft							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	82	0,51		4400	5000	600	306
Summa		0,51					306
<u>Brukningens båtnad</u>							51
<u>Markvinet</u>							17
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							390
Summa kronor							764
HÅSTADS SOCKEN							
<u>Håstad 8¹. 1/3 mtl</u>							
Jöns Hanssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	83	1,72		4400	5000	600	1032
Summa		1,72					1032
<u>Brukningens båtnad</u>							51
<u>Markvinet</u>							17
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							720
Summa kronor							1820
<u>Sannanställning för avdelning 5.</u>							
STÅNGBY SOCKEN							
<u>Stångby 1¹. 1/3 mtl</u>							
Viggo Skultoft	80-81	1,47					7320
Överföres		1,47					7320

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,47					7320
<u>Stångby 20¹, 1/4 ml</u>							
Viggo Sultoft	82	0,51					764
HÅSTADS SOCKEN							
<u>Håstad 8¹, 1/3 ml</u>							
Jöns Hanssons dödsbo	83	1,72					1820
Summa		3,70					9904
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Håstad 8¹, 1/3 ml</u>							
Jöns Hanssons dödsbo							
<u>Ålströmsbåtnad</u>							
Åker	84	0,94		4400	5000	600	564
Summa		0,94					564
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							114
Summa kronor							678
STÅNGBY SOCKEN							
<u>Stångby 1¹, 1/3 ml</u>							
Viggo Sultoft							
<u>Ålströmsbåtnad</u>							
Åker	85	1,25		3000	5000	2000	2500
Summa		1,25					2500
<u>Bruckingsbåtnad</u>							972
<u>Markvinet</u>							344
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							507
Summa kronor							4322

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stångby 5¹. 2/3 mtl</u>							
Stångby pastorat, arr. Torsten Jeppsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	86	1,96		3000	5000	2000	3920
Summa		1,96					3920
<u>Bruckningsbåtnad</u>							666
<u>Markvinjet</u>							222
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							794
Summa kronor							5602
<u>Sammanställning för avdelning 6.</u>							
HÅSTADS SOCKEN							
<u>Håstad 8¹. 1/3 mtl</u>							
Jöns Hanssons sterbhuss	84	0,94					678
STÅNGBY SOCKEN							
<u>Stångby 1¹. 1/3 mtl</u>							
Vigge Söltart	85	1,25					4322
<u>Stångby 5¹. 2/3 mtl</u>							
Stångby pastorat, arr. Torsten Jeppsson	86	1,96					5602
Summa		4,15					10602
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
<u>Avdelning 1</u>	1-17	1,74	0,06				14094
<u>Avdelning 2</u>	18-59	14,80					46593
<u>Avdelning 3</u>	60-66	0,79	0,33				1134
Överföres		17,33	0,39				61821

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		17,33	0,39				61821
<u>Avdelning 4</u>	67-79	11,01					34181
<u>Avdelning 5</u>	80-83	3,70					9904
<u>Avdelning 6</u>	84-86	4,15					10602
<u>Summa</u>		36,19	0,39				116508
Stängd den 16 februari 1960. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbrukningsjör <i>Hugo Larsson</i> <i>Edvard Larsson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
51+70-51+20	50	Rensning av öppet dike m	50	1:-	50:-	
51+20-50+85	35	Schaktning av sandbl. lera m ³	40	2:50	100:-	
50+85-50+15	70	Betongrör 28" m	70	28:-	1960:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	70	5:50	385:-	
50+15-50+10	5	Betongrör 28" m	5	28:-	140:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	12:-	60:-	
50+10-50-0- 0+77	87	Betongrör 28" m	87	28:-	2436:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	87	5:50	478:50	
0+77-0+88	11	Trumma för allm. vägen nr 933 utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Malmöhus län				
0+88-2+95	207	Betongrör 28" m	207	28:-	5796:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	207	5:50	1138:50	
2+95-3	5	Betongrör 28" m	5	28:-	140:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	12:-	60:-	
3-3+98	98	Betongrör 28" m	98	28:-	2744:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	98	5:50	539:-	16027:-
<u>Tills.</u>	<u>568</u>	<u>meter</u>				
<u>Omsurning av rörutlopp vid 50+85</u>					150:-	
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 50+10, 0+77, 0+88, 1+42 och 3+98					1250:-	
<u>Kopplingsbrunnar vid 0+39, 2+50 och 3</u>					375:-	1775:-
Överföres						17802:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				17802:-
Omställningskost på rör och brunnsmaterial						593:- ✓
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						2705:- ✓
Summa kronor						21100:-
Dikessträckan B-C.						
3+98-4+63	65	Betongrör 28" =	65	28:-	1820:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	65	5:50	357:50	
4+63-5+44-5+52	81	Betongrör 28" =	81	28:-	2268:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	81	6:50	526:50	4 972:-
Tills. 146 meter.						
Kopplingsbrunn vid 4+63		st	1	125:-	125:-	
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+44-5+52		st	1	250:-	250:-	375:-
Omställningskost på rör och brunnsmaterial						180:- ✓
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						723:- ✓
Summa kronor						6250:-
Dikessträckan C-D.						
5+52-6+7	55	Betongrör 28" =	55	28:-	1540:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	55	6:50	357:50	
6+7-6+89	82	Betongrör 28" =	82	28:-	2296:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	82	7:50	615:-	
6+89-10+30	341	Betongrör 28" =	341	28:-	9548:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	341	8:-	2728:-	
10+30-10+42	12	Trumma för allm. vägen nr 931 bi- behålles oförändrad			-	
490		Överföres			17084:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	490	Överfört			17084:50	
10+42-11+81	139	Betongrör 28" m	139	28:-	3892:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	139	8:-	1112:-	22088:50
<u>Tills. 629 meter</u>						
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+7, 6+89, 8+57 och 11+81</u>		st	4	250:-	1000:-	
<u>Kopplingsbrunnar vid 9+50</u>		st	1	110:-	110:-	
<u>Brunnar med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+30 och 10+42</u>		st	2	350:-	700:-	1810:-
<u>Omsättningskost på rör och brunnsmaterial</u>						762:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						3539:50
<u>Summa kronor</u>						28200:-
<u>Dikessträckan D-S.</u>						
60-60+50	50	Betongrör 28" m	50	28:-	1400:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	50	8:-	400:-	
60+50-62+4	154	Betongrör 28" m	154	28:-	4312:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	154	7:-	1078:-	7190:-
<u>Tills. 204 meter</u>						
11+81-13+60		Tegelrör 6" m	179	3:-	537:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	179	3:-	537:-	
13+60-14+50		Tegelrör 4" m	90	1:75	157:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	2:75	247:50	
<u>Tillägg för tröskor mellan 12+77-12+82</u>					30:-	
<u>Brunn med 40" inre diameter, kopplingar, intag m.m. vid 62+4-14+75</u>		st	1	275:-	275:-	
<u>Överföres</u>					1784:-	7190:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			1784:-	7190:-
Kopplingsbrunn vid 51+40		st	1	130:-	130:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13+60		st	1	110:-	110:-	2024:-
Omställningskost på rör och brunnsmaterial						277:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tilläggas ca 15 %						1329:-
		Summa kronor				10800:-
Dikesströcken 5-7.						
14+75-15+22	47	Betongrör 21" m	47	17:50	822:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	47	5:50	258:50	
15+22-15+27	5	Betongrör 21" m	5	17:50	87:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	9:50	47:50	
15+27-16+59	132	Betongrör 21" m	132	17:50	2310:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	132	5:50	726:-	
16+59-16+64	5	Betongrör 21" m	5	17:50	87:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	9:50	47:50	
16+64-20+3	339	Betongrör 21" m	339	17:50	5932:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	339	5:50	1864:50	
20+3-20+8	5	Betongrör 21" m	5	17:50	87:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	9:50	47:50	
20+8-22	192	Betongrör 21" m	192	17:50	3360:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	192	5:50	1056:-	
	725	Överföres			16735:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	725	Överfört			16735:-	
22-22+6	6	Betongrör 21" m	6	17:50	105:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	9:50	57:-	
22+6-23+66	160	Betongrör 21" m	160	17:50	2800:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	160	5:50	880:-	
23+66-24+33	67	Betongrör 20" m	67	15:80	1058:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	67	5:20	348:40	
24+33-24+38	5	Betongrör 20" m	5	15:80	79:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	9:20	46:-	
24+38-25+56	118	Betongrör 20" m	118	15:80	1864:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	118	5:20	613:60	
25+56-25+63	7	Betongrör 20" m	7	15:80	110:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	7	12:80	89:40	24783:-
<u>Tills. 1098 meter.</u>						
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 18+17, 19, 23+66 och 25+63</u>						
		st	4	150:-	600:-	
<u>Kopplingsbrunnar vid 15+50, 16+50, 17+50, 20+12, 21+66, 24+50 och 25+50</u>						
		st	7	80:-	560:-	1160:-
<u>Omställningskost på rör och brunnsmaterial</u>						
						810:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						
						4047:-
<u>Summa kronor</u>						30600:-
<u>Dikensträckan F-G.</u>						
25+63-26+81	118	Betongrör 15" m	118	11:-	1298:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	118	5:-	590:-	
	118	Överföres			1888:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	118	Överfört			1888:-	
26+81-26+88	7	Betongrör 15" =	7	11:-	77:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	7	12:-	84:-	
26+88-28+68	180	Betongrör 15" =	180	11:-	1980:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	180	5:-	900:-	4929:-
<u>Tills. 305 meter</u>						
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 26+84 och 28+68		st	2	125:-	250:-	
Kopplingsbrunnar vid 27+96 och 28+51		st	2	70:-	140:-	390:-
Qvalitetskontroll på rör och brunnsmaterial						190:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						81:-
Summa kronor						6700:-
<u>Dikessträckan C-Ca.</u>						
30-31+8	108	Betongrör 12" =	108	7:50	810:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	108	6:-	648:-	1458:-
<u>Tills. 108 meter.</u>						
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 31+8		st	1	110:-	110:-	110:-
Qvalitetskontroll på rör och brunnsmaterial						37:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						245:-
Summa kronor						1890:-
<u>Dikessträckan J-Ja.</u>						
40-42+83	283	Betongrör 15" =	283	11:-	3113:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	283	5:-	1415:-	4528:-
<u>Tills. 283 meter. Överföres</u>						4528:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				4528:-
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40+61 och 42+83			st 2	125:-	250:-	
Kopplingsbrunn vid 41+50			st 1	70:-	70:-	320:-
Omsättningskatt på rör och brunnsmaterial						138:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o.s. 15 %						74:-
		Summa kronor				5700:-
Sammanställning.						
568		Dikesträckan A-B			21100:-	
146		" B-C			6250:-	
629		" C-D			28200:-	
204		" D-E			10800:-	
1088		" E-F			30800:-	
305		" F-G			6300:-	
108		" G-H			1850:-	
283		" H-I			5700:-	
		Summa kronor			111000:-	
Tills. 3331 meter.						
Stängby den 16 februari 1960.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kinnblom						
Lantbruksingenjör						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppehaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,00 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindra kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningssmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje, och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljäs till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga genom uppschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 11/ Santliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm, höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Flanseringsmaskinen får ej försummare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Småilda rörrännor, som utnyttas intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utnyttas på längre avstånd från brunnen, skola, därest jordägaren eller arrendatorn däremot gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Santliga brunnar utom kopplingsbrunnar skola fördjupas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Santliga brunnar utom kopplingsbrunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten, omkallas med sten och grovt grus, förses med botten av betong samt uppdagas till 0,30 m över markytan.
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet

- obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar utom kopplingsbrunnar skall uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omslutas med sten och grovt grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedskäts, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingsbrunnarna skola utföras enligt ritning.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 25/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 27/ För grundföretärkning skall användas minst 2" x 4" plank. Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till den hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör

för den händelse grundfästning erfordras.

22/ Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = + 25.72 m.

Horizontal järndubb i grundmur till S sidan av transformatorhus & fastighet Stångby 2⁷, c:a 0,10 m under sockelns överkant och c:a 0,65 m V om SÖ kanten; fixpunkten är belägen mitt för sektion 3+23.

Fixp. = + 30.46 m.

Vertikal järndubb i kantgjutning för källartappa vid Ö gaveln av boningshus & fastigheten Stångby 14⁶ (Sture Åkesson), c:a 0,27 m från N sidan och c:a 0,07 m från Ö sidan och c:a 1,10 m från huvväggen. Fixpunkten är belägen c:a 106 m V om sektion 9+50.

Fixp. = + 22.55 m.


Vertikal järndubb i betongplint för större ledningstolpe, c:a 0,10 m innanför kanten av N sidans mitt. Fixpunkten är belägen alldeles S om sektion 14.

Fixp. = + 36.26 m.

Järnrör i gjuten betongplint i gränsen mellan Stångby 1¹ (V. Skultoft) och Stångby 5¹ (Yrdegården) i V kanten av utfartsväg från Botillslund, c:a 3 m V om sektion 40+61.

Stångby den 16 februari 1960.

I tjänsten:



Lennart Kinnblom

Lantbrukningsför

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Stångby
nr 14 m.fl. fastigheter i Stångby och Håstads
socknar av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 16 december 1959 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Stångby nr 14 m.fl. fastigheter i Stångby
socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläg-
gande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hin-
der av synskännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dik-
ning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen,
som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Stång-
by nr 1, 2, 5, 11, 14, 17, 20 och 28 i Stångby socken och Håstad nr 8 i
Håstads socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger
ca 1,5 km NV om Stångby järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Hässelholm.
På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, ha ej tillfredsställande
torrläggning. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat
förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, G-Ga och
F-Pa) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för läsa-
målsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens
förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall

för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även pektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för brunnar och omrörning. Särskilda typritningar ha upprättats för brunnar och omrörning. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på kithärande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förräkningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från det samma som och till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattentäthet, som skall kunna avböras, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt syftensmåns åsikt beredas bättad i form av lind alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessuten nivånvägts.

Nm. 3. Bvgr och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korrer allmänna vägar nr 933 och nr 931 ca 1 km N resp. Ö om Stångby kyrka.

Trumman för väg nr 933 är belägen mellan avvägningpunkterna 0+76 och 0+89. Den är i båda ändarna förlängd med 1000 mm rör. Den är ej utförd till

erforderligt djup, varför en ny trumma måste utföras av 800 mm vägrör. Den nya trumman bör utföras mellan avvägningpunkterna 0+77 och 0+88 med kopplings- och anslutningsbrunnar i dessa punkter. Trumman skall ligga på höjden + 24,00 m vid nedströmsidan och på höjden + 24,05 m vid uppströmsidan. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län medan brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Trumman för väg nr 931 är belägen mellan avvägningpunkterna 10+30 och 10+42. Den är utförd av 1000 mm rör med tillräckligt djup, varför den efter rensning kan bibehållas. I ändpunkterna skall kopplings- och anslutningsbrunnar med 1200 mm diameter anordnas. Rensningen samt brunnen vid nedströmsidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län medan brunnen vid uppströmsidan skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägenvägar och brukningsvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarne i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej är synbar förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nm. 5. Kostnader.

Förordningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 111.000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förordningshandlingarna såsom bilaga B.

Nm. 6. Båtnadsuppskattning och båtnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför styrelsen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beräknas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha styrelsen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande terrällgningförhållandena som också till i orten gängse priser å fullt terrälad jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstrings och brukningsbåtnad samt markvinnet har även båtnad beräknats av den insparade årliga rensningskostnaden för det öppen diket. Samtliga båtnadsvärden ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingskalkylen, bil. A, som även utgör hänvisningsdokument för de i dikningsansvarigheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden av de i dikningsansvarigheten ingående markerna föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämnas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningsansvarigheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt, som närmare framgår av värderingskalkylen, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågefigurer 1 - 17 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14.094:- kronor, skall kunna terrällgas, måste dikesträckan A-B uppbyggnas. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning ha beräknats till 21.100:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar Ågefigurer 18 - 59 med ett sammantlagt båtnadsvärde av 46.593:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna B-C-D-E och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 46.250:- (1000 + 6250 + 28200 + 10800) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar Ågefigurer 60 - 66 med ett sammantlagt båtnadsvärde av 1.134:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna C-Ca och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2.300:- (450 + 1850) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar Ågefigurer 67 - 79 med ett sammantlagt båtnadsvärde av 34.181:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 30.800:- kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar Ågefigurer 80 - 83 med ett sammantlagt båtnadsvärde av 9.904:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna F-G och delvis E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6.600:- (300 + 6300) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar Ågefigurer 84 - 86 med ett sammantlagt båtnadsvärde av 10.602:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna F-Fa och delvis E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6.000:- (300 + 5700) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikesträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	14.094:-	A-B	21.100:-	1,497091
2	46,593:-	B-C-D-E	45,250:-	0,971176
3	1,134:-	C-Ca	1,850:-	1,631393
4	34,181:-	E-F	30,800:-	0,901085
5	9,904:-	F-G	6,300:-	0,636107
6	10,602:-	F-Fa	5,700:-	0,537634

Fördelas kostnaderna för dikningsomfällighetens terrällgning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtandevärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
116.598:-	111.000:-	0,952724

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	14.094:-	21.100:-	1,497091
2	46.593:-	46.250:-	0,992638
3	1.134:-	2.300:-	2,032219
4	34.181:-	30.000:-	0,901085
5	9.904:-	6.600:-	0,666397
6	10.602:-	6.000:-	0,565951

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med 14.094:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för dikning inom eget område minskat med fallkostnaden 1.000:- kronor, som betalas av avdelning 2. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 1,496139.

Avdelning 2 med 46.593:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för sin egen terrällgning. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 0,992638.

Avdelning 3 med 1.134:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för dikning inom eget område. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 1,631393.

Avdelning 4 med 34.181:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för sin egen dikning minskat med fallkostnaderna 600:- kronor, som betalas med 300:- kronor av vardera avdelningarna 5 och 6. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 0,883532.

Avdelning 5, med 9.904:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för egen dik-

ning. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 0,666397.

Avdelning 6 med 10.602:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för sin egen dikning. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 0,565931.

Särskild kostnadsfördelningsskäl har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna förrättning är, med det undantag dock varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskälens med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 §§ och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta terrällgningsföretag.

Kostnaderna för denna symeförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandens förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Num. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detta, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämte väl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna symeförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det symeförrättningen fastställts. Angående förläggd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företags utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utliknas på entreprenad på de villkor, som äre för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförämringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig förämringsanstalt innan detasamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja förämring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikensträckorna skola följa på marken utstakade och på plankarten närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppånnas, dock icke så, att växande gräs eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de ferd-ringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbrukstyrealsens fastställda normal-bestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören må levereras antingen som muffrör, falarrör eller lantbrukrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdången för bottenlinjerna, vilka utstråkats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förelageritningarna angivna djupsiffrer.
- 8/ Fixpunkter ha utsetts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras ången i plan och profil framgå närmare av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.
- 9/ Fixpunkterna äre lagligen skyddade och må alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Villjerdågere borttaga fixpunkt, skall han därmed göra anmälan till vederbörande lantbrukningensjör, som då låter av-våga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbrukningensjörens i sådant

hänseende företagens förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. i § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets företa utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskeden, Bil. Dc, utom för sträckan 51+70 - 50+85, vilken skall underhållas av avdeln. 1 och 2.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beröende alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar och botar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den föresunlige eller å hans bekostnad reparera skadan. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillåtas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad rensat.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utfrämmande samt kontrollera entreprenörernas arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av auktoriserad person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifierationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas härande och godkännande vid allmänt sammträde;
- att tillse att samtliga dikeströcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rennings- och underhållsarbeten;
- att för sista hand undanlämna och då så möjligt kan finnes nödigt hålla delägarnas till sammträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarnas tillgängligt senast 14 dagar efter sammträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnes nödiga för företagets hushållsenliga utfrämmande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnes angivna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikeingeförbundet hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för svar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Förbundet skall bestå av Stångby dikeingeförbundet år 1960. Mål, som beröra förbundet och som ej äro att hänföra till vattensmål, skola handläggas inför Tings och Läns häradarätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 174:76 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan förbundet

kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vare och ens mark.

Nom. 11. Besvärshänsättning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller som vill föra talan mot synskönnens utlåtande, åger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Nom. 12. Verkställighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ågande den är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i nom. 11 här ovan angivna tiden.

Stångby den 16 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbrukingenjör.

Nils Hugo Hansson

Gösta Hansson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
STÅNGBY SOCKEN						
<u>Stångby 2⁴, 1/12 mtl</u>						
Gunnar Persson						
avd. 1, Högfig. 1-3		2051:-	2925:01	2925:01	2,635	
<u>Stångby 28¹, 3/28 mtl</u>						
Emma Persson						
avd. 1, Högfig. 4-7		5007:-	7140:68	7140:68	6,433	
<u>Stångby 2⁶, 11/672 mtl</u>						
Nils Persson						
avd. 1, Högfig. 8-10		2453:-	3498:32	3498:32	3,152	
<u>Stångby 2⁷, 29/672 mtl</u>						
Nils Persson						
avd. 1, Högfig. 11-16		4010:-	5718:82	5718:82	5,152	
<u>Stångby 17²³, 5/96 mtl</u>						
Gunnar Persson						
avd. 1, Högfig. 17		573:-	817:17	1349:01	1,215	
avd. 3, Högfig. 64-65		326:-	531:84			
<u>Stångby av 11¹, 1/8 mtl</u>						
Alfred Åkesson						
avd. 2, Högfig. 18-21		6225:-	6179:17	6179:17	5,567	
<u>Stångby av 11¹, 1/4 mtl</u>						
Viggo Skultoft	B					
avd. 2, Högfig. 22-23		697:-	691:87	691:87	0,623	
<u>Stångby 14⁶, 7/48 mtl</u>						
Sture Åkesson	B					
avd. 2, Högfig. 24-36		18593:-	18456:12	19735:13	17,779	
avd. 3, Högfig. 60-63		784:-	1279:01			
Överföres		40719:-		47238:01	42,556	

Fastighet Ågare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			får särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		40719:-		47238:01	42,556	
<u>Stångby 14⁷. 3/16 ml</u>						
Viggo Sölteft						
avd. 2, Ågofig. 37-38		193:-	191:58	191:58	0,175	
<u>Stångby 14⁸. 1/24 ml</u>						
Nils Aug. Persson						
avd. 2, Ågofig. 39-53		13702:-	13601:13	13601:13	12,253	
<u>Stångby 1¹. 1/3 ml</u>						
Viggo Sölteft						
avd. 2, Ågofig. 54-59		6839:-	6788:65	44089:98	39,721	
avd. 4, Ågofig. 67-77		33929:-	29977:35			
avd. 5, Ågofig. 80-81		7320:-	4878:03			
avd. 6, Ågofig. 85		4322:-	2445:95			
<u>Stångby 17³⁵. 199/800 ml</u>						
Åke Åkesson						
avd. 2, Ågofig. -		172:-	170:74	170:74	0,154	
<u>Stångby 17²⁵. 1/6 ml</u>						
Nils Ammert						
avd. 2, Ågofig. -		172:-	170:74	170:74	0,154	
<u>Stångby 17²². 5/768 ml</u>						
Gunnar Persson						
avd. 3, Ågofig. 66		24:-	39:15	39:15	0,035	
<u>Stångby 5¹. 2/3 ml</u>						
Stångby pastorat, arr. Torsten Jeppsson						
avd. 4, Ågofig. 78-79		252:-	222:65	3393:-	3,057	
avd. 6, Ågofig. 86		5602:-	3170:35			
Överföres		113246:-		108894:33	98,103	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		113246:-	108894:53	98,103		
<u>Stångby 20¹. 1/4 ml</u>						
Viggo Skultert	8					
avd. 5, Ågofig. 82		764:-	509:13	509:13	0,459	
HÅSTADS SOCKEN						
<u>Håstad 8¹. 1/3 ml</u>						
Jöns Hanssons döttr						
avd. 5, Ågofig. 83		1820:-	1212:84	1596:54	1,438	
avd. 6, Ågofig. 84		678:-	383:70			
<u>Summa</u>		<u>116308:-</u>	<u>111000:-</u>	<u>111000:-</u>	<u>100,000</u>	

Stångby den 16 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Viktor Hugo Hansson


Gösta Hansson


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN , 24"-28"






Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilogo G.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga H.

Typritning 0-3

Ommurning.

Sektion A-A



Stensättning utföres av
sten med en minsta dimen-
sion om $450 \times 350 \times 150$.

Sektion B-B

