

Västra företaget.

Aa

NEDRE JUST. REV. EXP.
INK. 17 OKT 1961
Dnr 7249 / 1961
Aktbil. nr —


Ing. till Vattenöverdomstolen
den 9 FEB. 1961

Blad 1.

T 12/1961



BUD 9/1960



FÖRSLAG TILL
Karup-Kumlatoffa dikningsföretag år 1960
Blentorps och
Everlövs
UPPRÄTTAT ÅR 1960 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 7
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr 1261 M - 7 * 2135

Ing. till Vattenförvaldare, Jön
den 9 FEB. 1961

T 12/1961


Blod 2.
NEDRE JUST. REV. EXP.
INK. 17 OKT 1961
Dnr 7249/1961
Aktbil. nr

Västra företaget.

Nils Persson

Östra företaget.


57 MW = +34.0 (1/2) Klingnäs 22.4




34.0
2.5
34.25

H vy 37.70 + 0.3 = 34.0
Fall H-Ha 0.25
Bullen län H 34.25
Mark från 35.40 till 1.0 m acceptabelt
i ränne
Skala 1:4000.

Muld bred 80 cm



FÖRSLAG TILL	
Karup-Kumlatofta dikningsföretag år 1960	
Bläntorps och.	
I Everlövs	SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1960	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	
Lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 7	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr 7261 - 7 * 2135	




Förslag till
Karup-Kumlatotta dikningsföretag år 1960
Bläntorps och
Everlövs socknar kommun Malmöhus län
upprättat år 1960 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Knut Knudsen
Lantbruksingenjör
Original
Kopia
Antal ritn. st. 7
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV N 7261 M-7*2135

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 9 FEB. 1961

T 12/1961


Blod 4
NEDRE JUST. REV. EXP.
INK. 17 OKT 1961
Dnr T249 /19.61
Aktbil. nr



Längdskala 1:4000. Höjdskala 1:100.
100 0 100 200 300 400 m. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Karup-Kumlatotta dikningsföretag år 1960
Bläntorps och
Everlövs socknar kommun Malmöhus län
upprättat år 1960 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Knut Lindblom
Original
Kopie
Lantbruksingenjör
Titel
Antal
rättn. st. 7
LANTBRUKSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr. 1261 M - 7 * 2135







Blod 5.



Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L

Blod 6.
 NEDRE JUST. REV. EXP.
 INK. 17 OKT 1961
 Dnr 7249/1961
 Aktnr. nr

Ing. till Vattenöverdomstolen
 den 9 FEB. 1961
 T12/1961




Förslag till
 Karup-Kumlatofta dikningsföretag år 1960
 Bläntorps och
 i Everlövs socknar kommun Malmöhus län
 upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopie
 Lantbruksingenjör
 Antal
 ritn. st. 7
 LANTBRUKSSTYRELSENS
 LANTBRUKSNÄMNDENS
 ARKIV Nr. 1261
 M-7*2135
 Statens Reproduktionsanstalt 1958.
 836 L

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 9 FEB. 1961

Blad 7

T12/1961

NEDRE JUST. REV. EXP.
INK. 17 OKT 1961
Dnr T249/1961
Aktbil. nr



Skala 1:100.
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Karup-Kumlatofte dikningsföretag år 1960
Blänterps och
Evertövs socknar kommun Malmöhus län
upprättat år 1960 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Knut Kjell
Lantbruksingenjör
Original
Kopia
Antal
rifn. st. 7
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr 1261 M-7*2135
Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

M - 7 ★ 2135

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 9 FEB. 1961



BUD 9/1960

NEDRE JUST. BEV. F. 2
INK. 17. OKT. 1961
Dnr *T249-1961*
Aktbil. nr. _____

T12/1961 Handlingar
117 till
KARUP-KUMLATOFTA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960
i Bläntarps och Everlövs s:r,
Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1960 av
670. Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Fnr 1261.



BUD 9/1960

VÄRME- OCH VATTEN
VATTENDOMSTOL

nr 27. 08. 73

Handlingar

till

KARUP-KUMLATOFTA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Bläntarps och Everlövs s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Härtill hör 7 ritningar.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1- 9
Bilagor 1-9		" 10-26
Värderingslängd	bil. A	" 27-38
Kostnadsförslag	" B	" 39-45
Jordersättningslängd	" Ba	" 46-47
Arbetsbeskrivning	" C	" 48-50
Utlåtande	" D	" 51-61
Kostnadsfördelningslängd	bil. Da	" 62-63
"	" Db	" 64-65
Typritn. T 4		" 66
" T 4		" 67.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.



4

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Karup nr:is 3, 4, 5, 8, 9 och 19 m.fl. fastigheter i Bläntarps m.fl. socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 8 januari 1960 klockan 9,30 å Karups Bydegård, Bläntarp. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättingsman, samt skiftesgodemännen Johan Håkansson och Harald Jeppsson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Astrid Bjurström	äg. Karup 5 ² , $\frac{1}{2}$ mtl., Karup 8 ¹ , $\frac{5}{8}$ mtl. och Karup 5 ³ , $\frac{1}{2}$ mtl. genom godsägare Claes Alwén enl. fullm. bil.6.
Claes Alwén	arr. ovannämnda fastigheter

Amalia Persson	äg. Karup 19 ¹ , Karup 4 ⁶ , $\frac{1}{2}$ mtl. genom Anton Jönsson
----------------	---

Anton Jönsson	arr. ovannämnda fastigheter.
---------------	------------------------------

Harald Ljungdell	arr. Karup 4 ⁵ , $\frac{3}{16}$ mtl., äg. Per Gustav Lennart Jönsson
------------------	--

Henning Sövgren

äg. / Kumlatofta 5^8 , $1/4$ mtl. och

" 4^2 , $1/8$ mtl.

Tage Persson

äg. Kumlatofta 4^3 , $1/8$ mtl.

Lars Jönssons stbh.

äg. Kumlatofta 3^2 , $3/8$ mtl.

genom Elvi Jönsson enl. fullm. bil. 7

Artur Nilsson

äg. Kumlatofta 2^4 , $1/3$ mtl.

Lorenz Nilsson

äg. Kumlatofta 2^3 , $1/3$ mtl.

Johan Ström

äg. Kumlatofta 3^3 och 5^5 , $1/8$ mtl.

Erik Persson

äg. Kumlatofta 1^3 , $1/2$ mtl.

Ebba Pålsson

äg. Karup 3^2 , $5/16$ mtl. och

" 9^1 , 1 mtl.

genom R. Pålsson

Birger Larsson såsom representant för Rydsgårds-Blentarps Brandförsvars-
förbund, enl. fullmakt bil. 8.

Anders Claesson, ordf. för df. Blentarp nr 17, 20 och 23 av år 1911.

Kjell Persson, inspektör å Karups gård.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Ersättning för mark, som togs i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan.

§ 6.

I särskild skrivelse förenade sig Henning Sövgren och Tage Persson med sökanden. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 9.

§ 7.

Brandchefen Birger Larsson yrkade att brunnen vid sek. 15+79 skulle sänkas, så att samma vattenvolym erhöles som nu.

§ 8.

Yrkade Lars Jönssons sterbhus och Artur Nilsson att avloppet på sträckan 63+92=70-71+68=65+74 skulle rätas och läggas i räkning.

4
§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 4 mars 1960 kl. 9,30.

Karup den 8 januari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Johan Håkansson

Harald Jeppsson

År 1960 den 4 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Johan Håkansson och Harald Jeppsson å Karups Bygdegård, Bläntarp, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Claes Alwén

✓ Nils Persson

Henning Sövgren

Tage Persson

Elvi Jönsson enl. fullmakt, bil. 7.

Artur Nilsson

Lorent Nilsson

Johan Ström

Erik Persson

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Diskuterades förslaget ang. broar och trummor för Västra och Östra företagen, och bestämdes att för Västra företaget skulle trummor vid sekt. 6+35, 9+42, 10+55, 11+61, 12+72, 14+92, 15+22, 16+30 och 24+91 byggas och bekostas av företaget.

§ 12.

För förvärad överfart skulle betalas ersättning till äg. av Kumla tofta 5⁷, 3/7 mtl, Nils Persson, för broar vid sekt. 16+94 och 19+37, tillhoppa kronor 600:--.

§ 13.

Meddelade förrättningsmannen att bottenlinjen höjts på sträckan C-D.

§ 14.

Hade sakägarna intet att erinra mot ändringen.

§ 15.

Då intet vidare var att till protokollet anteckna, beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats kl. 10.00 den 21 mars 1960. Sammanträdet förklarades avslutat.

Karup den 4 mars 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Harald Jansson

Johan Håkansson

År 1960 den 21 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Johan Håkansson och Harald Jeppsson å Karups Bygdegård, Bläntarp, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Claes Alwén

✓ Nils Persson

Henning Sövgren

Tage Persson

Elvi Jönsson enl. fullm. bil. 7.

Artur Nilsson

Lorenz Nilsson

Johan Ström

Erik Persson

Astrid Bjurström

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B,
jordersättningslängden	" " Ba och
arbetsbeskrivningen	" " C.

7

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da-Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 18.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Claes Alwén som ordförande, Henning Sövgren och Tage Persson.

Till styrelsesuppleanter utsågos: Erik Persson, suppleant för Claes Alwén, och Elvi Jönsson.

Till revisorer utsågos: Artur Nilsson och Lorenz Nilsson.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företagen hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 20.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 347:25 kronor, vilket förskötterats av Claes Alwén.

Annonskostnaden 43:50 kr. och lokalhyran 75:- kr. för syneförrättningsammanträdet hade förskötterats av Claes Alwén med 118:50 kr.

Godemännens arvoden uppgingo till 206:- kronor, vilket betalades av Claes Alwén.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 22.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande:

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 23.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

† Astrid Bjurström ✓	180 ha
Amalia Persson	20 "
Henning Sövgren	16 "
Tage Persson ✓	10 "
Lars Jönssons stbh. ✓	27 "
† Artur Nilsson ✓	23 "
† Lorenz Nilsson ✓	28 "
Erik Persson	38 "
Ebba Pålsson ✓	35 "
Nils Persson	31

§ 24.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Karup den 21 mars 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Harald Jansson

Johan Wikström

*12/6/59*R e s o l u t i o n .


Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnades emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 juni 1959.

På länsstyrelsens vägnar:


[Signature]
O. Hulterström

[Signature]
B. Ulmén



AVSKRIFT
LANTBRUKSNÄMNDEN
1
Malmöhus län

11



Länstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen:

Allan Ingvarsson, Lackalänga m.fl.
Edvin Nilsson, Börringem.fl.
Hilda Larsson, Sularp, S.Sandby
Claes Alwén, Karups gård.

Malmö den 22 maj 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:
Wilhelm Ohlsson

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

L. Fröling
L. Fröling

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:





13
Dnr III M 114157
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr III M 6 57

12/8-57

12/8

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 12 mars 1957.

På länsstyrelsens vägnar;

O. Hulterström

B. Ulmén

Dnr III
Ink. 19 SEP. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

UTAN AVGIFT

14

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 934580

Dnr III	U 16 157
Ink.	28 FEB. 1957
Länstyrelsen, Malmö	
Landkanaliet	


Dnr AD 41/57
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö


Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av godsägare Claes Alwén, Karups Gård, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 23 februari 1957.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.



Dnr III M 6 57

15

Dnr.

AS 41/57

Ink.d. 22 FEB. 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingen återförväntas.

Malmö i landskansliet den 21 februari 1957.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

1.6

4.22

Dnr. Hl	<i>Om 1 6 137</i>
Ink.	20 FEB. 1957
Länstyrelsen, Malmö	
Landskapskontoret	

Ryge den 19/2 1957

Dnr. *A 41/5*

22 FEB. 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättning
 man att handlägga synförrättning för utvägning av
 marker till Rarups gård i Blentarp Malmöhus län. Av förrättningen
 kommer andra fastigheter utvägas, vilka dock ej kunna uppgivas förrän i samband med förrättningen.


Ryge som ovan
 Godsfogare Claes
 Ryge Gård Ryge.

Sten Johansson

Ref. 0417/71345

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7
DIP
APR 5 1962
RECEIVED
FBI



Malmö den 12 december 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Bläntarps församling den 20/12 1959
_____ intygas av *Erik Berglund.*

 Anhålls att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 8 januari 1960 kl. 9,30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Karups gård m.fl. fastigheter i Bläntarps och Everlövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Karups Bygdegård, Bläntarp, fredagen den 8 januari 1960 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Karup n:ris 3, 4, 5, 8, 9 och 19, Bläntarps socken, Kumlatofta n:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 samt en brandbrunn på Kumlatofta nr 4 i Everlövs socken och dikningsföretaget Bläntarp nr 17, 20 och 23 av år 1911.

Malmö den 12 december 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Bläntarps församling den 20/12 1959

_____ intygas av Erik Berglund.

Anhålls att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 8 januari 1960 kl. 9,30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Karups gård m.fl. fastigheter i Bläntarps och Everlövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Karups Bygdegård, Bläntarp, fredagen den 8 januari 1960 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Karup nr:ris 3, 4, 5, 8, 9 och 19, Bläntarps socken, Kumlatofta nr:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 samt en brandbrunn på Kumlatofta nr 4 i Everlövs socken och dikningsföretaget Bläntarp nr 17, 20 och 23 av år 1911.

Malmö den 12 december 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i

Everlövs

församling den 20/12 1959

intygas av

Erik Berglund
Kyrkoadjunkt.



Anhållas att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.



Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den
14 december 1959 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Karups gård m.fl. fastigheter i Bläntarps och Everlövs socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Bläntarps församling,	Veberöd	12/12 1959
" Everlövs "	" "	" "
Skiftesgodemannen Harald Jeppsson, Rödde, Bläntarp		" "
" Johan Håkansson, Everlöv, "	" "	" "
✓ Fru Astrid Bjurström, St. Västergatan 36, ^{rynge} Ryngge		" "
Godsägare Claes Alwén, Ryngge gård,	"	" "
Fru Amalia Persson, Karup,	Bläntarp	" "
Lantbr. Anton Jönsson, Karup,	"	" "
" Gustav Jönsson, Karup,	"	" "
" Harald Ljungdell, Karup,	"	" "
lin. Ryngge " ✓ Nils Persson, Kumlatofta,	"	" "
Nilsson " ✓ Henning Sövgren, Kumlatofta,	"	" "
M. Jönsson " Tage Persson, Kumlatofta nr 4,	"	" "
Adm. Jönsson " ✓ Lars Jönssons stbh., c/o Fru Bengta Kumlatofta Jönsson, Kumlatofta,	"	" "
✓ " ✓ Artur Nilsson, Kumlatofta,	"	" "
✓ " ✓ Lorenz Nilsson, Kumlatofta nr 2,	"	" "
" Johan Ström, Kumlatofta,	"	" "
" ✓ Erik Persson, Kumlatofta nr 1,	"	" "
" Hjalmar Andersson, Bläntarp nr 43,	"	" "
✓ Fru Ebba Pålsson, V. Boulevarden 13,	Kristianstad	" "
Brandch. Fabrikören Birger Larsson, Sten- berget,	Veberöd	" "

1.

2.

3.

Ordf. för df. Blentarp nr 17, 20 och 23 av år


1911, Häradsdomare Anders Claesson,

Blentarp

12/12 1959

Malmö den 12 december 1960.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F U L L M A K T

Härmed befullmäktigas godsägaren Claes Alwén att föra min talan vid sammanträde för syneförrättnings enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till fastigheter i Bläntarps och Everlövs socknar fredagen den 8 jan. 1960 och godkänner jag ombudets laga åtgärder.

Ystad i december 1959.



Fru Astrid Bjurström, Ystad

Fullmakt.

Fullmakt för min dotter Elvi Doris Adela Jönsson
Kumlatofta nr 3 Blentarp att vid sammanträde i Karups
byggdegård fredagen den 8/1 1960 om syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrläggning av marker
till Karups gård m.fl. fastigheter i Blentarps och
Everlövs socknar föra min talan.

Kumlatofta den 8/1 1960

Bengta Jönsson.

Bevittnas:

Lorentz Nilsson,

Kumlatofta Blentarp.

Anna Nilsson.

Kumlatofta Blentarp.

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Rydgårds-Blentarps
Brandförsvarsförbund måndagen den
4 januari 1960.

Närvarande.

Ordföranden John M Persson, ledamöterna Nils Olsson
och Karl-Erik Olsson samt brandchef Birger Larsson.

Vid protokollet.

Kommunalkamrer Egon Lönn.

§ 1.

Justering.


Att jämteordföranden justera sammanträdes protokoll
utsågs herrar Nils Olsson och Karl-Erik Olsson.

§ 2.

Syneförrättning för torrläggning av mark inom Blentarps
kommun.

Beslutade förbundsstyrelsen utse ordföranden och brandchefen
att representera förbundet vid syneförrättning för torr-
läggning av mark tillhörande Karups gård m.fl. fastigheter
inom Blentarps kommun.

Vid protokollet


Egon Lönn

Justeras:

John M Persson Nils Olsson Karl-Erik Olsson

10:58 VL

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med sökanden Claes Alwén i hans ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Karups gård i Blentarps socken och yrka, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker.

Karups Gård den 8 - 6 1959.

Bevittnas:

Vitsordas:

v.g.v.

Henning Logun

Toge Persson

^{Breviknas}
Pjell Persson

Vitsordas:

Stein Kvaldla

Harald J. J. J.

Johan Håkonsen

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
BLÄNTARPS SOCKEN							
<u>Karup 3², 5/16 mtl.</u>							
Ebba Lavesson-Pålsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Äng	1		1,05	100	400 (800)	300	315
Summa			1,05				315
<u>Karup 5³, 1/8 mtl.</u>							
Astrid Bjurström,							
arr. Claes Alwén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Äng	2	-	3,50	200	800 (1000)	600	2100
"	3	-	0,15	300	1000 (600)	700	105
"	4	-	0,30	200	1000	400	120
Törvhålor	5	-	-	-	-	-	-
"	6	-	0,65	100	200 (500)	100	65
Äng	7		0,34	200	600 (1000)	400	136
"	8		1,08	200	900 (1000)	700	756
"	9		0,19	500	1000	500	95
Betesmark	10		0,61	200	800 (1800)	600	366
"	11		0,42	300	1200 (1800)	900	378
"	12		3,57	700	1700 (1800)	1000	3570
"	13		0,32	200	1000 (1800)	800	256
"	14		0,82	700	1800	1100	902
Åker	15	1,56	-	1500	2500	1000	1560
"	16	0,95	-	1900	2500	600	570
"	17	1,10		1900	2500	600	660
Överföres		3,61	11,95				11639

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,61	11,95		1000		11639
Betesmark	18 v	-	0,86	300	(1500) 600	700	602
"	19 v	-	1,05	100	(1500)	500	525
"	20 v	-	0,42	400	1500	1100	462
"	21 v		0,43	600	1800	1200	516
Åker	22 v		0,39	600	1800 2300	1200	468
"	23 v	0,65	-	1200	(3000) 2700	1100	715
"	24 v	0,30	-	2000	(3000)	700	210
<u>Summa</u>		4,56	15,10				15137
<u>Karup 8¹, 5/8 mtl.</u>							
Astrid Bjurström,							
arr. Claes Alwén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	25 v	1,20	-	1900	2100 (2500) 2600	200	240
"	26 v	1,35	-	2300	(3000) 2600	300	405
"	27 v	0,46	-	2000	(3000) 2400	600	276
"	28 v	0,45	-	1700	(3000) 2500	700	315
"	29 v	0,52	-	1800	(3000) 900	700	364
Betesmark	30 v	-	6,40	200	(1500)	700	4480
"	31 v	-	0,35	700	1800 1200	1100	385
"	32 v	-	0,80	200	(1500) 1900	1000	800
Åker	33 v	0,65	-	800	(2000)	1100	715
"	34 v	0,64		1000	2000	1000	640
Betesmark	35 v	-	0,24	600	1500 1000	900	216
"	36 v		0,46	300	(1500) 900	700	322
"	37 v		0,62	200	(1500)	700	434
Överföres		5,27	8,87				9592

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan, hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5,27	8,87				9592
Åker	38	0,28		700	1700 (3000)	1000	280
"	39	0,46		1800	2500 (3000)	700	322
Summa		6,01	8,87				10194
IVERLÖVS SOCKEN							
Kumlatofta 5 ⁷ , 3/7 mtl.							
Nils Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	40	1,03		1300	2000	700	721
"	41	1,06		1000	2000 1200	1000	1060
Betesmark	42		0,60	300	(1500)	900	540
Torvgrav	43	-	-	-	-	-	-
Äng	44		2,--	200	800 (1000)	600	1200
"	45		1,35	100	700 (1000)	600	810
"	46	-	0,16	200	800 (1000)	600	96
Summa		2,09	4,11				4427
Kumlatofta 5 ⁸ , 1/14 mtl.							
Henning Sövgren							
Alstringsbåtnad							
Äng	47		0,10	100	700 (1000)	600	60
"	48		0,51	200	800 (1000)	600	306
"	49		0,14	100	800 (1000)	600	84
"	50		0,16	200	1400 (1000)	600	96
Åker	51		0,25	400	(2000)	1000	250
Summa			1,16				796

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kumlatofta 4², 1/8 mtl.</u>							
Henning Sövgren							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	52 v		2,20	700	1500 (1800)	800	1760
"	53 v		0,54	700	1500 (1800)	800	432
"	54 v		0,19	500	1100 (1500)	600	114
"	55 v		0,15	500	1100 (1500)	600	90
Summa			3,08				2396
<u>Kumlatofta 4³, 1/8 mtl.</u>							
Tage Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	56 v		0,09	1000	1500	500	45
"	57 v		0,95	1000	1500	500	475
"	57 a v		0,26	1100	1500	400	104
"	58 v		0,45	1000	1500	500	225
"	59 v		0,10	900	1500	600	60
"	60 v		0,48	1000	1500	500	240
Summa			2,33				1149
<u>Kumlatofta 2³, 1/3 mtl.</u>							
Lorenz Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	61 v		1,10	800	1500	700	770
Äng	62 v	-	0,14	300	1000	700	98
Summa			1,24				868

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kumlatofta 2⁴, 1/3 mtl.</u>							
Artur Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	63		0,24	800	1400 (1500)	600	144
Äng	64		0,55	200	500 (800)	300	165
"	65		0,11	100	200 (800)	100	11
Summa			0,90				320
BLÄNTARPS SOCKEN							
<u>Karup 5², 1/2 mtl.</u>							
Astrid Bjurström, arr.							
Claes Alwén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	66	1,23	-	400	1700 (3000)	1300	1599
"	67	0,68		900	2100 (3000)	1200	816
"	68	1,69		1700	2500 (3000)	800	1352
"	69	0,68		1500	2900 (3000)	1400	952
"	70	1,30		1700	2500 (3000)	800	1040
"	71	0,10		2300	2800 (3000)	500	50
"	72	1,83		1700	2500 (3000)	800	1464
"	73	1,42		1700	2500 (3000)	800	1136
"	74	0,40		900	2100 (3000)	1200	480
"	75	0,45		2800	3000	200	90
"	76	1,70		2800	3000	200	340
Summa		11,48					9319
Båtnadsminskning (5300x44921)							11125
Reducerad båtnad							- 1806

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g t</u>							
BLÄNTARPS SOCKEN							
<u>Karup 3², 5/16 mtl.</u>							
Ebba Lavesson-Pålsson ✓✓	1		1,05				315
<u>Karup 5³, 1/4 mtl.</u>							
Astrid Bjurström, arr. ✓✓							
Claes Alwén ✓✓	2-24	4,56	15,10				15137
<u>Karup 8¹, 5/8 mtl.</u>							
Astrid Bjurström, arr.							
Claes Alwén	25-39	6,01	8,87				10194
EVERLÖVS SOCKEN							
<u>Kumlatofta 5⁷, 3/7 mtl.</u>							
Nils Persson ✓✓	40-46	2,09	4,11				4427
<u>Kumlatofta 5⁸, 1/14 mtl.</u>							
Henning Sövgren ✓✓	47-51		1,16				796
<u>Kumlatofta 4², 1/8 mtl.</u>							
Henning Sövgren	52-55		3,08				2396
<u>Kumlatofta 4³, 1/8 mtl.</u>							
Tage Persson ✓✓	56-60		2,33				1149
<u>Kumlatofta 2³, 1/3 mtl.</u>							
Lorenz Nilsson ✓✓	61-62		1,24				868
<u>Kumlatofta 2⁴, 1/3 mtl.</u>							
Artur Nilsson ✓✓	63-65		0,90				320
BLÄNTARPS SOCKEN							
<u>Karup 5², 1/2 mtl.</u>							
Astrid Bjurström, arr.							
Claes Alwén	66-76	11,48	-				0
Summa.		24,14	37,84				35602

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Karup den 21 mars 1960. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Harald Jansson</i> <i>Herman Kåhansson</i>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
BLÄNTARPS SOCKEN							
<u>Karup 5². 1 mtl.</u>							
Astrid Bjurström,							
arr. Claes Alwén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							12,46
Åker	69	0,68		2700	2900 (3000) 2500	200	136
"	72	1,83		2300	(3000) 2500	200	366
"	73	1,42		2300	(3000) 2100	200	284
"	74	0,40		1900	(3000)	200	80
"	75	0,45		2800	3000	200	90
"	76	1,70		2800	3000 1400	200	340
"	77	1,90		1100	(1500) 1400	300	570
"	78	2,93		900	(1500) 1200	500	1465
"	79	0,41		800	(1500) 1000	400	164
"	80	0,18		600	(1500)	400	72
Summa		11,90					3567
<u>Karup 8¹. 5/8 mtl.</u>							
Astrid Bjurström,							
arr. Claes Alwén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	81	0,08		500	800 (1500) 1200	300	24
"	82	0,21		800	(2000)	400	84
Summa		0,29					108

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
EVERLÖVS SOCKEN							
<u>Kumlatofta 5⁷, 3/7 mtl.</u>							
Nils Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	83		0,16	200	500 (800)	300	48
" vinner ej båtnad	84	-	-	-	-	-	-
Åker	85	0,41	-	1100	1700 (2000)	600	246
Äng	86	-	0,02	700	800 1700	100	2
Åker	87	3,14		1100	(2000) 1400	600	1884
"	88	1,48		600	(2000) 1400	800	1184
"	89	0,32		700	(2000) 400	700	224
Äng	90		1,02	100	(1000)	300	306
Summa		5,35	1,20				3894
Kumlatofta 5 ⁸ , 1/14 mtl.							
Henning Sövgren							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	91	0,95	-	1300	2000 1700	700	665
"	92	0,25	-	800	(2000) 800	900	225
Äng	93	-	0,37	200	(1000) 800	600	222
"	94	-	0,10	200	(1000)	600	60
Summa		1,20	0,47				1172
Kumlatofta 4 ² , 1/8 mtl.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Henning Sövgren.							

forts. 37

Västra

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	95	0,97	-	600	1300 (2000)	700	679
"	96	1,24	-	400	1400 (2000)	1000	1240
Betesmark	97	-	0,04	1000	1800	800	32
Åker	98	0,27	-	1500	2000 1700	500	135
"	99	0,03	-	800	(2000)	900	27
"	100	0,13	-	1700	2000	300	39
"	101	0,59	-	1500	2000	500	295
Tomt	102	0,34	-	1300	2000	700	238
Åker	103	0,28	-	1700	2000	300	84
"	104	0,64	-	1300	2000	700	448
Summa		4,49	0,04				3217
<u>Kumlatofta 4³, 1/8 mtl.</u>							
Tage Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	105	2,68	-	1100	1900 (2000)	800	2144
"	106	0,50	-	1700	2000 700	300	150
Äng	107	-	0,10	200	(1000)	500	50
Åker	108	0,82	-	1200	2000	800	656
"	109	0,28	-	1400	2000 1700	600	168
"	110	0,54	-	800	(2000)	900	486
Summa		4,82	0,10				3654
<u>Kumlatofta 2³, 1/3 mtl.</u>							
Lorenz Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	111	0,90	-	800	1700 (2000)	900	810
Summa		0,90					810

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kumlatofta 2⁴, 1/3 mtl.</u>							
Artur Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	112	0,38	-	900	1800 (2000) 1500	900	342
Betesmark	113	-	0,47	700	(1800)	800	376
Summa		0,38	0,47				718
<u>Kumlatofta 3², 3/8 mtl.</u>							
Lars Jönssons stbh.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Äng	114	-	0,10	300	700 (800) 1300	400	40
Betesmark	115	-	0,80	600	(1500) 1200	700	560
"	116	-	0,88	400	(1500) 1700	800	704
Åker	117	1,20	-	1100	(2000) 1500	600	720
"	118	1,18	-	1100	(2000) 1500	400	472
"	119	0,57	-	1100	(2000) 1400	400	228
"	120	0,17	-	600	(2000) 1600	800	136
"	121	0,77	-	1000	(2000) 1600	600	462
"	122	0,19	-	1000	(2000)	600	114
Summa		4,08	1,78				3436
<u>S a m m a n d r a g:</u>							
BLÄNTARPS SOCKEN							
<u>Karup 5², 1/2 mtl.</u>							
Astrid Bjurström, arr.							
Claes Alwén	69, 72-80	11,90					3569
<u>Karup 8¹, 5/8 mtl.</u>							
Astrid Bjurström, arr.							
Claes Alwén	81-82	0,29					108
Överföres		12,19					3677

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		12,19					3677
EVERLÖVS SOCKEN							
<u>Kumlatofta 5⁷, 3/7 mtl.</u>							8521
Nils Persson	83-90	5,35	1,20				3894
<u>Kumlatofta 5⁸, 1/4 mtl.</u>							
Henning Sövgren	91-94	1,20	0,47				1172
<u>Kumlatofta 4², 1/8 mtl.</u>							
Henning Sövgren	95-104	4,49	0,04				3217
<u>Kumlatofta 4³, 1/8 mtl.</u>							
Tage Persson	105-110	4,82	0,10				3654
<u>Kumlatofta 2³, 1/3 mtl.</u>							
Lorenz Nilsson	111	0,90					810
<u>Kumlatofta 2⁴, 1/3 mtl.</u>							
Artur Nilsson	112-113	0,38	0,47				718
<u>Kumlatofta 3², 3/8 mtl.</u>							
Lars Jönssons stbh.	114-122	4,08	1,78				3436
Summa		33,41	4,06				20578
		Karup den 21 mars 1960.					foris 270
		I tjänstens					
		Lennart Kindblom					
		Lantbruksingenjör					
Harald Jönsson		Johan Nilsson					
		61 32 98					

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E-F-G.</u>						
69+30-67+60	170	Rensning m	170	0:50	85:-	
67+60-65+74= = 71+68	186	Schaktning av sand o. grus m ³	200	3:-	600:-	
65+74-71+68- -70-63+92	168	" " " m ³	320	2:50	800:-	
70-63+92-63+09	83	" " " m ³	170	2:50	425:-	
63+09-62+43	66	" " " m ³	150	2:50	375:-	
62+43-61+81	62	" " " m ³	160	2:50	400:-	
61+81-60+64	117	" " " m ³	380	2:50	950:-	
60+64-58+66	198	" " " m ³	560	2:50	1400:-	5035:-
<u>Tills. 1050 m.</u>		<u>Tills. m³</u>	1940			
<u>Röjning av träd och buskar</u>					110:-	110:-
<u>Ersättning för markintrång genom jordupplag enl.</u>						
särsk. jordersättningslängd		m ³	1940		901:-	
<u>Ersättning för markåtgång genom dikets ut-</u>						
vidgning enl. särskild jordersättningslängd		m ²	1404		147:01	1048:01
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						806:99
					<u>Summa kronor</u>	<u>7000:-</u>
<u>Dikessträckan G-H-I.</u>						
58+66-50+50	816	Schaktning av sand och grus m ³	2330	2:50	5825:-	5825:-
<u>Tills. 816 m.</u>		<u>Tills. m³</u>	2330			
<u>Rivning av dämme vid sekt. 56+09</u>					25:-	25:-
<u>Ersättning för markintrång genom jordupplag</u>						
enl. särsk. jordersättningslängd		m ³	2330		2116:-	
Överföres					2116:-	5850:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			2116:-	5850:-
<u>Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning</u>						
		enl. särskild jordersättningslängd m ²	1120		279:-	2395:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
		ca 15 %				855:-
				Summa kronor		9100:-
<u>Avlopp, som ej skall utföras av det gemensamma företaget.</u>						
		<u>Dikessträcken H-Ha.</u>				
55+86=80-81+ +60	160	Schaktning av dyjord och sand m	560	2:-	1120:-	
81+60-85+20	360	Betongrör 8" m	360	4:80	1824:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	360	3:-	1080:-	4024:-
		<u>Tills. 520 m.</u>				
<u>Ommurning av rörutloppet vid 81+60</u>						
		st.	1	150:-	150:-	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
		vid 83+50 och 85+20 st.	2	100:-	200:-	350:-
<u>För markförlust till ägaren av Karup 8¹</u>						
		m ²	160	0:20	32:-	
<u>För intrång genom ordupplag till ägaren av</u>						
		Karup 8 ¹ m ³	330	0:80	264:-	296:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
		ca 15 %				630:-
				Summa kronor		5300:-
		<u>Sammandrag:</u>				
		1050			7000:-	
Övf.	1050	Dikessträcken E-F-G	Övf.		7000:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf. 1050		Överfört			7000:-	
<u>816</u>	1866	Dikessträckan G-H-I			<u>9100:-</u>	16100:-
<u>520</u>	520	Avdragssträckan H-Ha				<u>5300:-</u>
<u>Summa</u>	<u>2386 m.</u>		<u>Summa kronor</u>			<u>21400:-</u>
Karup den 21 mars 1960. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0+00-6+00	600	Rensning	m ³ 600	0:50	300	
6+00-9+45	345	Schaktning av sand och grus	m ³ 140	3:-	420	
9+45-12+76	331	" " "	m ³ 510	2:50	1275	
12+76-14+96	220	" " "	m ³ 500	2:50	1250	
14+96-16+92	196	" " "	m ³ 400	2:50	1000	4245:-
<u>Tills.</u>	<u>1692 m.</u>	<u>Summa m³</u>	<u>1550</u>			
Röjning av träd och buskar					200	
<u>Trummor för enskilda vägar av 40" betongrör:</u>						
<u>Nybyggnad av trumma vid 6+35 enl. typritn.</u>						
" "	"	" 9+42 "	st. 1		650	
" "	"	" 10+55 "	st. 1		650	
" "	"	" 11+61 "	st. 1		650	
" "	"	" 12+72 "	st. 1		650	
" "	"	" 14+92 "	st. 1		650	
" "	"	" 15+22 "	st. 1		650	
" "	"	" 16+30 "	st. 1		650	5400:-
<u>Ersättning för markintrång genom jordupplag enl.</u>						
särskild jordersättningslängd			m ³ 1550		1104:-	
<u>Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning</u>						
enl. särskild jordersättningslängd			m ² 1018		203:60	1307:60
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						1447:40
<u>Summa</u>						<u>12400:-</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
16+92-20+85	393	Schaktning av sand och grus	m ³ 620	2:50	1550:-	
20+85-23+50	265	" " " "	m ³ 440	2:50	1100:-	
23+50-27+80	430	" " " "	m ³ 210	3:-	630:-	3280:-
<u>Tills.</u>	<u>1088 m.</u>	<u>Summa m³</u>	<u>1270</u>		<u>Övf.</u>	<u>3280:-</u>

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal m ³	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
BLÄNTARPS SOCKEN							
<u>Dikessträckan E-F-G.</u>							
<u>Karup 9¹, 1 mtl.</u>							
Ebba Lavesson-Pålsson	104	0:08	8:32				8:32
				135	0:40	54:-	54:-
<u>Karup 3², 5/16 mtl.</u>							
Ebba Lavesson-Pålsson	264	0:08	21:12				21:12
				285	0:40	114:-	114:-
<u>Karup 5³, 1/2 mtl.</u>							
Astrid Bjurström	289	0:10	28:90				28:90
				550	0:40	220:-	220:-
EVERLÖVS SOCKEN							
<u>Kumlatofta 3², 3/8 mtl.</u>							
Lars Jönssons stbh.	168	0:08	13:44				13:44
				180	0:40	72:-	72:-
<u>Kumlatofta 2⁴, 1/3 mtl.</u>							
Artur Nilsson	166	0:08	13:28				13:28
				165	0:40	66:-	66:-
<u>Kumlatofta 2³, 1/3 mtl.</u>							
Lorenz Nilsson	93	0:15	13:95				13:95
				155	0:60	93:-	93:-
<u>Kumlatofta 4³, 1/8 mtl.</u>							
Tage Persson	90	0:15	13:50				13:50
				190	0:60	114:-	114:-
<u>Kumlatofta 4², 1/8 mtl.</u>							
Henning Sövgren	199	0:15	29:85				29:85
Överföres	1373	-	142:36	1660	-	733:-	875:36

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³		kronor	kronor
Dens. Överfört	1373		142:36	1660		733:-	875:36
<u>Kumlatofta 5⁸, 1/14 mtl.</u>				225	0:60	135:-	135:-
Henning Sövgren	31	0:15	4:65				4:65
				55	0:60	33:-	33:-
<u>Summa</u>	1404	-	147:01	1940		901:-	1048:01
<u>Dikessträckan G-II-I.</u>							
BLÄNTARPS SOCKEN							
<u>Karup 5³, 1/2 mtl.</u>							
Astrid Bjurström	727	0:30	218:10				218:10
Dens.	65	0:18	11:70				11:70
Dens.	328	0:15	49:20				49:20
				1070	0:80	856:-	856:-
				1260	1:-	1260:-	1260:-
<u>Summa</u>	1120		279:-	2330		2116:-	2395:-
Karup den 21 mars 1960.							
I tjänsten:							
<i>Lennart Kindblom</i>							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör.							
<i>Johan Hökansson</i>							
Johan Hökansson							
426:00 3017							

Harald J. J. J.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal m ³	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
EVERLÖVS SOCKEN							
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
<u>Kumlatofta 1³, 1/2 mtl.</u>							
Erik Persson	-	-	-	30	0:40	12:-	12:-
<u>Kumlatofta 3³, 5⁵, 1/8 mtl.</u>							
Johan Ström	70	0:20	14:-				14:-
				110	0:60	66:-	66:-
<u>Kumlatofta 3², 3/8 mtl.</u>							
Lars Jönssons stbh.	279	0:20	55:80				55:80
				470	0:60	282:-	282:-
<u>Kumlatofta 2⁴, 1/3 mtl.</u>							
Artur Nilsson	28	0:20	5:60				5:60
				40	0:60	24:-	24:-
<u>Kumlatofta 4³, 1/8 mtl.</u>							
Tage Persson	369	0:20	73:80				73:80
				500	0:80	400:-	400:-
<u>Kumlatofta 4², 1/8 mtl.</u>							
Henning Sövgren	196	0:20	39:20				39:20
				300	0:80	240:-	240:-
<u>Kumlatofta 5⁸, 1/14 mtl.</u>							
Henning Sövgren	76	0:20	15:20				15:20
				100	0:80	80:-	80:-
Summa	1018		203:60	1550		1104:-	1307:60
<u>Dikessträckan C-D.</u>							
<u>Kumlatofta 5⁷, 3/7 mtl.</u>							
Nils Persson	279	0:20	55:80				55:80
Dens.	199	0:10	19:90				19:90
Dens.				415	0:80	332:-	332:-
Dens.				205	0:40	82:-	82:-
Övf.	478		75:70	620		414:-	489:70

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:


- 1/ Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna, med undantag å Karups Östra företag, delsträckan 12+72-15+26 och 18+50-21+50, där avloppet skall utvidgas åt västra sidan men å sträckan 15+50-17+00 och 22+00-23+50 åt höger eller östra sidan. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna av avloppet. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare emellertid påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Om avloppet följer gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, därest någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2.
- 4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m.

- bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.
- 5/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
 - 6/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15 x 0,35 x 0,45 få ej användas till stensättning.
 - 7/ All betongggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg Stdcement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
 - 8/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.
 - 9/ Inga rör för trummor få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
 - 10/ Träd och buskar, som växa invid Karups Östra företags nya avlopp, skola rothuggas och borttagas. Träd och buskar, som borttagits, få ej hopblandas med de lösa massorna.
 - 11/ Å Karups Västra företag mellan avvägningpunkterna 15+28-17+00 skola träd och buskar, som växa i avloppets östra slänter och kanter, samt å sträckan 22+50-24+91 och 25-27+80 i avloppets norra slänter och kanter, avhuggas och borttagas. Där träd på övriga sträckor skola bibehållas, skall entreprenören särskilt påvisas detta.

12/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

Karup den 21 mars 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utlåtande avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Karups gård m.fl. fastigheter i Bläntarps och Everlövs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 juni 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Karups gård m.fl. fastigheter i Bläntarps och Everlövs socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. De planerade dikningsföretagen avse "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Karup nr:ris 3, 5, 8 och 9 i Bläntarps socken samt Kumlatofta nr:ris 1, 2, 3, 4, och 5 i Everlövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretagen, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 2,5 km S om Everlövs k:a. På översiktskartan har avdikningsområdena utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattas nu genom två öppna avlopp, vars sträckningar framgå av plankartan. Avloppen ha ej erforderliga dimensioner och djup, varför ifrågavarande marker nu besväras av vatten. De av förrättningen berörda markerna har hänförts till

två särskilda samfälligheter, Västra och Östra dikningsföretagen. Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna Aa-A-B-C-D, Västra företaget, och E-F-G-H-I, Östra företaget) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikessträckan H-Ha), vilket visserligen ej påfordrats, men för vilket utredning dock måste göras i och för rättvis fördelning av kostnaderna.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för dikningsföretagen ovannämnda dikesträckor utföras (med undantag för sträckan H-Ha).

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner. De öppna dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med dubbla, röda, heldragna linjer.

Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha avfattats på hithörande plankarta.

Mon. 3. Broar och trummor.Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Västra dikningsföretaget skall vid sektionerna 6+35, 9+42, 10+55, 11+61, 12+72, 14+92, 15+22, 16+30 och 24+91 utföra och helt bekosta nya trummor.

Vid sekt. 16+94 och 19+37 finnas två träbroar tillhöriga fastigheten Kumlatofta 3/4 mtl. 5⁷. Synemännen har med hänsyn till broarnas enkla utförande ej ansett företaget skyldigt att utföra rörtrummor och bestämt, att ersättning skall utgå för försvärad överfart med tillhopa 600:- kronor.

Skall ägaren utföra liknande broar som nu finnas, skall fria öppningen mellan landfästena vara 2,0 meter och brobanans underkant minst 1,3 meter över fastställd botten.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall icke åvila företaget.

Mon. 4. Ersättningar.

För mark, som åtgår för det öppna avloppens upptagande eller utvidgning, skall ersättning utgå. Den mark, som toges i anspråk för uppläggning av schaktnassorna, däri inräknat frikant mellan avloppet och jordvallens fot, skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrlagt skick. De sålunda uträknade beloppen finnas angivna i jordersättningslängden, bil. Bc. Dessa ersättningar skola utgå på en gång och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutgiltiga fördelningen av kostnaderna för företaget. Komma schaktnassorna att uppläggas enbart på den ena sidan, skall motsvarande jämkning i ersättningslängden ske.)

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan

vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för Västra företaget till 19000:- kronor, avseende str. Aa-A-^{43 m}₁₁₈ B-C-D och för Östra företaget till 16100:- kronor, avseende str. E-F-G-H-I. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden.

Med hänsyn till markernas - ägofigurerna 66-76 - belägenhet har räknats med avdragsdike, str. H-Ha. De reducerade båtnadsvärdena finnas angivna i värderingslängden.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i diknings-

samfälligheterna ingående markerna.

Skäl till uppdelning av företagen i avdelningar enligt föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger ej.

	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
Östra företaget	35602	16100	0,452222
Västra företaget	20578	19000	0,923316

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Östra företaget	betalar	45,87 %
Västra företaget	"	54,13 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilagorna Da och Db. I kolumn 5 av längden, bil. Db, Östra företaget, anges varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. I kolumn 4 av längden, bil. Da, Västra företaget, anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 5 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas och i kol. 6-7 de procenttal, efter vilka det framtida underhållet skall fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, före-

ligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Fixpunkternas lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. = + 34.25 m.

Horisontal järndubb i jordfast sten i jordvall c:a 16 m. V om sektion 11+31 (fastigheten Kumlatofta 3²).

Fixp. = + 35.40 m.

Horisontalt järnrör i brandbrunn NÖ sidan c:a 1 m. vänster om sektion 15+79, c:a 0,20 m under brunnens ö.k.

Fixp. = + 37.725 m.

Järndubb i betongplint å Karup 5² N gräns, c:a 130 m N om sektion 24+91, strax Ö om vägen.

Fixp. = + 36.69 m.

Bro för ensk. väg över Karups gård, östra diket vid sektion 50+50.

Fixpunkt utmärkt med kors på nedströms INT-järnbalks NV ände.

Hjälppfixp. = + 35,19 m.

Dämme vid sekt. 56+09. Fixpunkt utmärkt med kors (+) på murens S.k. & N sidan.

Mon. 8. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som frångå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Betongrör för trummor skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrel-

sens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för Östra företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. Db. Kostnaderna för Västra företagets framtida underhåll skola fördelas för sträckan B-C-D enligt kol. 6 och str. A-B enligt kol. 7 i kostnadsfördelningslängden, bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot

den försumlige.

Mon. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgäng-

liga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas Karup-Kumlatofta dikningsföretag år 1960.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt. *Yk 59 or*

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 84,27 kronor, varav å Västra företaget 53,40 kronor och å Östra företaget 30,87 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Jämlikt protokollet har brandstyrelsens ordförande yrkat, att branddammen vid sek. 15+79 skulle fördjupas. Synemännen medgiva att sådan fördjupning får ske. Arbetet skall utföras genom brandstyrelsens försorg och utan kostnad för företaget.

Yrkanden, som under denna förrättning framställes men ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Karup den 21 mars 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Harald Jeppsson
Harald Jeppsson

Johan Håkansson
Johan Håkansson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	Av samfundets kostnader kostnad kronor	För samfundets kostnader kostnad procent	Samfundets kostnader kostnad procent
1	2	3	4	5	6	7
BLÄNTARPS SOCKEN						
<u>Karup 5², 1/2 mtl.</u>						
Astrid Bjurström, arr. Claes Alwén	S					
Ägofig. 69, 72-80		3569	3295	17,342	17,342	8,671
<u>Karup 8¹, 5/8 mtl.</u>						
Astrid Bjurström, arr. Claes Alwén	S					
Ägofig. 81-82		108	100	0,526	0,526	0,263
EVERLÖVS SOCKEN						
<u>Kumlatofta 5⁷, 3/7 mtl.</u>						
Nils Persson						
Ägofig. 83-90		3894	3595	18,921	18,921	9,461
<u>Kumlatofta 5⁸, 1/14 mtl.</u>						
Henning Sövgren	S					
Ägofig. 91-94		1172	1082	5,695	5,695	2,847
<u>Kumlatofta 4², 1/8 mtl.</u>						
Henning Sövgren						
Ägofig. 95-104	S	3217	2970	15,632	15,632	7,816
<u>Kumlatofta 4³, 1/8 mtl.</u>						
Tage Persson	S					
Ägofig. 105-110		3654	3374	17,758	17,758	8,879
<u>Kumlatofta 2³, 1/3 mtl.</u>						
Lorenz Nilsson						
Ägofig. 111		810	748	3,937	3,937	1,968
Överföres		16424	15164	79,811	79,811	39,905

ÖSTRA FÖRETAGET

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
BLÄNTARPS SOCKEN						
<u>Karup 3², 5/16 mtl.</u>						
✓ Ebba Lavesson-Pålsson						
Ägofig. 1		315		142	0,882	
<u>Karup 5³, 1/2 mtl.</u>						
✓ Astrid Bjurström	S					
arr. Claes Alwén						
Ägofig. 2-24		15137		6845	42,516	
<u>Karup 8¹, 5/8 mtl.</u>						
✓ Astrid Bjurström	S					
arr. Claes Alwén						
Ägofig. 25-39		10194		4610	28,633	
EVERLÖVS SOCKEN						
<u>Kumlatofta 5⁷, 3/7 mtl.</u>						
✓ Nils Persson						
Ägofig. 40-46		4427		2002	12,435	
<u>Kumlatofta 5⁸, 1/14 mtl.</u>						
✓ Henning Sövgren	S					
Ägofig. 47-51		796		360	2,236	
<u>Kumlatofta 4², 1/8 mtl.</u>						
✓ Henning Sövgren	S					
Ägofig. 52-55		2396		1084	6,733	
<u>Kumlatofta 4³, 1/8 mtl.</u>						
✓ Tage Persson	S					
Ägofig. 56-60		1149		520	3,230	
Överföres		34414		15563	96,665	

Fastighet Ägare m. m.	Sak. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		34414		15563	96,665	
<u>Kumlatofta 2³, 1/3 mtl.</u>						
Lorenz Nilsson						
Ägofig. 61-62		868		392	2,435	
<u>Kumlatofta 2⁴, 1/3 mtl.</u>						
Artur Nilsson						
Ägofig. 63-65		320		145	0,900	
BLÄNTARPS SOCKEN						
<u>Karup 5², 1/2 mtl.</u>						
Astrid Bjurström	S					
arr. Claes Alwén						
Ägofig. 66-76		0		-		
<u>Summa</u>		35602		16100	100.000	
Karup den 21 mars 1960. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Johan Håkansson</i>						

Skala 1:50
Mått i mm.

66

Typritning
T 4.


Sektion A-A

Fri körbane bredd = 4000

Tramvagns längd = 6000

Belägnings 1000, armerad


Sektion B-B



Nr 2446

Skala 1:50
 Mått i mm.

Typritning
 T 4.



RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Karup-Kumlatofta dikningsföretag år 1960

Socken

Bläntarp och Everlöv

Län

Malmöhus

Ordf. i styrelsen — ~~Förbundsman~~ — ~~Ende tillästen~~

Lantbrukare Erik Persson, Kumlatofta 1, Bläntarp

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
5 augusti 1963	5.000		
Arbetslid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetslid	Kontrakterad arbetslid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	5.000		
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
25 juni 1963	Ingenjör A. Linns		

Vid besiktningen befanns att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Malmö den 5 augusti 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör