

Allerum 200 m fl. 1960.
Allerum 200 m





Skala 1:4000.
100 0 100 200 300 m.





FÖRSLAG TILL	
Bröda-Allerums dikringsföretag år 1960	
1	Allerums SOCKENRÄD AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1960 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	Veemar Kindsberg
KOPIA	Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 2	LANTBRUKSHÄNSNENS ARKIV
Nr 127 M - 2 * 2137	

F E D C B A

24 ha 25 ha 31 ha 43 ha 44 ha 46 ha 49 ha 54 ha 57 ha



Typritning för ammunition vid O. Skala 1:50.



Förslag till
Bräda-Allerums
 dikningsföretag år 1960
 i Allerums socken kommun av Malmöhus län.
 upprättat år 1960 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Stenman Kjellberg
 Namn
 Lantbruksingenjör
 Titel
 Original
 Kopia-
 Antal
 ritn. st. 2
 LANTBRUKSSTYRELSENS
 LANTBRUKSNÄMNDENS
 ARKIV
 Nr 1273 M-2*2137
 Statens Reproduktionsanstalt 1958.
 836 L

M - 2 ★ 2137

Handlingar

till

BRÖDA-ALLERUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lenmart Kindblom

Lantbruksingenjör

End 1273.

Handlingar

till

BRÖDA-ALLERUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lenrart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 5
Bilagor 1 - 7		" 6 - 17
Värderingslängd	Bil. A.	" 18 - 22
Kostnadsförslag	" B.	" 23 - 26
Arbetsbeskrivning	" C.	" 27 - 29
Utlåtande	" D.	" 30 - 39
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 40 - 41
Typritningar	" E-G.	" 42 - 44

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000



Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
avseende torrläggning av mark tillhörande
Allerum nr 2 m.fl. fastigheter, Allerums
socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet
utsatts att hållas den 3 mars 1960 kl. 13.30 hos lantbrukare Torsten Knutsson,
Allerum 2, Ödåkra. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om
sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skiftesgodsmännen Anders G. Olsson och Gunnar Nilsson, varjämte föl-
jande sakägare infunnit sig:

Lunds Stiftensnämnd genom Gunnar Leire enligt fullmakt (bil. 5-6) och
Allerums pastorat genom Gösta Persson enligt fullmakt (bil. 7) för fast.

Allerum 1¹, 1 mtl

Torsten Knutsson

Äg. Allerum 2⁷, 1/18 mtl, Duvebolet 1⁹,
29/576 mtl

Ove Knutsson

Äg. Bröda 1³, 1/4 mtl

Åke Andersson

Äg. Duvebolet 1¹⁵, 29/432 mtl; 1¹⁶, 1/27
mtl och 1¹⁰, 29/576 mtl

Asta Nilsson genom Knut Nilsson, Äg. Allerum 2⁵, 1/72 mtl och 2⁶, 1/72 mtl.
Hjälmskults Kungagård 1⁹, 53/1000 mtl

Gunnar Larsson

arr. Allerum 1¹, 1 mtl

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkägarne.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.


Önskade Ove Knutsson en överslagsberäkning av kostnaderna för öppen dikning å sträckan 0 - 2+7.


§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 7 april 1960 kl. 13.00.

Allerum den 3 mars 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.





År 1960 den 7 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Olsson och Gunnar Nilsson hos lantbrukare Torsten Knutsson, Allerum 2, Ödåkra, för att åter handlägga symförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakkämare infunnit sig:

Lunds Stiftenshånd genom Gunnar Leire enl. fullmakt (bil. 5-6)

Allerums pastorat " Gösta Persson " " (" 7)

Torsten Knutsson

Ove Knutsson

Åke Andersson

Asta Nilsson genom Knut Nilsson

Gunnar Larsson

§ 7.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 8.

Förrättningsmannen redegjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkärnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförelaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Värj 1.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill:
Torsten Knutsson, Allarum 2, såsom ordförande samt Ove Knutsson och Åke
Andersson.

Till revisorer utsågos Gunnar Larsson och Knut Nilsson.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget
hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till
styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för en-
var, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till
276:- kronor, vilket förskötterats av Torsten Knutsson med 142:- kronor och av
Åke Andersson med 134:- kronor. Annonskostnaden för synsförrättningssemanträdet
hade förskötterats av Torsten Knutsson med 48:95 kronor. Gode männens arvoden
uppgingo till 147:- kronor, vilket betalades av Torsten Knutsson.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och
lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 14.

Vissa av sakkägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till si-
na kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande Torsten Knutsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt
om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Ove Knutsson	16 ha
Åke Andersson	13 "
Torsten Knutsson	11 "
Asta Nilsson	9 "

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Allerum den 7 april 1960.

I tjänsten:

Lenmar Kindblom

Lenmar Kindblom

Lantbruksingenjör.

Summa Nilsson

Anders Olsson

Bilaga 1.

1273

Avskrift.

Dnr III M9 27 59

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 november 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Avskriftens riktighet bestyrkes i tjänsten:

Lennart Kindblom

Avskrift.

1275
Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


O. Hultström

B. Ulmén


Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]

Dnr III 919 27 59
14 NOV 1958
Lantbruk, Malmö



- 8 -



Dnr III M 13 57

Dnr
Mbl. 29/4-57
1275

R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 26 april 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
O: Hultström

[Signature]
B. Ulmén



UTAN AVGIFT

LANTBRUKSNÄMNDEN


I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 93 45 80

Dnr AD 76/57
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.



Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Torsten Knutsson, Allerum 2, Ödåkra, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 16 april 1957.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Ejlöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

- 10 -

Dnr. *Ad 76/57*
Ink.d. 16. APR. 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i *Malmöhus* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattehlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Allerums socken(-nar) av *Malmöhus* län.
Förrättningen avser *igenläggnings* av *öppet dike*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Kattarp*
Meddelanden om förrättningen ställes till *Lantbr. Torsten Knutsson Allerum 2*
Odäkra tel. 93075 Hbg.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Allerum den *26/3* 19 *57*

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Torsten Knutsson</i>	för fastigheten	<i>Allerum 2</i>
<i>Åke Andersson</i>	» »	<i>Devebolet I</i>
<i>Ove Knutsson</i>	» »	<i>Bröda I</i>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Nils B. Persson

ägare av fastigheten

Sklerum 2.

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 3 mars 1960 kl. 13.30.


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum nr 2 m.fl. fastigheter i Allerums socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Torsten Knutsson, Allerum 2, Ödåkra, torsdagen den 3 mars 1960 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Allerum n:ris 1 och 2, Duvebolet nr 1, Bröda nr 1 samt Hjälmskults Kungsgård nr 1, dels Horsahagens vägsamfällighet, allt i Allerums socken.


Malmö den 5 februari 1960.


I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Allerums församling den 7 februari 1960

intygas av


Kyrkan



Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

 **KUNGÖRELSE**

Kungörelse


Sammanträde för synförrättning
angående torrläggning av marker till
Allerum nr 2 m. fl. fastigheter i Al-
lerums socken, Malmöhus län, kom-
mer att hållas hos lantbrukare Tors-
ten Knutsson, Allerum 2, Odåkra,
torsdagen den 3 mars 1960 kl. 13.30, då
vederbörande sakägare ha att infinna
sig personligen eller genom lagligen
befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att berö-
ras dels marker till Allerum nr:is 1
och 2, Duvebolet nr 1, Bröda nr 1
samt Hjälmshults Kungsgård nr 1,
dels Horsaahagens vägsamfällighet, allt
i Allerums socken.

Malmö den 5 februari 1960

I tjänsten:
LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den
8 februari 1960, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr 2 m.fl. fastigheter i Allerums socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Allerums församling,	Ödåkra	5/2 1960
Skiftesgodemannen, agronom Ivar Ph. Pålsson,	Hittarp	" "
" , lantbr. Anders G. Ohlsson,		
Laröd,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
"Horsahagens vägsamfällighet", ordf. Börje Johnsson, Karlsborg,	Ödåkra	" "
Lantbrukare Torsten Knutsson, Allerum 2,	"	" "
" Ove Knutsson, Bröda,	Kattarp	" "
" Åke Andersson, Duvebolet 1,	Ödåkra	" "
Fru Asta Nilsson, Allerum 2,	"	" "
Arrendator Gunnar Larsson, Allerum 1,	"	" "
"Skafvebäckens vattenståndsregleringsföretag av år 1904", ordf. Arne Göransson, Mariedahl,	"	" "
Skiftesgodemannen, lantbr. Gunnar Nilsson, Åkerslund,	"	8/2 "

Malmö den 8 februari 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 309 S.

Från .. lantbruksingenjören Lennart Kindblom

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende torrläggning av marker till Allerum nr 2 m.fl. fastigheter i Allerums socken

..... kommer att äga rum hos lantbrukaren Torsten Knutsson, ... Allerum nr 2, Ödåkra, torsdagen den 3 mars 1960 kl. 13:30.


Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra ecklesiastisk fastighet, nämligen prästbostället Allerum 1ⁱ i Allerums socken

Det tillkommer Allerums pastorat att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

..... Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra, ... eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 19 februari 1960.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

D: nr 309 S.

R e s o l u t i o n .

A. Neuman

Transumtens riktighet bestyrkes å tjänstens vägnar:

Kindis chesm

Utdrag ur protokollet fört vid 3:dje ordinarie
pastoratskyrkostämman med Allerums och Fleninge församlingar den 26 dec.1959.

§ 10

Sedan enhälligt dels beslutats att även för år 1960 från vardera församlingen skulle utses ett ombud jämte suppleant, som skulle äga bemyndigande att för pastoratet tala och svara vid förrättningar avseende pastoratets ecklesiastika egendomar belägna inom ombudets egen församling, dels bestämt att gagsarvodet för så tjänstgörande ombud respektive suppleant skulle utgå med samma belopp som för ombuden i den borgerliga kommunen valdes för Allerums församling agronom Ivar Ph.Påhlsson, Hittarp, som ombud med murare Gösta Persson, Domsten, som suppleant.

För Fleninge församling valdes kommunalkassör Axel Nilsson, Fleninge, som ombud. Till ersättare för honom valdes kyrkovärden Haas Nilsson, Fleninge.

§ 12.

Till att justera dagens protokoll utsågos kommunalkassör Axel Nilsson, Fleninge, och lantbrukare Gunnar Gunnarsson, Dalhem, Fleninge.

Allerum och Fleninge som ovan

W. Strömberg
Ordf.

Justerat:

Axel Nilsson

Gunnar Gunnarsson

Rätt utdraget betygar

W. Strömberg

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
ALLERUMS SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Bröda 1³, 1/4 mtl</u>							
Ove Knutsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,30		3800	4500	700	210
"	2	0,30		"	"	700	210
"	3	0,60		3000	4500	1500	900
"	4	1,10		2900	4500	1600	1760
"	5	0,05		3400	4500	1100	55
A-Summa		2,35					3135
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							3290
<u>Summa kronor</u>							6425
<u>Duvebolet 1¹⁵, 29/432 mtl</u>							
Åke Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	6	2,45		3900	4500	600	1470
"	7	0,35		3400	"	1100	385
"	8	1,00		2900	"	1600	1600
"	9	0,75		700	2500	1800	1350
"	10	0,70		3300	4500	1200	840
A-Summa		5,25					5645
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							1690
<u>Summa kronor</u>							7335

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Duvebolet 1¹⁰, 29/576 mtl</u>							
Åke Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	11	0,20		3300	4500	1200	240
"	12	1,35		3600	"	900	1215
"	13	0,70		3400	"	1100	770
"	14	0,40		3900	"	600	240
A-Summa		2,65					2465
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							1070
<u>Summa kronor</u>							3535
<u>Duvebolet 1¹⁶, 1/27 mtl</u>							
Åke Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	2,10		4200	4500	300	630
A-Summa		2,10					630
<u>Summa kronor</u>							630
<u>Duvebolet 1⁹, 29/576 mtl</u>							
Torsten Knutsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	16	3,80		3800	4500	700	2660
A-Summa		3,80					2660
<u>Summa kronor</u>							2660

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Duvebolet 1¹⁰, 29/576 mtl</u>							
Åke Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	17	0,55		3500	4500	1000	550
"	18	0,70		3800	4500	700	490
A-Summa		1,25					1040
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
							1110
Summa kronor							2150
<u>Allerum 2⁷, 1/18 mtl</u>							
Torsten Knutsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	19	2,10		3100	4000	900	1890
"	20	0,35		2800	"	1200	420
"	21	4,40		3000	"	1000	4400
A-Summa		6,85					6710
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
							2390
Summa kronor							9100
<u>Allerum 2⁵, 1/72 mtl</u>							
Asta Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	22	0,75		3700	4000	300	225
A-Summa		0,75					225
Summa kronor							225

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förhåttad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Allerum 2⁶, 1/72 mtl</u>							
Asta Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	23	0,75		3700	4000	300	225
"	24	1,00		3550	"	450	450
"	25	0,10		3800	"	200	20
A-Summa		1,85					695
Summa kronor							695
<u>Sammanställning.</u>							
ALLERUMS SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Bräda 1³, 1/4 mtl</u>							
Ove Knutsson	1-5	2,35					6425
<u>Duvebolet 1¹⁵, 29/432 mtl</u>							
Åke Andersson	6-10	5,25					7335
<u>Duvebolet 1¹⁰, 29/576 mtl</u>							
Åke Andersson	11-14	2,65					3535
<u>Duvebolet 1¹⁶, 1/27 mtl</u>							
Åke Andersson	15	2,10					630
<u>Duvebolet 1⁹, 29/576 mtl</u>							
Torsten Knutsson	16	3,80					2660
Summa för avdelning 1		16,15					20585
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Duvebolet 1¹⁰, 29/576 mtl</u>							
Åke Andersson	17-18	1,25					2150
Överföres		1,25					2150

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,25					2150
Allerum 2 ⁷ , 1/18 mtl							
Torsten Knutsson	19-21	6,85					9100
Allerum 2 ⁵ , 1/72 mtl							
Asta Nilsson	22	0,75					225
Allerum 2 ⁶ , 1/72 mtl							
Asta Nilsson	23-25	1,85					695
Summa för avdelning 2		10,70					12170
Sammanställning för hela företaget							
Avdelning 1	1-16	16,15					20585
" 2	17-25	10,70					12170
Summa för hela företaget		26,85					32755
Allerum den 7 april 1960.							
I tjänsten:							
<i>Lennart Kimblom</i>							
Lennart Kimblom							
Lantbruksingenjör							
<i>Summa Nilsson</i>							
<i>Anders Olsson</i>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-2+03	203	Betongrör 16" =	203	12:25	2486:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning =	203	5:50	1116:50	
2+03-2+07	4	Betongrör 16" =	4	12:25	49:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick =	4	8:50	34:-	
2+07-3+33	126	Betongrör 16" =	126	12:25	1543:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning =	126	5:50	693:-	
3+33-3+38	5	Betongrör 16" =	5	12:25	61:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning =	5	8:50	42:50	6026:50
<u>Tills. 338 meter</u>						
<u>Omsurning av rörtlopp vid 0</u>					200:-	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+38</u>		st	1		150:-	
<u>Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+07</u>		st	1		120:-	
<u>Omsättningskost på rör och brunnsmaterial</u>					185:30	655:30
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						1018:20
<u>Summa kronor</u>						7700:-
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
3+38-5+32	194	Betongrör 15" =	194	11:-	2134:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning =	194	5:-	970:-	3104:-
<u>Tills. 194 meter</u>		Överföres				3104:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3104:-
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 5+32		st	1		150:-	
<u>Kopplingsbrunn med 28" inre diameter, vid 4+47</u>		st	1		80:-	
<u>Omsättningseskatt på rör och brunnsmaterial</u>					99:30	329:30
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 15 %						516:70
		Summa kronor				3950:-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
5+32-5+43	11	Betongrör 10" m	11	5:80	63:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning samt åter- ställande av vägbanan i körbart skick m	11	10:-	110:-	
5+43-6+50	107	Betongrör 10" m	107	5:80	620:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	107	4:50	481:50	1275:90
	<u>Tills. 118 meter.</u>					
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 5+43		st	1		100:-	
<u>Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 6+50</u>		st	1		60:-	
<u>Omsättningseskatt på rör och brunnsmaterial</u>					35:50	195:50
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 15 %						228:60
		Summa kronor				1700:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
6+50-7+61	111	Betongrör 10" m	111	5:80	643:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	111	4:50	499:50	
7+61-7+67	6	Betongrör 10" m	6	5:80	34:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning samt åter- ställande av vägbanan i körbart skick m	6	10:--	60:--	1238:10
<u>Tills.</u>	<u>117</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 7+67		st	1		100:--	
<u>Omsättningseskatt på rör och brunnsmaterial</u>					32:70	132:70
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> e:a 15 %						179:20
<u>Summa kronor</u>						<u>1550:--</u>
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
7+67-8+68	101	Betongrör 10" m	101	5:80	585:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	101	4:--	404:--	
8+68-8+72	4	Betongrör 10" m	4	5:80	23:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	8:--	32:--	
8+72-10+10	138	Betongrör 10" m	138	5:80	800:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	138	4:--	552:--	2397:40
<u>Tills.</u>	<u>243</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 10+10		st	1		100:--	
<u>Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 8+50</u>		st	1		60:--	
<u>Överföres</u>					160:--	2397:40

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			160:-	2397:40
		Omställningsskatt på rör och brunnsmaterial			65:90	225:90
		För oförbrutsdda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %				376:70
		Summa kronor				3000:-
		<u>Sammendrag:</u>				
	338	Dikessträckan A-B				7700:-
	194	" B-C				3950:-
	118	" C-D				1700:-
	117	" D-E				1550:-
	243	" E-F				3000:-
		Tills. 1010 meter				17900:-
		Summa kronor				17900:-

Allerum den 7 april 1960.

I tjänsten:

Lemart Kindblom

Lemart Kindblom

Landsbruksingenjör

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom

rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Rörledningar, som utvinnas intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utvinnas rörledningar på längre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 12/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, föras med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunneväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 13/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.
- 14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.
- 16/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 9,01 m.

Horisontal järndubb i sockeln till svinhus tillhörande Ove Knutsens fastighet (Bröda 1³), N. gaveln, 0,20 m från sockelns ovankant, c:a 0,30 m ö om

V. långsidans NV.knut samt c:a 54 m ö om sektion 1+42.


Fixp. = + 12,21 m.

Horisental järndubb i sockeln till ladugård tillhörande Torsten Knutssons fastighet (Allerum 2⁷), V. långsidan, 0,15 m över markplanet, c:a 0,75 m ö om

N. gavelns NV. knut samt c:a 85 m ö om sektion 8+85.

Allerum den 7 april 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Allerum nr 2 m.fl. fastigheter i Allerums socken
av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 november 1959 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker till Allerum nr 2 m.fl. fastigheter i Alle-
rums socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättnings-
man handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har
sådant hinder av synemännen kunnat utrömas. Det planerade torrlägningsföre-
taget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestäm-
melser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör
marker tillhörande Bröda 1³, Duvebolet 1⁹, 1¹⁰, 1¹⁵ och 1¹⁶ samt Allerum 1¹,
2⁵, 2⁶ och 2⁷ i Allerums socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegesåns nederbördsområde nr 95, ligger
c:a 3 km SV om Västaby järnvägsstation på järnvägslinjen Åstorp-Höganäs.
På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom
öppna floddiken och dels genom täckta avlopp, vilkas sträckningar framgå av
plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimen-
sioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende
av desamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag

till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar. Samtliga de marker, vilka enligt synsammans åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trumnor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar, ägovägar

och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgett skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Nom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 17.900:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bilaga B.

Nom. 6. Båtnadsuppekattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppekattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppekattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande.

Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggingsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Resultatet av värderingen och båtnadsuppekattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 §. vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar enligt följande beräkningar.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1 - 16 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20.585:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 13.350:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 17 - 25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12.170:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 5.150:- (4.550 + 600) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	20.585	A-B-C-D	13.350	0,648530
2	12.170	D-E-F	4.550	0,373870

Fördelas kostnaderna för dikningsansamlingens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtadvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtdad	Kostnad	Rel. kostnad
32.755	17.900	0,546481

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtdad	Kostnad	Rel. Kostnad
1	20.585	13.350	0,648530
2	12.170	5.150	0,423171

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtdad	Kostnad	Rel. kostnad
1 + 2	32.755	17.900	0,546481

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtadvärde av 20.585:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 600:- kronor som betalas av avdelning 2 eller 12.750:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,619383.

Avdelning 2 med ett båtadvärde av 12.170:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 5.150:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,423171.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighetsandel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets ut-

förande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningelängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdaystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdaystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade

dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angives i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdången för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 7 av kostnadsfördelningelängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och

verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ensa.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörrens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rennings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Bröda-Allerums dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställes, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.


Allerum den 7 april 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Framtida underhåll procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
ALLERUMS SOCKEN						
<u>Bröda 1³, 1/4 mtl</u>						
Ove Knutsson	S					
Avd. 1, Hgofig. 1-5		6425	3979:54	3979:54	22,232	21,787
<u>Duvebolet 1¹⁵, 29/432 mtl</u>						
Åke Andersson	S					
Avd. 1, Hgofig. 6-10		7335	4543:17	4543:17	25,381	24,873
<u>Duvebolet 1¹⁰, 29/576 mtl</u>						
Åke Andersson	S					
Avd. 1, Hgofig. 11-14		3535	2189:52			
" 2, " 17-18		2150	909:82	3099:34	17,315	16,969
<u>Duvebolet 1¹⁶, 1/27 mtl</u>						
Åke Andersson	S					
Avd. 1, Hgofig. 15		630	390:21	390:21	2,180	2,137
<u>Duvebolet 1⁹, 29/576 mtl</u>					44.876%	
Torsten Knutsson	S					
Avd. 1, Hgofig. 16		2660	1647:56	1647:56	9,204	9,020
<u>Allerum 2⁷, 1/18 mtl</u>						
Torsten Knutsson	S					
Avd. 2, Hgofig. 19-21		9100	3850:86	3850:86	21,513	21,083
<u>Allerum 2⁵, 1/72 mtl</u>					30.717	
Asta Nilsson	-					
Avd. 2, Hgofig. 22		225	95:21	95:21	0,532	0,521
<u>Allerum 2⁶, 1/72 mtl</u>						
Asta Nilsson	-					
Avd. 2, Hgofig. 23-25		695	294:11	294:11	1,643	1,610
Överföres		32755		17900:-	100,000	98,000


Fastighet Ägare m. m.	Sök o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Framtida underhåll procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		32755		17900:-	100,000	98,000
<u>Allerum 1¹, 1 stl</u>						
Allerums pastorat, arr. Gunnar Larsson	-					2,000
<u>Summa</u>		32755		17900:-	100,000	100,000
Allerum den 7 april 1960. I tjänsten: <i>Lennart Kinnblom</i> Lennart Kinnblom Lantbruksingenjör <i>Gunnar Nilsson</i> <i>Anders Olsson</i>						

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN 24"-28"






Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilogo G.

Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.

