


FÖRSLAG TILL

Ö. Kottarps dikningsföretag år 1960

Stadsdelen S. Salla- SOCKEN (NAR) AV Malmöhus LÄN
rup i Malmö stad

UPPRÄTTAT ÅR 1960 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

Skumand Kindblom
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 7268 M - 2 ★ 2138

M - 2 ★ 2138

Handlingar

till

ÖSTRA KATTARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i stadsdelen S. Sallerup i Malmö stad,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fnr 1268

Handlingar

till

ÖSTRA KATTARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i stadsdelen S. Sallerup i Malmö stad, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 5
Bilagor 1 - 4		" 6 - 15
Värderingslängd	Bil. A.	" 16 - 17
Kostnadsförslag	" B.	" 18
Arbetsbeskrivning	" C.	" 19 - 21
Utlåtande	" D.	" 22 - 29
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 30
Typritningar	" E-G.	" 31 - 33

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen avseende
de terrällgning av mark tillhörande stads-
ägna 290 m.fl. i stadsdelen S. Sallerup i
Malmö stad, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats hand-
lägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen
och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts
att hållas den 22 mars 1960 kl. 9.30 hos lantbrukare Hervid Rosvall, Ö. Kattarp,
Kvarnby. Kända sakkägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet
(bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jänte skiftegodemännen Gösta Ohlsson och Carl Rasmussen varjämte följande sak-
ägare infunnit sig:

Hervid Rosvall	Äg. stadsäga 290
Sjunne Nilsson	Äg. stadsäga 289
Sigurd Jönsson	Äg. stadsäga 333
Axel Ramsay	Äg. stadsäga 346 m.fl. tillsammans med Stig Jägersköld

§ 1.

Ansökan om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej
heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten
och markundersökningar verkstälts. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden

och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkägarna.

§ 4.

Sökanden yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Ansåg sig friherre Axel Ramsay ej få någon nytta av företaget.

§ 6.


Kunde ingen upplysa om vem som lagt den gamla ledningen, men skulle den troligtvis vara utförd under senare delen av 1800-talet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 27 april 1960 kl. 9.30.


Ö. Kattarp, Kvarnby den 22 mars 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



År 1960 den 27 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftegodsmännen Gösta Ohlsson och Carl Rasmussen hos lantbrukare Hervid Rosvall, Ö. Kattarp, Kvaraby, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakkägare infunnit sig:

Hervid Rosvall

Sjunne Nilsson

Sigurd Jönsson

Axel Rasmay

Stig Jägerskild

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redegjorde för av honom upprättat förslag till företags utöförande samt framlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden

såsom bilaga A,

kostnadsförslaget

" " B och

arbetsbeskrivningen

" " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet mäsensöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Värjöl.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-
till Arne Rosvall såsom ordförande.samt

Till revisorer utsågs Sigurd Jönsson och Axel Ramsay.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 68:- kronor, vilket förskötterats av Hervid Rosvall. Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskötterats av Hervid Rosvall med 35:75 kronor. Gode människans arvoden uppgingo till 138:- kronor, vilket betalades av Hervid Rosvall.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

~~§ 15.~~

~~Vissa av sakkärgarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.~~

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Sigurd Jönsson	85 ha
Axel Ramsay och Stig Jägersköld	260 "
Hervid Rosvall	21 "

§ 16.

Yrkade friherre Ramsay att avskrift av protokoll och kostnadsfördelningslängd skulle sändas till professor Jägerskild.

§ 17.

Då intet vidare förreken, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Ö. Kattarp, Kvarnby den 27 april 1960.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



1268
Märk. 2/3-60.




R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnanden för Sven Holmström återkallas.

Malmö i landskansliet den 19 mars 1960.

På länsstyrelsens vägnar:


O. Hultström


B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

II	M 91 24 Ves
Mars 17 1960	
Länstyrelsen, Malmö	
Ländamannet	

Dnr AD 51/60
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Länstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen:

Hervid Rosvall, Ö. Kattarp,


Nils Johansson, Teckomatorp, m.fl.,

Oskar Ohlsson, Askeröd, m.fl. samt

Svedala - V. Kärrstorps pastorat, Svedala.

Malmö den 17 mars 1960.

På lantbruksnämndens vägnar:



Wilhelm Ohlsson

Fäst i hils och
i rik fröling

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1958

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.


På länsstyrelsens vägnar:



O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]





Nr III M 9 57

Märk. 21/3.57
1268


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 19 mars 1957

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström



B. Ulmén

UTAN AVGIFT

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 934580

Per 11	M 19 157
Mars. 15 MRS. 1957	
Länstyrelsen, Malmö	
Landakanaliet	

Dnr AD 46/57


Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Hervid Rosvall, Kvarnby, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 15 mars 1957.



Sven L. Sjöholm



Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66 Malmö
Tel. 934580

Dnr. *A S 46/57*
Ink.d. 14 MRS. 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i *Malmöhus* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom *S. Sallerups* socken(-~~par~~) av *Malmöhus* län.

Förrättningen avser *Täckdikning*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till *Herrid Rosvall*
Östra Kattarp Kvarnby tel. 447019 Mö.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Östra Kattarp den *4-3* 19 *57*

Sökandes namn:

Fastighet:

Herrid Rosvall för fastigheten *Östra Kattarp 7.*

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Edmund Bert Ramsay</i>	ägare av fastigheten	<i>Alvina</i>
<i>Liquid Jansson</i>	» » »	<i>Hagarich</i>
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den .. 19 ..

På Lantbruksnämndens vägnar:


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 22 mars 1960 kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stadsägorna n:ris 289, 290, 333 och 346 i S. Sallerup av Malmö stad, kommer att hållas hos lantbrukare Hervid Rosvall, Ö. Kattarp, Kvarnby, tisdagen den 22 mars 1960 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Malmö den 27 februari 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i S. Sallerups församling den 6 mars 1960

intygas av



John Elnegård



Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66 a, Malmö C.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Stadsägorna nr:ris 289, 290, 333 och 346
i S. Sallerup av Malmö stad, kom-
mer att hållas hos lantbrukare Her-
vid Rosvall, Ö. Kattarp, Kvarnby,
tisdagen den 22 mars 1960 kl. 9.30, då
vederbörande sakägare ha att infinna
sig personligen eller genom lagligen
befullmäktigade ombud.


Malmö den 27 februari 1960.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
måndagen den 29 februari 1960, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stadsägorna nr:ris 289, 290, 333 och 346 i S. Sallerup av Malmö stad.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i S. Sallerups församling,	Kvarnby	27/2 1960
Skiftesgodemannen Gösta Ohlsson, Bjärshög,	"	" "
" Carl Rasmusson, Torup,	Bara	" "
Lantbrukare Herved Rosvall, Ö. Kattarp,	Kvarnby	" "
" Sjunne Nilsson, Sjunnero,	"	" "
" Sigurd Jönsson, Hagavik,	"	" "
Friherre Axel Ramsay, Almåsa,	"	" "
Docent Stig Jägersköld, Floragatan 6,	Stockholm Ö	" "


Malmö den 27 februari 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
MALMÖ STAD							
Stadsdelen S. Sallerup							
Stadsäga 333							
Sigurd Jönsson							
Betesmark	1		0,25	1900	3000	1100	275
Summa			0,25				275
Stadsäga 346							
Axel Ramsay och Stig Jägersköld							
Åker	2	0,27		4400	5000	600	162
Odlingemark	3		0,12	1900	3000 (3000)	1100	132
"	4		0,35	400	1900	1500	525
"	5		0,16	1900	3000	1100	176
Betesmark	6		0,05	300	1000	700	35
"	7		0,15	300	1000 (1000)	700	85
"	8		0,13	100	700	600	78
Odlingemark	9		0,14	1900	3000	1100	154
Åker	10	0,23		4400	5000	600	138
Summa		0,50	1,10				1485
Stadsäga 290							
Hervid Rosvall							
Åker	11	0,51		4400	5000	600	306
Odlingemark	12		0,10	2600	3000	400	40
Åker	13	0,27		4400	5000	600	162
Betesmark	14		0,19	300	1000 (1000)	700	133
"	15		0,23	100	700	600	138
Summa		0,78	0,52				779

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-0+60	60	Betongrör 12" ■	60	7:50	450:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning ■	60	3:50	210:-	
0+60-1+50	90	Betongrör 12" ■	90	7:50	675:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning ■	90	4:-	360:-	
1+50-2+24	74	Betongrör 12" ■	74	7:50	555:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning ■	74	6:-	444:-	
2+24-2+29	5	Betongrör 12" ■	5	7:50	37:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning ■	5	10:-	50:-	
2+29-4+9	180	Betongrör 12" ■	180	7:50	1350:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning ■	180	5:-	900:-	5031:50
<u>Tills. 409 meter</u>						
<u>Rensning</u> nedanför rörutloppet			■	30	1:-	30:-
<u>Omsurning</u> av rörutlopp vid 0			st	1		150:-
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+88, 2+29 och 4+9			st	3	110:-	330:-
<u>Kopplingsbrunn</u> vid 3			st	1	70:-	70:-
<u>Omsättningseskatt</u> på rör och brunnsmaterial						141:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						847:50
<u>Summa kronor</u>						6600:-
Ö.Kattarp, Kvarnby den 27 april 1960.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kimblom						
Lantbruksingenjör						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Det öppna avloppet nedanför rörutloppet skall rennas på en sträcka av 30 m.
- 2/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.
- 3/ All betonggjutning skall utföras med betong K = 300 och grundläggas med botten av skärv.
- 4/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 20 cm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband och fogade med cementbruk. Stenarna skola ha en dimension av minst 400 x 300 x 200 mm.
- 5/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 6/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag om minst 10 cm. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej höljas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ När rörledningen godkännts, skall den omedelbart täckas för hand till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant. Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande. Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring

själva rörledningen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven, och om ledningen lagts i ett öppet avlopp, skall detta helt igenplaneras, så att jordbrukarsredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

10/ Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna utföras med 0,5 m. slamrum och förses med ett mellanskift av brunnstegel samt lock av armerad betong. I brunneväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

11/ Kopplingsbrunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.

12/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnarna. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick.

13/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

16/ Fixpunktsbeskrivning.


Fixp. = + 22,74 m.

Järnrör i betong i gränsen mellan stadsägorna 290 (Rosvall) och 346 (Ramsay)

i västra ändan av vattenhål strax intill taggträdstängsel.

Ö. Kattarp, Kvarnby den 27 april 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid synförrättning angående torrläggning av marker till Stadsäga 290 m.fl. i stadsdelen S. Sallerup i Malmö stad, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 mars 1960 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till stadsäga 290 m.fl. i stadsdelen S. Sallerup i Malmö stad av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av förrättningsmannen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande stadsägorna nr: 290, 333 och 346 i stadsdelen S. Sallerup av Malmö stad.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeds nederbördsområdet nr 90, ligger c:a 2 km SO om S.Sallerups kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, som vilkas torrläggning det är fråga, avvattas nu genom rörledningar, men dessa äro ej funktionsdugliga, varför en del marker överavvannas och andra marker bevärras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A-B) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträcka utföras.

För dikesträckan har profilritningar upprättats. Ritningarna angiva dikesträckans djup och övriga dimensioner ävensom läget för den omrättning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda anläggningar ha särskilda typritningar upprättats. Dikesträckans läge på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av dikesträckans dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till dikesträckan, framgår av profilritningarna. Den vattenskägd, som skall kunna avböras, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Santliga de marker, vilka enligt förrättningsmannens åsikt beredas åttnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåsvärgts.

Mon. 3 Broar och trummar.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett ställe enskild ägroväg. Då den nya dikesträckan skall utföras som täckt avlopp, erfordras ingen ny trumma. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av den nya dikesträckan, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan

vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeleggets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 6.600:- kronor. Kostnadsförelaget har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B.).

Mon. 6. Båtnadsuppekattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppekattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppekattning av båtnaden ha synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick de väntas komma efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Resultatet av värderingen och båtnadsuppekattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör händeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Sådana förhållanden föreligga ej vid detta företag att kostnaderna skola jämkas enligt 7 kap. 24 § VL. Kostnaderna skall därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna ha av förrättningsmannen beräknats till 6.600:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synmännen värderats till 2.539:- kronor. Den relativa kostnaden blir alltså 2,599449.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåt-

tande (bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Höjdaystem och fixpunkter.

I förslaget angivna höjder äro hänfödda till rikets allmänna kartverks höjddplan. I förhållande till detta höjdaystem har en fixpunkt utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Dess läge i plan och profil framgår närmare av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C.). Fixpunkten är lagligen skyddad och får alltså ej övertäckas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkten, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mon. 8. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överens-

stämelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bil. C, är vid företags utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppgrävas, dock icke så att växande gräsa eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupsiffror.

Om företaget ej kommer till utförande i enlighet med förslaget, skall sökanden äga rätt att upptaga ett öppet avlopp till lämpligt djup i samma sträckning som föreslagits för rörledningen. För detta arbete skall gälla samma fördelning av kostnaderna som föreskrivits i denna förrättning.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § VL av det färdigställda arbetet skall efter anmälan verkställas genom vederbörande lantbruksingenjörsk försoorg. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets förwa utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är berömd, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den föresumlige. Enskild dräneringsledning får tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mon. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av en ledamot. Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som anförmäles i 7 kap. 64 § VL;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarnas tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Ö. Kattarps dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Malmö rådhusrätt.

Domstolsavgift enl. 11 kap. 95 § VL skulle understiga 50 kronor och skall således ej utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställes och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, åger att inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens vattendomstol, Vårjå 1, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mom. 14. Verketillighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketillighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13. här ovan angivna tiden.

Ö. Kattarp, Kvarnby den 27 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Sven Olofsson
Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
MAIMÖ STAD						
<u>Stadsdelen S. Sallerup</u>						
<u>Stadsdelen 333</u>						
Sigurd Jönsson		275:-		714:85	10,831	
<u>Stadsdelen 346</u>						
Axel Ramsay och Stig Jägersköld		1485:-		3860:18	58,488	
<u>Stadsdelen 290</u>						
Hervid Rosvall	8	779:-		2024:97	30,681	
<u>Summa</u>		<u>2539:-</u>		<u>6600:-</u>	<u>100,000</u>	

Ö. Kattarp, Kvaraby den 27 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

*Carl Wahlman**Carl Wahlman*

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7


Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga B.


Typritning 0-3

Ommurning.

Sektion A-A




Sektion B-B



Bilaga F.

Typritning B-1

BRUNN




Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga G.

Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.

