


Bladl.



FÖRSLAG TILL

Stora Svedala dikningsföretag år 1960

Svedala SOCKEN ~~VAR~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR: 1960 UTAN SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL





Ureca Lindblom
(MANN)

Lantbruksingenjör.

ANTAL BEN. ST. 2.

LANTBRUKSHANDLINGS
ARKIV

Nr ~~1460~~ - 2 ★ 2142



Längdskala 1:4000

Höjd-och-sektions skala 1:100.

Förslag till
Stora Svedala dikningsföretag år 1960

i Svedala kommun s:n, Malmöhus län

upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Original
Kopia

Antal
ritn.st. 2.

Antal
ritn.st

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1460

LANTBRUKSSTY
LANTBRUKSNÄ
ARKIV

45
NS Nr. 1460

M - 2 ★ 2142

M - 2 ★ 2142



Fnr. 1460

Handlingar

till

STORA SVEDALA DIKNINGSPÖRETAG ÅR 1960

i Svedala socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning

Protokoll		sid. 1- 6
Bilagor 1-13		" 7a - 22
Värderingslängd	bil. A	" 23-26
Kostnadsförslag	" B	" 27-28
Arbetsbeskrivning	" C	" 29-32
Utlåtande	" D	" 33-41
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 42.
Typritn. 0-1		" 43.
" B-7		" 44.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



19/11

8/100 55.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Svedala Stora nr 1 i Svedala socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 24 mars 1960 klockan 12,30 hos fru Hulda Mattsson, Råkulla, Svedala. Kända sakägare hade tillsänt skriftliga underrettelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Lennart Larsson, Svenstorp 2, Svedala, och Carl Rasmusson, Torup, Bara, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Hulda Mattson arr. Svedala-V. Kärrstorps pastorat tillhöriga utmarken (Råkulla) till Svedala Stora 1, 1 mtl.

Martin Mattsson

Hilda Fredriksson äg. Svedala Stora från 19⁷, avs. lägenhet genom Hugo Larsson, bil. 6.

Hugo Larsson " " " 19⁷, 1253/86928 mtl.

Nils Jönsson " " " 19¹⁰⁴, 887/130392 mtl. och

" " 19⁷², avs.

Svedala-V. Kärrstorps pastorat; äg. Utmarken (Råkulla) till Svedala Stora 1¹, 1 mtl. genom lantbrukare

Kurt Ekstrand, Kärrstorp 7, enl. fullm. bil. 5.

Svedala kommun äg. Svedala Stora 22⁶, 3/80 mtl. genom byggmäst. John E. Nilsson och kommunalings. Ove Jönsson enl. fullm. bil. 7.

Distriktschefen, Statens Järnvägars III distr. genom ingenjör Stig Karlson
enl. fullm. bil. 8.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa
ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbete
och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört
vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med
beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats,
vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt
det upprättade förslaget.

§ 5.

Meddelade ingenjör Jönsson att järnvägen ev. skulle ombyggas till allm.
väg. (Förbindelseväg Svedala-Trelleborg).

§ 6.

Önskade Hilda Fredriksson genom Hugo Larsson att befintlig damm ej skulle
sänkas.

§ 7.

Skulle järnvägstrafiken på ifrågavarande bandel upphöra i månadsskiftet
maj-juni.

§ 8.

Yrkade Hugo Larsson ersättning för intrång av jordupplag.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och med-

delades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 10 maj 1960 klockan 12,30.

Råkulla, Svedala den 24 mars 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Carl Rasmussen

Lennart Larsson

År 1960 den 10 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Lennart Larsson och Carl Rasmussen för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade infunnit sig:

Hulda Mattsson genom Martin Mattsson

Martin Mattsson

~~Hilda Fredriksson~~

Hugo Larsson

Nils Jönsson

~~Hugo Persson~~

Kurt Ekstrand enl. fullm. bil. 5.

John E. Nilsson enl. fullm. bil. 7.

~~Ove Jönsson~~ " " " 7.

~~Stig Karlsson enl. fullm. bil. 8.~~
Statens Järnvägar gen. baning. P. Sjöstrand

Jöns Andersson

Bengt Flygare, Vägförvaltningen.

Johan Olov Jönsson

~~Henning Jönsson~~

Axel Håkansson gen. Anna Håkansson enl. fullm. bil. 11

Martin Svensson " Maria Svensson " " " 12

Hilding Nilsson

Lennart Roslin

§ 10.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 11.

Vid synegång yrkade pastoratets ombud Kurt Ekstrand fördelning av underhållet på öppna avloppet nedströms järnvägen samt undersökning av alternativ lösning av avloppets sträckning.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen av kompletterande mätningar.

§ 13.

Hade skrivelse angående järnvägstrumman avsänts till Statens Järnvägar, bil. 9-10.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtil: en representant för pastoratet såsom ordf., en representant för Svedala köping och Hilding Nilsson.

Till styrelsesuppleant valdes Lennart Roslin

Till revisorer valdes Nils Jönsson och kommunalkamr. Åke Hellstrand

§ 17.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 347:02 kronor, vilket förskotterats av Martin Mattsson med 194:- kr. och Svedala-V. Kärrstorps pastorat med 153:02 kr. Annonskostnaden för syneförrättningsammanträdet hade förskotterats av Martin Mattsson med 42:25 kronor.

Godemännens arvoden uppgingo till 138:- kronor, vilket betalades av pastoratet.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till pastoratets representant för att av denne hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

~~§ 20.~~

~~Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.~~

De uppdrogo åt

att, därest statsbidrag beviljas, med vederböfande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Råkulla, Svedala, den 10 maj 1960.

I tjänstens

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Carl Olof ...

Lennart ...

1760
Inh. 2/6-60

Avskrift.

Den XII M 24 60

Resolution.

Översändes till lantbrukningenjören Lemnart Kinnblom, som förordnas att, därest
laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande anläggningar
anförda förrättningar; skedande bevis om detta förordnandes emottagande
skysdsamt hit insändas.

Länstyrelsens inneliggande förordnanden för Sven Helmerström återkallas.


Malin i länstakenslist den 19 mars 1960.

På länstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmån

Vidimeras ex officio:



Avskrift

1460
Dnr III M 7 58.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som anmodas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 april 1958.


På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Bestyrkes i tjänsten:

O. Hulterström



Transumt av avskrift

Dnr III M 7 58

LANTRUKSNÄMNDEN I

MALMÖHUS LÄN

Dnr III M 37. 57

Ink. 14 APR.1958

Länsstyrelsen, Malmö

Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Sven Holmström såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättingarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

[illegible]

Otto Persson, Kyrkogatan 49, Svedala m.fl.

Malmö den 12 april 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

Bestyrkes i tjänsten:

Stenographische

Der III M 17 158
 Läk. 14 APR. 1958
 Länsstyrelsen, Malmö
 Lantbruksnämnden

lämnas till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr. AD 204/57

Ink. d. 19 OKT. 1957

Lantbruksnämnden
 i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} ~~oss~~ tillhörig mark inom Svedala

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser vattenavledning från norra delen
av prästtorpsområdet 1/4 markal St. Svedala
nr 1 (Råkulla)
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötlled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Ansöndator Hulda Mats m. Råkulla Svedala

Närmaste järnvägsstation Svedala

Meddelanden om förrättningen ställes till

Quo lig. Persson
Vykrogatan 49, Svedala tel. 400 384.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Svedala den 20/10 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Svedala - V. Kärnsjöns fastigheten St. Svedala 1:1
pastorat sul. » » Ummarken Råkulla.
Jullmaki för » »

Quo lig. Persson o. Kurt Ekstrand
tel. 400 384

Fis 9³⁰

Res. apr. -58 av Sko. län. Ant. av Bef.
 inlämn. kol. gen. J. uppges.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Utdrag ur protokoll vid Svedala - V. Kärrstorps
pastoratskyrkoråds sammanträde den 15 oktober
1957.

.....

§ 1.

Till att justera dagens protokoll utsågos herrar Ragnar Hellström och
Ingvar Jönsson.

.....

§ 3.

I protokoll över ekonomisk besiktning å till lönebostället 1 mantal
Svedala Stora nr 1 hörande utmarken Råkulla i Svedala socken, förrättad
den 20 september 1957, hade ordföranden i Ecklesiastika boställsnämnden
i II boställsdistriktet herr Albert Bengtsson framhållit, att vattenav-
rinningen i egendomens norra del är otillfredsställande, och förmenat,
att detta kunde avhjälpas genom förrättning av lantbruksingenjören.

Med anledning därav beslöt pastoratskyrkorådet att genom herrar Kurt
Ekstrand och Otto Sigvard Persson ingå till lantbruksingenjören med an-
hållan om en sådan förrättning.

.....

Svedala som ovan

S.E.Svensson


ordf.

Justerat:

Ragnar Hellström

Ingvar Jönsson

Rätt utdraget, betygar:



kyrkoherde


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 24 mars kl. 12,30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Svedala Stora nr 1 m.fl. fastigheter i Svedala socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos fru Hulda Mattsson, Råkulla, Svedala, torsdagen den 24 mars 1960 kl. 12,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Svedala Stora n:ris 1, 12, 19 och 22 i Svedala socken samt järnvägslinjen Trelleborg-Lund.

Malmö den 1 mars 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Svedala församling den 6 mars 1960
intygas av


S. E. Svensson
kyrkoherde

Anslaget i laga ordning i Västra Kärrstorps församling den 6 mars 1960
intygas av


S. E. Svensson
kyrkoherde

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter, med påtecknat bevis, återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö C.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för synförrättning
enl. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Svedala Stora
nr 1 m. fl. fastigheter i Svedala
socken, Malmöhus län, kommer att
hållas hos fru Hulda Mattsson, Rå-
kulla, Svedala, torsdagen den 24
mars 1960 kl. 12.30. Å vederbörande
sakägare hava att infinna sig per-
sonligen eller genom lagligen befull-
mäktigade ombud. Av förrättningen
kommer att beröras marker till Sve-
dala Stora nr: 1, 12, 19 och 22 i
Svedala socken samt järnvägslinjen
Trälleborg - Malmö.

Malmö den 1 mars 1960.

I tjänst:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den
3 mars 1960 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Svedala Stora nr. 1 m.fl.
fastigheter i Svedala socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Pastorsämbetet i Svedala församling,	Svedala	1/3 1960
Skiftesgodemannen Carl Rasmussen,		
Svedala 13,	"	" "
Skiftesgodemannen Lennart Larsson,		
Svenstorp 2,	"	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Distriktschefen i Statens Järnvägars		
III distrikt,	"	" "
Fru Hulda Mattsson, Råkulla,	Svedala	" "
Lantbr. Martin Mattsson, Råkulla,	"	" "
" Lennart Roslin, Sjödiken,	"	" "
Fru Hilda Fredriksson, "	"	" "
Lantbr. Hugo Larsson, "	"	" "
" Nils Jönsson, "	"	" "
" Hugo Persson, Malmövägen,	"	" "
Svedala köping,	"	" "
Svedala-V. Kärrstorps pastorat,	"	" "
Jöns Andersson, Sjödiken,	"	3/5 "
Johan Olov Jönsson, Svedala 17,	"	" "
Gjuteriarb. Henning Jönsson, Svedala 17,	"	" "
" Axel Håkansson, Sjödiken,	"	" "
Smeden Martin Svensson, "	"	" "

Adressat.

Adress.

Avs. dag.


Lantbr. Hilding Nilsson, Sjödiken,

Svedala

3/5 1960

Malmö den 3 maj 1960.

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lennart Kindblom', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utdrag ur protokoll, fört vid ordinarie pastoratsstämma med Svedala och V.Kärrstorps församlingar den 21 december 1959.

§ 90.

Att justera dagens protokoll utsågos bageriföreståndare Ragnar Hellström, Norregatan 4, och avläsare Olof Nilsson, Gammelgårdsgatan 4, båda i Svedala.

§ 92.

Till ombud att vid under år 1960 förekommande syneförrättningar och sammanträden, där pastoratets rätt beröres, bevaka dess intressen, omvaldes lantbrukaren Kurt Ekstrand, Kärrstorp 7, på Jordholmen. Till suppleant för honom under samma tid omvaldes svarvaren Erhard Andersson, Torpgatan 8, Svedala.

Svedala som ovan

Algot Andersson
Ordförande.

Justerat: Ragnar Hellström Olof Nilsson

Kungörelse om protokollsjustering anslagen i laga ordning den 1/1 1960.

S. E. Svensson
Kyrkoherde.

Rätt utdraget intygar

Algot Andersson

F U L L M A K T

För Hugo Larsson Svedala 19 att föra min talan vid samman-
träde å Råkulla den 24-3-60 ang. torrläggning.

Svedala den 24-3-60

Hilda Fredriksson

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas:

Uwe Rosén

Ellen Jonsson

SVEDALA

Kassa och exp. tel. Malmö 40 01 15
Socialvård " " 40 04 45
Kommunkamrer " " 40 00 25
Kommunalingenjör " " 40 04 04

Postgirokonto nr 36706

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med kommunalnämnden i Svedala köping den 14 mars
1960.

Vid protokollet undertecknad Hellstrand, kom-
munalnämndens sekreterare.

§ 38.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar Tage And-
réasson och Olof Kristerson. Justeringen skulle äga rum den 21 mars 1960 kl. 12.00.

§ 50.

Syneförrättning ang. torrläggning. Dnr 46/60. 7. D.

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom hade genom en den 1 mars 1960 utfär-
dad kungörelse utlyst sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angå-
ende torrläggning av marker till Svedala St. nr 1 m.fl. fastigheter att hållas
hos fru Hulda Mattsson, Råkulla, Svedala, torsdagen den 24 mars 1960 kl. 12.30.
Av förrättningen komme att beröras marker till Svedala St. n:ris 1, 12, 19 och
22 samt järnvägslinjen Trelleborg-Lund.

Kommunalnämnden beslöt att befullmäktiga byggmästaren John E. Nilsson
och kommunalingenjör Ove Jönsson att vara köpingens ombud vid ifrågavarande
sammanträde.

Svedala som ovan.

Åke Hellstrand

Justerat:

Stig Hardborn

ordförande.

Tage Andréasson

Olof Kristerson


Att kungörelse angående justering av detta protokoll blivit anslagen
i köpingens anslagstavla den 21 mars 1960, intygas.

Åke Hellstrand

kommunkamrerare.

Rätt utdraget, betygar:

I tjänsten


kommunkamrerare.

STATENS JÄRNVÄGAR

**FULLMAKT för ombud vid
lantmåteri- eller dylik förrättning**

Härigenom befullmäktigas Ingenjör Stig Karlson

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning av marker till Svedala Stora nr 1 m fl

Enligt uppgift i kallelsen


i Svedala socken av Malmöhus län

tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).

Ystad den 3 mars 1960




(Pehr Sjöstrand)


Baningenjör,

föreståndare för 28 bansektionen

Telefon: Ystad 10278

På en gång närvarande vittnen:


Ystad.




Till


Distriktschefen vid Statens Järnvägars III distrikt,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av St. Svedala dikningsföretag år 1960 i Svedala socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 10 maj 1960 kl. 12,30 hos fru Hulda Mattsson, RÅkulla, Svedala. Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägen Trelleborg-Lund, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 30 april 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag ur förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående St. Svedala dikningsföretag år 1960 i Svedala socken, Malmöhus län.


Mon. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan sektionerna 11+21-11+32 av dikesträckan B-C korsar det nya avloppet järnvägen Trelleborg-Lund å bandelen Svedala-Holmeja ca 2,2 km Söder Bökebergsslätts hållplats. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma med dim. 600 x 600 mm. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup måste den fördjupas och ersättas med en ny trumma av järnvägsrör med minst 400 mm inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmsidan ligga på höjden + 44,74 m. och vid uppströmsidan på höjden + 44,75 m. Anslutningsbrunnar skola utföras vid trummans båda ändpunkter. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av Statens Järnvägar.

Malmö den 30 april 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fullmakt.

Fullmakt för Fru Anna-
Håkansson att vid samman-
trädet påsdagen den 10 maj,
föra min talare och utöva
min rösträtt.

Hel Håkansson.

Bevittnas:

Martin Persson

Maria Persson

Fullmakt.

Fullmakt för Fru
Maria Svensson, att vid sammanträdet
tisdagen den 10 Maj, föra min talan
och utöva min rösträtt.

Martin Svensson

Bevittnas:

• Axel Håkansson.

Anna Håkansson.



STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

III distriktet

Telefon 70640

Anknytning 134

Lantbruksingenjören i Malmöhus län

MALMÖ

Ort och datum

Malmö 6.5.1960.

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarietecken

Ds 174/60

St. Svedala dikningsföretag år 1960

Järnvägstrafiken på linjen Lund-Trelleborg kommer att nedläggas fr o m den 29 maj 1960. I samband härmed kommer vissa delar av järnvägslinjen att ombyggas till landsväg och detta torde bli fallet, där dikningsföretaget kommer att korsas järnvägen. En omläggning av trumman c:a 2,2 km söder Bökebergsslätts hållplats bör därför ske i samband med vägbyggnaden, varför distriktschefen har underrättat Vägförvaltningen härom genom översändande av avskrift av erhållna handlingar.

FÖR DISTRIKTSCHEFEN

G. Roos

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
SVEDALA SOCKEN							
<u>Svedala Stora 19⁷, 1253/86928 mtl.</u>							
Hugo Larsson							
<u>Brukningebåtnad</u>							250
<u>Totalsumma kronor</u>							250
<u>Svedala Stora 19¹⁰⁴, 887/130392 mtl.</u>							
Nils Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,11		2600	3500	900	99
Tomt	2	0,05		2900	"	600	30
<u>Summa</u>		0,16					129
<u>Svedala Stora 19⁷², avs.</u>							
Nils Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	0,10		2900	3500	600	60
"	4	0,02		2500	"	1000	20
<u>Summa</u>		0,12					80
<u>Svedala Stora av 19⁷, avs.</u>							
Hilda Fredriksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	5	0,07		3 200	3500	300	21
<u>Summa</u>		0,07					21
<u>Svedala Stora 12¹⁰¹, avst.</u>							
Hilda Fredriksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt, ej båtnad	6-7		-				-
<u>Summa</u>			-				-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Svedala Stora 12⁸⁶, 47/900 mtl.</u>							
Lennart Roslin.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	8	0,18		2600	3500	900	162
"	9	0,07		1500	"	2000	140
"	10	0,04		"	"	"	80
"	11	0,07		2600	"	900	63
Summa		0,36					445
<u>Brukningsbåtnad</u>							100
<u>Totalsumma kronor</u>							545
<u>Utmarken (Råkulla) till Svedala</u>							
<u>Stora 1¹, 1 mtl.</u>							
<u>Svedala-V. Kärrstorps pastorat.</u>							
Arr. Hulda Mattsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	12	0,22		2300	3500	1200	264
"	13	0,14		1100	"	2400	336
"	14	0,10		"	"	"	240
"	15	0,19		2300	"	1200	228
"	16	0,54		"	"	"	648
"	17	0,12		"	"	"	144
"	18	0,09		1100	"	2400	216
Summa		1,40					2076
<u>Brukningsbåtnad</u>							2000
<u>Totalsumma kronor</u>							4076

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Svedala Stora 22⁶, 3/80 mtl.</u>							
Svedala Köping.							
Ärr. Hugo Persson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Ing	19		0,14	900	2500	1600	224
"	20		0,13	1700	"	800	104
"	21		0,27	"	"	"	216
"	22		0,09	2100	"	480	36
"	23		0,11	"	"	"	44
<u>Summa</u>			0,74				624
<u>Sammanställning:</u>							
<u>Svedala Stora 19⁷, 1253/86928 mtl.</u>							
Hugo Larsson							290
<u>Svedala Stora 19¹⁰⁴, 887/130392 mtl.</u>							
Nils Jönsson	1-2	0,16					129
<u>Svedala Stora 19⁷², avst.</u>							
Nils Jönsson	3-4	0,12					80
<u>Svedala Stora från 19⁷ avst.</u>							
<u>lgh.</u>							
Hilda Fredriksson	5	0,07					21
<u>Svedala Stora 12¹⁰¹, avst.</u>							
Hilda Fredriksson	6-7						
<u>Svedala Stora 12⁸⁶, 47/900 mtl.</u>							
Lennart Roslin	8-11	0,36					545
<u>Utmarken(Råkulla) till</u>							
<u>Svedala Stora 1¹, 1 mtl.</u>							
Svedala-V.Kärstorp pastorat,							
arr. Hulda Mattsson	12-18	1,40					4076
<u>Överföres</u>		2,11					5101

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
2+00-8+77	677	Avloppet rensas av dem, som nu underhålla detsamma.				
8+77-40-40+52 =9+44	52	Betongrör 12" m	52	7:50	390	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	52	5:-	260	
9+44-10+34	90	Avloppet rensas av dem, som nu underhålla detsamma.				
10+34-10+38	4	Betongrör 12" m	4	7:50	30	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning samt återställande av vägbana m	4	5:-	20	700
	<u>Tills. 823 m.</u>					
<u>Trumögon</u> för 12" betongrör vid 8+70-40, 40+52- = 9+44, 10+34 och 10+38 st.			4	20:-	80	80
<u>För oförutsett</u> tillägges c:a 20 %						170
					<u>Summa</u>	<u>950</u>
		<u>Dikessträckan B-C.</u>				
10+38-10+84	46	Uppgrävning och rensning av det nuvarande öppna diket m ³	35	3:-	105	
10+84-11+21	37	Betongrör 10" m	37	5:80	215	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	37	5:50	204	
11+21-11+32- -30	11	Ny trumma av 400 mm (16") be- tongrör med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Utföres och bekostas av Sta- tens Järnvägar.				
<u>Övf.</u>	<u>94</u>	<u>Överföres</u>			<u>524</u>	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	94	Överfört			524	
30+00-30+52	52	Betongrör 10" m	52	5:80	302	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	52	5:-	260	
30+52-32+20	168	Betongrör 9" m	168	5:50	924	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	168	4:50	756	
32+20-32+66	46	Betongrör 6" m	46	3:10	143	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	46	4:50	207	3116
<u>Tills. 360 m.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 10+84. Utföres enl. typritn. O-1 st.						
			1	150:-	150	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter vid 30+52, 31+17, 32+20 och 32+66. Utföres enl. typritn. B-7 st.						
			4	100:-	400	550
<u>Ersättning</u> för mark, som gräves bort samt för in- trång genom jordupplag till ägaren av Svedala Stora 19 ⁷						
						50
<u>För oförutsett m.m.</u> tillägges ca 20 %						
						784
					<u>Summa</u>	4500
<u>Sammandrag:</u>						
	823	Dikessträckan A-B				950
	360	" B-C				4500
<u>Tills. 1183 m.</u>						
				<u>Summa kostnad</u>		5450

Råkulla, Svedala den 10 maj 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Den öppna dikessträckan 10+38-10+84 skall i huvudsak utvidgas lika åt båda sidorna. Dock bör det eftersträvas att avloppet i möjligaste mån erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 2/ Schaktmassorna skola i huvudsak uppläggas på avloppets östra sida och med en frikant mot avloppet om 1,0 m.
- 3/ Större sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med övriga massor.
- 4/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 200 mm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 150 x 350 x 450 få ej användas till stensättning.
- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.
- 7/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 9/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 12/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 13/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 14/ Vid igenplaneringen av det förutvarande öppna diket skall tillses att alla stenar från stensättningarna kommer minst 0,6 m. under färdig markyta.
- 15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 16/ Fyllningen över rörledningen får ej innehålla sten.
- 17/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan

- maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över den samma.
- 18/ Brunnarna skola utföras i enlighet med angivna typritningar och förses med hållbart lock av armerad betong. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnadelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 19/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och

regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 23/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 24/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

25/ Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. = + 46,06 m.

Grindstoppare till grind strax intill NV knuten av uthus c:a 5 m. V sektion 6+38. Stoppen, som utgöres av ett 30 x 8 mm plattjärn, är fastgjuten c:a 0,06 m. V grindstolpen.

Fixp. = + 47,21 m.

Uthus till fastigheten Svedala Stora 19¹⁰⁴, c:a 25 m. S sektion 30+30. Utmärkt med järndubb i grundsten till Ö gaveln, c:a 0,18 m. från NÖ knuten och c:a 0,25 m. över marken.

Råkulla, Svedala den 10 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Utlåtande avgivet vid syneförrättnings angående torrläggning av marker till Svedala Stora nr 1 m.fl. fastigheter i Svedala socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 mars 1960 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vatten-lagen angående torrläggning av marker till Svedala Stora nr 1 m.fl. fas-tigheter i Svedala socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syne-förrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Svedala Stora 1, 12, 19 och 22 i Svedala socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger c:a 2 km nordost om Svedala kyrka. På hithörande översiktskarta har av-dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna dels täckta avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu be-sväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran

upprättat förelag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan B-C) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Förutom av dikesträckan B-C äro de ifrågavarande markernas torrläggning något beroende av dikesträckan A-B. Denna sträcka har nämligen å delsträckorna 9+08-9+44 och 10+34-10+38 igenlagts med för små rör. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckan B-C samt ovannämnda delsträckor inom dikesträckan A-B utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarter ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela

området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan sektionerna 11+21-11+32 av dikessträckan B-C korsar det nya avloppet järnvägen Trelleborg-Lund å bandelen Svedala-Holmeja c:a 2,2 km Söder Bökebergsslättis hållplats. I korsningspunkten finnes för/närvarande en stentrumma med dim. 600 x 600 mm. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup måste den fördjupas och ersättas med en ny trumma av järnvägsrör med minst 400 mm inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 44,74 m. och vid uppströmssidan på höjden + 44,75 m. Anslutningsbrunnar skola utföras vid trummans båda ändpunkter. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av Statens Järnvägar.

Mom. 4. Ersättningar.

För mark, som åtgår för det öppna avloppets utvidgning samt för upplag av schaktmassor, skall ersättning utgå. Beloppen har uträknats och finnes angivna i kostnadsförslaget, bil. B.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 5450:- kronor, varav å dikessträckan A-B 950:- kronor, och å dikessträckan B-C 4500:- kronor. Kostnadsförelaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad som införts i värderingslängden. Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållandena, som erhålles dels genom igenläggning av de öppna avloppen och dels genom att vattensjuka hålor efter torrläggningen kunna sambrukas med övrig åkerareal på lämpligaste årtid. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enl. bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen föreligga ej, utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaden för torrläggning av dikningssamfälligheten har av förrättningsmannen beräknats till 5450:- kr och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 5725 kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $5450:5725 = 0,951965$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsantalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingen-

jörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckan A-B skall bäras helt av dem, som nu underhålla densamma. Dikningsföretaget skall sedan det blivit utfört vara helt befriat från underhåll i denna sträcka.

Kostnaderna av dikessträckans B-C framtida underhåll skall fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den försumlige. För att förhindra att betande djur gå ned i det öppna avloppet skall stängsel uppsättas utmed

avloppet. Detta skall bekostas av markägaren eller arrendatorn. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Stora Svedala dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företaget, och som ej är att hänföra till vattennål, skola handläggas inför Oxie häradsrätt.

Mom. 11. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.


Svedala den 10 maj 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör





KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liest. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
SVEDALA SOCKEN						
<u>Svedala Stora 19⁷, 1253/86928 mtl.</u>						
Hugo Larsson		250:-		238:-	4,367	
<u>Svedala Stora 19¹⁰⁴, 887/130592 mtl.</u>						
Nils Jönsson		129:-		123:-	2,253	
<u>Svedala Stora 19⁷², avs.</u>						
Nils Jönsson		80:-		76:-	1,397	
<u>Svedala Stora från 19⁷ avs. lgh.</u>						
Hilda Fredriksson		21:-		20:-	0,367	
<u>Svedala Stora 12⁸⁶, 47/900 mtl.</u>						
Lennart Roslin		545:-		519:-	9,520	
<u>Utmarken (Råkulla) till</u>						
<u>Svedala Stora 1¹, 1 mtl.</u>						
<u>Svedala-V. Kärrstorps pastorat.</u>	8					
Arr. Hulda Mattsson		4076:-		3880:-	71,196	
<u>Svedala Stora 22⁶, 3/80 mtl.</u>						
Svedala Köping						
Arr. Hugo Persson		624:-		594:-	10,900	
Summa		5725:-		5450:-	100,000	

Råkulla, Svedala den 10 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör





Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Skala 1:50
Mått i mm.


Typritning 0-1

Ommurning.

Sektion A-A



Sektion B-B



Skala 1:80
Mått i mm

Bilaga	Typritning B-7	Brunn
--------	----------------	-------

Sektion A-A

Betonglock med handtag
Tyllning med sten eller singel

Brött brunnsstegel eller betongsten (Btg II std. K 850)

Lös betongplatta eller i gulten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betong-platta el. rustbodd av 2 1/2" plank.

