






Skala 1:4000.
100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL		Rugerup-Äsperöds dike- ningsföretag år 1960	
I		Helleröds SOCKEN (MAB) AV Malmöhus LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR 1960		SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL		Kopia	
		Lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 7		LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	
		Nr. 7-2143	




FÖRSLAG TILL		Rugervup-Åsperöds dike-ningsförslag år 1960	
I		Hållarp SÖCKENHÄNS AV Malmöhus LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1960		SAMBAND MED SYMFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL		Kopia	
ANTAL RITN. ST. 7		LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	
		Nr 7-2143	

797 ha

File p. = + 77.32 m.



Antal
rifn. st. 7. LANTBRUKSSTYRELSENG
LANTBRUKSNÄMNDENS Nr 1445. M - 7 * 2143
ARKIV



Förslag till **Rugerup - Åsperöds dik-**
ningsföretag år 1960

I **Halleröds** ^{S.M.} **kommun** av **Malmöhus** län

upprättat år **1960** i **utan** samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

























Original
Kopia

Antal
ritn. st. **7**

LANTBRUKSTYRELSSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr **445** **M-7*2143**


Staten Reproduktionsanstalt 1956.
836 L



Skala 1:100.




Förslag till		Ruganup-Åsperöds dik-	
		ningsförelag år 1960	
i		Hallenöds kommun av Malmöhus län	
upprättat år 1960		i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original		Namn	
Kopia		Titel	
Antal		LANTBRUKSSTYRELSENS	
ritn. st.		LANTBRUKSNÄMNDENS	
7		ARKIV	
		Nr 445-7*2143	



Förslag till *Rugerup-Åsperöds drä-*
ningsförslag år 1960
 i *Åsperöds* ^{S:n} *kommun* av *Malmöhus* län
 upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Perman Knudsen
 Original
 Kopia
 Lantbruksingenjör

Antal
 ritn. st. 7
 LANTBRUKSSTYRELSENS
 LANTBRUKSNÄMNDENS
 ARKIV Nr *1445* M-7*2143



Skala 1:100.
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till	Rugerup-Åsperöds dik- ningsföretag år 1960
i	Hallenöds ^{S.P.} kommun av Malmöhus län
upprättat år	1960 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	<i>Vernan Knutsson</i> Namn
Kopia	Lantbruksingenjör Titel
Antal rifn.st.	7
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr <i>445</i> M-7*2143

M - 7 ★ 2143

Handlingar

till

RUGERUP-ÄSPERÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Hallaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fnr 1445.

Handlingar

till

RUGERUP-ÄSPERÖDS DIKNINGS FÖRETAG ÅR 1960

i Hallaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 19		" 7 - 32
Värderingslängd	Bil. A.	" 33 - 39
Kostnadsförslag	" B.	" 40 - 44
Jordersättningslängd	" Ba.	" 45 - 48
Arbetsbeskrivning	" C.	" 49 - 51
Utlåtande	" D.	" 52 - 61
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 62 - 64

Till akten hör 7 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000.



Protokoll, fört vid sammanträde under
synesförrättning enligt vattenlagen avseende
de torrläggning av mark till Åsperöd nr 2
m.fl. fastigheter i Hallaröds socken av
Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 11-12) sammanträde i Åren-
det utsatts att hållas den 30 maj 1960 kl. 10.00 i Hallaröds skola, Hallaröd,
Kända sakägare hade tillsänt skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil.
13). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skiftegodemännen Nils Johansson och Nils Nilsson varjämte följande
sakägare infunnit sig:

Ernst Jakobsson	Äg. S. Hultarp 2 ⁴ , 1/8 mtl
~~Sture Widén~~	Äg. S. Hultarp 2 ¹¹ , 45/512 mtl
Henning Svensson	Äg. 23/256 mtl av S. Hultarp 2 ⁵
Inggerd Holmberg	Äg. 1/32 mtl av S. Hultarp 2 ⁵ ; 1/128 mtl av S. Hultarp 1 ⁶ ; Åsperöd 1 ⁴ , 1/16 mtl
Olof Göransson	Äg. Åsperöd 2 ⁹ , 89/512 mtl
Nils Jakobsson	Äg. Åsperöd 2 ⁵ , 3/32 mtl och 3 ⁵ , 1/16 mtl samt Åsperöd 2 ⁶ , 3/32 mtl och 3 ⁶ , 1/16 mtl
Hallaröds församling	Äg. Hallaröd 5 ¹ , 1/8 mtl
~~Karl-Alfred Larsson~~	Äg. Täckarp 1 ¹⁴
Sven Senesson	Äg. Täckarp 1 ⁶ , 1/4 mtl
~~Selma Nilsson~~	Äg. Täckarp 1 ⁷ , 1/32 mtl och Rugerup 1 ⁹ , 1/32 mtl

Stiftenshändeln i Lund genom kapten A. Hagberth enl. fullm. bil. 14.

Gunnar Svensson Äg. Rugerup 1⁵, 1/8 mtl
Sven Hallberg Äg. Rugerup 1⁴², 881/4096 mtl
Sven Svensson Äg. Rugerup 1⁴⁰, 1/32 mtl
~~Karl-Gunnar Olofsson Äg. S. Hultarp 5¹, 109/512 mtl~~
~~Bakningsföretaget "Joentorp-Måntorp 1934" genom ordf. Nils Grahn~~
~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~
Herr Gerslind, sakkunnig för Sven Sonesson

§ 1.

Ansökningsom förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Hade sammanträde utsatts att hållas den 18 februari 1960 (bil. 2-4) men hade förrättningsmannen på grund av sjukdom varit förhindrad att närvara. På förrättningsmannens inrådan hade upprättat förslag framlagts den 18 februari 1960 kl. 10. för delägarnas hörande av förste assistent T. Herdenberg. Närvarande voro:

Förste assistent T. Herdenberg och tekniker B. Johanson enl. uppdrag

Sakägare:

Mämlen Nils Jakobsson, Esperöd

Ingenjör Sven Sonesson, Stocka Möllan, biträdd av skogsinsp. Gerslind

Hallaröds kyrkoråd gm herrar Thure Johanson och Nils Grahn enl. protokolls-
utdrag, bil. 5.

Lantbrukare Ernst Jakobsson, S. Hultarp

" Henning Svensson, "
" Gunnar Svensson, Rugerup
" Sven Hallberg, "
" Sven Svensson, "

Fröken Ingegerd Holmberg, Esperöd

Lantbrukare Gotthard Göransson genom Bror Göransson enl. fullmakt, bil. 6.

" Bror Göransson

Hemmansägare Eric Antonsson

Sjuksköterska Elsie Antonsson och fröken Sven Antonsson genom Eric Antonsson enl. fullmakt, bil. 7-8.

Fru Inga Magnusson genom Bror Göransson enl. fullmakt, bil. 9.

Lantbrukare Karl-Gunnar Olofsson, Vättseröd

Dikningsföretaget "Järestorp-Månstorp 1934" genom Nils Grahn

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Eric Eliasson enl. fullmakt bil. 10, biträdd av vägmästare Erik Holm

Vidare hade antecknats:

Erskätning för mark, som togs i anspråk för avloppens breddning och för jordupplag påyrkades.

Allmänna vägar nr 1318 och 1319 berördes av företaget och uppgavs att trumma för väg nr 1318 anbyggdes troligen år 1926 och för väg nr 1319 troligen år 1922. Uppgifterna bestredes icke av vägförvaltningens ombud. Ingenjör Eliasson anförde, att det kunde övervägas om icke en förstärkning i botten av trumma för väg 1318 möjliggjorde bibehållande av nuvarande trumma samt att trumman under väg 1319 terde böra anbyggas och härvid vidgas åt norr.

Trummar för enskilda vägar vid 29+88 och 30+67 voro utförda åren 1915-16 resp. 1950. Ägaren, Nils Jakobson, förklarade att han önsade endast en trumma vid 29+88 och att han ansåg sig böra bekosta denna.

Sakägarna uttalade enhälligt att vattning av djur i avloppet icke måtte tillåtas, och att vattningstillen vid sidan av avloppet eller anordnande av vattenuppfördringspumpar skulle bekostas av den enskilde markägaren.

Alla närvarande sakägare överenskommo att för gång med grävmaskin och jordvalla uppläggning röja buskar och träd i avloppet samt därintill i god tid

före entreprenaden. Ingenjör Sonesson förklarade att vidgning av avloppet
finns ske helt å söder å sträckan 17 - 20.

§ 4.

På förrättningsmannens fråga vidhöll sakägarna sina yrkanden under § 3.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B,
jordersättningslängden	" " Ba och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 6.

Yrkade sökandena att företaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 7.

I skrivelse hade Olof Göranssons sterbhus förenat sig med sökandena, bilaga 15. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 8.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 9.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-
till: Mils Jakobsson såsom ordförande samt Sven Sonesson och Gunnar Svensson.

~~Till suppleanter utsågos:~~

Till revisorer utsågos: Eric Antonsson och Sture Widén.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 11.

Förrättningsmannen redegjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sinakostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande Nils Jakobson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 13.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Ernst Jakobson	13	ha åker
Sture Widén	10	" "
Henning Svensson	17	" "
Ingegerd Holmberg	12	" "
Eric Antonsson	22	" "
Nils Jakobson	40	" "
Hallaröda församling	ca 20	" "
Karl-Alfred Larsson	-	" "
Sven Sonesson	43	" "

Selma Nilesen	c:a	9	ha	åker
Gunnar Svensson		22	"	"
Sven Hallberg		15	"	"
Sven Svensson		3	"	"

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 862:20 kronor, vilket förskotterats av Nils Jakobsson. Annonskostnaden för sammanträdena hade förskotterats av Nils Jakobsson med 104:40 kronor. Godemännens arvoden uppgingo till 142:- kronor, vilket betalades av Nils Jakobsson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, (bil. 16-18).

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplöstes och godkändes protokollet varpå förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hallaröd den 30 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Avskrift.

14/4/5
Dnr III M 61, 63, 70, 78, 80, 81, 85-88,
90-92, 96, 103, 105 - 1957, 18-20 - 1958.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 29 september 1958.


På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström


B. Ulmén

Vidimeras ex officio:





- 8 -



Dnr III M 52 56

17/4/56
Ink. 7/6-56

Dnr 1445 ls


R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström
O. Hultström



B. Ulmén
B. Ulmén


LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80



Dnr AD 112/56

Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr återopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Nils Jakobsson, Stehag, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 31 maj 1956.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr III M 52 56

Dnr.

Ad 112/56

Ink.d. 1 MAJ 1956

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län för yttrande i ärendet.


Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 30 maj 1956.

På tjänstens vägnar:

L. Fröling

L. Fröling



Dnr III	9M 152 56
Ink:	30 MAJ 1956
Länsstyrelsen, Mal.	
Landakansallet	

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Maluölen län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Halland

socken(-nar) av Maluölen län.

Förrättningen avser förläggning och förbittring av bäer-dise

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
c:a 60 haer bäer, bäerlängden c:a 3000 m, samt bäer en landsvägsbro

Närmaste järnvägsstation Stenug

Meddelanden om förrättningen ställes till Nämndeman Nils Jakobson
Esperöd, Stenug, tel Halland 81
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Halland den 28 maj 1956

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Nils Jakobson</u>	»	»	<u>Esperöd 2 1/2 m fl</u>
<u>Eugenius Söderström</u>	»	»	<u>Regerup 1: 4-5</u>
<u>Lina Eriksson</u>			<u>S. Kullarps 2 1/2 m fl</u>
<u>Anders Eriksson</u>			<u>Focharp 1 1/2 m fl</u>

Stämman öppnades klockan 10 och behandlade följande ärenden:
1. Om förbittring av bäer i Stenug socken.
2. Om förbittring av bäer i Regerup socken.
3. Om förbittring av bäer i S. Kullarps socken.
4. Om förbittring av bäer i Focharp socken.
Stämman avslutades klockan 12.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Isak Hallberg	Rugarp på Stålar
Valfrid Jepson	— " — Bickinge
Eust Jakobson	S. Hallberg — " —
Hennig Petersen	— " — — " —
Albert Holmberg	Expeid Stålar
Olof Göranus Stålar	— " — — " —
Selma Nilsson	Rugarp — " —
Larson	Fockars — " —
Hallböds Kyckoröd gm Thure Johansson	Första
Rugarp Stålar	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 18 februari 1960 kl. 10.00.


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Äsperöd nr 2 m.fl. fastigheter i Hallaröds socken av Malmöhus län kommer att hållas i Hallaröds skola, Hallaröd, torsdagen den 18 februari 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till S. Hultarp n:ris 1, 2 och 5, Äsperöd n:ris 1, 2 och 3, Hallaröd nr 5, Täckarp nr 1 samt Rugerup nr 1, dels allmänna vägarna nr 1318, Rugerup-Kärrhus och nr 1319, Ödevångshus-S. Hultarp samt dikningsföretaget "Joenstorp-Månstorp 1934", allt i Hallaröds socken.


Malmö den 26 januari 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Hallaröds församling den 31 jan. 1960

intygas av




Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 A, Malmö C.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Åsperöd nr 2 m. fl. fastigheter i Hallaröds socken av Malmöhus län kommer att hållas i Hallaröds skola, Hallaröd, torsdagen den 18 februari 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att beröras dels marker till S. Hultarp nr:ris 1, 2 och 5, Åsperöd nr:ris 1, 2 och 3, Hallaröd nr 5, Täckarp nr 1 samt Rugerup nr 1, dels allmänna vägarna nr 1318, Rugerup-Kärrhus och nr 1319, Ödevångshus-S. Hultarp samt dikningsföretaget "Joens-torp-Månstorp 1934", allt i Hallaröds socken.

Malmö den 26 januari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet fredagen
den 29 januari 1960, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Äsperöd nr 2 m.fl. fastighe-
ter i Hallaröds socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Hallaröds församling,	N.Rörium	27/1 1960
Skiftesgodemannen Nils Johansson, Skudderup,	"	"
" Nils Nilsson,	"	"
Nämndeman Nils Jakobsson, Esperöd,	Stehag	"
Ingenjör Sven Sonesson,	Stockamöllan	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"
Lantbrukare Ernst Jakobsson, S. Hultarp,	Billinge	"
" Sture Widén, S. Hultarp,	"	"
" Henning Svensson, S. Hultarp,	"	"
" K. A. Larsson, Tockarp,	Stehag	"
" Gunnar Svensson, Rugerup,	"	"
" Sven Hallberg, "	"	"
" Sven Svensson, "	"	"
Fru Selma Nilsson, "	"	"
Fröken Ingegerd Holmberg, Esperöd,	"	"
Lantbrukare Gotthard Göransson, Esperöd,	"	"
" Bror Göransson, "	"	"
" Erik Antonsson, "	"	"
Sjuksköterska Elsie Antonsson, "	"	"
Fröken Svea Antonsson, "	"	"
Fru Inga Magnusson, Trulstorp,	N. Rörium	"
Lantbrukare Karl-Gunnar Olofsson, Wättseröd,	Stehag	"
Dikningsföretaget "Joenstorp-Månstorp 1934", ordf. Nils Grahn, Joenstorp,	Stehag	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"

27 januari 1960.

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lennart Kindblom', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
Med Hallaröds kyrkoråd den 10 febr.1960.

Närvarande:Undertecknad ordförande och samtliga ledamöter.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll valdes herrar Nils Grahn och
Karl Paulsson

§ 4.

Till församlingens ombud vid sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av mark i Hallaröds socken,berörande
bl.a.Hallaröd 5:1,den 18 febr.1960 valdes Herrar Thure Johansson
och Nils Grahn.

Hallaröd som ovan

Bror Mollenius,ordf.

Justeras:Karl Paulsson

Nils Grahn

Rätt utdragit betygar



F U L L M A K T

f r lantbrukaren Bror G ransson, Asper d, Hallar d, att vid syner r-
r ttning ang ende torrl ggning av marker till Asper d nr 2 m.fl.
fastigheter i Hallar ds socken, f ra min talan och ~~xxxx~~ min r tt
bevaka. Ombudets laga  tg rder godk nnes.

Asper d, Stehag den 16 februari 1960

G tthard G ransson
.....
(G tthard G ransson)

Egenh ndiga namnteckningen bevittnas:

G tthard Nilsson
.....

Asper d, Stehag

Ingelborg Nilsson
.....

Asper d, Stehag

Tullmark.

För hemmetsägaren Eric Pettersson Björns att
vid remisslämning för synförklaring angående
försläggning av marken till Björns an. 2. m. fl.
fastigheten i Hellsjöns församling beviljas den
18 februari 1960. min. Telen för och min
patt bevilja.

Ambudets laga åtgärder granskades

Björns den 16 februari 1960
Lena Pettersson

Egentliga remisskungen beviljas

Gustaf Nilsson

Torgeborg Nilsson

Tullmakt.

För hemmansägaren Eric Nilsson bekräftar att
vid sammankommande för styrelsesättning angående
förvägning av marken till bekräftar den 2. m. fl.
församlingen i Helsingfors församling förklarar den
18 februari 1960. min bekräftar för och min
pått bekräftar.

Ombudets laga afgörande godkänns.

Bekräftat den 16 februari 1960
Eric Nilsson

Bekräftadiga samtyckningen bekräftar

Gottfrid Nilsson

Ingeborg Nilsson

F u l l m a k t

för lantbrukaren Bror Göransson, Äsperöd, Hallaröd att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Äsperöd n:r 2 m.fl. fastigheter i Hallaröds socken föra min talan och min rätt bevaka. Ombudets lga åtgärder godkännes.

Trulstorp, Norra Rörum den 3/2 1960

Inga Magnusson
/ Inga Magnusson/

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Fridolf Persson
/Fridolf Persson/

Fogdaröd, Höör.

Edla Persson
/Edla Persson/

Fogdaröd, Höör.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70


Dnr 677-43/60

Fullmakt

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom
t.f. ingenjören Eric Eliasson att vid syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen angående torrläggning av marker till Äsperöd nr 2 m.fl.
fastigheter i Hallaröds socken i Malmöhus län, utföra och bevaka
vägförvaltningens talan.

Malmö den 16 februari 1960.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén_{sp}

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde måndagen den 30 maj 1960 kl. 10.00.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Äsperöd nr 2 m.fl. fastigheter i Hallaröds socken av Malmöhus län kommer att hållas i Hallaröds skola, Hallaröd, måndagen den 30 maj 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till S. Hultarp n:ris 1, 2 och 5, Äsperöd n:ris 1, 2 och 3, Hallaröd nr 5, Täckarp nr 1 samt Rugerup nr 1, dels allmänna vägarna nr 1318, Rugerup-Kärrhus och nr 1319, Ödevångshus-S. Hultarp samt dikningsföretaget "Joenstorp-Månstorp 1934", allt i Hallaröds socken.

Malmö den 3 maj 1960.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Hallaröds församling den

8 maj 1960


intygas av




Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 A, Malmö C.

	KUNGÖRELSEN
KUNGÖRELSE	
Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Asperöd nr 2 m.fl. fastigheter i Hallaröds socken av Malmöhus län kommer att hållas i Hallaröds skola, Hallaröd, måndagen den 30 maj 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.	
Av förrättningen kommer att beröras dels marker till S. Hultarp nr:is 1, 2 och 5, Asperöd nr:is 1, 2 och 3, Hallaröd nr 5, Täckarp nr 1 samt Rugerup nr 1, dels allmänna vägarna nr 1318, Rugerup-Kärthus och nr 1319, Ödevångshus-S. Hultarp samt dikningsföretaget "Joenstorp-Månstorp 1934", allt i Hallaröds socken.	
Malmö den 3 maj 1960.	
I tjänsten:	
LENNART KINDBLOM Lantbruksingenjör	

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 6 maj 1960, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Äsperöd nr 2 m.fl. fastigheter i Hallaröds socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Hallaröds församling,	N. Rörum	4/5 1960
Skiftesgodemannen Nils Johansson, Skudderup,	"	"
" Nils Nilsson, Fack 96,	"	"
Nämndeman Nils Jakobsson, Esperöd,	Stehag	"
Ingenjör Sven Sonesson,	Stockamöllan	"
Stiftsnämnden i Lund,	Lund	"
Kyrkorådet i Hallaröds församling, Hallaröd,	Stehag	"
Lantbrukare Ernst Jakobsson, S. Hultarp,	Billinge	"
" Sture Widén, S. Hultarp,	"	"
" Henning Svensson, S. Hultarp,	"	"
" K. A. Larsson, Tockarp,	Stehag	"
" Gunnar Svensson, Rugerup,	"	"
" Sven Hallberg, "	"	"
" Sven Svensson, "	"	"
Fru Selma Nilsson, "	"	"
Fröken Ingegerd Holmberg, Esperöd,	"	"
Lantbrukare Gotthard Göransson, Esperöd,	"	"
" Bror Göransson, "	"	"
" Erik Antonsson, "	"	"
Sjuksköterska Elsie Antonsson, "	"	"
Fröken Svea Antonsson, "	"	"
Fru Inga Magnusson, Trulstorp,	N. Rörum	"
Lantbrukare Karl-Gunnar Olofsson, Wättseröd,	Stehag	"
Dikningsföretaget "Joenstorp-Månstorp 1934", ordf. Nils Grahn, Joenstorp,	"	"

Malmö den 4 maj 1960.

Enligt uppdrag:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lennart Kindblom', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr .561..... S.

Från ...lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö,
..... har till stiftsnämnden inkommit medde-
lande att ~~förrättningen avseende~~ fortsatt handläggning av syneför-
rättning angående torrläggning av marker till Äsperöd nr 2 m.fl.
fastigheter i Hallaröds socken
.....
kommer att äga rum i Hallaröds skola måndagen den 30 maj 1960
kl. 10
.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra eck-
lesiastik fastighet, ~~nämligen~~ ~~markochboställe~~ men angives icke vilken.
På grund härav uppdrages åt pastorsämbetet i Hallaröds församling
att delgiva ovanstående underrättelse med den kyrkliga ordsmyndig-
het eller annan, som det tillkommer
~~Det tillkommer~~
att vid förrättningen tala och svara för fastigheten ifråga. För
lönoboställe talar och svarar pastoratet, för kyrka enskilt till-
hörig jord församlingen och för klockarboställe församlingen och
vederbörande tjänstinnehavare.
.....

Boställsnämndsordföranden Assar Hagberth, Klinta pr Snogetöd,
.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnäm-
nden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 23 maj 1960.....

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med sökandena Nils Jakobsson m.fl. i deras ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Esperöd 2 m.fl. i Hallaröds socken och yrka, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker.

Hallaröd

den 26/5

1959.

Olof Göranssons Stbh.
gm.

Gottfrid Göransson

Bror Göransson

Eric Portansson

Vitsordas

Per-Olof Nilsson

Nils Johansson Nils Nilsson

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö

Till Vägförvaltningen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Rugerup-Åsperöds dikningsföretag år 1960 i Hallaröds socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 30 maj 1960 kl. 10.00 i Hallaröds skola, Hallaröd.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 1318, Rugerup-Kärrhus och nr 1319, Ödevångshus-S.Hultarp, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 17 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utdrag av förslag till utlåtande, avgivet vid synförrättning angående Rugerups Åsperöds dikningsföretag år 1960.

==
Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 2+81 - 2+87 av dikessträckan A - B korsas allmänna vägen nr 1318. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av betong. Då trumman ej har erforderligt djup för ändamålsenlig terrällgning av ovanföriggande mark, måste botten i densamma sänkas och förstärkas med ett oavvänt valv. Alternativt kan i den befintliga trumman läggas ϕ 1400 mm betongrör. Blivande botten i trumman skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 72,73 m och vid uppströmssidan på höjden + 72,74 m.

Mellan sektionerna 27+35-27+41 av dikessträckan F - G korsas allmänna vägen nr 1319. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma. Denna har emellertid ej heller utförts till erforderligt djup, varför den skall fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör med minst 1200 mm (48") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 73,96 m och vid uppströmssidan på höjden + 73,97 m.

Ombyggnaden av båda trummorna skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

==
Malmö den 17 maj 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4105-43/60

LOL/BP

Till

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom


Lundavägen 66

Malmö.

Rugerup-Äsperöds dikningsföretag år 1960.

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande av den 17 maj 1960, angående rubricerade företag, granskats utan erinran.

Malmö den 25 maj 1960


C.G. Plantén.

Utdrag ur protokoll fört vid första ordinarie kyrkostämma med Hallaröds församling den 15 maj 1960.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll valdes herrar Viggo Andersson och Anders Henning.

§ 3.

Till församlingens ombud vid fortsatt sammanträde angående torrläggning av mark i Hallaröds socken berörande bl.a. Hallaröd 5:1 valdes herrar Thure Johansson och Nils Grahn med herr Henning Svensson som suppleant.

Hallaröd som ovan

Bror Mollenius, ordf.

Justeras: Anders Henning Viggo Andersson

Anslaget i laga ordning i Hallaröds församling den 29 maj 1960,
Bror Mollenius, kyrkoherde.

Rätt utdragitå betygar

Bror Mollenius
kyrkoherde.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>HALLARÖDS SOCKEN</u>							
<u>Södra Hultarp 2⁴, 1/8 mtl</u>							
Ernst Jakobsen							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	1		0,35	1200	1500	300	105
Förlagd åker	2	0,70		1600	2000 (2000)	400	280
Åker	3	0,65		1100	1800 (2000)	700	455
"	4	0,10		1300	1900	600	60
Summa		1,45	0,35				900
<u>Södra Hultarp 2¹¹, 45/512 mtl</u>							
Sture Vidén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	5		0,35	1100	1500	400	140
"	6		0,70	800	1500	700	490
Summa			1,05				630
<u>23/256 mtl av Södra Hultarp 2⁵</u>							
Henning Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	7	0,50		1100	1800 (2000)	700	350
"	8	0,80		1400	2000	600	480
Betesmark	9		0,05	1400	1500	100	5
"	10		0,50	1300	1500	200	100
Åker	11	0,80		1200	2000	800	640
"	12	0,60		1800	2000	200	120
Summa		2,70	0,55				1695

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>1/32 mtl av Södra Hultarp 2⁵</u>							
Ingegärd Holmberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	13		0,05	1400	1500	100	5
Åker	14	2,50		1200	2000	800	2000
Summa		2,50	0,05				2005
<u>1/128 mtl av Södra Hultarp 1⁶</u>							
Ingegärd Holmberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	2,65		1200	2000 (2000)	800	2120
"	16	0,70		1000	1800	800	560
Summa		3,35					2680
<u>Åsperöd 1⁴, 1/16 mtl</u>							
Ingegärd Holmberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	17	1,25		1000	(2000) 1900	900	1125
Summa		1,25					1125
<u>Åsperöd 2⁹, 89/512 mtl</u>							
Olof Göransson's sterbhus							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Förlagd Åker	18	0,85		1200	2000	800	680
Betesmark	19		0,15	1300	1500	200	30
Skog	20		0,15	700	800	100	15
Förlagd Åker	21	0,35		1200	2000	800	280
" "	22	1,20		"	"	800	960
" "	23	1,30		1800	2000	200	260
" "	24	1,30		1900	2000	100	130
Överföres		5,00	0,30				2355

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5,00	0,30				2355
Åker	25	1,90		1200	2000	800	1520
"	26	0,90		1300	2000	700	630
Summa		7,80	0,30				4505
<u>Åsperö 2⁵, 3/32 mtl och</u>							
<u>Åsperö 3⁵, 1/16 mtl</u>							
Nils Jakobsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Förlagd åker	27	1,50		1300	2000	700	1050
" "	28	3,15		1200	2000	800	2520
" "	29	0,90		"	2000	800	720
Summa		5,55					4290
<u>Åsperö 2⁶, 3/32 mtl och</u>							
<u>Åsperö 3⁶, 1/16 mtl</u>							
Nils Jakobsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Förlagd åker	30	1,30		1300	2000	700	910
" "	31	0,15		1500	2000	500	75
" "	32	0,65		1200	2000	800	520
" "	33	0,10		1100	2000	900	90
" "	34	0,60		1500	2000 (1500)	500	300
" "	35	0,60		500	1300	800	480
" "	36	0,20		700	1500	800	160
Summa		3,60					2535
<u>Hallarö 5¹, 1/8 mtl</u>							
Hallaröds församling							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	37		2,70	1100	1500	400	1080
Summa			2,70				1080



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Täckarp 1¹⁴</u>							
Karl-Alfred Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	38		0,40	1400	1500	100	40
"	39		0,10	700	800	100	10
<u>Summa</u>			0,50				50
<u>Täckarp 1⁶, 1/4 mtl</u>							
Sven Sonesson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	40		0,50	1000	1500	500	250
Förlagd åker	41	0,60		1800	2000	200	120
" "	42	1,15		1200	2000	800	920
" "	43	4,40		1300	2000	700	3080
<u>Summa</u>		6,15	0,50				4370
<u>Täckarp 1⁷, 1/32 mtl</u>							
Selma Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	44		2,90	1100	1500	400	1160
"	45		0,25	1200	1500	300	75
"	46		0,10	1400	1500	100	10
<u>Summa</u>			3,25				1245
<u>Rugerup 1⁹, 1/32 mtl</u>							
Selma Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Förlagd åker	47	0,75		1700	2000	300	225
<u>Summa</u>		0,75					225

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rugerup 1⁵, 1/8 mtl</u>							
Gunnar Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Förlagd åker	48	0,80		1400	2000	600	480
" "	49	0,50		1800	2000	200	100
" "	50	0,50		1900	2000	100	50
" "	51	4,15		1600	2000	400	1660
<u>Summa</u>		5,95					2290
<u>Rugerup 1⁴², 881/4096 mtl</u>							
Sven Hallberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>					(2000)		
Förlagd åker	52	3,10		1100	1800	700	2170
" "	53	0,30		1400	1800	400	120
" "	54	1,15		1200	1800	600	690
<u>Summa</u>		4,55					2980
<u>Rugerup 1⁴⁰, 1/32 mtl</u>							
Sven Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Förlagd åker	55	1,30		1300	2000	700	910
Betesmark	56		0,25	1300	1500	200	50
<u>Summa</u>		1,30	0,25				960

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning.</u>							
HALLARÖDS SOCKEN							
<u>Södra Hultarp 2⁴, 1/8 mtl</u>							
Ernst Jakobsson	1-4	1,45	0,35				900
<u>Södra Hultarp 2¹¹, 45/512 mtl</u>							
Sture Widén	5-6		1,05				630
<u>23/256 mtl av Södra Hultarp 2⁵</u>							
Henning Svensson	7-12	2,70	0,55				1695
<u>1/32 mtl av Södra Hultarp 2⁵</u>							
Inggerd Holmberg	13-14	2,50	0,05				2005
<u>1/128 mtl av Södra Hultarp 1⁶</u>							
Inggerd Holmberg	15-16	3,35					2680
<u>Äsperöd 1⁴, 1/16 mtl</u>							
Inggerd Holmberg	17	1,25					1125
<u>Äsperöd 2⁹, 89/512 mtl</u>							
Olof Göransson's sterbhus	18-26	7,80	0,30				4505
<u>Äsperöd 2⁵, 3/32 mtl och</u>							
<u>Äsperöd 3⁵, 1/16 mtl</u>							
Nils Jakobsson	27-29	5,55					4290
<u>Äsperöd 2⁶, 3/32 mtl och</u>							
<u>Äsperöd 3⁶, 1/16 mtl</u>							
Nils Jakobsson	30-36	3,60					2535
<u>Hallaröd 5¹, 1/8 mtl</u>							
Hallaröds församling	37		2,70				1080
<u>Täckarp 1¹⁴</u>							
Karl-Alfred Larsson	38-39		0,50				50
<u>Täckarp 1⁶, 1/4 mtl</u>							
Sven Somesson	40-43	6,15	0,50				4370
Överföres		34,35	6,00				25865

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		34,35	6,00				25865
<u>Täckarp 1⁷, 1/32 mtl</u>							
Selma Nilsson	44-46		3,25				1245
<u>Rugerup 1⁹, 1/32 mtl</u>							
Selma Nilsson	47	0,75					225
<u>Rugerup 1⁵, 1/8 mtl</u>							
Gunnar Svensson	48-51	5,95					2290
<u>Rugerup 1⁴², 881/4096 mtl</u>							
Sven Hallberg	52-54	4,55					2980
<u>Rugerup 1⁴⁰, 1/32 mtl</u>							
Sven Svensson	55-56	1,30	0,25				960
<u>Summa för hela företaget</u>		<u>46,90</u>	<u>9,50</u>				<u>33565</u>
Hallerö den 30 maj 1960.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
							
Nils Johansson Nils Nilsson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-2+34	234	Schaktning av sandblandad lera och sten m ³	85	3:-	255:-	
2+34-2+40	6	Schaktning av sand, lera och sten m ³	25	4:-	100:-	
2+40-2+81	41	Schaktning av sand, lera och sten m ³	60	3:-	180:-	535:-
<u>Tills. 281 meter.</u>						
<u>Röjning och borttagning av träd och buskar</u>						200:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						141:40
<u>Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning enligt jordersättningslängden</u>						14:40
<u>Ersättning för jordupplag och markintrång enligt jordersättningslängden</u>						59:20
<u>Summa kronor</u>						950:-
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
2+81-2+87	6	Fördjupning av befintlig väg-trumma, i samband därmed reparation av trumman, eller läggning av ny trumma med ϕ 1400 mm vägrör. Material och arbete skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län.			-	
2+87-7+50	463	Schaktning av sand, lera och sten m ³	470	2:50	1175:-	1175:-
<u>Tills. 469 meter.</u>						
<u>Röjning och borttagning av träd och buskar</u>						60:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						194:50
<u>Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning enligt jordersättningslängden</u>						103:90
<u>Ersättning för jordupplag och markintrång enligt jordersättningslängden</u>						466:80
<u>Summa kronor</u>						2000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
7+50-9+50	200	Schaktning av sand, lera och sten m ³	280	2:50	700:-	
9+50-13+05	355	Schaktning av sand och dyjord m ³	250	2:50	625:-	1325:-
<u>Tills. 555 meter</u>						
<u>Röjning och borttagning av träd och buskar</u>						40:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						212:25
<u>Erättning för markåtgång genom dikets utvidgning enligt jordersättningslängden</u>						75:75
<u>Erättning för jordupplag och markintrång enligt jordersättningslängden</u>						547:-
<u>Summa kronor</u>						2200:-
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
13+05-18	495	Schaktning av sand och dyjord och sten m ³	745	2:50	1862:50	
18-20+44	244	Schaktning av sand, dyjord och sten m ³	500	3:-	1500:-	3362:50
<u>Tills. 739 meter.</u>						
<u>Röjning och borttagning av träd och buskar</u>						90:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						568:75
<u>Erättning för markåtgång genom dikets utvidgning enligt jordersättningslängden</u>						140:50
<u>Erättning för jordupplag och markintrång enligt jordersättningslängden</u>						838:25
<u>Summa kronor</u>						5000:-
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
20+44-24	356	Schaktning av sand, torvjord och sten m ³	630	2:50	1575:-	
24-27+35	335	Schaktning av sand, lera och sten m ³	1215	2:50	3037:50	4612:50
<u>Tills. 691 meter.</u>						
<u>Transport</u>						4612:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				4612:50
		<u>Röjning och borttagning av träd och buskar</u>				60:-
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>				716:60
		<u>Erskättning för markåtgång genom dikets utvidgning enligt jordersättningslängden</u>				184:95
		<u>Erskättning för jordupplag och markintrång enligt jordersättningslängden</u>				825:95
		Summa kronor				6400:-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>				
27+35-27+41	6	Fördjupning av befintlig vägtrumma, i samband därmed reparation av trumman eller läggning av ny trumma med $\varnothing$ 1200 mm vägrör. Material och arbete skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län				
27+41-29+88	247	Schaktning av sand, dyjord och något sten m ³	425	2:50	1062:50	
29+88-29+93	5	Trumma av betongrör $\varnothing$ 900 mm enligt särskilt kostnadsförslag			330:-	
29+93-31+30	137	Schaktning av sand och dyjord m ³	318	2:50	795:-	
31+30-32	70	Schaktning av sand och dyjord m ³	95	2:50	237:50	2425:-
		<u>Tills. 465 meter.</u>				
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>				316:-
		<u>Erskättning för markåtgång genom dikets utvidgning enligt jordersättningslängden</u>				105:-
		<u>Erskättning för jordupplag och markintrång enligt jordersättningslängden</u>				404:-
		Summa kronor				3250:-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Tillägg till dikesträckan F-G.</u>				
		<u>Trumma för ägenväg vid 29+88.</u>				
29+88-29+93	5	Betongrör $\varnothing$ 900 mm	5	42:-	210:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning på rustbädd av 2" plank samt Återfyllning av vägbanan till körbart skick	5	15:-	75:-	285:-
		<u>Tills. 5 meter.</u>				
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 15 %				45:-
		<u>Summa kronor</u>				330:-

Hallaröd den 30 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
HALLARÖDS SOCKEN							
<u>Södra Hultarp 2⁴, 1/8 mtl</u>							
Ernst Jakobsson							
Skog	90	8	7:20				
Betesmark	90	15	13:50				
Åker	190	20	38:-				58:70
Skog				740	8	59:20	
Betesmark				650	15	97:50	
Åker				670	20	134:-	290:70
<u>Södra Hultarp 2¹¹, 45/512 mtl</u>							
Sture Widén							
Betesmark	125	15	18:75				18:75
"				1120	15	168:-	168:-
<u>23/256 mtl av Södra Hultarp 2⁵</u>							
Henning Svensson							
Åker	165	20	33:-				
Betesmark	75	15	11:25				44:25
Åker				1030	20	206:-	
Betesmark				370	15	55:50	261:50
<u>1/32 mtl av Södra Hultarp 2⁵</u>							
Ingegärd Holmberg							
Åker	135	20	27:-				27:-
"				635	20	127:-	127:-
<u>1/28 mtl av Södra Hultarp 1⁶</u>							
Ingegärd Holmberg							
Åker	15	20	3:-				3:-
"				220	20	44:-	44:-
Överföres							1042:90

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Överfört							1042:90
<u>Åsperöda 2⁹, 89/512 mtl</u>							
Olof Göranssons sterbhus							
Förlagd åker	170	20	34:--				
Betesmark	50	15	7:50				
Skog	40	8	3:20				44:70
Förlagd åker				970	20	194:--	
Betesmark				165	15	24:75	
Skog				245	8	19:60	238:35
<u>Åsperöda 2⁶, 3/32 mtl och</u>							
<u>Åsperöda 3⁶, 1/16 mtl</u>							
Nils Jakobsson							
Förlagd åker	570	20	114:--				
" "	100	15	15:--				129:--
" "				2800	20	560:--	560:--
<u>Åsperöda 2⁵, 3/32 mtl och</u>							
<u>Åsperöda 3⁵, 1/16 mtl</u>							
Nils Jakobsson							
Förlagd åker	325	20	65:--				65:--
" "				850	20	170:--	170:--
<u>Hallaröda 5¹, 1/8 mtl</u>							
Hallaröda församling							
Betesmark	170	15	25:50				25:50
" "				690	15	103:50	103:50
Överföres							2378:95

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Areal		Upplag		Summa ersättning kronor
	Areal m ²	Ersättning		Areal m ²	öre/m ²	Ersättning		
		öre/m ²	kronor			öre/m ²	kronor	
Överfört								2378:95
<u>Täckarp 1¹⁴</u>								
Karl-Alfred Larsson								
Betesmark	45	8	3:60					3:60
"				220	8	17:60		17:60
<u>Täckarp 1⁶, 1/4 mtl</u>								
Sven Sonesson								
Skog	230	8	18:40					
Betesmark	25	15	3:75					
Förlagd åker	260	20	52:-					74:15
Skog				1250	8	100:-		
Betesmark				270	15	40:50		
Förlagd åker				1505	20	301:-		441:50
<u>Täckarp 1⁷, 1/32 mtl</u>								
Selma Nilsson								
Betesmark	135	15	20:25					20:25
"				725	15	108:75		108:75
<u>Rugerup 1⁹, 1/32 mtl</u>								
Selma Nilsson								
Förlagd åker	30	20	6:-					6:-
" "				280	20	56:-		56:-
<u>Rugerup 1⁵, 1/8 mtl</u>								
Gunnar Svensson								
Förlagd åker	100	20	20:-					20:-
" "				720	20	144:-		144:-
Överföres								3270:80

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Överfört							3270:80
<u>Rugerup 1⁴², 881/4096 mtl</u>							
Sven Hallberg							
Förlagd åker	190	20	38:-				
" "	30	18	5:40				43:40
" "				1100	20	220:-	
" "				110	18	19:80	239:80
<u>Rugerup 1⁴⁰, 1/32 mtl</u>							
Sven Svensson							
Förlagd åker	110	20	22:-				
Betesmark	80	15	12:-				
Skog	90	8	7:20				41:20
Förlagd åker				455	20	91:-	
Betesmark				530	15	79:50	170:50
<u>Summa</u>	<u>3635</u>			<u>18320</u>			<u>3765:70</u>
Hallaröd den 30 maj 1960. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Nils Johansson</i> <i>Nils Nilsson</i>							

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Entreprenören skall i samråd med styrelsen och resp. jordägare överenskomma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Kan sådan överenskommelse ej träffas skola schaktmassorna i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dessa skola uppläggas på viss sida.
- 3/ Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomtar.
- 4/ Å dikessträckan 0-2+81 skola alla massor uppläggas på norra sidan, å str. 18+20-19+75 skola alla massor uppläggas på södra sidan och å sträckan 27+35-32 skola alla massor uppläggas på västra sidan om avloppet.
- 5/ Schaktmassor får ej uppläggas till större höjd än 1,50 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,25. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.
- 6/ Sten, > 0,2 x 0,2 x 0,2 m, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lätta massorna.
- 7/ Öppningar - genomtick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:e

meter och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena är sådana att genomstick erfordras, för att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,25.

- 8/ Betongrör för trumma vid sektion 29+88 skola uppfylla Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för armerade rör av betong. Rören få ej nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Stängsel utmed avloppet skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 10/ Ras och skred, som möjligen kan uppkomma under arbetets utförande, skall omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörernas hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.
- 11/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas.
- 12/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 13/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna

vägar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

14/ Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = + 75,44 m.

Vertikal järndubb i 0,5 m hög sten, belägen i betesmark å fastigheten S. Hultarp 2⁴, c:a 9 m Ö om Ö. landsvägs-kanten och c:a 8 m N om sektion 2+90.

Fixp. = + 77,32 m.

Vertikal järndubb i 0,3 m hög sten, belägen i skogsdunge å fastigheten 23/256 mtl av S. Hultarp 2⁵ c:a 7 m Ö om markväg och c:a 21 m N om åker-kant samt c:a 54 m N om sektion 12 +68.

Fixp. = + 75,73 m.

Vertikal järndubb i 0,1 m hög sten, belägen i betesmark å fastigheten Åsperöd 2⁹, c:a 17 m N om sektion 21+71.

Fixp. = + 76,86 m.

Vertikal järndubb i 0,3 m hög sten, belägen i betesmark å fastigheten Åsperöd 2⁶ och 3⁶, c:a 19 m NV om sektion 26+77 och c:a 59 m SV om lands-väg.

Hallaröd den 30 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kimblom

Lantbruksingenjör

URLÅTANDE, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till
Åsperöd nr 2 m.fl. fastigheter i Halla-
röds socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Åsperöd nr 2 m.fl. fastigheter i Hallaröds
socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläg-
gande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hin-
der av synesmännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser
"dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vatten-
lagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande
Södra Hultarp nr 1 och 2, Åsperöd nr 1, 2 och 3, Hallaröd nr 5, Täckarp
nr 1 och Rugerup nr 1, allt i Hallaröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, ligger
ca 1,5 km NV om Hallaröds kyrka. På tillhörande översiktskarta har dikningsom-
rådet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna
floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej ut-
förts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka
för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrätt-
ningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande
av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G) till det djup och med de dimen-
sioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenska-

dade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förelägs handlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovan nämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner, hvensom läget för de trummor, som skola utföras. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för trummor och med dubbla röda linjer för öppna avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdets har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,9 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt sysselmännens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 2+81 - 2+87 av dikesträckan A-B korsas allmänna vägen nr 1318. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av betong. Då trumman ej har erforderligt djup för ändamålsenlig terrälläggning av ovanförläggande mark, måste botten i densamma sänkas och förstärkas med ett omvänt valv. Alter-

nativt kan i den befintliga trumman läggas $\varnothing$ 1400 mm betongrör. Blivande botten i trumman skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 72,43 m och vid uppströmsidan på höjden + 72,44 m.

Mellan sektionerna 27+35 - 27+41 av dikesträckan F-G korsas allmänna vägen nr 1319. I korsningspunkten finnes för närvarande en stenrumma. Denna har emellertid ej heller utförts till erforderligt djup, varför den skall fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör med minst 1200 mm (48") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 73,66 m och vid uppströmsidan på höjden + 73,67 m.

Ombyggnaden av båda trummorna skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Mellan sektionerna 29 + 88 - 29+93 av dikesträckan F-G finnes för närvarande en ågetrumma av sten. Då trumman ej har erforderligt djup eller tillräckligt stor dimension för ändamålsenlig torrläggning av ovanförliggande mark, skall densamma ersättas med en ny trumma av betongrör med minst $\varnothing$ 900 mm inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +74,09 m och vid uppströmsidan på höjden + 74,095 m.

Det åligger dikningsföretaget att svara för kostnaden för trumman och även som återställa ågovägen i fullgett skick.

Mellan sektionerna 30+67 - 30+71 av dikesträckan F-G finnes för närvarande en ågetrumma av $\varnothing$ 600 mm betongrör. På ägarens begäran kommer trumman att upptagas. Någon ny trumma skall sålunda ej utföras av företaget.

Mon. 4. Ersättningar.

För mark, som åtgår för de öppna avloppens upptagande eller utvidgning, skall ersättning utgå. Den mark, som tas i anspråk för uppläggning av schakt-

massorna, däri inräknat frikant mellan avloppet och jordvallens fot, skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrlagt skick. De sålunda uträknade beloppen finnas angivna i jordersättningslängden, bil. B.

Dessa ersättningar skola utgå på en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutgiltiga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Komma ochaktmansorna att uppläggas enbart på den ena sidan, skall motsvarande jämkning i ersättningslängden ske.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskomst ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller den, han i sitt ställe förordnar.

För de relativt obetydliga massor, som komma att uppläggas vid framtida renningar av de öppna avloppen, skola inga ersättningar utgå. Vid dessa renningsarbeten skall dock iakttagas, att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 19.800 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskomst ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför

sysemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden ha sysemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningeförhållandena som också till i orten gällande priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringebåtnad, som införts i värderingslängden. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i diknings-samfundligheten ingående markerna.

Skäl till uppdelning i avdelningar jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen finnes ej utan kostnaderna skola fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för torrläggning av de i företaget ingående markerna ha beräknats till 19.800 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av sysemännen uppskattats till 33.565 kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till $19.800 : 33.565 = 0,589900$.

Särskild kostnadsfördelningslaggd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställid, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsför-

delningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligger ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant händelse de företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mon. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen det skäligt tillstyrka att det kommer till utförande.

Företaget skall alltså därefter sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningen upprättat förslag och med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget

skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detasamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedal, skola de säkrilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9. Dikningsföretagets avsynning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets företa utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick, gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företaget styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Spillvatten får ej tillåtas avloppet förrän det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsöfverdommets i orten medgivande.

Mon. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enes.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

- att tillse, att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att då så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Rugerup-Åsperöds dikningsföretag år 1960.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Prosta och Belövs häradsrätt.

Domstolsavgift, skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 50:54 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till lämnstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1:50 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vara och ens mark.

Nom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i

detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar här-
efter till Söderbygdens vattendomstol, Värjö, ingiwa sina besvär i tre exemplar.
I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-
till och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klagan-
den vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kom-
mer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft
ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den
i mom. 13 här ovan angivna tiden.


Hallaröd den 30 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
HALLARÖDS SOCKEN						
<u>Södra Hultarp 2⁴, 1/8 mtl</u>						
Ernst Jakobson	-					
Ägofig. 1-4		900		530:91	2,681	
<u>Södra Hultarp 2¹¹, 45/512 mtl</u>						
Sture Widén	S					
Ägofig. 5-6		630		371:64	1,877	
<u>23/256 mtl av Södra Hultarp 2⁵</u>						
Henning Svensson	-					
Ägofig. 7-12		1695		999:88	5,050	
<u>1/32 mtl av Södra Hultarp 2⁵</u>						
Ingegerd Holmberg	-					
Ägofig. 13-14		2005		1182:75	5,973	
<u>1/128 mtl av Södra Hultarp 1⁶</u>						
Ingegerd Holmberg	-					
Ägofig. 15-16		2680		1580:93	7,984	
<u>Åsperöd 1⁴, 1/16 mtl</u>						
Ingegerd Holmberg	-					
Ägofig. 17		1125		663:64	3,352	
<u>Åsperöd 2⁹, 89/512 mtl</u>						
Olof Göransson storbhus	S					
Ägofig. 18-26		4505		2657:50	13,422	
<u>Åsperöd 2⁵, 3/32 mtl osh</u>						
<u>Åsperöd 3⁵, 1/16 mtl</u>						
Nils Jakobson	S					
Ägofig. 27-29		4290		2530:67	12,781	
Överföres		17830		10517:92	53,120	


Fastighet Ägare m. m.	S Sök o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		17830		10517:92	53,120	
<u>Åsperöd 2⁶, 3/32 mtl och</u>						
<u>Åsperöd 3⁶, 1/16 mtl</u>						
Nils Jacobsson	3					
Ägofig. 30-36		2535		1495:40	7,553	
<u>Hallaröd 5¹, 1/8 mtl</u>						
Hallaröds församling	-					
Ägofig. 37		1080		637:09	3,218	
<u>Täckarp 1¹⁴</u>						
Karl-Alfred Larsson	-					
Ägofig. 38-39		50		29:50	0,149	
<u>Täckarp 1⁶, 1/4 mtl</u>						
Sven Sonesson	3					
Ägofig. 40-43		4370		2577:86	13,020	
<u>Täckarp 1⁷, 1/32 mtl</u>						
Selma Nilsson	-					
Ägofig. 44-46		1245		734:43	3,709	
<u>Rugerup 1⁹, 1/32 mtl</u>						
Selma Nilsson	-					
Ägofig. 47		225		132:73	0,670	
<u>Rugerup 1⁵, 1/8 mtl</u>						
Gunnar Svensson	3					
Ägofig. 48-51		2290		1350:87	6,823	
<u>Rugerup 1⁴², 881/4096 mtl</u>						
Sven Hallberg	-					
Ägofig. 52-54		2980		1757:90	8,878	
Överföres		32605		19233:70	97,140	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		32605		19233:70	97,140	
<u>Rugerup 1⁴⁰, 1/32 stl</u>						
Sven Svensson						
Ägofig. 55-56		960		566:30	2,860	
Summa		33565		19800:-	100,000	


Hallaröden den 30 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kinnblom

Lantbruksingenjör



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7