
Blad 1.



FÖRSLAG TILL Nös nr 7 mfl. dikningsföretag år 1960 (Trollenäs df nr 3)

I Trollenäs och Rammanlövs SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1960 I (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3.

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~124~~ M - 3 ★ 2146

Blad 2.

A

Bruna 32"

Bruna med dagvattendike, 28"

Bruna 28"

Fixp: = + 52,39 m.

Dagvattendike

Bruna 28"

Kopplingsgrunna 28"

B

Bruna 32"

Kopplingsgrunna 32"

Fixp: = + 51,64 m.

Dagvattendike

C

Kopplingsgrunna 32"

Kopplingsgrunna 28"

Ca

Bruna 32"

Bruna med dagvattendike, 28"

D

Bruna 28"

Fixp: = + 50,97 m.

Dagvattendike

Kopplingsgrunna 28"

Bruna 28"

E

Bruna 28"

Dagvattendike

Kopplingsgrunna 28"


Kopplingsgrunna 28"

Fixp: = + 50,88 m.

Kopplingsgrunna 28"

F

Bruna 28"



Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till Nös nr 7 m.fl. dikningsföretag år 1960 (Trollenäs dif nr 3)

i Trollenäs och Rammenäs s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1960 ~~utan~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

Verner Lundblad
Namn


Lantbruksingenjör
Titel


Antal ritn. st. 3.


~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1044~~ M - 3 ★ 2146

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000







Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till Nös nr 7 mfl. dikningsföretag
år 1960 (Trollenäs df nr 3)
i Trollenäs och Remmarlövs s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län
upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia.~~

Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1944~~ M - 3 ★ 2146

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

M - 3 ★ 2146

Handlingar till

NÄS NR 7 M.FL. DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

(Trollenäs df nr 3) i Trollenäs o.

Remmarlövs s:r av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fpr 1244

Handlingar

till

NÄS NR 7 M.FL. DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

(Trollenäs dikningsföretag nr 3)

i Trollenäs och Remmarlövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 4
Bilagor 1 - 5		" 5 - 15
Värderingslängd	Bil. A.	" 16 - 20
Kostnadsförslag	" B.	" 21 - 25
Arbetsbeskrivning	" C.	" 26 - 28
Utlåtande	" D.	" 29 - 38
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 39 - 40
Typritningar	" E-H.	" 41 - 44

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Näs 7^{1} m.fl. fastigheter i Trollenäs och Remmarlövs socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) både genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 24 november 1960 kl. 13.00 på Trollenäs Godskontor, Trollenäs. Kända sakägare både tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Emil Svensson och Harald Håkansson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Friherre Nils Trolle,	innehavare av Trollenäs fideikommiss	
Lantbrukare Sjunne Sjunnesson,	arr.	Näs 5^{1}, 1/3 mtl
" Börje Nilsson,	"	Näs 14^{1}, 1/3 mtl
" Eric Pettersson,	"	Näs 7^{1}, 1/3 mtl
" Malte Håkansson,	"	Näs 6^{1}, 1/3 mtl
" Bertil Hansson,	äg.	Remmarlöv 7^{11}, 1/9 mtl

Dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941" genom ordföranden, lantbrukare Börje Persson

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökanden yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Upplyste friherre Trolle att han skulle bekosta företaget men att berörda arrendatorer finge svara för förräntningen av kostnaderna och skulle lånen följa fastigheterna. Detta avtal skulle gälla så länge fideikommisset ägde bestånd.

§ 6.

Yrkade Bertil Hansson att avloppet F-Fa skulle upptagas.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 19 december 1960 kl. 10.00.

Trollenäs den 24 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

År 1960 den 19 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Svensson och Harald Håkansson, på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdesrätt:

Nils Trolle

Sjunne Sjunnesson

Börje Nilsson

Erik Pettersson

Malte Håkansson

Bertil Hansson

~~Börje Persson, erdf. i Df. "Virke-Reslöv av år 1941"~~

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsåge

härvid friherre Nils Trolle, Trollenäs såsom sysslomän.

~~Till revisorer utsågos~~

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till sysslomannen för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 533:- kronor, vilket förskotterats av Eric Pettersson med 168:50 kr, Börje Nilsson med 132:75 kr, Sjunne Sjunnesson med 105:75 kr och Malte Håkansson med 126:- kr. Annonskostnaden för synaförrättningssammanträdet hade förskotterats av friherre Trolle med 47:60 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 96:- kronor, vilket betalades av friherre Nils Trolle.

§ 14.

Meddelade friherre Trolle, att den räntesats, som skulle tillämpas på lånen, bestämts till 6 % och skulle räntan vara fast.

§ 15.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Trollenäs den 19 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Dnr III M9 27 59. Bilaga 1.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 november 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 191/59
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Dnr III 7119 | 27 159
Ink. 14 NOV. 1959
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen:

Nils Trolle, Trollenäs

Torsten Knutsson, Allerum 2, Ödåkra, m.fl.

Astrid Jakobsson, Eslöv, m.fl.

Domänverket, Höör.

Malmö den 13 november 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Avskrift.

Dnr III 719 27 59
K.-B. 14 NOV. 1959

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56, 57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

M 117152
21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr III M 7 57

Inb. 14/3-57
F.nr 1784

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 mars 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Dnr III
Ink. 19 SEP. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

UTAN AVGIFT

AVSKRIFT
Dnr III M 7 57
LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
AD 40/57

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av de av Nils Trolle, Trollenäs, begärda sex förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 21 februari 1957
Wilhelm Ohlsson

Sven L.Sjöholm
Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

Företag nr 3.

Dnr. AD 40/57

Ink.d. 20. FEB. 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

22 FEB. 1957
[illegible], Malmö
Lantbruksnämnden

Till Länsstyrelsen i Malmöhus *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Trollenäs

..... socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser avloppsförbättring; grävning och igenläggning med rör av befintligt öppet dike över arrendegendomarna Näs nr: 6:1, 7:1,

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

14:1 och 3:1 under Trollenäs fideikommiss.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trollenäs.

Meddelanden om förrättningen ställes till Friherre Nils Trolle, Trollenäs.

Tel. Trollenäs 100.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Trollenäs den 18 februari 1957.

Sökandes namn: **Fastighet:**

[signature] för fastigheten Trollenäs fideikommiss

» »

» »

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Karl Ivansson	ägare av fastigheten	Remmarlöv nr 7
Bertil Hansson	» » »	Remmarlöv nr 7
	» » »	
Börje Persson		Reslöv-Virke Dikningsföretag 1941

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 24 november 1960 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Näs 7^{1} m.fl. fastigheter i Trollenäs och Remmarlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, torsdagen den 24 november 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Näs 3^{1}, 6^{1}, 7^{1} och 14^{1} i Trollenäs socken och Remmarlöv 7^{11} i Remmarlövs socken samt dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941".

Malmö den 4 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i T r o l l e n ä s församling den 13 nov. 1960 intygas av p.c.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 24 november 1960 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Häs 7^{1} m.fl. fastigheter i Trollenäs och Remmarlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, torsdagen den 24 november 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Häs 5^{1}, 6^{1}, 7^{1} och 14^{1} i Trollenäs socken och Remmarlöv 7^{11} i Remmarlövs socken samt dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941".

Malmö den 4 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i R e m m a r l ö v s församling den 13/11 1960

_____ intygas av B. Davidsson

V. Kons.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

Bilaga 4.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Näs 7:1 m. fl. fastigheter i Trollenäs och Remmarlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, torsdagen den 24 november 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Näs 3:1, 6:1, 7:1 och 14:1 i Trollenäs socken och Remmarlöv 7:11 i Remmarlövs socken samt dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941".

Malmö den 4 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 7 november 1960, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Näs 7[1] m.fl. fastigheter i Trollenäs och Remmarlövs socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Trollenäs församling,	Trollenäs	4/11 1960
" i Remmarlövs "	Eslöv	"
Skiftesgodemannen Emil Svensson, Ö. Karaby,	Marieholm	"
" Harald Håkansson, Ö.Karaby,	"	"
Friherre Nils Trolle,	Trollenäs	"
Lantbrukare Sjunne Sjunnesson, Näs 3,	"	"
" Börje Nilsson, Näs 14,	"	"
" Eric Pettersson, Näs 7,	"	"
" Malte Håkansson, Näs 6,	"	"
" Bertil Hansson, Remmarlöv 7,	Eslöv	"
Dikningsföretaget "Virke-Reslöv av år 1941", gm ordf. Lantbr. Börje Persson, Virke,	Marieholm	"

Malmö den 4 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
TROLLENÄS SOCKEN							
Avdelning 1.							
Näs 3[1], 1/3 mtl							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Sjunne Sjunnesson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,75		4100	4500	400	300
"	2	0,20		3800	"	700	140
"	3	0,75		4100	"	400	300
"	4	0,90		3900	"	600	540
"	5	1,10		3700	"	800	880
"	6	0,40		"	"	800	320
"	7	0,85		3900	"	600	510
A-Summa		4,95					2990
B. Brukningsbåtnad							8490
Summa kronor							11480
Näs 14[1], 1/3 mtl							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Börje Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	8	0,40		4000	4500	500	200
"	9	0,15		3700	"	800	120
"	10	0,65		"	"	800	520
"	11	0,40		3900	"	600	240
"	12	0,55		"	"	600	330
"	13	1,00		3400	"	1100	1100
"	14	0,10		3000	"	1500	150
Överföres		3,25					5355

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		3,25					5355
Åker	15	2,05		3000	4500	1500	3075
"	16	1,50		3300	4500	1200	1800
"	17	0,80		3900	4500	600	480
A-Summa		7,60					8015
B. Brukningsbåtnad							7175
Summa kronor							15190
Näs 7[1], 1/3 mtl							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, Arr. Eric Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	18	0,10		4100	4500	400	40
"	19	0,20		3900	"	600	120
"	20	0,25		2800	"	1700	425
"	21	0,30		2600	"	1900	570
"	22	0,80		2500	"	2000	1600
"	23	0,05		2600	"	1900	95
"	24	0,25		2800	"	1700	425
"	25	0,70		3900	"	600	420
"	26	0,50		2800	"	1700	850
"	27	0,40		3500	"	2000	800
"	28	0,40		3900	"	600	240
"	29	0,55		2800	"	1700	935
"	30	0,25		2700	"	1800	450
"	31	0,20		"	"	1800	360
"	32	0,55		2800	"	1700	935
"	33	0,85		3900	"	600	510
Överföres A-Summa		6,35					8775

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		6,35					8775
B. Brukningsbåtnad							7310
Summa kronor							16085
Näs 6[1], 1/3 mtl							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Malte Håkansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	34	1,05		3900	4500	600	630
"	35	1,10		3600	"	900	990
"	36	0,60		"	"	900	540
"	37	1,60		3900	"	600	960
"	38	0,45		"	"	600	270
"	39	0,50		3600	"	900	450
"	40	0,35		3900	"	600	210
A-Summa		5,65					4050
B. Brukningsbåtnad							4965
Summa kronor							9015
REMMARLÖVS SOCKEN							
Avdelning 2.							
Remmarlöv 7[11], 1/9 mtl							
Bertil Hansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	41	0,80		4000	4500	500	400
A-Summa		0,80					400
Summa kronor							400

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Sammanställning.							
TROLLENÄS SOCKEN							
Avdelning 1.							
Näs 3^{1}, 1/3 mtl							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Sjunne Sjunnesson	1-7	4,95					11480
Näs 14^{1}, 1/3 mtl							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Börje Nilsson	8-17	7,60					15190
Näs 7^{1}, 1/3 mtl							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Eric Pettersson	18-33	6,35					16085
Näs 6^{1}, 1/3 mtl							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Malte Håkansson	34-40	5,65					9015
Summa för avd. 1.		24,55					51770
REMMARLÖVS SOCKEN							
Avdelning 2.							
Remmarlöv 7^{11}, 1/9 mtl							
Bertil Hansson	41	0,80					400
Summa för avd. 2.		0,80					400

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Sammanställning för hela företaget.							
Avdelning 1	1-40	24,55					51770
" 2	41	0,80					400
Summa		25,35					52170

Trollenäs den 19 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Ernie Svensson

Harald Eriksson

STATENS REPROKONTORSANSTALT 203566

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.					
0-2+30	230	Betongrör 15"	m	230	11:-	2530:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	230	5:-	1150:-	
2+30-3+02	72	Betongrör 16"	m	72	12:25	882:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	72	5:-	360:-	
3+02-3+06	4	Betongrör 16"	m	4	12:25	49:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	7:-	28:-	
3+06-5+70	264	Betongrör 16"	m	264	12:25	3234:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	264	5:-	1320:-	9553:-
Tills.	570	meter.					
Brunnar med dagvattenintag och 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+12 och 3+09			st	2	150:-	300:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+30			st	1	120:-	120:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0 och 5+70			st	2	150:-	300:-	
Kopplingsbrunnar med 28" inre diameter vid 3+70 och 4+76			st	2	80:-	160:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						312:-	1192:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1655:-
			Summa kronor				12400:-
		Dikessträckan B-C.					
5+70-7+80	210	Betongrör 18"	m	210	13:25	2782:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	210	5:50	1155:-	
7+80-7+84	4	Betongrör 18"	m	4	13:25	53:-	
	214	Överföres				3990:50	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	214	Övf.				3990:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	7:50	30:-	
7+84-8+98	114	Betongrör 18"	m	114	13:25	1510:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	114	5:50	627:-	
8+98-10+23=22	125	Betongrör 16"	m	125	12:25	1531:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	125	5:50	687:50	8376:75
Tills.	453	meter					
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+93 och 10+23=22			st	2	150:-	300:-	
Kopplingsbrunnar med 32" inre diameter vid 7+28 och 8+98			st	2	100:-	200:-	
Kopplingsbrunn med 28" inre diameter vid 9+48			st	1	80:-	80:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						267:-	847:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1376:25
			Summa kronor				10600:-
		Diksesträckan C-Ca.					
22=10+23-11+33	110	Tegelrör 5"	m	110	2:12	233:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	110	2:50	275:-	508:20
Tills.	110	meter.					
Brunn med dagvattenintag och 18" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+33			st	1	60:-	60:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						12:-	72:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							69:80
			Summa kronor				650:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C-D.					
10+23-22- -20-13+07	200	Betongrör 12"	m	200	7:50	1500:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	200	6:-	1200:-	2700:-
	Tills. 200	meter.					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20+72 och 20-13+07			st	2	100:-	200:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						70:-	270:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %							430:-
			Summa kronor				3400:-
		Dikessträckan D-E.					
20-13+07- -13+82	75	Betongrör 12"	m	75	7:50	562:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	75	4:50	337:50	
13+82-13+86	4	Betongrör 12"	m	4	7:50	30:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	6:-	24:-	
13+86-15+95	209	Betongrör 12"	m	209	7:50	1567:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	209	4:50	940:50	3462:-
	Tills. 288	meter.					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13+44 och 14+60			st	2	100:-	200:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+95			st	1	120:-	120:-	
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 13+86			st	1	60:-	60:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						103:-	483:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %							555:-
			Summa kronor				4500:-

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan E-F.					
15+95-17+11	116	Betongrör 12"	m	116	7:50	870:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	116	4:-	464:-	
17+11-17+15	4	Betongrör 12"	m	4	7:50	30:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	6:-	24:-	
17+15-19+30	215	Betongrör 12"	m	215	7:50	1612:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	215	4:-	860:-	3860:50
Tills.	335	meter					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 17+99			st	1	100:-	100:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 19+30			st	1	120:-	120:-	
Kopplingsbrunnar med 28" inre diameter vid 17+15, 17+63 och 18+86			st	3	80:-	240:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						121:-	581:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							658:50
			Summa kronor				5100:-
		Dikessträckan F-Fa.					
19+30-30-30+60	60	Betongrör 8"	m	60	4:80	288:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	60	3:-	180:-	468:-
Tills.	60	meter.					
Inkoppling av 8" rör till befintlig brunn vid 30+60						20:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						12:-	32:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							50:-
			Summa kronor				550:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning.				
	570	Dikessträckan A-B				12400:-
	455	" B-C				10600:-
	110	" C-Ca				650:-
	200	" C-D				3400:-
	288	" D-E				4500:-
	335	" E-F				5100:-
	60	" F-Fa				550:-
Tillg.	2016	meter.		Summa kronor		37200:-

Trollenäs den 19 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.

2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.

4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörledningen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola åter-

föras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

11/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.

12/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättande vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

13/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.

14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

16/ <u>Fixpunktsbeskrivning</u>.

<u>Fixp. = + 51,39 m</u>.

Horisontal järndubb belägen i sockel till boningshus tillhörande fastigheten Näs 3^{1}, S långsidans SV hörn, c:a 0,6 m Ö om V gaveln och c:a 0,1 m ovanför markytan.

Fixp. = + 51,64 m.

Horisontal järndubb belägen i sockeln till loglänga tillhörande fastigheten Näs 14[1], V långsidans SV hörn c:a 0,1 m N om S gavelns och c:a 0,3 m under sockelns ovankant.

Fixp. = + 52,97 m.

Horisontal järndubb belägen i sockel till ladugård tillhörande fastigheten Näs 7[1], S långsidans SV hörn c:a 0,3 m Ö om V gavelns och c:a 0,3 m under sockelns ovankant.

Fixp. = + 52,88 m.

Horisontal järndubb belägen i sockeln till loglänga tillhörande fastigheten Näs 6[1] S gavelns SV hörn c:a 0,3 m Ö om V långsidan och c:a 0,1 m under sockelns ovankant.

Trollenäs den 19 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Näs 7^1 m.fl. fastigheter i Trollenäs och Remmarlövs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 november 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Näs 7^1 m.fl. fastigheter i Trollenäs och Remmarlövs socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Näs 5^1, 6^1, 7^1 och 14^1 i Trollenäs socken och Remmarlöv 7^{11} i Remmarlövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 1,5 km SV om Trollenäs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F, C-Ca och F-Fa) till det

djup och de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenligt torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar. Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid

inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 37.200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande.

Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena som ock till i ortens gängse

priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar enligt följande beräkningar.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-40 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 51.770:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E-F och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 36.650:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofiguren 41 med ett båtnadsvärde av 400:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-Fa upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 550:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	51.770:-	A-B-C-D-E-F, C-Ca	36.650:-	0,707938
2	400:-	F-Fa	550:-	1,375000

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, be-

löper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
52.170:-	37.200:-	0,713053

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 51.770:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 36.650:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,707938.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 400:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 550:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,375000.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da.). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbrukssingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbrukssingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller

till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställa arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är berörande, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en ledamot (sysslonan).

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hås nr 7 m.fl. dikningsföretag år 1960 (Trollenäs dikningsföretag nr 3). Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönneberga m.fl. häraders häradsrätt.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Domstolsavgift,skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 104:34 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med två (2:—) kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio da-

gar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna synefförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Trollenäs den 19 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
TROLLENÄS SOCKEN						
Näs 3[1], 1/3 mtl						
Trollenäs fideikommiss						
innehavare Nils Trolle	S					
arr. Sjunne Sjunnesson						
Avd. 1. Ägofig. 1-7		11480		8127:14	21,847	
Näs 14[1], 1/3 mtl						
Trollenäs fideikommiss						
innehavare Nils Trolle	S					
arr. Börje Nilsson						
Avd. 1. Ägofig. 8-17		15190		10753:59	28,908	
Näs 7[1], 1/3 mtl						
Trollenäs fideikommiss						
innehavare Nils Trolle	S					
arr. Erik Pettersson						
Avd. 1, Ägofig. 18-33		16085		11387:20	30,611	
Näs 6[1], 1/3 mtl						
Trollenäs fideikommiss						
innehavare Nils Trolle	S					
arr. Malte Håkansson						
Avd. 1. Ägofig. 34-40		9015		6382:07	17,156	
REMMARLÖVS SOCKEN						
Remmarlöv 7[11], 1/9 mtl						
Bertil Hansson						
Avd. 2. Ägofig. 41		400		550:-	1,478	
Summa		52170:-		37200:-	100,000	

Trollenäs den

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 99559

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

19 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Ernie Svensson

Harald Håkansson

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN, 24"-28"



Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3086. 55 nov.

Statens Reproduktionsanstalt 1960

Bilaga F.

Typritning B-2

BRUNN, 32"



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1960


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga G.
Typritning B-5
Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.




Bilaga H.

Typritning I-2

INTAG

Sektion A-A



Torvsättning


Stensättning med stenar av en mansbördas storlek

Betonglock med handtag

Galler av rundjärn, minst ϕ 10, c/c 50 fastsvetsade vid plattjärn, 25×4, varvid det övre bör omsluta brunnen


Lös betongplatta eller i-gjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Sektion B-B



Bult ½" × 80

Sektion C-C



Uthuggen öppning, höjd 1,5 d

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3091. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1958

BESIKTNINGS-RAPPORT

Diarie nr

Fnr 1244

Företagets namn	
Näs nr 7 m.fl. dikningsföretag år 1960 (Trollenäs dikningsföretag nr 3)	

Socken	Län
Trollenäs, Remmarlöv	Malmöhus

[redacted] — Förtroendeman [redacted]

Friherre Nils Trolle, Trollenäs

Statligt stöd bev. den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
19.12.1970		1.11.1963	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den		**Besiktning verkställd av**	
29.4.1964		Ingenjör Bernt Johansson	

Vid besiktningen befanns, att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Malmö den 22 maj 1964.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3068. 64 jan. 2000. SRA 72464