




2012/1961



Förslag till
Knästorps komb. dikningsföretag år 1960

Knästorps ö
 Uppöarna nr. kommun Malmöhus län

upprättat år 1960 samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
 Kopie

Antal
 ritn. st. 3





LANTBRUKSSTYRELSEN
 LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV

Nr 4491

M - 3 * 2148




Blod 3/1961



Förslag till		Knöstorps komb. dikningsföretag år 1960	
Knöstorps 5.	kommun	Malmöhus	län
Uppåkra sr	i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av		
upprättat år 1960	av		
Original	Lantbruksingenjör		
Kopier	Lantbruksingenjör		
Antal	LANTBRUKSSTYRELSEN	Nr 1491	M-3*2148
ritn. st. 3	LANTBRUKSNÄMNDENS	ARKIV	

- ✓ Ventilationsrör $\varnothing 100$
- ✓ Metalltrådsnät




A horizontal scale bar with markings at 100, 0, 500, and 1000 mm. The bar is divided into segments by vertical lines, with the largest segments corresponding to the 100, 500, and 1000 mm marks.


ORIGINAL
KOPPA

ANTAL RITN. ST. 2 LANTBRUKSNAMNDENS ARKIV NF 119711 - 3*2148


Plan av lock




Sektion a-a



Plansektion A-A




Sektion B-B



Skala



Sektion C-C



Förslag till

Slamavskiljare för avlopp vid 80-85

från bebyggelse med upp till 10 invånare

Stockholm i sept. 1955

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSTYRELSEN

FÖRSLAG TILL	
Mästarens namn: Malmöhus	
Mästarens adress: Malmöhus	
UPPRÄTTAT ÅR: 1960	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLÄGEN AV
ORIGINAL	EDRPA
ANTAL RITN. ST. 2	LANTRUKSNAHNDENS ARKIV
Nr 149 - 3 * 2148	


M - 3 ★ 2148



BLD 1/1961



~~Fm 1491~~



BUD/1961

Handlingar

till

KNÄSTORPS KOMBINERADE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Knästorps och Uppåkra socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

År 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1-17		" 8-30
Värderingslängd	bil. A	" 31-34
Kostnadsförslag	" B	" 35-39
Arbetsbeskrivning	" C	" 40-42
Utlåtande	" D	" 43-54
Kostnadsfördelningslängd, bil. Da och Db		" 55-56
Anvisn. rör. skötsel av slamavskiljare		" 57
<u>Tryckn. B-5</u>		" 58
" B-7		" 59
Inspektions-och koppl.brunn		" 60.
Slamavskiljare, 2 st. bilagt sep.		-

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Knästorp nr 4 m.fl. fastigheter i Knästorps och Uppåkra socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 22 november 1960 klockan 9,30 å Knästorps Kvarnkontor, Lund. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Elof Jönsson, Mölleberga 4, och Kurt Andersson, Flackarp, Lund, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Axel Olsson	äg. Knästorp 4 ³ , 1/40 mtl.
Nils Anton Hylén	" Hemlunda 1 ¹ , avs.
Anna Karin Larsson	" Uppåkra Stora 9 ² , avst. genom Sven Larsson enl. fullm. bil. 9
Bo Harry Simonsson	" Lisenlund 1 ¹ , avs.
John Larsson	arr. Knästorp 3 ¹ , 1/4 mtl. och 5 ¹ , 1/4 mtl. äg. Selma Elisabeth Jönsson
Lunds Universitet	" Uppåkra 9 ¹ , 1 mtl. genom kapten Erland Bager enl. fullm. bil. 6-7.
Gunnar Hansson	arr. ovannämnda fastighet
Eric Olsson	" Knästorp 6 ¹ , $\frac{1}{2}$ mtl.
Åke Persson	" Håjebromälla 1 ¹ , ett kvarntorp

Nils Johansson

A. Nilsson, kommunalingenjör i Staffanstorps kommun

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. W. Haaker enl. fullm. bil. 8

Förste provinsialläkare S. Jonsson

Hälsövärdskonsulent S. Holmgren

Domkyrkokamrer E. Grönquist enl. fullm. bil. 15.

Kyrkoherde Erik Rembert

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta åtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker samt avledande av kloakvatten upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Upplyste förrättningsmannen, att skrivelse avsänts till Statens Vatteninspektion (bil. 5-6) samt att kungörelse sänts till förste provinsialläkaren och Vägförvaltningen.

§ 6.

Förste provinsialläkaren S. Jonsson hade intet att invända mot förslaget.

§ 7.

Vägförvaltningen genom ingenjören W. Haaker hade intet att erinra mot förslaget och skulle Vägförvaltningen svara för rörmaterial till trumma för dräneringsvatten genom vägen samt återställande av vägbanan.

§ 8.

Erik Olsson, arrendator å fastigheten Knästorp 6¹, $\frac{1}{2}$ mtl., äg. Lunds Domkyrka, yrkade ej ersättning för skada på gröda, därest arbetet utfördes på sådan tid att grödan ej skadades men yrkade på matjordsavtagning.

§ 9.

Yrkade Domkyrkokamrer E. Grönquist, att därest skador skulle uppstå på den bef. 9" ledningen nedanför sek. A, skulle det blivande företaget svara för skadans avhjälpande.

§ 10.


Yrkade Åke Persson, att företaget skulle rensa sina brunnar regelbundet samt svara för rensning av brunnen vid A.

§ 11.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 20 december 1960 klockan 9,30.

Knästorp den 22 november 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör





År 1960 den 20 december inställde sig undertecknad, förrättningsman
jämte skiftesgodemännen Elof Jönsson, Mölleberga 4, Djurslöv, och Kurt
Andersson, Flackarp, Lund, för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade infunnit sig:

Axel Olsson

Nils Anton Hylén

Anna Karin Larsson

Bo Harry Simonsson

~~Selma Elisabeth Jönsson~~

~~Knut Jönsson~~

~~John Larsson~~

Gunnar Hansson

~~Ingeborg Hansson~~

~~Gunborg Hansson~~

~~Erik Olesen~~


~~Lennart Pålsson~~

~~Ike Persson~~

~~Kyrkoherde Erik Rembert~~

Kapten E. Bager enl. fullm. bil. 17.

Kommunaling. A. Nilsson.



§ 12.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A

kostnadsförslaget " " B

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagorna Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Växjö.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Axel Olsson, ordförande, B. Simonsson och Sven Larsson.

Till revisorer utsågos Nils Hylén och Gunnar Hansson.

§ 16.

Hade Bo Simonsson och Anna Larsson förenat sig med sökanden.

Föreningshandlingen vitsordades av synemännen, bil. 16.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 32 § vattenlagen översänt P.M. till Statens Vatteninspektion, Drottningholm, bil. 10-11, och att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 12-14.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 19.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Axel Olsson		2,5	ha
Nils Hylén		0,5	"
Selma Elisabeth Jönsson		40	"
Bo Harry Simonsson	tomt	0,09	"
Lunds Universitet		33	"
Anna Karin Larsson	tomt	0,07	"

§ 20.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 92:50 kronor, vilket förskotterats av Axel Olsson med 2:50 kronor och A.K. Larsson med 90:- kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Axel Olsson med 54:40 kronor.

Gode männens arvoden uppgingo till 140:-kronor, vilket betalades av Axel Olsson.

§ 21.

Önskade Bo Simonsson att servisledning från hans fastighet planerades med hänsyn till kommande bebyggelse.

§ 22.

Hade N. Hylén intet att erinra mot att servisledning från Lisenlund lades parallellt med vägen och i Norra gränsen mot trädgård intill slamavskiljare.

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Axel Olsson

för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 24.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Knästorp den 20 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Stenbjörn Persson

Erik Jönsson

1491

Avskrift.

Dnr III M9 39 60.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 november 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

Stellan Barring

Bestyrkes i tjänsten:





Dnr: *M 9 1 59 160*
Dok. 21 NOV, 1960
Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

9

Dnr III M 30 58.

14/91
Ink. 29/12-58

LANTBRUKSTILLSYNEN
3 NOV. 1960
DIARIE Nr. *IR 2581*
SAK Nr.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören S. Holmström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 23 december 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström
O. Hultström

B. Ulmén
B. Ulmén


LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80



Dnr AD 307/58

Vid besvarande av denna
skrivelse borde detta nr
åberopas.

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören
S. Holmström såsom förrättningsman för handläggning av den av Axel Olsson,
Lund, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 20 december 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Holmström
Dnr. *AS 307/58*
Ink.d. 20 DEC. 1958
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Se Li 112/58
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1960
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länsstyrelsen i *Malmöhus* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Knästorp socken(-par) av *Malmöhus* län.
Förrättningen avser *torrläggning av 25 ha o. skogsmark och*
avledande av dikenbotten från de familjer
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösökning, invallning e. d.), vidare
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Lund

Meddelanden om förrättningen ställes till

Spanningshandlare

Per Almqvist, Knästorp kvarn, Lund

titel, namn och fullständig adress samt telefon.
tel. 0412/12568

Knästorp kvarn, Lund

den

18/12

1958

Sökandes namn:

Almqvist
Nils Elgqvist

Fastighet:

för fastigheten

Knästorp 4:3
Umlunda 1'
0412/15189

0412/13060

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Jns Lörksson ägare av fastigheten Kustby 9
Kustbyns präst » » »
» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisd. den 22 nov. 1960 kl. 9,30.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Knästorp nr 4 m.fl. fastigheter i Knästorps och Uppåkra socknar av Malmöhus län, kommer att hållas å Knästorps Kvarnkontor, Lund, tisdagen den 22 november 1960 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Knästorp n:ris 3, 4, 5 och 6, Höjebromölla 1, Lisenlund 1 och Hemlunda 1 i Knästorps socken samt Uppåkra Stora nr 9 och 10 i Uppåkra socken samt allm. vägen nr 883 Höjebromölla-Staffanstorp.

Malmö den 31 oktober 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Knästorps församling den 6 nov. 1960

intygas av

Eric Lembert
p.l.



Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lunda-vägen 66, Malmö C.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisd. den 22 nov. 1960 kl. 9,30.


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Knästorp nr 4 m.fl. fastigheter i Knästorps och Uppåkra socknar av Malmöhus län, kommer att hållas å Knästorps Kvarnkontor, Lund, tisdagen den 22 november 1960 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Knästorp nr:is 3, 4, 5 och 6, Höjebromölla 1, Lisenlund 1 och Hemlunda 1 i Knästorps socken samt Uppåkra Stora nr 9 och 10 i Uppåkra socken samt allm. vägen nr 883 Höjebromölla-Staffanstorp.

Malmö den 31 oktober 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Uppåkra församling den _____
intygas av _____

Anhålls att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lunda-
vägen 66, Malmö C.

Anslaget i laga ordning

i Uppåkra församling

den 13/11 1960



Kyrkohurda v. Pastor Kommunalt Kyrkostyrelse

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker och
avledande av kloakvatten i Knä-
storp nr 4 m. fl. fastigheter i Knä-
storp och Uppåkra socknar av Mal-
möhus län, kommer att hållas å
Knästorps Kvarnkontor, Lund, tisdä-
gen den 22 november 1960 kl. 9.30,
då vederbörande sakkägare ha att in-
finna sig personligen eller genom
lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att be-
röras marker till Knästorps nr:is 3,
4, 5 och 6, Höjebromölla 1, Lisenlund
1 och Hemlunda 1 i Knästorps soc-
ken samt Uppåkra Stora nr 9 och 10
i Uppåkra socken samt allm. vägen
nr 883 Höjebromölla - Skärfanstorp.

Malmö den 31 oktober 1960.

I tjänsten:
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
torsdagen den 3 november 1960 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Förteckning

Över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Knästorp nr 4 m.fl. fastigheter i Knästorps och Uppåkra socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Knästorps församling,	Lund	1/11 1960
" " Uppåkra "	Uppåkra	" "
Skiftesgodemannen Elof Jönsson, Mölleberga 4,	Djurslöv	" "
" Kurt Andersson, Flackarp,	Lund	" "
Spannmålshandl. Axel Olsson, Knästorp nr 4,	"	" "
Herr Nils Anton Hylén, Knästorp,	"	" "
Fröken Anna Karin Larsson, St. Uppåkra nr 9,	"	" "
Herr Bo Harry Simonsson, Knästorp,	"	" "
Fru Selma Elisabeth Jönsson, Ädelholm,	"	" "
Lantbr. Knut Jönsson, "	"	" "
" John Larsson, "	"	" "
" Gunnar Hansson, St. Uppåkra,	Uppåkra	" "
Fr. Ingeborg Hansson, "	"	" "
" Gunborg Hansson, "	"	" "
Lantbr. Eric Olsson, Knästorp,	Lund	" "
" Lennart Pålsson, St. Uppåkra,	Uppåkra	" "
" Åke Persson, Höjebromölla,	Lund	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Statens Vatteninspektion,	Drottningholm	" "
Förste Provinsialläkare S.A. Larsson,		
Kärleksgatan 2,	Malmö C	" "
Hälsovårdsnämndens ordf. i Staffanstorps		
kommun, Pölsismannen John Lindau,	Staffanstorp	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "

Malmö den 1 november 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

FULLMAKT

Kapten Erland Bager, Petersborg, Kulladal, befullmäktigas härmed att vid sammanträde å Knästorps kvarnkontor tisdagen den 22 november 1960 kl 9³⁰ för syneförrättning angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten berörande bland annat Stora Uppåkra 9¹, vara universitetets representant.

Lund den 21 november 1960.

På drätselnämndens vägnar:


Philip Sandblom


/Gunvor Grönhagen

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö.

Härmed ber jag få översända fullmakt för kapten Erland Bager att vara universitetets representant vid gårdagens sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Knästorp nr 4 m.m.

Kungörelsen inkom till universitetet den 21 november varför fullmakt icke hann utfärdas till sammanträdet.

Lund den 23 november 1960.

Enligt uppdrag:

Gunvor Grönhagen
Gunvor Grönhagen

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län

St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Bilaga 8.

Dnr 8027-43/60
LOL/IL


F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Wilhelm Haaker att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Knästorp nr 4 m.fl. fastigheter i Knästorps och Uppåkra socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 7 november 1960.

Vägförvaltningen i Malmöhus län



C G Plantén

Fullmakt
för min bröder Sven Larsson
att närvara och föra min Falan
vid sammanträdet i Knästorps Kvarnkontor
Lund den 22 nov. 1960.

Anna H. Larsson

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 93.380
Malmö

STATENS VATTENINSPEKTION	
Dir. 60/568	Dat. - 3 NOV 1960
M: 30	Avg. dat.

Till Statens Vatteninspektion,
Drottningholm.

Ang. Knästorp nr 4 dikningsföretag år 1960.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. 32 § 4 mom. vattenlagen upprätta förslag till ifrågasatt bättre torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten, får jag härmed översända P.M. med vissa uppgifter rörande företaget.

Malmö den 31 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Tuzen erinran
Malmö d. 18/11/60

DISTRIKTSINGENJÖREN
för vatten och avlopp
Malmöhus län

Per Lennart


P.M.

angående Knästorp nr 4 dikningsföretag i Knästorps och Uppåkra socknar, Malmöhus län.

Förrättningen avser upprättande av förslag till avledande av kloakvatten från 5 st. fastigheter belägna intill väg 883 vid skäl till väg nr 882. För närvarande avledes kloakvatten från fastigheterna med enkel avslamning till befintliga dräneringsledningar. Dessa ledningar äro delvis i mycket dåligt skick. Förslaget avser att avleda kloakvatten i en för fastigheterna gemensam ledning med rening i 2 st. trekammarbrunnar ϕ 1200 mm. Det gemensamma avloppet skall nedanför reningsbrunnarna anslutas till en befintlig ledning ϕ 225 mm, NO 25 ha, och denna ledning utmynnar i Höje å 600 m SO motorvägen Malmö-Lund. Ån har här ett nederbördsområde av 189 km². Trekammarbrunnarna skola utföras enligt Kungl. Medicinalstyrelsens anvisningar.

Malmö den 1 november 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,
Malmö.

Ang. Knästorps komb. dikningsföretag år 1960.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av rubr. dikningsföretag i Knästorps och Uppåkra socknar, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 20 december 1960 kl. 9,30 å Knästorps Kvarnkontor, Lund.

Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägen nr 883, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 3 december 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utdrag av förslag till utlåtande,
avgivet vid syneförrättning angående Knä-
torps komb. dikningsföretag år 1960 i Knä-
torps och Uppåkra socknar, Malmöhus län.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet dikessträckan D-E korsar vid sektionerna 8+75 och 8+85 allmänna vägen nr 883. I korsningspunkten, som ligger c:a 100 m. söder om vägskelet vid väg nr 882, finnes för närvarande ej någon trumma. Den nya trumman skall utföras av 225 mm (9") vägrör. I trummans ändpunkter skola anordnas 600 mm anslutningsbrunnar. Trumman skall läggas på höjden + 12,72 m vid nedströmssidan och på höjden + 12,75 m vid uppströmssidan. Materiel till trumman jämte brunnarna vid sekt. 8+75 och 8+85 samt återställandet av vägbanan skall enligt på platsen träffad överenskommelse bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Övriga kostnader skola bekostas av dikningsföretaget.

I samband med utförandet av vägtrumman skall en kloakledning av $\varnothing$ 225 mm vägrör framdragas genom vägen och läggas i samma schaktgrav som trumman. Anslutningsbrunnar skall anordnas på båda sidor om vägen. Arbetet utföres och bekostas av företaget.

=====

Fixpunktsbeskrivning.


Fixp. = + 15,07 m.

Horisontal järndubb i staket, V. stolpen, för fastigheten Uppåkra Stora 9², c:a 0,24 m över marken.

=====

Malmö den 3 december 1960.

I tjänsten:


Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 8829-43/60

LOL/AS

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66

M a l m ö.

Knästorps komb. dikningsföretag år 1960.

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande den 3 december 1960, angående rubricerade företag, granskats utan erinran.


Malmö den 7 december 1960
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C. G. Plantén

DOMKYRKORÅDET
LUNDResolution.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid
förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förord-
nas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande
handling omförmälda sammanträde förm Lunds domkyrkas
talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för
ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå
förening i frågor, som vid sammanträdet kunna förekom-
ma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrko-
råd den 21 november 1960.

Å domkyrkorådets vägnar:



Yngve Ahlberg



A. Neuman.

Avskrift

Lantbruksingenjören

i Malmöhus län

Lundav.66-Tel 03 45 60

M a l m ö

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Knästorp nr 4 m.fl. fastigheter i Knästorps och Uppåkra socknar, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas å Knästorps Kvarnkontor, Lund, tisdagen den 22 november 1960 kl. 9,30. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande nedanstående fastigheter:

1 mtl. Uppåkra Stora 9 (Lunds Universitets präbendehemman i Uppåkra socken)

3 mtl. Knästorp 6¹ (Kyrkoherdeboställe i Knästorps sen

3 mtl. Uppåkra Stora 10 (Lunds domkyrkohemman i Uppåkra sen

Höjebromölla 1 (ett kvarntorp), tillhörande kronan under allm. disposition, i Knästorps sen,

får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 31 oktober 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e.

Avskrift.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Knästorp nr 4 m.fl. fastigheter i Knästorps och Uppåkra socknar av Malmöhus län, kommer att hållas å Knästorps Kvarnkontor, Lund, tisdagen den 22 november 1960 kl. 9,30, då vederbörande ägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Knästorp Maria 3, 4, 5 och 6, Höjebromölla, Lisenlund 1 och Hemlunda 1 i Knästorps socken samt Uppåkra Stora nr 9 och 10 i Uppåkra socken samt allm. vägen nr 88 i Höje-

bromälla-Staffanstorps.

Malmö den 31 oktober 1960.

I tjänstens
Lennart Hindblom
Lantbruksskolan 168

Vidimeras ex officio:
Lennart Hindblom


Vidimeras och/

överlämnas till Domkyrkorådet, Lund. Malmö i landskontoret den 18 november 1960.

På tjänstens vägnar



A Isaksson



F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med Axel Olsson i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å Knästorp nr 4 m.fl. fastigheter i Knästorps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, och yrka, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och avledande av kloakvatten beredes oss tillhöriga fastigheter.

Knästorp den december 1960.

Anna Larsson genom
Egon Larsson ens. fullmakt
Bo Simonsson

Bevittnas:

Anna Lindblom Nils Ögren

Vitsordas:


Anna Lindblom
Therese Andersson Egon Larsson

FULLMAKT

Kapten Erland Bager, Petersborg, Kulladal, befullmäktigas härmed att vid sammanträde tisdagen den 20 december 1960 för syneförrättning angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten berörande bland annat Stora Uppåkra 9¹, vara universitetets representant.

Lund den 13 december 1960.

På drätselnämndens vägnar:


Philip Sandblom


/Gunvor Grönhagen

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
KNÄSTORPS SOCKEN							
<u>Knästorp 4³, 1/40 mtl.</u>							
Axel Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,16		5200	6000	800	128
"	2	0,34		4400	"	1600	544
"	3	0,29		4400	"	1600	464
"	4	1,04		3600	"	2400	2496
Tomt	5	0,08		3600	"	2400	192
" , vinner ej båtnad	6	-			-		-
<u>Summa</u>		1,91					3824
<u>Förbättrat avlopp för fastighet</u>							1200
Summa kronor							5024
<u>Minskas enl. utlåandet med</u>							754:61
<u>Totalsumma kronor</u>							4269:39
<u>Hemlunda 1¹, avs.</u>							
Nils Hylén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	7	0,31		5200	6000	800	248
"	8	0,14		5000	6000	1000	140
Tomt	9	0,10		5200	6000	800	80
<u>Summa</u>		0,55					468
<u>Förbättrat avlopp för fastighet</u>							300
<u>Totalsumma kronor</u>							768

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Knästorp 3¹, 1/4 mtl. och</u> <u>Knästorp 5¹, 1/4 mtl. gemen-</u> sam ägovidd. Selma Elisabeth Jönsson, arr. John Larsson. <u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	10	0,10		5000	6000	1000	100
"	11	0,07		5600	6000	400	28
Summa		0,17					128
<u>Lisenlund 1¹, avo.</u> Bo Harry Simonsson Tomt, vinner ej båtnad <u>Förbättrat avlopp för fastighet</u>	12	-	-	-	-	-	- 100
Summa							100
UPPÅKRA SOCKEN <u>Uppåkra Stora 9¹, 1 mtl.</u> Lunds Universitet, arr. Gunnar Hansson, Ingeborg Hansson och Gunborg Hans- son. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	13	0,06		5600	6000	400	24
Överföres		0,06					24


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,06					24
Åker	14	0,07		5900	6000	100	7
"	15	0,69		5100	6000	900	621
Summa		0,82					652
<u>Uppåkra Stora 9², avst.</u>							
Anna Karin Larsson							
Tomt, vinner ej båtnad	16	-	-	-	-	-	-
<u>Förbättrat avlopp för fastighet</u>							700
Summa							700
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Knästorp 4³, 1/40 mtl.</u>							
Axel Olsson	1-6	1,91					5024
<u>Hemlunda 1¹, avs.</u>							
Nils Hylén	7-9	0,55					768
<u>Knästorp 3¹, 1/4 mtl. och</u>							
<u>Knästorp 5¹, 1/4 mtl.</u>							
Selma Elisabeth Jönsson, arr. John Larsson	10-11	0,17					128
<u>Lisenlund 1¹, avs.</u>							
Bo Harry Simonsson	12	-					100
<u>Uppåkra Stora 9¹, 1 mtl.</u>							
Lunds Universitet, arr. Gunnar Hansson m.fl.	13-15	0,82					652
<u>Uppåkra Stora 9², avst.</u>							
Anna Karin Larsson	16	-					700
Summa		3,45					7372
<u>Minskas enligt utlåtandet med</u>							754,61
Överföres							6617,39

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
10+00-2+50	250	Betongrör 6" m	250	3:23	808	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	250	4:-	1000	
2+50-5+00	250	Betongrör 6" m	250	3:23	808	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	250	4:50	1125	
5+00-5+77	77	Betongrör 6" m	77	3:23	249	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	77	6:-	462	4452
<u>Tills. 577 m.</u>						
<u>Inkoppling av den nya ledningen i befintlig 32"</u>						
brunn vid 0+00 - 10						
					25	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 2+50 och 5+77						
		st	2	100:-	200	
<u>Kopplingsbrunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 5+00						
		st	1	70:-	70	
<u>Matjordsavtagning 577 m.</u>						
		m ²	4600	0:20	920	1215
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						
						833
<u>Summa kronor</u>						6500
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
5+77-6+00	23	Betongrör 6" m	23	3:23	74	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	23	6:-	138	212
<u>Tills. 23 m.</u>						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 6+00						
		st.	1	100:-	100	
<u>Överföres</u>					100	212

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			100	212
<u>Tillägg för genomgång av ensk. väg vid 5+79</u>					30	130
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						58
				Summa	kronor	400
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
6+00-7+80	180	Betongrör 6" m	180	3:23	581	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	180	4:-	720	
7+80-8+12	32	Betongrör 6" m	32	3:23	103	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rör- skarvarna och återfyllning m	32	6:-	192	1596
<u>Tills.</u>	212 m.					
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 7+29 och 8+12		st	2	100:-	200	200
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						304
				Summa	kronor	2100
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
8+12-8+38	26	Betongrör 6" m	26	3:23	84	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörskarvar- na och återfyllning m	26	4:50	117	
8+38-8+75	37	Betongrör 6" m	37	3:23	120	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	37	2:50	93	
8+75-8+85	10	Allm. vägen Højebromølla-Staf- fanstorp väg 883. Arbetskostn.				
Övf.	73	Överföres			414	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	73	Överföres			414	
		för lägg. m.m. av $\varnothing$ 225 mm (9") vägrör genom vägen	10	6:-	60	
		Erforderligt material till rör- trumma och anslutningsbrunnar vid sekt. 8+75 och 8+85 och återställandet av vägbanan be- kostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län		-	-	
8+85-8+97	12	Betongrör 6" m	12	3:23	39	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	12	2:50	30	
8+97-9+29	32	Betongrör 6" m	32	3:23	103	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	32	6:50	208	854
<u>Tills. 117 m.</u>						
<u>Kopplingsbrunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m.		st	1	60:-	60	
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
9+29		st	1	100:-	100	160
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						186
					<u>Summa kronor</u>	<u>1200'</u>
<u>Kloakledningssträckan B-Ea.</u>						
5+77=20-20+25	25	Betongrör 6" m	25	3:23	81	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	25	6:-	150	
Övf.	25	Överföres			231	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
Övf.	25	Överfört			231		
20+25-21+06	81	Betongrör 6" m	81	3:23	262		
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	81	6:-	486	979	
Tills.	106 m.						
<u>Slamavskiljare med 1200 mm inre diameter och in-</u>							
koppling i brunn vid 20+25 enl. typritn.			st	1	1400:-	1400	
<u>Kopplings- och inspektionsbrunn vid 21+06</u>			st	1	120:-	120	1520
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						401	
c:a 15 %							
						<u>Summa kronor</u>	2900
<u>Kloakledningssträckan D-Da.</u>							
8+12-8+75	63	Betongrör 6" m	63	3:23	203		
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar och återfyllning m	63	4:50	284		
8+75-8+85	10	Vägrör 9" m	10	6:77	68		
		Genomgång av allm.väg 883 med 9" vägrör m.m. m	10	6:-	60		
8+85-8+97	12	Betongrör 6" m	12	3:23	39		
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar och återfyllning m	12	4:50	54	708	
Tills.	85 m.						
<u>Slamavskiljare med 1500 mm inre diameter vid 8+12,</u>							
inkoppling i brunn, enl. typritn.			st	1	2200:-	2200	
<u>Kopplings- och inspektionsbrunnar vid 8+75, 8+85</u>							
och 8+97			st	3	120:-	360	2560
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						432	
c:a 15 %							
						<u>Summa kronor</u>	3700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avlopp, som ej skall utföras av det gemensamma företaget.</u>						
<u>Dikessträckan C-Ca.</u>						
6-30-31+20	120	Tegelrör 5" m	120	2:20	264	
		Handgrävning, läggning och Återfyllning m	120	2:50	300	564
<u>Tills.</u>	<u>120 m.</u>					
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
osa 15 %						86
					<u>Summa kronor</u>	<u>650</u>
<u>Sammandrag:</u>						
577		Dikessträckan A-B			6500	
23		" B-C			400	
212		" C-D			2100	
<u>117</u>	929	" D-E			<u>1200</u>	10200
106		" B-Ba			2900	
<u>85</u>	191	" D-Da			<u>3700</u>	6600
<u>120</u>	<u>120</u>	Avdragssträckan C-Ca			<u>650</u>	<u>650</u>
<u>Summa</u>	<u>1240 m.</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>17450</u>
Knästorp den 20 december 1960.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 6/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 7/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 9/ För kopplingar i dikessträckan A-B-C-D-E gäller, att entreprenören skall utföra dessa om jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller erforderliga rör. Utvynna rören intill en brunn skall entreprenören

utföra kopplingen utan kostnad, men om de utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall entreprenören ha skälig ersättning härför.

- 10/ 3-kammarebrunnar (slamavskiljare) vid 20+25 och 8+12 skola utföras i enlighet med bifogade ritningar.
- 11/ Inspektionsbrunnar vid 21+06, 8+75, 8+85 och 8+97 skola utföras utan slamrum och utan vattenlås. Botten utformas med halvcirkelformade rännor av samma dimension som tillstötande ledningar, vilka rännor drages upp till c:a halva ledningens höjd. Sidoklackarna gives en lutning av c:a 1:5 mot rännan. Samtliga brunnar förses med betonglock.
- 12/ Samtliga brunnar för enbart dränering skola försänkas 0,5 m räknat från utlopperörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 14/ I brunnsväggen till brunnar på sträckan A-B-C-D-E skall upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 17/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggan-de.
- 18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 19/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och

regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

- 20/ Kloakledningarna skola tätas i rörfogarna medelst diktning av tjär-drev och cementbruk eller asfalt.
- 21/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täkta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 22/ Matjordsavtagning skall utföras å dikessträckan A-B. Matjorden får ej blandas med övriga schaktmassor.
- 23/ Fixpunktsbeskrivning: Fixp. = + 13.75 m.


Horisontal järndubb i V gaveln av kvarnbyggnad (äg. Axel Olsson), 0,33 m. norr om SV knuten, c:a 0,25 m över marken och c:a 20 m ö om avvägningspunkten 6+00.

Fixp. = + 15.07 m.

Horisontal järndubb i staket, V stolpen, för fastigheten Uppåkra Stora 9² (äg. Anna Karin Larsson), c:a 0,24 m. över marken.

Knästorp den 20 december 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark och avledande av kloakvatten från Knästorpsn:ris 3¹, 4² och 5¹, Lisenlund 1¹, Hemlunda 1¹ i Knästorps socken samt Uppåkra Stora 9¹ och 9² i Uppåkra socken, Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 november 1960 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga ifrågavarande förrättning. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas.

Företaget avser såväl torrläggning av mark som avledande av kloakvatten, varför bestämmelserna i 8 kap. 18-37 §§ vattenlagen skola tillämpas å det-samma.

Mon. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Företaget, som tillhör Höljans nederbördsområde nr 91, ligger c:a 1 km V om Knästorps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet ut-märkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett öppet avlopp och dels genom mindre täckta ledningar. Dessa ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Befintliga fastigheter utsläppa kloakvatten i det befintliga avloppet.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till ut-förande av avloppen A-B-C-D-E, B-Ba och D-Da med slamavskiljare vid punkter-

na B+25 och D. Ledningen D-E skall enbart utnyttjas för torrläggning av mark samt ledningen A-B-C-D gemensamt för kloaklednings- och torrläggningsintresset. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikessträckan C-Ca), vilket visserligen ej påfordras, men för vilket utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma företaget dikessträckorna A-B-C-D-E, B-Ba och D-Da utföras med undantag för sträckan C-Ca.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika sträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer för täckta avlopp. Brunnar och ommurningar markeras med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar. Ledningarna för avledande av kloakvatten ha dimensionerats under antagande av en max. avrinning av 300 l/person och dygn med en minsta dimension av 150 mm.

Konstruktioner av förekommande brunnar och slamavskiljare m.m. framgår av särskilda ritningar.

Mon. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Det nya avloppet dikessträckan D-E korsar vid sektionerna 8+75 och 8+85 allmänna vägen nr 883. I korsningspunkten, som ligger c:a 100 m. söder om vägskälet vid väg nr 882, finnes för närvarande ej någon trumma. Den nya trumman skall utföras av 225 mm (9") vägrör. I trummans ändpunkter skola anordnas 600 mm anslutningsbrunnar. Trumman skall läggas på höjden + 12,72 m. vid nedströmssidan och på höjden + 12,75 m. vid uppströmssidan. Materiel till trumman jämte brunnarna vid sekt. 8+75 och 8+85 samt återställandet av vägbanan skall enligt på platsen träffad överenskommelse bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Övriga kostnader skola bekostas av diktningföretaget.

I samband med utförandet av vägtrumman skall en kloakledning av 225 mm. vägrör framdragas genom vägen och läggas i samma schaktgrav som trumman. Anslutningsbrunnar skall anordnas på båda sidor om vägen. Arbetet utföres och bekostas av företaget.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar en ägoväg vid punkten 5+77. Då den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga företaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom densamma.

Mon. 4. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i företaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vatten-skadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet

saat till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts sådan båtnad, som avser möjlighet till förbättrat avlopp för fastigheten. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. För en rättvis fördelning av kostnaderna har medtagits dikessträckan C-Ca, vilken erfordras för torrläggning av fig. 4 och 5. Avloppet skall ej utföras av företaget. Kostnaden för dikessträckan har beräknats till 650:- kronor och kostnaderna för hela företaget, därest str. C-Ca medtages, uppgår till 17.450:- kronor. Båtnadsvärdet skall minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan C-Ca med visst belopp, nämligen kostnaden för str. C-Ca, dividerat med hela torrlägningsföretagets rel. kostnad.

Båtnadsminskning på fig. 4 och 5 $650:0,8613673 = 754,61.$

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom torrläggningens utförande till 6617:39 kronor.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 16.800:- kronor. Kostnaden för den dikessträcka, som ej skall utföras, har beräknats till 650:- kronor.

Kostnaderna för företagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget. Kostnaderna ha dessutom beräknats för enbart torrläggning och för egen ledning för avledande av kloakvatten.

Enligt bilagt kostnadsförslag uppgår kostnaderna för hela företaget till 16.800:- kronor, varav 9000:- kronor för den gemensamma ledningen för torrläggning och avledande av kloakvatten.

Kostnaderna för dikessträckan A-B-C-D har beräknats kosta 9000:- kronor om enbart ledning skulle utföras för torrläggning och till 9000:- kronor om enbart kloakledning skulle utföras.

Synemännen finna sålunda skäligt föreskriva, att kostnaderna mellan å ena sidan torrlägningsintresset och å andra sidan kloakledningsintresset fördelas i proportion till kostnaderna för egna ledningar. I överensstämmelse härmed skall av kostnaderna för de gemensamma ledningarna A-B-C-D torrlägningsintresset och kloakledningsintresset deltaga med 4500:- kronor vardera. Utöver dessa kostnader skall torrlägningsintresset svara för de ledningar, som fordras för enbart torrläggning och kloakledningsintresset för de separata kloakledningarna och slamavskiljarna. Dessa kostnader ha beräknats i kostnadsförslaget.

Övriga kostnader framgå i detalj av bifogat kostnadsförslag.

Nom. 6. Kostnadernas fördelning.

Torrlägningsintresset.

Företaget utgör en samfällighet. Någon anledning att uppdelas samfälligheten i olika avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen finnes ej. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärderna.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 5.700:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 6.617,39 kronor. Den relativa kostnaden blir alltså $5.700:6.617,39 = 0,861367$.

Kloakledningsintresset.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen skola de gemensamma kostnaderna fördelas mellan delägarna med hänsyn till mängden och beskaffenheten av det kloakvatten, som avledes från respektive fastighet.

För utrönande av dessa förhållanden ha i nedanstående tabell de olika fastigheterna införts med taxeringsvärden och storlek, varvid vissa poängvärden ha utsatts. Följande poängberäkning har använts:

Tax. värde, kr.	Poäng
5000:-	1,5
10000:-	2,5
15000:-	3,0
30000:-	4,5
35000:-	5,-
40000:-	5,5
200000:-	21,5
Rum	1,0
Kök	3,0
Bad	2,0
W.C.	4,0

Med hänsyn till att två separata reningsanläggningar ingå, ha de till varje reningsanläggning anslutna fastigheterna betraktats som en grupp.

Grupp I.

Fastighet	tax.värde	rum	kök	bad	wo	poäng	procent	ann.
Knästorps 4 ³	200.800:-	9	2	1	1	42,5	100.-	kvarn
Summa						42,5	100.-	

Grupp II.

Fastighet	tax.värde	Rum	kök	bad	wo	poäng	procent	ann.
Hemlunda 1 ¹	14.200:-	3	1	-	-	9.-	25,35	
Lisenlund 1 ¹	14.000:-	4	1	-	-	9.-	25,35	
Uppåkra Stora 9 ²	38.000	3	1	1	1	17,5	49,30	
Summa						35,5	100,00	

I kostnadsfördelningslängden ha kostnaderna för torrlägningsintresset fördelats på de ingående fastigheterna. Kostnaderna för kloakledningsintresset ha införts i kostnadsfördelningslängden enligt beräkningarna ovan. I kolumn 7 i sammandraget har angivits torrlägnings- och kloakledningsintressets andel i gemensam ledning.

Förrättningskostnaderna skola fördelas enligt kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden sedan företaget kommit till stånd. Dessa sistnämnda kostnader skola dock nu förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, samt åro fastigheterna, vilka ansluta kloakledningar eller anses vara i behov av kloakledningar, skyldiga att taga del i företagets utförande jämlikt vattenlagens bestämmelser i 8 kap. 18 och 19 §§. Delägare, som ej är sökande till företaget är ej skyldig att vidkännas större kostnad för torrläggningen än som svarar mot den beräknade båtnaden.

Mon. 7. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej

träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom företagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 42 § vattenlagen.

Mon. 8. Företagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 43 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas om blivande entreprenör ej är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar,

som närmare angivits i normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.

- 6/ Tätning av de ledningar, som avleda enbart kloakvatten skall ske med asfalt eller med packgarn och cementbruk.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och företags framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av företaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9. Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 10. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnes närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger syssломannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Beträffande skötsel av slamavskiljare, se särskilda anvisningar bilagd detta utlåtande.

Mon. 11. Framtida anslutning till företaget.

Synemännen begränsa området för anslutning till företaget så, att sådan anslutning icke får sträcka sig utanför nederbördsområdet. Då inom detta område uppföres boningshus eller därmed jämförlig byggnad, vars avloppssystem lämpligen kan anslutas till företaget, skall fastigheten ifrågasas vara i behov av kloakledning. Uppföres större byggnad eller anläggning än förut, vilket medför större deltagningsskyldighet, skall fördelningenslängden jämkas härefter. Fastighet, som utsläpper pressvatten från siloanläggning eller urin från djurstall får ej anslutas till företaget. I länet tjänstgörande lantbruksingenjör må på framställning av företagets styrelse utan särskilt förordnande efter här angivna grunder förlikningsvis omräkna fördelningslängderna, varefter nytillträdande delägare skall till företagets kassa inbetala mot hans andelstal svarande del i anläggningekostnaden med avdrag av 3 % för varje år som gått efter anläggningens tillkomst. Åtnöjer sig delägare icke med sålunda gjord omräkning, skall frågan hänskjutas till vederbörande vattendomstol jämlikt 8 kap. 44 § vat-

tenlagen.

Innan anslutning sker av nyttillträdande fastighets kloakvatten skall anordnas slamavskiljare av godtagbar typ och från dylik reningsanläggning till företagets ledning gående anslutningsledning skall ha en inre diameter om minst 6". Enbart kloakvatten skall ledas till reningsbrunn.

Mom. 12. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för före-

tagots ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 8 kap. 48-52 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Knästorps kombinerade dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 13. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom. 14. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Knästorp den 20 december 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör





KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. lita. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torrlägningsintresset.</u>						
<u>KNÄSTORPS SOCKEN</u>						
<u>Knästorp 4³, 1/40 mtl.</u>						
Axel Olsson	S					
Ägofig. 1-6		4269:39		3677:-	64,52	
<u>Hemlunda 1¹, avs.</u>						
Nils Hylén	S					
Ägofig. 7-9		768:-		662:-	11,61	
<u>Knästorp 3¹, 5¹, 1/4 mtl. 1/4</u>						
<u>mtl.</u>						
Selma Elisabeth Jönsson,						
arr. John Larsson						
Ägofig. 10-11		128:-		110:-	1,93	
<u>Lisenlund 1¹, avs.</u>						
Bo Harry Simonsson						
Ägofig. 12		100:-		86:-	1,51	
<u>UPPÅKRA SOCKEN</u>						
<u>Uppåkra Stora 9¹, 1 mtl.</u>						
Lunds Universitet, arr.						
Gunnar Hansson m.fl.						
Ägofig. 13-15		652:-		562:-	9,85	
<u>Uppåkra Stora 9², avst.</u>						
Anna Karin Larsson						
Ägofig. 16		700:-		603:-	10,58	
<u>Summa</u>		6617:39		5700:-	100,00	
Knästorp den 20 december 1960.						
I tjänsten.						
<i>Per Andersson</i>						
Lantbruksingenjör						
<i>E. Jönsson</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- hetens beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kloakledningsintresset.</u>		Kostnads- andel i gemensam ledning, kr.	Kostnads- andel i gruppens egna led- ningar, kr.	Summa kostnader kronor	Andel i procent i grup- pens eg- na led- ningar.	Andel i procent i gemen- sam led- ning
KNÄSTORPS SOCKEN						
<u>Grupp I.</u>						
<u>Knästorp 4³, 1/40 stl.</u>						
Axel Olsson	S	2452:-	2900:-	5352:-	100:-	54,48
Summa		2452:-	2900:-	5352:-	100:-	54,48
<u>Grupp II.</u>						
<u>Hemlunda 1¹, avs.</u>						
Nils Hylén	S	519:-	938:-	1457:-	25,35	11,54
<u>Lisenlund 1¹, avs.</u>						
Bo Harry Simonsson		519:-	938:-	1457:-	25,35	11,54
UPPÅKRA SOCKEN						
<u>Uppåkra Stora 9², avst.</u>						
Anna Karin Larsson		1010:-	1824:-	2834:-	49,30	22,44
Summa		2048:-	3700:-	5748:-	100:-	45,52
		<u>Sammandrag:</u>				
Torrlägningsintresset		4500:-	1200:-	5700:-	-	50,00
Kloakledningsintresset:						
Grupp I		2452:-	2900:-	5352:-	-	27,24
" II		2048:-	3700:-	5748:-	-	22,76
Summa		9000:-	7800:-	16800:-		100,00
Knästorp den 20 december 1960.						
I tjänsten:						
<i>Lennart Kindblom</i>						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
<i>Sturfröberg</i>						
<i>E. J. Jönsson</i>						

[illegible]

Anvisningar

rörande skötsel av anslutna reningsanläggningar (slamavskiljare).

1. Slamkamerarna skola tömmas minst 2 gånger om året lämpligen höst och vår. Inspektion av brunnarna skall under den varma årstiden företagas minst en gång i månaden och under övrig tid minst en gång varannan månad. Om mera påtaglig lukt därvid skulle konstateras, bör bottenlammet avlägnas.
2. Upptaget slam bortföres och komposteras på avsides belägen plats, där det icke kan förorsaka vattentäcker eller åstadkomma sanitära olägenheter av annat slag. Slammet övertäckes lämpligen med jord och kan efter omkring ett år användas som jordförbättringsmedel.
3. Avsättningsytan i brunnarna skummas samtidigt med att bottenlammet borttages eller i övrigt, då det visar sig erforderligt.


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.




Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga


Typritning B-7

Brunn. 24"

Sektion A-A.



Sektion B-B.



Skala 1:50

Inspektions- och
Kopplingsbrunn, 600 mm $\varnothing$

Bilaga

Typritning

