



Samfällighet I.



Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL

Dolby dräkningsföretag år 1961

I Dolby o. Bjälterups socken (NAR) av Malmåhus Län


UPPRÄTTAT ÅR 1961 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

KOPIA


ANTAL RITN. ST. 5

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1270 - 5 * 2152



FÖRSLAG TILL	
Dorby dräkningsföretag år 1961	
I Dorby a Björtenups SOCKEN-NAR AV Malmöhus LKN	
UPPRÄTTAT ÅR 1961 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	Kopia
ANTAL RITN. ST. 5	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1974-5 2152

Samfällighet I.



Förslag till

Dalby dikningsförening år 1961

Dalby och Bjärlerups s:n kommun av Malmöhus län

upprättat år 1961 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av



Janne Kindblom

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 7270 M-5*2152



Förslag till

Dalby dikebyggnadsföretag år 1961

Dalby och Björterups s:n kommun av Malmöhus län

upprättat år 1961 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Stenbjörn
Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1270

M-5*2152

M - 5 * 2152

Handlingar

till

DALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Dalby o. Bjällerups s:r av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Enr 1270


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 9
Bilagor 1 - 12		" 10 - 27
Värderingslängd	Bil. A.	" 28 - 34
Kostnadsförslag	" B.	" 35 - 39
Jordersättningslängd	" Ba.	" 40
Arbetsbeskrivning	" C.	" 41 - 44
Utlåtande	" D.	" 45 - 56
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 57 - 58
Underhållsfördelningslängd	" Db.	" 59
Typritningar	" E-K.	" 60 - 66

Till akten hör 5 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Handlingar

till

DALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Dalby och Bjällerups socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
synförrättning enligt vattenlagen avseende
de torrläggning av mark tillhörande Dalby
nr 60 m.fl. fastigheter i Dalby och Bjälle-
rups socknar, Malmöhus län.

Sedan förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
att handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade kallelse till förberedande
de sammanträde den 22 mars 1960 kl. 13.00 å Dalby Gästgivaregård, Dalby, ut-
sände till kända sakkämare (bil. 2-3).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, varjämte följande sakkämare infunnit sig:

Domänintendent J. Bergman

Otto Hansson

Ragnar Persson

Kjell Nilsson

Hans Fransson

Gunnar Andersson

Gunnar Nilsson

Henry Jakobsson

Arvid Åkesson

Johan Åkesson

Higar Lundberg

Börje Jeppsson

§ 1.

Redogjordes för ansökningsen om förrättningen och förordnandet.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade vissa fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkärna.

§ 3.

I skrivelse hade Gunnar Nilsson, Henry Jakobsson, Axel Åkesson, Einar Lundberg, Gunnar Andersson och Curt Fransson förenat sig med sökandena med yrkande, att rörläggning även skulle utföras av floddiket genom deras marker, (bil. 4).

§ 4.

Yrkade Arvid Åkesson besiktning av sina marker innan han ville biträda förrättningen.

§ 5.

Tillstyrkte Domänintendenten förslaget under förutsättning att företaget kunde anses ekonomiskt lömande.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att nästa sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Dalby den 22 mars 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 5-7) sammanträdde i ärendet utsatts att hållas den 8 december 1960 kl. 13.00 å Dalby Gästgivaregård, Dalby. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 8).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftegodemännen Hasse Jönsson och Emil Svensson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Domänintendenten J. Bergman	för Dalby 60 ¹
Otto Hansson	Äg. Dalby 60 ¹²
Ragnar Persson	Äg. Dalby 60 ⁹ , 62 ⁷⁻⁸
Sigfrid Nilsson	Äg. Dalby 60 ⁷⁻⁸
Gunnar Nilsson	Äg. Dalby av 12 ² , 20/98 mtl
Henry Jakobsson	Äg. Dalby 2 ⁴
Axel Åkesson	Äg. Dalby av 11 ⁴ , 63/800 mtl
Einar Lundberg	Äg. Dalby av 5 ³ , 11/192 mtl
Gunnar Andersson	Äg. Dalby 16 ²
Hans Fransson	Äg. delar av Dalby 62 ² , 62 ⁵⁻⁶
Kjell Nilsson	arr. Dalby 60 ⁷⁻⁸
Johan Åkesson	Äg. Dalby av 5 ⁴ , 1/16 mtl och 12 ³
Tersten Svensson	Äg. Sjöstorp 14 ¹
Arvid Åkesson	Äg. Dalby av 3 ¹ , 31/176 mtl
August Dahlgren	Äg. Dalby 9 ¹
Fritiof Nilsson	Äg. Bjällerup Stora 1 ¹⁰ m.fl.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Lars-Olov Larsson enligt fullmakt (bil. 9) och vägmästare Rudevik

Vallby-Dalby vägförening genom lantbr. Otto Hansson

§ 7.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 8.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 9.

Förberedande sammanträde hade hållits den 22 mars 1960 med vissa delägare, som härvid hade framfört sina önskemål. Ett flertal ägare av fastigheter hade därvid förenat sig med sökandena. Synemännen vitsordade föreningsskrivelsen, (bil. 4).

§ 10.

Upplästes protokollet från det förberedande sammanträdet.

§ 11.

Yrkade Hans Fransson och Ragnar Persson att avloppet A-B skulle bibehållas öppet.

§ 12.

Sigfrid Nilsson önskade veta sin andelskostnad innan han tog ställning till företaget.

§ 13.

Yrkade August Dahlgren att bro skulle anordnas vid västra gränsen mot fastigheten Dalby av 5³, 11/192 mtl.

§ 14.

Ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan.

§ 15.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträde avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hål-

las på samma plats tisdagen den 17 januari 1961 kl. 13.00.

Dalby den 8 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Hasse Jönsson

Emil Svensson

År 1961 den 17 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Svensson och Lennart Larsson & Dalby Gästgivaregård,

Dalby, för att åter handlägga synesförrättningen.

Förutom synesmännen hade följande sakägare infunnit sig:

Domänintendenten J. Bergman

Otto Hansson

Ragnar Persson

Sigfrid Nilsson

~~Nils Pålssons dödso~~

Gunnar Nilsson

Henry Jakobsson

Axel Åkesson

Einar Lundberg

~~Gunnar Andersson~~

~~Curt Fransson~~

Hans Fransson

Börje Jeppsson

Kjell Nilsson

Johan Åkesson

~~Persten Svensson~~

Arvid Åkesson

August Dahlgren

~~Fritiof Nilsson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

Vallby-Dalby vägförening genom Otto Hansson

§ 16.

Sedan föregående sammanträde hade skiftesgodemannen Hasse Jönsson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde, varför skiftesgodemannen Lennart Larsson kallats i hans ställe. Jäv mot herr Larsson anfördes efter förfrågan icke, och visste sig denne ej heller vara jävig.

§ 17.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 18.

Sedan föregående sammanträde hade vissa ändringar i förslaget utförts. Det nu utarbetade förslaget framlades för sakägarna till granskning.

§ 19.

Sökandena godkände det framlagda förslaget och yrkade på dess utförande.

§ 20.

Förslagshandlingarna bilades protokollet,

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B,
jordersättningslängden	" " Ba och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 21.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbil. Da-Db - med till-

kännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö l.

§ 22.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse för vardera samfälligheten, och de utsågo härtill:

För samfällighet I: Kjell Nilsson, ordförande och verkställande ledamot samt Ragnar Persson och Curt Fransson.

För " II: Henry Jakobsson, ordförande och verkställande ledamot samt Gunnar Nilsson och Arvid Åkesson.

Till revisorer utsågos:

För samfällighet I: Otto Hansson och Gunnar Andersson.

För " II: Axel Åkesson och Einar Lundberg.

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelseordförandena för att hos dem förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 24.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 442:50 kronor, vilket förskotterats av O. Hansson med 116:50 kr, N. Pålssons dödsbo med 58:- kr, G. Nilsson med 133:50 kr och H. Jakobsson med 134:50 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningsammansträdet hade förskotterats av Otto Hansson med 51:- kronor. Gode människors arvoden uppgingo till 139:- kronor, vilket betalades av Henry Jakobsson.

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 26.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Kjell Nilsson för samfällighet I resp. Henry Jakobsson för samfällighet II

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 27.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Ragnar Persson	20	ha
Sigfrid Nilsson	13,5	"
Otto Hansson	12	"
Kungl. Maj:t o. Kronan, arr. N. Pålssons dödsbo	80	"
Kungl. Maj:t o. Kronan, arr. Börje Jeppsson	115	"
Axel Åkesson	10	"
Gunnar Nilsson	15	"
Henry Jakobsson	14	"
Arvid Åkesson	13,5	"
Johan Åkesson	11,5	"
Einar Lundberg	4,5	"

§ 28.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen in-

hämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil. 10-12).

§ 29.

Påpekade Kjell Nilsson att grus och sand samlade sig på sträckan 9+70 - 10+23 och orsakade detta grus uppdämning i dräneringsledningarna.

§ 30.

Sigfrid Nilsson yrkade uppskov med utförandet av samfällighet I.

§ 31.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Dalby den 17 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Emil Sjöberg

Lennart Larsson

Mär. 2/12-60.

1270.



R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företa de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 28 november 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén
B. Ulmén

Stellan Barring
Stellan Barring


LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80



Dnr AD 251, 253/60

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt 10. kap. vattenlagen:

Otto Hansson, Kyrkheddinge, m.fl.

Edit Åkesson, Lövestad, m.fl.

Enar Jönsson, Stävie, m.fl.

Karl Petter Lenander, Tågarp, m.fl.

Malmö den 23 november 1960.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

✓ MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~7333~~ (växel) 934580

Dnr III	94	1	11	157
Mars 28 MRS. 1957				
Länsstyrelsen, Malmö				
Landskapsstyrelsen				

Dnr AD 56/57
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Otto Hansson, Vallby 15, Kyrkheddinge, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 27 mars 1957.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.



På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]





M 12252
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Mh. 5/4-54
Dnr III M 11 57.

1270
1270

R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 1 april - - - - - 1957

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström
O. Hultström

B. Ulmén
B. Ulmén



Dnr. ²⁵ A 56/57
Ink.d. 2 5. MRS. 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~en~~ ^{oss} tillhörig mark inom

Dalby socken (var) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Rörläggning i öppet dike c:a 400 m

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Berör nygrävning av floddike genom Dalby kungsgård i Dalby
avd. hvar syneförrättning av Otto Nilsson 1914.

Närmaste järnvägsstation Kyrkheddinge

Meddelanden om förrättningen ställes till landbr. Otto Hansson

Dalby 15 Kyrkheddinge tel 46001 Lund
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Dalby den 21/2 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Otto Hansson</u>	för fastigheten	<u>Dalby 60:12</u>
<u>Prognar Persson</u>	» »	<u>Dalby 62</u>
<u>Pigfred Andersson</u>	» »	<u>Dalby 60</u>
<u>Kils Jälmare</u>		<u>avseende Dalby kungsgård</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:


K a l l e l s e.

Förberedande sammanträde för dikning kommer att hållas på Dalby
Gästgivaregård tisdagen den 22 mars 1960 kl. 13.00.

Då Ni torde bli berörd av ifrågavarande dikning, bör Ni infinna Er
personligen eller genom befullmäktigat ombud.

Malmö den 1 mars 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

Över avsända kallelser till förberedande sammanträde för dikning å Dalby nr 12 m.fl. fastigheter i Dalby socken.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Domänintendenten	Höör	1/3 1960
Lantbrukare Curt Fransson, Dalby 62,	Dalby	" "
" Gunnar Andersson, Dalby 16,	"	" "
" Axel Åkesson, Gamlegård,	"	" "
" Gunnar Nilsson, Dalby 12,	"	" "
" Henry Jakobsson, " 2,	"	" "
" Arvid Åkesson, " 3,	"	" "
" Johan Åkesson, " 5,	"	" "
Trädgårdsmästare Einar Lundberg, Dalby 5,	"	" "
Fru Henny Pålsson, Dalby Kungsgård,	"	" "
Patron Börje Jeppsson, Dalby Kungsgård,	"	" "

Malmö den 1 mars 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Förening


Undertecknade förena oss härmed med lantbr. Otto Hansson m.fl. i deras ansökan om dikning av den 2 1/2 1957 och yrka att för-
rättning utsträcker att jämväl omfatta förslag till igenläggning av öppet dike över våra marker.

Dalby den 4 september 1959

Gunnar Nilsson	nr. 12	Dalby.
Henry Jakobson	nr. 2	Dalby.
Axel Andersson	nr. 11	Dalby
Ernar Sundberg	nr. 5	Dalby
Gunnar Andersson	" 16	Dalby
Eurt Fransson	nr. 63	Dalby.

Vitsordas:

Emil Svensson
Gunnar Nilsson
Bogge Jönsson



K u n g ö r e l s e .

Anhållies att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt och därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

Kungörelse ang. torrlägningsbeslut för torsdagen den 8 december 1960 kl. 13.00.


Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Dalby nr 60 m.fl. fastigheter i Dalby och Bjällerups socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Dalby Gästgivaregård, Dalby, torsdagen den 8 december 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Dalby nr: 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 60 och 62 samt Sjöstorp nr 14 i Dalby sockna och Bjällerup nr 1 i Bjällerups sockna, dels allmänna vägen nr 42, Lund-Dalby, dels enskilda vägföreningen Vallby-Dalby.

Malmö den 11 november 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Bjällerups

församling den 20 nov. 60

intygas av



Kungörelsen avskriven
och anslagen i veder-
börlig ordning.

ERIK FREDRIKSSON
KYRKODJUNKIE

Anhålls att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt och därefter med påtecknat bevis återlämnas till förrättningsmannen, adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Dalby nr 60 m. fl. fastigheter i Dalby
och Bjällerups socknar av Malmöhus
län kommer att hållas å Dalby Gäst-
givaregård, Dalby, torsdagen den 8
december 1960 kl. 13.00, då vederbö-
rande saktägare ha att infinna sig per-
sonligen eller genom lagligen befull-
mäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att berö-
ras dels marker till Dalby nr: 2, 3,
5, 9, 11, 12, 14, 16, 60 och 62 samt Sjö-
torp nr 14 i Dalby socken och Bjäl-
lerup nr 1 i Bjällerups socken, dels
allmänna vägen nr 42, Lund-Dalby,
dels enskilda vägföreningen Vallby-
Dalby.

Malmö den 11 november 1960.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen
den 15 november 1960, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g


över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Dalby nr 60 m.fl. fastigheter i Dalby och Bjällerups socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Dalby församling,	Dalby	12/11 1960
Skiftesgodemannen Hasse Jönsson, Sjöstorp,	"	"
" Emil Svensson, Trulstorp,	Kyrkheddinge	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"
Lantbrukare Otto Hansson, Vallby 15,	Kyrkheddinge	"
" Ragnar Persson, Dalby 62,	Dalby	"
" Sigfrid Nilsson, Ö. Torn 5,	Lund	"
Nils Pålssons dödsbo, Dalby Kungsgård,	Dalby	"
Lantbrukare Gunnar Nilsson, Dalby 12,	"	"
" Henry Jakobsson, " 2,	"	"
" Axel Åkesson, " 11,	"	"
Trädgårdsmästare Einar Lundberg, Dalby 5,	"	"
Lantbrukare Gunnar Andersson, " 16,	"	"
" Curt Fransson, " 62,	"	"
" Hans Fransson,	Harlösa	"
Patron Börje Jeppsson, Dalby Kungsgård,	Dalby	"
Lantbrukare Kjell Nilsson, Dalbylund,	Kyrkheddinge	"
" Johan Åkesson, Dalby 5,	Dalby	"
" Torsten Svensson, Sjöstorp,	"	"
" Arvid Åkesson, Dalby 3,	"	"
" August Dahlgren, Dalby Hage,	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Lantbrukare Fritiof Nilsson, Kaniks gård,	Kyrkheddinge	12/11 1960
Vallby-Dalby vägförening, lantbrukare Otto Hansson, Vallby 15,	Kyrkheddinge	"
Pastorsämbetet i Bjällerups församling,	Lund	"

Malmö den 12 november 1960.


I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Lennart Larsson, Bonderup,	Dalby	14/1 1961
--	-------	-----------

Malmö den 14 januari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70


Dnr 8271-43/60
LOL/IL

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Dalby nr 60 m.fl. fastigheter i Dalby och Bjällerups socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 november 1960.
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C G Plantén

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synsförrättning upprätta förslag till utförande av Dalby dikningsföretag år 1961 i Dalby socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 17 januari 1961 kl. 13.00 på Dalby gästgiveriegård, Dalby.

-et
Då det planerade dikningsföretag/berör allmänna vägen nr 42, får jag härmed anhålla om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 5 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Dalby dikningsföretag år 1961.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Vid sektion 23+73 ansluter det nya avloppet till en rörtrumpa för väg nr 42, Lund-Dalby. Trumman bibehålles oförändrad och en ny brunn sättes vid anslutningspunkten.

Brunnen bekostas av dikningsföretaget.

=====

Malmö den 5 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70


Dnr 138-43/61
LOL/IL

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö

Dalby dikningsföretag år 1961

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande av den 5 januari 1961, angående rubricerade företag, granskats utan erinran.

Malmö den 11 januari 1961.
Vägförvaltningen i Malmöhus län



C G Plantén

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
DALBY SOCKEN							
<u>Dalby 60⁹, avs.</u>							
Ragnar Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,20		6400	7000	600	120
"	2	0,12		5600	"	1400	168
"	3	0,22		5200	"	1800	396
"	4	0,30		6100	"	900	270
"	5	0,79		5200	"	1800	1422
"	6	0,44		6100	"	900	396
		2,07					2772
<u>Brukningsbåtnad</u>							2858
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							493
<u>Summa kronor</u>							6123
<u>Dalby 60⁸, avs.</u>							
Sigfrid Nilsson,							
arr. Kjell Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	7	0,29		6100	7000	900	261
"	8	0,76		5200	"	1800	1368
"	9	0,92		6100	"	900	828
		1,97					2457
<u>Brukningsbåtnad</u>							544
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							578
<u>Summa kronor</u>							3579

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Dalby 60⁷, avs.</u> Sigfrid Nilsson, arr. Kjell Nilsson <u>Alstringsbåtnad</u> Åker	10	0,39		5400	7000	600	234
		0,39					234
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							383
<u>Summa kronor</u>							617
<u>Dalby 60¹², avs.</u> Otto Hansson <u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							152
<u>Summa kronor</u>							152
<u>Dalby av 60¹, 1 ²/₆₄ mtl</u> Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Nils Pålssons sterbhus <u>Alstringsbåtnad</u> Åker	11	1,49		6100	7000	900	1341
"	12	1,12		5200	"	1800	2016
"	13	0,21		6100	"	900	189
		2,82					3546
<u>Brukningsbåtnad</u>							956
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1698
<u>Summa kronor</u>							6200
<u>Sammanställning för samfällighet I.</u> <u>Dalby 60⁹, avs.</u> Ragnar Persson	3-8	2,07					6123
<u>Överföres</u>		2,07					6123

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,07					6123
<u>Dalby 60⁸, avs.</u>							
Sigfrid Nilsson, arr. Kjell Nilsson	9-11	1,97					3579
<u>Dalby 60⁷, avs.</u>							
Sigfrid Nilsson, arr. Kjell Nilsson	12	0,39					617
<u>Dalby 60¹², avs.</u>							
Otto Hansson							152
<u>Dalby av 60¹, 164 mtl</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Nils Pålssons sterbhus	13-15	2,82					6200
Summa		7,72					16671
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Dalby av 60¹, 164 mtl</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Nils Pålssons sterbhus							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark	14	0,18		1800	4000	2200	396
"	15	0,24		2200	"	1800	432
Åker	16	0,14		4200	5000	800	112
Odlingsmark	17	0,13		2700	4000	1300	169
"	18	0,03		3400	"	600	18
Betesvall	19	0,28		4200	5000	800	224
Åker	20	1,46		5400	7000	1600	2336
Summa		2,46					3687
<u>Brukningsbåtnad</u>							5352
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							624
Summa kronor							9663



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Dalby av 60¹, 2 ²/₃₂ mtl</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Börje Jeppason							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	21	0,18		6200	7000	800	144
		0,18					144
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							162
<u>Summa kronor</u>							306
<u>Dalby av 11⁴, 63/800 mtl</u>							
Axel Åkesson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	22	0,97		6200	7000	800	776
		0,97					776
<u>Brukningsbåtnad</u>							158
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							281
<u>Summa kronor</u>							1215
<u>Dalby av 12², 20/98 mtl</u>							
Gunnar Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	23	2,61		5400	7000	1600	4176
"	24	1,07		"	"	1600	1712
"	25	0,93		5900	"	1100	1023
"	26	0,93		"	"	1100	1023
"	27	1,02		6100	"	900	918
		6,56					8852
<u>Brukningsbåtnad</u>							8584
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							2011
<u>Summa kronor</u>							19447

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Dalby av 60¹, 1 ⁵/₆₄ mtl</u>							
Kungl. Maj:st och Kronan, arr. Nils Pålssons sterbhus	14-20	2,46					9663
<u>Dalby av 60¹, 2 ²/₃₂ mtl</u>							
Kungl. Maj:st och Kronan, arr. Börje Jeppsson	21	0,18					306
<u>Dalby av 11⁴, 63/800 mtl</u>							
Axel Åkesson	22	0,97					1215
<u>Dalby av 12², 20/98 mtl</u>							
Gunnar Nilsson	23-27	6,56					19447
<u>Summa</u>		10,17					30631
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Dalby 2⁴, 19/128 mtl</u>							
Henry Jakobsson							
<u>Alatningsbåtnad</u>							
Trädgård	28	0,11		6300	7000	700	77
Åker	29	0,56		5800	"	1200	672
"	30	0,94		4900	"	2100	1974
"	31	1,34		6100	"	900	1206
		2,95					3929
<u>Brukningebåtnad</u>							3240
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							648
<u>Summa kronor</u>							7817
<u>Dalby av 3¹, 31/176 mtl</u>							
Arvid Åkesson							
<u>Alatningsbåtnad</u>							
Åker	32	1,24		6300	7000	700	868
<u>Överföres</u>		1,24					868

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,24					868
Åker	33	0,50		5200	7000	1800	900
"	34	0,17		6000	"	1000	170
"	35	0,19		"	"	1000	190
"	36	0,18		"	"	1000	180
		2,28					2308
<u>Brukningebåtnad</u>							2775
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							540
<u>Summa kronor</u>							5623
<u>Sammanställning för avdelning 3.</u>							
<u>Dalby 2⁴, 19/128 mtl</u>							
Henry Jakobsson	28-31	2,95					7817
<u>Dalby av 3¹, 31/176 mtl</u>							
Arvid Åkesson	32-36	2,28					5623
<u>Summa</u>		5,23					13440
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Dalby av 5⁴, 1/16 mtl</u>							
Johan Åkesson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	37	0,12		6400	7000	600	72
"	38	0,37		6000	"	1000	370
"	39	0,38		5700	"	1300	494
"	40	0,21		6000	"	1000	210
		1,08					1146
<u>Brukningebåtnad</u>							3375
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							585
<u>Summa kronor</u>							5106

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Dalby av 5³, 11/192 mtl</u>							
Einar Lundberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	41	0,12		5400	7000	1600	192
"	42	0,28		"	"	1600	448
		0,40					640
<u>Brukningsbåtnad</u>							
							1260
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							
							372
<u>Summa kronor</u>							2272
<u>Sammanställning för samfällighet II.</u>							
Avdelning 2	14-27	10,17					30631
" 3	28-36	5,23					13440
" 4	37-40	1,08					5106
" 5	41-42	0,40					2272
<u>Summa</u>		16,88					51449
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Samfällighet I		7,72					16671
" II		16,88					51449
<u>Summa</u>		24,60					68120
Dalby den 17 januari 1961.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
							
							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
3+84-4+50	66	Rensning	m 66	1:-	66:-	
4+50-10+23	573	Schaktning, av sandbland. lera	m ³ 1200	2:50	3000:-	
		Utplanering av schaktningsjord	m ³ 1200	0:75	900:-	3966:-
<u>Tills.</u>	<u>639</u>	<u>meter.</u>				
<u>Ombyggnad av ägobroar vid 5+71-5+78 och 7+44-7+51 med</u>						
<u>1200 mm rör enl. typ T-4 à 1400:- kr/st, varav 25 %</u>						
<u>eller 350:- kr betalas av resp. bremgare</u>						
		st	2	1050:-	2100:-	2100:-
<u>Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning enl.</u>						
<u>jordersättningslängd, Bil. Ba</u>						
		m ²	410	0:70	287:-	287:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
<u>c:a 15 %</u>						
						647:-
<u>Summa kronor</u>						<u>7000:-</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
40+50-51+12=						
41+75	112	Betongrör ø 450	m 112	13:25	1484:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning och återfyllning	m 112	6:-	672:-	
41+75-44+13	238	Betongrör ø 450	m 238	13:25	3153:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning och återfyllning	m 238	5:-	1190:-	6499:50
<u>Tills.</u>	<u>350</u>	<u>meter.</u>				
<u>Omurnning av rörutlopp vid 40</u>						
					200:-	
<u>Läggning av rörledning ø 150 och igenfyllning av det</u>						
<u>öppna diket 40-40+81</u>						
		m	81	5:-	405:-	
<u>Läggning av rörledning ø 50 och igenfyllning av det</u>						
<u>öppna diket 40+81-41+75</u>						
		m	94	2:25	211:50	
<u>Brunnar ø 700 enl. typ B-2 vid 41+75 och 44+13</u>						
		st	2	140:-	280:-	
<u>Brunn ø 600 enl. typ B-1 vid 40+81</u>						
		st	1	110:-	110:-	
<u>Kopplingsbrunn enl. typ B-5 vid 42+77</u>						
		st	1	70:-	70:-	1276:50
<u>Överföres</u>						<u>7776:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				7776:-
		<u>Omsättningseskatt</u> på rör och brunnsmaterial				219:-
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %				1055:-
		<u>Summa kronor</u>				9050:-
		<u>Sammanställning för samfällighet I.</u>				
	639	Dikessträckan A-B			7000:-	
	350	" B-C			9050:-	
	<u>Tills. 989 meter.</u>	<u>Summa kronor</u>			16050:-	
		<u>Samfällighet II.</u>				
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
14+50-15+53	103	Schaktning av sand- och sten- blandad lera m ³	220	3:-	660:-	
15+53-17	147	Betongrör ø 600 m	147	22:25	3270:75	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	147	6:50	955:50	
17-17+30	30	Betongrör ø 600 m	30	22:25	667:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	30	6:-	180:-	
17+30-17+36	6	Betongrör ø 600 m	6	22:25	133:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	10:-	60:-	
17+36-21+24	388	Betongrör ø 600 m	388	22:25	8633:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	388	5:50	2134:-	
21+24-21+29	5	Betongrör ø 600 m	5	22:25	111:25	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	10:-	50:-	
21+29-23+73	244	Betongrör ø 600 m	244	22:25	5429:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	244	5:-	1220:-	
<u>Tills. 923 meter.</u>						23504:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				23504:50
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 15+53 enl. typ 0-3					200:-	
<u>Brunnar</u> ø 900 typ B-2 vid 17+71, 18+72 och 21+14	st	3	225:-	675:-		
<u>Kopplingsbrunnar</u> typ B-5 vid 16+9, 18+35, 19+3, 20+41, 21+29 och 22+40	st	6	110:-	660:-		
<u>Anslutningsbrunn</u> typ B-2 vid 23+73	st	1	400:-	400:-		1935:-
<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets vidgning, (endast södra sidan)	m ²	70	0:70	49:-		49:-
<u>Omsättningsskatt</u> på rör och brunnsmaterial						805:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						3756:50
		Summa kronor				30050:-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
23+73-24+17	44	Bibehålles oförändrad				
		<u>Dikessträckan F-G.</u>				
24+17-24+24	7	Betongrör ø 600	m	7	22:25	155:75
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	7	10:-	70:-
24+24-24+68	44	Betongrör ø 600	m	44	22:25	979:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning o. tätn.	m	44	7:-	308:-
24+68-24+78	10	Betongrör ø 600	m	10	22:25	222:50
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	10	10:-	100:-
24+78-26+40	162	Betongrör ø 600	m	162	22:25	3604:50
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	162	5:50	891:-
26+40-27+34	94	Betongrör ø 525	m	94	17:50	1645:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	94	5:-	470:-
27+34-27+47	13	Betongrör ø 525	m	13	17:50	227:50
	330	Överföres				8673:25



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	330	Överfört			8673:25	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	13	10:-	130:-	
27+47-29+15	168	Betongrör ø 525 m	168	17:50	2940:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	168	4:50	756:-	
29+15-29+19	4	Betongrör ø 525 m	4	17:50	70:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
29+19-30+44	125	Betongrör ø 525 m	125	17:50	2187:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	125	4:50	562:50	
30+44-31+31	87	Betongrör ø 525 m	87	17:50	1522:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	87	4:50	391:50	
31+31-31+34	3	Betongrör ø 525 m	3	17:50	52:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	3	10:-	30:-	17355:75
<u>Tills.</u>	717	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar ø 900 typ B-2 vid 24+17, 26+40, 27+43, 28+25, 29+20 och 30+44</u>		st	6	225:-	1350:-	
<u>Kopplingsbrunnar typ B-5 vid 25+28, 29+5, 30+31, 30+90 och c:a 31</u>		st	5	110:-	550:-	
<u>Intag vid 31+34 med 10 m förlängning enligt särskilt kostnadsförslag och typritningar I-3 a och I-3 b, kronor 850:-, varav ägaren till fastigheten Dalby 9¹ skall betala kronor 550:- enl. utlåtandet, bil. D.</u>					300:-	2200:-
<u>Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial</u>						615:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						2829:25
			<u>Summa kronor</u>			<u>23000:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning för samfällighet II.</u>						
	923	Dikessträckan D-E			30050:-	
	717	" F-G			23000:-	
<u>Tills.</u>	1640	<u>meter.</u>		<u>Summa kronor</u>	53050:-	
<u>Sammanställning för båda samfälligheterna.</u>						
	989	Samfällighet I			16050:-	
	1640	" II			53050:-	
<u>Tills.</u>	2629	<u>meter.</u>		<u>Summa kronor</u>	69100:-	
<u>Kostnadsförslag för intag vid 31+34</u>						
<u>med 10 m. förlängning för överfart & fastigheten Dalby 9¹.</u>						
		Betongrör ø 525	m	9	17:50	157:50
		Betongrör ø 600	m	1	22:25	22:25
		Excentrisk koma 800 x 600	st	1	30:-	30:-
		Stensättning för intag				125:-
		Galler				100:-
		Pogning av ø 525 till ø 600 och koma				20:-
		Grävning, läggning och höljning av ovanstående rör	st	11	6:-	66:-
		Iordningställande av vägbarn				50:-
		Omgrävning av båda avloppen	m ³	75	2:75	206:25
		För oförbrukat tillägges c:a 10 %				73:-
				<u>Summa kronor</u>		850:-
Dalby den 17 januari 1961.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kimblom						
Lantbruksingenjör						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
DALBY SOCKEN							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Dalby av 62⁷</u>							
Ragnar Persson	130	0:70	91:-				
<u>Dalby av 62⁶</u>							
Hans Fransson, arr. Curt Fransson	280	0:70	196:-				
<u>Summa</u>	410		287:-				
Dalby den 17 januari 1961.							
I tjänsten:							
 Lennart Kindblom Lantbruksingenjör							
 							

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagehandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Det öppna diket skall i regel utvidgas lika mycket i båda sidorna. För dikessträckan 3+84 - 7+50 skall breddningen dock endast utföras i högra sidan. Det bör eftersträvas att diket i möjligaste mån erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. I krökar bör utvidgningen ske i krökens innersida.
- 2/ Arbetsstyrelsen skall i samråd med entreprenören och resp. jordägare bestämma på vilken sida den uppschaktade jorden skall läggas utom för dikessträckorna 3+84 - 5+71, där jorden skall uppläggas på diket högra sida.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomtar.
- 4/ Mellan diket och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1 m.
- 5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med andra massor.
- 6/ Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:e m och dessutom vid tillstötande diken och svacker, så att ytvatten obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 7/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, läger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.
- 8/ Den uppschaktade jorden på dikessträckan A - B skall utplaneras till högst 20 cm tjocklek om inte svacker i marken motiverar större tjocklek.
- 9/ Trummorna vid sektionerna 5+71 - 5+79 och 7+43 - 7+52 skola utföras enligt bifogad typritning T 4.
- 10/ Rörbrett, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.

- 11/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 12/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 13/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.
- 14/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 15/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 16/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 17/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 18/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtidsättningar i möjligaste mån förhindras.
- 19/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 20/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 21/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 22/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slarum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvattnet obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 23/ Rörintaget vid 31+34 skall utsträckas 10 m in på fastigheten Dalby 9¹ och utföras enligt särskild ritning, så att en överfart erhålles för fastigheten Dalby 9¹. De båda dikegrenarna uppströms om rörintaget skall omgrävas så att de sammanfaller ovanför intaget, se särskild skiss, Bil. H-I.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skall rothuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 26/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikesträckor med tillhörande brunnar.
- 27/ Fixpunktsbeskrivning.
Fixp. = + 24,54 m.
Horizontal järndubb i betonggrund för logbyggnad å fastigheten Dalby 62⁷⁻⁸, i N gaveln, c:a 0,90 m Ö om NV hörnet och c:a 0,22 m under sockeln överkant.
Fixp. = + 25,73 m.
Järnrör i gjutet betongfundament intill brunn i gränshörn, mellan fastigheter-

na Dalby 60⁷, 60¹² och 60¹ (Dalby kungsgård) c:a 225 m S om sektion 44+13.

Fixp. = + 34,97 m.

Horisontal järndubb i grundsten till stallbyggnad på fastigheten Dalby 12²,

S gaveln 0,65 m V om SÖ hörnet, 0,25 m under sockelns överkant, c:a 11 m NV

om sektion 21+14.

Fixp. = + 48,14 m.

Horisontal järndubb i grundmur för växthus å fastigheten Dalby 5³, S gaveln,

c:a 0,30 m V om SÖ hörnet och c:a 0,23 m under sockelns överkant och c:a 70 m

NV om sektion 31+34.

Dalby den 17 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid synförrättning
angående torrläggning av marker till Dalby
nr 60 m.fl. fastigheter i Dalby socken,
Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 28 november 1960 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Dalby nr 60 m.fl. fastigheter i Dalby socken,
Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller
det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av syn-
männen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför
synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för
sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Dalby nr:ris 2, 3, 5,
9, 11, 12, 60 och 62 i Dalby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Håjeåns nederbördsområde nr 91, ligger o:a
2 km ONO om Dalby järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. På över-
siktakartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattas nu ge-
nom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha
emellertid ej utförts till erforderligt djup och med erforderliga dimensioner,
varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma,
nu besväras av vatten. De öppna avloppen utgöra dessutom avsevärda bruknings-
hinder. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag
till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C, D-E och F-G) till det
djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrlägg-

ning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretag^{-et/}ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angi-
va de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de om-
murningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats
för ommurningar och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras
på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubb-
la röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit
hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från
detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts
dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets
ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de o-
lika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kun-
na avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under an-
tagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per se-
kund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av
ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till ut-
förande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Vid sektion 23+73 ansluter det nya avloppet till en rörtrumma för väg nr 42,
Lund-Dalby. Trumman bibehålles oförändrad och en ny brunn sättes vid anslutnings-
punkten.

Brunnen bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. För de nya dikessträckorna, vilka skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem. Trummorna mellan sektionerna 5+71-5+78 och 7+44-7+51 skola ombyggas av dikningsföretaget.

De nu befintliga trummorna som utgöres av betongrör ha ej erforderliga dimensioner. Med hänsyn till att vägghållarna erhålla nya trummor av bättre beskaffenhet än de befintliga finna styrmännen skäligt föreskriva, att Vallby-Dalby vägförening och ägaren till fastigheten Dalby 62⁶ till företaget utge 350:- kronor vardera.

Mom. 4. Rörintag.

Vid punkten G skall ett särskilt rörintag utföras genom att rörledningen förlänges c:a 10 m in på fastigheten Dalby 9¹, enligt framställning i § 7 av protokollet. Den härvid uppkommande kostnadsökningen kronor 550:- skall bestridas av ägaren till fastigheten Dalby 9¹. Det berörda avloppet framrinner nu genom två skilda grenar. För att erhålla ett intag måste därför avloppen omgrävas enligt särskild bifogad ritning.

Mom. 5. Ersättningar.

Ersättning för intrång genom dikets breddning på dikessträckan A-B skall utgå enligt jordersättningslängden, Bil. Bc. Sådan ersättning skall även utgå för intrång på den södra sidan av dikessträckan 14+50-15+53. För dikets breddning samt för uppläggning av schaktnassorna på den norra sidan av samma sträcka skall ersättning ej utgå.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget,

skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 69.100:- kronor, varav å samfällighet I 16.050:- och å samfällighet II 53.050:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bil. B.

Mon. 7. Båtnadsuppkattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppkattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheterna ingående markerna. Vid uppkattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppkattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Desauton ha begreppen brukningsbåtnad och båtnad genom minskat underhåll in-

förts i längden. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten, som erhålles genom att brukningskostnaderna minskas när de öppna avloppen igenlägges med rör. Båtnad genom minskat underhåll utgör den kapitaliserade vinsten av att underhållet för avloppen minskar genom ovannämnda igenläggning.

De marker, som skola torrläggas beröra tvenne av varandra helt skilda samfälligheter, vilka benämnas samfällighet I och samfällighet II.

Samfällighet I.

Kostnaderna för torrläggning av samfällighet I ha av förrättningsmannen beräknats till 16,050:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synskän-
nen värderats till 16,671:- kronor, Företagets relativa kostnadsfel beräknas alltså till $16050 : 16671 = 0,962750$.

Samfällighet II.

Då de i samfällighet II ingående markerna avvattnas till olika dikesträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har samfälligheten uppdelats i 4 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingalängden, Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 14-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 30.631:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikestr. D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 30.050:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 28-36 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13.440:- kronor, skall kunna torrläggas, måste delvis dikesträckan F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 13.700:- kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 37-40 med ett samman-

lagt båtnadsvärde av 5.106:- kronor, skall kunna torrläggas, måste delvis dikesträckan F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6.600:- kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 41-42 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.272:- kronor, skall kunna torrläggas, måste delvis dikesträckan F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3.250:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikesträcka	Kostnad	Rel. kostnad
2	30.631	D-E	30.050:-	0,981032
3	13.440	delvis F-G	13.700:-	1,019345
4	5.106	" F-G	6.350:-	1,243635
5	2.272	" F-G	2.950:-	1,298415

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
51.449	53.050:-	1,031118

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2	30.631	30.050:-	0,981032
3	13.440	13.700:-	1,019345
4	5.106	6.600:-	1,292597
5	2.272	3.250:-	1,430458

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2 + 3	44.071	43.650:-	0,990447
2 - 4	49.177	50.100:-	1,018769
3 + 4	18.546	20.050:-	1,081096
3 - 5	20.818	23.000:-	1,104813
4 + 5	7.378	9.550:-	1,294389

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 30.631:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 30.050:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,981032.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 13.440:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 13.700:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,019345.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 5.106:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 6.350:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,243635.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 2.272:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 2.950:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,298415.

Kostnader, som äre gemensamma för båda samfälligheterna, skola fördelas sålunda:

Samfällighet I	betalar	23,227 % och
"	II	" 76,773 %.

Särskild kostnadsfördelningsskugga har upprättats och bifogats detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av skuggan angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn

6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillakjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmållas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 8. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikest allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C.)

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han där-om göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att dikningsföretaget kommer till ut-

förande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företags utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äre för delägarna mest gynnsamma och betryggande;
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll utom för det öppna diket A-B skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskeden, Bil. Da. Kostnaderna för underhåll av öppna diket A-B skall fördelas enligt särskild kostnadsfördelningsskeden, Bil. Db.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Samtliga vägtrummor skola för framtiden underhållas av vägrättsinnehavaren.

Mom. 12. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skall för vardera sam-

fälligheten utses en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförm, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelser och hos dessa hållas tillgängliga för envar som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Dalby dikningsföretag år 1961. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att anse som vattenmål, skola handläggas inför Torne och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 136:24 kronor, varav å samfällighet I 33:34 kronor och å samfällighet II 102:90 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Dalby den 17 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Lennart Larsson

Emil Sörensen

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I.</u>						
DALBY SOCKEN						
<u>Dalby 60⁹, avs.</u>						
Ragnar Persson	S	6123		5894:91	36,729	
<u>Dalby 60⁸, avs.</u>						
Sigfrid Nilsson	S					
arr. Kjell Nilsson		3579		3445:68	21,468	
<u>Dalby 60⁷, avs.</u>						
Sigfrid Nilsson	S					
arr. Kjell Nilsson		617		594:02	3,701	
<u>Dalby 60¹², avs.</u>						
Otto Hansson	S	152		146:34	0,912	
<u>Dalby av 60¹, 1 ⁵/₆₄ mtl</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Nils Pålssons dödsbo	S	6200		5969:05	37,190	
Summa		16671		16050:-	100,000	23,227
<u>Samfällighet II</u>						
DALBY SOCKEN						
<u>Dalby av 60¹, 1 ⁵/₆₄ mtl</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Nils Pålssons dödsbo	S					
avd. 2, ägofig. 14-20		9663		9479:72	17,869	40
<u>Dalby av 60¹, 2 ⁹/₃₂ mtl</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Börje Jeppsson						
avd. 2, ägofig. 21		306		300:20	0,566	8
Överföres		9969		9779:92	18,435	

~~KOSTNADERS~~ FÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kosnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
<u>Dalby 62⁷</u>						
Ragnar Persson					0,131	
<u>Dalby 62²</u>						
Hans Fransson, arr. Curt Fransson					0,549	
<u>Dalby 62⁵⁻⁶</u>						
Hans Fransson, arr. Curt Fransson					8,066	
<u>Dalby 16²</u>						
Gunnar Andersson					0,557	
<u>Dalby 60⁹</u>						
Ragnar Persson					19,866	
<u>Dalby 60⁸</u>						
Sigfrid Nilsson, arr. Kjell Nilsson					19,791	
<u>Dalby 60⁷</u>						
Sigfrid Nilsson, arr. Kjell Nilsson					6,904	
<u>Dalby 60¹²</u>						
Otto Hansson					2,335	
<u>Dalby 60¹</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Nils Pålssons sterbhus					41,801	
<u>Summa</u>					100,000	

Dalby den 17 januari 1961.

I tjänsten:

Einar Snering

Lennart Kinnblom

Lantbruksingenjör


Lennart Larsson


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN






Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga G.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.




Bilaga H.

Typritning I-3 a

Intag vid sektion

31+34



Sektion A-A



Sektionerna B-B och C-C, se typritning I-3 b




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga I.

Typritning I-3


Intog.

Sektion A-A.
B ← C




Stensättning utföres av sten
med en minsta dimension
om 450 x 350 x 150.

Sektion B-B.



Sektion C-C.




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga J.


Typritning 0-3

Ommurning.

Sektion A-A.



Sektion B-B



Skala 1:50

Mått i mm

Bilaga K.

Typritning T-4

Section A-A

Section B-B

