








FÖRSLAG TILL	
Stobbarps dikningsförening år 1961	
(Trollenäs dikningsförening nr 7)	
I Trollenäs	
UPPRÄTTAT ÅR 1961	SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus LÄN
SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	(NAMN)
KOPIA	(TITEL)
ANTAL RITN. ST. 2	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr 445 - 2 ★ 2153	



Förslag till

Stobbarås dikningsföretag år 1961
(Trollenäs dikningsföretag nr 7)

i Trollebo s:n kommun av Malmöhus län

upprättat år 1961 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn Steen Kurbler

Titel Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS-
LANTBRUKSNÄMNDENS Nr
ARKIV

IS Nr ~~1413~~ M - 2 ★ 2153

M - 2 ★ 2153

Handlingar till
STABBARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961
(Trollenäs dikningsföretag nr 7)
i Trollenäs socken av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1961 av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Eon 1413

Handlingar

till

STABBARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

(Trollenäs dikningsföretag nr 7)

i Trollenäs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 5
Bilagor 1 - 12		" 6 - 20
Värderingslängd	Bil. A.	" 21 - 23
Kostnadsförslag	" B.	" 24 - 25
Arbetsbeskrivning	" C.	" 26 - 28
Utlåtande	" D.	" 29 - 38
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 39
Typritningar	" E-H.	" 40 - 43

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
avseende torrläggning av mark tillhörande
Stabbarp nr 1 - 3 m.fl. fastigheter
i Trollenäs socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ären-
det utsatts att hållas den 12 december 1960 kl. 10.00 på Trollenäs Godskontor,
Trollenäs. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om samman-
trädet (bil. 4). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad,
förrättningsman, samt skiftesgodemännen Arvid Eliasson och Folke Andersson,
varjämte följande sakägare infunnit sig:

Friherre Nils Trolle	innehavare av Trollenäs fideikommiss
Lantbrukare Harald Larsson	arr. del av Stabbarp 1 ¹ , 2 ¹ , 3 ¹
" Valter Nilsson	arr. " " " " " "
" Thure Persson	äg. Asmundtorpegården 2 ³

Dikningsföret. "Asmundtorp m.fl. hemman av år 1919" genom ordf. lantbr.

Nils Göransson

Statens Järnvägar genom ingenjör Herbert Svensson enl. fullmakt, bil. 5.

§ 1.

Antecknades, att i stället för skiftesgodemannen Curt Nilsson, Boarp, som
hade förhinder att närvara, hade skiftesgodemannen Folke Andersson, Marieholm,
tillstådeskommit.

§ 2.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 3.

Jäv mot synmännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för saktarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Yrkade sökandena, att de kloakvattenutsläpp, som nu finnas, borde förhindras i samband med järnvägens nedläggande och borde dessa fastigheter då avleda sitt kloakvatten åt annat håll.

§ 7.

Meddelade Statens Järnvägars ombud att trafiken på berörd järnvägslinje från och med den 1 juli 1961 skulle nedläggas.

§ 8.

Meddelade förrättningsmannen att kompletterande undersökningar skulle utföras.

§ 9.


Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 25 januari 1961 kl. 9.30.

Trollenäs den 12 december 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.



År 1961 den 25 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Arvid Eliasson och Folke Andersson på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, för att åter handlägga syneförrättningen.

Sedan föregående sammanträde hade ytterligare sakkämare kallats till dagens sammanträde i den för stämning stadgade ordningen, bil. 6-9.

Förutom synemännen hade följande sakkämare infunnit sig:

Nils Trolle

~~Harald Larsson~~

Valter Nilsson

~~Thure Persson~~

~~De "Åsmundterp" m.fl. hemman av år 1919" gm Nils Gärnsson~~

Statens Järnvägar genom ingenjör H. Svensson

Elma Mårtensson genom Gunnar Mårtensson

Allan Gustavsson

Sven A. Svensson

Allan Svensson

Nils Roos genom Knut Roos

Selma Månsson genom Ivar Månsson

Bernhard Friberg

Knut Nilsson

~~Lennart Ekblad~~

~~Hilda Römer~~

Birger Olofsson

Robert Lindkvist

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkärgarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde lade detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomsstol, Växjö 1.

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredda att välja syssloman för företaget, och de utsågo härtill friherre Nils Trolle.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till sysslomannen för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 84:- kronor, vilket förskotterats av Valter Nilsson. Annonskostnaden för synförrättningsammanträdet, 51:- kronor, och kostnaderna för delgivning, 60:- kronor, hade förskotterats av Nils Trolle. Gode männens arvoden uppgingo till 142:-

kronor, vilket betalades av friherre Nils Trolle.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Statens Järnvägar, bil. 10-12).

§ 17.

Redogjordes för yrkanden under § 6 och rekommenderade förrättningsmannen de berörda fastighetsägarna att gemensamt begära upprättande av förslag och kostnadsfördelning.

§ 18.

Upplystes att en gammal trumma skulle ha funnits genom järnvägen vid stationen tidigare, men skulle järnvägen medgivit att vattnet avleddes i järnvägsdike.

§ 19.

Upplyste friherre Trolle, att han skulle bekosta företaget evad det gällde fastigheterna Stabbarp 1 - 3, men att berörda arrendatorer finge svara för förrentningen av kostnaderna och skulle lånen följa fastigheterna. Räntesatsen skulle utgöra 6 % och skulle räntan vara fast. Detta avtal skulle gälla så länge fidejkommisset ägde bestånd.

§ 20.


Skulle företags utförande anstå till dess att banvallen skulle rivas.


§ 21.


Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Trollenäs den 25 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör





Dnr III M9 22 60.

*14/3
Ink. 8/3-60*



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 3 mars 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
O: Hultström


[Signature]
B. Ulmén

Företag nr 7

Dnr.

Ans 44/60

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län



Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Trolleån

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser uppränsning-fördjupning och läggning av betongrör av öppet dike från fastigheten Asmundtorpsgården 2:3 över ågor till Stabbarp 1-3 till Dikningsföretaget Asmundtorp m.fl. byar och Eslövs stad.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Dikets längd c:a 600 m. Eslöv-Klippan järnväg beröres härav.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flöttled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Eslöv.

Meddelanden om förrättningen ställes till Friherre Nils Trolle, Trolleån.

Tel. Trolleån 100

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Trolleån den 24 februari 1960

Sökandes namn:

Fastighet:

(Nils Trolle)

för fastigheten Stabbarp nr 1-3 under
Trolleåns fideikommiss

» »

» »

Valte Nilsson Tel. 730 Eslöv
Stabbarp 1-3

Kamuel Trolleån 102

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Ture Persson ägare av fastigheten Asmundtorpsgården 2:3

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom.

Malmö

den 27 februari

19 60.

På Lantbruksnämndens vägnar:



Wilhelm Ohlsson

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde måndagen den 12 december 1960 kl. 10.00.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stabbarp n:ris 1 - 3 m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, måndagen den 12 december 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Stabbarp 1¹, 2¹ och 3¹ samt Asmundtorpsgården 2³, dels järnvägslinjen Eslöv-Klippan, dels ock dikningsföretaget "Asmundtorp m.fl. hemman" av år 1919, allt i Trollenäs socken.


Malmö den 18 november 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Trollenäs församling den 27 november 1960

intygas av


Lennart Kindblom

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för synförrättning
angående torrläggning av marker till
Stabbarp nr:is 1-3 m. fl. fastigheter
i Trollenäs socken av Malmöhus län
kommer att hållas på Trollenäs Gods-
konfor, Trollenäs måndagen den 12
december 1960 kl. 10.00, då vederbö-
rande sakägare ha att infinna sig
personligen eller genom lagligen be-
fullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att berö-
ras dels marker till Stabbarp 1:1, 2:1
och 3:1 samt Asmundtorpsgården 2:3,
dels järnvägslinjen Eslöv-Klippan,
dels och dikningsföretaget "Asmund-
torp m. fl. hemman" av år 1919, allt
i Trollenäs socken.

Malmö den 18 november 1960.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen
den 21 november 1960, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stabbarp n:ris 1 - 3 m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Trollenäs församling,	Trollenäs	18/11 1960
Skiftesgodemannen Curt Nilsson, Boarp,	Eslöv	"
" Arvid Eliasson, Borlunda,	"	"
Friherre Nils Trolle,	Trollenäs	"
Lantbrukare Harald Larsson, Björkenäs,	Eslöv	"
" Valter Nilsson, Stabbarp,	"	"
" Thure Persson; Asmundtorp,	"	"
Dikningsföretaget "Asmundtorp m.fl. hemman" av år 1919, ordf., lantbrukare Nils Göransson, Ö. Asmundtorp nr 1,	Eslöv	"
Distriktschefen för Statens Järnvägars III distrikt, Box 277,	Malmö 1	"

Malmö den 18 november 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

FULLMAKT för ombud vid Bilaga 5.
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ingenjör Herbert Svensson


Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning angående
Enligt uppgift i kallelsen
torrläggning av marker tillhörande Stabbarp nr 1-3 m fl fastigheteri Trollenäs socken Malmöhus län

tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 106).

Hälsingborg den 9.12. 19 60(Fred Hjalmar)

Baningenjör,

tjf

föreståndare för 12 bansektionen

Lantbruksingenjör
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö

1961-01-16
Eslövs distrikt

Arkiv 13/3

Till Landsfiskalen i Eslövs distrikt,
Södergatan 16,
Eslöv.

Härmed får jag anhålla att nedanstående personer delgivas bifogade kallelse i den för stämning stadgade ordningen.


Fru Elna Mårtensson, Trädgårdsgatan 14, Eslöv.

Herr Allan Gustavsson, Apoteket, Eslöv.

Delgivningsbevis torde sändas till undertecknad under adress Lundavägen 66a, Malmö C, och kostnaderna debiteras friherre Nils Trolle, Trollenäs.

Malmö den 16 januari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

~~yttrande. rapport.~~
Redovisas med delgivningsbevis.
~~hinderbevis.~~

Eslöv den 19/1 1961

Sten Ugander
Landsfiskal (polischef-åklagare)
i Eslövs distrikt


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Stabbarp n:ris 1 - 3 m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, onsdagen den 25 januari 1961 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Stabbarp 1¹, 2¹¹ och 3¹ samt Asmundtorpsgården 2³, dels järnvägslinjen Eslöv-Klippan, dels ock dikningsföretaget "Asmundtorp m.fl. hemman" av år 1919, allt i Trollenäs socken.

Malmö den 16 januari 1961.


I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Ett med förestående likalydande exemplar av kungörelsen hava vi denna dag emottagit, erkinnes:


Eslöv den 17.1.196.


.....


.....

Bestyrkes efter förmans uppdrag.

Eslöv den 17.1.1961.


Stig Thall.
Poliskonstapel.

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö

Bilaga 8.
Landsfiskalskontor
Röstänga distrikt

17 JAN. 1961
[Signature]

Till Landsfiskalen i Röstänga distrikt,
Västergatan 9,
Eslöv.

Härmed får jag anhålla att nedanstående personer delgivas bifogade kallelse i den för stämning stadgade ordningen.

Lantbr. Sven-August Svensson, Asmundtorp, <u>Eslöv.</u>		
Trafikbitr. Allan Svensson, Stabbarp,	"	
Telearb. Nils Roos,	"	"
Fru Selma Månsson,	"	"
Div.handl. Bernhard Friberg,	"	"
Förman Knut Nilsson,	"	"
Textilarb. Lennart Ekblad,	"	"
Fru Hilda Röhmer,	"	"
Lagerarb. Birger Olofsson,	"	"
Lantarb. Robert Lindqvist,	"	"

Delgivningsbevis torde sändas till undertecknad under adress Lundavägen 66 a, Malmö C, och kostnaderna debiteras friherre Nils Trolle, Trolle-näs.

Malmö den 16 januari 1961.

I tjänsten:

[Signature]
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Redovisas med delgivningsbevis.

Eslöv i Röstänga distrikts landsfiskalskontor den.
20 januari 1961.

[Signature]
Th. Holmberg


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torr-
läggning av marker till Stabbarp n:ris 1 - 3 m.fl. fastigheter i Trollenäs
socken av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs,
onsdagen den 25 januari 1961 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infin-
na sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Stabbarp 1¹, 2¹ och
3¹ samt Asmundtorpsgården 2³, dels järnvägslinjen Eslöv-Klippan, dels ock
dikningsföretaget "Asmundtorp m.fl. hemman" av år 1919, allt i Trollenäs
socken.







Malmö den 16 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bestyrkt avskrift av förestående kungörelse ha vi denna
dag emottagit, erkännes;


Asmundtorpsgården, St. gruva o Eslöv den 19 jan. 1961

vittnas:


M. Grönwall
Poliskonstapel

M. GRÖNWALLS
Röstänga Polisdist.
ESLOV



Stämpel 60:- kr.

Till Distriktschefen för Statens Järnvägars

III distrikt,

Box 277,

Malmö l.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av "Stabbarps dikningsföretag år 1961" i Trollenäs socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer det samma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 25 januari 1961 kl. 9.30 på Trollenäs godscenter, Trollenäs.

Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägslinjen Eslöv-Klippan, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 12 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utdrag ur förslag till utlåtande rörande
"Stabbarps dikningsföretag år 1961" (Trelle-
näs dikningsföretag nr 7) i Trelleås socken.


Järnvägar.

Det nya avloppet korsar järnvägslinjen Balöv-Klippan mellan avvägning-
punkterna 4+69 - 4+81. I korsningspunkten finnes en stentrumsa. Trumman är be-
lägen ca 400 m S om Stabbarps gruvas järnvägsstation. Dikningsföretaget kommer
sannolikt att utföras efter 1 juli 1961 sedan trafiken på bandelen nedlagts,
och skall befintlig stentrumsa rivas och ersättas med en ny trumsa av betongrör
ø 300 mm. Därest järnvägen så fordrar skall spåret återställas.

Vid trummans ändpunkter skola brunnar anordnas. Såväl trumman som brunnar-
na skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 12 januari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör



STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

III... distriktet

Telefon 70640

Anknytning 134

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom

MALMÖ

Datum

Malmö 4.2.61

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarieteckenning

Ds 1032/60

Ang Klippan-Eslöv; "Stabbarps dikningsföretag år 1961"

Då det i ärendet upplysts, att arbetena skola påbörjas först efter det trafiken på rubr bandel nedlagts och statens järnvägar ej skola ingå i företaget, finnes intet att erinra mot Edert förslag till utlåtande i ärendet.

För Distriktschefen



G Roos

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Stabbarp 1¹, 3/8 mtl</u>	}						
<u>Stabbarp 2¹, 3/8 mtl</u>							
<u>Stabbarp 3¹, 3/8 mtl</u>							
<u>Gemensam ägovidd</u>							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Harald Larsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,25		3700	4000	300	75
"	2	0,30		3700	"	300	90
A-somma		0,55					165
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							1070
Summa kronor							1235
Stabbarp 1¹, 3/8 mtl	}						
Stabbarp 2¹, 3/8 mtl							
Stabbarp 3¹, 3/8 mtl							
<u>Gemensam ägovidd</u>							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Valter Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	1,55		2900	4000	1100	1705
"	4	1,15		3000	"	1000	1150
"	5	0,90		2700	"	1300	1170
"	6	1,20		2400	"	1600	1920
"	7	1,30		2200	"	1800	2340
Överfört		6,10					8285

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		6,10					8285
Åker	8	0,95		2700	4000	1300	1235
"	9	0,75		2800	"	1200	900
"	10	0,90		2900	"	1100	990
"	11	1,00		2800	"	1200	1200
"	12	0,45		2500	"	1500	675
"	13	0,20		2600	"	1400	280
"	14	0,45		2700	"	1300	585
A-summa		10,80					14150
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							3880
Summa kronor							18030
<u>Åsmundtorpsgården 2³</u>							
Thure Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	0,20		2700	4000	1300	260
"	16	0,20		2800	"	1200	240
A-Summa		0,40					500
Summa kronor							500
<u>Sammanställning</u>							
TROLLENÄS SOCKEN							
<u>Stabbarp 1¹, 3/8 mtl</u>	}						
<u>Stabbarp 2¹, 3/8 mtl</u>							
<u>Stabbarp 3¹, 3/8 mtl</u>							
<u>Gemensam ägovidd</u>							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Harald Larsson	1-2	0,55					1235
Överföres		0,55					1235

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,55					1235
<u>Stabbarp 1¹. 3/8 mtl</u>	}						
<u>Stabbarp 2¹. 3/8 mtl</u>							
<u>Stabbarp 3¹. 3/8 mtl</u>							
<u>Gemensam ägovidd</u>							
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle, arr. Valter Nilsson	3-14	10,80					18030
<u>Åsmundtorpsgården 2³</u>							
Thure Persson	15-16	0,40					500
<u>Summa</u>		11,75					19765
Trollenäs den 25 januari 1961.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
							
							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+38-1+58	120	Betongrör 15" m	120	11:-	1320:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	120	4:-	480:-	
1+58-2+81	123	Betongrör 15" m	123	11:-	1353:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	123	4:50	553:50	
2+81-2+84	3	Betongrör 15" m	3	11:-	33:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	3	6:50	19:50	
2+84-3+86	102	Betongrör 12" m	102	7:50	765:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	102	4:-	408:-	
3+86-3+91	5	Betongrör 10" m	5	5:80	29:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	5:-	25:-	
3+91-4+69	78	Betongrör 10" m	78	5:80	452:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	78	4:-	312:-	5750:40
<u>Tills.</u>	<u>431</u>	<u>meter.</u>				
<u>Omsurning</u> av rörutlepp vid 0+38		st	1		200:-	
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+58 och 2+84		st	2	120:-	240:-	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+86		st	1	100:-	100:-	
<u>Kopplingsbrunn</u> med 28" inre diameter vid 2+40		st	1	80:-	80:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u> med 24" inre diameter vid 4+50 och 4+69		st	2	60:-	120:-	
<u>Omsättningskost</u> på rör och brunnsmaterial					184:-	924:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1025:60
		<u>Summa kronor</u>				<u>7700:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
4+69-4+81	12	Betongrör 12" m	12	7:50	90:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	12	25:-	300:-	
4+81-4+88	7	Betongrör 10" m	7	5:80	40:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	7	5:50	38:50	
4+88-5+73	85	Betongrör 10" m	85	5:80	493:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	4:-	340:-	1302:10
<u>Tills.</u>	<u>104</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med dagvattenintag och 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+81 och 5+73</u> st 2 130:- 260:-						
<u>Omsättningseskatt på rör och brunnsmaterial</u>					<u>35:-</u>	295:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						<u>202:90</u>
					<u>Summa kronor</u>	<u>1800:-</u>
<u>Sammanställning</u>						
	431	Dikessträckan A-B				7700:-
	104	" B-C				1800:-
<u>Tills.</u>	<u>535</u>	<u>meter.</u>				
					<u>Summa kronor</u>	<u>9500:-</u>
Trollenäs den 25 januari 1961.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.
- 2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom merschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbrukareskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet sko-

la återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 12/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsänkandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 13/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.
- 14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

16/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 61,83 m.

Horisontal järndubb i sockeln till loglänga tillhörande fastigheten Stabbarp
1 - 3, S. gavelns SÖ knut ^{c:a 0,15 m över markplanet och/} c:a 0,15 m V om Ö långsidan samt c:a 416 m N om
sektion 2+00.

Fixp. = + 65,57 m.

Vertikal järndubb på ovansidan av stor c:a 1 m hög oval sten belägen i grän-

een mellan fastigheterna Stabbarp 1 - 3 och Assundtorpagården 2³ och ca
3 m S om avloppet vid sektion 5+73.

Fixp. = + 61,94 m.

Belägen S om Stabbarp, Å Kalöv-Klippans järnväg, där den korsas av bäck
10 m S om vägövergång till Trollenäs och N om vägen Kalöv-Stabbarps korsning
med samma järnväg. Utmärkt med vertikal koppardubb i sten i järnvägsbronns
N fäste, Ö sidan, nedre avsatsen samt ca 550 m S om sektion 4+81.

Trollenäs den 25 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kimblom

Lantbruksingenjör

UTLÅTANDE, avgivet vid synförrättning angående torrläggning av marker till Stabbarp nr 1-3 m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 mars 1960 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Stabbarp nr 1-3 m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synmännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Stabbarp 1¹, 2¹ och 3¹ och Asmundtorpegården 2³ i Trollenäs socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns mederbördsområde nr 93, ligger ca 0,5 km S om Stabbarps gruva järnvägsstation på järnvägslinjen Kalöv-Klippan. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C), till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Dikessträckan A till sektion 1+58 (0+38-1+58) ingår i "Asmundtorp m.fl. hem-

mans dikningsföretag av år 1919". Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckan A-B-C utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, hel-dragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnvägar.

Det nya avloppet korsar järnvägslinjen Kelöv-Klippan mellan avvägningpunkterna 4+69 - 4+81. I korsningspunkten finnes en stentrumma. Trumman är belägen c:a 400 m S om Stabbarps gruvans järnvägsstation. Dikningsföretaget kommer sanno-

likt att utföras efter 1 juli 1961 sedan trafiken på bandelen nedlagts, och skall befintlig stentrumma rivas och ersättas med en ny trumma av betongrör ϕ 300 mm. Därest järnvägen så fordrar skall spåret återställas.

Vid trummans ändpunkter skola brunnar anordnas. Såväl trumman som brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synnemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 9.500 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommele har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikerna igenläggas med rör och höljor. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Skäl till uppdelning i avdelningar jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen finnes ej utan kostnaderna skola fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av de i företaget ingående markerna ha beräknats till 9.500 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 19.765 kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till $9.500 : 19.765 = 0,480647$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och fram-

tida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneför-
rättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom
stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för före-
tagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för
hans egendom uppkattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som
äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningelängden med
förkortningen " S ". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och
28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningeföretag.

Kostnaderna för denna syneförättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.
30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget
till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare
efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänförliga till Rikets allmänna kartverks höjd-
plan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning
vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i
plan och profil framgå närmare av förelägsritningarna och arbetsbeskrivningen,
bilaga C.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas
eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom
göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämp-
lig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna
förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mon. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda beräkningar framgått, att det planerade dikningsföre-
taget är ekonomiskt lönande, finna synmännen skäligen tillstyrka att det kommer

till utförande. Företaget skall alltså därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, fälsrör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda be-

stämmeleser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap.1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskeden, bilaga Da. Varje delägare är berättigad påferdra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar som utförts. Spillvatten får ej tillledas avloppen förrän det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mon. 11. Särskilda yrkanden.

Enligt protokollet § 6 har friherre Nils Trolle yrkat, att frågan om

utsläpp av kloakvatten via järnvägens dike och till företaget skulle upptagas till behandling.

Enligt nuvarande förhållanden utsläppa fastigheter öster om Stabbarps gruva station kloakvatten i ett öppet avlopp upptaget i samband med tillkomsten av järnvägen Eslöv-Klippan. Då järnvägstrafiken enligt beslut skall nedläggas fr.o.m. 1 juli 1961, kan frågan om banvallens borttagande bli aktuell. Det öppna avloppet blir då ogynnsamt att bibehålla och bör då rörläggas såvida inte kloakvatten avledes åt annat håll.

Då frågan endast berör företaget evad det avser förorening i ingående avlopp, anse sig synemännen ej behöriga att besluta i frågan rörande igenläggning med rör i järnvägsdiket och den därmed sammanhängande kostnadsfördelningen.

Synemännen vilja dock framhålla såsom sin åsikt, att vid en begärd fördelning av kostnaderna får kloakledningsintresset vara berett att svara för sin del i rörlägningskostnaderna. Då denna med hänsyn till sträckans längd torde bli avsevärd bör därför undersökas möjlighet att avleda vattnet direkt västerut till den berämliga bäcken.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skall utses en syssloman.

Denne åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att då så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sýsalomannen i dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Stabbarps dikningsföretag år 1961 (Trolle-
näs dikningsföretag nr 7). Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattensmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mon. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Värjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar,

som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.


Trollenäs den 25 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
TROLLENÄS SOCKEN						
<u>Stabbarp 1¹, 3/8 mtl</u>						
" 2 ¹ , 3/8 mtl						
" 3 ¹ , 3/8 mtl						
<u>Gemensam Ägövidd</u>						
Trollenäs fideikommiss, innehavare Nils Trolle arr. Harald Larsson	8					
Ägofig. 1-2		1235		593:60	6,248	
<u>Stabbarp 1¹, 3/8 mtl</u>						
" 2 ¹ , 3/8 mtl						
" 3 ¹ , 3/8 mtl						
<u>Gemensam Ägövidd</u>						
Trollenäs fideikommiss innehavare Nils Trolle arr. Valter Nilsson	8					
Ägofig. 3-14		18030		8666:08	91,222	
<u>Åsmundtorpsgården 2³</u>						
Thure Persson	-					
Ägofig. 15-16		500		240:32	2,530	
<u>Summa</u>		<u>19765</u>		<u>9500:-</u>	<u>100,000</u>	

Trollenäs den 25 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


*Arvid Olsson**Kalle Andersson*

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN , 24"-28"




Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilogo F.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.
24"-28"

Sektion A-A.



Sektion B-B.



Skala 1:20.
Mått i mm.


Bilaga G.

Typritning B-6.

Brunn med
dagvattenintag.

vid sektion 5+73

Betonglock med handtag.



Galler av rundjörn $\phi 10$
9/16 100, som sätts
fast på ring, som
passar i muttern.

Brönt brunnstegel el. betong-
sten. (Btg. II Std. K 250).

Lös betongbotten el. igjuten botten.
Vid lös mark placeras brunnen på
utkragad betongplatta el. rustbädd
av 2 1/8" plank.

Fyllning med sten el. singel.

19"

10"

500



Skala 1:50.
Mått i mm.

Bilaga H.

Typritning 0-4

Ommurning.
vid sektion 0+38

Typritning för ommurning.



$h = 1000 \text{ mm}$