Blad 1.

SÖDERBYGDENS
6 APR 1961
VATTENDOMSTOL
M 60 4/1961

Fixp = +59.31 m.

Fixp = +60.80 m.

Fixp = +61.25 m.

Fixp = +62.11 m.

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Eggelstads dikningsföretag år 1961

i Tolånga SOCKEN(~~-MÅR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1961 {I ~~-HÄN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL ~~-KOPIA~~


Thomas Lindblom
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL FÖRR. ST. 3 | LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV | Nr ~~1148~~ M 3★2156

Blad 2.

SÖDERBYGDENS
6 APR 1961
VATTENDOMSTOL

BWD 4/1961



Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Förslag till

Eggelstads dikningsföretag år 1961

i Tolånga s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1961 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

[signature]

Namn

Original ~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.

Titel

Antal ritn. st. 3.


~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~7487~~ M-3★2156

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000


Statens Reproduktionsanstalt 1958. 836 L


Blad 3.


SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
6 APR 1961
Akt 94/1961


































































































Skala 1:100.

Förslag till
Eggelstads dikningsföretag år 1961
i Tolånga ~~kommun~~ Malmöhus län
upprättat år 1961 i ~~dess~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1487~~ M - 3 ★ 2156

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

M - 3 ★ 2156

SÖDERBYGDENS
6 APR 1961
VATTENDOMSTOL

BUD 4/1961

Handlingar

till

EGGELSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Tolånga socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1961 av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fnr. 14487.

SÖDERBYGDENS
6 APR 1961
VATTENDOMSTOL

BUD 4/1961

Handlingar

till

EGGELSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Tolånga socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll			sid.	1-6
Bil. 1-11			"	7-21
Värderingslängd	bil.	A	"	22-27
Kostnadsförslag	"	B	"	28-31
Jordersättningslängd	"	Ba	"	32
Arbetsbeskrivning	"	C	"	33-36
Utlåtande	"	D	"	37-48
Kostnadsfördelningslängd	"	Da	"	49-50
Underhållsfördelningslängd	"	Db	"	51-52
Typritningar:				
B-2			"	53.
B-4			"	54.
B-5			"	55.
I-3			"	56.
O-3			"	57.
T-4			"	58.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Eggelstad nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken, Malmöhus län,

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 15 december 1960 klockan 13.00 hos lantbr. Per-Yngve Jönsson, Tolånga 13, Sjöbo. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Otto Ekelund och Helmer Mårtensson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Nils Larsson äg. Eggelstad 7^{22}
Bertil Nordkvist " " 7^{20}
Goldstein Nilsson " " 7^{17} och 7^{18}
Per-Yngve Jönsson, arr. Tolånga 13^{1}
Knut Lassing äg. Tolånga 10^{1}
Valdemar Andersson äg. Eggelstad 6^{6}
Karl Eklund " " 13^{4}
Allan Mårtensson " " 7^{2}
Tage Ericsson " " 2^{3}
Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. Larsson och vägmästare Inge Persson. (Bil. 9)
Nils Persson äg. Eggelstad 13^{4}.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Yrkade Tage Eriksson att sträckan över fastigheten Eggelstad 7^2 skulle rörläggas med hänsyn till att öppna avloppet på denna sträcka är svårt att underhålla.

§ 6.

Skulle Vägförvaltningen inkomma till förrättningsmannen med uppgift om ifrågasatt omläggning av väg 1025 kunde anses aktuell på ifrågavarande sträcka.

§ 7.

Tillstyrkte Kyrkoherde Martin Lindström vid telefonsamtal med förrättningsmannen förslaget vad det berörde fastigheten Tolånga nr 13.

§ 8.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och med-

delades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 31 januari 1961 klockan 13.00.

Tolånga, Sjöbo den 15 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Otto Ekelund Helmer Mårtensson

År 1961 den 31 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Otto Ekelund och Helmer Mårtensson hos lantbrukare Per-Yngve Jönsson, Tolånga 13, för att åter handlägga syneförrättningen.

Sedan föregående sammanträde hade ytterligare en sakägare kallats till dagens sammanträde i den för stämning stadgade ordningen, bil. 5.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Nils Larsson,

Bertil Nordkvist

Goldstein Nilsson

Per-Yngve Jönsson

Knut Lassing

Nils R. Persson

Allan Mårtensson

Tage Ericsson

Kontraktsprosten Martin Lindström

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplöstes och godkändes.

§ 10.

Vanstads pastorat och Allan Mårtensson förenade sig med sökandena, bil.10-11. Åtgärden vitsordades av synemännen.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga	A	
kostnadsförslaget	"	B	
jordersättningslängden	"	Ba	och
arbetsbeskrivningen	"	C.	

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se bil. D med underbilagorna Da och Db - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Växjö.

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Goldstein Nilsson, ordförande, Per-Yngve Jönsson och Bertil Nordkvist.

Till revisorer utsågos: Tage Eriksson och Allan Mårtensson.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom 30 dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 15.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelseordföranden:

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 183:- kronor, vilket förskotterats av Nils Larsson med 131:- kronor, Nils Persson med 16:- kronor och Per-Yngve Jönsson med 36:- kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet 54:40 kr hade förskotterats av Nils Larsson och kostnaden för delgivningsbevis 11:60 kr hade förskotterats av Goldstein Nilsson. Gode männens arvoden uppgingo till 131:- kronor, vilket betalades av Goldstein Nilsson.

§ 17.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Vanstads pastorat

arr. Per-Yngve Jönsson	35 ha
Knut Lassing	16 "
Valdemar Andersson	12 "
Karl Eklund	7 "
Nils Persson	19,5"
Goldstein Nilsson	21 "
Bertil Nordkvist	7,5 "
Nils Larsson	11 "
Allan Mårtensson	12 "
Tage Ericsson	26 "
Artur Persson	15 "

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län. (Bil. 6-8).

§ 19.

Önskade Nils Persson att rör skulle läggas fram till bro vid sek. 13+65 och skulle Nils Persson stå för merkostnaden och skulle då Nils Persson få inräkna brokostnaden i sträckan.

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varpå förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Tolånga, Sjöbo den 31 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 1.

7

Dnr III M 27 58.

Inkl. 13/12-58

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 december 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

8

Dnr III U 27/158
Ink. -1 DEC. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 283/58
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören L. Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av den av Nils Larsson, Eggelstad 7, Lövestad, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 29 november 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

9

Te Li 41/58

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd

Dnr. A 2283/58

Ink.d. 28 NOV. 1958
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus **län.**

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~hela~~ oss tillhörig mark inom

Tolånga socken(~~-nar~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Syneförrättning av mark till medom nr:
O.F nr. 1.2.6.7 och 13 Eggelstad och nr. 10 och 13 Tolånga
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare av år 1886

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled; damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Löberöd

Meddelanden om förrättningen ställes till Nils Larsson
Eggelstad 7 Löberöd 1/0 76 Tjörnarp
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Eggelstad den 24/11 1958

Sökandes namn:		Fastighet:
Nils Larsson	för fastigheten	Eggelstad 7 22
Bertil Nordkvist	» »	Eggelstad 7 20
Goldstein Nilsson	» »	Eggelstad 7 17, 7 18

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Artur Persson	ägare av fastigheten	Eggelstad 1
Tage Eriksson	» » »	Eggelstad 2
Allan Mårtensson	» » »	Eggelstad 7
Nils Persson		Eggelstad 13
Karl Ekblad		Eggelstad 6
Valdemar Andersson		Eggelstad 6
Ernst Lassing		Tolånga 10
Per Y. Jönsson		Tolånga 13 (fritidsbostället)

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19 .....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 15 december 1960 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Eggelstad nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Per-Yngve Jönsson, Tolånga 13, Sjöbo, torsdagen den 15 december 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Eggelstad n:ris 2, 6, 7 och 13 samt Tolånga n:ris 10 och 13 i Tolånga socken, dels allmänna vägen nr 1025 och dels dikningsföretaget nr 1, 2, 6, 7 och 13 Eggelstad och nr 10 och 13 Tolånga av år 1886.

Malmö den 22 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Tolånga församling den 4/12 1960

intygas av [illegible]

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

Bilaga 3.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Eggelstad nr 7 m. fl. fastigheter i Tolånga socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Per-Yngve Jönsson, Tolånga 13, Sjöbo, torsdagen den 15 december 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Eggelstad n:ris 2, 6, 7 och 13 samt Tolånga n:ris 10 och 13 i Tolånga socken, dels allmänna vägen nr 1025 och dels dikningsföretaget nr 1, 2, 6, 7 och 13 Eggelstad och nr 10 och 13 Tolånga av år 1886.

Malmö den 22 november 1960.

I tjänsten:
LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 25 november 1960, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Eggelstad nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Tolånga församling,	Åsperöd	23/11 1960
Skiftesgodemannen Nils Nilsson, Vanstad nr 32,	"	" "
" Helmer Mårtensson, Tolånga 2,	Sjöbo	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	" "
Lantbrukare Nils Larsson, Eggelstad 7,	Lövestad	" "
" Bertil Nordkvist, " 7,	"	" "
" Goldstein Nilsson, " 7,	"	" "
" Per-Yngve Jönsson, Tolånga 13,	Sjöbo	" "
" Knut Lassing, " 10,	"	" "
" Valdemar Andersson, Eggelstad 6,	Lövestad	" "
" Karl Eklund, " 6,	"	" "
" Nils R. Persson, " 13,	"	" "
" Allan Mårtensson, " 7,	"	" "
" Tage Ericsson, " 2,	"	" "
Skiftesgodemannen Otto Ekelund, Vanstad 15,	Åsperöd	28/11 1960

Malmö den 28 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

v.g.v.

Adressat.	Adress	Avsändningsdag
Lantbrukare Artur Persson, Eggelstad 1,	Lövestad	20/1 1961

Malmö den 20 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 5.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Eggelstad nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Per-Yngve Jönsson, Tolånga 13, Sjöbo, tisdagen den 31 januari 1961 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Eggelstad m:ris 1, 2, 6, 7 och 13 samt Tolånga m:ris 10 och 13 i Tolånga socken, dels allmänna vägen nr 1025 och dels dikningsföretaget nr 1, 2, 6, 7 och 13 Eggelstad och nr 10 och 13 Tolånga av år 1886.

Malmö den 20 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Härmed erkännes, att jag denna dag tillställts en med denna likalydande kungörelse.

Eggelstad den 27/1 1961.

Artur Persson

Bevittnas:

Bilaga 6.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Eggelstads dikningsföretag år 1961 i Tolånga socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 31 januari 1961 kl. 13.00 hos lantbrukare Per-Yngve Jönsson, Tolånga 13, Sjöbo.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1025, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 21 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

Eggelstads dikningsföretag år 1961.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 19+89 och 19+94 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1025. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma med stensatt botten på höjden + 60,26 m.

Den nuvarande trumman har ej utförts till erforderligt djup, varför en ny trumma av vägrör med 500 mm inre diameter måste utföras. Nya brunnar med 800 mm inre diameter skola utföras vid den nya trummans ändpunkter. Trumman jämte brunnen vid trummans nedströmsände skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid trummans andra ände skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Trumhöjd: nedströmssidan + 59,97 m, uppströmssidan + 59,99 m.

Malmö den 21 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

18

Bilaga 8.

Dnr 580-43/61
LOL/IL

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö

Eggelstads dikningsföretag år 1961

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande av den 21 januari 1961, angående rubricerade företag, granskats utan erinran.

Malmö den 23 januari 1961.
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C G Plantén

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Bilaga 9.

Dnr 8548-43/60
LOL/IL

Fullmakt

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Eggelstad nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 28 november 1960.
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C G Plantén

Bilaga 10.

F ö r e n i n g.

Vanstads pastorat får härmed förena sig med sökandena Nils Larsson, Eggelstad 7 m.fl. i deras ansökan om syneförrättning av den 24 november 1958, och yrka att förrättningen utsträckes jämväl över den pastoratet tillhöriga fastigheten Tolånga 13[1] i Tolånga socken.

Vanstad per Äsperöd den 31 jan 1961.

Martin Lindström

Bevittnas:

Vitsordas:

Leonard Lindblom

Otto Ekelund

Helmer Pålsson

Bilaga 11.

Förening

Härmed förena vi oss mot sökanden och yrka att avslag ska meddelas att ansökan om fastighetsbildning av Skärsten 19:69 - 21:24.

Tolinge den 31.1.1961

Allan Mårtensson

Vitsordas

Otto Ekelund

Edmee Mårtensson

Bilaga A.
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 1.							
TOLÅNGA SOCKEN							
Tolånga 13[1], 5/8 mtl.							
Vanstads pastorat							
arr. Per-Yngve Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,73		2400	3000	600	438
"	2	0,36		2200	"	800	288
"	3	0,16		2700	"	300	48
"	4	0,87		2500	"	500	435
"	5	2,10		2300	"	700	1470
		4,22					2679
Brukningsbåtnad							4245
Båtnad genom minskat underhåll					220		1698
Summa							8622
Tolånga 10[1], 1/4 mtl.							
Knut Lassing							
Alstringsbåtnad							
Åker	6	0,08		2800	3000	400	32
"	7	0,02		2800	3000	300	6
Summa		0,10					38

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Sammanställning för avdelning 1.							
Tolånga 13^{1}, 5/8 mtl.							
Vanstads pastorat, arr.							
Per-Yngve Jönsson	1-5	4,22					8622
Tolånga 10^{1}, 1/4 mtl.							
Knut Lassing	6-7	0,10					38
Summa		4,32					8660
Avdelning 2.							
Eggelstad 13^{4}, 5/48 mtl.							
Alstringsbåtnad							
Nils Persson.							
Åker	15	0,59		2900	3000	100	59
Betesmark	16		0,09	1400	1500	100	9
Betesvall	17	0,30		2800	3000	200	60
Åker	18	0,60		2800	3000	200	120
"	19	0,88		2900	3000	100	88
Summa		2,37	0,09				336
Eggelstad 7^{17}, 1/16 mtl.							
Goldstein Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	20	0,83		2100	3000	900	747
"	21	0,68		2900	3500	600	408
"	22	0,72		3000	3500	500	360
"	23	0,25		2400	3000	600	150
		2,48					1665
Överföres							1665

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört							1665
Brukningsbåtnad							2955
Båtnad genom minskat underhåll							1132
Summa							5752
Eggelstad 7^{18}, avs.							
Goldstein Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	24	0,42		2800	3000	200	80
"	25	0,24		3200	3500	300	72
		0,64					152
Brukningsbåtnad							-
Båtnad genom minskat underhåll							103
Summa							255
Eggelstad 7^{20}, 1/40 mtl.							
Bertil Nordkvist							
Alstringsbåtnad							
Åker	26	0,93		2800	3500	700	651
"	27	1,15		2900	"	600	690
		2,08					1341
Brukningsbåtnad							2550
Båtnad genom minskat underhåll							920
Summa							4811

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Eggelstad 7^{22}, 1/40 mtl.							
Nils Larsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	28	0,46		2000	3500	1500	690
"	29	1,11		3000	"	500	555
		1,57					1245
Brukningsbåtnad							2880
Båtnad genom minskat under-håll							617
Summa							4742
Eggelstad 7^{2}, 1/8 mtl.							
Allan Mårtensson							
Alstringsbåtnad							
Åker	30	0,03		2500	3000	500	15
"	31	0,06		2500	"	500	30
"	32	0,24		2400	"	600	144
"	33	0,48		2200	"	800	384
		0,81					573
Brukningsbåtnad							2250
Båtnad genom minskat under-håll							463
Summa							3286

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Eggelstad 2^{3}, 1/6 mtl.							
Tage Ericsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	34	0,85		2400	3000	600	510
		0,85					510
Båtnad genom minskat underhåll							899
Summa							1409
Eggelstad 1							
Artur Persson							
Båtnad genom minskat underhåll							150
Summa							150
Sammanställning för avdelning 2.							
Eggelstad 13^{4}, 5/48 mtl							
Nils Persson	15-19	2,37	0,09				336
Eggelstad 7^{17}, 1/16 mtl.							
Goldstein Nilsson	20-23	2,48					5752
Eggelstad 7^{18}, avs.							
Goldstein Nilsson	24-25	0,64					255
Eggelstad 7^{20}, 1/40 mtl.							
Bertil Nordkvist	26-27	2,08					4811
Eggelstad 7^{22}, 1/40 mtl.							
Nils Larsson	28-29	1,57					4742
Överföres		9,14	0,09				15896

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208516

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört		9,14	0,09				15896
Eggelstad 7^2, 1/8 mtl.							
Allan Mårtensson	30-33	0,81					3286
Eggelstad 2^3, 1/6 mtl.							
Tage Ericsson	34	0,85					1409
Eggelstad 1							
Artur Persson							150
Summa		10,80	0,09				20741
Sammanställning för båda avdelningarna:							
Avdelning 1	1-7	4,32					8660
" 2	15-34	10,80	0,09				20741
Summa		15,12	0,09				29401

Tolånga, Sjöbo den 31 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B-C.				
0-0+50	50	Rensning m	50	1:-	50:-	
0+50-2+93	243	Schaktning av stenbl. sand m^3	275	2:50	687:50	
2+93-4+30	137	Betongrör ø 600 m	137	22:25	3048:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	137	6:-	822:-	
4+30-4+35	5	Betongrör ø 600 m	5	22:25	111:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	10:-	50:-	
4+35-5+76	141	Betongrör ø 600 m	141	22:25	3137:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	141	6:-	846:-	8752:25
	Tills. 576 meter.					
		Ombyggnad av trumma mellan sektionerna 2+6 och 2+11 med betongrör ø 1200 enl. typritn.T-4			1400:-	
		Ommurning av rörutlopp vid 2+93 enl. typritn. O-3			250:-	
		Kopplingsbrunnar enl. typritn. B-5 vid 3+80 och 4+75 st	2	10:-	220:-	
		Rörintag enl. typritn. I-3 vid 5+76			300:-	2170:-
		Oms. skatt på rör och material				322:-
		Ersättning för bortgrävd mark genom dikets breddning, enl. bil. Ba m^2	115	0:30	45:50	
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. bil. Ba			110:-	155:50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %				1650:25
					Summa kronor	13050:-

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPROKURTIONSANSTALT 203756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C-D.				
5+76-14+10	834	Rensning, justering av slänter				
		m.m. m^3	795	3:-	2385:-	2385:-
Tills	834 m.					
Justering och omläggning av trummor					150:-	150:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						365:-
				Summa kronor		2900:-
		För djupning av dikessträckan C-D för rörläggningen av				
		dikessträckan D-E.				
10-14+10	410	Schaktning av ngt lerbl.sand				
		och grus m^3	400	2:75	1100:-	1100:-
Tills.	410 meter.					
Ombyggnad av ägobroar vid 11+96-12 och 13+66-13+70						
med betongrör ø		800 enl. typritn. T-4 st	2	700:-	1400:-	1400:-
Ersättning för markåtgång genom dikets breddning						
enl. bil. Ba		m^2	315	0:30	94:50	
Ersättning för intrång genom jordupplag enl.						
bil. Ba		m^2	1230	0:30	369:-	463:50
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						336:50
				Summa kronor		3300:-
		Dikessträckan D-E.				
14+10-15+4	94	Betongrör ø 525 m	94	17:50	1645:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	94	5:50	517:-	
Övf.	94	Överföres			2162:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	94	Överfört			2162:-	
15+4-15+8	4	Betongrör ø 525 m	4	17:50	70:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
15+8-16+7	99	Betongrör ø 525 m	99	17:50	1732:50	4005
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	99	5:50	544:50	
16+7-16+92	85	Betongrör ø 450 m	85	13:25	1126:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	5:-	425:-	
16+92-16+97	5	Betongrör ø 450 m	5	13:25	66:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	10:-	50:-	
16+97-18+74	177	Betongrör ø 450 m	177	13:25	2345:25	3695
80/177 97/177		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	177	5:-	885:-	
18+74-18+78	4	Betongrör ø 450 m	4	13:25	53:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
18+78-19+64	86	Betongrör ø 450 m	86	13:25	1139:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	86	5:-	430:-	
19+64-19+69	5	Betongrör ø 450 m	5	13:25	66:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	10:-	50:-	3526
19+69-19+89	20	Betongrör ø 450 m	20	13:25	265:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	20	5:50	110:-	
19+89-19+95	6	Trumma för allm. vägen nr 1025 utföres och bekostas av Väg-				
Övf.	585	Överföres			11600:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	585	Överfört			11600:50	
		förvaltningen i Malmöhus län				
19+95-21+24	129	Betongrör ø 450 m	129	13:25	1709:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	129	4:75	612:75	2.697:- 13922:50
Tills.	714	meter.				
Ommurning av rörutlopp vid 14+10 enl. typritn. O-3					225:-	
Brunnar ø 800 enl. typritn. B-2 vid 16+7, 17+77, 19+95 och 21+24		st.	4	175:-	700:-	
Kopplingsbrunnar enl. typritn. B-5 vid 15+8, 16+72 18+34, 19, 19+60, 20+43 och 20+81		st.	7	110:-	770:-	1695:-
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						466:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						2366:50
				Summa kronor		18450:-

Sammanställning:

576	Dikessträckan A-B-C	13050:-
834	" C-D	2900:-
	Fördjupning av dito	3300:-
714	Dikessträckan D-E	18450:-
Tills. 2124 meter.	Summa kronor	37700:-

Tolånga, Sjöbo den 31 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Ba.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
TOLÅNGA SOCKEN							
Tolånga 13:1							
Vanstads pastorat, arr. Per-Yngve Jönsson	115	0:30	45:50	370	0:30	110:-	155:50
Eggelstad 13:4							
Nils Persson	315	0:30	94:50	1230	0:30	369:-	463:50
Summa							619:-

Tolånga, Sjöbo den 31 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Otto Ekelund

Gustaf Mårtensson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Det öppna diket skall i regel utvidgas lika mycket i båda sidorna. Det bör eftersträvas att diket i möjligaste mån erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. I krökar bör utvidgningen ske i krökens innersida.

2/ Arbetsstyrelsen skall i samråd med entreprenören och resp. jordägare bestämma på vilken sida den uppschaktade jorden skall läggas.

3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.

4/ Mellan diket och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1 m.

5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med andra massor.

6/ Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:e m och dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna till avloppet.

7/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

8/ Trummorna vid sek. 2+6-2+11, 11+96-12 och 13+66-13+70 skola utföras enl. bifogad typritn. T-4.

9/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.

10/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

11/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.

12/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.

13/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

14/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

15/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

16/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

17/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

18/ Fyllningen får ej innehålla sten.

19/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den

största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

20/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.

21/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

24/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

25/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 59,51 m.</u>

Vertikal järndubb i stor jordfast sten i stengärde emellan åker och betesmark å fastigheten Tolånga 10^{1}, c:a 12 m N om diket vid sek.2+3.

Fixp. = + 60,80 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten i stengärde och gräns mellan fastigheterna Eggelstad 6^{6} och Eggelstad 13^{4}, c:a 8 m Ö om dike vid sek. 8+11.

Fixp. = + 61,28 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i stengärde och gräns mellan fastigheterna Eggelstad 13^{4} och Eggelstad 7^{17}, c:a 33 m N om diket vid sektion 14+10.

Fixp. = + 62,11 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten i Ö kanten av stengärde i gräns mellan fastigheterna Eggelstad 7^{2} och Eggelstad 2^{3}, c:a 16 m S om dike vid sek. 21+24.

Tolånga, Sjöbo den 31 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Eggelstad nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 december 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Eggelstad nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Eggelstad 1, 2, 6, 7 och 13 samt Tolånga nr 10 och 13 i Tolånga socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 1,5 km OSO om Tolånga kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken ingående i dikningsföretaget nr 1, 2, 6, 7 och 13 Eggelstad och nr 10 och 13 Tolånga av år 1886. Dikenas sträckningar framgå av plankartan. Dessa ha emellertid nu ej erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma,

besväras av vatten. Dessutom utgöra de öppna avloppen ett avsevärt brukningshinder.

Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C, C-D och D-E) till det djup och de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar. Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 19+89 och 19+94 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1025. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma med stensatt botten på höjden + 60,26 m.

Den nuvarande trumman har ej utförts till erforderligt djup, varför en ny trumma av vägrör med 500 mm inre diameter måste utföras. Nya brunnar med 800 mm inre diameter skola utföras vid den nya trummans ändpunkter. Trumman jämte brunnen vid trummans nedströmsända skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid trummans ändra ände skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Trumhöjd: nedströmssidan + 59,97 m, uppströmssidan + 59,99 m.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser ägovägar och brukningsvägar. Nya trummor skola utföras mellan sektionerna 2+6-2+11, 11+95--12 samt 13+65-13+70 enligt vid förslaget fogad typritning samt med de dimensioner, som äro angivna i kostnadsförslaget (bil. B). Trummorna mellan sektionerna 6+90-6+95 och 8+5-8+10 skola fördjupas och justeras. Där de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning för intrång genom dikets breddning och jordupplag skall utgå enligt jordersättningslängden, bil. Ba.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande

lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 37.700:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen ansett att kostnaderna skola fördelas enligt följande principer. Av kostnaderna 37.700:- kr. har beräknats att 6.900:- kronor äro att hänföra till rensning av 1886 års företag, varför denna summa fördelats efter de fördelningstal, som gälla för detta företag. Den båtnad, som erhålles genom att vissa dikessträckor har fördjupats och rörlagts, har uppskattats av synemännen. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande.

Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Dessutom har

vinsten av minskade underhållskostnader beräknats och kapitaliserats samt införts i värderingslängden. Underhållskostnaderna har fördelats i enlighet med 1886 års dikningsföretag. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar enligt följande beräkningar.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8.660:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 11.350:- kronor.

Synemännen finna skäligt föreskriva, att ägaren av fastigheten Eggelstad 6^{6} betalar 100:- kronor och ägaren av fastigheten Eggelstad 13^{4} betalar 300:- kronor till utförandet av avdelning 1 för möjligheten att senare utföra igenläggning av diket över deras marker till ändamålsenligt djup. Avdelningens återstående torrläggningskostnad uppgår alltså till 10.950:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 15-34 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20.741:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E och delvis A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 19.450:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostn.
1	8660:-	A-B-C	10950:-	1,264434
2	20741:-	C-D-E	19450:-	0,937756

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
29.401:-	30.800:-	1,047583

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 8.660:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 10.950:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,264434.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 20.741:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 19.450:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,937756.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vatten-

lagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka att dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid

hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna

i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhåll skola fördelas enligt underhållsfördelningslängden, bil. Db. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskriv-

ningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelseordföranden och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Eggelstads dikningsföretag år 1961. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 58:80 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan

företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med två (2:-) kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Särskilda yrkanden.

Ägaren till fastigheten Eggelstad 13⁴, Nils Persson, har yrkat enligt § 19 i protokollet, att rörledningen skall utsträckas till punkten 13+65. Synemännen finna denna åtgärd lämplig och bestämma att denna rörläggning kan få utföras mot att N. Persson betalar den därvid uppkommande merkostnaden, som av förrättningsmannen beräknats till c:a 300:- kr. Sträckan *) sek. 13+65-14+10 skall för framtiden underhållas av ägaren till fastigheten. *) (inlagd med grönt på ritningarna).

Andra yrkanden, vilka under förrättningen framställts, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot

förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Eggelstad den 31 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Se VD:s dom 17/1-62. Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
			Rens. kostnad		Summa kostnad	Verklig kostnad %
TOLÅNGA SOCKEN						
Tolånga 13[1], 5/8 mtl.						
Vanstads pastorat	S					
arr. Per-Yngve Jönsson						
Avd. 1. Ägofig. 1-5		8622:-	2117:35	10901:95	13019:30	34,534
Tolånga 10[1], 1/4 mtl.						
Knut Lassing						
Avd. 1. Ägofig. 6-7		38:-	72:16	48:05	120:21	0,321
Eggelstad 6[6], 1/24 mtl.						
Valdemar Andersson						
Avd. 1.			164:61	100:-	264:61	0,701
Eggelstad 6[5], 1/12 mtl.						
Karl Eklund			11:27		11:27	0,030
Eggelstad 13[4], 5/48 mtl.						
Nils Persson						
Avd. 1				300:-		
Avd. 2. Ägofig. 10-19		336:-	1826:47	315:09	2441:56	6,476
Eggelstad 7[17], 1/16 mtl.						
Goldstein Nilsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 20-23		5752:-	714:93	5393:97	6108:90	16,204
Eggelstad 7[18], avs.						
Goldstein Nilsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 24-25		255:-	65:27	239:13	304:40	0,807
Eggelstad 7[20], 1/40 mtl.						
Bertil Nordkvist	S					
Avd. 2. Ägofig. 26-27		4811:-	581:77	4511:54	5093:31	13,510
Överföres		19814:-	5553:83	21809:73	27363:56	72,583

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		19814:-	5553:83	21809:73	27363:56	72,583
Eggelstad 7^{22}, 1/40 mtl.						
Nils Larsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 28-29		4742:-	390:10	4446:84	4836:94	12,830
Eggelstad 7^{2}, 1/8 mtl.						
Allan Mårtensson	S					
Avd. 2. Ägofig. 30-33		3286:-	293:14	3081:47	3374:61	8,951
Eggelstad 2^{3}, 1/6 mtl.						
Tage Ericsson						
Avd. 2. Ägofig. 34		1409:-	568:23	1321:30	1889:53	5,012
Eggelstad 1^{3}, 1/16 mtl.						
Artur Persson						
Avd. 2.		150:-	94:70	140:66	235:36	0,624
Summa		29401:-	6900:-	30800:-	37700:-	100,000

Tolånga, Sjöbo den 31 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

UNDERHÅLLS-KOSTNADS FÖRDELNINGSLÄNGD

Bilaga Db.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
TOLÅNGA SOCKEN						
Sträckan A-C.						
Tolånga 13[1], 5/8 mtl.						
Vanstads pastorat, arr.						
Per-Ingve Jönsson					100,000	30.686
Summa					100,000	
Sträckan C-D.		fakt.	1.44271			
Tolånga 10[1], 1/4 mtl.						
Knut Lassing					2,801	1.046
Eggelstad 6[6], 1/24 mtl.						
Valdemar Andersson					6,389	2.386
Eggelstad 6[5], 1/12 mtl				2.677		
Karl Ekelund					0,438	0.163
Eggelstad 13[4], 5/48 mtl						
Nils Persson					70,883	26.471
Eggelstad 7[17], 1/16 mtl	0					
Goldstein Nilsson					5,145	
Eggelstad 7[18], ave.	0				5.615	11.307
Goldstein Nilsson					0,470	
Eggelstad 7[20], 1/40 mtl	0					
Bertil Nordkvist				0.497	4,186	8.431
Eggelstad 7[22], 1/40 mtl.	0					
Nils Larsson					2,807	5.654
Eggelstad 7[2], 1/8 mtl	0					
Allan Mårtensson					2,109	4.248
Överföres					95,228	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört					95,228	
Eggelstad 2[3], 1/6 mtl.						
Tage Ericsson					4,091	8.235
Eggelstad 1[3], 1/16 mtl.						
Artur Persson					0,681	1.373 19.314
Summa					100,000	
Dikessträckan D-E,		båtnad	6/6	1		kostnad
Eggelstad 7[17], 1/16 mtl						
Goldstein Nilsson		5752		200	26,605	
Eggelstad 7[18], avs.		1002	17.011		27,785	11.307
Goldstein Nilsson		255			1,180	
Eggelstad 7[20], 1/40 mtl						
Bertil Nordkvist		4811	13 516	190	23,977	8.431
Eggelstad 7[22], 1/40 mtl						
Nils Larsson		4742	12.530	165	27,081	5.654
Eggelstad 7[2], 1/8 mtl.		3286	8 951			
Allan Mårtensson				150	21,157	4.248
Summa					100,000	29.640

Tolånga, Sjöbo den 31 januari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga

Typritning B-2

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1960


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga
Typritning B-4
Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.




Sektion B-B.




Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga
Typritning B-5
Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.




Sektion B-B.




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga
Typritning I-3
Intag.


Sektion A-A.



Sektion B-B.




Sektion C-C.




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga
Typritning 0-3
Ommurning.

Sektion A-A.



Sektion B-B




Skala 1:50

Mått i mm

58

Bilaga

Typritning T-4



Pyramid

Nr 2446

Dom B 1/1962

BUD 4/1961

Eggelstads dikningsföretag år 1961

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

DOM

meddelad i domstolens kansli i Växjö den 17 januari 1962.

Klagande: Thage Ericsson i Eggelstad och Nils R. Persson därsammastädes, var för sig.

Målet: Besvär över utlåtande rörande Eggelstads dikningsföretag år 1961 inom Tolånga socken, Malmöhus län.

Äldre företag. År 1886 handlades laga syneförrättning rörande ett torrläggningsföretag, benämnt dikningsföretaget nr 1, 2, 6, 7 och 13 Eggelstad ävensom nr 10 och 13 Tolånga av år 1886 samt avseende nygrävning av floddiket genom ägorna till sagda fastigheter, Tolånga socken, Malmöhus län. Vid förrättningen godkändes med verkan av lagakraftvunnen dom en mellan samtliga deltagare i företaget ingången förening. Enligt denna skulle företaget utföras i överensstämmelse med ett av synemännen uppgjort förslag, åskådliggjort på förrättningshandlingarna tillhörande plankarta och profil. Enligt förslaget skulle diket i hela sin sträckning utföras som öppet av-

lopp. Kostnaderna för dikets framtida underhåll skulle bestridas i enlighet med en av synemännen likaledes upprättad konstnadsfördelningslängd. Repartitionstalen i denna bildas, med viss reduktion beträffande en fastighet, av den areal inrösningsjord i ar räknat, vilken komme att förbättras genom dikesgrävningen.

1886 års företag har sedermera kommit till utförande.

1961 års förrättning. Statens lantbruksingenjör Lennart Kindblom har med biträde av gode män handlagt och den 31 januari 1961 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag avseende förbättrad torrläggning av samma marker som avvattnas genom 1886 års dike. I ett vid förrättningens slut avgivet utlåtande ha synemännen förklarat hinder icke möta mot det nya företaget - benämnt Eggelstads dikningsföretag år 1961 - samt meddelat närmare bestämmelser om detsamma.

Det nya företaget har av synemännen motiverats med att dels vissa av 1886 års dike beroende marker besväras av vatten på grund av att diket nu ej har erforderliga dimensioner, dels ock dikets egenskap av öppet avlopp utgör avsevärt brukningshinder. I övrigt inhämtas av 1961 års förrättningshandlingar bland annat följande:

Det nya företaget omfattar det på förrättningskartan och -profilen angivna diket A-B-C-D-E, det vill säga samma dikessträcka som den med 1886 års förrättning avsedda. Enligt förslaget skola sträckorna A-B och C-D bibe-

hållas öppna men sträckorna B-C och D-E rörläggas. I övrigt skall diket A-B-C-D-E i sin nya utformning erhålla det djup och de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning. I företaget skall även ingå ombyggnad av vissa vägtrummor.

Företaget har av synemännen ansetts lända till fördel i form av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad, dels ock vinst genom minskade underhållskostnader. Alstringsbåtnaden har beräknats med utgångspunkt från markernas värde i befintligt skick, å ena, samt i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets utförande, å andra sidan. Brukningsbåtnaden har angivits utgöra den kapitaliserade minskning i brukningskostnad, som uppkommer genom att angivna öppna dikessträckor rörläggas och täckas. Vinsten genom minskade underhållskostnader har upptagits som kapitaliserade värdet av den minskning i underhållskostnad för 1886 års företag, vilken uppkommer genom det nya företaget. Denna vinst har för respektive fastigheter beräknats med ledning av 1886 års kostnadsfördelningslängd.

Med tillämpning härav har sammanlagda båtnaden av företaget framräknats till 29.401 kronor.

Kostnaderna för utförandet av det nya företaget ha beräknats till 37.700 kronor. Härav ha 6.900 kronor ansetts vara att hänföra till rensning av 1886 års företag. Denna summa har därför påförts de olika fastigheterna enligt 1886 års fördelningslängd.

I och för fördelningen av återstående kostnadsbelopp 30.800 kronor ha synemännen funnit företaget böra uppdelas i två avdelningar, nämligen nedifrån räknat avdelning 1, omfattande dikessträckan A-B-C, och avdelning 2, omfattande dikessträckan C-D-E. Härvid har till en början föreskrivits, att ägarna av de ett stycke uppströms punkt C belägna fastigheterna Eggelstad 6^{6} och 13^{4} inom avdelning 2 skola till avdelning 1 betala respektive 100 kronor och 300 kronor till utförandet av sistnämnda avdelning för möjligheten att senare utföra igenläggning av diket över sagda fastigheter till ändamålsenligt djup. Kostnaden för avdelning 1, som eljest skulle ha uppgått till 11.350 kronor, nedgår härigenom till 10.950 kronor. I övrigt skall avdelningsuppdelningen ske som följer:

Avdelning	Båtnad	Kostnad
1	8.660	10.950
2	20.741	19.450
	29.401	30.400

Med tillämpning av det sagda har längd över fördelningen av kostnaderna för företagets utförande upprättats (förrättningsakten sid. 49-50). I längden har, såvitt nu är fråga, upptagits för fastigheten Eggelstad 13^{4} med båtnad 336 kronor (alstringsbåtnad) andel i beräknad kostnad med 2.441 kronor 56 öre och i verklig kostnad med 6,476 procent samt för fastigheten Eggelstad 2^{3} med båtnad 1.409 kronor (varav 510 kronor alstringsbåtnad och 899 kronor

båtnad genom minskat underhåll) andel i beräknad kostnad 1.889 kronor 53 öre och i verklig kostnad med 5,012 procent. Därvid har angivits ingå i beloppet 2.441 kronor 56 öre dels andel med 1.826 kronor 47 öre i den till rensning av 1886 års företag hänförda kostnaden 6.900 kronor, dels det härovan nämnda, fastigheten påförda beloppet 300 kronor, dels ock andel med 315 kronor 9 öre i återstående utförandekostnaden 30.400 kronor. Vidare har angivits ingå i beloppet 1.889 kronor 53 öre dels andel med 568 kronor 23 öre i beloppet 6.900 kronor, dels ock andel med 1.321 kronor 30 öre i kostnaden 30.400 kronor.

I fråga om kostnaderna för det nya företagets framtida underhåll ha synemännen upprättat särskild underhållsfördelningslängd (förrättningsakten sid. 51-52). Denna innebär, att underhållskostnaden för dikessträckan A-B-C i sin helhet påföres fastigheten Tolånga 13^{1}, att kostnaden för sträckan C-D efter upptagna procenttal helt påföres fastigheterna Tolånga 10^{1} samt Eggelstad 6^{6}, 6^{5}, 13^{4}, 7^{17}, 7^{18}, 7^{20}, 7^{22}, 7^{2}, 2^{3} och 1^{3}, samt att kostnaden för sträckan D-E efter procenttal helt påföres fastigheterna Eggelstad 7^{17}, 7^{18}, 7^{20}, 7^{22} och 7^{2}.

Slutligen ha synemännen, på därom av ägaren till Eggelstad 13^{4} framställd begäran, bestämt att rörledningen D-E skall få utsträckas nedåt till punkt 13^{+65} mot att fastighetens ägare betalar den därvid uppkommande merkostnaden, vilken av förrättningsmannen beräknats till 300 kronor. Tillika

har bestämts, att ledningen 13^{+65}-D skall för framtiden underhållas av ägaren till Eggelstad 13^{4}.

Besvären m.m. Över 1961 års utlåtande ha besvär anförts av Thage Ericsson såsom ägare av Eggelstad 2^{3} och Nils R. Persson såsom ägare av Eggelstad 13^{4}. För besvären och vad däremot andragits lämnas härnedan följande sammanfattande redogörelse.

Ericsson har i sina besvär förmält: Synemännen ha beräknat alltför hög båtnad såväl för det nya företaget i dess helhet som för Eggelstad 2^{3} i förhållande till andra delaktiga fastigheter. Därest floddiket upprensas till det djup, som föreskrevs vid 1886 års förrättning, blir det nämligen ingen vattensjuk mark på Eggelstad 2^{3} och avrinningen blir fullt tillfredsställande på hela dikessträckan. Den föreslagna rörläggningen på vissa sträckor är mera att betrakta som en rationalisering av driften å de fastigheter, som få rörledning, eftersom de därigenom slippa att som nu få sina ägor ituskurna av öppet dike. Det av synemännen till rensning av 1886 års dike hänförda beloppet 6.900 kronor måste anses alltför högt tilltaget. Hittills har detta dike brukat rensas vart femte år, och kostnaden för varje rensning har icke brukat överstiga 950 kronor.

Med åberopande härav har Ericsson yrkat, att delaktigheten för Eggelstad 2^{3} måtte nedsättas.

Även Persson har i sina besvär gjort gällande, att beloppet 6.900 kronor

är för högt tilltaget. Med åberopande härav har Persson yrkat, att detta belopp måtte nedsättas och däremot svarande jämkning av delaktigheten för Eggelstad 13^4 företagas.

Vidare har Persson i besvären berört den merkostnad, som enligt utlåtandet skall erläggas av ägaren till Eggelstad 13^4 för rörläggning av sträckan 13^{+65}-D. Persson har därvid anmärkt, att han visserligen ej har något att erinra mot att för sådan rörläggning erlägga i utlåtandet beräknade 300 kronor, men att han ej vill betala mera, något som med utlåtandets formulering icke förefölle uteslutet.

Styrelsen för 1961 års företag har bestritt bifall till besvären samt därvid beträffande rensningsbeloppet 6.900 kronor dels åberopat en av lantbruksingenjören Kindblom uppgjord, på sagda belopp slutande beräkning av kostnaden för rensning av 1886 års dike (aktsid. 7-8), dels ock anmärkt, att de av klagandena åberopade låga rensningskostnaderna nog hänförde sig till handrensning, som ej gått ned till laga botten, under det att beloppet 6.900 kronor avsåge maskinrensning till fullt djup. Vidkommande särskilt Ericssons besvär har styrelsen hävdat, att synemännens båtnadsberäkning är skälig, och att Ericsson alltså ej påförts större delaktighet än som vederbort. Beträffande åter Perssons besvär har styrelsen hänvisat till att det enligt utlåtandet står denne fritt att, om han så föredrager, avstå från rörläggningen av sträckan 13^{+65}-D. I fråga om merkostnaden för rörläggningen

har styrelsen åberopat en av Kindblom gjord beräkning (aktsid. 9), utvisande en fördyring om 300 kronor.

Lantbruksingenjören Kindblom har anmärkt: Att vissa trummor skola ombyggas har sin orsak i att de nuvarande trummorna ligga så högt, att det ej gått att rensa till laga botten för 1886 års dike. Rörläggningen av sträckan D-E blir till fördel för de markägare, bland dem Ericsson, som äro beroende av denna sträcka, bland annat därigenom att de komma ifrån underhållet av sträckan. Detta har varit anledningen till att dessa markägare påförts båtnad jämväl i form av minskat underhåll. Markägarnas ökning i anläggningskostnad motsvaras alltså av minskning i underhållskostnad.

Vid huvudförhandlingen i målet den 22 november 1961 ha Ericsson och Persson förklarat, att de ej ha något att erinra mot den av synemännen uppgjorda underhållsfördelningslängden.

Sedan vattendomstolen den 22 november 1961 efter huvudförhandling beslutat dom i målet, har Persson den 1 december 1961 inkommit med en skrift.

D o m s k ä l.

Vad Nils R. Persson anfört i sin den 1 december 1961 inkomna skrift kan såsom för sent framställt ej komma under vattendomstolens bedömande.

Den rensning av 1886 års dike, till vilken kostnadsbeloppet 6.900 kronor hänför sig, ingår i det med 1961 års företag avsedda företaget. Visserligen är det ej möjligt att nu göra en fullständig kontroll av kostnaden för sagda

rensning, eftersom uppmätta sektioner saknas för sträckan D-E. Emellertid synes intet vara att erinra mot den av lantbruksingenjören Kindblom uppgjorda, specificerade beräkningen aktsid. 8-9, vilken slutar på beloppet 6.900 kronor. I det sammanhanget vill vattendomstolen anmärka, att de av klagandena åberopade, förhållandevis ringa kostnaderna för tidigare rensningar torde ha berott på att endast grunda bottenrensningar utförts. Icke heller är något att invända mot att beloppet 6.900 kronor fördelats enligt 1886 års fördelningslängd eller mot det sätt, på vilket denna fördelning skett. De av Thage Ericsson och Persson anförda besvären mot de rensningskostnader, vilka påförts deras fastigheter, böra följaktligen ogillas.

Vad härefter angår Ericssons i övrigt anförda besvär över delaktigheten i företaget, inhämtas av 1886 och 1961 års förrättningshandlingar, att dikets bottenläge i gränsen för Eggelstad 2^3 blir + 60,25 m enligt 1961 års förslag och + 60,00 m enligt 1886 års förrättning. Det nya företaget medför således icke någon alstringsbåtnad för Eggelstad 2^3, sedan andelen i kostnad för rensning av 1886 års dike påförts fastigheten. Den av synemännen upptagna alstringsbåtnaden 510 kronor bör alltså bortfalla. Detta medför motsvarande jämkning i fördelningslängden för utförandekostnaderna. Såtillvida böra alltså Ericssons besvär bifallas.

Vidkommande slutligen merkostnaden för rörläggning av dikessträckan 13^{+65}-D har Persson förklarat sig ej ha något att erinra mot synemännens

uppskattning av denna kostnad till 300 kronor, till vilken uppskattning för övrigt även vattendomstolen kan ansluta sig med hänsyn till Kindbloms specifikation aktsid. 9. Till Perssons säkerhet och med hänsyn till svårigheten att vid blivande utförande av 1961 års företag utskilja den ifrågavarande fördyringen från övriga kostnader för företagets utförande, synes det lämpligt att - i stället för ett blott beräknat - fastställa ett fast belopp, mot vars erläggande till företaget Persson skall äga påfordra rörläggning av sträckan 13^{+65}-D. Beloppet 300 kronor kan därvid av vattendomstolen godtagas.

I övrigt har domstolen ingen erinran mot utlåtandet i vad detta genom besvären bragts under domstolens prövning.

D o m s l u t.

Med ändring såtillvida av synemännens utlåtande förordnar vattendomstolen, att för fastigheten Eggelstad 2^{3} icke skall beräknas någon alstringsbåtnad av det nya företagets utförande. Det sammanlagda båtnadsbelopp 1.409 kronor, vilket enligt utlåtandets kostnadsfördelningslängd ligger till grund för fastighetens delaktighet i andra kostnader för företagets utförande än de till rensning av 1886 års dike hänförda, skall följaktligen minskas med alstringsbåtnadsbeloppet 510 kronor och sålunda utgöra 899 kronor. Förrättningsmannen har att med iakttagande härav uppgöra ny kostnadsfördelningslängd för företaget.

Vidare berättigar vattendomstolen ägaren av fastigheten Eggelstad 13^{4}

att - om 1961 års företag kommer till utförande - därvid, mot erläggande till företaget av trehundra kronor, påfordra att dikessträckan 13^{+65}-D igenlägges med rör på sätt i överklagade utlåtandet föreslagits.

I övrigt varder synemännens utlåtande av vattendomstolen fastställt.

Det åligger Ericsson och Persson solidariskt att till vattendomstolens kansli enligt särskild räkning förskjuta sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. Vad sålunda förskjutits skall emellertid till Ericsson och Persson återgäldas av sökandena till 1961 års företag. Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder, som gälla för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

Fullföljdshänvisning ----- se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:

Gunnar Fredrikson

Bilaga

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 31 januari 1962 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.[1] Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 14 februari 1962 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

---

[1] Postadress:

Box 49, Växjö 1
Tel. 183 80

10. 60. 4.100. Civtr Sth 2073 Fullföljdshänvisning VD — dom i annat mål än brottmål

VD 950 a (normalpapper)

Eggelstads dikningsföretag år 1961

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
			Rena kostnad		Summa kostnad	Verklig kostn.%
TOLÅNGA SOCKEN						
Tolånga 13[1], 5/8 mtl						
Vanstads pastorat	S					
arr. Per-Yngve Jönsson						
avd. 1, ägofig. 1-5		8622:-	2117:35	10901:95	13019:30	34,534
Tolånga 10[1], 1/4 mtl						
Knut Lessing						
avd. 1, ägofig. 6-7		38:-	72:16	48:05	120:21	0,319
Eggelstad 6[6], 1/24 mtl						
Valdemar Andersson						
avd. 1			164:61	100:-	264:61	0,702
Eggelstad 6[5], 1/12 mtl						
Karl Eklund			11:27		11:27	0,030
Eggelstad 13[4], 5/48 mtl						
Nils Persson						
avd. 1				300:-	2449:50	6,497
avd. 2, ägofig. 10-19		336:-	1826:47	323:03		
Eggelstad 7[17], 1/16 mtl						
Goldstein Nilsson	S					
avd. 2, ägofig. 20-23		5752:-	714:93	5529:95	6244:88	16,565
Eggelstad 7[18], avs.						
Goldstein Nilsson	S					
avd. 2, ägofig. 24-25		255:-	65:27	245:16	310:43	0,823
Eggelstad 7[20], 1/40 mtl						
Bertil Nordqvist	S					
avd. 2, ägofig. 26-27		4811:-	581:77	4625:27	5207:04	13,812
Överföres		19814:-	5553:83	22073:41	27627:24	73,282

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällig andel i gemensam kostnads procent
1	2	3	4	5	6	7
			Rens.kostnad		Summa kostnad	Verklig kostn.%
Överfört		19814:-	5553:83	22073:41	27627:24	73,282
Eggelstad 7[22], 1/40 mtl						
Nils Larsson	S					
avd. 2, ägofig. 28-29		4742:-	390:10	4558:94	4949:04	13,127
Eggelstad 7[2], 1/8 mtl						
Allan Mårtensson	S					
avd. 2, ägofig. 30-33		3286:-	293:14	3159:15	3452:29	9,157
Eggelstad 2[3], 1/6 mtl						
Thage Ericsson						
avd. 2		899:-	568:23	864:29	1432:52	3,800
Eggelstad 1[3], 1/16 mtl						
Artur Persson						
avd. 2		150:-	94:70	144:21	238:91	0,634
Summa		28891:-	6900:-	30800:-	37700:-	100,000

Malmö i mars 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Kostnadsfördelningslängd enligt utlåtandet av den 31 januari 1961 ändrad i enlighet med Söderbygdens vattendomstols dom av den 17 januari 1962.

Malmö i mars 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Diarie nr

S. 3332

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

[illegible]lstads dikningsföretag år 1961

Socken

[illegible]nga

Län

Malmöhus

Ordf. i styrelsen

[illegible]brukare Goldstein Nilsson, Eggelstad 7, Lövestad

Statsbidrag bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr

Statsbidrag bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
25 juni 1962	5.100		

Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/3 1971		31/12 1964	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.100	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr

Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av
14 juni 1963	Ingenjör Åke Tranberg

Vid besiktningen har befunnits att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Malmö den 8 juli 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör