Blad 1.

Förslag till
torrläggning av mark till
Vollsjö n:r 5 & 18 m. fl. hemman
uti Vollsjö socken av Färs härad, Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Emil Sunn

Statens lantbruksingenjör

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 juni 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 4 aug. 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 001 1

Ak 212 Malmöhus 3 rote


M 3★0216

Blad 2.

Förslag
för torrläggning av mark till
Vollsjö nr 5 & 18 m.fl. hemman
uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Ernst Rumm
Statens lantbruksingenjör

Antaget
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 juni 1930 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 aug. 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



DIARIE NR 2121
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEBR. 1930


NTN.Nr002
M 3*0216 2

Arr. 21:a Malmöhus 3 rote

Blad 3.

Förslag till torrläggning av mark till Vollsjö nr 5 & 18 m. fl. hemman uti Vollsjö socken av Färs härad, Malmöhus län, upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Sialens lantbruksingenjör



Avskrift.

Denna Kungl. Majts nådiga fastställelse den 20 Juni 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 aug. 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

NTN. Nr 003

M 3:0216

M 3*0216

21450

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP. 1930

Betänkande angående diknings-
företaget "Torrläggning av mark till
Vollsjö n:r 5 och 18 m.fl. hemman
uti Vollsjö socken av Färs härad och
Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 juni 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 aug. 1930

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vollsjö n:r 5 och 18 av år 1929"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Vollsjö n:r 5,18,2 och 3 i Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. öster om Vollsjö järnvägsstation med avfall åt väster och söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 2 maj 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 25 januari 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 15 april 1929.

Enligt sammanträdesprotokollets §:15 har styrelsen er-

hållit i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande och enligt en förening ingången emellan en del av delägarne hava 9 st. av dem även beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 79.87% av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	18.67.5 har
annan mark	0.73.- "
eller tillsammans	19.40.5 har

Jordmånen utgöres av mylla på grus och något lera delvis med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller upprättats enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19

juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle således båtnadsvärdet för

avdelning I utgåra ..... 2880:90 kr.

" II " ..... 307:20 "

" III " ..... 8643:- " 11831:10 kr.

och kostnaden för avd. I ..... 3034:84 kr.

" " " II ..... 286:65 "

" " " III ..... 3507:02 " 6828:51 kr.

varför vinsten för hela företaget skulle bliva 5002:59 kr.

Då den relativa kostnaden utgör respektive 1.05, 0.93, och 0.41 kr. skulle för avd. I statsbidraget böra kunna utgå med respektive 33.33% och 50.00% begränsat dock till 1/3 av båtnadsvärdet och för avd. II och avd. III med respektive 31.70% och 19.60%

Ett statsunderstöd bör därför kunna utgå

som statsbidrag med ..... 1.795:68 kr.

och ett lån med ..... 3.585:85 "

eller tillsammans 5.381:53 kr.

Lund i juni 1929

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	1867	5							1491	5						
Annan mark		73	–													
Påräknad landvinning	–		–													
Summa	1940	5	1730890	29	140	–	1183	10	1491	5	1313940	22	589	–	9449	60

Lund i juni 1930

Ernst Berggren.

HETTERSCHESKA BOKTR. EFTR. LUND

6.

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Summa areal		Båtnad		Andel	
					nr	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Vollsjö s-n				**Avd. I Dikessträckan A-B.**											
Vollsjö		1/325	6	Lars Olsson	1-3	81				81	-	400	-	280	-
do		1/325	7	Joh. Nilsson	6-8, 10, 11	90	-			90	-	456	-	319	20
do		1/32	18 2	Jöns Andersson	13-15	64	5			64	5	281	60	197	12
do		1/32	5 8	Mårten Persson m. Otto Mårtensson	17-19	78	-			78	-	484	80	339	36
do		1/128	18 4	Nils Olsson i Säljeröd	21-23			45	-	45	-	61	60	43	12
do		1/64	18 5	Nils Svensson	24-26	45	-			45	-	244	80	171	36
do		1/64	18 6	Olof Nilsson	27-28	39	-			39	-	220	80	154	56
do		1/64	18 7	Olof Nilsson	30,31	24	-	28	-	52	-	281	60	197	12
do		1/128	18 12	Nils Nilsson	32,33	79	-			79	-	430	50	301	35
Pregestad småskola			avs fr. 18 17	Vollsjö skolråd	35	04	-			04	-	19	20	13	44
				Avd. II Dikessträckan B-C.											
Vollsjö	1/64 ✓	6/128	18 15	Kristian Persson	36-38a, 39	74	-			74	-	307	20	215	04
Avd. III Dikesstr. B-C, C-H, C-D, D-I och D-E-F.															
Vollsjö		1/256	2 11	Ola Ekström	41,42	93	-			93	-	697	50	488	25
do	5/256 ✓	1/256	2 12	Nils Persson	43a-44	98	-			98	-	735	-	514	50
do		1/322	9	A. Olsson, arr. Ludv. Olson	61-67	184	-			184	-	1356	-	949	20
do ägovidden gemensam Vollsjö	2/64	1/32	2 10	Ludvig Olsson	76-78	107	-			107	-	642	-	449	40
ägovidden gemensam Vollsjö	2/64	1/32	2 11	Ludvig Olsson	79-81	88	-			88	-	528	-	369	60
ägovidden gemensam		1/32	2 12	Nils Lindström	95-97	81	-			81	-	579	-	405	30
Vollsjö	5/148 ✓	5/488	ar 9 7	Jakob Lindén	45-48	98	-			98	-	736	50	515	55
do		1/322	9	A. Olsson, arr. Ludv. Olson	68-70	122	-			122	-	775	50	542	85
Vollsjö ägovidden gemensam	2/64	1/32	2 10	Ludvig Olsson	82,83	86	-			86	-	471	-	329	70
" "	✓	"	"	Nils Lindström	93	23	-			23	-	138	-	96	60
Vollsjö		5/488	ar 2 7	Jakob Lindén	89,90	93	-			93	-	558	-	390	60
do		1/322	9	A. Olsson, arr. Ludv. Olson	71	57	-			57	-	427	50	299	25
Vollsjö ägovidden gemensam	2/64	1/32	2 10	Ludvig Olsson	84,85	69	-			69	-	414	-	289	80
" "		1/32	3 2	Nils Lindström	90,91	90	-			90	-	585	-	409	50
					Sma.	1867	5	73	-	1940	5	11831	10	8281	77

x) Bidraget begränsas till 1/3 av båtnadsvärdet.
xx) Bidraget begränsas till 1/2 av båtnadsvärdet.

b

i kostnaden för																			
						Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
37	488					3664		985		421	37	105	+50.00	199	53	–	–
42	736					4175		1122		480	33	"	"	227	47	–	–
26	392					2577		693		296	62	"	"	140	47	141	11
45	436					4442		1194		510	72	"	"	241	84	242	92
5	773					564		152		64	89	"	++ "	30	73	–	–
22	943					2245		603		257	91	"	50.00	122	11	–	–
20	693					2025		544		232	62	"	"	110	14	–	–
26	392					2577		693		296	62	"	"	149	47	–	–
40	347					3943		1060		453	50	"	"	214	75	215	72
18	–					178		048		20	26	"	"	9	58	–	–
		255	–			2494		671		286	65	093	47.55	135	98	150	65
				25	179	2459		661		282	99	0.41	29.35	82	87	–	–
				26	532	2595		698		298	25	"	"	87	34	210	88
				48	950	4786		1287		550	23	"	"	161	11	389	06
				23	175	2263		608		260	46	"	"	76	27	184	16
				19	060	1865		501		214	26	"	"	62	73	151	51
				20	901	2043		549		234	93	"	"	68	79	166	11
				26	586	26	01	699		298	86	"	"	87	52	211	31
				27	995	2738		736		314	69	"	"	92	15	222	50
				17	002	1663		447		191	12	"	"	55	96	135	14
				4	982	487		131		56	–	"	"	16	40	39	59
				20	143	1966		528		226	37	"	"	66	29	160	05
				15	432	1508		406		173	46	"	"	50	79	122	65
				14	945	1461		393		167	99	"	"	49	19	118	78
				21	118	2067		556		237	41	"	"	69	52	167	86
2700	–	255	–	3120	–	59386		15965		6828	51			2600	–	3030	–

Lund i juni 1929
Ernst Berggren

8.

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	6075:-
Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	593:86
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	159:65
Summa Kronor	6828:51

Lund den 1 juni 1929

Ernst Berggren.

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.828 kronor 51 öre, varav å lånesökandenas andel 4.771 kronor 52 öre.

Stockholm den 4 aug. 1930

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vollsjö n:r 5 och 18 m.fl. hemman av år 1929" uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättningen år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Vollsjö den 25 januari 1929

Jacob Lindén, n:r 2 Vollsjö, Jöns Andersson, n:r 18 Vollsjö,

Bevittnas: Olof Jönsson. Johan Olsson.

Nils Lindström. n:r 3 Vollsjö.

Kristian Persson. n:r 18 Vollsjö.

Mårten Persson genom Otto Mårtensson n:5 Vollsjö enl.fullmakt.

Bevittnas av:

Nils Andersson, n:r 5 Vollsjö. Bengta Andersson.

A. Ohlsson, n:r 2 Vollsjö.

Ludvig Ohlsson, n:r 2 Vollsjö.

Nils Nilsson, n:r 2 Vollsjö.

Nils Persson, n:r 2 Vollsjö.

Bevittnas:

Ola Johansson, n:r 5 Vollsjö. Otto Mårtensson, Vollsjö.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt för lantbrukaren Otto Mårtensson å n:r 5 Vollsjö att å mina vägnar underskriva erforderliga handlingar för ansökning om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av kostnad för torrläggning av mark å min fastighet 1/64 mtl. n:r 5 Vollsjö i Vollsjö socken av Färs härad enligt laga syneförrättning 1929.

Gärsnäs den 24 februari 1929

Mårten Persson

Gärsnäs.

Bevittnas:

Agda Jeppsson. Gärsnäs.

Hildur Nilsson, Gärsnäs.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vollsjö n:5 & 18 m.fl. hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 23 st. kallelser à 50 öre		11:50
" 2 st. sammanträdesdagar den 31/12,-28, 25/1 -29		24:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 4.2 km. à 3:- kr.		12:60
" 65 st. ägofig. åker, medelareal 0.29 har. à 24 öre ...	15:60	
" 18.67.5 har " " " à 78 " ...	14:57	
" 4 st.ägofig. äng " 0.18 " à 14 " ...	0:56	
" 0.73 har " " " à 74 "	0:54	
" 42 st.ägofig. imp. " 0,42 " à 14 "	5:88	
" 17,82.5 har " " " à 42 " ...	7:49	44:64
" rubrik,skala m.m.		4:-
" ytavvägning 37.23 har à 66 öre	24:57	
" 272 punkter à 2 öre	5:44	30:01
" begränsningskurva 4.2 km. à 2:50 kr.		10:50
" längdavvägning och jordundersökningar d, 3÷5/12 -28,15/1-29= 3 dagar		36:-
För arealuträkning,skala 1:4000, 111 fig. à 5 öre	5:55	
" " " " 37.23 har. à 10 öre	3:72	9:27
För ägobeskrivning		3:33
" jordregisters utrönande den 3/1 1929		6:-
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 69 fig.à 6 öre		4:14
" bestämmande av värde före och efter 69 fig. à 12 öre		8:28
" profilkartan 2.7 km. à 3:50 kr.		9:45
" sektioner 47 st. à 28 öre	13:16	
" " 16 " à 17 "	2:72	
" 1 st.brunn,1 st.ommurn.à 3:- kr.	6:-	21:88
" skalor,rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning den 10/12 1928		6:-
" bestämmande av dimensioner { 1.5 km. à 6:- kr. 0.9 km. à 3:50 " 0.3 " à 10:- "		15:15
" dikenas insättande åkartan		2:20
	Trpt.	273:45

	Trpt.	273:45
För grävningstabell		7:-
" kostnadsberäkning 2.7 km. à 4:50 kr.		12:15
därtill 0.1% av kostnaderna		6:08
" införande av höjdsiffror 272 st. à 1 öre		2:72
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd den 24/1 1929		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik,skalor m.m.		7:-
" 111 fig. à 7 öre	7:77	
" 37.23 har. à 14 öre	5:21	12:98
därtill 25%		3:25
" 272 st.höjdlägestal à 2 öre		5:44
" diken å plankartan		3:75
" profilen 2.7 km. à 6:- kr.		16:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		21:88
därtill 30%		6:56
" rubrik,skalor m.m.		8:-
" avskrift av handlingar med inbindning		40:-
		486:46
För gode männen		47:40
" kallelsekostnad		11:25
" dagsverken		48:75
	Summa kronor	593:86

Den,som med denna räkning icke åtnöjes,äger att inom tre månader härefter klander däråg genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Vollsjö den 25 jan. 1929

Ernst Berggren.

486:46 kvitteras Ernst Berggren

20:40 }
27:- } Olof Jönsson. Johan Olsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Vollsjö n:r 5 och 18 m.fl. hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den $\frac{2,6}{2}$ -29 = 2 dagar		24:-
" avskrift av handlingar med inbindning		43:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 111 fig. à 7 öre	7:77	
" 37.23 har à 14 öre	5:21	12:98
" 272 st. höjdlägestal à 2 öre		5:44
" diken å plankartan		3:75
" kopia av profil- och sektionsritn., rubrik skalor m.m.	8:-	
" 2.7 km. längdprofil à 6:- kr.	16:20	
" tvärsektioner m.m.	21:88	
därtill 30%	6:56	
	52:64	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	13:16	39:48
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
	Summa kronor	159:65

Kvitteras

Lund den 19 juni 1929

Ernst Berggren.

Likheten med originalet sid 1–14 bekyggas
David Larsson
t.f. lantbruksingenjör

M 3•0216

21450

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP. 1930

Handlingar angående torrläggning av mark till VOLLSJÖ n:r 5 & 18 m.fl. hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1929.

Innehåller Femtiotvå (52) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vollsjö N:5 o 18.

År 1928 den 31 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos Otto Mårtensson å Vollsjö N:5 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vollsjö (nr 5 o 18) m.fl. hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Mårten Persson genom arr. Otto Mårtensson för N:5 Vollsjö. enl. fullmakt Bil. A.

Ludvig Olsson för N:2 Vollsjö

John Hansson för Vollsjö N:3.

Kristian Persson do : N:18.

Nils Nilsson do N:18 o N:2.

Ola Ekström do N:2.

Nils Persson do : N:2. genom sonen Tage Persson,

Jakob Lindén för Vollsjö N:2.

Per Nilsson " do N:2.

Jöns Andersson för Vollsjö N:18.

Johannes Nilsson do N:5

Lars Olsson do N:5

Nils Olsson do N:18

Nils Svensson do N:18

Olof Nilsson Vollsjö N:18

Nils Lindström do N:3.

Som gode män:Herrar Olof Jönsson i Frenninge och Johan Olsson i Vollsjö,vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgode-män.

§:1.

Det för underteckned utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse,som följer.Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Herrar Kristian Persson,Jöns Andersson,Johannes

Nilsson, Lars Olsson och Nils Lindström härtill villiga och varom särskild förening upprättades, Bil. C.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt i och för höjande av markens alstringsförmåga.

§:6.

Johan Hansson ansåg att den honom tillhöriga i företaget ingående marken redan vore täckdikad med avlopp åt väster.

§:7.

Nils Lindström ansåg även att västra delen av hans mark rätteligen skulle avvattnas åt väster.

§:8.

Per Nilsson å Vollsjö N:2 ansåg att hans mark skulle avvattnas åt söder och ej gå med i företaget.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar och avvägningar jämte värdering av den vattenskadade marken verkställts och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 25 instundande januari kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Johan Olsson.

Den 25 januari 1929.

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Lars Olsson för Vollsjö N:5

Johannes Nilsson do N:5

Jöns Andersson do N:18

Mårten Persson genom arr.Otto Mårtensson för Vollsjö N:5.

enl.fullmakt Bil.A.

Nils Olsson i Säljeröd,Vollsjö N:18

Nils Svensson do N:18

Olof Nilsson do N:18

Nils Nilsson do N:18

Kristian Persson do N:18.

Ola Ekström do N:2.

A.Olsson do N:2.

Ludvig Olsson do N:2 o 3.

Nils Lindström för Vollsjö N:2 o 3.genom frun Kerstin Lindström.

Jakob Lindén,Vollsjö N:2.

§:11.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:12.

Avgavs följande utlåtande.Bil.D.

§:13.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Otto Mårtensson å Vollsjö N:5.

§:14.

Till styrelse valdes Herrar Otto Mårtensson,Nils Olsson i Säljeröd och Ludvig Olsson,av vilka Otto Mårtensson utsågs till sammankallande.

§:15.

Styrelsen fick i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§:16.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:17.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Johan Olsson.

Bil.A.

Lantbrukaren Otto Mårtensson N:5 Vollsjö befullmäktigas härmed att vid laga syneförrättning för vattenavledning, i vad det rörer min fastighet 1/64 mtl.m.m.N:5 Vollsjö i Vollsjö socken av Färs härad, föra min talan och min rätt bevaka, godkännande jag ombudets åtgärder.

Gärsnäs den 16 december 1928.

Mårten Persson.

Bevittnas:

Rud.Sjögren. Nils Larsson.

Hand.biträde, Gärsnäs. Handl.i Gärsnäs.

Bil.B.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

I och för verkställande av sådan förrättning, som omförmäles i 7 kap.36§ gällande vattenlag, få vi härmed vörd-

samt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör.

Området, som av förrättningen kommer att beröras, är beläget å hemmanen Vollsjö nrs. 5 o 18 i Färs härad, Vollsjö socken.

Vollsjö den 23 april 1928.

A. Ohlsson.

Stenbocksgat. 6.

Malmö.

Otto Mårtensson.

Vollsjö.

Ludvig Olsson.

Vollsjö N:2.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom, att därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i Landskansliet den 2 maj 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

T. Thege.

Bil.C.

Förening

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för torrläggning av mark till Vollsjö N:5 o 18 m.fl.hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Vollsjö den 31 december 1928.

Kristian Persson.

Jöns Andersson m.h.p.p.

Johannes Nilsson.

Lars Olsson

Nils Lindström

Bevittnas:

Olof Jönsson. Johan Olsson.

Bil.D.

Utlåtande av synemännan vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Vollsjö N:5 o 18 m.fl. hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken,som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta,därvid begränsningslinien blivit så beräknad,att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås,har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaf-

fenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknat med blå siffror med decimaler.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan

för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.o och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge grader 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Angående yrkandena i sammanträdesprotokollets §§ 6,7 och 8 hava synemännen, som framgår av värderingslängden kunnat bifalla desamma.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollet §:5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt.A-B, G-B, B-C, H-C, C-D, I-D och D-E samt uppränsning av det öppna diket E-F.-

Å plankartan äro de täckta dikena betecknade med en röd linie och det öppna med tvenne parallella röda linier.-

Å profilkartan äro däremot de täckta dikena betecknade med tvenne röda parallella linier och det öppna med en röd bottenlinie.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid	A	2 har
"	C	10 "
"	3+16	13 "
"	B	16 "
"	G	2 "
"	C	23 "
"	H	1 "
"	D	33 "
"	I	2 "
"	E	40 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v=K^{1}(1+0.5\ \frac{\sqrt{R}+\log.R}{2})\ \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1}=60.-$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden samt med fästat avseende vid att en del avloppsvatten med sannolikhet kommer till ledningen skulle således följande rördimensioner bliva nödiga och lämpliga:

för sträckan A-31 ett 15 cm.(6") rör

" " 31-2 " 20 cm.(8") "

för sträckan 2-3+16 ett 25 cm.(10") rör

" " 3+16-6+95" 20 cm.(8") "

" " D-E ett 30 cm.(12") "

" " G-B,I-D och H-C ett 12.5 cm.(5") rör

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid A,32+4,31,(30=0),0+58,1+15,2,3+16,G,3+62,4+30,35+36, 5+45,38,38+94 och 6+95 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter och med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 8+80 ommuras röret i betong med stensättning enligt upprättad ritning.-

Den öppna dikessträcka E-F har redan år 1893 varit föremål för en laga syneförrättning.- Enligt vad kunnat utrönas ligger dikesbotten enligt denna förrättning på nödigt djup och med tillräckligt fall,varför det endast varit nödigt att föreskriva en uppränsning av denna dikessträcka med bibehållande av den i densamma befintliga stenmuren.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.-

Några ersättningar enligt 9 kap.49 § av vattenlagen anse synemännen ej krävas.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21 § av vatten-

lagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24 § erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller förefinnes emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden iförhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten skall för sådan jämkning, den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan	Kostnad	Förbättr. eller båtnads-värde	Kostnad pr. för-bättr. krona
	Särskild dikning		
A-B	2700:-	2880:90	0.93720
B-G	255:-	307:20	0.83007
B-C	690:-	3430:50	0.20113
C-H	600:-	1107:00	0.54200
C-D	500:-	2121:00	0.23573
D-E-F	730:-	985:50	0.74074
Trpt.	5475:-	10832:10	

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättr. eller båtnads-värde	Kostnad pr.för-bättr. krona.
Trpt.	5475:-	10832:10	
D-I	600:-	999:-	0.60060
Sma.	6075:-	11831:10	0.51347
Egen dikningskostnad			
A-B+O	2700:-	2880:90	0.93720
B-G+O	255:-	307:20	0.83007
B-C+(C-D)	1190:-	3430:50	0.34688
C-H+(C-D)	1100:-	1107:-	0.99367
C-D(+D-E-F)	1230:-	2121:-	0.57991
D-I+(D-E-F)	1330:-	999:-	1.33133
D-E-F	600:-	985:50	0.60882
Kombinerad dikning:			
A-B+B-C	3390:-	6311:40	0.53712
do + do +C-D	3890:-	8432:40	0.46131
do + do + do + D-E-F	4620:-	9417:90	0.49055
do + do + do + do + +D-I	5220:-	10416:90	0.50110
A-B+B-G	2955:-	3188:10	0.92688
do +do+B-C	3645:-	6618:60	0.55072
do +do+ do +C-D	4145:-	8739:60	0.47427
do +do+ do + do+C-H	4745:-	9846:60	0.48189

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättr. eller båtnads-värde	Kostnad pr. förbättr. krona.
B-C+C-D+H-C+D-E-F+D-I.	3120:-	8643:00	0.36098
C-D+D-E-F	1230:-	3106:50	0.39594
do+ do +H-C	1830:-	4213:50	0.43431
do +do + do+D-I	2430:-	5212:50	0.46618
D-E-F+D-I	1330:-	1984:50	0.67019
	Resultat:		
Avdelning I A-B	2700:-	2880:90	0.93720
" II B-G	255:-	307:20	0.83007
" III B-C+C-H+ C-D+D-I+D-E-F	3120:-	8643:-	0.36098

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 11:83 kr.-

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområden av den 13 april 1922 tillhör området N:92.-

Till ledning för arbetets utförande hava fixpunkter i form av + inhuggits i jordfasta stenar:

Vid 33+12 på ett höjdläge av +17.91

Vid 3+16 på ett höjdläge av +14:-

" 8 " " " " + 7.14

" 12 " " " " + 5.62

allt över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen, få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast före 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med ovanskrivna förslag skall gäldas samfällt efter var och en delägares deltagningsprocent, vilka återfinnas i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall utbjudas till utförande å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud till den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med be-

stämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att ränsningar av brunnar och utlopp samt det öppna diket E-F skola när så krävas verkställas; uppstår något hinder för vattnets avledande skall detta genast avhjälpas;

att rören få ej nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord förr ån de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att i rörledningarna några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanskrivna beskrivning där insättas;

att några växande träd ej få finnas intill rörledningen; om sådana ej kunna borttagas skall rörfogarna därintill cementeras runt omkring;

att något avfallsvatten ej får inkopplas i rörledningen förr än det renats genom minst en vattenlåsbrunn;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Vollsjö N:5 och 18 av år 1929";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat

och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men mu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Vollsjö den 25 januari 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Johan Olsson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	6															
1/32	mtl. Vollsjö 5															
	Lars Olsson, sök.															
1	åker		37	–												
2	do		34	–												
3	tomt o trädg.		10	–												
4	väg imp.														03	–
5	väg imp.								81	–					20	–
	7															
1/32	mtl. Vollsjö 5															
	Joh. Nilsson, sök.															
6	åker		13	–												
7	do		27	–												
8	do		10	–												
9	väg imp.														04	–
10	åker		11	–												
11	do		29	–					90	–						
	2															
1/32	mtl. Vollsjö 18															
	Jöns Andersson, sök.															
12	väg imp.														0250	
13	åker		16	–												
14	do		34	–												
15	do		1450													
16	väg imp.								6450						18	–
	Trpt.							2	3550						48	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediments har	ar	kvm.
	Trpt.							2	35	50					48	-
	8 1/32 mtl. Vollsjö 5															
	Mårten Persson ärr Otto Mårtensson, sök.															
17	tomt o trädg.		08	-												
18	åker		41	-												
19	do		29	-												
20	väg imp.								78	-					04	-
	4 1/128 mtl. Vollsjö 18															
	Nils Olsson i Säljeröd.															
21	äng, stenig					08	-									
22	do "					13	-									
23	do "					24	-					45	-			
	5 1/64 mtl. Vollsjö 18															
	Nils Svensson.															
24	åker		24	-												
25	do		12	-												
26	tomt o trädg.		09	-					45	-						
	6 1/64 mtl. Vollsjö 18															
	Olof Nilsson.															
27	åker		19	-												
28	do		20	-												
29	väg imp.								39	-					05	-
	Trpt.							3	97	50		45	-		57	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							3	97	50		45	–		57	–
	1/64 mtl. Vollsjö 18[7]															
	Olof Nilsson.															
30	äng					28	–									
31	åker		24	–					24	–		28	–			
	1/128 mtl. Vollsjö 18[12]															
	Nils Nilsson.															
32	åker		45	–												
33	do		36	–												
34	väg imp.								79	–					12	–
	Avsöndr. fr. 18[17]															
	Pregestad småskola.															
	Vollsjö skolråd.															
35	tomt o trädg.		04	–					04	–						
	6/128 mtl. Vollsjö 18[15]															
	Kristian Persson, sök.															
36	åker		16	–												
37	do		06	–												
38a	do		36	–												
b	väg imp.														02	50
39	åker		16	–												
40	väg imp.								74	–					16	50
	Trpt.							5	78	50		73	–		88	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							5	78	50		73	-		88	-
	1/256 mtl. Vollsjö 2 11															
	Ola Ekström.															
41	åker		44	-												
42	do		49	-					93	-						
	1/256 mtl. Vollsjö 2 12															
	Nils Persson															
43a	åker		32	-												
b	do		38	-												
44	do		28	-					98	-						
	5/488 mtl. Vollsjö 2 7															
	Jak. Lindén.															
45	åker		34	-												
46	tomt o trädg.		11	-												
47	åker		30	-												
48	do		23	-												
49	do		53	-												
50	do		40	-												
51	dike imp.														01	-
52	åker imp.														68	-
53	do imp.														41	-
54	väg imp.														1550	
	Trpt.	1	91	-				7	69	50		73	-	2	1350	

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	91	-				7	69	50		73	-	2	13	50
55	väg imp.							1	91	-					08	50
	Vollsjö N:2.															
	Ola Ljung.															
56	åker imp.														51	-
	1/64 mtl. Vollsjö 2[7]															
	Nils Persson.															
57	åker imp.													1	72	-
58	do imp.													1	61	-
	1/64 mtl. Vollsjö 2[6]															
	Nils Persson.															
59	åker imp.													1	19	-
60a	do imp.													2	65	-
b	tomt o trädg. imp.														15	-
	1/32 mtl. Vollsjö 2[9]															
	A. Olsson, sök.															
	arr. Ludvig Olsson.															
61	åker		12	-												
62	do		19	-												
63	do		33	-												
64	do		27	-												
65	do		61	-												
	Trpt.	1	52	-				9	60	50		73	-	10	05	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	52	-				9	60	50		73	-	10	05	-
66	åker		24	-												
67	do		08	-												
68	do		51	-												
69	do		09	-												
70	do		62	-												
71	do		57	-												
72	tomt o trädg. imp.														11	-
73	åker imp.														64	-
74	do imp.														50	-
75	do imp.							3	63	-					04	-
	1/32 mtl. Vollsjö 2 10 och 1/32 mtl. do 3 2, ägovidden gemensam. Ludvig Olsson, sök.															
76	åker		15	-												
77	do		52	-												
78	do		40	-												
79	do		41	-												
80	do		11	-												
81	do		36	-												
82	do		71	-												
	Trpt.	2	66	-				13	23	50		73	-	11	34	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	66	-				13	23	50		73	-	11	34	-
83	tomt o trädg.		15	-												
84	åker		40	-												
85	do		29	-												
86	väg imp.														12	-
87	åker imp.														37	-
88	do imp.													1	00	-
89	väg imp.							3	50	-					1	50
	1/32 mtl. Vollsjö 2 10 och 1/32 mtl. Vollsjö 3 2 ägovidden gemensam. Nils Lindström, sök.															
90	åker		30	-												
91	do		60	-												
92	do imp.														50	-
93	do		23	-												
94	do imp.														68	-
95	do		21	-												
96	do		31	-												
97	do		29	-												
98a	do imp.														70	-
b	trädgård imp.														12	-
	Trpt.	1	94	-				16	73	50		73	-	14	98	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	94	-				16	73	50		73	-	14	98	50
99a	väg imp.														16	-
99b	åker imp.														19	-
100	åker imp.							1	94	-					07	-
	Ystad-Eslövs järnv.A.B.															
101	järnvägsbank imp.													1	02	-
	1/32 mtl. Vollsjö N:3 3															
	Nils Lindström, sök.															
102	åker imp.														38	-
103	do imp.														47	-
104	do imp.														11	-
	1/128 mtl. Vollsjö 3 18															
	John Hansson.															
105	åker imp.														28	-
106	do imp.														16	-
	Sma.							18	67	50		73	-	17	82	50

Vollsjö den 25 januari 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Dikessträckan A-B.																
	1/32 mtl. Vollsjö 5 6																
	Lars Olsson, sök.																
1	åker		37	-	1600	08	1280	473	60	1	1600	592	-	118	40		
2	do		34	-	1600	06	960	326	40	1	1600	544	-	217	60		
3	tomt o trädg.		10	-	1600	06	960	96	-	1	1600	160	-	64	-		
	Sma.		81	-				896	-			1296	-	400	-	400	-
	1/32 mtl. Vollsjö 5 7																
	Joh. Nilsson, sök.																
6	åker		13	-	1600	08	1280	166	40	1	1600	208	-	41	60		
7	do		27	-	1600	07	1120	302	40	1	1600	432	-	129	60		
8	do		10	-	1600	06	960	96	-	1	1600	160	-	64	-		
10	do		11	-	1600	08	1280	140	80	1	1600	176	-	35	20		
11	do		29	-	1600	06	960	278	40	1	1600	464	-	185	60		
	Sma.		90	-				984	-			1440	-	456	-	456	-
	1/32 mtl. Vollsjö 18 2																
	Jöns Andersson, sök.																
13	åker		16	-	1600	09	1440	230	40	1	1600	256	-	25	60		
14	do		34	-	1600	07	1120	380	80	1	1600	544	-	163	20		
15	do		14	50	1600	06	960	139	20	1	1600	232	-	92	80		
	Sma.		64	50				750	40			1032	-	281	60	281	60
	1/32 mtl. Vollsjö 5 8																
	Trpt.															1137	60

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															1137	60
	Mårten Persson arr Otto Mårtensson, sök.																
17	tomt o trädg.		08	-	1600	05	800	64	-	1	1600	128	-	64	-		
18	åker		41	-	1600	05	800	328	-	1	1600	656	-	328	-		
19	do		29	-	1600	08	1280	371	20	1	1600	464	-	92	80		
	Sma.		78	-				763	20			1248	-	484	80	484	80
	1/128 mtl. Vollsjö 18 [4]																
	Nils Olsson i Säljeröd.																
21	äng stenig		08	-	400	09	360	28	80	1	400	32	-	3	20		
22	do "		13	-	400	08	320	41	60	1	400	52	-	10	40		
23	do		24	-	400	05	200	48	-	1	400	96	-	48	-		
	Sma.		45	-				118	40			180	-	61	60	61	60
	1/64 mtl. Vollsjö 18 [5]																
	Nils Svensson.																
24	åker		24	-	1600	08	1280	307	20	1	1600	384	-	76	80		
25	do		12	-	1600	05	800	96	-	1	1600	192	-	96	-		
26	tomt o trädg.		09	-	1600	05	800	72	-	1	1600	144	-	72	-		
	Sma.		45	-				475	20			720	-	244	80	244	80
	1/64 mtl. Vollsjö 18 [6]																
	Olof Nilsson.																
27	åker		19	-	1600	08	1280	243	20	1	1600	304	-	60	80		
28	do		20	-	1600	05	800	160	-	1	1600	320	-	160	-		
	Trpt.		39	-				403	20			624	-	220	80	1928	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		39	-				403	20			624	-	220	80	1928	80
	Sma.		39	-				403	20			624	-	220	80	220	80
	1/64 mtl. Vollsjö 18 7																
	Olof Nilsson.																
30	äng		28	-	1600	08	1280	358	40	1	1600	448	-	89	60		
31	åker		24	-	1600	05	800	192	-	1	1600	384	-	192	-		
	Sma.		52	-				550	40			832	-	281	60	281	60
	1/128 mtl. Vollsjö 18 12																
	Nils Nilsson																
32	åker		43	-	1500	05	750	322	50	1	1500	645	-	322	50		
33	do		36	-	1500	08	1200	432	-	1	1500	540	-	108	-		
	Sma.		79	-				754	50			1185	-	430	50	430	50
	Avs. fr. 18 17																
	Pregestad småskola.																
	Vollsjö skolråd.																
35	tomt o trädg.		04	-	1600	07	1120	44	80	1	1600	64	-	1920			
	Sma.		04	-				44	80			64	-	1920		19	20
														Summa		2880	90
	Dikessträckan G-B.																
	6/128 mtl. Vollsjö 18 15																
	Kristian Persson, sök.																
36	åker		16	-	1600	08	1280	204	80	1	1600	256	-	51	20		
37	do		06	-	1600	06	960	57	60	1	1600	96	-	38	40		
	Trpt.		22	-				262	40			352	-	89	60		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		22	-				262	40			352	-	89	60		
38a	åker		36	-	1600	08	1280	460	80	1	1600	576	-	115	20		
39	do		16	-	1600	06	960	153	60	1	1600	256	-	102	40		
	Sma.		74	-				876	80			1184	-	307	20	307	20
	Dikessträckan B-C.													Sma.		307	20
	11 1/256 mtl. Vollsjö 2																
	Ola Ekström.																
41	åker		44	-	1500	05	750	330	-	1	1500	660	-	330	-		
42	do		49	-	1500	05	750	367	50	1	1500	735	-	367	50		
	Sma.		93	-				697	50			1395	-	697	50	697	50
	12 1/256 mtl. Vollsjö 2																
	Nils Persson.																
43a	åker		32	-	1500	05	750	240	-	1	1500	480	-	240	-		
b	do		38	-	1500	05	750	285	-	1	1500	570	-	285	-		
44	do		28	-	1500	05	750	210	-	1	1500	420	-	210	-		
	Sma.		98	-				735	-			1470	-	735	-	735	-
	9 1/32 mtl. Vollsjö 2																
	A. Olsson, sök.																
	arr. Ludvig Olsson.																
61	åker		12	-	1500	05	750	90	-	1	1500	180	-	90	-		
62	do		19	-	1500	05	750	142	50	1	1500	285	-	142	50		
63	do		33	-	1500	05	750	247	50	1	1500	495	-	247	50		
	Trpt.		64	-				480	-			960	-	480	-	1432	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Tr:pt.		64	-				480	-	-		960	-	480	-	1432	50
64	åker		27	-	1500	05	750	202	50	1	1500	405	-	202	50		
65	do		61	-	1500	05	750	457	50	1	1500	915	-	457	50		
66	do		24	-	1500	05	750	180	-	1	1500	360	-	180	-		
67	do		08	-	1500	07	1050	84	-	1	1500	120	-	36	-		
	Sma.	1	84	-				1404	-			2760	-	1356	-	1356	-
	1/32 mtl. Vollsjö 2 10 och 1/32 mtl. do 3 2, ägovidden gemensam. Ludvig Olsson, sök.																
76	åker		15	-	1500	06	900	135	-	1	1500	225	-	90	-		
77	do		52	-	1500	06	900	468	-	1	1500	780	-	312	-		
78	do		40	-	1500	06	900	360	-	1	1500	600	-	240	-		
	Sma.	1	07	-				963	-			1605	-	642	-	642	-
	Dikessträckan C-H.													Summa.		3430	50
	1/32 mtl. Vollsjö 2 10 och 1/32 mtl. do 3 2, ägovidden gemensam. Ludvig Olsson, sök.																
79	åker		41	-	1500	06	900	369	-	1	1500	615	-	246	-		
80	do		11	-	1500	06	900	99	-	1	1500	165	-	66	-		
81	do		36	-	1500	06	900	324	-	1	1500	540	-	216	-		
	Tr:pt.		88	-				792	-			1320	-	528	-		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har.	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		88	-				792	-			1320	-	528	-		
	Sma.		88	-				792	-			1320	-	528	-	528	-
	1/32 mtl. Vollsjö 2 10 och 1/32 mtl. do 3 2, ägovidden gemensam.																
	Nils Lindström, sök.																
95	åker		21	-	1500	06	900	189	-	1	1500	315	-	126	-		
96	do		31	-	1500	04	600	186	-	1	1500	465	-	279	-		
97	do		29	-	1500	06	900	261	-	1	1500	435	-	174	-		
	Sma.		81	-				636	-			1215	-	579	-	579	-
	Dikesträckan C-D.												Summa.			1107	-
	5/448 mtl. Vollsjö 2 7																
	Jakob Lindén.																
45	åker		34	-	1500	04	600	204	-	1	1500	510	-	306	-		
46	tomt o trädg.		11	-	1500	08	1200	132	-	1	1500	165	-	33	-		
47	åker		30	-	1500	05	750	225	-	1	1500	450	-	225	-		
48	do		23	-	1500	05	750	172	50	1	1500	345	-	172	50		
	Sma.		98	-				733	50			1470	-	736	50	736	50
	1/32 mtl. Vollsjö 2 9																
	A. Olsson, sök.																
	arr. Ludvig Olsson.																
68	åker		51	-	1500	07	1050	535	50	1	1500	765	-	229	50		
	Trpt.		51	-				535	50			765	-	229	50	736	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		51	-				535	50	-		765	-	229	50	736	50
69	åker		09	-	1500	05	600	54	-	1	1500	135	-	81	-		
70	do		62	-	1500	05	750	465	-	1	1500	930	-	465	-		
	Sma.	1	22	-				1054	50			1830	-	775	50	775	50
	1/32 mtl. Vollsjö 2 10 och 1/32 mtl. do 3 2, ägovidden gemensam. Ludvig Olsson, sök.																
82	åker		71	-	1500	06	900	639	-	1	1500	1065	-	426	-		
83	tomt o trädg.		15	-	1500	08	1200	180	-	1	1500	225	-	45	-		
	Sma.		86	-				819	-			1290	-	471	-	471	-
	1/32 mtl. Vollsjö 2 10 och 1/32 mtl. do 3 2, ägovidden gemensam. Nils Lindström, sök.																
93	åker		23	-	1500	06	900	207	-	1	1500	345	-	138	-		
	Sma.		23	-				207	-			345	-	138	-	138	-
	Dikesträckan D-E.													Summa.		2121	-
	5/488 mtl. Vollsjö 2 7 Jakob Lindén.																
49	åker		53	-	1500	06	900	477	-	1	1500	795	-	318	-		
50	do		40	-	1500	06	900	360	-	1	1500	600	-	240	-		
	Trpt.		93	-				837	-			1395	-	558	-		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Tr:pt.		93	-				837	-			1395	-	558	-		
	Sma.		93	-				837	-			1395	-	558	-	558	-
	1/32 mtl. Vollsjö 2[9]																
	A. Olsson, sök.																
	arr. Ludvig Olsson.																
71	åker		57	-	1500	05	750	427	50	1	1500	855	-	427	50		
	Sma.		57	-				427	50			855	-	427	50	427	50
	Dikessträckan D-I.												Summa.			985	50
	1/32 mtl. Vollsjö 2[10] och																
	1/32 mtl. do 3[2], ägo-																
	vidden gemensam.																
	Ludvig Olsson, sök.																
84	åker		40	-	1500	06	900	360	-	1	1500	600	-	240	-		
85	do		29	-	1500	06	900	261	-	1	1500	435	-	174	-		
	Sma.		69	-				621	-			1035	-	414	-	414	-
	1/32 mtl. Vollsjö 2[10] och																
	1/32 mtl. do 3[2], ägo-																
	vidden gemensam.																
	Nils Lindström, sök.																
90	åker		30	-	1500	05	750	225	-	1	1500	450	-	225	-		
91	do		60	-	1500	06	900	540	-	1	1500	900	-	360	-		
	Sma.		90	-				765	-			1350	-	585	-	585	-
													Summa.			999	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
												Diksesträckan A-B				2880	90
										"		G-B				307	20
										"		B-C				3430	50
										"		C-H				1107	-
										"		C-D				2121	-
										"		D-E				985	50
										"		D-I				999	-
													Summa.			11831	10

Vollsjö den 25 januari 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Johan Olsson.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B.						
33+12-31	212	15 cm.(6") rör lm.	212	1.50	318	-		
		för grävning i mylla på grus o						
		ngt.lera med sten,rörens läggn.						
		och igenfyllning lm.	212	1.25	265	-		
31-2	300	20 cm.(8") rör lm.	300	1.75	525	-		
		för grävning i do m.m. lm.	300	1.50	450	-		
2-3+16	116	25 cm.(10") rör lm.	116	2.25	261	-		
		för grävning i do m.m. lm.	116	1.50	174	-		
3+16-3+62	46	20 cm.(8") rör lm.	46	1.75	80	50		
		för grävning m.m. lm.	46	1.25	57	50		
3+16-3+22	-	" försvårad grävn.under väg "	6	2.-	12	-		
33+12,32+4		intagningsbrunnar av betong av						
31,(30=0),		0.6 m.inre diam.med botten 0.6 m.						
0+58,1+15,2		under rörets underkant samt för-						
och 3+16		sedda med lock av armerade be-						
		tongskivor med falsar och något						
-	-	kupig översida st.	8	40.-	320	-	2463	-
-	684	för oförutsedda fall m.m.					237	-
					Sma.		2700	-
		Dikessträckan B-G.						
40-40+81	81	12.5 cm.(5") rör lm.	81	1.25	101	25		
	81	Trpt.			101	25		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	81	- Trpt.			101	25		
		för grävn.i mylla på grus och						
		lera ngt.sten,rörens läggning						
		och igenfyllning lm.	81	1.-	81	-		
		för tillägg under väg			10	-		
G		intagningsbrunn lika föregående st.	1	40.-	40	-	232	25
		för oförutsedda fall m.m.					22	75
	81						255	00
		Dikessträckan B-C.						
3+62-5+45	183	20 cm.(8") rör lm.	183	1.75	320	25		
		för grävning m.m. lm.	183	1.25	228	75		
3+62 o 4+30		intagningsbrunnar lika föreg.st.	2	40.-	80	-	629	00
		för oförutsedda fall m.m.					61	-
	183				Summa.		690	00
		Dikessträckan H-C.						
35-36+88	188	12.5 cm.(5") rör lm.	188	1.25	235	-		
		för grävning,rörens läggning lm. m.m.	188	1.25	235	-		
35 o 36		intagningsbrunnar lika föreg.st.	2	40.-	80	-	550	-
		för oförutsedda fall m.m.					50	-
	188				Sma.		600	-
		Dikessträckan C-D.						
5+45-6+95	150	20 cm.(8") rör lm.	150	1.75	262	50		
	150	Trpt.			262	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.		antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	150		Trpt.			262	50		
		för grävning m.m.	lm.	150	1.-	150	-		
5+45		intagningsbrunn	st.	1	40.-	40	-	452	50
		för oförutsedda fall m.m.						47	50
	150	Dikessträckan I-D.				Sma.		500	-
38-39+88	188	12.5 cm.(5") rör	lm.	188	1.25	235	-		
		för grävning m.m.	lm.	188	1.25	235	-		
38 o 38+94		intagningsbrunnar	st.	2	40.-	80	-	550	-
		för oförutsedda fall m.m.						50	-
	188					Sma.		600	-
		Dikessträckan D-E-F.							
6+95-8+80	115	30 cm.(12") rör	lm.	115	2.75	316	25		
		för grävning m.m.	lm.	115	1.75	201	25		
6+95		intagningsbrunn	st.	1	40.-	40	-		
8+80		ommurning av rör med stensättn.				25	-		
8+80-17	820	uppränsning	lm.	820	0.10	82	-	664	50
		för oförutsedda fall m.m.						65	50
	935					Summa.		730	00
		Sammandrag:							
		Dikessträckan A-B				2700	-		
		" G-B				255	-		
		" B-C				690	-		
			Trpt.			3645	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt.			3645	-		
		Dikessträckan H-C			600	-		
		" C-D			500	-		
		" I-D			600	-		
		" D-E-F			730	-	6075	-
		Vollsjö den 25 januari 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Diketssträckan A–B.							
	33+12	-		1.40			F.P.=17.91
	33	12		1.40			
	32+50	50		1.50			
	32	50		1.30			
	31+50	50		1.20			
	31	50		1.30			
	30+50	50		1.40			
	30=0	50		1.30			
	0+50	50		1.30			
	1	50		1.35			
	1+50	50		1.50			
	2	50		1.50			
	+50	50		1.35			
	3	50		1.25			
	+16	16		1.25			F.P.=14.00
	3+62	46		1.10			
	Sma.	674					
Diketssträckan G–B.							
	40	-		1.40			
	40+50	50		1.10			
	+81	31		1.10			
	Sma.	81					

15 c.m. (6") rör

X

40 c.m. (8") rör

X

25 c.m. (10") rör

40 c.m. (8") rör

12.5 c.m. (5") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan B-C.							
	3+62	–		1.10			
	4	38		1.15			
	+50	50		1.50			
	5	50		1.55	20 c.m. (8") rör		
	+45	45		1.50			
	Sma.	183					
Dikessträckan H-C.							
	35	–		1.80			
	+50	50		1.70			
	36	50		1.60			
	+50	50		1.05	12.5 c.m. (5") rör		
	+88	38		1.40			
	Sma.	188					
Dikessträckan C-D.							
	5+45	–		1.50			
	6	55		1.30			
	+50	50		1.05	20 c.m. (8") rör		
	+95	45		1.35			
	Sma.	150					
Dikessträckan I-D.	38	–		1.60			
	+50	50		1.75	12.5 c.m. (5") rör		
	Trpt.	50					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspå-lens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		50					
	39	50		1.60			
	+50	50		1.40			
	+88	38		1.55			
	Sma.	188					
Dikessträckan D-E-F.							
	6+95	-		1.35			
	D+55	55		1.30			F.P.=7.14
	E=8+	60		1.25			
	+80			1.35			
	9	20		1.40			
	+50	50		1.50			
	10	50		1.60			
	+50	50		1.70			
	11	50		1.70			
	+50	50		1.80			
	12	50		1.80			
	+50	50		1.80			F.P.=5.62
	13	50		1.80			
	+50	50		1.80			
	14	50		1.80			
	+50	50		1.80			
	15	50		1.70			
Trpt.		735					

12.5 c.m. (5") rör

30 c.m. (12") rör

uppdämd mellan stenmurarna

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		735					
	15+50	50		2.10			
	16	50		2.25			
	+50	50		3.20			
	17	50		2.90			
	Sma.	935					

Vollsjö den 25 januari 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Anteckn. ang. sökande	Ägofigurnummer	Förbättringsvärde		Relativ kostnad	Beräknad diken-ingskostnad		Delaktighets-procent	Förrättnings-kostnad	
register-nummer	mantal	namn.				kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12	13	14
			Avdeln. I. Dikessträckan A-B.										
5 6	1/32	Vollsjö	Lars Olsson.	sök.	1-3	400	-	0.93726	374	88	6.17	36	64
5 7	1/32	do	Joh. Nilsson.	"	6-8, 10, 11	456	-	"	427	36	7.03	41	75
18 2	1/32	do	Jöns Andersson	"	13-15	281	60	"	263	92	4.34	25	77
5 8	1/32	do	Mårten Persson arr. Otto Mårtensson	"	17-19	484	80	"	454	36	7.48	44	42
18 4	1/128	do	Nils Olsson i Säljeröd.	-	21-23	61	60	"	57	73	0.95	5	64
18 5	1/64	do	Nils Svensson	-	24-26	244	80	"	229	43	3.78	22	45
18 6	1/64	do	Olof Nilsson	-	27,28	220	80	"	206	93	3.41	20	25
18 7	1/64	do	Olof Nilsson	-	30,31	281	60	"	263	92	4.34	25	77
18 12	1/128	do	Nils Nilsson.	-	32,33	430	50	"	403	47	6.64	39	43
avs. fr. 18 17		Pregestad? småskola	Vollsjö skolråd	-	35	19	20	"	18	-	0.30	1	78
			Avdelning II. Dikessträck. B-G.			2880	90		2700	-			
18 15	6/128	Vollsjö.	Kristian Persson	sök.	36-38a, 39	307	20	0.83007	255	-	4.20	24	94
			Avdeln. III. Dikesstr. B-C, C-H, C-D, D-I och D-E-F.			307	20		255	-			
2 11	1/256	Vollsjö.	Ola Ekström.	-	41,42	697	50	0.36098	251	79	4.14	24	59
2 12	1/256	do	Nils Persson.	-	43a-44	735	-	"	265	32	4.37	25	95
2 9	1/32	do	A. Olsson, arr. Ludvig Olsson.	sök.	61-67	1356	-	"	489	50	8.06	47	86
2 10	1/32	do	Ludvig Olsson	sök.	76-78	642	-	"	231	75	3.81	22	63
3 4	1/32	ägovidden gemensam.											
			Trpt.			3430	50		1238	36	69.02	409	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			343	50		123	36	6902	40	987
10 2, 3²	1/32 } 1/32 }	Vollsjö ägovidden gemensam }	Ludvig Olsson	sök.	79-81	528	-	0.36098	190	60	314	18	65
"	"	do do	Nils Lindström.	sök.	95-97	597	-	"	209	01	344	20	43
2⁷	5/448	Vollsjö	Jakob Lindén	-	45-48	736	50	"	265	86	438	26	01
2⁹	1/32	do	A. Olsson. arr. Ludvig Olsson. }	sök.	68-70	775	50	"	279	95	461	27	38
10 2, 3²	1/32 } 1/32 }	do ägovidden gemensam }	Ludvig Olsson.	sök.	82,83	471	-	"	170	02	280	16	63
"	"	do do	Nils Lindström	sök.	93	138	-	"	49	82	082	4	87
2⁷	5/488	Vollsjö	Jakob Lindén	-	49,50	558	-	"	201	43	331	19	66
2⁹	1/32	do	A. Olsson arr. Ludvig Olsson }	sök.	71	427	50	"	154	32	254	15	08
10 2, 3²	1/32 } 1/32 }	do ägovidden gemensam }	Ludvig Olsson	-	sök. 84,85	414	-	"	149	45	246	14	61
10 2, 3²	1/32 } 1/32 }	Vollsjö ägovidden gemensam }	Nils Lindström.	sök.	90,91	585	-	"	211	18	348	20	67
						8643	-		3120	-100:-		593	86

Vollsjö den 25 januari 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Johan Olsson.

Sammandrag av avdelning III.

Hemmanets			Ägarens namn	Anteckn. ang. sök.	Ägofigurnummer	Förbättrings-värde		Relativ kostnad	Beräknad dikningskostnad		Delaktighets-procent	Förmånings-kostnad	
regist. nummer	mantal	namn				kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
			Avdeln. III. Dikesstr. B–C, C–H, C–D, D–I och E–F.										
2 11	1/256	Vollsjö	Ola Ekström.	–	41,42	697	50	0.36098	251	79	4.14	24	59
2 12	1/256	do	Nils Persson	–	43a–44	735	–	"	265	32	4.37	25	95
2 9	1/32	do	A. Olsson. arr. Ludvig Olsson.	sök. –	61–71	2559	–	"	923	77	15.21	90	32
2 10	1/32	do											
3 2	1/32	ägovidden gemensam	Ludvig Olsson.	sök.	76–85	2055	–	"	741	82	12.21	72	52
2 10	1/32	do			90,91,93								
3 2	1/32	do	Nils Lindström	sök.	95–97	1302	–	"	470	01	7.74	45	97
2 7	5/448	Vollsjö	Jakob Lindén	–	45–50	1294	50	"	467	29	7.69	45	67
					Sma.	8643	–		3120	–	51.36	305	02

Vollsjö den 25 januari 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Otto Märtensson, Vollsjö n:r 5, måndagen den 31 innevarande december kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Vollsjö n:r 5 och 18 uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 17 december 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

		Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:
Vollsjö n:r 3	John Hansson.	John Hansson.
do n:r 3	Nils Lindström	Nils Lindström.
do n:r 18	Kristian Persson	Kristian Persson
do n:r 18	Nils Nilsson.	Nils Nilsson.
do n:r 18	Olof Nilsson	Olof Nilsson.
do n:r 18	Nils Svensson	Nils Svensson
do n:r 18	Nils Olsson	Nils Olsson.
do n:r 18	Jöns Andersson	Jöns Andersson
do n:r 2	Per Nilsson.	Per Nilsson.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Vollsjö n:r 2	Nils Nilsson.	Nils Nilsson.
do n:r 2	Ola Ekström.	Ola Ekström.
do n:r 2	Nils Persson	Nils Persson
do n:r 2	Ludv.Olsson	Ludvig Ohlsson.
do n:r 2	Jak.Lindén	Jacob Lindén
do n:r 2	Nils Persson	Nils Persson
do n:r 2	Ola Ljung	Ola Ljung
Pregestad småskola	v.Ordf.i Vollsjö skolråd	Johan Nilsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intygas.

Vollsjö den 22/12 1928.

H.S.Norén.

Stämningsman.

Förutanmälda penningböter (52) skulle sedermera vidimeras, ex officio

Emil Persson

Sigell
A.E.

2 grek.
2 04

2.8.4
S.O

M 3·0216
21450

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP. 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1930 för torrläggning av mark till Vollsjö nr 5 och 18 av år 1929 i Vollsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tretusentrettio (3.030) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusensexhundra (2.600) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Wollijö den 7. september 1930.

Otto Mårtensson
Wollijö nr: 5

Säljarhälften

Ludvig Olsson
Wollijö nr: 2

Att Herrar Otto Mattsson Nils Olsson och Ludvig Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Jönsson
Adress Wollijö nr: 2.

Hans Jönsson
Adress Wollijö nr: 2c

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 12 december ***19*** 30.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förteckning

över sökanden av lån från statens avdikningslånefond till utförande av företag avseende torrläggning av mark till Vollsjö n:r 5 och 18 m.fl. hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

namn	Hemmans mtl.	R:n	Ägare	Anm.
Vollsjö	1/32	18 2/8	Jöns Andersson	
do	1/32	5	Mårten Persson, arr, Otto Mårtensson	
do	1/128	18 12/15	Nils Nilsson	
do	1/64	18	Kristian Persson	
do	5/256	2 6/9	Nils Persson	Lagfartsbevis 21/11 1919 § 194 Färs häradsrätt.
do	1/32	2	A. Olsson, arr. Ludv. Olsson	
do	2/64	2 10/12	Ludvig Olsson	
do	1/64 av 3/3 1/64 av 3/3	2	Nils Lindström	Lagfartsbevis 29/9 1922 §126. Färs häradsrätt.
do	5/448av 2	7	Jakob Lindén	Lagfartsbevis 2/8 1920 § 24. Färs häradsrätt.

Lund i dec. 1920

David Lantzman

t.f. landtmätningsingenjör

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad får härmed vördsamt överlämna handlingar angående torrläggning av mark till Vollsjö n:r 5 och 18 m.fl. hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län jämte uppgift över sökande till lån från statens avdikningslånefond.

I särskild anmärkningskolum har jämväl antecknats dag för utfärdande av lagfartsbevis.

Lund den 6 december 1930.

David Larsson

t.f. lantbruksingeniör.

1930 den 12 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Vollsjö nr 5 och 18 av år 1929 i Vollsjö socken av Malmöhus län.

Lån 3.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Vollsjö socken			
Vollsjö	1/32	18^{2}	Jöns Andersson
"	1/32	5^{8}	Mårten Persson
"	1/128	18^{12}	Nils Nilsson
"	1/64	18^{15}	Kristian Persson
"	5/256	2^{6}	Nils Persson
"	1/32	2^{9}	A. Olsson
"	2/64	2^{10}	Ludvig Olsson
"	1/64	av 3^{2}	Nils Lindström
"	1/64	av 3^{3}	
"	5/448	av 2^{7}	Jakob Lindén

Stockholm den 12 december 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrels ens vägnar

Olof Fredholm

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Hemar Otto Mårtenson, Nils Olsson och Ludvig Olsson

genom ett av dem den 7 september 1930 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande torrläggning av mark till Vollsjö nr 5 och 18 av år 1929 i Vollsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 20 juni 1930 beviljat dels *lån* med 3.030 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 2.600 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för ~~hela~~ alla och ~~hela~~ alla för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Vollsjö den 7 september 1930.

Hemar Otto Mårtenson
Nr 2 Vollsjö

Jacob Linden
Nr 2 Vollsjö

Nils Lindström
Nr 3 Vollsjö

Nils Persson
Nr 2 Vollsjö

Kristian Persson
Vollsjö Nr 18

Nils Nilsson
Nr 2 Vollsjö

Johan Olsson
Vollsjö nr 18

Att Hemar A. Olsson, Jacob Linden, Nils Lindström

Vänd!

Nils Persson, Kristian Persson, Nils Nilsson och Johan Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Nils Jönsson

Adress Vallsjö N:r 2.

Karin Jönsson

Adress Vallsjö N:r 2.

Att löftesmännen A.Ohlsson, Jacob Lindén, Nils Lindström, Nils Persson, Kristian Persson, Nils Nilsson och Johan Olsson anses var för sig vederhäftiga för fullgörandet av sin ovan ingångna förbindelse; betygar,

Bjärsjölagård i landsfiskalskontoret den 8 september 1930.

e.f.

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni 1930 ***godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.***

Stockholm den 12 december ***1930***.

föredragande

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
57926

284/30

21449

Godkänt 12 dec. 1930.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP. 1930

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt förordnande av ~~Kungl.~~ Lantbruksstyrelsen.

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Vollsjö nr: 5 och 18 m. fl. hemman av år 1929"

Planen fastställd den 20 juni 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2 600 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3030 kronor

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande är Otto Mårtensson Vollsjö nr: 5 per Vollsjö

Avsyningen verkställdes av assistenten E. Mouterde i okt. 1929.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Lund den 30 augusti 1930.

David Larsson

N-2★2167

Handlingar

till

ARENDALA N:R 2 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Hardeberga s:n, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fm. 1506.

Handlingar

till

ÄRENDALA N:R 2 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Hardeberga s:n, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1-5
Bilagor 1-13		"	6-21
Värderingslängd	bil. A	"	22-23
Kostnadsförslag	" B	"	24
Arbetsbeskrivning	" C	"	25-27
Utlåtande	" D	"	28-36
Kostnadsförd.längd	" Da	"	37
Typritn.:			
B-2		"	38
B-5		"	39
B-6		"	40.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande St. Råby 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 3-6) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 1 mars 1961 klockan 10.00 hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby, Lund. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 7).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hasse Jönsson, Sjöstorp 3, Dalby, och Kurt Andersson, Flackarp, Lund, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Carl Jönsson

Algot Sörensson

Olof Nilsson

Carl Ohlsson

genom Sven Ohlsson

Elvir Nilsson

Christina Nilssons stbh.

genom Gustav Nilsson

Axel Andersson

Elvin Andersson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. Lars-Olov Larsson

enl. fullm. bil. 12 och

Vägmäst. Glans

August Nilsson

Johan Persson

Nils Nilsson

Fredrik Lindqvist

Sydsvenska Kraft AB. genom Distriktsing. E. Nilsson

Domkyrkorådet i Lund genom Domkyrkokamrer E. Grönquist enl. fullm. bil. 8

Kyrkovärden J. Nihlén

Statens Centrala Frökontrollanstalt genom Agronom Joelsson

Pastoratskyrkorådet genom Johan Pålsson enl. fullm. bil. 9

Televerket genom t.f. Linjemästare Sven Rosengren enl. fullm. bil. 11.

§ 1.

Ansökningarna om förrättningen och förordnandena upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av de utfärdade förordnandena hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Mee beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslag med undantag av rörläggning av sträckan F-G. Dock

skulle Gustav Nilsson inkomma med slutligt besked till förrättningsmannen i god tid före nästa sammanträde.

§ 5.

Televerket och Karl Jönsson önkade ej förena sig med sökandena.

§ 6.

Föreningshandling hade inkommit från Gustaf Nilsson, Algot Sörensson och Carl Johan Olsson, däri de förenade sig med Elvir Nilsson m.fl. i deras ansökan om syneförrättning med yrkande att företaget måtte utsträckas att även omfatta deras tillhöriga marker, bil.13.

§ 7.

Yrkade Vägförvaltningen att, därest trumman vid väg 890 skulle ombyggas, längden på trumman ökades till 8 m.

§ 8.

Yrkade Sydsvenska Kraft AB. ersättning för flyttning av el. stolpar till gränsmitt på str. 8+71-12+69. Uppgift om kostnadens storlek skulle inlämnas till förrättningsmannen före nästa sammanträde.

§ 9.

Yrkade Televerket att kopia av plankartan skulle insändas till Televerkets Ik, Malmö sektion, fack, Malmö 4, för inläggande av rikskablar m.m. Företaget skulle i vanlig ordning underrätta Televerket före arbetenas igångsättande.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 18 maj 1961 kl. 10.00.

Stora Råby den 18 maj 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

År 1961 den 18 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hasse Jönsson, Sjöstorp 3, Dalby, och Kurt Andersson, Flackarp, Lund, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Carl Jönsson

Axel Andersson

Olof Nilsson

Carl Ohlsson genom Sven Ohlsson

Christina Nilssons stbh. gm Gustaf Nilsson

Tage Nilsson

August Nilsson

Nils Nilsson

Sydsvenska Kraft AB genom ing. E. Nilsson

Statens Centrala Frökontrollanstalt gen. agr. Tärning

Pastoratskyrkorådet genom Emil Svensson.

§ 11.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 14.

Valdes A. Andersson som sysslоman för företaget.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos sysslomannen och alltså inom trettio dagar översändas till A. Andersson, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 17.

Hade kostnaderna för hantlangning uppgått till 60:- kronor, vilket förskotterades av A. Andersson.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och förklarades förrättningen avslutad.

Stora Råby den 18 maj 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Arendalaw 6

Bil. 1.

Dnr III M9 3 60. 1526

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 januari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

uj. avd. Enr 1576

Dnr. A 390/59 Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 6 JAN. 1960
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Dnr III M 913 /60
Ink. - 7 JAN. 1960
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Hardeberga

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Utme öppet dike längd omkring 500 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbr. Torbern Andersson Arendala 2. Södra Sandby
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tel. Lund 57001

Arendala den 3/4 1959

Sökandes namn:		Fastighet:
Axel Andersson	för fastigheten	Arendala 2.
Elvira Andersson	» »	Arendala 2.
	» »	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		**Fastighet:**
	ägare av fastigheten	
	» » »	
	» » »	

Johan Persson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksing. Lennart Kindblom

Malmö den 5 januari 1960

På Lantbruksnämndens vägnar:

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Avskrift.

Bilaga 2.

Lantbruksstyrelsen
3 nov. 1960

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Kyrkheddinge pastorats kyrkoråd den 3 sept. 1947.

§ 6.

Beslöts uppdraga åt lantbruksingenjör Wallér, Malmö, att utreda frågan om dikningsföretag å lönebostället 1:a Bjällerup nr 8.

Förnyat beslut av senare datum finns ej, utan gäller ovanstående för det nu påbörjade dikningsföretaget.

I. Eliasson

Ordförande

Bilaga 3.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St.Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bjällerup Lilla 2^{2-4}, 8^{1} och 11^{2} i Bjällerups socken, Råby Stora 5^{4-5}, 17^{3}, 18^{1} och 23^{1} i Stora Råby socken samt Jernerskrog 1^{1-2}, Arendala n:r 1 och 2 och Hardeberga 15^{1}, 16^{1} och 17^{1} i Hardeberga socken, dels Stora och Lilla Bjällerups dikningsföretag år 1933 samt allm. vägarna n:r 42 Lund-Dalby och n:r 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i St. Råby församling den 12 febr. 1961.

E. Fredrikson

Kyrkoadjunkt

Bilaga 4.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter ==========

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Bjällerups församling den 12 febr. 1961 intygas av

Erik Fredrikson

Kyrkoadjunkt

Stämpel.

Bilaga 5.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter ==========

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Hardeberga församling den 12 februari 1961 intygas av

H.B. Nilsson

Kyrkoherde

Bilaga 6.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter ==========

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 6 februari 1961 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 7.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Råby Stora 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerup och Hardeberga socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för avs.
Pastorsämbetet i Stora Råby församling, Studentgatan 25,	Lund	6/2 1961
Pastorsämbetet i Bjällerups församling, Studentgatan 25,	"	" "
Pastorsämbetet i Hardeberga "	S. Sandby	" "
Skiftesgodemannen Emil Svensson, Trulstorp,	Kyrkheddinge	" "
Skiftesgodemannen Hasse Jönsson, Sjöstorp 3,	Dalby	" "
Lantbr. Carl Jönsson, Bjällerup 2,	Kyrkheddinge	" "
" Algot Sörensson, "	"	" "
" Olof Nilsson, Villa Almshög,	Dalby	" "
" Carl Ohlsson, Stora Råby 5,	Lund	" "
" Elvir Nilsson, Stora Råby 17,	"	" "
Christina Nilssons stbh. c/o Lantbr. Gustav Nilsson, Råbytorp,	"	" "
Fru Gerda Svensson, Arendala,	S. Sandby	" "
Lantbr. Axel Andersson, "	"	" "
" Elvin Andersson, "	"	" "
Smedmästare O.A. Wallin, "	"	" "
Herr Tage Nilsson, "	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
AB. Södra Sandby Elverk,	S. Sandby	" "
"Stora och Lilla Bjällerups diknings-företag år 1933", ordf. Lantbr. Lars Andersson, Almedal,	Kyrkheddinge	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbr. August Nilsson, Lilla Bjällerup 8,	Kyrkheddinge	" "
" Johan Persson, Nilstorp,	S. Sandby	" "

Adressat	Adress	Datum för avs.
Lantbr. Nils Nilsson, Stora Råby 21,	Lund	6/2 1961
" Fredrik Lindqvist, Hardeberga,	S.Sandby	" "
Skiftesgodemannen Kurt Andersson, Flackarp,	Lund	7/2 "
Sydsvenska Kraft AB. St. Nygatan 52-54,		
Box 4142,	Malmö 4	13/2 "

Malmö den 13 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 8.

DOMKYRKORÅDET
LUND

R e s o l u t i o n.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda sammanträde föra Lunds domkyrkas talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå förening i frågor, som vid sammanträdet kunna förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrkoråd den 23 februari 1961.

Å domkyrkorådets vägnar:

Yngve Ahlberg

A. Neuman

Avskrift.

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
M a l m ö

Ink. 21/2 1961
nr 32

Domkyrkorådet
i Lund

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar av Malmöhus län, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00.

Då förrättningen kommer att beröra fastigheterna Bjällerup Lilla 2^{4}, Råby Stora 23^{1} 1/4 mtl och Hardeberga 15^{1} tillhöriga Kungl. Maj:t och Kronan samt ecklesiastika fastigheterna Bjällerup Lilla 8^{1}, $\frac{1}{2}$ mtl, Hardeberga 16^{1} och 17^{1}, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter ---------- och n:r 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio:

Lennart Kindblom

Vidimeras och överlämnas till Domkyrkorådet i Lund. Malmö i landskontoret den 20 februari 1961.

På tjänstens vägnar:

A. Isaksson

Avskrift. Bil. 9.

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav 66- Tel 934580
M a l m ö

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17^3 och Arendala 2^5 m.fl. fastigheter ==========

får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17^3 och Arendala 2^5 m.fl. fastigheter ==========

---- samt allm. vägarna n:r 42 Lund-Dalby och n:r 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio:

Lennart Kindblom

Vidimeras och överlämnas till Kyrkorådet i Kyrkheddinge församling. Malmö i landskontoret den 20 februari 1961.

På tjänstens vägnar

A. Isaksson

Boställsvärden Johan Pålsson, Bjällerup, befullmäktigas att å ovannämnda syneförrättning föra pastoratskyrkorådets talan.

Kyrkheddinge 21 febr. 1961.

I. Eliasson

p.l.

Avskrift. Bilaga 10.

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel 934580.
M a l m ö

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter ---------- får jag härmed

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län ==========

samt allm. vägarna nr 42 Lund-Dalby och nr 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio:

Lennart Kindblom

Vidimeras och överlämnas till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, med tillkännagivande, att bestyrkt avskrift av förestående skrivelse denna dag tillställts Domänintendenten i länet, Kungl Telegrafverket, Stockholm, Kyrkorådet i Kyrkheddinge församling, Alnarps Lantbruks-Mejeri- och Trädgårdsinstitut, Samfällda Kyrkorådet i Lund och Domkyrkorådet i Lund. Malmö i landskontoret den 20 februari 1961.

På tjänstens vägnar

A. Isaksson

T E L E V E R K E T

Distriktschefen

Västra Kanalgatan 4

Malmö

Str

Bilaga 11.

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjör H Harwe, Malmö, eller den han i sitt ställe förordnar, att föra televerkets talan vid sammanträde hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00 för syneförrättning. Ombudets laga åtgärder godkännas. Malmö den 28 februari 1961.

Oläsligt namn

Distriktschef

e.f.

Bevittnas:

Sven Johansson B. Gullstrand

Transporteras på t.f. Linjemästare Sven Rosengren.

Malmö den 1.3.61 Hilding Harwe

Bevittnas: Iréne Grahn

Avskrift.
Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav 66 - Tel 934580
M a l m ö

Ink. K. Telestyrelsen
21 feb 1961

Ink. Dc Malmö
22 feb 1961

Överlämnas till Dc, Malmö
för handläggning

21/2 1961

Georg Dahlin

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17[3] och Arendala 2[5] m.fl. fastigheter ---------- får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17[3] och Arendala 2[5] m.fl. fastigheter i Stora Råby ----- ---------- samt allm. vägarna n:r 42 Lund-Dalby och n:r 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio:

Lennart Kindblom

Vidimeras och överlämnas till Kungl Telegrafverket, Stockholm. Malmö i landskontoret den 20 februari 1961.

På tjänstens vägnar:

A. Isaksson

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen i Malmöhus län

St. Nygatan 29, Malmö 4

Tel. 72470
Dnr 1030-43/61

LOL/IL

Bilaga 12.

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Råby Stora 17^{3} och Arendala 2^{5} m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 februari 1961.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén

Lantbruksstyrelsen
3 nov. 1960

Bilaga 13.

F ö r e n i n g.

Härmed förenar vi oss med Lantbr. Elvir Nilsson m.fl. i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till St. Råby 17^{3} m.fl. fastigheter i St. Råby m.fl. socknar och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker.

St. Råby den 23/9 1960

För fastigheten Stora Råby n:o 18^{1}
Gustaf Nilsson
L. Bjellerup 2 Algot Sörensson

För fastigheten Nr 5 Stora Råby
Carl Johan Olsson
S:t 9-81,
vidimeras ex officio:

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
HARDEBERGA SOCKEN							
Arendala 1^5 och 2^5, 1/4 mtl.							
Axel och Elvin Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,54		5500	7000	1500	810
"	2	0,52		5900	"	1100	572
"	3	0,50		5000	"	2000	1000
"	4	0,44		4900	"	2100	924
"	5	0,54		4700	"	2300	1242
"	6	0,36		4700	"	2300	828
"	7	0,36		4900	"	2100	756
"	8	0,47		4900	"	2100	987
A - summa		3,77					7119
B. Brukningsbåtnad							6315
Summa kronor							13434
Hardeberga 17^1							
Äg. Lunds Domkyrka,							
arr. Johan Persson.							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	9	0,33		5300	7000	1700	561
A - summa		0,33					561
Summa kronor							561

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hardeberga 15[1]							
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan (Alnarps Lantbruks-Mejeri- och Trädgårdsinstitut), arr. Johan Persson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	10	0,08		5300	700	1700	136
A- summa		0.08					136
Summa kronor							136
Sammanställning:							
HARDEBERGA SOCKEN							
Arendala 1[5] och 2[5], 1/4 mtl.							
Axel och Elvin Andersson	1-8	3,77					13434
Hardeberga 17[1]							
Äg. Lunds Domkyrka, arr. Johan Persson	9	0,33					561
Hardeberga 15[1]							
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan (Alnarps Lantbruks-Mejeri- och Trädgårdsinstitet), arr. Johan Persson	10	0,08					136
Summa		4,14					14131

Stora Råby den 18 maj 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.					
21+77-21+82	5	Betongrör ø 400	m	5	12:25	61:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	5	7:-	35:-	
21+82-24+26	244	Betongrör ø 400	m	244	12:25	2989:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	244	4:50	1098:-	
24+26-24+35	9	Betongrör ø 400	m	9	12:25	110:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	9	7:-	63:-	
24+35-26+09	174	Betongrör ø 375	m	174	11:-	1914:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	174	4:-	696:-	6966:50
	Tills. 432 meter.						
Brunnar ø 800, kopplingar m.m. vid 21+77 och 24+35			st	2	150:-	300:-	
Kopplingsbrunn ø 800 vid 23+00			st	1		100:-	
Brunn ø 800 med dagvattenintag, kopplingar m.m. vid 26+09			st	1		200:-	
Inkoppling av bef. rörledning ø 450 vid 21+77						40:-	
Omsättningsskatt på rör- och brunnsmaterial						215:-	855:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %							1078:50
					Summa kronor		8900:-

Stora Råby den 18 maj 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.

2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.

4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin.

Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

11/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.

12/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

13/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.

14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

16/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 30,53 m.ö.h.</u>

Horisontal järndubb i sockel till smedja tillhörande fastigheten Arendala Smidesverkstad 1^1, Ö långsidans SÖ hörn, c:a 1,2 m N om S gaveln, c:a 0,4 m under sockelns ovankant samt c:a 64 m N om sektion 20+00.

Stora Råby den 18 maj 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Arendala 2^5 m.fl. fastigheter i Hardeberga socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 januari 1960 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Arendala 2^5 m.fl. fastigheter i Hardeberga socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Arendala 1^5 och 2^5 samt Hardeberga 15^1 och 17^1 i Hardeberga socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, ligger c:a 3 km Ö om Stora Råby kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp, vars sträckning framgår av plankartan. Detta har emellertid ej utförts till erforderligt djup och dimension, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A-B) till det djup och

med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträcka utföras.

För dikessträckan ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiver dikessträckans djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. Dikessträckans läge på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckans dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika punkterna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar. Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på två ställen ägovägar och brukningsvägar. Då den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsa-

företaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av den nya dikessträckan, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikessträckan, som skall utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 8900:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i

värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, vilken utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar föreligger ej, varför kostnaderna skola utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för torrläggning av de i företaget ingående markerna ha av förrättningsmannen beräknats till 8900:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 14131:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till 8900:14131 = 0,629820.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angives i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8/ Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande

myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en ledamot (sysslоman).

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer

försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträde föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Arendala nr 2 dikningsföretag år 1961. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Stora Råby den 18 maj 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
HARDEBERGA SOCKEN						
Arendala 1^5 och 2^5, 1/4 mtl.						
Axel och Elvin Andersson	S					
Ägofig. 1-8		13434:-	-	8461:01	95,068	
Hardeberga 17^1						
Äg. Lunds Domkyrka, arr. Johan Persson						
Ägofig. 9		561:-	-	353:33	3,970	
Hardeberga 15^1						
Äg. Kungl. Maj:t och Kronan (Alnarps Lantbruks-Mejeri- och Trädgårdsinstitut), arr. Johan Persson						
Ägofig. 10		136:-	-	85:66	0,962	
Summa		14131:-		8900:-	100,000	

Stora Råby den 18 maj 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			får särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga

Typritning B-2

BRUNN ø 800



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1960


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga
Typritning B-5
Kopplingsbrunn.


Sektion A-A.



Sektion B-B.



Skala 1:20.
Mått i mm.



Lös betongbotten el. igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta el. rustbädd av 2 1/2" plank.

40

Bilaga

Typritning B-6.

Brunn med dagvattenintag.

ø 800 vid sektion 26+09