

M - 2 ★ 216 1

Handlingar

till

ÄSPINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Hurva socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Handlingar

till

ÄSPINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Hurva socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 11		" 7 - 21
Värderingslängd	Bil. A.	" 22 - 25
Kostnadsförslag	" B.	" 26 - 27
Arbetsbeskrivning	" C.	" 28 - 30
Utlåtande	" D.	" 31 - 40
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 41
"	" Db.	" 42
Typritningar	" E-G	" 43 - 45

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen avseende
torrläggning av mark tillhörande Äspinge 15¹
m.fl. fastigheter i Hurva socken, Malmöhus
län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågasvarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen infördd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ären-
det utsatts att hållas den 1 februari 1961 kl. 13.30 hos fru Lydia Hultén,
Vikedahl, Hurva. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om
sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skifteagodemännen Bror Pålsson och Hilding Nilsson, varjämte följande
de sakägare infunnit sig:

Kurt Ohlsson	Äg. Äspinge 5 ¹³
Ebbe Nilsson	Äg. Äspinge 3 ⁷ , 3/32 mtl
Nils Grane	Äg. Äspinge 5 ¹⁴ , 27/256 mtl
Lydia Hultén	Äg. Äspinge 15 ¹ , 5/32 mtl
Per Nilsson	Äg. Äspinge 5 ¹³

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Lars-Olov Larsson enligt
fullmakt, bil. 6. och vägmästare Rozén

§ 1.

Ansökan om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa
ej heller vara jäviga.

- 2 -

§ 3.

Erskänning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkärna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

I skrivelse den 31 maj 1960 hade Gunnar Ottosson förenat sig med sökanden och yrkat, att förrättningen måtte utsträckas att omfatta jämväl honom tillhöriga marker.

Föreningen vitsordades av synemännen (bil. 5.).

§ 7.

Ansåg Ebbe Nilsson, att hans rörledning skulle rätta till, och hade inga yrkanden eller anspråk på omläggning av sin 7^m ledning, som skulle vara utförd år 1954.

§ 8.

Skulle vägen flyttas ca 300 meter västerut. Den befintliga vägstrumman utgöres av sten och har troligtvis utförts före år 1880.

§ 9.

Hade Kurt Ohlsson inget avlopp, men önskade inkeppla sådant om det fanns möjlighet.

Hade Per Nilsson avlopp från sin fastighet till den befintliga rörledningen.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på Hurva Gästgivaregård torsdagen den 23 februari 1961 kl. 13.00.


Hurva den 1 februari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.



År 1961 den 23 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bror Pålsson och Hilding Nilsson på Hurva Gästgivaregård, Hurva, för att åter handlägga syneförrättningen.

Sedan föregående sammanträde hade ytterligare sakägare kallats till dagens sammanträde i den för stämning stadgade ordningen, bil. 7-8. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Kurt Ohlsson

Ebbe Nilsson

Gunnar Ottosson

Nils Grane

Lydia Hultén

Per Nilsson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

Anna Andersson

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden

såsom bilaga A,

kostnadsförslaget

" " B och

arbetsbeskrivningen

" " C.

§ 13.

Avgavs synsmännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö l.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Fru Lydia Hultén, Vikedahl, Hurva såsom ordförande och verkställande ledamot (sysaloman).

Till revisorer utsågos Gunnar Ottessen och Ebbe Nilsson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till sysalomannen för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 165:05 kronor, vilket förskotterats av Lydia Hultén.

Annonskostnaden för syneförrättningsbeslutet hade förakotterats av Lydia Hultén med 51:10 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 135:- kronor, vilket betalades av Lydia Hultén.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 18.

~~Vissa av sakägarna överenskomme att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.~~

De uppdrogo åt sysslomannen

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 18.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Kurt Ohlsson	- ha
Per Nilsson	- "
Lydia Hultén	18 "
Gunnar Ottosson	18 "
Nils Grane	50 "

§ 19.


Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil. 9-11).

§ 20.


Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades
förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Äspinge, Hurva den 23 februari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör





1471

Avskrift.

Dnr III M9 39 60.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 november 1960.


På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

Stellan Barring

Bestyrkes i tjänsten:





Dnr III	M 9139166
Ink. 21 NOV. 1960	
Länstyrelsen, Malmö	
Landskansliet	

Dnr III M 12 58.

14/11
Mh. 23/5-58

LANTBRUKSSKYDSELSEN
3 NOV. 1960
DIARIE Nr. I R 258
SAK Nr.


RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 11 maj 1958.

På länstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

b. 
B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~77680~~ (växel) 934580

Dnr III	M 1 / 2 158
Luk. 19 MAJ 1958	
Länsstyrelsen, Malmö	
Landskapskådet	

Dnr AD 133/58
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö


Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Sven Holmström såsom förrättningsman för handläggning av den av Lydia Hultén, Vikedal, Hurva, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 16 maj 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:


Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.



Insändes till vederbörande länsbruksnämnd

Dnr. *PA 133/58*

Ink.d. 16 JAN 1961

Länsbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~svx~~ tillhörig mark inom Hurva

socken(-~~er~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning, avlopp från en grannes fastighet.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flotled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hurva

Meddelanden om förrättningen ställas till Fru Lydia Hultén, Vikedal, Hurva.

tel: Hurva 71.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den

19

Sökandes namn:

Fastighet:

Lydia Hultén

för fastigheten Äspinge 3:6 mf

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Gunnar Ottosson

ägare av fastigheten

Äspinge 5, (Slättåkra)

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 1 februari 1961 kl. 13.30


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Äspinge 13¹ m.fl. fastigheter i Hurva socken av Malmöhus län kommer att hållas hos fru Lydia Hultén, Vikedahl, Hurva, onsdagen den 1 februari 1961 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Äspinge 3⁷, 3¹³, 5⁷⁻⁸, 5¹³⁻¹⁴, 5²² och 13¹ samt allmänna vägen nr 1120, delen Fridalund-Äspinge (grenväg), allt i Hurva socken.


Malmö den 10 januari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Hurva församling den 15 januari 1961

intygas av


Helon Isacson, tf kyrkoherde

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66 a, Malmö C.

 **KUNGÖRELSE**

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Äspinge 13:1 m. fl. fastigheter i Hurva
socken av Malmöhus län kommer
att hållas hos fru Lydia Hultén, Vi-
kedahl, Hurva, onsdagen den 1 fe-
bruari 1961 kl. 13.30, då vederbörande
sakägare ha att infinna sig person-
ligen eller genom lagligen befull-
mäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att be-
röras marker till Äspinge 2:7, 3:13,
5:7-8, 5:13-14, 5:22 och 13:1 samt all-
männa vägen nr 1120, delen Frida-
lund-Äspinge (grenväg), allt i Hur-
va socken.

Malmö den 10 januari 1961.

I tjänsten:
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen
den 12 januari 1961, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Äspinge 13¹ m.fl. fastigheter i Hurva socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Hurva församling,	Snogeröd	10/1 1961
Skiftesgodemannen Bror Pålsson,	Hurva	"
" Hilding Nilsson, Slogstorp,	Löberöd	"
Maskinist Kurt Ohlsson, Äspinge,	Hurva	"
Lantbrukare Ebbe Nilsson, Äspinge,	"	"
" Gunnar Ottosson, Slättåkra,	"	"
" Nils Grane, Granbacken,	"	"
Fru Lydia Hultén, Vikedahl,	"	"
Urmakare Per Nilsson, Äspinge,	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"

Malmö den 10 januari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

LANTMÄNNESKÄMAREN
3 NOV. 1960
DIARIE Nr
SK N°

F ö r e n i n g.

Härmed förenar ~~vi oss~~ jag mig med Ten Lydie Hultén
i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till _____
Äsinge 3:6 m.f. i Huora socken,
(mar), och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till än-
mig
damålsenlig torrläggning och brukning beredes ~~oss~~ tillhöriga marker.

Lätt-åkra den 21/5 1960

Gunnar Ottén

Bevittnas:

Kent Johanson Olle Pettersson

Vitsordas:

Samuel Kihlberg
Björn Nilsson Hilding Nilsson

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 218-43/61
LOL/IL

F u l l m a k t



Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Äspinge 13¹ m.fl. fastigheter i Hurva socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 12 januari 1961.
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C G Plantén

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö



Till Landsfiskalen i Eslövs distrikt,
Södergatan 16,
Eslöv.

Härmed får jag anhålla att nedanstående person delgives bif.
kallelse i den för stämning stadgade ordningen.


Fru Anna Andersson, Gustavsfält, H u r v a .

Edra kostnader kunna uttagas pr postförskott under adress Fru
Lydia Hultén, Vikedahl, Hurva.


Stämningsbeviset torde sändas till Lantbruksingenjörskontoret,
Lundavägen 66 a, Malmö C.

Malmö den 4 februari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

~~Utkända, reopens~~
Redovisas med delgivningsbevis,
~~stämningsbevis.~~
Eslöv den 7 februari 1961.

Sten Hultén
Landsfiskal (polischef-åklagare)
i Eslövs dist.

DELGIVNINGSBEVIS.

Lantbruksingenjörens i Malmöhus län kallelse angående sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Äspinge 13¹ m.fl. fastigheter i Hurva socken av Malmöhus län, har jag denna dag emottagit, erkännes.

Hurva den 20 februari 1961.

Anna Andersson.

Anna Andersson, Gustavsfält,
HURVA.

Bevittnas:

Gunnar Johansson

Poliskonstapel.

Till Vägförvaltningen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förelag till utförande av Äspinge dikningsföretag år 1961 i Hurva socken av Malmöhus län, har sådant förelag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 23 februari 1961 kl. 13.00 på Hurva Gästgivarvärdgård, Hurva.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1120, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förelag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 9 februari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Äspinge dikningsföretag år 1961.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

=====

Allmänna vägar.

Befintligt avlopp korsar allmänna vägen nr 1120 mellan sektionerna 0+00 - 0+10. I korsningspunkten finnes en äldre trumma av sten. Trumman är belägen c:a 1,5 km SV om Hurva kyrka. Då trumman ej ligger på erforderligt djup för fullständig torrläggning av trummans bottenläge berörande marker, har förrättningsmannen upprättat förslag till ny trumma av vägrör $\varnothing$ 400 mm med placering c:a 4 m N om den gamla stentrumman.

Vid trummans ändpunkter skola anordnas brunnar. Brunnarna skola vara av betongrör, $\varnothing$ 800 mm, och med 500 mm. alamrum. Rörets inre underkant skall vid sektion 0+00 ligga på höjden + 110,20 m och vid sektion 0+10 på höjden + 110,23 m.

Det har ej kunnat fastställas när trumman har utförts. Det är dock att förmoda, att densamma utförts före år 1880. Vägförvaltningen är sålunda ej jämligt 7 kap. 8 § vattenlagen pliktig vidkänna kostnaden för ombyggnad av trumman. Vid ersättande av den befintliga stentrumman med ny trumma av betongrör vinnes minskning i framtida underhållskostnaderna. Jämligt 7 kap. 18 § vattenlagen pröva styrelsen därför skäligt föreskriva att vägförvaltningen i Malmöhus län i ersättning för minskade underhållskostnader utger till dikningsföretaget $\frac{2}{3}$ av kostnaden för den nya trummans utförande eller rörmaterial till trumma och de två brunnarna. Övrigt arbete skall utföras av dikningsföretaget.

=====

Malmö den 9 februari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70


Dnr 1181-43/61
LOL/IL

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö

Äspinge dikningsföretag år 1961

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande av den 9 februari 1961, angående rubricerade företag, granskats utan erinran och kommer vägförvaltningen att tillhandahålla rörmaterial till trumman och de båda brunnarna, som berör allmänna vägen 1120.

Malmö den 15 februari 1961.
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C G Plantén

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
HURVA SOCKEN							
<u>Äspinge 3¹³</u>							
Kurt Ohlsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	1	0,10		3700	4500	800	80
A-Summa		0,10					80
Summa kronor							80
<u>Äspinge 5¹³</u>							
Per Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	2	0,15		3900	4500	600	90
A-Summa		0,15					90
Summa kronor							90
<u>Äspinge 13¹, 5/32 mtl</u>							
Lydia Hultén							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	3	0,25		3700	4500	800	200
Åker	4	0,50		3600	4500	900	450
"	5	0,35		4200	4500	300	105
"	6	0,75		3600	4500	900	675
"	7	0,55		"	4500	900	495
"	8	0,25		3700	4500	800	200
"	9	0,60		3600	4500	900	540
"	10	0,50		4100	4500	400	200
"	11	0,85		3800	4500	700	595
Överföres		4,60					3460

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4,60					3460
Åker	12	0,60		3100	4500	1400	840
"	13	0,90		"	4500	1400	1260
"	14	1,25		3200	4500	1300	1625
"	15	0,85		3800	4500	700	595
A-Summa		8,20					7780
Summa kronor							7780
<u>Åspinge 5²², 1/64 mtl</u>							
Gunnar Ottosson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	16	0,70		3800	4500	700	490
"	17	0,70		3300	4500	1200	840
A-Summa		1,40					1330
Summa kronor							1330
<u>Åspinge 5⁸, 1/16 mtl</u>							
Gunnar Ottosson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	18	0,55		3900	4500	600	330
Tomt	19	0,20		"	4500	600	120
A-Summa		0,75					450
Summa kronor							450
<u>Åspinge 5⁷, 3/32 mtl</u>							
Gunnar Ottosson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	20	0,10		3900	4500	600	60
Åker	21	0,85		3300	4500	1200	1020
"	22	1,15		"	4500	1200	1380
"	23	1,25		3800	4500	700	875
Överföres		3,35					3335

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,35					3335
Åker	24	1,20		4000	4500	500	600
"	25	1,15		3800	4500	700	805
"	26	1,20		3900	4500	600	720
A-Summa		6,90					5460
Summa kronor							5460
<u>Äspinge 5¹⁴, 27/256 mtl</u>							
Wile Crane							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	27	0,75		4100	4500	400	300
"	28	0,35		4000	4500	500	175
A-Summa		1,10					475
Summa kronor							475
<u>Sammanställning.</u>							
HURVA SOCKEN							
<u>Äspinge 5¹³</u>							
Kurt Ohlsson	1	0,10					80
<u>Äspinge 5¹³</u>							
Per Nilsson	2	0,15					90
<u>Äspinge 13¹, 5/32 mtl</u>							
Lydia Hultén	3-15	8,20					7780
<u>Äspinge 5²², 1/64 mtl</u>							
Gunnar Ottosson	16-17	1,40					1330
<u>Äspinge 5⁸, 1/16 mtl</u>							
Gunnar Ottosson	18-19	0,75					450
<u>Äspinge 5⁷, 3/32 mtl</u>							
Gunnar Ottosson	20-26	6,90					5460
Överföres		17,50					15190

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		17,50					15190
Äspinge 5 ¹⁴ , 27/256 mtl							
Mils Grane	27-28	1,10					475
Summa		18,60					15665
Äspinge, Hurva den 23 februari 1961. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom lantbruksingenjör <i>Hilding Nilsson</i> <i>Björn Pålsson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
10-10+04=0	4	Betongrör 15" m	4	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	5:-	20:-	
10+04=0-0+10	10	Vägrör, ϕ 400 mm (16"). Material skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län m	10		-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i ursprungligt skick m	10	8:-	80:-	
0+10-1+00	90	Betongrör 15" m	90	11:-	990:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	4:50	405:-	
1+00-2+91	191	Betongrör 12" m	191	7:50	1432:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	191	4:50	859:50	3831:-
<u>Tills. 295 meter.</u>						
<u>Brunnar med 32" inre diameter vid 0+00 och 0+10. Material skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län</u> st 2						
<u>Arbete för uppställning av brunnar, kopplingar m.m. vid 0+00 och 0+10</u> st 2						
<u>Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+55</u> 1						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+91</u> 1						
<u>Kopplingsbrunnar med 28" inre diameter vid 10+00 och 1+00</u> st 2						
<u>Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 2+00</u> st 1						
<u>Omsättningsavgift på rör och brunnsmaterial</u>						
					118:-	658:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>						
						611:-
<u>Summa kronor</u>						5100:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
2+91-4+22	131	Betongrör 12" m	131	7:50	982:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	131	4:50	589:50	
4+22-4+26	4	Betongrör 12" m	4	7:50	30:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	6:75	27:-	
4+26-5+75	149	Betongrör 12" m	149	7:50	1117:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	149	5:-	745:-	3491:50
<u>Tills. 284 meter.</u>						
<u>Brunn med dagvattenintag och 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+22</u> st 1 130:-						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+75</u> 1 100:-						
<u>Omsättningskost på rör och brunnsmaterial</u> 97:- 327:-						
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u> 581:50						
<u>Summa kronor</u>						4400:-
<u>Sammansättning.</u>						
	295	Dikessträckan A-B				5100:-
	284	" B-C				4400:-
<u>Tills. 579 meter.</u>						<u>Summa kronor</u> 9500:-
Äspinge, Hurva den 23 februari 1961.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör.						

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas.

- 1/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställes, skall omedelbart avhjälpas.
- 2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i uppleg bakom

rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Rörledningar som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på lägre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 12/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl, och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 13/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.
- 14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.
- 16/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 111,72 m.

Horizontal järndubb i sockel till boningshus tillhörande fastigheten Äspinge 5¹³, S. gaveln c:a 0,5 m V om dess SÖ. knut och c:a 0,10 m ovanför markplanet samt c:a 52 m N om sektion O+38.


Fixp. = + 116,95 m.

Horizontal järndubb i sockel till loglänga tillhörande fastigheten Äspinge

5⁷, V gaveln c:a 0,2 m N om dess SV. knut och c:a 0,3 m ovanför markplanet
samt c:a 150 m N om sektion 4+50.

Åspinge, Hurva den 23 februari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Äspinge 13¹ m.fl. fastigheter i Hurva socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 november 1960 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Äspinge 13¹ m.fl. fastigheter i Hurva socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrömas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Äspinge 3⁷, 3¹³, 5⁷⁻⁸, 5¹³⁻¹⁴, 5²² och 13¹ i Hurva socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 1,5 km SV om Hurva kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, ha nu ej tillfredsställande torrläggning, utan besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detta som också till rådande grund- och fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattensmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar. Samtliga de marker, vilka enligt synsammans åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Bysar och trummar.

Allmänna vägar.

Befintligt avlopp korsar allmänna vägen nr 1120 mellan sektionerna 0+00-0+10. I korsningspunkten finnes en äldre trumma av sten. Trumman är belägen c:a 1,5 km SV om Hurva kyrka. Då trumman ej ligger på erforderligt djup för fullständig terr-läggning av trummans bottenläge beroende marker, har förrättningsmannen upprättat förslag till ny trumma av vägrör ϕ 400 mm med placering c:a 4 m N om den gamla stentrumman.

Vid trummans ändpunkter skola anordnas brunnar. Brunnarna skola vara av betongrör, ϕ 800 mm, och med 500 mm. slamrum. Rörets inre underkant skall vid sektion 0+00 ligga på höjden + 110,20 m och vid sektion 0+10 på höjden + 110,23 m.

Det har ej kunnat fastställas när trumman har utförts. Det är dock att förmoda, att densamma utförts före år 1880. Vägförvaltningen är sålunda ej jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen pliktig vidkänna kostnaden för ombyggnad av trumman. Vid ersättande av den befintliga stentrumman med ny trumma av betongrör vinnes minskning i framtida underhållskostnaderna. Jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen pröva synemännen därför skäligen föreskriva att vägförvaltningen i Malmöhus län i ersättning för minskade underhållskostnader utger till dikningsföretaget $\frac{2}{3}$ av kostnaden för den nya trummans utförande eller rörmaterial till trumma och de två brunnarna. Övrigt arbete skall utföras av dikningsföretaget.

Ansökilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett ställe ägroväg. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom den.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikeföretaget till 9.500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bilaga B.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och båtnadsfördelning.

Överenskommes har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsansfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltid värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som också i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande.

Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggningförhållandena som också till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingelängden. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingelängden, bilaga A, som även utgör hänseförförteckning för de i dikningsansfälligheten ingående markerna.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar föreligger ej, varför kostnaderna skola utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för torrläggning av de i företaget ingående markerna ha av förrättningsmannen beräknats till 9.500:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 15.665:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till $9.500 : 15.665 = 0,606447$.

Särskild kostnadsfördelningelängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de

beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdaystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdaystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förströas. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Nom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lösnande, finna synmännena skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlännas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gräda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för

lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falarör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdågen för bottenlinjerna, vilket uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupciffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 10. Anslutning till befintlig ledning.

Det nya avloppet utmynnar vid punkten A i täckt ledning av 7" betongrör. I förrättningsmannens förelag har ledning uppströms sektion A erhållit dimensionen 15".

Den gamla 7" ledningen synes vara för liten och skulle erfordras 12" rör, men när ägaren av Äspinge 3⁷ ej önskat denna ledning omlagd, får avloppet tjänstgöra oförändrat. Skulle sedan det nya företaget utförts den befintliga 7" ledningen vara helt otillräcklig och skador uppstå på fastigheten Äspinge 3⁷, skall på yrkande av ägaren till Äspinge 3⁷, 7" ledningen omläggas med 12" betongrör fram till det öppna avloppet (längd c:a 320 m.).

Omläggningakostnaden (materiel, schaktning, läggning, återfyllning) skall fördelas så att sträckan från punkt A och 100 meter nedströms skall betalas av Äspinge dikningsföretag år 1961 (bil. Db) och resterande sträcka fram till det öppna avloppet skall betalas av Ägaren till Äspinge 3⁷. För den skada, som kan uppstå på fastigheten Äspinge 3⁷ på grund av att ledning utförts över fastigheten med för små rör, skall ej utgå ersättning.

Mon. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringaledningar få tillkopplas i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsövernämndens i ortens medgivande.

Mon. 12. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av en ledamot (sysselman).

Sysselmanen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

- att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-63 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sýsslomannen och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Änlinge dikningsföretag år 1961. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattensål, skola handläggas inför Frosta och Balövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom. 13. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställes, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon sýsslomannens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synsmännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Äspinge, Hurva den 23 februari 1961.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör







KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
HURVA SOCKEN						
<u>Äspinge 5¹³</u>						
Kurt Ohlsson	-					
Ägofig. 1		80		48:52	0,511	
<u>Äspinge 5¹³</u>						
Per Nilsson	-					
Ägofig. 2		90		54:58	0,574	
<u>Äspinge 15¹, 5/32 mtl</u>						
Lydia Hultén	8					
Ägofig. 3-15		7780		4718:16	49,665	
<u>Äspinge 5²², 1/64 mtl</u>						
Gunnar Ottosson	8					
Ägofig. 16-17		1330		806:58	8,490	
<u>Äspinge 5⁸, 1/16 mtl</u>						
Gunnar Ottosson	8					
Ägofig. 18-19		450		272:90	2,873	
<u>Äspinge 5⁷, 3/32 mtl</u>						
Gunnar Ottosson	8					
Ägofig. 20-26		5460		3311:20	34,855	
<u>Äspinge 5¹⁴, 27/256 mtl</u>						
Mils Grane	-					
Ägofig. 27-28		475		288:06	3,032	
Summa		15665		9500:-	100,000	
Äspinge, Hurva den 23 februari 1961.						
I tjänsten:						
<i>Lennart Kindblom</i>						
Lennart Kindblom						
<i>Bern Valström</i>						
Lantbruksingenjör						
<i>Hilding Nilsson</i>						
Hilding Nilsson						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	· samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd enligt</u>						
<u>Mon. 10 i Utlåtandet. (Bil. D.)</u>						
HURVA SOCKEN						
<u>Äspinge 15¹, 5/32 mtl</u>						
Lydia Hultén					75,000	
<u>Äspinge 5⁷, 3/32 mtl</u>						
Gunnar Ottosson					25,000	
<u>Summa</u>					<u>100,000</u>	
Äspinge, Hurva den 23 februari 1961.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
						
						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. m. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-1


BRUNN 24" - 28"



Bilaga F.

Typritning B-2

BRUNN 32"




Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga G.

Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.

