




50
 70
 2500
 2800
 6900
 660
 6960
 7000

56
 80
 2800
 660

22
 10
 660

Längdskala 1:2000



FÖRSLAG TILL

Västads dikebyggnadsföretag år 1961

1 V. Hilstads SOCKEN (NAMN) AV Nalmsjöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1961 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV

ORIGINAL

KOPPA

ANTAL RITN. ST. 2


LANTBRUKSNÄMNDENS NR 1574 - 2 2162

ARMIV

1574

2162

M - 2 ★ 216 2



För 1572

Handlingar

till

VÄSTRA ALSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Västra Alstads s:n av

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1- 7
Bilagor 1-7		" 8-18
Värderingslängd	bil. A	" 19-27
Kostnadsförelag	" B	" 28
Arbetsbeskrivning	" C	" 29-31
Utlåtande	" D	" 32-40
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 41-42
Fypitningar	" E-G	" 43-45

Till akten hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträde avseende dikning av mark tillhörande Alstad Västra nr 5 m.fl. fastigheter i Västra Alstads socken, Malmöhus län.

Sammanträde i ärendet hade utsatts att hållas den 16 december 1960 klockan 9,30 hos lantbrukare Bror Olsson, Lunnamosse, Alstad. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil.1 o.2).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Edvard Larssons dödsbo gm. Dagny Larsson

Bror Olsson

Erik Eriksson

Oskar Malmajö

Sture Lindsjö

E. Grönkvist

§ 1.

Med anledning av att en del marker tillhörande sakägarna översvämmats hade vissa fältarbeten och markundersökningar verkställt. Olika förslag till torrläggning av ifrågavarande marker framlades för sakägarna.

§ 2.

Yrkade Bror Olsson att förslaget skulle utföras till största tänkbara djup.

Övriga fastighetsägare hade inga invändningar emot att ny ledning blev lagd 1 m. högre än den gamla.

§ 3.

Önskade Bror Olsson att kostnaderna skulle fördelas så långt det

var möjligt med hänsyn till de marker, som nu voro översvämmade.

§ 4.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Bror Olsson	9 har
Erik Eriksson	11 "
Lunds Domkyrka	47 "
E. Larssons stbh.	90 "
Sture Lindsjö	33 "
Oskar Malmsjö	1,5"

§ 5.


Då ansökan om syneförrättning inlämnats beslöts att kallelse till syneförrättnings-sammanträdet skulle ske genom kungörelse.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat.

Alstad den 16 december 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Nytt sammanträde i ärendet hade utsatts att hållas den 30 januari 1961 klockan 18.00 hos lantbrukare Erik Eriksson, Erikslund, Alstad. Kända sak-ägare hade telefonledes underrättats om sammanträdet.

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, varjämte

följande sakägare infunnit sig:

Erik Eriksson

Bror Olsson

Oskar Malmsjö

Sture Lindsjö

Edvard Larssons stbh. genom Dagny Larsson.

§ 7.

Lantbruksingenjör L. Kindblom redogjorde för de lösningar, som prövats för att få ifrågavarande marker torrlagda.

§ 8.

Diskuterades de olika alternativen.

§ 9.

Ansågs förslaget med pumpning för dyrt.

§ 10.

Anbud på arbetet hade lämnats av entreprenör Sven Ståhl, Sösdala. Anbudet öppnades.

§ 11.

S. Ståhls anbud (44000:-kr.) omfattade självfallsledning till samma djup, som den gamla ledningen.

Antogs S. Ståhls anbud, men skulle definitivt besked lämnas till entreprenören sedan lantbruksnämnden godkänt kostnaden för erhållande av bidrag.

§ 12.

Lantbruksingenjör L. Kindblom redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 13.

De närvarande valde Bror Olsson till syssloman för företaget och till revisorer utsågos Erik Eriksson och Sture Lindsjö.

§ 14.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Bror Olsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i allade övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.


Beslöts att arbetet skulle påbörjas snarast möjligt.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat.

Alstad den 30 januari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 3) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 4-5) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 28 februari 1961 klockan 9,30 hos lantbrukaren Bror Olsson, Lunnamosse, Alstad. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 6).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Ove E. Persson och Axel Andersson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Edvard Larssons stbh. genom Dagny Larsson

Bror Olsson

Erik Eriksson

Oskar Malmsjö

Sture Lindsjö

Gunnar Almroth

E. Grönkvist enl. fullm. bil. 7.

§ 17.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 18.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 19.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 20.

Meddelades att synegång företagits omedelbart före sammanträdet.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna:

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 22.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 23.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö l.

§ 24.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av en syssloman, Bror Olsson hade enl. § 12 valts till syssloman. Till revisorer hade utsetts E. Eriksson och S. Lindsjö.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle överlämnas till sysslomannen för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 26.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 150:75 kronor, vilket förskotterats av Bror Olsson med 87:75 kr. och Erik Eriksson med 63:- kr.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Bror Olsson med 47:45 kronor.

Gode männens arvoden uppgingo till 67:- kronor, vilket betalades av Bror Olsson.

§ 27.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat.

Alstad den 28 februari 1961.

I tjänsten:

Oscar Skulley

Lantbruksingenjör

On E. Furus

Per Andersson

K a l l e l s e.

Förberedande sammanträde för dikning kommer att hållas hos lantbrukare Bror Olsson, Alstad nr 5, fredagen den 16 december 1960 kl. 9,30.

Då Ni torde bli berörd av ifrågavarande dikning, bör Ni infinna Er personligen eller genom befullmäktigat ombud.

Malmö den 12 december 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

✓

F ö r t e c k n i n g

över avsända kallelser till förberedande sammanträde för dikning &
Alstad Västra nr 5 m.fl. fastigheter i Alstads socken.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Edvard Larssons dödsbo c/o Fröken Dagny Larsson, Sofiedal,	Alstad	12/12 1960
Lantbrukare Bror Olsson, Lunnamosse,	"	"
" Erik Eriksson, Erikslund,	"	"
" Oskar Malmsjö, Kommungården,	"	"
" Sture Lindsjö, Fredensberg,	"	13/12 1960

Malmö den 13 december 1960.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


1572


R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 februari 1961.

På länsstyrelsens vägnar:


B. Ulmén


Ivar Hinnfors

Dnr III 11916 61
Ink. 31 JAN. 1961
Länsstyrelsen, Malmö
Landskapet

11
LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1961
DIARIE Nr IR 60
SAK Nr 12

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksing. L. Långbäck
Lundavägen 61 a
Malmö C

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} tillhörig mark inom

U. Abtad socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser

Överläggning av gammalt
avlopp samt förskjutning av kott mellan
avloppsledning längd C: v 400 m. Helt nytt skott
dikningsdjup
här uppgäves så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Erik Eriksson

Eriksson, Abtad

Malmö 485044

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Abtad

den

25 okt

19 60

Sökandes namn:

Fastighet:

Erik Eriksson för fastigheten
Bror Olsson » »
Oskar Halmrojt » »

Västra Plotad 15 m/6
Västra Plotad 5-9
Plotad 15

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksstyrelsen prövar lämpligt, att lantbruksingenjören L. Kindblom, Malmö, förordnas att handlägga den sökta förrättningen.

Stockholm den 27 januari 1961.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund
Martin Hägglund

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom.

Malmö den 30 januari 1961.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson
Wilhelm Ohlsson

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 28 febr. 1961

kl. 9,30.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Alstad Västra nr 5 m.fl. fastigheter i Västra Alstads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Bror Olsson, Lunnamosse, Alstad, tisdagen den 28 februari 1961 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Alstad Västra n:ris 4, 5, 9, 12, 14 och 15 samt Sofiedal nr 1 i Västra Alstads socken.

Malmö den 4 februari 1961.


I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Västra Alstads församling

den 12 februari 1961

intygas av



C. G. Dagerskär
Kyrkostyrelse.

C. G. Dagerskär

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66 a, Malmö C.


KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Alstad Västra nr 5 m. fl. fastigheter
i Västra Alstads socken av Malmöhus
län, kommer att hållas hos lantbru-
kare Bror Olsson, Lunnamosse, Al-
stad, tisdagen den 28 februari 1961
kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha
att infinna sig personligen eller ge-
nöm lagligen befullmäktigade ombud.
Av förrättningen kommer att berö-
ras dels marker till Alstad Västra
nr 4, 5, 9, 12, 14 och 15 samt Sofie-
dal nr 1 i Västra Alstads socken.
Malmö den 4 februari 1961.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
måndagen den 6 februari 1961 intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Förteckning

Över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid sammanträde för syneförrättning angående tomläggning av marker tillhörande Alstad Västra nr 5 m.fl. fastigheter i Västra Alstads socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag.
Pastorsämbetet i Västra Alstads förs.	Alstad	4/2 1961
Skiftesgodemannen Ove E. Persson, Domme gård,	"	" "
" Axel Andersson, Liljemärke,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbr. Bror Olsson, Lunnamosse,	Alstad	" "
" Erik Eriksson, Erikslund,	"	" "
" Oskar Malmsjö, Kommungården,	"	" "
" Sture Lindsjö, Fredensberg,	"	" "
" Edvard Larssons dödsbo, Sofiedal,	"	" "
Disp. Gunnar Almrot, V. Alstad,	"	6/2 "

Malmö den 6 februari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör


DOMKYRKORÅDET
LUND

R e s o l u t i o n.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid
förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förord-
nas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande
handling omförmällda sammanträde föra Lunds domkyrkas
talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för
ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå
förening i frågor, som vid sammanträdet kunna förekomma.
Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrkoråd den
23 februari 1961.

A domkyrkorådets vägnar:


Yngve Ahlberg



A. Neuman.

Avskrift

Lantbruksingenjören

i Malmöhus län

Lundav 66 - Tel 93 45 80

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Alstad Västra nr 5 m.fl. fastigheter i Västra Alstads socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbr. Bror Olsson, Lunnamosse, Alstad, tisdagen den 28 februari 1961 kl. 9,30.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande fastigheten Alstad Västra nr 14¹, 1 mtl (krono under allmän disposition, Lunds Domkyrka), får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 4 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Alstad Västra nr 5 m.fl. fastigheter i Västra Alstads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Bror Olsson, Lunnamosse, Alstad, tisdagen den 28 februari 1961 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Alstad Västra nr:ris 4, 5, 9, 12, 14 och 15 samt Sofiedal nr 1 i Västra Alstads socken.

Malmö den 4 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio:

Lennart Kindblom

överlämnas till Domkyrkorådet i Lund. Malmö i landskontoret den 20 februari 1961.

På tjänstens vägnar

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Isaksson', with a stylized, cursive script.

A Isaksson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
VÄSTRA ALSTADS SOCKEN							
<u>Sofiedal 1¹, 9/16 mtl.</u>							
Edvard Larssons stbh.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Äng	1		0,03	-	2500	2500	75
Åker	2	0,26		-	8000	8000	2080
"	3	0,02		-	"	"	160
"	4	0,01		-	"	"	80
"	5	0,06		-	"	"	480
"	6	0,20		-	"	"	1600
"	7	0,01		2000	"	6000	60
"	8	0,09		"	"	"	540
"	9	0,08		4000	"	4000	320
Summa		0,73	0,03				5395
Alstad Västra 5 ⁶ , 31/1200 mtl							
Edvard Larssons stbh.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	10	0,02		-	8000	8000	160
"	11	0,02		2000	"	6000	120
"	12	0,02		4000	"	4000	80
"	13	0,01		-	"	8000	80
"	14	0,02		2000	"	6000	120
"	15	0,02		4000	"	4000	80
Summa		0,11					640

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Alstad Västra 5 ⁹ , 13/125 mtl. Bror Olsson <u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Vatten, 0,95 har	16						
Äng	17		0,23	-	2500	2500	1173
Åker	18	0,58		-	8000	8000	4640
"	19	0,22		-	"	"	1760
"	20	0,03		-	"	"	240
"	21	0,02		-	"	"	160
"	22	0,35		-	"	"	2800
"	23	0,15		2000	"	6000	900
"	24	0,10		"	"	"	600
"	25	0,35		"	"	"	2100
"	26	0,16		4000	"	4000	640
"	27	0,30		-	"	8000	2400
Odlingssmark	28		0,11	-	7600	7600	836
Åker	29	0,32		4000	8000	4000	1280
Vatten, 0,03 har	30						
		2,58	0,34				19529
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							800
Summa kronor							20329
Alstad Västra 5 ⁴ , 31/400 mtl. Sture Lindsjö. <u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	31	0,15		4000	8000	4000	600
Överföres		0,15					600

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,15					600
Åker	32	0,43		4000	8000	4000	1720
Summa		0,58					2320
<u>Litt. a. Lägenhet, avs. från</u>							
<u>1/4 mtl. Alstad Västra nr 9.</u>							
Erik Eriksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	33	0,01		-	8000	8000	80
"	34	0,01		-	"	"	80
"	35	0,13		-	"	"	1040
Äng	36		0,05	-	2500	2500	125
Vatten, 0,15 har	37						
Åker	38	0,02		-	8000	8000	160
"	39	0,02		-	"	"	160
"	40	0,11		2000	"	6000	660
"	41	0,05		4000	"	4000	200
"	42	0,06		-	"	8000	480
Odlingsmark	43		0,06	-	7600	7600	456
Åker	44	0,01		-	8000	8000	80
Vatten, 0,03 har	45						
Summa		0,42	0,11				3521

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Litt. b. Lägenhet, avs. från</u> <u>Alstad Västra nr 4.</u> Erik Eriksson <u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	46	0,01		-	8000	8000	80
"	47	0,02		-	"	"	160
Äng	48		0,02	-	2500	2500	50
Vatten, 0,18 har	49						
Äng	50		0,01	-	2500	2500	25
Åker	51	0,02		-	8000	8000	160
"	52	0,02		-	"	"	160
"	53	0,02		-	"	"	160
"	54	0,02		2000	"	6000	120
"	55	0,03		4000	"	4000	120
"	56	0,02		"	"	"	80
"	57	0,03		2000	"	6000	180
"	58	0,03		-	"	8000	240
		0,22	0,03				1535
<u>Brukningsbåtnad:</u> =====							200
<u>Summa kronor</u>							1735
<u>Alstad Västra 15¹⁷, avs.</u> Erik Eriksson. <u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Äng	59		0,01	-	7600	7600	76
Åker	60	0,05		-	8000	8000	400
"	61	0,01		2000	8000	6000	60
<u>Summa</u>		0,06	0,01				536

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Alstad Västra 14¹, 1 mtl.</u>							
Lunds Domkyrka							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	62	0,01		-	8000	8000	80
"	63	0,02		-	"	"	160
Äng	64		0,01	-	2500	2500	25
Vatten, 0,11 har	65						
Äng	66		0,01	-	2500	2500	25
Åker	67	0,03		-	8000	8000	240
"	68	0,01		-	"	"	80
"	69	0,01		-	"	"	80
"	70	0,01		2000	"	6000	60
"	71	0,02		4000	"	4000	80
"	72	0,02		"	"	"	80
		0,13	0,02				910
<u>Brukningsbåtnad</u>							200
Summa kronor	-						1110
<u>Alstad Västra 15¹⁶, avs.</u>							
Erik Eriksson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	73	0,02		4000	8000	4000	80
"	74	0,04		2000	"	6000	240
"	75	0,05		-	"	8000	400
"	76	0,18		-	"	8000	1440
Äng	77		0,02	-	2500	2500	50
Överföres	-	0,29	0,02				2210

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,29	0,02				2210
Vatten, 0,02 har	78						
Åker	79	0,01		-	8000	8000	80
"	80	0,01		-	"	"	80
"	81	0,01		-	"	"	80
"	82	0,01		2000	"	6000	60
"	83	0,02		4000	"	4000	80
		0,35	0,02				2590
<u>Brukningsbåtnad</u>							200
<u>Summa kronor</u>							2790
<u>Alstad Västra 15³¹.</u>							
<u>119/1344 mtl.</u>							
Erik Eriksson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	84	0,02	-	-	8000	8000	160
"	85	0,01	-	-	"	"	80
"	86	0,03	-	-	"	"	240
"	87	0,06	-	2000	"	6000	360
"	88	0,08	-	4000	"	4000	320
<u>Summa</u>		0,20					1160
<u>Alstad Västra 15¹³.5/672 mtl.</u>							
Oskar Malmsjö							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	89	0,01	-	-	8000	8000	80
"	90	0,02	-	2000	"	6000	120
Överföres		0,03					200

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,03					200
Åker	91	0,09	-	4000	8000	4000	360
"	92	0,07	-	"	"	"	280
Summa		0,19					840
<u>Alstad Västra 15¹², 5/672 mtl</u>							
Oskar Malmsjö							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	93	0,15	-	4000	8000	4000	600
Summa		0,15					600
<u>Alstad Västra 12¹², 9/32 mtl</u>							
Gunnar Almroth							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	94	0,04		4000	8000	4000	160
Summa		0,04					160
<u>Sammandrag.</u>							
VÄSTRA ALSTADS SOCKEN							
<u>Sofiedal 1¹, 9/16 mtl.</u>							
Edvard Larssons stbh.	1-9	0,73	0,03				5395
<u>Alstad Västra 5⁶,</u>							
<u>31/1200 mtl.</u>							
Edvard Larssons stbh.	10-15	0,11					640
Överföres		0,84	0,03				6035

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,84	0,03				6035
<u>Alstad Västra 5⁹, 13/125 mtl.</u>							
Bror Olsson	16-30	2,58	0,34				20329
<u>Alstad Västra 5⁴, 31/400 mtl</u>							
Sture Lindsjö	31-32	0,58					2320
<u>Litt.a.Lägenhet, avs. från</u> <u>1/4 mtl. Alstad Västra nr 9.</u>							
Erik Eriksson	33-45	0,42	0,11				3521
<u>Litt.b.Lägenhet, avs. från</u> <u>~~1/4 mtl~~ Alstad Västra nr 4</u>							
Erik Eriksson	46-58	0,22	0,03				1735
<u>Alstad Västra 15¹⁷, avs.</u>							
Erik Eriksson	59-61	0,06	0,01				536
<u>Alstad Västra 14¹, 1 mtl.</u>							
Lunds Domkyrka, arr.							
Erik Eriksson	62-72	0,13	0,02				1110
<u>Alstad Västra 15¹⁶, avs.</u>							
Erik Eriksson	73-83	0,35	0,02				2790
<u>Alstad Västra 15³¹,</u> <u>119/1344 mtl.</u>							
Erik Eriksson	84-88	0,20					1160
<u>Alstad Västra 15¹³, 5/672 mtl</u>							
Oskar Malmsjö	89-92	0,19					840
<u>Alstad Västra 15¹², 5/672 mtl</u>							
Oskar Malmsjö	93	0,15					600
Överföres		5,72	0,56				40976

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5,72	0,56				40976
Alstad Västra 12 ¹² , 9/32 mtl.							
Gunnar Almroth	94	0,04					160
Summa		5,76	0,56				41136
Alstad den 28 februari 1961.							
I tjänsten:							
<i>Lennart Kindblom</i>							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
<i>Ons. Perren</i> <i>Boel Andersson</i>							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan 0-2+30.</u>						
0-0+80	80	Betongrör 15" m	80	11:-	880:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	80	10:-	800:-	
0+80-2+10	130	Betongrör 15" m	130	16:-	2080:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, matjordsavtagning samt återfyllning m	130	260:-	33800:-	
2+10-2+30	20	Betongrör 15" m	20	11:-	220:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	20	5:-	100:-	37880:-
<u>Tills.</u>	<u>230</u>	<u>meter.</u>				
<u>Ommurning</u> vid 0+00		st	1		150:-	
<u>Rörintag</u> vid 2+30		st	1		150:-	
<u>Kopplingsbrunn</u> vid 0+20		st	1		80:-	380:-
<u>Omsättningsskatt</u>						150:-
<u>Oförutsett fall</u> , arbetsledning m.m.						7390:-
<u>Ersättningar</u>						1200:-
<u>Summa kronor</u>						<u>47000:-</u>
Alstaå den 28 februari 1961. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Innan schaktningen påbörjas skall matjorden avtagas eller schaktas åt sidorna, så att den ej blandas med de övriga massorna.
- 2/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 3/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 4/ Alla betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.
- 6/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 10/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om

rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 13/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 14/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjudas med cementbruk.
- 15/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.
- 16/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet ned-

sänkas med försiktighet. Vattenståndet, som orsakats av att den gamla ledningen brustit, skall nedsänkas så, att skada ej uppstår på nedanför utloppet liggande egendomar.

17/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

18/ Innan arbeten, som beröra järnväg, allmänna eller enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar eller telefonkablar, skola utföras, skall entreprenören i god tid underrätta arbetsstyrelsen eller ägaren av ovanstående anläggningar.


19/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 58,64 m.

Kors i betongpåle tillhörande Kungl. Telegrafverket vid allm. vägen nr 33 i SÖ hörnet av fastigheten Alstad 15²⁶.

Alstad den 28 februari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Alstad Västra nr 5 m.fl. fastig-
heter i Västra Alstads socken av Malmö-
hus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 februari 1961 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker till Alstad Västra nr 5 m.fl. fastigheter
i Västra Alstads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot
förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande,
ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade
torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syne-
förrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant
företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Sofiedal nr 1, Alstad
Västra nr 4, 5, 9, 12, 14 och 15 i Västra Alstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a
1 km N om V. Alstads kyrka. På hithörande översiktskarta har avdikningsom-
rådet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning är fråga, ha avvattnats genom en
täckt på senare hälften av 1800-talet lagd ledning. Ledningen passerar ge-
nom en över 8 m. hög backe. Ledningen brast under oktober månad 1960, var-
igenom c:a 6 ha åker och betsmark översvämmades. Enligt vad som kunnat ut-
rönas har ledningen icke blivit utförd av något dikesföretag eller med
statsbidrag. Den befintliga ledningen, som enligt uppgift på orten skulle

ha utförts av tjärtunnor med kringbyggnad av sten synes ha fungerat tillfredsställande. Efter ledningsbrottet saknar en areal av c:a 80 ha avlopp. På de översvämmade markerna stod vattnet den 15 december 1960 upp till 3,6 m. över det normala vattenståndet. För att de vattenskadade markerna skola få samma torrläggning som innan ledningsbrottet erfordras en ny ledning av 375 mm. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A-B) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av nu vattenskadade marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträcka utföras. Då ordentliga undersökningar av översvämningsområdet ej kunnat utföras, får synemännen föreskriva att vid utförandet av företaget erforderliga jämkningar må företagas.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Avrinningen har vid normala flöden beräknats uppgå till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget

kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plan-karta. Hela området har delvis nivåavvägts.

Mom. 3. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 4. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 47000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuva-

~~rande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å~~
~~fallt torrlagt jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan bli-~~
~~vande och nuvarande~~) värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga
till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och
båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även
utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då båtnadsuppskattningen är osäker på grund av att markerna äro
helt översvämmade och alltså ej kunnat besiktigas, få synemännen erinra
om bestämmelserna i 10 kap. 77 § vattenlagen, varigenom ny uppskattning
av båtnadsvärdet kan ske.

Sådana förhållanden föreligga ej att kostnaderna skola jämkas en-
ligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget be-
handlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämk-
ning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till
båtnadsvärderna.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten
ha av förrättningsmannen beräknats till 47000:- kronor och den därvid
uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 41136:- kronor. Diknings-
samfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $47000 : 41136 =$
 $= 1,142552$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats det-
ta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägars
och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets ut-
förande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kost-
nader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Del-
ägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sö-
kande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 §
vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande
tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom

uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S".

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 6. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsetts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att företaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till be-

stämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företags utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i SKTF:s fastställda normalbestämmelser för "S"-märkta rör av betong. Rören skall levereras som muffrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § VL av det färdigställda arbetet skall efter anmälan verkställas genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om god-

kännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bilaga Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av en ledamot (syssloman).

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - den mån så finnes erforderligt - med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i

3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och där-
efter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt
sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna
till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vatten-
lagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna
tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för före-
tagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och
följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola för-
varas av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för en-
var som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Västra Alstads dikningsföretag år 1961. Mål,
som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola
handläggas inför Oxie och Skytts häradersrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenla-
gen utgå med 82,27 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis in-
betalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga
kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med
2:- kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Begärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att
inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Värjö 1, in-

giva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Nom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11. här ovan angivna tiden.

Alstad den 28 februar 1961.

I tjänsten:

I tjänsten:
Karl K. Lindberg



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

On E. Perior Daniel Anderson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
VÄSTRA ALSTADS SOCKEN						
<u>Sofiedal 1¹, 9/16 mtl.</u>						
Edvard Larssons stbh.		5395:-		6164,05	13,115	
<u>Alstad Västra 5⁶, 31/1200 mtl.</u>						
Edvard Larssons stbh.		640:-		731,32	1,556	
<u>Alstad Västra 5⁹, 13/125 mtl.</u>						
Bror Olsson	S	20329:-		23226,93	49,419	
<u>Alstad Västra 5⁴, 31/400 mtl.</u>						
Sture Lindsjö		<u>2320:-</u>		2650,80	5,640	
<u>Litt. a. Lgh afs från 1/4 mtl.</u>						
<u>Alstad Västra nr 9</u>						
Erik Eriksson	S	3521:-		4022,73	8,559	
<u>Litt.b. lgh afs från Alstad</u>						
<u>Västra nr 4</u>						
Erik Eriksson	S	1735:-		1982,46	4,218	
<u>Alstad Västra 15¹⁷, avs.</u>						
Erik Eriksson	S	536:-		612,41	1,303	
<u>Alstad Västra 14¹, 1 mtl.</u>						
Lunds Domkyrka		1110:-		1268,06	2,698	
<u>Alstad Västra 15¹⁶, avs.</u>						
Erik Eriksson	S	2790:-		3187,54	6,782	
<u>Alstad Västra 15³¹, 119/1344</u>						
<u>mtl.</u>						
Erik Eriksson	S	1160:-	9742	1325,40	2,820	11.130.54
<u>Alstad Västra 15¹³, 5/672 mtl.</u>						
Oskar Malmsjö	S	840:-		959,74	2,042	
Överföres		40376:-		46131,44	98,152	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lätst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- hetens beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		40376:-		46131,44	98,152	
Alstad Västra 15 ¹² , 5/672 mtl.						
Oskar Malmsjö	S	600:-	1440	685,73	1,459	1645,42
Alstad Västra 12 ¹² , 9/32 mtl.						
Gunnar Almroth		160:-		182,83	0,389	
Summa		41136:-		47000:-	100.000	
Alstad den 28 februari 1961. I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör 						

Skala 1:20.
Mått i mm.


43

Bilaga E


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.




Skala 1:50
Mått i mm.

Typritning I-3


Intag.

Sektion A-A.




Stensättning. Utföres av sten
med en minsta dimension
om 450 x 350 x 150.

Sektion B-B.



Sektion C-C.



Skala 1:50.
Mått i mm.

Typritning 0-4

Ommurning.

Typritning för ommurning.