Blad 1.

Fixp. = +44.505 m.

Fixp. = +45.70 m.

Fixp. = +43.585 m.

Fixp. = +30.16 m.

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Sjögärdsregnens fördjupning år 1961

I Svedala o. Klagstorps ~~SOCKEN(-NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1961 { I / ~~(UTAN)~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
~~KOPIA~~

Thomas Fridblom
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1577~~ M - 4 ★ 2164



Förslag till

Sjuspännaregropens fördjupning år 1961

i Svedala o. V. Kärrstorps s:r ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1961 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

[signature]

Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn.st. 4

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1517~~ M-4★2164

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958. 836 L

Blad 3.

C 1085 ha

D 803 ha

E 799 ha

793 ha

783 ha

F 774 ha

Grumming

Grund ø 1000

Grund ø 1000


Grund ø 1000


Grund ø 1000


Grund ø 1000

Fixpunkt nr 45 +0,00 Fixpunkt nr 2000 +2,00


Fixpunkt nr 1 +0,00 Fixpunkt nr 505 +2,00






















Höjd- och sektionsskala 1:100.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Förslag till

Sjuspönnonegrapens fördjupning år 1961

i Svedala a.k. Klönstorps ~~kommun~~ s:n av Malmöhus län

upprättat år 1961 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel


Antal ritn.st. 4


~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1517~~ M - 4 ★ 2164


Lantbrukssty relsen 3037 a. 58.febr. 5000


Statens Reproduktionsanstalt 1958. 838 L


Blad 4.












































































































Skala 1:100.

Förslag till

Sjusoännaregropens fördjupning år 1961

i Sredsta o. V. Klönstorps ~~S:t kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1961 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 4.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1517~~ M - 4 ★ 2164

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58. febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

M-4★2164
M-2★2165

Handlingar till

SJUSPÄNNAREGROPENS FÖRDJUPNING ÅR 1961

och

AGGARP NR 19 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Svedala o.V.Kärrstorps s:r,Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fnr 1517-1518

Handlingar

till

SJUSPÄNNAREGROPENS FÖRDJUPNING ÅR 1961

och

AGGARP NR 19 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Svedala och V.Kärrstorps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

. Innehållsförteckning:

Protokoll		Sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 18		" 8 - 30
Värderingslängd	Bil. A.	" 31 - 42
Kostnadsförslag	" B.	" 43 - 47
Jordersättningslängd	" Ba.	" 48 - 49
Arbetsbeskrivning	" C.	" 50 - 54
Utlåtande	" D.	" 55 - 67
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 68 - 71
Underhållsfördelningslängd	" Db.	" 72 - 74
Typritningar	" E-H.	" 75 - 78

Till akten hör 6 ritningar, varav

4 st till Sjuspännaregropens fördjupning år 1961 och

2 st till Aggarp nr 19 df år 1961

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Snapparp nr 1 m.fl. fastigheter i Svedala, V. Kärrstorps och V. Alstads socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1-2) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 3-6) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 9 mars 1961 kl. 9.30 å Svedala Hotell, Svedala. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 7).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman samt skiftesgodemännen Hugo Persson och Carl Rasmusson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Johan Asker genom Olle Kristersson enl. fullmakt (bil. 8), äg. Aggarp 3^{12} och 3^{21}, Snapparp 1^{1}

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Eric Eliasson enl. fullmakt (bil. 9) och vägmästare Knut Lundgren

Statens Järnvägar genom ingenjör Agne Nordström enl. fullmakt (bil. 10)

Olof Kristersson, ordf. i "Df Sjuspännaregropen år 1930"

Åke Nilsson, ordf. i "Df Segeåns uppgrävning år 1951"

Minnesbergs Tegelbruks AB genom ingenjör B. Damvard, äg. Minnesberg 1^{4}

Ruth Lundgren-Jönsson genom Axel Jönsson enl. fullmakt (bil. 11), äg. Svedala Lilla 6^{1}

Sven Bergman äg. Aggarp av 2^{22}, av 19^{1}

Nils Bertilsson äg. Aggarp 1^{65}, av 2^{22}, 3^{30}, 4^{16}, 9^{54}, av 19^{1}

Gunnar Månsson äg. Aggarp av 2^{43}

Tage Pålsson äg. Aggarp av 8^{10}, av 8^{40}, Svedala Stora 16^{38} m.fl.

Malte Johansson	äg. Aggarp 2^{53} och 2^{61}
Knut Ohlsson	äg. Aggarp 2^{16} och 2^{47}
Algot Andersson	äg. Aggarp 3^{6} och 9^{42}
Anna Bondesson	äg. Aggarp 3^{29}
Ludvig Rasmusson	äg. Aggarp 4^{7}
John Claus	äg. Ödmaden 1^{7}, Aggarp 3^{16} och 4^{3}
Lorents Larsson	äg. Ödmaden 1^{3}
Anders Persson	äg. Alstad Lilla 5^{3} och Lindholm av 1^{13}
Thure Persson	
Bror Isberg	äg. Ödmaden 1^{10}

§ 1.

Ansökningarna om förrättningarna och förordnandena upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan .

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Algot Andersson önskade ej rör över sin fastighet.

§ 7.

Yrkade O. Kristersson, att rörledningen skulle framdragas till sek. 62+0, och var sökandens beredda att svara för mellanskillnaden i kostnad mellan rörledning och öppet avlopp.

§ 8.

Förklarade ingenjör Eliasson att Vägförvaltningen ej hade något att invända, samt godkände att Vägförvaltningen svarade för material till erforderlig brunn omedelbart nedströms vägen.

§ 9.

Hade Statens Järnvägar intet att erinra mot fördjupning av botten i järnvägsbron. Meddelades, att trafiken nedlagts 1960, och väntades rivningsbeslut.

§ 10.

Yrkade ordföranden i "Segeåns uppgrävning år 1951", att företaget ej hade något att erinra mot förestående dikning, men ville företaget ej svara för några kostnader i samband med det nya företagets utförande.

§ 11.

På förrättningsmannens fråga yrkades ej någon bro vid sek. 46+6.

§ 12.

Yrkade Algot Andersson att bro skulle byggas vid sek. 33 därest avloppet bibehölls öppet. Någon bro fanns där inte nu.

§ 13.

Ansåg ingenjör B. Denward att det kloakvatten som utsläpptes från Minnesberg ej orsakade olägenhet för dikningsföretaget.

§ 14.

Meddelade O. Kristersson, att förorenингarna hade ökat underhållskostnaderna för företaget samt uppgingo desamma till c:a 1500 kronor årligen.

§ 15.

På förrättningsmannens fråga om det minskade underhåll, som skulle uppstå däröst viss sträcka i 1930 års företag rörlades, skulle ersättas med penningar eller genom nedsättning av sökandens underhållsskyldighet i det öppna avloppet, uttalades önskemål om det sistnämnda alternativet.

§ 16.

Framlades förslag till dikning på fastigheten Aggarp nr 19 m.fl.

§ 17.

Önskade Nils Bertilsson, Tage Påhlsson och Gunnar Månsson föreva sig med sökandena.

§ 18.

Yrkade sökanden Sven Bergman, att den av honom sökta förrättningen skulle utföras i enlighet med upprättat förslag.

§ 19.

Då intet vidare var att till protokollet anteckna, meddelades att syne-gång nu skulle företagas, och beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 23 mars 1961 kl. 10.00.

Svedala den 9 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

År 1961 den 23 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hugo Persson och Carl Rasmusson å Svedala Hotell, Svedala, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Johan Asker genom O. Kristersson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Erik Eliasson~~

Statens Järnvägar genom ~~ingenjör Agne Nordström~~ baningenjör Sjöstrand

Df "Sjuspännaregropen år 1950" genom Olof Kristersson

~~Df "Segeåns uppgrävning år 1951" genom Åke Nilsson~~

Minnesbergs Tegelbruks AB genom ingenjör Demvard

Ruth Lundgren-Jönsson genom Axel Jönsson

Sven Bergman

Nils Bertilsson

Gunnar Månsson

Tage Påhlsson

Malte Johansson

Knut Ohlsson

Algot Andersson

~~Otto Ohlsson~~

~~Anna Bondesson~~

~~Iris Hansson~~

Ludvig Rasmusson

John Claus

Lorents Larsson

Anders Persson

Thure Persson

Bror Isberg

~~Sigvard Pettersson~~

§ 20.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde.

§ 21.

Redogjordes för det slutliga förslaget.

§ 22.

Återkallade Nils Bertilsson m.fl. sitt yrkande om företagets utsträckning.

§ 23.

Yrkade Nils Bertilsson att avloppet för Aggarp nr 19 m.fl. fastigheter skulle bibehållas öppet över hans fastighet.

§ 24.

Önskade Tage Pålsson förena sig med sökanden Sven Bergman. Föreningen vitsordades av synemännen (Bil. 12).

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen avsänt skrivelse till Statens Järnvägar och Vägförvaltningen i Malmöhus län (Bil. 13-18).

§ 26.

Förslagshandlingarna bilades protokollet,

värderingslängden	såsom	bilaga	A,
kostnadsförslaget	"	"	B,
jordersättningslängden	"	"	Ba och
arbetsbeskrivningen	"	"	C.

§ 27.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagorna Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde, ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 28.

Önskade delägarna i Sjuspännaregropens fördjupning år 1961 välja styrelse och utsågo härtill Johan Asker såsom ordförande och verkställande ledamot samt

Olof Kristersson och Knut Ohlsson.

§ 29.

Önskade delägarna i Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961 välja sysslomän och utsågo härtill Sven Bergman.

§ 30.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företagen hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsecordföranden resp. sysslomannen för att hos dem förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 31.

Anteckmades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 433:- kronor, vilket förskotterats av Johan Asker med 370:- kronor och S. Bergman med 63:- kronor. Annonskostnaden för sysselförrättningssammanträdet hade förskotterats av Johan Asker med 79:- kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 140:- kronor, vilket skulle betalas av Johan Asker.

§ 32.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 33.

Skulle frivillig överenskommelse om framtida underhåll träffas mellan Sjuspännaregropens fördjupning år 1961 och Minnesbergs Tegelbruk AB.

§ 34.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 1.

Dnr III M9 12 60. 1517

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 januari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Inkl. 12/6 1959
Lm 1517.

Dnr. A2 8/60
Ink.d. - 5 JAN. 1960
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr III 11912 Vöö/59
Ink. - 7 JAN. 1960
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmö hus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Vä Kärrstorp och Svedala socken(-nar) av Malmö hus län.

Förrättningen avser Fördjupning av Sjöspännargropen från Sjön till allmänna vägen Svedala - Trelleborg

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Förrättning från år 1930 berores

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Fastägare Johan Åsker
Snappanp Mimmaberg
titel, namn och fullständig adress samt telefon. 400335

Svedala den 11. 8 1959

Sökandes namn: Johan Åsker för fastigheten Snappanp 1'

» »

» »

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	**Fastighet:**
..... ägare av fastigheten	.....
..... » » »	.....
..... » » »	.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksing. Lennart Kindblom

Malmö den 5 januari 19 60

På Lantbruksnämndens vägnar:

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

Dnr III M9 13 60. 1518

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 januari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Inkl. 12/8 1959.
Inv 1518.

Dnr AS 9/60

Ink.d. - 5 JAN. 1960
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr III M 9/73. 160
Ink. - 7 JAN. 1960
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Svedala socken(-~~när~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Torrläggning av öppet avlopp c:a 1000 m och vägs berörs c:a 10 km

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Sven Bergman
Aggarpsdal Svedala
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Svedala den 11. 8 1959

Sökandes namn:		Fastighet:
Sven Bergman	för fastigheten	Aggarpsdal, Svedala
»	»	
»	»	

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		**Fastighet:**
	ägare av fastigheten	
	» » »	
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksing. Lennart Kindblom

Malmö den 5 januari 1960

På Lantbruksnämndens vägnar:

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 9 mars 1961 kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående fördjupning av Sjuspännaregropen över Snapparp nr 1 samt angränsande dike över Aggarp nr 19 m.fl. fastigheter i Svedala, V. Kärrstorps och V. Alstads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Svedala Sparbank, Svedala, torsdagen den 9 mars 1961 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Aggarp n:ris 1, 2, 3, 4, 8, 9 och 19 samt Svedala Stora n:ris 16, 18 och 20 i Svedala socken, Svedala Lilla nr 6 och Snapparp nr 1 i V. Kärrstorps socken samt Minnesberg nr 1 i V. Alstads socken, dels järnvägslinjen Lund-Trelleborg, delen Svedala-Alstad, samt allmänna vägen nr 595, delen Minnesberg-Aggarp.

Malmö den 15 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Svedala församling den _____

19 febr. 1961 intygas av Helmer Hansson

kommunalstyrelsens ordförande

Helmer Hansson

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

Bilaga 4.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 9 mars 1961 kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående fördjupning av Sjuspännaregropen över Snapparp nr 1 samt angränsande dike över Aggarp nr 19 m.fl. fastigheter i Svedala, V. Kärrstorps och V. Alstads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Svedala Sparbank, Svedala, torsdagen den 9 mars 1961 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Aggarp n:ris 1, 2, 3, 4, 8, 9 och 19 samt Svedala Stora n:ris 16, 18 och 20 i Svedala socken, Svedala Lilla nr 6 och Snapparp nr 1 i V. Kärrstorps socken samt Minnesberg nr 1 i V. Alstads socken, dels järnvägslinjen Lund-Trelleborg, delen Svedala-Alstad, samt allmänna vägen nr 595, delen Minnesberg-Aggarp.

Malmö den 15 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i V. Kärrstorps församling den 19 febr. 1961 intygas av

Kommunalman

Helmer Hansson

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

Bilaga 5.

Kungörelse ang. förrättningssammanträde torsdagen den 9 mars 1961 kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående fördjupning av Sjuspännaregropen över Smapparp nr 1 samt angränsande dike över Aggarp nr 19 m.fl. fastigheter i Svedala, V. Kärrstorps och V. Alstads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Svedala Sparbank, Svedala, torsdagen den 9 mars 1961 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Aggarp n:ris 1, 2, 3, 4, 8, 9 och 19 samt Svedala Stora n:ris 16, 18 och 20 i Svedala socken, Svedala Lilla nr 6 och Smapparp nr 1 i V. Kärrstorps socken samt Minnesberg nr 1 i V. Alstads socken, dels järnvägslinjen Lund-Trelleborg, delen Svedala-Alstad, samt allmänna vägen nr 595, delen Minnesberg-Aggarp.

Malmö den 15 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i V. Alstads församling den 19 febr. 1961 intygas av C. G. Dagerstam, kyrkoherde

C. G. DAGERSTAM

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

Bilaga 6.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående fördjupning av Sjuspännaregropen över Snapparp 1 samt angränsande dike över Aggarp nr 19 m. fl. fastigheter i Svedala, V. Kärrstorps och V. Alstads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Svedala sparbank, Svedala torsdagen den 9 mars 1961, kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Aggarp n:ris 1, 2, 3, 4, 8, 9 och 19 samt Svedala Stors n:ris 16, 18 och 20 i Svedala socken, Svedala Lilla nr 6 och Snapparp nr 1 i V. Kärrstorps socken samt Minnesberg nr 1 i V. Alstads socken, dels järnvägslinjen Lund—Trelleborg, delen Svedala—Alstad, samt allmänna vägen nr 595, delen Minnesberg—Aggarp.

Malmö den 15 februari 1961.

I tjänsten:
LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 18 februari 1961, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 7.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående fördjupning av Sjuspännaregropen över Snapparp nr 1 samt angränsande dike över Aggarp nr 19 m.fl. fastigheter i Svedala, V. Kärrstorps och V. Alstads socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Svedala församling, Prästgården,	Svedala	16/2 1961
" " V. Kärrstorps " "	"	"
" " V. Alstads " ,	Alstad	"
Skiftesgodemannen Hugo Persson, Svedala 13,	Svedala	"
" Gunnar Bjernick, Kädarp,	Skabersjö	"
Godsägare Johan Asker, Snapparp,	Minnesberg	20/2 1961
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"
Distriktschefen för Statens Järnvägars III distr., Box 277,	"	"
Ordf. i df "Sjuspännaregropen år 1930", lantbrukare Olof Kristersson, Mariebergs gård,	Minnesberg	"
Ordf. i df "Segeåns uppgrävning år 1951", lantbrukare Åke Nilsson, Grönekulla,	Jordholmen	"
Minnesbergs Tegelbruks AB,	Minnesberg	"
Fru Ruth Lundgren-Jönsson, Skönadal,	Svedala	"
Lantbrukare Sven Bergman, Aggarpsdal,	"	"
" Nils Bertilsson, Aggarp,	"	"
" Gunnar Månsson, Aggarp 2,	"	"
" Tage Påhlsson, Aggarpsmölla,	"	"
" Malte Johansson, Aggarp 2,	"	"
" Knut Ohlsson, "	"	"
" Algot Andersson, Aggarp	"	"

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Hästskötare Otto Ohlsson, Aggarp 3,	Svedala	20/2 1961
Fru Anna Bondesson, Aggarp,	"	"
Fru Iris Hansson, "	"	"
Lantbrukare Ludvig Rasmusson, Aggarp,	"	23/2 1961
" John Claus, Persbo, Aggarp,	"	"
" Lorentz Larsson, Ödmaden, Minnesberg,	"	"
" Anders Persson, Elinedal,	"	"
" Thure Persson, "	"	"
" Bror Isberg, Ödmaden, Minnesberg,	"	"
" Sigvard Pettersson, Nydala,	A l s t ad	"
Skiftesgodemannen Carl Rasmusson, Torup,	B a r a	"

Malmö den 23 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 8.

F U L L M A K T.

Undertecknad för Lantbrukare Olle Kristerson, att vid sammanträde med Sjuspännaregropens dikningsföretag och med det företag som kan bli anledning av Snapparps gårds anhållan, föra min talan och utöva min rösträtt. den 9/5 Ku 28/3-61

Snapparps gård den 25te Febr. 1961

Johan Asker

Bilaga 9.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 1379-43/61

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Eric Eliasson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående fördjupning av Sjuspännaregropen över Snapparp nr 1 samt angränsande dike över Aggarp nr 19 m.fl. fastigheter i Svedala, V. Kärrstorps och V. Alstads socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 27 februari 1961
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén

Vägmästare Bruno Svensson

Bilaga 10.

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör Agne Nordström, Ystad
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning angående
Enligt uppgift i kallelsen
fördjupning av Sjuspännaregropen över Snapparp nr 1 samt angränsande dike över Aggarp nr 19 m fl fastigheter i Svedala

i V. Kärrstorps och V. Alstads socknar, Malmöhus län
t ex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Ystad den 23 februari 1961

(Pehr Sjöstrand)
Baningenjör,
föreståndare för 28 bansektionen

Telefon: 0411 - 10278

På en gång närvarande vittnen:

L. Rodestam
Ystad

Ystad

SJ bl 351. 1 (Bbr 52)
2 000 2 59 Bbk

Bilaga 11.

Fullmakt

för undertecknade Lantbrukaren Axel Jönsson att föra min talan på bouppteckningssammanträde efter Gjertrud Olsson d. 9-3-61.

Ruth Elisabeth Jönsson

Elly Lantz
Millag 3a
Svedala

Margit Olsson
Höglig
Svedala

Bilaga 12.

Yttrande

Härmed förenar jag mig med sökanden Sven Bergman i denna ansökan av den 11 augusti 1959 och yrkar att nybyggnad skall tillåtas jämlikt den mig förelagt

Skellefteå den 23.3 1961

Tage Pettersson

Beträffande
Sven Bergman

Leonard Lindblom

Vittnesord

Leonard Lindblom

Hugo Persson

Axel Rönnmark

Bilaga 13.

Distriktschefen för Statens Järnvägars III distrikt,
Box 277,
Malmö.

Ang. Sjuspännargropens fördjupning år 1961 och ombyggnad av järnvägsbro å järnvägen Lund-Trelleborg, belägen c:a 1670 m norr om Marieberga station.

Ifrågavarande dikningsföretag korsar vid sek. 36+75 järnvägslinjen Lund-Trelleborg. I korsningspunkten finnes en bro med fri spännvidd av 3,55 meter.

De av trummans bottenläge berorde markerna ingå i dikningsföretaget Nygrävning av den s.k. Sjuspännargropen av år 1930. Enligt planen för det företaget ansågs bottenläget för bron vara tillfyllest men då viss pålning under landfästena skulle komma att ligga ovanför blivande lågvattenyta föreskrevs att pålarna skulle igjutas i betong. Det nya företaget avser en sänkning av befintlig brobotten med c:a 20 cm och erfordras att betongbotten sålunda upphugges i enlighet med bifogad skiss. Trafiken är nedlagd sedan 1960 på ifrågavarande bandel och torde banan enligt uppgift så småningom rivas. Att nedlägga några större kostnader på rör genom trumman kan därför inte ligga i Statens Järnvägars eller företagets intresse. Det får dock anses att om fördjupningen utföres på det sätt som här föreslagits, så måste brons stabilitet försvagas och förutsätter åtgärden sålunda att någon regelbunden trafik ej skall framföras.


Arbetet skall bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 18 mars 1961.


I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Bilaga 14.



Situationsplan Sk. = 1:2000



Malmö den 18 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 15.

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

III *distriktet*

Telefon 70640

Anknytning 134

Lantbruksingenjören i Malmöhus län

MALMÖ

Datum

Malmö 17.4.1961

Eder referens	Edert brev	Vår referens	Vår diariebeteckning
			Ds 238/61

Ang. Sjuspännargropens fördjupning år 1961 och ombyggnad av järnvägsbro å järnvägen Lund-Trelleborg, belägen c:a 1670 m norr om Minnesbergs (Mariebergs) station.

Ifrågavarande bro är belägen vid km 59+454 i järnvägens längdmätning på linjen Svedala-Minnesberg.

Distriktschefen medger att sänkningen av botten under bron sker på det sätt, som föreslagits av Lantbruksingenjören på skiss den 18/3 1961.

Medgivandet gäller så länge trafiken är nedlagd. Det förutsättes att, om trafik av något slag i framtiden skall föras över bron, dikningsföretaget då skall vara skyldig bekosta kulvertrör.

Arbetet får utföras genom dikningsföretagets försorg med iakttagande av de anvisningar, som lämnas av banbefälet.

Arbetet får påbörjas först efter överenskommelse med överbanmästaren, Svedala (rikstel. 040 - 400408).

FÖR DISTRIKTSCHEFEN

Bil

Bilaga 16.

Till Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. Sjuspännaregropens fördjupning år 1961.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Sjuspännaregropens fördjupning år 1961 i Svedala och V. Kärrstorps socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 23 mars 1961, kl. 10.00, på Svedala Hotell, Svedala.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 595, delen Minnesberg-Aggarp, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 20 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 17.

Utdrag av förslag till utlåtande rörande Sjuspännaregropens fördjupning år 1961 i Svedala och V. Kärrstorps socknar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Vid sektion 24+85 på dikessträckan E-F korsar avloppet allmänna vägen nr 595. Genom allmänna vägen finnes en trumma av vägrör ø 1200 mm.

Då avloppet nedströms allmänna vägen skall igenläggas med betongrör ø 900 mm, erfordras brunn ø 2000 mm med 500 mm slamrum och anslutningsrör från vägtrumman. Brunnsmaterial jämte anslutningsrör till brunnen nedströms vägen skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Vägtrumman skall bibehållas oförändrad.

Malmö den 20 mars 1961.

I tjänstem

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 18.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 2238-43/61
EE/IL

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö

Ang. Sjuspännaregropens fördjupning år 1961

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande av den 20 mars 1961, angående rubricerade företag, granskats utan erinran.

Malmö den 24 mars 1961.
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C G Plantén

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sjuspännaregropens fördjupning år 1961							
VÄSTRA KÄRRSTORPS SOCKEN							
Svedala Lilla 6[1], 1/2 mtl							
Ruth Lundgren-Jönsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,60		4800	5000 (5000)	200	120
"	2	0,90		3900	4400 (5000)	500	450
"	3	0,50		"	4400	500	250
"	4	1,10		4800	5000	200	220
"	5	0,60		4700	5000 (5000)	300	180
"	6	0,65		3400	4000	600	390
"	7	0,40		3700	4000	300	120
"	8	0,75		4600	5000	400	300
A-Summa		5,50					2030
Summa							2030
Smapparp 1[1], 3/8 mtl							
Johan Asker							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	9	1,00		4600	5000 (5000)	400	400
"	10	0,45		3900	4900 (5000)	1000	450
"	11	1,10		3300	4700	1400	1540
"	12	0,90		4700	5000	300	270
"	13	0,30		4500	5000 (5000)	500	150
"	14	0,30		3100	3900	800	240
"	15	0,65		4500	5000 (5000)	500	325
"	16	0,95		3900	4900 (4000)	1000	950
"	17	0,35		2300	3600 (5000)	1300	455
"	18	0,55		3200	4700	1500	825
Överföres		6,55					5605

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		6,55					5605
Åker	19	0,25		4500	5000	500	125
"	20	0,95		4700	5000	300	285
"	21	0,30		4500	5000	500	150
"	22	2,00		4100	5000 (4500)	900	1800
"	23	1,00		3200	4300	1100	1100
"	24	0,50		4500	5000 (4000)	500	250
"	25	0,30		2600	3400 (5000)	800	240
"	26	0,10		3600	4500	900	90
"	27	0,15		4700	5000	300	45
A-Summa		12,10					9690
Summa							9690
SVEDALA SOCKEN							
Aggarp 3[12] , 687/10000 mtl							
Johan Asker							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	28	0,20		4500	5000	500	100
"	29	0,15		"	5000	500	75
"	30	0,15		"	5000	500	75
"	31	0,15		"	5000	500	75
A-Summa		0,65					325
B. Brukningsbåtnad							8325
C. Båtnad genom minskat underhåll							1998
D. Markvinst							1998
Summa							12646

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Aggarp 3^{21}, $\frac{5149505}{103506336}$ mtl							
Johan Asker							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	32	0,35		4800	5000	200	70
"	33	0,10		"	5000	200	20
A - Summa		0,45					90
B. Brukningsbåtnad							11300
C. Båtnad genom minskat underhåll							2712
D. Markvinst							2712
Summa							16814
Aggarp 9^{42}, 1/192 mtl							
Algot Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	34	0,40		4700	5000	300	120
"	35	0,15		3700	5000 (5000)	800	120
"	36	0,35		3800	4900	1100	385
"	37 a	0,35		4700	5000 (5000)	300	105
"	37 b	0,55		3700	4800 (4000)	1100	605
"	38	0,45		2700	3700	1000	450
A-Summa		2,25					1785
Summa							1785
Aggarp 3^{6}, $\frac{5525}{446148}$ mtl							
Algot Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	39	0,10		4800	5000	200	20
"	40	0,40		4100	5000 (4000)	900	360
"	41	1,10		2500	3600 (5000)	1100	1210
"	42	0,25		3700	4800	1100	275
Överföres		1,85					1865

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		1,85					1865
Åker	43	0,20		4700	5000	300	60
A-Summa		2,05					1925
Summa							1925
Aggarp 2[47], 6/108 mtl							
Knut Ohlsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	44	0,25		4700	5000 (3000)	300	75
Betesmark	45		0,30	2000	2700 (4000)	700	210
Åker	46	0,15		2700	3700 (5000)	1000	150
"	47	1,15		3700	4800	1100	1265
"	48	0,60		4700	5000	300	180
"	49	0,45		4900	5000	100	45
"	50	0,35		"	5000	100	35
"	51	0,65		4600	5000 (5000)	400	260
"	52	0,50		3800	4900	1100	550
A-Summa		4,10	0,30				2770
Summa							2770
Aggarp 2[53]							
Malte Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Betesmark	53		0,45	2700	3000	300	135
"	54		0,35	3600	4000 (4000)	400	140
Åker	55	0,15		2800	3600	800	120
"	56	0,20		3800	4000	200	40
"	57	0,25		3900	4000	100	25
"	58	0,45		3900	4000	100	45
"	59	0,75		3700	4000	300	225
Överföres		1,80	0,85				730

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		1,80	0,85				730
Betesmark	60		0,25	600	(1000) 800	200	50
A-Summa		1,80	1,05				780
Summa							780
Aggarp av 2[43]							
Gunner Månsson							
A. Alstringsbåtnad							
Betesmark	61		0,55	600	(1000) 800	200	110
"	62		0,45	600	(1000) 800	200	90
A-Summa			1,00				200
Summa							200
Aggarp 3[30], 1/18 mtl							
Nils Bertilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Betesmark	63		0,05	900	1000	100	5
"	64		0,35	800	1000	200	70
A-Summa			0,40				75
Summa							75
Aggarp 4[16], 19/4200 mtl							
Nils Bertilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Betesmark	65		0,15	800	1000	200	30
A-Summa			0,15				30
Summa							30

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085:66

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Aggarp 1[38], 191/945 mtl							
Iris Hansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	66	0,75		3100	(4000) 3600	500	375
"	67	0,10		3800	4000	200	20
A-Summa		0,85					395
Summa							395
Aggarp 1[65]							
Nils Bertilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	68	0,55		3800	4000	200	110
"	69	0,10		3100	(4000) 3600	500	50
A-Summa		0,65					160
Summa							160
Sammanställning.							
VÄSTRA KÄRRSTORPS SOCKEN							
Svedala Lilla 6[1], 1/2 mtl							
Ruth Lundgren-Jönsson	1-8	5,50					2030
Snappsarp 1[1], 3/8 mtl							
Johan Asker	9-27	12,10					9690
SVEDALA SOCKEN							
Aggarp 3[12], 687/10000 mtl							
Johan Asker	28-31	0,65					12646
Aggarp 3[21], 5149505/105506536 mtl							
Johan Asker	32-33	0,45					16814
Överföres		18,70					41180

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		18,70					41180
Aggarp 9^{42}, 1/192 mtl							
Algot Andersson	34-38	2,25					1785
Aggarp 3^{6}, $\frac{5525}{446148}$ mtl							
Algot Andersson	39-43	2,05					1925
Aggarp 2^{47}, 6/108 mtl							
Knut Ohlsson	44-52	4,10	0,30				2770
Aggarp 2^{53}							
Malte Johansson	53-60	1,80	1,05				780
Aggarp sv 2^{43}							
Gunnar Månsson	61-62		1,00				200
Aggarp 3^{30}, 1/18 mtl							
Nils Bertilsson	63-64		0,40				75
Aggarp 4^{16}, 19/4200 mtl							
Nils Bertilsson	65		0,15				30
Aggarp 1^{38}, 191/945 mtl							
Iris Hansson	66-67	0,85					395
Aggarp 1^{65}							
Nils Bertilsson	68-69	0,65					160
Summa		30,40	2,90				49300

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Hugo Persson — Carl Rasmusson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Aggarp nr 19 diknipgsföretag år 1961							
SVEDALA SOCKEN							
Svedala Stora av 2							
Tage Påhlsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	70	0,05		4600	5000	400	20
A-Summa		0,05					20
B. Brukningsbåtnad							730
Summa							750
Svedala Stora 20^{5}, 29/576 mtl							
Tage Påhlsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	71	0,05		4600	5000	400	20
A-Summa		0,05					20
B. Brukningsbåtnad							730
Summa							750
Aggarp av 8^{10}, 8/225 mtl							
Tage Påhlsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	72	0,50		3600	5000	1400	700
"	73	0,10		"	5000	"	140
"	74	0,05		4300	5000	700	35
A-Summa		0,65					875
B. Brukningsbåtnad							1320
Summa							2195

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Aggarp av 8[40], 2/25 mtl							
Tage Påhlsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	75	0,30		4300	5000	700	210
"	76	0,15		3600	5000	1400	210
A-Summa		0,45					420
Summa							420
Aggarp 9[54]							
Nils Bertilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	77	0,05		4300	5000 (5000)	700	35
"	78	0,20		3400	4800 (5000)	1400	280
"	79	0,05		2700	4500 (5000)	1800	90
"	80	0,05		"	4500 (5000)	1800	90
"	81	0,25		3400	4800	1400	350
A-Summa		0,60					845
B. Brukningsbåtnad							500
Summa							1345
Aggarp av 2[43], 73/480 mtl							
Gunnar Månsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	82	0,15		3400	(5000) 4800 (5000)	1400	210
"	83	0,05		2700	4500 (5000)	1800	90
"	84	0,05		"	4500 (5000)	1800	90
"	85	0,15		3400	4800	1400	210
"	86	0,05		4300	5000	700	35
A-Summa		0,45					635
B. Brukningsbåtnad							360
Summa							995

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Aggarp av 19[1], 561613 / 1814400 mtl							
Sven Bergman							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	87	0,20		2700	4700 (5000)	2000	400
"	88	0,10		2100	4200 (5000)	2100	210
"	89	0,15		"	4200 (5000)	2100	315
"	90	0,20		3100	4500	1400	280
"	91	0,25		4200	5000	800	200
"	92	0,15		3200	5000 (5000)	1800	270
"	93	0,15		2200	4200	2100	315
A-Summa		1,20					1990
B. Brukningsbåtnad							1320
Summa							3310
Aggarp av 2[22], 354 / 13608 mtl							
Sven Bergman							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	94	0,15		3100	4500 (5000)	1400	210
"	95	0,15		2100	4200 (5000)	2100	315
"	96	0,05		"	4200 (5000)	2100	105
"	97	0,10		2700	4700	2000	200
A-Summa		0,45					830
B. Brukningsbåtnad							1240
Summa							2070

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Aggarp av 19^{1}, $\frac{561613}{1814400}$ mtl							
Nils Bertilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	98	0,25		4100	4800	700	175
"	99	0,10		"	4800	700	70
A-Summa		0,35					245
Summa							245
Aggarp av 2^{22}, $\frac{354}{13608}$ mtl							
Nils Bertilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	100	0,15		4100	4800	700	105
A-Summa		0,15					105
Summa							105
Sammanställning.							
SVEDALA SOCKEN							
Svedala Stora av 2							
Tage Påhlsson	70	0,05					750
Svedala Stora 20^{5}, 29/576 mtl							
Tage Påhlsson	71	0,05					750
Aggarp av 8^{10}, 8/225 mtl							
Tage Påhlsson	72-74	0,65					2195
Aggarp av 8^{40}, 2/25 mtl							
Tage Påhlsson	75-76	0,45					420
Aggarp 9^{54}							
Nils Bertilsson	77-81	0,60					1345
Transport		1,80					5460

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		1,80					5460
Aggarp av 2^{43}, $\frac{73}{480}$ mtl							
Gunnar Månsson	82-86	0,45					995
Aggarp av 19^{1}, $\frac{561613}{1814400}$ mtl							
Sven Bergman	87-93	1,20					3310
Aggarp av 2^{22}, $\frac{354}{13608}$ mtl							
Sven Bergman	94-97	0,45					2070
Aggarp av 19^{1}, $\frac{561613}{1814400}$ mtl							
Nils Bertilsson	98-99	0,35					245
Aggarp av 2^{22}, $\frac{354}{13608}$ mtl							
Nils Bertilsson	100	0,15					105
Summa		4,40					12185

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sjuspännaregropens fördjupning år 1961				
		Dikessträckan A-B.				
53+00-50+93	207	Schaktning av sandblandad lera, mulljord och något sten m³	550	2:-	1100	
50+93-50+87	6	Betongrör ø 1400 m	6	105:-	630	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	18:-	108	
50+87-36+75	1412	Schaktning av sandblandad lera, mulljord och något sten m³	5350	2:-	10700	
36+75-36+64	11	Fördjupning av befintligt avlopp genom trumma för Lund-Trelleborg järnväg, upphuggning av betongbotten till föreskriven dimension enligt särskild ritning m	11	60:-	660	13198
	Tills. 1636 meter.					
Röjning och borttagning av träd och buskar sträckan 53+00 - 36+64					110	
Omsättningsskatt på rörmaterial					27	137
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						2009
Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning enl. jordersättningslängden						1311
Ersättning för jordupplag och markintrång enligt jordersättningslängden						4845
		Summa kronor				21500
		Dikessträckan B-C.				
36+64-33+73	291	Schaktning,av sandblandad lera, mulljord och något sten m³	1000	2:-	2000	2000
	Tills. 291 meter.					
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						340
		Överföres				2340

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2340
Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning enligt jordersättningslängden						355
Ersättning för jordupplag och markintrång enligt jordersättningslängden						1005
		Summa kronor				3700
		Diksesträckan C–D.				
33+73–32+70	103	Schaktning av sandblandad lera, mulljord och något sten m³	550	2:-	1100	1100
Tills.	103 meter.					
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						210
Ersättning till ägaren av fastigheten Aggarp 9:42 för försvårad överfart						300
Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning enligt jordersättningslängden						170
Ersättning för jordupplag och markintrång enligt jordersättningslängden						420
		Summa kronor				2200
		Diksesträckan D–E.				
32+70–30+74	196	Betongrör ø 900 m	196	42:-	8232	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	196	12:-	2352	
30+74–30+67	7	Betongrör ø 900 m	7	42:-	294	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	7	24:-	168	
30+67–30+32	35	Betongrör ø 900 m	35	42:-	1470	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	35	13:-	455	12971
Tills.	238 meter.					
		Överföres				12971

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				12971
Brunn ø 1600, kopplingar m.m. vid 30+32			st	1	580	
Ommurning av rörutlopp vid 32+70			st	1	350	
Röjning och borttagning av träd och buskar sträckan 32+70-30+32					300	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial					441	1671
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						2158
		Summa kronor				16800
		Dikessträckan E-F.				
30+32-27+55	277	Betongrör ø 900	m	277	42:-	11634
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	277	13:-	3601
27+55-27+48	7	Betongrör ø 900	m	7	42:-	294
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	7	16:-	112
27+48-24+85	263	Betongrör ø 900	m	263	42:-	11046
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	263	11:-	2893 29580
Tills. 547 meter.						
Brunnar ø 1500, kopplingar m.m. vid 29+36, 28+18, 27+18 och 25+78			st	4	570:-	2280
Brunn ø 2000, samt anslutningsrör från vägtrumma, vid sekt. 24+85. Materialet skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			st	1		-
Arbete för uppsättning av brunn, kopplingar m.m. vid 24+85					125	
Röjning och borttagning av träd och buskar sträckan 30+32-24+85					400	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial					1044	3849
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						5071
		Summa kronor				38500

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Summaställning				
	1636	Dikessträckan A-B				21500:-
	291	" B-C				3700:-
	103	" C-D				2200:-
	238	" D-E				16800:-
	547	" E-F				38500:-
Tillg.	2815	meter	Summa kronor			82700:-

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961				
		Dikessträckan G-H.				
0-0+13	13	Betongrör ø 400 m	13	12:25	159:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	13	8:50	110:50	
0+13-2+05	192	Betongrör ø 400 m	192	12:25	2352:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	192	4:50	864:-	
2+05-2+09	4	Betongrör ø 400 m	4	12:25	49:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	6:-	24:-	
2+09-3+04	95	Betongrör ø 400 m	95	12:25	1163:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	95	4:50	427:50	
3+04-3+08	4	Betongrör ø 400 m	4	12:25	49:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	6:50	26:-	
3+08-3+10	2	Schaktning, samt stensättning av avloppets botten o. slänter m	2	58:-	116:-	5341:-
Tillg.	310	meter.				
Omurning av rörutlopp vid 0			st	1	250:-	
Brunn ø 800 med dagvattenintag, kopplingar m.m. vid 1+39			st	1	185:-	
Brunn ø 800, kopplingar m.m. vid 2+26			st	1	150:-	
Intagsbrunn med galler vid 3+08			st	1	250:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial					179:-	1014:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						945:-
			Summa kronor			7300:-

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga Ba.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sjuspännaregropens fördjupning år 1961							
VÄSTRA KÄRRSTORPS SOCKEN							
Svedala Lilla 6[1], 1/2 mtl							
Ruth Lundgren-Jönsson							
Åker				3500	50	1750	1750
"	1000	50	500				500
Snapparp 1[1], 3/8 mtl							
Johan Asker							
Åker				3650	50	1825	1825
"	1000	50	500				500
SVEDALA SOCKEN							
Aggarp 9[42], 1/192 mtl							
Algot Andersson							
Åker				1400	50	700	700
"	600	50	300				300
Aggarp 3[6], 5525/446148 mtl							
Algot Andersson							
Åker				400	50	200	200
"	150	50	75				75
Aggarp 2[47], 6/108 mtl							
Knut Ohlsson							
Åker				1500	50	750	750
"	400	50	200				200
Aggarp 2[53]							
Malte Johansson							
Åker				1950	40	780	
Betesmark				350	10	35	815
Åker	500	40	200				
Betesmark	80	10	8				208
Överföres							7823

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	areal Upplag Areal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Överfört							7823
Aggarp av 2[43]							
Gunnar Månsson							
Betesmark				400	10	40	40
"	100	10	10				10
Aggarp 4[16], 19/4200 mtl							
Nils Bertilsson							
Betesmark				300	10	30	30
"	70	10	7				7
Aggarp 1[38], 191/945 mtl							
Iris Hansson							
Åker				250	40	100	100
"	60	40	24				24
Aggarp 1[65]							
Nils Bertilsson							
Åker				150	40	60	60
"	30	40	12				12
Summa							8106

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med föreläggshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Entreprenören skall i samråd med styrelsen och resp. jordägare överenskomma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Kan sådan överenskommelse ej träffas skola schaktmassorna i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dessa skola uppläggas på viss sida.

3/ Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter.

4/ Schaktmassor får ej uppläggas till större höjd än 1,50 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,25. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.

5/ Sten, > 0,2 x 0,2 x 0,2 m, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna.

6/ Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:e meter och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena är sådana att genomstick erfordras, för att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna skola

upptagas till minst 1 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare släntar än 1:1,25.

7/ Betongrör för trumma vid sektion 50+93 skola uppfylla Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för armerade rör av betong. Rören få ej nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Stängsel utmed avloppet skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

9/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skall omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

10/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.

11/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

12/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.

13/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

14/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

15/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

16/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom anschaktning från

sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

17/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

18/ Fyllningen får ej innehålla sten.

19/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

20/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.

21/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, försett med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

24/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna vägar och telefonledningar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

25/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grumden för vissa dikessträcker med tillhörande brunnar.

26/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 43,21 m.

Vertikal järndubb i Ö. brobalken till betongbro över Segeå, på brobalken, mitt över avloppet och c:a 10 m V om sektion 0.

Fixp. = + 50,16 m.

Horisontal järndubb i N. gaveln till ladugård tillhörande fastigheten Skönadal c:a 0,60 m under sockelns ovankant och c:a 2,5 m V om Ö. långsidans NÖ. knut, samt c:a 320 m S om sektion 58+00.

Fixp. = + 43,585 m.

Vertikal järndubb i sten till S. landfästet å järnvägsbro för Lund-Trelleborgsjärnvägen, V. sidan av järnvägen c:a 0,2 m S om landfästets ytterkant mot avloppet och c:a 1,40 m V om den västra av de två rälsskenorna samt c:a 1 m N om sektion 36+75.

Fixp. = + 45,70 m.

Horisontal järndubb i trappa till lantarbetarbostad c:a 0,2 m över markplanet, i trappans V. kant. Trappan belägen å fastighetens N. långsida samt c:a 4 m Ö om fastighetens V. gavel. Dubben är belägen c:a 30 m N om sektion 30+74.

Fixp. = + 44,605 m.

Vertikal järndubb i cementring till landsvägstrumma, V. sidan av landsvägen Svedala-Hinnesberg mitt över trumméppningen och c:a 0,15/$\overline{0}^{m}$. om cementringens

ytterkant samt cirka 3 m N om sektion 24 +85.

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid synneförrättning angående fördjupning av Sjuspännaregropen över Snapparp nr 1 samt angränsande dike över Aggarp nr 19 m.fl. fastigheter i Svedala och V. Kärrstorps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 15 januari 1960 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Snapparp nr 1 och Aggarp nr 19 m.fl. fastigheter i Svedala och V. Kärrstorps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller de avsedda dikningsföretagens utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. De planerade torrläggningsföretagen avser "dikning", varför synneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådana företag. Dikningsföretagen berör marker tillhörande Aggarp n:ris 1, 2, 3, 4, 8, 9 och 19 samt Svedala Stora n:ris 2 och 20 i Svedala socken samt Svedala Lilla nr 6 och Snapparp nr 1 i V. Kärrstorps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagens läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretagen, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger c:a 2 km N om Mariebergs järnvägsstation på järnvägslinjen Lund-Trelleborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdena utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, ha evad de äro beroende av Sjuspännaregropen varit föremål för synneförrättning 1930 och 1951. 1930 års förrättning, "Nygrävning av den s.k. Sjuspännaregropen av år 1930", omfattade fördjupning av ifrågavarande avlopp med hänsyn till vattenståndet i Segeån i vilken Sjuspännaregropen utmynnar. I 1951 års förrättning, "Segeåns uppgrävning år 1951",

ha markerna kring Sjuspännaregropen påförts båtnad med hänsyn till förbättrad torrläggning genom vattenståndssänkningen i Segeån och har denna båtnad reducerats då Sjuspännaregropen räknades som s.k. avdragsdike. Då avloppen ej ha erforderliga djup och dimensioner för erforderlig torrläggning, har förrättningsmannen på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F och G-H) till de djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för de två dikningsföretagen samtliga dikessträcker utföras.

För samtliga dikessträcker ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar och de ommurningar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas olika lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med röda dubbla linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,9 liter per sekund och hektar för öppna avlopp, 1,0 liter per sekund och hektar för dikessträckan D-E-F och 1,3 liter per sekund och hektar för dikessträckan G-H.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest de nu planerade dikningsföretagen komma till ut-

förande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Vid sektion 24+85 på dikessträckan E-F korsar avloppet allmänna vägen nr 595. Genom allmänna vägen finnes en trumma av vägrör ø 1200 mm. Då avloppet nedströms allmänna vägen skall igenläggas med betongrör ø 900 mm, erfordras brunn ø 2000 mm med 500 mm slamrum och anslutningsrör från vägtrumman. Brunnsmaterial jämte anslutningsrör till brunnen nedströms vägen skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Vägtrumman skall bibehållas oförändrad.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på flera ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna A-B-C-D skall utföras som öppet avlopp, erfordras två nya trummor. Mellan sektionerna 50+87-50+93 finnes en äldre ägobro av plank. Denna bro skall rivas och ersättas med trumma av betongrör ø 1400 mm. Trummans nedströmsända skall ligga på höjden + 40,04 m och dess uppströmsända på höjden + 40,05 m. Trumman skall bekostas av dikningsföretaget. Mellan sektionerna 46+06-46+10 har tidigare funnits en ägobro. Av denna återstår numera endast brofästen. Enär ägarna till fastigheterna både öster och väster om bron ej önska bibehålla densamma, skall dessa brofästen rivas och någon ny trumma således ej byggas. Jämlikt yrkande från ägaren till fastigheten Aggarp 9[42] har påfordrats bro på sträckan C-D. Då någon bro nu ej finnes, kan det ej åligga dikningsföretaget att utföra en sådan, men synes det skäligt att, då behov av bro torde föreligga, det utgår ersättning för försvårad överfart. Synemännen bestämma sålunda, att dikningsföretaget (Sjuspännaregropens fördjupning år 1961) skall

innan arbetena igångsättas till ägaren av Aggarp 9[42] utgiva 300 kronor för försvårad överfart.

Då de nya dikessträckorna D-E-F och G-H skola utföras som täckta ledningar, erfordras här inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Järnväg.

Ifrågavarande dikningsföretag (Sjuspännaregropens fördjupning år 1961) korsar vid sektion 36+75 järnvägslinjen Lund-Trelleborg. I korsningspunkten finnes en bro med fri spännvidd av 3,55 meter.

De av trummans bottenläge beroende markerna ingå i dikningsföretaget Nygrävning av den s.k. Sjuspännaregropen av år 1930. Enligt planen för det företaget ansåga bottenläget för bron vara tillfyllest men då viss pålning under landfästena skulle komma att ligga ovanför blivande lågvattenyta, föreskrevs att pålarna skulle igjutas i betong. Det nya företaget avser en sänkning av befintlig brobotten med c:a 20 cm och erfordras, att betongbotten sålunda upphugges i enlighet med skiss (bil. 14.). Trafiken är nedlagd sedan 1960 på ifrågavarande bandel och torde banan enligt uppgift så småningom rivas. Att nedlägga några större kostnader på rör genom trumman kan därför inte ligga i Statens Järnvägars eller företagets intresse. Det får dock anses att om fördjupningen utföres på det sätt som här föreslagits, så måste brons stabilitet försvagas och förutsätter åtgärden sålunda att någon regelbunden trafik ej skall framföras.

Arbetet skall bekostas av dikningsföretaget Sjuspännaregropens fördjupning år 1961.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättningar för markåtgång genom dikets vidgning samt för uppläggning av

jord på dikessträckan A-B-C-D skall utgå enligt jorderssättningslängden, (bil. Ba.)

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckerna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagens styrelser, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagens utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961 till 7.300:- kronor och för Sjuspännaregropens fördjupning år 1961 till 82.700:- kronor. Kostnadsförslagen ha bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B.).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen, och alltså värderat markerna dels efter företagens genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad, brukningsbåtnad och markvinst har även båtnad beräknats av den insparade årliga remsningskostnaden för det öppna diket som rörlägges. Resultatet av värderingen och båtnads-

uppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Med hänsyn till de förhandenvarande förhållandena ha de marker, vilka vinna båtnad uppdelats i två samfälligheter. Sjuspännaregrepens fördjupning år 1961 omfattar avloppet A-B-C-D-E-F och Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961 omfattar avloppet G-H.

För Sjuspännaregrepens fördjupning år 1961 föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har samfälligheten uppdelats i två avdelningar på sätt, som närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-27 och 32-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19.930:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 27.400:- (21.500 + 3700 + 2.200) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 28-31 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 29.370:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 55.300:- (16.800 + 38.500) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	19.930:-	A-B-C-D	27.400:-	1,374811
2	29.370:-	D-E-F	55.300:-	1,882873

Fördelas kostnaderna för samfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
49.300:-	82.700:-	1.677484

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med 19.930:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för dikning inom eget område eller med 27.400:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 1.374811.

Avdelning 2 med 29.370:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för sin egen torrläggning eller med 55.300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 1,882873.

För Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961 har kostnaden beräknats till 7.300:- kronor och båtnaden har uppskattats till 12.185:- kronor. Relativa kostnaden för samfälligheten utgör sålunda 7.300 : 12.185 = 0,599097. Anledning till uppdelning i avdelningar föreligger ej.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 §§ och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I föreläget angivna höjder äro hänförda till rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av föreläggningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C). Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbrukningenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbrukningenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen lämna sökandena tillstånd att utföra företaget i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat föreläg och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C., är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på föreslagaritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande vara för samtliga delägare bindande.

Mom.9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet skall när det gäller Sjuspännaregrop-ens fördjupning år 1961 fördelas efter de procenttal, som finnes närmare angivna i kol. 4-6 av underhållsfördelningslängden (Bil. Bb.).

För Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961 skall underhållet fördelas på samma sätt som kostnaderna för samfällighetens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnes närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da.)

Beträffande fastigheterna Aggarp 3^{12}, 3^{21} och Snapparp 1^{1} inom Sjuspännaregrop-ens fördjupning år 1961 har vid 1930 års förrättning fastställts ett underhåll i hela företaget med 14,02 %. Genom den nu föreslagna rörledningen D-E-F minskar underhållet för 1930 års företag med c:a 15 %. I den nu föreslagna fördjupningen och breddningen av sträckan A-B-C-D kommer underhållet att öka och har denna ökning beräknats till c:a 30 %. Enligt dagens prisläge kan blivande normalt underhåll på sträckan A-B-C-D beräknas till 812 kronor och skulle ovannämnda fastigheter deltaga med 22,783 % eller c:a 185 kronor. För sträckan D-E-F uppgår underhållet till 236 kronor. Synemännen finna därför skäligt föreskriva att fastigheterna Aggarp 3^{12}, Aggarp 3^{21} och Snapparp 1^{1} skola befrias från normalt underhåll i sträckan A-B-C-D under förutsättning att rörledningen på sträckan D-E-F utföres. För övriga fastigheter har fördelningstalen jämkats med hänsyn till det ökade underhåll som uppstår på sträckan A-B-C-D.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträcker, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från silobyggnad och urin från djurstall får tilledas avloppet endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar, som utförts.

Mom. 11, Organisation m.m.

För handhavande av angelägenheter rörande Sjuspännaregropens fördjupning år 1961 skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

För handhavande av angelägenheter rörande Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961 skola delägarna utse en sysslesman.

Styrelsen och sysslesmannen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt - med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter för fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelseordföranden resp. sysslesmannen och hos dessa hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas Sjuspännaregropens fördjupning år 1961 och Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen för Sjuspännaregropens fördjupning år 1961 utgå med 98:60 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med två kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Särskilda yrkanden.

Ägaren till fastigheten Aggarp 9^{54} (Nils Bertilsson) i Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961 har yrkat enligt protokollet § 23 att rörläggning över fastigheten Aggarp 9^{54} ej måtte ske, och skulle det öppna avloppet bibehållas där. Synemännen anse dock att rörläggning bör utföras över fastigheten Aggarp 9^{54}, då annars en sträcka av 25 m i företaget skulle lämnas öppen och orsaka uppdämning av sno m.m.

Övriga yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Hugo Persson

Karl Rosmarin

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfällighet beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Sjuspännaregropens fördjupning år 1961.						
VÄSTRA KÄRRSTORPS SOCKEN						
Svedala Lilla 6^{1}, 1/2 mtl						
Ruth Lundgren-Jönsson	-					
Avd. 1, ägofig. 1-8		2030	2790:96	2790:96	3,375	
Snapparp 1^{1}, 3/8 mtl						
Johan Asker	S					
Avd. 1, ägofig. 9-27		9690	13321:88	13321:88	16,109	
SVEDALA SOCKEN						
Aggarp 3^{12}, 687/10000 mtl						
Johan Asker	S					
Avd. 2, ägofig. 28-31		12646	23811:07	23811:07	28,792	
Aggarp 3^{21}, $\frac{5149505}{103506336}$ mtl						
Johan Asker	S					
Avd. 1, ägofig. 32-33		90	123:85			
Avd. 2.		16724	31488:93	31612:78	38,226	
Aggarp 9^{42}, 1/192 mtl						
Algot Andersson	S					
Avd. 1, ägofig. 34-38		1785	2453:94	2453:94	2,967	
Aggarp 3^{6}, $\frac{5525}{446148}$ mtl						
Algot Andersson	-					
Avd. 1, ägofig. 39-43		1925	2646:57	2646:57	3,200	
Aggarp 2^{47}, 6/108 mtl						
Knut Ohlsson	-					
Avd. 1, ägofig. 44-52		2770	3808:33	3808:33	4,605	
Aggarp 2^{53}						
Malte Johansson	-					
Avd. 1, ägofig. 53-60		780	1072:44	1072:44	1,297	
Överföres		48440		81517:97	98,571	

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		48440		81517:97	98,571	
Aggarp sv 2[43]						
Gunnar Månsson	-					
Avd. 1, Ägofig. 61-62		200	274:82	274:82	0,332	
Aggarp 3[30], 1/18 mtl						
Nils Bertilsson, avd. 1. Ägofig.63-64	-	75	103:02	103:02	0,124	
Aggarp 4[16], 19/4200 mtl						
Nils Bertilsson	-					
Avd. 1, Ägofig. 65		30	41:10	41:10	0,050	
Aggarp 1[38], 191/945 mtl						
Iris Hansson	-					
Avd. 1, Ägofig. 66-67		395	543:07	543:07	0,657	
Aggarp 1[65]						
Nils Bertilsson	-					
Avd. 1, Ägofig. 68-69		160	220:02	220:02	0,266	
Summa		49300		82700:--	100,000	

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961						
SVEDALA SOCKEN						
Svedala Stora ay 2						
Tage Påhlsson	S					
Ägofig. 70		750		449:32	6,155	
Svedala Stora 20^{5}, 29/576 mtl						
Tage Påhlsson	S					
Ägofig. 71		750		449:32	6,155	
Aggarp ay 8^{10}, 8/225 mtl						
Tage Påhlsson	S					
Ägofig. 72-74		2195		1315:02	18,014	
Aggarp ay 8^{40}, 2/25 mtl						
Tage Påhlsson, Ägofig.75-76	S	420		251:62	3,447	
Aggarp 9^{54}						
Nils Bertilsson	-					
Ägofig. 77-81		1345		805:79	11,038	
Aggarp ay 2^{43}, 73/480 mtl						
Gunnar Månsson	-					
Ägofig. 82-86		995		596:10	8,166	
Aggarp ay 19^{1}, $\frac{561613}{1814400}$ mtl						
Sven Bergman	S					
Ägofig. 87-93		3310		1983:01	27,164	
Aggarp ay 2^{22}, $\frac{354}{13608}$ mtl						
Sven Bergman	S					
Ägofig. 94-97		2070		1240:13	16,988	
Aggarp ay 19^{1}, $\frac{561613}{1814400}$ mtl						
Nils Bertilsson	-					
Ägofig. 98-99		245		146:78	2,011	
Transport		12080		7237:09	99,138	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		12080		7237:09	99,138	
Åkerp av 2[22] 354, 13608 mtl						
Nils Bertilsson	-					
Ägofig. 100		105		62:91	0,862	
Summa		12185		7300:-	100,000	

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

UNDERHÅLLS- Bilaga Db.

FÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Sjuspännaregropens fördjupning år 1961			**Fastighets andel i framtida underhållet**			
FRU ALSTADS SOCKEN			på dikesstr. D-E-F	på dikesstr. A-B-C-D	därest ej rörledningen utföres str. D-E-F	
Fru Alstad sv 4^{8}						
Allan Nilsson			-	0,009	0,007	
Fru Alstad 4^{7} och sv 4^{8}						
Sigvard Pettersson			-	2,107	1,627	
VÄSTRA ALSTADS SOCKEN						
Minnesberg 1^{4}						
Minnesberg Tegelbruks AB			-	0,379	0,293	
Alstad Lilla 5^{3}						
Anders Persson			-	0,388	0,300	
Alstad Västra 25^{1}						
Carla Kristersson			-	15,094	11,655	
Ödmaden 1^{3}						
Lorentz Larsson			-	0,078	0,060	
Ödmaden 1^{10}						
Brer Isberg			-	0,613	0,473	
Ödmaden 1^{7}						
John Claus			-	0,554	0,428	
SVEDALA SOCKEN						
Lindholm sv 1^{13}						
Anders Persson			-	42,571	32,872	
Aggarp 3^{16}						
John Claus			-	0,417	0,322	
Aggarp 4^{3}						
John Claus			-	2,147	1,658	
Aggarp 4^{7}						
Ludvig Rasmussen			-	1,224	0,945	
Överföres				65,581	50,640	

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
			Fastighets andel i framtida underhållet			
			på dikesstr. D-E-F	på dikesstr. A-B-C-D	däröst ej förrättningen utföres str. D-E-F	
Överfört			-	65,581	50,640	
Aggarp 3:29						
Anna Bendesson			-	1,077	0,832	
Aggarp 3:15						
Otto Ohlsson			-	0,097	0,075	
u Aggarp 3:12						
Johan Aaker			32,301	-	1,110	
u Aggarp 3:21						
Johan Aaker			42,948	-	1,215	
Aggarp sv 19:1						
Sven Bergman			-	0,417	0,322	
u Aggarp 9:42						
Algot Andersson			-	4,522	3,492	
u Aggarp 3:6						
Algot Andersson			-	4,555	3,517	
Aggarp 3:27						
Statens Järnvägar			-	0,069	0,053	
u Aggarp 2:47						
Knut Olsson			-	7,608	5,875	
u Aggarp 2:53						
Malte Johansson			-	3,871	2,989	
Aggarp 2:16						
Knut Ohlsson			-	0,009	0,007	
Överföres			75,249	87,806	70,127	

UNDERHÅLLS-
KOSTNADS FÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
			Fastighets andel i framtida underhållet			
			på dikesstr. D-E-F	på dikesstr. A-B-C-D	därest ej förrättningen utföres str. D-E-F.	
Överfört			75,249	87,806	70,127	
u Aggarp av 2[43]						
Gunnar Månsson			-	1,063	0,821	
u Aggarp 3[30]						
Nils Bertilsson			-	0,394	0,304	
u Aggarp 4[16]						
Nils Bertilsson			-	0,136	0,105	
u Aggarp 1[38]						
Iris Hansson			-	1,360	1,050	
u Aggarp 1[65]						
Nils Bertilsson			-	0,727	0,561	
VÄSTRA KÄRRSTORPS SOCKEN						
u Snappero 1[1]						
Johan Asker			24,751	-	20,458	
u Svedala Lilla 6[1]						
Ruth Lundgren-Jönsson			-	8,514	6,574	
Summa			100,000	100,000	100,000	

Svedala den 23 mars 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Hugo Persson


Karl Rasmusson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-2

BRUNN, ø 800, ø 1500, ø 1600 och ø 2000.



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Dagvattenintag anordnas vid sektion 1+39 genom att ett 300 x 300 mm stort hål upptages i brunnsväggen på lämplig höjd och ett galler fästes för hålet.

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1960


Bilaga 1.

Typritning I-2

INTAG SBRUM

ø 800 vid 3+08

Sektion A-A



Torvsättning


Stensättning med stenar av en mansbördas storlek

Betonglock med handtag

Galler av rundjärn, minst ϕ 10, c/c 50 fastsvetsade vid plattjärn, 25×4, varvid det övre bör omsluta brunnen


Lös betongplatta eller i-gjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Sektion B-B



Bult ½" × 80

Sektion C-C



Uthuggen öppning, höjd 1,5 d

Mått i mm

Statens Reproduktionsanstalt 1958

Skala 1:50
Måtti mm.


Bilaga 8.

Typritning O-3


Ommurning

vid sek. 32+70

Sektion A-A.




Sektion B-B




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga H.
Typritning O-4
Ommurning
vid sekt. O.

Typritning för ommurning





Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 23 mars 1961 avslutad laga syneförrättning angående Sjuspännaregropens fördjupning år 1961 och Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961, Svedala och V. Kärrtorps socknar av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Växjö i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 juni 1961.

Ex officio:
A. Robertsson



Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län.

Diarie nr

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Aggarp nr 19 dikningsföretag år 1961

Socken	Län
Svedala	**Malmöhus**

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman~~ — Ende intressent

Lantbrukare Sven Bergman, Aggarpsdal, Svedala

Statligt stöd bev. av lbrsin den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		

Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
23/3 1971			
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr

Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av
27 oktober 1961	**Tekniker B. Johansson**

Vid besiktningen befanns, att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Malmö den 15 december 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör