





Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL
Allerum-Dompäng dikningsföretag år 1962

1 *Allerums* SOCKEN (MAR) AV *Malmöhus* LXX

UPPRÄTTAT ÅR (1962) { I HAN } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV




ORIGINAL

Förste assistent

ANTAL RITN. ST. 2 LANTBRUKSNAMNDENS ARKIV Nr. 1544 - 2 ★ 2177


G D C B A

Skala 1:50
Kopplingsbrunn vid intaget A



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100



Förslag till
Allerum-Dämpning diktningföretag år 1962

Allerums socken (par) av Malmöhus län

upprättat år (en) 1962 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)
T. Hårdemark

Förste assistent
(Titel)

Antal ritn. st. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr 1544 M - 2 * 2177

Statens Reproduktionsanstalt 1947

M - 2★2177

Handlingar
till
ALLERUM-DOMPÄNG DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1962
i Allerums socken
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1962 av
T. Herdenberg
Förste assistent

~~Fnr. 1544~~

Handlingar
till
ALLERUM-DOMPÄNG DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1962
i Allerums socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1962 av
T. Herdenberg
Förste assistent

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1-15		" 8-27
Värderingslängd	bil. A	" 28-31
Kostnadsförslag	" B	" 32-35
Arbetsbeskrivning	" C	" 36-38
Utlåtande	" D	" 39-51
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 52.
Typritningar: B -1	" E	" 53.
B -2	" F	" 54.
I -2	" G	" 55.
B -3	" H	" 56.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträ-

den under syneförrättning enligt
vattenlagen avseende torrläggning
av mark tillhörande Allerum nr 1¹
m.fl. fastigheter, Allerums socken,
Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1a, 1 b) hade genom i ortstidning
införd kungörelse den 27 april 1962 (bil. 2) sammanträde utsatts att hållas
den 15 maj 1962 kl. 15.00 i Allerums kommunalrum. Kända sakägare hade till-
sänts skriftliga underrättelser om sammanträdet enl. upprättad förteckning
(bil. 3). På utsatt tid och plats inställde sig undertecknad förrättningsman
samt skiftesgodemännen Knut Hansson och Gunnar Nilsson, varjämte följande in-
funnit sig:

Allerums och Fleningepastorat genom murare Gösta Persson, Domsten,

enl. fullmakt bil. 4
för Allerum 1¹

Stiftsnämnden i Lund genom ovanstående Gösta Persson

enl. förordnade " 5

Ahle Grönvall	äg. Dompäng 3 ¹	
Märtha Andersson	" $\frac{1}{2}$ av Dompäng 1 ¹⁹	genom
vägm. Jöns Andersson		enl. fullmakt " 6
Elsa Larsson	" $\frac{1}{2}$ av Dompäng 1 ¹⁹	
Karl Gustav Andersson	" Dompäng 1 ^{17,18}	genom
Fru Berta Andersson		
Oscar Olsson	" Hjälmskult Kungsgård 1 ⁵²	
Arvid Svensson	" Allerum 1 ⁵	
Knut Nilsson	" " 13 ⁴	

Hårsähus-Hjälmsults dikningsföretag av år 1936 genom

Lantbr. Hugo Johnsson

Dompäng-Myrarps dikningsföretag av år 1939 genom Ahle Grönvall

Hjelmshult nr 1 m.fl. dikningsföretag av år 1890 genom

fröken Margit J:son Leire

Horsähusens vägförening genom Lantbr. Hugo Johnsson enl. fullmakt bil. 7

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom

ingenjör Eric Eliasson " " " 8

tills. med vägmäst. K. Granquist.

Gunnar Larsson arr. Allerum 1 o.sambrukare Åke Larsson

Stig Grönvall " Tornhult 3¹.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bil. 1a, 1b.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla och visste sig dessa icke stå i jävsförhållande till sakägarna. Godemännen förklarade att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän. Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 3.

Vid förundersökningen till förrättningen hade Knut Nilsson, Allerum 13⁴, Ahle Grönvall, Dompäng 3¹ och Arvid Svensson, Allerum 1⁵ undertecknat förening med sökanden till förrättningen och yrkat, att förrättningen skulle omfatta även den tillhörig mark. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den prövats lämplig, bil. 9.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade vissa fältarbeten och markundersökningar utförts. Sökandena hade därvid framfört yrkanden och önskemål angående ifrågavarande torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag upprättats och prel. beräkningar utförts. Det upprättade förslaget framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökanden yrkade företagets utförande i enlighet med det uppgjorda förslaget och påyrkade Knut Nilsson nu även upptagande av den sträcka i förslaget, som betecknats med B-Ba, vilken sträcka vid utredningen medtagits som s.k. avdragsdike.

§ 6.

Det meddelades, att berörd trumma för allm. vägen nr 1398 utgjordes av en äldre stentrumma, som i båda ändarna förlängts med 300 mm vägrör av betong samt försetts med intagsbrunn, D 600 mm, uppströms trumman hösten år 1961. Arrendatorn av Tornhult 3¹, Stig Grönvall, framhöll, att trumman bör sänkas till det djup, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av åkern uppströms trumman och meddelade att ägarna till Tornhult 3¹ befullmäktigat inspektoren L. Gullstrand att föra deras talan vid förrättningen men att denne blivit förhindrad genom sjukdom. Grönvall skulle anhålla, att ägarna till Tornhult 3¹ snarast och senast inom en vecka skulle göra framställning om trummans ombyggnad.

Ingenjör Eriksson meddelade, att efter vad som förekommit angående avhandlade trumma är Vägförvaltningen beredd att svara för och bekosta ombyggnad av trumman med vägrör av 300 mm. diameter och två stycken av- och anslutningsbrunnar för trumman.

§ 7.

Vägmästare Andersson som ombud för Äg. till $\frac{1}{2}$ av fastigheten Dompäng 1¹⁹ och Elsa Larsson som Ägare till $\frac{1}{2}$ av denna fastighet meddelade, att överenskommelse kunde träffas med Dompäng-Myrarps dikningsföretag av år 1939 om avledande av ytvatten och kloakvatten till ledning ingående i detta företag, vilken vattenföring nu avleddes till huvudavloppet inom nu planerat företag. Andersson hade emellertid just erhållit kännedom om att kommunen upptagit ärendet om anläggning av kloakledningar med reningsverk för beslut d. 21/5 i år och att med all sannolikhet anläggningen skulle komma till utförande. Vid detta förhållande vore tvångsanslutning om avledandet av kloakvattnet till kommunens rörnät att påräkna medan däremot ytvattnet finge avledas för sig. Ägarna till fastigheterna Dompäng 1¹⁷, 1¹⁸ och 1¹⁹ anhålla i anledning härav att få insläppa endast ytvattnet från dessa fastigheter i ledning inom Dompäng-Myrarps dikningsföretag av år 1939. Efter enskild överläggning mellan Ahle Grönvall och Hugo Johnsson medgav förenämnda dikningsföretag det nu begärda tillståndet om ytvatteninsläppet och enades fastighetsägarna och dikningsföretaget om anslutningsvillkoren och hade Ägarna till Dompäng 1¹⁷, 1¹⁸ och 1¹⁹ icke något yrkande vid nu handlagda företag.

§ 8.

Företrädaren för Hårsahus-Hjälmskults dikningsföretag av år 1936, Hugo Johnsson, yrkade att nuvarande intagsbyggnad vid punkt A bibehållas men kompletterades, så att en sluten fyrkantig betongbrunn erhålles.

§ 9.

Befullmäktigade ombudet för Hårsahusens vägförening, Hugo Johnsson, anhöll att genomgång av vägbanan och höljning av rören måtte ske så snabbt som möjligt och att mjölkskjuts, som trafikerar vägen mellan klockan 6,45-9.00 icke hindras eller tvingas att köra ut å intilliggande

Åker. Johnson påyrkade, att företaget skulle svara för och bekosta vägbanans iordningsställande efter genomgången och avhjälpandet av ev. sättningar inom vägbanan under 3 månaders tid efter det genomgången skett.

§ 10.

För ev. skada å gröda vid grävningsarbetenas utförande begärdes ersättning. Inga andra ersättningar skulle utgå.

§ 11.

Meddelades att synegång företagits av synemännen före sammanträdet. Ytterligare synegång påkallades icke.

§ 12.


Meddelades att nytt sammanträde kommer att hållas på samma plats tisdagen den 12 juni 1962 kl. 10.00 och att styrelseval då avsågs att äga rum, varefter sammanträdet upplöstes.

Allerum den 15 maj 1962.


T. Herdenberg

Förste assistent





Gode män

År 1962 den 12 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gunnar Nilsson och Knut Hansson å Allerums kommunalrum för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Allerums och Fleninge pastorat genom agronom Ivar Ph. Pålsson, se bil. 4
Stiftsnämnden i Lund genom ovanstående Ivar Ph. Pålsson enl. fullm. se bil. 5
Dompäng-Myrarps dikningsföretag av år 1939 genom Ahle Grönvall
L. Gullstrand enl. fullm. se bil. 10 och 11.

Ahle Grönvall
 Arvid Svensson
 Knut Nilsson
 Gunnar Larsson

§ 13.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 14.

Förrättningsmannen föredrog en från äg. till Tornhult 3¹ genom befullmäktigade inspektoren L. Gullstrand inkommen föreningsskrivelse, vilken vitsordades av synemännen och bilades protokollet, bil. 10 och bil. 11 o. 12.

§ 15.

Den i ovannämnda föreningsskrivelse begärda ombyggnaden av trumman för allm. vägen nr 1378 har synemännen bestämt skola utföras. Förslag till utlåtande härom har av förrättningsmannen, jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen avsänts till Vägförvaltningen i Malmöhus län. Vägdirektören har i meddelande förklarat sig icke ha någon erinran mot förslaget i denna del, bil. 13, 14 och 15.

§ 16.

Redogörelse lämnades för det slutliga förslaget. Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom	bilaga A
kostnadsförslaget	"	" B
arbetsbeskrivningen	"	" C
typritningar	"	" E, F, G och H.

§ 17

Synemännen avgav sitt utlåtande, bil. D, med underbilaga Da. Avskriften

och kopior av företagets handlingar och ritningar kommer inom en månad här-
 efter att översändas till styrelseordföranden. Denne skall förvara dessa
 och hålla dem tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga
 avskrifter.

§ 18.

Delägarna önskade välja styrelse för företaget och utsågs

Åke Larsson såsom ordförande och ledamöterna
 Ahle Grönvall och Knut Nilsson.

Till revisorer utsågos Ivar Ph. Pahlsson och Arvid Svensson.

§ 19.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hantlangning och
 virke vid förundersökningen uppgått till 142,- kr, vilket förskotterats
 av arr. Gunnar Larsson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet
 hade förskotterats av Allerum m.fl. pastorat med 65,- kr. Gode männens
 arvoden uppgingo till 132,32 kr, vilket betalades av Allerum m.fl. pasto-
 rat genom Ivar Ph. Pahlsson.


§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bi-
 drag och garantilån till utförandet av företaget.

§ 21.

Då inget ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt
 förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöstes.

Allerum den 12 juni 1962.




T. Herdenberg

Förrättningsman




1544

Dnr III M9 19 60.





R E S O L U T I O N.

Översändes till förste assistenten Torsten Herdenberg - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 februari 1960.


På länsstyrelsens vägnar:


O. Hulterström


B. Ulmén

(Fm. 1544.)

9



insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr Li 6/60

ink. 21 /1 -60.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{ross} tillhörig mark inom Allerums

socken(-nar) av Malm. län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av sträckan V-XV +34 ingående i df.N:o 1 Hjälmskult m.fl.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ödåkra

Meddelanden om förrättningen ställes till Kyrk.K.Bruno Fredlund, Allerum, Ödåkra

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Allerum den 13 jan. 19 60

Sökandes namn:

Fastighet:

Allerums och Fleninge pastorat för fastigheten Allerum 1:1 utjorden

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Ale Grönvall	ägare av fastigheten	Dompäng 1:4
~~Tornhult St. 1:1~~ Stig Grönvall	» » »	Tornhult St. 1:1
Knut Nilsson	» » »	Allerum 13:4
Arvid Svensson		Allerum 1:11
Kurt R. Leichnering		Hjälmskults Kungsgård 1:49
Jöns Andersson		Dompäng 1:19
Karl Gustaf Andersson		Dompäng 1:17

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten Torsten Herdenberg.

Malmö den 28 januari 19 60.

På Lantbruksnämndens vägnar:



Wilhelm Ohlsson

Dnr III

30 JAN 1960

Utdrag ur protokollet fört vid sammanträde med
Allerums och Fleninge pastoratskyrkoråd den 19 okt. 1959.

§ 13.

Enligt ett tidigare åläggande av boställsnämnden hade kyrkorådet vidtalat lantbruksnämnden beträffande möjligheten att igenlägga ett öppet dike, som går tvärs över planen å utjorden till lönebostället Allerum nr 1.

Förste assistenten T. Herdenberg, Malmö, hade nu inkommit med förslag till realiserande av ovannämnda ärende innefattande såväl ritningar som arbetsbeskrivning och kostnadsförslag. Då det emellertid visat sig, att detta arbete ej berör enda-st|lönebostället ifråga utan jämväl flera intillliggande egendomar beslöt kyrkorådet att ansöka om s.k. "laga förrättning."

§ 14.

Till att justera dagens protokoll utsågos för Allerum agronom Ivar Ph. Pahlsson och för Fleninge kommunalkassör Axel Nilsson.

Allerum och Fleninge som ovan

W. Gunnarsson
Ordf.

Justerat:

Ivar Ph. Pahlsson

Axel Nilsson

Rätt utdraget betygar

W. Gunnarsson

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av Allerum 1^a m. fl. fastigheter i Allerums socken av Malmöhus län kommer att hållas å Allerums kommunalrum tisdagen den 15 maj 1962 kl. 15.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen beröras dels marker till Allerum nr 1 och 13, Hjelmshult Kungsgård nr 1, Dompäng nr 3 och Tornhult nr 3 dels dikningsföretagen nr 1 Hjelmshult, nr 1 Allerum, nr 1 Myrarp och nr 1 Horsahult av år 1890, Hårsahus-Hjelmshults dikningsföretag av år 1936, dikningsföretaget Dompäng-Myrarp av år 1939 och Horsahusens vägförening i Allerums socken samt allmänna vägen nr 1398 Allerum—Kattarp.


Malmö den 25 april 1962.

Enl. förordnande:

T. Herdenberg

Förste assistent,
Lantbruksnämnden

Att ovanstående kungörelse varit införd i Nordvästra Skånes Tidningar fredagen den 27 april 1962 intygas:


T. Herdenberg


Förste assistent.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum 1¹ m.fl. fastig-
heter i Allerums socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Länsstyrelsen	Malmö	25/4 1962
Skiftesgodemannen Lantbr. Gunnar Nilsson, Åkerslund,	Ödåkra	" "
Skiftesgodemannen Lantbr. Knut Hansson, Flenninge 16,	"	" "
Allerum och Fleninge Pastoratskyrkoråd, Kyrkoherde K. Bruno Fredlund,	"	" "
Lantbrukare Ahle Grönvall, Dompängslund, Fr. Märtha Andersson, Dompäng,	"	" "
" Elsa Larsson, "	"	" "
Herr Karl Gustav Andersson, Dompäng, Lantbr. Oscar Olsson, Hjälmshult,	"	" "
Trädg. mästare K.R. Leichsenring, Hjälmshult,	"	" "
Grevinnan Elisabeth Beck-Friis, Friherrinnan Charlotte Trolle och Barbara Wachtmeisters dödsbo,		
Kulla Gunnarstorps slott,	Hittarp	" "
Lantbr. Knut Nilsson, Allerum 1,	Ödåkra	" "
" Arvid Svensson, " 1,	"	" "
" Gunnar Larsson, " 1,	"	" "
" Stig Grönvall, Tornhults gård,	"	" "
Nr 1 Hjälmshult m.fl. hem. dikningsföretag år 1890, Fröken Margit J:son Leire, Hjälmshults Kungsgård,	"	" "
Hårsahus-Hjälmshult dikningsföretag av år 1926, Hemmansägare Hugo Johnson, Allerum,	"	" "
Dompäng-Myrarp dikningsföretag av år 1939, Lantbr. Ahle Grönvall, Dompängslund,	"	" "
Hårsahusens vägförening, Lantbr. Börje Jonsson, Karlsborg, Allerum,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 25 april 1962.


T. Herdenberg

Förste assistent

The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the
the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the
the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the
the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the
the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the
the thirty-first is the fact that the
the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the
the thirty-fourth is the fact that the
the thirty-fifth is the fact that the
the thirty-sixth is the fact that the
the thirty-seventh is the fact that the
the thirty-eighth is the fact that the
the thirty-ninth is the fact that the
the fortieth is the fact that the
the forty-first is the fact that the
the forty-second is the fact that the
the forty-third is the fact that the
the forty-fourth is the fact that the
the forty-fifth is the fact that the
the forty-sixth is the fact that the
the forty-seventh is the fact that the
the forty-eighth is the fact that the
the forty-ninth is the fact that the
the fiftieth is the fact that the
the fifty-first is the fact that the
the fifty-second is the fact that the
the fifty-third is the fact that the
the fifty-fourth is the fact that the
the fifty-fifth is the fact that the
the fifty-sixth is the fact that the
the fifty-seventh is the fact that the
the fifty-eighth is the fact that the
the fifty-ninth is the fact that the
the sixtieth is the fact that the
the sixty-first is the fact that the
the sixty-second is the fact that the
the sixty-third is the fact that the
the sixty-fourth is the fact that the
the sixty-fifth is the fact that the
the sixty-sixth is the fact that the
the sixty-seventh is the fact that the
the sixty-eighth is the fact that the
the sixty-ninth is the fact that the
the seventieth is the fact that the
the seventy-first is the fact that the
the seventy-second is the fact that the
the seventy-third is the fact that the
the seventy-fourth is the fact that the
the seventy-fifth is the fact that the
the seventy-sixth is the fact that the
the seventy-seventh is the fact that the
the seventy-eighth is the fact that the
the seventy-ninth is the fact that the
the eightieth is the fact that the
the eighty-first is the fact that the
the eighty-second is the fact that the
the eighty-third is the fact that the
the eighty-fourth is the fact that the
the eighty-fifth is the fact that the
the eighty-sixth is the fact that the
the eighty-seventh is the fact that the
the eighty-eighth is the fact that the
the eighty-ninth is the fact that the
the ninetieth is the fact that the
the ninety-first is the fact that the
the ninety-second is the fact that the
the ninety-third is the fact that the
the ninety-fourth is the fact that the
the ninety-fifth is the fact that the
the ninety-sixth is the fact that the
the ninety-seventh is the fact that the
the ninety-eighth is the fact that the
the ninety-ninth is the fact that the
the hundredth is the fact that the

Utdrag ur protokollet fört vid 3:dje ordinarie
pastoratskyrkostämman med Allerums och Fleninge församlingar den
26 dec. 1962.

§ 13.

Sedan enhälligt beslutats dels att även för år 1962 från
vardera församlingen skulle utses ett ombud jämte suppleant, som skulle
äga bemyndigande att för pastoratet tala och svara vid förrättningar
avseende pastoratets ecklesiastika egendomar belägna inom ombudets egen
församling dels och bestämt att dagsarvodet för så tjänstgörande ombud
respektive suppleant skulle utgå med samma belopp som för ombuden i den
borgerliga kommunen återvaldes för Allerums församling agronom Ivar
Ph. Pålsson, Hittarp, som ombud med murare Gösta Persson, Domsten, som
suppleant. För Fleninge församling återvaldes kommunalassistent Axel
Nilsson, Fleninge, som ombud. Till ersättare för honom återvaldes kyrko-
värden Hans Nilsson, Fleninge.

Allerum och Fleninge som ovan

T. Tengstrand
Ordf.

Justerat:

Axel Nilsson

Tore Tengstrand

Rätt utdraget betygar

T. Tengstrand

Avskrift.Bil. 5.

R e s o l u t i o n .

Herr kyrkoherden K.B. Fredlund eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning. Lund den 14 maj 1962.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

A. Neuman

Gerda Korlén

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

Gösta Persson, Domsten

K. Bruno Fredlund

Kyrkh.

Avskrift av avskrift

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66 A, Malmö C

Tel. 93 45 80 (växel)

Ink. till Lunds Stiftsnämnd
1962 den 9/5 Dnr. 398

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö .

Sammanträdet för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Allerum 1¹ m.fl. fastigheter i Allerums s:n kommer att

hållas å Allerums kommunalrum tisdagen den 15 maj 1962 kl. 15.00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande kronan under allm disposition, nämligen ecklesiastika fastigheten Allerum 1¹, och då denna fastighet och kronoegendomen Hjälmskult Kungsgård nr 1 äro delägare i äldre berörda dikningsföretag, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 25 april 1962.

I tjänsten:

T. Herdenberg

Förste assistent, Lantbruksnämnden

Kopia.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av Allerum 1¹ m.fl. fastigheter i Allerums socken av Malmöhus län kommer att hållas å Allerums kommunalrum tisdagen den 15 maj 1962 kl 15.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen beröras dels marker till Allerum nr 1 och 13, Hjälmskult Kungsgård nr 1, Dompäng nr 3 och Tornhult nr 3 dels dikningsföretagen nr 1 Hjälmskult, nr 1 Allerum, nr 1 Myrarp och nr 1 Horsahult av år 1890, Hårsahus-Hjälmskults dikningsföretag av år 1936, dikningsföretaget Dompäng-Myrarp av år 1939 och Horsahusens vägförening i Allerums socken samt allmänna vägen nr 1398 Allerum-Kattarp.

Malmö den 25 april 1962.

Enl. förordnande:

T. Herdenberg

Förste assistent, Lantbruksnämnden

Vidimeras

ex officio:

T. Herdenberg

Vidimeras och överlämnas till Stiftelsen i Lund. Malmö i landskontoret den 7 maj 1962.

På tjänstens vägnar

A. Isaksson

Rätt avskrivet betyga:

Berta Landén

Brita Holm

Nytt sammanträde tisd. den 12 juni kl. 10.00.

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här nedan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom Agronom Ivar Ph. Pålsson, Hittarp.

Allerum d. 4/6 - 62

K.B. Fredlund

Kyrkh.

Rätt avskrivet betyga:

Berta Landén

Brita Holm

Bil. 6F u l l m a k t

för vägmästare Jöns Andersson i Dompäng att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av Allerum 1:1 m.fl. fastigheter i Allerums socken å Allerums kommunalrum den 15 maj 1962, min talan föra och utöva min rösträtt, och godkänner jag allt vad han vid detta sammanträde gör och låter.

Dompäng den 11/5 1962

Märtha Andersson

Märtha Andersson
ägare av hälften av
fastigheten Dompäng 1:19
i Allerum.

Erik Andersson

E. J. Andersson

Bil. 7Fullmakt

för lantbr. Hugo Johnson att
 vid sammanträdde angående
 kartläggning av ettare 1' m. fl.
 fastigheter i ettarens kommunal-
 rum tisdagen den 15 maj 1962
 kl. 15.00 föra den saken och
 utöva den rätt som tillkom-
 mer mig i egenskap av ordf.
 i Glönsås vagnförening

Charlberg den 15/5 - 62

Hugo Johnson

Berättas:

Birger Winkler

Hoy-Brill Nantzer

Dnr U 513 - 622427
EE/LS

C. G. Plantén

Page. R. Francisson son. 1890-91

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med Allerums och Fleningspastoratskyrkoråd i ansökan den 13 januari 1960 om syneförrättning för torrläggning av marker och igenläggning av öppet dike å lönebostället Allerum nr 1 i Allerums socken av Malmöhus län, och yrka, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker.

Allerum den 15 november 1961.

Per Nilsson

Allerum 13,4

Alfred Nilsson

Dampong 3'

Arvid Svensson

Allerum 1,5

Bevittnas:

Åke Larsson

Vitsordas:

T. Hedenberg

Thut Hammar

Lennar Höpfer

F u l l m a k t.

Undertecknade numera enda delägare i dödsboet efter fröken Barbara Wachtmeister Kulla Gunnarstoeps gods i Allerums socken befullmäktigar härmed vår moder grevinnan Brita Wachtmeister Kulla Gunnarstorp, eller den hon i sitt ställe våd ett eller flera tillfällen förordnar.

att i alla angelägenheter, som rör Kulla Gunnarstorps gods, företräda oss och äger hon sålunda:

att vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter samt hos enskilda personer vår talan föra och vår rätt bevaka,

att för vår räkning emottaga stämningar och delgivningar i övrigt, som ha avseende å vår egenskap av delägare i Kulla Gunnarstorps gods,

att å postansalter utkvittera värde och andra försändelser,

att hos banker och enskilda personer uppbära och kvittera oss: tillkommande medel,

att omhändervärd förvaltningen av Kulla Gunnarstorps gods medel,

att upptaga, omplacera, omsätta och inlösa lån,

att utställa, endocera, acceptera och diskontera växlar,

att utfärda pantförskrivningar,

att representera oss vid lantmäteriförrättningar samt å våra vägnar underskriva och godkänna protokoll och föreningar,

att å våra vägnar vidtaga alla åtgärder för avstyckning, sammanläggning, fastställande av lagfarter samt fastställande och dödning av inteckningar i oss tillhörande fastigheter samt vidtaga alla övriga förekommande åtgärder med inteckningar, samt

att ombesörja och å våra vägnar underteckna avtal rörande alla förefallande affärer, såsom försäljningar av fast och lös egendom, utarrangeringar och uthyrningar, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Kulla Gunnarstorp den 30/8 1961

Charlotte Trolle
.....

Elisabeth Wachtmeister
.....

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

L. Gullstrand
.....

Otto A. H. Nordblad
.....

Vidimeras:

Elisabeth Wachtmeister
.....

L. Gullstrand
.....

F u l l m a k t.

=====

Härmed befullmäktigas insp. L. Gullstrand Kulla Gunnarstorp att föra min talan vid syneförrättning ang. torrläggning av Allerum 1:1 m. fl. fastigheter i Allerums socken Malmöhus län, och i övrigt företräda mig i allt vad angår nämnda förrättning, godkänner ombudets laga åtgärder.

Kulla Gunnarstorp den 10/5 1962

Brita Wachtmeister

.....
Brita Wachtmeister
enl. fullmakt.

Förening.

Härmed förena vi oss med Allerums och Fleninge pastorats kyrkoråds ansökan den 13 januari 1960 om syneförrättning för torrläggning av mark och yrka att företaget gives sådan omfattning, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes oss tillhörig mark och yrka att trumman under allmänna vägen n:r 1398 Allerum - Kattarp omläggas i enlighet därmed.

Kulla Gunnarstorp den 22 maj 1962.

KULLA-GUNNARSTORPS GODSFÖRVALTNING

L. Gullstrand

 enl. fullmakt.
L. Gullstrand

Vittoradas

T. Nordenberg

Thure Håkansson

Gunnar Nilsson

Till


Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Ang. Allerum-Dompäng dikningsföretag år 1962.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av rubr. företag i Allerums socken, har förslaget nu upprättats och kommer detta att föreläggas vederbörande intressenter vid avslutande sammanträde den 12 juni 1968 kl. 10.00. Då det planerade företaget berör allmänna vägen nr 1398, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet och av berörd dikessträcka med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 28 maj 1962.



T. Herdenberg

Förste assistent

Utdrag av förslag till utlåtande,
avgivet vid syneförrättning angående
torrläggning av marker tillhörande Aller-
rum nr 1¹ m.fl. hemman uti Allerums sn,
Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg:

Allmänna vägen nr 1398 korsar dikessträckan E-F mellan sektionerna 22+43 och 22+54. Den i korsningen befintliga trumman har enl. lämnade upplysningar varit föremål för tillbyggnad under hösten år 1961. Tillbyggnaden består av vägrör med 300 mm diameter såväl i uppströms som nedströmsdelen av trumman och avslutas rörtrumman uppströms med en intagsbrunn, D 600 mm. Trummans höjdläge medger icke torrläggning till 1,2 m djup av uppströms belägen åker. Trumman måste sänkas och skall utföras av vägrör med minst 300 mm inre diameter och rör i.u.k. förläggas å höjden + 13,14 m vid nedströmssidan och + 13,16 m å uppströmssidan. Befintlig brunn vid uppströmssidan sänkes och anpassas till angivna höjder. I denna skall förutom inkoppling av rörledningen genom vägen inkoppling förberedas för minst 1 st. 225 mm betongrör och 2 st 100 mm betongrör. Nedströms trumman utföres en anslutningsbrunn av brunnringar med 600 mm inre diameter och försedd med 500 mm slamrum under rör i.u.k. Den nya trumman med brunnar skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län, som även svarar för ev. avstängning av vägen under tiden för trummans byggande.

Malmö den 29 maj 1962.


T. Herdenberg

Förste assistent

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län

St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr U 513 - 623059
EE/LS

Förste assistent T. Herdenberg
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Lundavägen 66 A
MALMÖ C

Ang. Allerum - Dompäng dikningsföretag år 1962

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända
förslaget till omläggning av trumma genom allmänna
vägen nr 1398 godkännes utan erinran.

Malmö den 5 juni 1962
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C. G. Plantén

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
ALLERUMS SOCKEN							
<u>Dompäng 3¹, 1/8 mtl.</u>							
Ahle Grönvall							
Åker	1	0,64		3900	4000	100	64
"	2	0,35		"	"	"	35
<u>Alstringsbåtnad</u>							99
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1575
<u>Brukningsbåtnad</u>							2508
Summa båtnad		0,99					4182
Allerum 1 ¹ , 1 mtl.							
Allerums och Fleninge pasto- rat, arr. Gunnar Larsson							
Åker	3	0,06		3800	4000	200	12
Trädgård	4	0,13		5700	6000	300	39
Åker	5	1,14		3200	4000	800	912
Tomt	6	0,12		5000	6000	1000	120
Åker	7	1,75		3200	4000	800	1400
"	8	0,94		3000	4000	1000	940
"	9	0,09		2800	4000	1200	108
"	10	0,23		2800	4000	1200	276
"	11	1,40		3200	4000	800	1120
"	12	1,18		3500	4000	500	590
"	13	1,05		3500	4000	"	525
Betesmark	14		0,34	2800	3000	200	68
Åker	15	0,64		3700	4000	300	192
"	16	0,24		3000	4000	1000	240
"	17	0,38		3000	4000	1000	380
<u>Alstringsbåtnad</u>							6922
Övf.		9,35	0,34				6922

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		9,35	0,34				6922
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							2157
<u>Brukningsbåtnad</u>							8853
<u>Summa båtnad</u>		9,35	0,34				17932
<u>Allerum 1⁵ avst.</u>							
Arvid Svensson							
Åker	18	1,31		3800	4000	200	262
f.d. tomt	19	0,22		3600	"	400	88
<u>Alstringsbåtnad</u>							350
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							625
<u>Summa båtnad</u>		1,53					975
<u>Hjälmskult Kungsgård 1⁴⁹.</u>							
<u>sammanl.</u>							
K.R. Leichenring							
Åker	20	2,14		3700	4000	300	642
"	21	0,80		3800	"	200	160
"	22	0,35		"	"	"	70
"	23	0,60		3400	"	600	360
<u>Alstringsbåtnad</u>							1232
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							-
<u>Summa båtnad</u>		3,89					1232
<u>Allerum 13⁴ avst.</u>							
Knut Nilsson							
Åker	24	0,09		3500	4000	500	45
Överfört		0,09					45

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,09					45
Åker	25	0,15		2400	4000	1600	240
"	26	0,57		2000	"	2000	1140
"	27	0,21		"	"	"	420
"	28	0,42		3000	"	1000	420
"	29	0,49		1600	"	2400	1176
"	30	0,58		"	"	"	1392
"	31	0,55		3000	"	1000	550
"	32	0,56		"	"	"	560
"	33	0,47		"	"	"	470
"	34	0,28		"	"	"	280
"	35	1,51		3400	"	600	906
"	36	1,15		2800	"	1200	1380
<u>Alstringsbåtnad</u>							8979
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1176
<u>Brukningsbåtnad</u>							1800
<u>Summa båtnad</u>		7.03					11955
<u>Tornhult 3¹, 1/3 mtl.</u>							
Elsabeth Beck-Friis, Charlotte							
Trolle och Barbara Wacht-							
meisters dödsbo, arr.							
Stig Grönvall							
Åker	37	1,44		3600	4000	400	576
"	38	0,74		"	"	"	296
"	39	0,22		2800	"	1200	264
Övf.		2,40					1136

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,40					1136
Åker	40	0,17		3000	4000	1000	170
Alstringsbåtnad							1306
Båtnad genom minskat underhåll							439
Summa båtnad		2,57					1745
<u>Sammandrag:</u>							
ALLERUMS SOCKEN							
<u>Dompäng 3¹, 1/8 mtl.</u>							
Ahle Grönvall	1-2						4182
<u>Allerum 1¹, 1 mtl.</u>							
Allerum och Fleninge pasto- rat, arr. G. Larsson	3-17						17932
<u>Allerum 1⁵, avst.</u>							
Arvid Svensson	18-19						975
<u>Hjälmskult Kungsgård 1⁴⁹,</u> <u>sammanl.</u>							
K. R. Leichsenring	20-23						1232
<u>Allerum 13⁴, avst.</u>							
Knut Nilsson	24-36						11955
<u>Tornhult 3¹, 1/3 mtl.</u>							
Elisabeth Beck-Friis, Char- lotte Trolle och Barbara							
Waxtmeisters dödsbo	37-40						1745
Summa		25,34	0,19				38021

Malmö den 12 juni 1962.

T. Herdenberg

T. Herdenberg

Summa Nilsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
rörande Allerum-Dompäng dikningsföretag år 1962, Allerums socken.						
		<u>Sträckan A-B.</u>				
0-0+80	80	Betongrör, D 450 mm, m. frakt m	79	14:-	1106	
		Grävning, stämpling, läggning och höljning m	79	9:-	711	
0+38		Återställande av vägbanan			33	
0,0+80		Brunnar av betongringar, D 900 mm enl. specialritning och typritn. B 2	2	200:-	400	2250
0+80-3+08	228	Betongrör, D 450 mm, m. frakt m	228	14:-	3192	
		Bergschaktning och grusbädd för rören m	30	4:-	120	
		Grävning, stämpling, läggning och höljning till 0,8 m fast mått ovan rören m	228	6:-	1368	
3+08		Brunn av betongringar, D 900 mm enl. typritning B 2	1	200:-	200	
3		Återställande av vägbanan			20	4900
3+08-3+68	60	Betongrör, D 450 mm, m. frakt	60	14:-	840	
		Grävning, stämpling, läggning och höljning m	60	9:-	540	
3+68		Brunn av betongringar, D 900 mm enl. typritning B 2 st	1	200:-	200	1580
3+68-5+28	160	Betongrör, D 450 mm m. frakt m	160	14:-	2240	
		Bergschaktning och grusning "	20	4:-	80	
		Grävning, stämpling, läggning och höljning till 0,8 m fast mått ovan rören m	160	5:50	880	
Övf.		Överföres			3200	8730

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
5+28		Överfört			3200	8730
		Brunn av betongringar, D 900 mm				
		enl. typritning B 2 st	1	200:-	200	3400
		För oförutsett, arbetsledning				
		m.m. tillägges				1870
		Summa				14000
5+28-7+68	240	<u>Sträckan B-C.</u>				
		Betongrör, D 450 mm med frakt m	240	14:-	3360	
		Bergschaktning och grusning m	70	4:-	280	
		Grävning, stämpling, läggning				
		och höljning till 0,8 m fast				
		mått ovan rören m	240	5,50	1320	
7+68		Brunn av betongringar, D 900 mm				
		enl. typritning B 2 st	1	200:-	200	
5+28		Återställande av vägbanan			15	5175
		För oförutsett, arbetsledning				
		m.m. tillägges				825
		Summa				6000
7+68-9+87	219	<u>Sträckan C-D.</u>				
		Betongrör, D 300 mm med frakt m	219	8:-	1752	
		Grävning, stämpling, läggning				
		och höljning till 0,8 m fast				
		mått ovan rören m	219	4:-	876	
9+43		Brunn av betongringar, D 600 mm				
		enl. typritning B 2 st	1	150:-	150	
9+87		Förstärkning av rörmykning enl.				
		typritning I-2, D 600 mm st	1	200:-	200	
		Återställande av vägbana			15	2993
		För oförutsett, arbetsledning				
		m.m. tillägges				507
		Summa				3500

Läge	Längd m	Arbets, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan B-Ba.</u>				
40-41+50	150	Tegelrör, D 150 mm, m. frakt m	150	3:50	525	
		Grävning, läggning och höljning m	150	2:-	300	
41+50		Brunn D 450 mm, enl. typritn. B 1 st	1	100:-	100	925
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				175
		<u>Summa</u>				1100
		<u>Sträckan C-E-F.</u>				
20-21+92	192	Betongrör, D 375 mm, med frakt m	192	11:50	2208	
		Grävning, stämpling och hölj- ning till 0,9 m. fast mått ovan rören m	192	4:-	768	
		Röjning av buskar och träd			60	
21+43, 21+92		Brunnar, D 600 mm enl. typritn. B 2 st	2	150:-	300	3336
21+92-22+43	51	Betongrör, D 225 mm m. frakt	51	6:-	306	
		Grävning, stämpling, läggning och höljning till 0,9 m fast mått ovan rören m	51	3:-	153	
22+43-22+54		Trumma D = 300 mm och brunnar D 600 mm, utföres och bekostas av vägförvaltningen			-	459
		För oförutsett, arbetsledning m. m. tillägges				505
		<u>Summa</u>				4300

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagsritningar och handlingar, varvid bl.a. skall iakttagas:

- 1/ I god tid före arbetenas påbörjande skall vederbörande myndighet eller ägare underrättas, där arbete berör allmän eller enskild väg, teleledningar el. kablar, kraftledningar el. kablar. Av myndighet el. ägare lämnade anvisningar för arbetenas bedrivande invid ovannämnd anläggning skall noga följas.
- 2/ Befintligt intag vid A bibehålles och täckes med betongplattor 1,20 x 0,30 x 0,10 enl. ritning samt tätas omkring inloppsröret med betong. Betongen skall innehålla minst 300 kg cement pr m³.
- 3/ Genomgång av vägbanan vid 0+40 skall ske med beaktande av att vägen icke spärras mellan kl. 6.00-10.00.
- 4/ Rörledningar skola utföras raka mellan brunnarna.
- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen, skall upptagas. I schaktmassan förekommande sten skall uppläggas utanför de lösa massorna.
- 6/ Därest fast botten icke ernås vid justering av botten skall underfyllnad med grus ske i erforderlig omfattning. Kontrollanten skall underrättas för den händelse grundförstärkning för rörledning eller brunn erfordras. Vid bergbotten skall 20 cm överdjup uttagas och grusfyllnad ske under rören till förslagsenlig nivå. Grusfyllnaden skall vid alla fyllnadsarbeten komprimeras väl, så att sättning av rören icke kommer att ske.
- 7/ Träd, buskar och stubbar utmed dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 8/ Rören skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador. Betongrören skola motsvara de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens gällande normalbestämmelser för rör och rördelar av betong till avloppsledningar,

brunnar. Tegelrör skola uppfylla de fordringar, som fastställs i Svensk standard för dräneringsrör av tegel.

- 9/ Rör få icke användas förrän dessa godkännts av kontrollanten och ledning, med undantag för dylik genom vägar och överfarter, icke höljas förrän ledningen godkännts av kontrollanten.
- 10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas.
- 11/ Höljningen skall utföras genom samtliga ur rörgravar uppschaktade jordmassor. Därest vid rörgravs upptagande i öppet avlopp, massorna äro otillräckliga för höljning till i kostnadsförslaget angiven nivå, utföres nedschaktning från sidorna. Igenfyllnaden och planeringen göres på sådant sätt, att jordbruksmaskiner kunna köra obehindrat över rörledningen.
- 12/ Höljningen skall utföras med försiktighet, så att rörledningen icke skadas. Fyllningen får icke innehålla sten eller bergskrot. Vid återfyllning med maskin skall ledningen först höljas för hand till en höjd av 30 cm över ledningens överkant. Massorna packas väl, särskilt under och på sidorna av rörsträngen.
- 13/ Brunnar skola utföras av betongrör eller brunnsringar i enlighet med till förslaget hörande specialritning eller typritningar.
- 14/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller krökar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de kostnader, som kunna uppkomma genom att brunnslock förstöres och skadegörelse sker. Vid rensningar och inspektioner åligger det markägaren att verkställa och bekosta erforderlig jordbortschaktning. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markytan vara minst 50 cm.
- 15/ Brunn skall grundläggas på fast underlag och utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus vid slambrunn. Betongbotten skall vara igjuten nedersta brunnsdelen innan den nersättes.

Brunnen får dock sättas på lös botten utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnen skall brunnsdelarna perforeras på sätt och i den omfattning typritningarna utvisa.

- 16/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnar. Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola vid framställning därom av jordägaren eller arrendator utföras enligt träffat skriftligt avtal mellan beställare och entreprenör. För koppling av blivande täckdiken skola dock alltid och utan särskild kostnad minst 3 st 4" cementrör inkopplas i brunnarna. De kopplade rören fogas vid brunnsväggen med cementbruk.

17/ Fixpunktsbeskrivning:

Fixpunkt = + 11.53 m.

Järndubb i jordfast sten å stengärde enl. planritning och ingående i df. Hårsähus-Hjelmshult av år 1936.

Fixpunkt = + 13.35 m.

Horisontal järndubb i grundmur till loge å fastigheten Allerum 1¹. Västra gaveln, NV hörnet.

Fixpunkt = + 15.21 m.

Kors å jordfast sten i gräns mellan Allerum 1¹ och Dompäng 3¹, c:a 45 m.

N om avvägningspåle 7+69 = 20.

Allerum den 12 juni 1962.



T. Herdenberg

Förste assistent

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr 1¹ m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 februari 1961 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Allerum 1¹ m.fl. hemman i Allerums socken i Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande hemmanen Allerum nr 1, 13, Dompäng 3, Hjälmshult Kungsgård 1, Tornhult 3.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 94/95 är beläget omkring 2,5 km NNO om Allerums kyrka. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom avlopp ingående i nr 1 Hjälmshult m.fl. hemmans dikningsföretag av år 1890. Vid utförandet har avvikelser skett från det vid syneförrättningen upprättade förslaget. Markägarna har begärt att det öppna avloppet till större delen skall igenläggas med rör samt att sidorörledningar skall utföras. Sträckningarna framgå av plankartan. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till nya avlopps upptagande

till det djup och med de dimensioner, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning. Dikningsföretaget skall omfatta utförandet av sträckorna A-B-C-D, B-Ba, C-E-F och E-Ea enl. det upprättade förslaget, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Huvudledningen utmynnar vid punkt A i intag för rörledning ingående i Hårsåhus-Hjälmsåhult dikningsföretag av år 1926. Intaget bibehålles och täckes med betongplattor enl. ritning.

Vid punkt D avslutas igenläggningen med rör av den öppna avloppssträckan A-D. Sträckan D-G bibehålles i nuvarande utförande. Vid punkt G insläpper lägenheterna Dompäng 1¹⁷⁻¹⁹ utanför torrläggningsområdet sitt ytvatten och kloakvatten. Synemännen finna ej några skäl föreligga att pröva dessa fastigheters deltagningsskyldighet i dikningsföretaget, enär kloakvattnet avses att ledas till nu aktuellt för kommunen planerad kloakledning och överenskommelse träffats med Dompäng-Myrarps dikningsföretag av år 1939 om tilliedandet av ytvattnet från fastigheterna. Därest angivna planer inte förverkligas hänskjuta synemännen denna frågas avgörande till vattendomstol eller till särskild syneförrättning, om en frivillig uppgörelse icke kan nås.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika rörledningarnas höjdlägen och dimensioner ävensom läget för brunnar och ommurningar, som skola utföras. För konstarbetena ha särskilda typritningar upprättats och bifogas. De olika rörledningssträckornas lägen i plan markeras på hithörande plankarta med röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika sträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi som markbeskaffenhet vid bedömandet av avrinningen från berörda nederbördsområde. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika sträckorna, och antagen avrinning vid normala flöden anges nedan.

Punkt	Nederb.omr.	Avrinning	Normala flöden	Dim.	Lutning	Kap.
0+80	118	1,3 l/s ha	154 l/s	450 mm	5,1/1000	225 l/s
3+08	111	"	144	"	"	"
5+28 B	103	"	134	"	2,4	155
7+68 C	99	"	129	"	"	"
9+87 D	26	1,4	37	300	"	52
11+38 G	12	"	17	-	3,6	-
21+92 E	63	1,3	82	375	2	86
22+43 F	14	1,5	21	225	"	22
32+14	47	1,4	66	300	4	67
33+48 Ea	45	1,4	63	250	9	62
41+50 Ba	3	1,7	5	150	1	5

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts varjämte markens nivåförhållande genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Allmänna vägen nr 1398 korsar dikessträcken E-F mellan sektionerna 22+43 och 22+54. Den i korsningen befintliga trumman har enl. lämnade upplysningar varit föremål för tillbyggnad under hösten år 1961. Tillbyggnaden består av vägrör med 300 mm diameter såväl i uppströms som nedströmsdelen av trumman och avslutas rörtrumman uppströms med en intagsbrunn, D 600 mm. Trummans höjdläge medgiver icke torrläggning till 1,2 m djup av uppströms belägen åker. Trumman måste sänkas och skall utföras av vägrör med minst

300 mm inre diameter och i.u.k. förläggas å höjden + 13,14 m vid nedströms-
 sidan och + 13,16 m å uppströmssidan. Befintlig brunn vid uppströmssidan
 sänkes och anpassas till angivna höjder. I denna skall förutom inkoppling av
 rörledningen genom vägen inkoppling förberedas för minst 1 st. 225 mm betong-
 rör och 2 st 100 mm betongrör. Nedströms trumman utföres en anslutnings-
 brunn av brunnringar med 600 mm inre diameter och försedd med 500 mm slam-
 rum under rör i.u.k. Den nya trumman med brunnar skall utföras och be-
 kostas av vägförvaltningen i Malmöhus län, som även svarar för ev. av-
 stängning av vägen under tiden för trummans byggande.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsar på ett flertal platser enskild väg, ägo- och
 brukningsvägar. Då de nya sträckorna skola utföras som täckta ledningar,
 erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock
 åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart
 avlopp upptagits genom dem. Vid korsningen av ensk. vägen inom Horsaheusens
 vägförening skall desvutom arbetena bedrivas med skyndsamt och så att
 trafikhinder icke möter mellan kl. 6 och 10 på dagen. Vid ev. sättningar å
 vägbanan, som uppkommer inom 3 månader efter genomgången av vägen, svarar
 dikningsföretaget för justeringarna och bekostar dessa.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya
 avloppssträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej
 träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrel-
 se, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av förrättningsmannen eller
 vid förfall för honom av efter ansökan av lantbruksnämnden förordnad tjänsteman.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen
 skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap.

57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 33500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma i efter företagets utförande. Vid värderingen har hänsyn tagits till såväl jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningarna brukningsbåtnad och båtnad genom minskat underhåll. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna diken igenläggas med rör och höljas. Den båtnad genom minskat underhåll, som införts i längden, motsvarar den kapitaliserade vinsten av de mindre underhållskostnaderna för de nya diken, som igenläggas med rör. Denna båtnad har fördelats på fastigheterna efter de fördelningsgrunder, som angives i 1890 års förrättning med den jämkning, som påkallas av senare utförda dikningsföretag, vilka handlagts vid laga syneförrättningar och som omfatta delaktighet av i 1890 års förrättning ingående områden.

De i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och förefinnas dessutom nivåskillnad mellan vissa områden. Då kostnaderna möjligen skola jämkas enl. bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, har utredning härom verkställts. Vid utredningen har dikningssamfälligheten

uppdelats i olika avdelningar.

För att avdelning 1, vilken omfattar fig. 1-2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4182:- kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-3+08 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8200:- kr. och rel. kostnad 1,960784.

För att avdelning 2, vilken omfattar fig. 3-8 samt för andel i minskat underhåll fig. 24-36 och 37-40 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6439:- kr. måste dikessträckan 3+08-B och delvis A-3+08 upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning beräknas till $5800+3000 = 8800$:- kr. och rel. kostnad 1,366672.

För att avdelning 3, vilken omfattar fig. 11-13 samt för andel i minskat underhåll fig. 24-36 och 37-40 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6460:- kr. måste sträckan 3+08-C och delvis dikessträckan A-3+08 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 14800:- kr. och rel. kostnad 2,291021.

För att avdelning 4, vilken omfattar fig. 14-15, 18-19 och 20-23 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5306:- kr. måste sträckan 3+08-D och delvis sträckan A-3+08 upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 18300:- kr. och rel. kostnad 3,448925.

För att avdelning 5, vilken omfattar fig. 9-10 och 35-36 och med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2670:- kr. måste sträckan A-3+08 delvis och sträckorna 3+08-B samt B-Ba upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 9900:- kr. och rel. kostnad 3,707865.

För att avdelning 6, vilken omfattar fig. 16-17, 31-34 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5080:- kr. måste dikessträckan A-3+08 delvis och sträckorna 3+08-C samt sträckan C-E upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 18600:- kr. och rel. kostnad 3,661417.

För att avdelning 7, vilken omfattar fig. 37-40 och med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2351:- kr, skall kunna torrläggas erfordras upptagande av

sträckan A-3+8 delvis och sträckorna 3+08-C-E-F. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 19100:- kr. och rel. kostnad 8,124202.

För att avdelning 8, vilken omfattar fig. 24-30 och med ett båtnadsvärde av 4600:- kr, skall kunna torrläggas erfordras upptagandet av sträckan A-3+08 delvis och sträckorna 3+08-C, C-E och E-Ea. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 23050:- kr. och rel. kostnad 5,010869.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Sträcka	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	A-3+08	4182	8200	1,960784
2	3+08-B	6439	5800	0,900761
3	B-C	6460	6000	0,928793
4	C-D	5306	3500	0,659631
5	B-Ba	2670	1100	0,411985
6	C-E	5080	3800	0,748031
7	E-F	2351	500	0,212675
8	E-Ea	5533	4600	0,831375

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till 33500 = 0,881092.

38021

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar belöpa rel. kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp:

Sammanförda avdelningar.	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1-2	10621	14000	1,318143
1-3	17081	20000	1,170892
1-4	22387	23500	1,0497163
1-2, 5	13291	15100	1,136107

Sammanförda avdelningar.	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1-3, 5-7	27182	25400	0,934442
1-5	25057	24600	0,981762
1-3, 5-8	32715	30000	0,917011
1-6	30137	28400	0,942363
1-7	32488	28900	0,889559
1-8	38021	33500	0,881092

Nivåskillnad finnes mellan avd. 1 och övriga avdelningar. För att avd.

2-8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 33839:- kr. skola kunna torrläggas måste dikessträckorna 3+08-D, B-Ba, C-E-F och E-Ea upptagas, vartill kommer kostnad för delvis upptagande av sträckan A-3+08 samt kapitaliserat underhåll för denna sträcka till ett beräknat belopp av 3000:- kr. Kostnaderna för torrläggning av avd. 2-8 utgör således 28300:- kr. och rel. kostnaden 0,836313. Avdelning 1 kostnad utgör då 5200:- kr. och dess relativa kostnad 1,243424.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enl. bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Jämkning av kostnaderna skall ske sålunda:

Avdelning 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4182:- kr. påföres kostnaden för sin torrläggning med 5200:- kr. Denna avdelnings rel. kostnad belöper alltså till 1,243424.

Avdelningarna 2-8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 33839:- kr. påföres kostnaderna 28300:- kr. Dessa avdelningars samfälliga relativa kostnad belöper alltså till 0,836313.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta

torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden och de som förenat sig med sökanden. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 6 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) iakttages följande vid företagets utförande:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika sträckningarna skola följa de på plankartan angivna sträckningarna.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel

och frostskador samt motsvara de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens gällande normalbestämmelser för rör och rördelar av betong till avloppsledningar och brunnar.

- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid dikningsföretagets utförande och framtida underhåll. Jämförelseplanet är anslutet till samma höjddplan, som använts av Rikets allmänna kartverk. Fixpunkternas lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingar och ritningar.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnader för av lantbruksnämnden i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.
- 9/ Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för understödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av förrättningsmannen eller vid förfall för honom av därtill av lantbruksnämnden utsedd tjänsteman. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse företaget blivit understött av statlig myndighet när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de i företaget ingående sträckorna A-D, B-Ba, C-F och E-Ea skola fördelas enl. fördelningsprocenten i kolum 6 i kostnadsfördelningslängden, bil. Da. För sträckan D-G, som ingått i 1890 års företag och bibehålles i sin nuvarande utformning, bekostas framtida underhållet av ägarna till fastigheterna Allerum 1¹¹ med ett andelstal av 10 %, Allerum 1⁵ med 40 % och Hjälmshults Kungsgård 1⁴⁹ med 50 %. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordf. i styrelsen eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppstendast i brunnarna som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit erforderligt renat och efter av företagets styrelse samt hälsovårdsnämnden lämnat medgivande.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 3 ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Allerum-Dompäng dikningsföretag år 1962. Mäl., som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 76:- kr. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna förrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.


Allerum den 12 juni 1962.



T. Herdenberg

Förste assistent







Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likn. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
ALLERUMS SOCKEN						
<u>Dompäng 3¹</u>						
Ahle Grönvall						
Avd. 1		4182	5200:-		15,522	
<u>Allerum 1¹</u>						
Allerums och Fleninge pasto- ratskyrkoråd, arr. Gunnar Larsson						
Avd. 2-8		17932	14996:74		44,766	
<u>Allerum 1⁵</u>						
Arvid Svensson						
Avd. 2-8		975	815:32		2,434	
<u>Hjälmskult Kungsgård 1⁴⁹</u>						
K.R. Leichsenring						
Avd. 2-8		1232	1030:40		3,076	
<u>Tornhult 3¹</u>						
Elisabeth Beck-Friis m.fl. arr. Stig Grönvall						
Avd. 2-8		1745	1459:43		4,357	
<u>Allerum 13⁴</u> ,						
Knut Nilsson						
Avd. 2-8		11955	9998:11		29,845	
Summa		38021	33500:-		100,000	
Allerum den 12 juni 1962.						
T. Herdenberg						
T. Herdenberg						
Gode män.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. — 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7







Sektion A-A



Sektion B-B




Sektion C-C




Mått i mm

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm