




FÖRSLAG TILL

Örnarps dikeföretag år 1963

Örnarps SOCKEN-NÄR AV Malmohus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1963 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV LUTAN

ORIGINAL KÖPIA


Venerable Händel

Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV



Nr 1583 - 3*2182



Längdskala 1:4000
0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till
Önnarås dikningsföretag år 1963
i Önnarås socken (part) av Malmöhus län
upprättat år 1963 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
Original
Kopia
Antal ritn. st. 3
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr 1585M-3*2182
Slatens Reproduktionsanstalt 1947



Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjd och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Önnarps dikefästelse för 1963

i Önnarps socken (när) av Malmöhus län

upprättat år 1963 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Bernhard Blom
(Namn)
Lantbrukingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr 1585 M 3 218 2

M - 3 ★ 2182

INNOVA

8 AUG 1964

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 FEB 1964

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar

till

ÖNNARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963

i Önnarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1963 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

fnr 1585

Handlingar

till

ÖNNARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963

i Önnarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1963 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 8
Bilagor 1-12		" 9 - 26
Värderingslängd	Bil. A.	" 27 - 34
Kostnadsförslag	" B.	" 35 - 40
Arbetsbeskrivning	" C.	" 41 - 44
Utlåtande	" D.	" 45 - 58
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 59 - 61
Typritningar	" E-G.	" , 62 - 64

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen avseende torrläggning av mark till
hörande Önnarp nr 15 m.fl. fastighe-
ter i Önnarps socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen in-
förd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas tisdagen
den 18 december 1962 kl. 9.30 i Önnarps skola, Önnarp, Skurup. Kända sakägare
hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skiftesgodemännen Bengt Olsson och Anders Jönsson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Gårdslövs och Önnarps pastorat genom Per Nilsson, äg. Önnarp 10²⁻³

Otto Ohlsson, äg. Önnarp 9¹

Bernt Bengtsson, ärr. Önnarp 10²

Kurth Andersson, arr. Önnarp 10³

Hans Nilsson, äg. Loviseferm 14⁵

Johan Jeppsson, äg. Loviseferm 14⁹, 14¹¹

Stig F. Hansson, äg. Önnarp 15¹

Villy Larsson, äg. Önnarp 24⁴, 24¹²

Harry Jönsson,

Hugo Öhnander,

Karna Nilsson genom Manfred Andersson enl. fullmakt, bil. 4

Manfred Andersson, äg. Önnarp 15⁴

Otto Danielsson, äg. Önnarp 15⁶

Einar Ek, äg. Önnarp 15⁷

Malte Larsson,

Sven Jönsson,

Alice Österdal genom Manfred Andersson enl. fullmakt, bil. 5,

Anna Andersson genom Stig F. Hansson enligt fullmakt, bil. 6,

Karl Andersson,

Gustaf Jeppsson,

Alle Bahr, äg. Möllevik 2¹

Frans Jönsson,

Nils Hansson,

Emma Lundstedt genom Yngve Mårtensson,

Anton Johansson,

Karl-Eric Norrman genom Stig F. Hansson enligt fullmakt, bil. 7,

Anderslövs kommun genom hälsovårdsnämndsordföranden Anders E. Göransson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Lars-Olov Larsson en-

ligt fullmakt, bil. 8, och vägmästare Thorén

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med

beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke, men önskades utplanering av jordmassorna.

§ 5.

Hade Vägförvaltningen intet att erinra mot det upprättade förslaget.

§ 6.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 7.

Påpekade Manfred Andersson att avlopp från hans fastighet anslöt till diket i fråga nedströms vägen.

§ 8.

Hälsovårdsnämndens ordförande påpekade utsläpp av pressvatten från grönmassa uppströms det blivande dikningsföretaget.

§ 9.

På förrättningsmannens fråga upplyste hälsovårdsnämndens ordförande att ett förbud skulle via hälsovårdsnämnden och distriktsingenjören åläggas vederbörande enligt § 8.

§ 10.

På förrättningsmannens fråga upplystes att fastigheterna i Önnarp hade septictankar för grovavskiljning. Något yrkande från sökandena att kloakvattenfrågan skulle tagas upp ytterligare framfördes ej.

§ 11.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades

att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 18 februari 1963 kl. 9.30.


Önnarp den 18 december 1962.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



År 1963 den 18 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bengt Olsson och Anders Jönsson i Önnarps skola, Önnarp, Skurup, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Gårdslövs och Önnarps pastorat genom Per Nilsson och Hugo Öhnander
enl. fullmakter (bil.9-10)

~~Otto Ohlsson~~

Bernt Bengtsson

Kurth Andersson

Hans Nilsson

Johan Jeppsson

~~Emil Svensson~~

Stig F. Hansson

Villy Larsson

~~Harry Jönsson~~

Hugo Öhnander

Karna Nilsson genom Manfred Andersson enl. fullmakt (bil. 4)

~~Elja Jönsson~~

Manfred Andersson

Otto Danielsson

Einar Ek

Malte Larsson

Sven Jönsson

Alice Österdal genom Manfred Andersson enl. fullmakt (bil. 5)

Anna Andersson " Stig F. Hansson enl. fullmakt (bil. 6)

Karl Andersson

Gustaf Jeppsson

Nils I. Nilsson

Frans Jönsson

Emma Lundstedt genom Yngve Mårtensson

Anton Johansson

Karl-Eric Norrman genom Stig F. Hansson enl. fullmakt (bil. 8)

§ 12.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, (bil. 11).

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden	såsom bilaga A,
Kostnadsförslaget	" " B och
Arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Stig F. Hansson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Villy Larsson och Otto Olsson.

Till styrelsesuppleant valdes Johan Jeppsson.

Till revisorer valdes Per Nilsson och Frans Jönsson.

Till revisorsuppleant valdes Kurt Andersson.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

Till aktförvarare under klagotiden utsågs Villy Larsson och skulle alltså företagets handlingar och ritningar inom trettio dagar översändas till honom.

§ 18.

Påtalade Stig F. Hansson att stora mängder slam m.m. utleddes från Önnarpsbäckens dikningsföretag år 1896 i dammen vid Möllevik och att detta fick beaktas vid detta företags utförande.

§ 19.

Hade Anderslövs m.fl. församlingars pastorat beslutat om finansieringen av dikningskostnaderna för de ecklesiastika fastigheterna Önnarp 10^2 och 10^3 . Bilades utdrag ur sammanträdesprotokoll från pastoratsdelegerade (bil. 12).

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 21.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 22.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 264:- kronor, vilket förskotterats av Stig F. Hansson.


Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Stig F. Hansson med 54:60 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 192:- kronor, vilket betalades av Stig F. Hansson.

§ 23.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Önnarp den 18 februari 1963.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Dnr III M9 2 61. 15.8.65



R E S O L U T I O N.



Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 23 januari 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

Ivar Hinnfors



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd

Inv. 1585
Inv. 1/1-61.

Till Länsstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Önnarp

Malmöhus

län.

Förrättningen avser

Torrläggning av befintligt öppet
avlopp längd c: 2000 m. I avloppet ut-
stärps kloakvatten vilket orsakar sanitär
olagorhet.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Riksdagsman Stig H. Hansson

Önnarp 15 Skurup

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel 0419/22117

Önnarp

den

9 jan.

19 61

Sökandes namn:

Fastighet:

Stig H. Hansson

för fastigheten

Önnarp 15¹

Frank Andersson

» »

Önnarp 10³

Bengt Bengtsson

» »

Önnarp 10²

Manfred Andersson

Önnarp 15⁴

Otto Danielsson

Önnarp 15⁶

Johan Jansson

Lövåsfarm 14

Carl-Olof

Önnarp 9

Willy Larsson

Önnarp 24⁴

Hans Nilsson

Önnarp 14

Viktor Viktorson

Önnarp I.

Emil Ek

Önnarp 15⁷

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Inderslövs kommun	ägare av fastigheten	skola	19
Emil Svensson	» » »	Omne	15 ²
Frans Jönsson	» » »	- " -	1
(Harald Hansson)	" " "	- " -	14 (Möllevik)
Nalle Svensson	" " "	" " "	24 ⁵ ✓
Kils Hansson	" " "	- " -	24 ⁶ ✓
Emme Rindskott	" " "	- " -	24 ¹⁰ ✓
Anton Johansson	" " "	- " -	24 ¹⁴ ✓
E. V. Johansson	" " "	- " -	19
Buna			

Lantbruksstyrelsen prövar lämpligt, att lantbruksingenjören L. Kindblom, Malmö, förordnas att handlägga den sökta för-
rättningen.

Stockholm den 13 januari 1961.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund
Martin Hägglund

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom.

Malmö

den

14 januari

1961.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson
Wilhelm Ohlsson


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Önnarp nr 15 m.fl. fastigheter i Önnarps socken av Malmöhus län kommer att hållas i Önnarps skola, Önnarp, tisdagen den 18 december 1962 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Önnarp 9, 10, 12, 15 och 24, Loviseferm 14 och Möllevik 2 i Önnarps socken, dels torrlägningsföretaget Önnarpsbäcken av år 1896, dels allmänna vägarna n:ris 708 och 709.

Malmö den 4 december 1962.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 6 december 1962, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g


över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Önnarp nr 15 m.fl. fastigheter i Önnarps socken, Malmöhus län.

Adressat		Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Bengt Olsson, Annedal,		Skurup	5/12 1962
" Anders Jönsson, Lönebostället, Grönby,		Anderslöv	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,		Malmö	"
Lantbrukare Otto Ohlsson, Önnarp 9,		Skurup	"
" Bernt Bengtsson, Önnarp 10,		"	"
" Kurth Andersson, " 10,		"	"
" Hans Nilsson, " 14,		"	"
" Johan Jeppsson, Lovisefarm,		"	"
" Emil Svensson, Önnarp 15,		"	"
Riksdagsman Stig F. Hansson, Önnarp 15,		"	"
Lantbrukare Villy Larsson, " 24,		"	"
" Harry Jönsson, " 12,		"	"
" Hugo Öhnander, "		"	"
Fr Karna Nilsson, " 15,		"	"
Fru Elja Jönsson, Assartorp,		"	"
Herr Manfred Andersson, Önnarp 15,		"	"
" Otto Danielsson, " 15,		"	"
" Einar Ek, " 15,		"	"
" Malte Larsson, " 24,		"	"
" Sven Jönsson, " 26,		"	"
Fru Alice Österdal, " 27,		"	"
" Anna Andersson, "		"	"
Herr Karl Andersson, "		"	"

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Fru Hulda Persson, Önnarp,	Skurup	5/12 1962
Lantbrukare Gustaf Jeppsson, Önnarp,	"	"
Herr Bauer, Möllevik, Önnarp,	"	"
Lantbrukare Nils I. Nilsson, Önnarp 1,	"	"
" Frans Jönsson, " 1,	"	"
Herr Nils Hansson, " 24,	"	"
Fr Emma Lundstedt, " 24,	"	"
Herr Anton Johansson, " 24,	"	"
Anderslövs Kommun,	Anderslöv	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö C	"
Herr Karl-Eric Norrman, Vitemöllegatan 4 F,	Malmö S	"
Näsbyholms Godsförvaltning,	S k u r u p	"

Malmö den 5 december 1962.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fullmakt.

Htt Byggn. Manfred Andersson,
Ennarp nr 15, har rätt att vid synre-
tvärlämnningen, den 18 dec. 1962, angående
försläggning av Ennarp nr 15 m.m.,
föra min talan, intygas härmed.

Ennarp den 18 dec. 1962.

Harna Nilsson

Ennarp nr 15

Fullmakt.

Htt Byggn. Manfred Andersson, Ennarp
nr 15, har rätt att vid synre-
tvärlämnningen, den 18 dec. 1962, angående för-
släggning av Ennarp nr 15 m.m., föra
min talan, intygas härmed.

Ennarp den 18 dec. 1962.

Björn Österdahl

Ennarp nr 27

Fullmakt frö Rik & Lausson Önnar,
att vid sammanträde i Önnars skola, ang.
souläggningssäende beörande förtjketen
Önnar 19', föra min talen den 18 dec. 1962.

Önnar som ovan
Anka Andersson

Besittnes:

Jens M. Gullberg

Lagegård. Mölens an



Malmö den 16-12 1962

Fullmakt för Herr Stig Hansson
att föra min talan vid samman-
trädet i Önnarps skola d. 18 dec.
1962. Pröva, föreläggning av marker
till Önnarp 15 m. fl. förtigheter
i Önnarps socken.

Karl Erik Norman

Bevitnas:

Aspid Olsson

Jan Olsson

111

111

111

111

111

111

111

111


Dnr U 513-626600
LOL/AKH

F U L L M A K T

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Önnarp nr 15 m fl fastigheter i Önnarps socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 10 december 1962
Vägförvaltningen i Malmöhus län



C.G. Plantén



R e s o l u t i o n .

Herr hemmansägaren Per Nilsson, Önnarpsgården,
Skurup eller, vid förfall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieom-
bud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den
med inneliggande meddelande avsedda förrättning.
Lund den 17 december 1962.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

.....
A. Neuman

.....
Gerda Korlén

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....

.....

Avskrift

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län

Ink. III Lantbruksingenjören
1962 Dec 17/12 Dnr 1142

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan lantbruksingenjör Lennart Kindblom av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Önnarp nr 15 m fl fastigheter i Önnarps socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i Önnarps skola, tisdagen den 18 december 1962 kl. 9.30. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande ecklesiastika fastigheterna Önnarp 10², 3/8 mtl och Önnarp 10³, 1/4 mtl, översändes härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 5 december 1962.

Enligt uppdrag:

Åke Tranberg

Ingenjör.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Önnarp nr 15 m fl fastigheter i Önnarps socken av Malmöhus län kommer att hållas i Önnarps skola, Önnarp, tisdagen den 18 december 1962 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Önnarp 9, 10, 12, 15 och 24; Loviseferm 14 och Möllevik 2 i Önnarps socken, dels torrlägningsföretaget Önnarpsbäcken av år 1896, dels allmänna vägarna nr:ris 708 och 709.

Malmö den 4 december 1962

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

och överlämnas till Stiftelsen i Lund. Malmö i landskontoret den
12 december 1962.

På tjänstens vägnar

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Isaksson', with a long horizontal flourish extending to the right.

A Isaksson

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
den 31 januari 1963 med Anderslövs, Grönby,
Gärdslövs, Önnarps och Börringe församlingars
pastoratskyrkoråd.

§ 3.

Pastoratskyrkorådet godkände ordförandens åtgärd att såsom ombud för pastoratet vid sammanträden med anledning av torrlägningsföretaget Önnarpsbäcken utse boställsstyrelsens ordföranden Per Nilsson, Önnarpsgården pr Skurup.

§ 4.

Att biträda boställsstyrelsens ordförande såsom pastoratets ombud vid sammanträden med anledning av torrlägningsföretaget Önnarpsbäcken utsågs pastoratskyrkorådsledamoten Henning Bengtsson, Gärdslov pr Skurup, och skulle denne vid förfall för boställsstyrelsens ordförande inträda som ombud.

§ 5.

Till suppleant att såsom pastoratsombud biträda vid sammanträden med anledning av torrlägningsföretaget Önnarpsbäcken utsågs pastoratskyrkorådsledamoten Hugo Öhnander, Önnarp 9 pr Skurup.

Anderslov som ovan.


Bure Lantz.
Ordförande.

Justerat:

Hugo Öhnander.

Per Nilsson.

Rätt utdraget betygar:


Pastoratskyrkorådets ordförande.

Till Vägdirektören i Malmöhus län


M a l m ö C

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av Önnarps dikningsföretag år 1963 i Önnarps socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 18 februari 1963 kl. 9.30 i Önnarps skola, Önnarp, Skurup.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 708 och 709, får jag härmed överlämna ett förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 7 februari 1963.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Önnarps dikningsföretag år 1963.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar allmänna vägarna nr 708 och 709, c:a 0,5 km SV resp. SO om Önnarps kyrka.

Trumman för väg nr 709 är belägen mellan avvägningspunkterna 6+58 och 6+66. Den är utförd av betong men av dålig kvalitet. Den är ej heller utförd till erforderligt djup, varför en ny trumma måste utföras av 800 mm vägrör. Trumman skall ligga på höjden + 34,97 m vid nedströmssidan och på höjden + 35,00 m vid uppströmssidan. I ändpunkterna skall kopplings- och anslutningsbrunnar med 1200 mm diameter anordnas.

Trumman för väg 708 är belägen mellan avvägningspunkterna 11+86 och 11+98. Den är utförd delvis som stentrumma, delvis som rörtrumma. Den är ej utförd till erforderligt djup, varför den måste ersättas med en ny trumma av 800 mm vägrör. Trumman skall ligga på höjden + 37,67 m vid nedströmssidan och på höjden + 37,74 m vid uppströmssidan. I ändpunkterna skall kopplings- och anslutningsbrunnar med 1200 mm diameter anordnas.

Trummorna jämte brunnarna vid trummornas nedströmssida skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län medan brunnarna vid uppströmssidan skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.


Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 40,38 m.

Horisontal järndubb i NV gaveln av uthus på fastigheten Önnarp 15⁴, c:a 0,68 m SV om N knuten och c:a 0,31 m under grundmurens överkant och c:a 40 m N om trumman vid 11+98.

Malmö den 7 februari 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Ing L-O Larsson

9.2.1963

VFM 37-630679

— Lantbruksingenjören
Lennart Kindblom
Lundavägen 66
MALMÖ


Eder tjänsteställe, handläggare

Eder meddelande

Önnarps dikningsföretag år 1963

Det av Eder översända utdraget av förslag till
utlåtande den 7.2.1963 angående rubricerade fö-
retag har granskats utan erinran.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


Carl Hordén

BH

Utdrag ur protokoll, fört den 31 januari 1963
vid sammanträde med församlingsdelegerade för An-
derslövs, Grönby, Gärdslövs, Önnarps och Börringe
församlingars pastorat.

§ 5.

Församlingsdelegerade hade att besluta angående finansiering
av torrlägningsföretaget Önnarpsbäcken.

Eftersom ifrågavarande torrlägningsföretag var av stor be-
tydelse för de därav berörda ecklesiastika fastigheterna, varför
arbetet med det snaraste borde utföras, hade pastoratskyrkorådet
hemställt delegerade, att pastoratet måtte åta sig betalnings-
skyldighet för de omkostnader, vilka komme att åvila de ecklesi-
astika fastigheterna, dock under förväntan att vederbörande ar-
rendatorer åtog sig att under nuvarande arrendeperiod gälda de
räntor, som under arrendeperioden komme att utbetalas för gäldan-
de av kostnaderna för varje brukningsdel.

Kurth Andersson yrkade, att delegerade måtte med avseende på
räntorna besluta, att dessa icke skulle av arrendatorerna utbe-
talas under nuvarande arrendeperiod utan inräknas i nästkommande
arrendesättning och normalavkastning.

Delegerade beslöto utan votering i enlighet med pastoratskyr-
korådets hemställan att åta sig betalningskyldigheten för de
omkostnader, som komme att åvila de pastoratets ecklesiastika
fastigheter, som beröras av arbetet, samt instämde i pastorats-
kyrkorådets förväntan, att vederbörande arrendatorer åtog sig
att under nuvarande arrendeperiod gälda de räntor, vilka under
arrendeperioden komme att utbetalas för bestridande av kostna-
derna för varje brukningsdel.

Anderslöv som ovan.

Åke Frennby.


Förste vice ordförande.


Justerat:

Margit Hansson.

Otto Liljegren.

Rätt utdraget betyga:


Fru.


Kyrkoherde.

Prästgården, Anderslöv.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
ÖNNARPS SOCKEN							
Önnarp 9 ¹ , 1/2 mtl							
Otto Ohlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,56		4800	7000	2200	1232
Betesvall	2	0,15		1400	4000	2600	390
"	3	0,62		2400	"	1600	992
"	4	0,44		1400	"	2600	1144
Åker	5	0,07		4400	7000	2600	182
Betesvall	6	0,75		2000	5000	3000	2250
Åker	7	0,11		4400	7000	2600	286
"	8	0,51		3500	"	3500	1785
"	9	0,35		"	"	3500	1225
"	10	0,51		"	"	3500	1785
A-Summa		4,07					11271
Brukningsbåtnad							11500
Båtnad genom minskat underhåll							2189
Summa kronor							24960
Önnarp 10 ³ , 1/4 mtl							
Anderslövs pastorat, arr. Kurth Andersson							
Alstringsbåtnad							
Trädgård	11	0,10		6500	7000	500	50
"	12	0,08		900	1000	100	8
Betesvall	13	0,24		6000	7000	1000	240
Åker	14	0,03		6500	7000	500	15
Överföres A-Summa		0,45					313

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		0,45					313
<u>Brukningsbåtnad</u>							2875
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							931
Summa kronor							4119
Önnarp 10 ² , 3/8 mtl							
Anderslövs pastorat, arr. Bernt Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	0,99		4800	7000	2200	2178
"	16	0,43		5900	"	1100	473
A-Summa		1,42					2651
<u>Brukningsbåtnad</u>							6575
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							2063
Summa kronor							11289
Önnarp av 15 ¹ , 3/1024 mtl							
Emil Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Trädgård	17	0,07		6300	7000	700	49
A-Summa		0,07					49
<u>Brukningsbåtnad</u>							380
Summa kronor							429

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Önnarp 15⁴, avst.</u>							
Manfred Andersson							
<u>Sanitär båtnad</u>							200
<u>Brukningsbåtnad</u>							130
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							100
Summa kronor							430
<u>Önnarp 15⁶, avst.</u>							
Otto Danielsson							
<u>Sanitär båtnad</u>							100
Summa kronor							100
<u>Önnarp 15⁷, avst.</u>							
Einar Ek							
<u>Sanitär båtnad</u>							50
Summa kronor							50
<u>Önnarp av 15¹, 379/1024 mtl</u>							
Stig F. Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	18	0,83		5900	7000	2100	1743
"	19	0,40		5600	7000	1400	560
"	20	0,19		6500	7000	500	95
"	21	0,02		6500	7000	500	10
"	24	0,26		6100	7000	900	234
"	25	0,05		6500	7000	500	25
Betesvall	26	0,42		1700	5000	3300	1386
"	27	0,11		1700	5000	3300	363
Åker	28	0,28		5800	7000	2200	616
		2,56					5032

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,56					5032
Betesvall	29	0,68		2800	6000	3200	2176
Åker	30	0,16		5600	7000	1400	224
A-Summa		3,40					7432
<u>Brukningsbåtnad</u>							22070
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							6407
Summa kronor							35909
Önnarp 1 ⁴ , 9/224 mtl							
Nils I. Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	22	0,20		5400	7000	1600	320
"	23	0,02		6300	7000	700	14
A-Summa		0,22					334
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							372
Summa kronor							706
Önnarp av 24 ⁴ , 3/32 mtl							
Villy Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	31	0,40		5300	7000	2700	1080
A-Summa		0,40					1080
<u>Brukningsbåtnad</u>							1410
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							483
Summa kronor							2973

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Önnarp 24¹², 3/80 mtl</u>							
Villy Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	32	0,13		5600	7000	1400	182
Betesvall	33	0,10		2700	6000	3300	330
"	34	0,06		2700	6000	3300	198
Åker	35	0,06		5600	7000	1400	84
A-Summa		0,35					794
<u>Brukningsbåtnad</u>							4025
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1142
Summa kronor							5961
<u>Loviseferm 14⁹, 519/800 mtl</u>							
Johan Jeppsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	36	0,14		5900	7000	1100	154
"	37	0,14		5600	7000	1400	196
"	38	0,23		5600	7000	1400	322
"	39	0,31		6300	7000	700	217
A-Summa		0,82					889
<u>Brukningsbåtnad</u>							3880
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							2013
Summa kronor							6782

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Möllevik 2¹, sammanlägg.</u>							
Alle Bahr							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	40	0,13		3800	7000	3200	416
A-Summa		0,13					416
<u>Brukningsbåtnad</u>							660
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							264
Summa kronor							1340
<u>Loviseferm 14¹¹</u>							
Johan Jeppsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	41	0,08		3700	7000	3300	264
A-Summa		0,08					264
<u>Brukningsbåtnad</u>							190
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							313
Summa kronor							767
<u>Loviseferm 14⁵, 1/8 mtl</u>							
Hans Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	42	0,07		5600	7000	1400	98
A-Summa		0,07					98
<u>Brukningsbåtnad</u>							1500
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							430
Summa kronor							2028

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning</u>							
ÖNNARPS SOCKEN							
<u>Önnarp 9¹, 1/2 mtl</u>							
Otto Ohlsson	1-10	4,07					24960
<u>Önnarp 10³, 1/4 mtl</u>							
Anderslövs pastorat, arr. Kurth Andersson	11-14	0,45					4119
<u>Önnarp 10², 3/8 mtl</u>							
Anderslövs pastorat, arr. Bernt Bengtsson	15-16	1,42					11289
<u>Önnarp av 15¹, 3/1024 mtl</u>							
Emil Svensson	17	0,07					429
<u>Önnarp 15⁴, avst.</u>							
Manfred Andersson							430
<u>Önnarp 15⁶, avst.</u>							
Otto Danielsson							100
<u>Önnarp 15⁷, avst.</u>							
Einar Ek							50
<u>Önnarp av 15¹, 379/1024 mtl</u>							
Stig F. Hansson	18-21, 24-30	3,40					35909
<u>Önnarp 1⁴, 9/224 mtl</u>							
Nils I. Nilsson	22-23	0,22					706
<u>Önnarp av 24⁴, 3/32 mtl</u>							
Villy Larsson	31	0,40					2973
<u>Önnarp 24¹², 3/80 mtl</u>							
Villy Larsson	32-35	0,35					5961
<u>Loviseferm 14⁹, 519/800 mtl</u>							
Johan Jeppsson	36-39	0,82					6782
Överföres		11,20					93708

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		11,20					93708
<u>Möllevik 2¹, sammanlägg.</u>							
Alle Bahr	40	0,13					1340
<u>Loviseferm 14¹¹</u>							
Johan Jeppsson	41	0,08					767
<u>Loviseferm 14⁵, 1/8 mtl</u>							
Hans Nilsson	42	0,07					2028
Summa		11,48					97843
Önnarp, Skurup den 18 februari 1963. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Bengt J. Olsson</i> <i>Anders Jönsson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B</u>						
0-1	100	Rensning av öppet avlopp m	100	2:-	200:-	
1-2	100	Schaktning av lerblandad sand med något sten m ³	175	3:-	525:-	
2-2+69	69	Betongrör ø 700 m	69	35:-	2415:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	69	7:-	483:-	3623:-
<u>Tills.</u>	269	meter				
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 2 enl. typ 0-3					250:-	
<u>Brunn</u> ø 1000 enl. typ B-2 vid 2+69		st	1	350:-	350:-	600:-
<u>Ersättning</u> till ägaren av fastigheten Önnarp 12 ¹ för bortgrävd mark		m ²	50	0:60	30:-	
<u>Ersättning</u> till ägaren av fastigheten Önnarp 12 ¹ för intrång genom jordupplag		m ³	225	0:75	168:75	198:75
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tilllägges c:a 15 %						628:25
				Summa kronor		5050:-
<u>Dikessträckan B-C</u>						
2+69-6+8	339	Betongrör ø 700 m	339	35:-	11865:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	339	7:50	2542:50	14407:50
<u>Tills.</u>	339	meter				
<u>Kopplingsbrunnar</u> enl. typ B-5 vid 4+50 och 6+8		st	2	175:-	350:-	350:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tilllägges c:a 15 %						2242:50
				Summa kronor		17000:-
<u>Dikessträckan C-D</u>						
6+8-6+58	50	Betongrör ø 800 m	50	44:-	2200:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	8:50	425:-	
6+58-6+66	8	Trumma för allm. vägen nr 709 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län	-	-	-	
	58	Överföres			2625:-	


Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	58	Överfört			2625:-	
6+66-7+31= =7+37	65	Betongrör ø 800 m Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	65	44:-	2860:-	
7+37-8+11	74	Betongrör ø 800 m Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	74	44:-	3256:-	
			74	9:50	703:-	9931:50
Tills.	197	meter				
Brunn ø 1200 enl. typ B-2 vid 6+58 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	-	-	
Brunn ø 1200 enl. typ B-2 vid 6+66		st	1	450:-	450:-	
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 7+31 och 8+11		st	2	175:-	350:-	800:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till- lägges c:a 15 %						1568:50
		Summa kronor				12300:-
<u>Dikessträckan D-E</u>						
8+11-8+23	12	Betongrör ø 700 m Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	12	35:-	420:-	
8+23-9+73	150	Betongrör ø 700 m Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	150	35:-	5250:-	
9+73-11+85	212	Betongrör ø 700 m Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	212	35:-	7420:-	
			212	6:50	1378:-	15999:50
Tills.	374	meter				
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 8+70, 9+28, 9+73, 10+68, 11+11 och 11+35		st	6	175:-	1050:-	
Brunn ø 1200 enl. typ B-2 vid 11+85 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	-	-	1050:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						2550:50
		Summa kronor				19600:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E-F</u>						
11+85-11+98	13	Trumma för allm.vägen nr 708 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län	-	-	-	
11+98-12+36	38	Betongrör ø 700 m	38	35:-	1330:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning samt tätning av rörfogar m	38	11:-	418:-	1748:-
Tills.	51	meter				
Brunn ø 1200 enl.		typ B-2 vid 11+98 st	1	525:-	525:-	
Kopplingsbrunn enl.		typ B-5 vid 12+36 st	1	175:-	175:-	700:-
Borttagning av träd mellan 11+98 och 12+24					25:-	25:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-						
lägges c:a 15 %						377:-
		Summa kronor				2850:-
<u>Dikessträckan F-G</u>						
12+36-13+98	162	Betongrör ø 700 m	162	35:-	5670:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	162	7:-	1134:-	
13+98-14+3	5	Betongrör ø 700 m	5	35:-	175:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	12:-	60:-	
14+3-15+53	150	Betongrör ø 700 m	150	35:-	5250:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	150	7:-	1050:-	
15+53-15+58	5	Betongrör ø 700 m	5	35:-	175:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	14:-	70:-	13584:-
Tills.	322	meter				
Kopplingsbrunnar enl.		typ B-5 vid 13, 13+50 och 14+42 st	3	175:-	525:-	
Brunn ø 1200 enl.		typ B-2 vid 15+58 st	1	450:-	450:-	975:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-						
lägges c:a 15 %						1991:-
		Summa kronor				16550:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan G-H</u>						
15+58-18+29	271	Betongrör ø 800 m	271	44:-	11924:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	271	8:50	2303:50	
18+29-18+34	5	Betongrör ø 800 m	5	44:-	220:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	5	12:-	60:-	
18+34-19+50	116	Betongrör ø 800 m	116	44:-	5104:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	116	8:-	928:-	
19+50-20+68	118	Betongrör ø 800 m	118	44:-	5192:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	118	7:50	885:-	26616:50
<u>Tills.</u>	510	<u>meter</u>				
<u>Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 18, 19+39 och 20+8</u>						
		st	3	175:-	525:-	
<u>Brunnar ø 1200 enl. typ B-2 vid 16+37 och 20+68</u>						
		st	2	450:-	900:-	1425:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-</u>						
<u>lägges c:a 15 %</u>						4208:50
<u>Summa kronor</u>						32250:-
<u>Dikessträckan H-I</u>						
20+68-22+49	181	Betongrör ø 800 m	181	44:-	7964:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	181	7:50	1357:50	9321:50
<u>Tills.</u>	181	<u>meter</u>				
<u>Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 21+8 och 22+49</u>						
		st	2	175:-	350:-	350:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>						
<u>tillägges c:a 15 %</u>						1428:50
<u>Summa kronor</u>						11100:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan I-K</u>						
22+49-22+53	4	Betongrör ø 800 m	4	44:-	176:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	4	12:-	48:-	
22+53-23+21	68	Betongrör ø 800 m	68	44:-	2992:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	68	8:-	612:-	
23+21-23+25	4	Betongrör ø 800 m	4	44:-	176:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	4	12:-	48:-	
23+25-26+20	295	Betongrör ø 800 m	295	44:-	12980:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	295	8:-	2360:-	19392:-
<u>Tills.</u>	<u>371</u>	<u>meter</u>				
<u>Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 23+44, 24+10</u>						
och 25		st	3	175:-	525:-	
<u>Brunn ø 1200 enl. typ B-2 vid 26+20</u>		st	1	450:-	450:-	975:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-</u>						
<u>lägges o:a 15 %</u>						3033:-
<u>Summa kronor</u>						23400:-
<u>Dikessträckan K-L</u>						
26+20-26+84	64	Betongrör ø 800 m	64	44:-	2816:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	64	9:-	576:-	
26+84-27+39	55	Betongrör ø 700 m	55	35:-	1925:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	55	9:-	495:-	5812:-
<u>Tills.</u>	<u>119</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar ø 1200 enl. typ B-2 vid 26+84 och 27+39 st</u>						
		st	2	450:-	900:-	900:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-</u>						
<u>lägges o:a 15 %</u>						988:-
<u>Summa kronor</u>						7700:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammanställning</u>				
	269	Dikessträckan A-B			5050:-	
	339	" B-C			17000:-	
	197	" C-D			12300:-	
	374	" D-E			19600:-	
	51	" E-F			2850:-	
	322	" F-G			16550:-	
	510	" G-H			32250:-	
	181	" H-I			11100:-	
	371	" I-K			23400:-	
	119	" K-L			7700:-	
Tills.	2733 meter				147800:-	
Önnarp, Skurup den 18 februari 1963. I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör						

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritning, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Det öppna diket 0 - 2 skall utvidgas endast i den södra (högra) sidan. Samtliga schaktmassor skall uppläggas på den södra sidan.
- 2/ Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter.
- 3/ Mellan diket och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1 m.
- 4/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med andra massor.
- 5/ Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:e m och dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 6/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.
- 7/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.
- 8/ All betonggjutning skall utföras med betong $K = 300$ och grundläggas med botten av skärv.
- 9/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 20 cm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade

stenar i ordnade förband och fogade med cementbruk. Stenarna skola ha en dimension av minst 400 x 300 x 200 mm.

- 10/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 11/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag om minst 10 cm. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 12/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 13/ Rörledning får ej höljas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 14/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas för hand till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant. Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande. Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven, och om ledningen lagts i ett öppet avlopp, skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 15/ Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna utföras med 0,5 m. slamrum och förses med ett mellanskift av brunnstegel samt lock av armerad betong. I brunnsväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopp-

lingarna i brunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

16/ Kopplingsbrunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.

17/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnarna. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick.

18/ Rörskarvarna skola tätas på sträckan 11+98-12+24.

19/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas utom på sträckorna 0 - 2 och 11+98-12+24 där träden får borttagas först efter anvisning av kontrollant.

20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

21/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

22/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 32,43 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gränsen mellan Önnarp 9¹ (Otto Olsson) och Önnarp 12¹ (Harry Jönsson) c:a 16 m S om gränshörn mot V. Vemmenhög.

Fixp. = + 39,25 m.

Horisontal järndubb i betongmur för gödselstad på fastigheten

Önnarp 10³ (Kurt Andersson) c:a 22 m N om sektion 8+8, gödselstadens Ö sida c:a 22 cm S om N ändan mot urinbrunn och c:a 40 cm under överkant.

Fixp. = + 40,38 m.

Horisontal järndubb i NV gaveln av uthus på fastigheten Önnarp 15⁴ (Manfred Andersson) c:a 0,68 m SV om N knuten och c:a 0,31 m under grundens överkant och c:a 9 m Ö om sektion 12+24.

Fixp. = + 42,87 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gränsen mellan fastigheterna Önnarp 15¹ (Stig F. Hansson) och Önnarp av 24⁴ (Villy Larsson), c:a 11 m V om sektion 21+8.

Fixp. = + 44,38 m.

Horisontal järndubb i grundsten på fastigheten Loviseferm 14¹¹, (Johan Jeppsson) Ö gaveln c:a 1,37 m N om SÖ knuten och c:a 0,65 m under sockelns överkant.

Önnarp, Skurup den 18 februari 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till
Önnarp nr 15 m.fl. fastigheter i Önnarps
socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 januari 1961 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Önnarp nr 15 m.fl. hemman i Önnarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Önnarp nr:ris 1, 9, 10 och 15, Loviseferm nr 14 och Möllevik nr 2 i Önnarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger omedelbart S om Önnarps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna diken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Den övre delen av avloppet ingår i Önnarpsbäckens dikningsföretag år 1896. Dikena ha ej erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma besväras av vatten. Dikena utgöra desstuom ett stort hinder för rationell brukning samt utgöra ett kostsamt underhåll. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upp-

rättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skola för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckningarnas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, vilka skola utföras. För brunnarna ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar allmänna vägarna nr 708 och 709, c:a 0,5 km SV resp. SO om Önnarps kyrka.

Trumman för väg nr 709 är belägen mellan avvägningsspunkterna 6+58 och 6+66. Den är utförd av betong men av dålig kvalitet. Den är ej heller utförd till erforderligt djup, varför en ny trumma måste utföras av 800 mm vägrör. Trumman skall ligga på höjden + 34,97 m vid nedströmssidan och på höjden + 35,00 m vid uppströmssidan. I ändpunkterna skall kopplings- och anslutningsbrunnar med 1200 mm diameter anordnas.

Trumman för väg nr 708 är belägen mellan avvägningsspunkterna 11+86 och 11+98. Den är utförd delvis som stentrumma, delvis som rörtrumma. Den är ej utförd till erforderligt djup, varför den måste ersättas med en ny trumma av 800 mm vägrör. Trumman skall ligga på höjden + 37,67 m vid nedströmssidan och på höjden + 37,74 m vid uppströmssidan. I ändpunkterna skall kopplings- och anslutningsbrunnar med 1200 mm diameter anordnas.

Trummorna jämte brunnarna vid trummornas nedströmssida skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län medan brunnarna vid uppströmssidan skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägar na i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Ersättning för intrång genom jordupplag och bortgrävd mark skall utgå till ägaren av fastigheten Önnarp 12¹, och skall all breddning och grävning utföras på södra sidan sträckan 0 - 2.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 147.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till

jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningarna brukningsbåtnad, sanitär båtnad och båtnad genom minskat underhåll. Resultatet av värderingen och båtnadsskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19.214:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 22.050:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 9-16 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21.429:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 31.900:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 17-23 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13.862:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 19.400:- kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 24-31 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 26.460:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H-I upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrlägg-

ning ha beräknats till 43.350:- kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 32-42 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16.878:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I-K-L och delvis H-I upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 32.100:- (31.100 + 1.000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	19.214	A-B-C	22.050	1,147601
2	21.429	C-D-E	31.900	1,488637
3	13.862	E-F-G	19.400	1,399509
4	26.460	G-H-I	43.350	1,638322
5	16.878	I-K-L	31.100	1,842635

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
97.843	147.800	1,510583

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	19.214	22.050	1,147601
2	21.429	31.900	1,488637
3	13.862	19.400	1,399509
4	26.460	43.350	1,638322
5	16.878	32.100	1,901884

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
4+5	43.338	74.450	1,717892

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 19.214:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 22.050:-kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,147601.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 21.429:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 31.900:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,488637.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 13.862:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning 19.400:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,399509.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 26.460:- kronor, påföres kostnaderna för dikning inom eget område eller 43.350:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,638322.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 16.878:- kronor, påföres kostnaderna för dikning inom eget område eller 31.100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,842635.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostna-

der för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Anslutning av tidigare utförda dikningsföretag.

Vid punkten 20+68 anslutes dikningsföretaget Önnarp nr 24 m.fl. år 1955, utfört efter Lantbruksnämndens projektering. Detta dikningsföretag erhåller en förbättrad vattenavrinning och ett minskat underhåll genom utförandet av Önnarps dikningsföretag år 1963, varför 1955 års företag skall betala 400:- kronor till 1963 års företag. Denna avgift skall fördelas inom avdelning 4.

Avdelning 5 har gemensam sträckning med Önnarpsbäckens dikningsföretag år 1896. När underhållet av denna dikessträcka helt kommer att bestridas av det nya dikningsföretaget, erhåller det gamla dikningsföretaget en vinst genom minskade underhållskostnader. Hela denna underhållskost-

nad utgör 3.680:- kronor men av denna summa skall delägarna i avdelning 5 betala 480:- kronor, varför övriga delägare i 1896 års företag skall betala 3.200:- kronor till 1963 års företag. Denna summa skall fördelas mellan delägarna inom avdelning 5 i 1963 års företag enligt följande:

Loviseferm 14 ⁹	54,7 %
Möllevik 2 ¹	7,2 %
Loviseferm 14 ¹¹	8,5 %
Loviseferm 14 ⁵	11,7 %
Önnarp 24 ¹²	17,9 %

Därest 1896 års företag önskar att fördela inbetalningen på visst antal år (5år) skall särskild överenskommelse härom träffas mellan företagen.

Mom. 8. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget angivna höjder äro hänfödda till rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C). Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

- Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom ²10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrivits i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande ^{och skada på} gröda eller annan egendom skadas. ^{den som}
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i ^{Antagningen av betongrör} Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller

Lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försum-

lige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillägnas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 12. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförför, då tre ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Önnarps dikningsföretag år 1963. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 195:69 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 13. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas


klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Önnarp, Skurup den 18 februari 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör






KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
ÖNNARPS SOCKEN						
<u>Önnarp 9¹, 1/2 mtl</u>						
Otto Ohlsson	S					
Avd. 1, ägofig. 1-8		19214	22050:-			
Avd. 2, ägofig. 9-10		5746	8553:71	30603:71	20,706	
<u>Önnarp 10³, 1/4 mtl</u>						
Anderslövs pastorat, arr. Kurth Andersson	S					
Avd. 2, ägofig. 11-14		4119	6131:70	6131:70	4,148	
<u>Önnarp 10², 3/8 mtl</u>						
Anderslövs pastorat, arr. Berndt Bengtsson	S					
Avd. 2, ägofig. 15-16		11289	16805:22	16805:22	11,370	
<u>Önnarp 15⁴, avst.</u>						
Manfred Andersson	S					
Avd. 2, ägofig. -		200	297:73			
Avd. 3, ägofig. -		230	321:89	619:62	0,419	
<u>Önnarp 15⁶, avst.</u>						
Otto Danielsson	S					
Avd. 2, ägofig. -		50	74:43			
Avd. 3, ägofig. -		50	69:98	144:41	0,098	
<u>Önnarp 15⁷, avst.</u>						
Einar Ek	S					
Avd. 2, ägofig. -		25	37:21			
Avd. 3, ägofig. -		25	34:99	72:20	0,049	
<u>Önnarp av 15¹, 3/1024 mtl</u>						
Emil Svensson						
Avd. 3, ägofig. 17		429	600:39	600:39	0,406	
Överföres		41377	54977:25	54977:25	37,196	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likar. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		41377	54977:25	54977:25	37,196	
<u>Önnarp av 15¹, 379/1024 mtl</u>						
Stig F. Hansson	S					
Avd. 3, ägofig. 18-21		12422	17384:70			
Avd. 4, ägofig. 24-30		23487	<u>38479:27</u>	55863:97	37,797	
<u>Önnarp 1⁴, 9/224 mtl</u>						
Nils I. Nilsson	S					
Avd. 3, ägofig. 22-23		706	988:05	988:05	0,669	
<u>Önnarp 24⁴, 3/32 mtl</u>						
Villy Larsson	S					
Avd. 4, ägofig. 31		2973	4870:73	4870:73	3,296	
<u>Önnarp 24¹², 3/80 mtl</u>						
Villy Larsson	S					
Avd. 5, ägofig. 32-35		5961	10983:95	10983:95	7,432	
<u>Loviseferm 14⁹, 519/800 mtl</u>						
Johan Jeppsson	S					
Avd. 5, ägofig. 36-39		6782	12496:75	12496:75	8,455	
<u>Möllevik 2¹, sammanlägg.</u>						
Alle Bahr						
Avd. 5, ägofig. 40		1340	2469:13	2469:13	1,671	
<u>Loviseferm 14¹¹</u>						
Johan Jeppsson	S					
Avd. 5, ägofig. 41		767	1413:30	1413:30	0,956	
Överföres		95815	144063:13	144063:13	97,472	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		95815	144063:13	144063:13	97,472	
<u>Loviseferm 14⁵, 1/8 mtl</u>						
Hans Nilsson						
Avd. 5, ägofig. 42		2028	3736:87	3736:87	2,528	
Summa		97843	147800:-	147800:-	100,000	
Önnarp, Skurup den 18 februari 1963.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
						
						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7




Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga F.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga G.

Typritning 0-3


Ommurning.

Sektion A-A



Stensättning utföres av
sten med en minsta dimen-
sion om $450 \times 350 \times 150$.

Sektion B-B




RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Önnarps dikningsföretag år 1963			
Socken Önnarp		Län	
Ordf. i styrelsen — ~~Stig F. Hansson~~ Riksdagsman Stig F. Hansson, Önnarp, Skurup,			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 7.10.63; 3.2.64	Bidrag till utförandet, kr 4.600		
Arbetslid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetslid	Kontrakterad arbetslid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.600	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 24.4.1964		Besiktning verkställd av Ingenjör Åke Tranberg	

Vid besiktningen befanns, att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Malmö den 27 april 1964.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör