


Blad I.

SÖDERBYGDENS
VATTENDOMSTOL

1 JUL 1963

8406/1963



Bus dikningsföretag år 1963

Långoröds socken, Malmöhus län

1963 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


Nils M. Nilsson
(NAMN)
Ingenjör.

ORIGINAL

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV


Nr 1579 - 3 * 2185



Bill D 6/1963

D

Da



Längdmätning

Bottenläge

Lutning ‰

Utförande

Dimension
(rör i mm)

Brunnar, intag,
utlopp m. m.

Nederbörds- ha
område

Dim. vattenm. l/s

Jordart

Speciellt

40	+86 +6	+40
79.25	79.36	79.44
1,3	0,5	
Betongrör	Öppet avlopp	
250	Bottenbredd 0,30	
	Släntlutning 1:1	

M - 3 ★ 2185

Företagets namn

Bus dikningsföretag år 1963

Socken (när)

Långaröd

Län

Malmöhus

Förrätningsman

Nils M. Nilsson

Förlaget upprättat

i samband med synförrätning enligt vattenlagen

år 1963

Ingenjör

Ritn. nr
3

Antal ritn.
3

Skala

längd höjd o. sekt.


1: 000

1: 100

Arkivnummer


1579

M - 3 ★ 2185




PLS 6/1963 A

F + E D C B



Fixp. = +84.91 m.



Längdmätning
Bottenläge
Lutning ‰
Utförande
Dimension (rör i mm)
Brunner, intag, utlopp m. m.
Nederbörds- och område
Dim. vattenm. l/s
Jordart
Speciellt

M-3*2185

Företagets namn Bus dikningsföretag år 1963			
Söcken (när) Långaröd		Län Malmöhus	
Förordningsman Nils M. Nilsson		Förslaget upprättat i samband med synförrätting enligt vattenlagen år 1963	
Ritn. nr 2	Antal ritn. 3	Skala längd höjd o. sekt. 1:2000 1:100	
Arkivnummer 1579		Arkivnummer 1579	

M-3*2185

M - 3 ★ 2185



BUD 6/1963



~~FNR 1579~~



Nilsson 6/1963

Handlingar
till
BUS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963
i Långaröds socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1963 av
Nils M. Nilsson
Förrättningsman.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1- 7
Bilagor 1-3		" 8-13
Värderingslängd	bil. A	" 14-21
Kostnadsförslag	" B	" 22-23
Arbetsbeskrivning	" C	" 24-26
Utlåtande	" D	" 27-36
Kostnadsfördeln.längd	" Da	" 37
D:o	" Db	" 38

Typritn.

B-2	bil. E	" 39
O-1	" Ea	" 40
O-14	" Eb	" 41

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid förberedande
sammanträde för syneförrättning enl. 10
kap. vattenlagen ang. torrläggning av
mark till Bus nr 2 m.fl. hemman i Lång-
röds socken, Malmöhus län.

Till sammanträdet hade förutom undertecknad förrättningsman följande
personer infunnit sig:

Lantbr. Arvid Persson	äg. Bus 2 ² och 4 ¹⁷
" Anders Olsson	" Bus 4 ⁷ och 4 ⁸
" Nils Olsson	" Bus 4 ³
" Ragnar Mårtensson	" av Bus 4 ⁵
" Ture Persson	" Bus 4 ⁴

§ 1.

Redogjorde förrättningsmannen för preliminärt förslag till rörlägg-
ning av dikessträckan A-B-C-D-E samt diskuterades möjligheterna att ev.
leda vattnet en annan väg över Nils Olssons mark.

§ 2.

Yrkade Anders Olsson att det öppna diket endast skulle uppreppas.

§ 3.

På förrättningsmannens fråga förklarade de övriga att en täckt led-
ning vore att föredraga framför ett öppet avlopp.

§ 4.

Ansågs det lämpligt att framtida underhållet av dikessträckorna D-Da
och E-F även skulle behandlas vid förrättningen.

§ 5.

Överenskomms att förrättningen skulle handläggas utan biträde av
gode män.

§ 6.

Framlade förrättningsmannen ett förslag till kostnadernas fördelning innebärande att kostnaderna för dikessträckan A-B-C-D-E skulle gäldas av Arvid Persson med 41 %, Anders Olsson med 31 %, Nils Olsson med 15,5 % och Ragnar Mårtensson med 12,5 %. Vidare skulle framtida underhållet av dikessträckorna D-Da och E-F delas så att den förra delas lika mellan Anders Olsson och Nils Olsson och den senare delas lika mellan Anders Olsson och Ragnar Mårtensson.


§ 7.

Mot det framlagda förslaget till kostnadsfördelning framfördes ingen anmärkning.

§ 8.

Då intet ytterligare förekom avslutades sammanträdet och meddelades att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Bus den 26 november 1962.



Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Bus 2² m.fl. fastigheter i Långaröds socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats

handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 19 mars 1963 klockan 10.00 hos lantbrukare Arvid Persson, Bus 2, Önnköping. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Lantbr. Arvid Persson

- " Ture Persson
- " Anders Olsson
- " Ragnar Mårtensson
- " Nils Olsson.

§ 9.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 10.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig denne ej heller vara jävig.

§ 11.

Protokollet från förberedande sammanträdet upplästes och godkändes.

§ 12.

Yrkade Arvid Persson på rörläggning i första hand av hela sträckan A-E och i andra hand endast sträckan A-B-C. Om något av dessa alternativ ej gick att genomföra yrkade han att få dra fram sitt vatten i en egen ledning från punkten C till punkten B. I den sista delen av yrkandet stöddes han av Anders Olsson, som menade att han på så sätt ej behövde dra andra med i dikningen.

§ 13.

Anders Olsson vidhöll sitt yrkande att endast rensning skulle företagas men anförde dock att han kunde tänkas biträda förrättningen om rörläggningen nu denna gång endast omfattade sträckan A-B-C och om sträckan A-B utfördes inne på Ture Perssons mark. Han medgav även att den nuvarande rörledningen på sträckan A-B var i dåligt tillstånd, varför den nog behövde läggas om.

§ 14.

Meddelade förrättningsmannen att han skulle skicka ut ett förslag till överenskommelse, där de nya ändringarna införts. Kunde enighet då ej nås skulle han tillkalla skiftesgodemän att biträda vid förrättningens fortsatta handläggning.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtil Arvid Persson som ensam ledamot eller styresman.

§ 16.

Till revisorer valdes Anders Olsson och Ragnar Mårtensson och till revisorssuppleant Nils Olsson.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 23 april 1963, klockan 10.00.

Bus pr Önnköping den 19 mars 1963.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

År 1963 den 23 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Olof Jönsson och Nils Persson hos Lantbr. Arvid Persson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Arvid Persson

Ture Persson

Anders Olsson

Nils Olsson

Ragnar Mårtensson

§ 18.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 19.

Meddelade förrättningsmannen att han kallat skiftesgodemännen Olof Jönsson, Harphult, Svensköp, och Nils Persson, Bräknahult, Önnköping, att biträda vid förrättningens fortsatta handläggning. Synegång hade företagits den 16 april 1963.

§ 20.

Jäv mot biträdande synemännen anfördes efter förfrågan icke och visste dessa sig ej heller vara jäviga.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande. Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden säson bil. A

Kostnadsförslaget " " B

Arbetsbeskrivningen " " C.

§ 22.

Avgavs synemännens utlåtande se bilaga D med underbilaga Da-Db med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Växjö 1.

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar efter förrättningens avslutande skulle översändas till styresmannen för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 24.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 130:- kr, vilket förskotterats av Arvid Persson.

§ 25.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Arvid Persson med 40:- kronor. Godemännens arvoden uppgingo till 256:- kronor, vilket betalades av Arvid Persson.

§ 26.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 27.

Vissa av delägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styresmannen

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 28.

Antecknades, att arealerna för de berörda brukningsdelarna uppgingo till

Arvid Persson	19	ha	åker
Anders Olsson	11	"	"
Nils Olsson	14	"	"
Ragnar Mårtensson	12,5	"	"
Ture Persson	22	"	"

§ 29.

Anförde Anders Olsson att ej renat kloakvatten från Bus skolhus nu utsläpptes i avloppet vid F. Härpå svarade förrättningsmannen att frågan om erforderlig rening av kloakvatten i första hand skulle bedömmas av vederbörande hälsovårdsnämnd.

§ 30.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Bus den 23 april 1963.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson

Arvid Persson

Olaf Jönsson

Gode män.

8.

Dnr III M 9 28 61

R E S O L U T I O N

TJ 652/61
Fm 1579

Översändes till assistenten Nils M. Nilsson som förordnas, att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökan omför-mälda förrättningar, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 januari 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

Ivar Hinnfors:

Bestyrkes i tjänsten:

Nils M. Nilsson

Dnr III M 9 27 o.28-61

LANTBRUKSNÄMNDEN I
MALMÖHUS LÄN

Länsstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå assistent Nils M. Nilsson såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättingarna jämlikt 10 kap. vattenlagen:


TD 652/61 Arvid Persson, Önnköping

Malmö den 27 december 1961
På lantbruksnämndens vägnar:
Wilhelm Ohlsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
T. Rosenfeld

Bestyrkes i tjänsten:

Nils M. Nilsson



Inkr. 30/11-60. Ink. 1579

Dnr. 18652/61

Inkr. 27 DEC. 1961

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Till Länstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Långaröds

socken(-nar) av

Malmöhus

län.

Förrättningen avser ingenläggning av öppet dike, c:a 500 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Vollsjö

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Arvid Persson

Buss 2, Bot 305, Örnököp

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel: Hörby 60213

Buss 2, Örnököp

den

28/11

1960

Sökandes namn:

Arvid Persson

för fastigheten

Fastighet:

Buss 2

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

icke sökandes namn:	ägare av fastigheten	Fastighet:
Anders Olsson	» » »	Buus 1 och 3
Kib. Olsson	» » »	Buus 1 och 3
Ragnar Mårtensson	» » »	Buus 1 och 3
Thure Persson		Buus 4

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

Förteckning

Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser vid syneförrättning ang. torrläggning av mark tillhörande Bus 2² m.fl. fastigheter i Långaröds socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag.
Mellersta Skåne (kungörelse)	Hörby	1/3 1963
Lantbr. Arvid Persson, Box 305, Bus	Önneköp	" "
" Ture Persson, Box 303, "	"	" "
" Anders Olsson, Box 338, "	"	" "
" Ragnar Mårtensson, Box 256, "	"	" "
" Nils Olsson, " 339, "	"	" "

Malmö den 1 mars 1963.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

KUNGÖRELSE
 Förrättningsman för angående
 ena angående överläggning av
 saken till den 2:2 M. T. Förrättnings-
 beten i Angereds socken av Mäl-
 lersås församling att tilläta den
 lantbrukare Arvid Persson, den 2.
 Öppnande, tisdagen den 19 mars
 1963 kl. 10.00, de vederbörande
 sakkämare ha att infinna sig per-
 sonligen eller genom lagligen be-
 fullmäktigade väsende.
 Av Förrättningen berättar att
 beslutet marker till den 2:2
 4:2-4, 4:7-8 och 4:17 i Långsöcker
 socken.
 Malmö den 1 mars 1963
 I tjänsten
 N.M. Nilsson
 Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Mellersta Skånes
 tidning den 4 mars 1963 intygas i tjänsten:

Nils M. Nilsson

N.M. Nilsson

Förrättningsman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Långaröds socken							
AVDELNING 1.							
<u>Bus 4⁴. 5/24 mtl.</u>							
Ture Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	29		3100	3500	400	116
A-summa		29					116
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							121
B- summa							121
Totalsumma kronor							237
<u>Bus 2² 3/16 mtl.</u>							
Arvid Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	2	26		2900	3500	600	156
A - summa		26					156
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							163
B- summa							163
Totalsumma kronor							319
<u>Bus 4¹⁷. 43/1200 mtl.</u>							
Arvid Persson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	44		2600	3500	900	396
"	4	10		3100	"	400	40
"	5	09		2900	"	600	54
"	6	05		2300	"	1200	60
"	7	08		2900	"	600	48
"	8	04		2300	"	1200	48
" A - summa		80					646
<u>Brukningebåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							674
B - summa							674
<u>Totalsumma kronor</u>							1320
<u>AVDELNING 2.</u>							
<u>Bus 4⁸, 1/24 mtl.</u>							
Anders Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark, vinner ej båtnad	9						
"	10		09	900	1000	100	9
Åker	11	0,50		1500	2500	1000	500
"	12	0,03		2200	"	300	9
A - summa		0,53	09				518
<u>Brukningebåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							540
B - summa							540
<u>Totalsumma kronor</u>							1058

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bus 4⁷. 1/32 mtl.</u>							
Anders Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	13	0,08		2300	2500	200	16
"	14	0,02		2300	"	200	4
"	15	0,12		1600	"	900	108
Tomt	16	0,02		3100	3500	400	8
Åker	17	0,24		2000	3000	1000	240
"	18	0,02		2600	"	400	8
"	19	0,06		2700	"	300	18
A - summa		0,56					402
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							419
B - summa							419
Totalsumma kronor							821
<u>Bus 4¹⁷. 43/1200 mtl.</u>							
Arvid Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	20	0,27		2900	3500	600	162
"	21	0,25		2100	"	1400	350
A - summa		0,52					512
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							534
B - summa							534
Totalsumma kronor							1046

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
AVDELNING 3.							
<u>Bus 4⁷, 1/32 mtl.</u>							
Anders Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	22	0,03		1600	2500	900	27
Tomt och trädgård	23	0,01		2500	3500	1000	10
" " "	24	0,02		3100	"	400	8
Åker	25	0,07		2000	3000	1000	70
"	26	0,05		2600	"	400	20
"	27	0,05		2600	"	400	20
"	28	0,11		2600	"	400	44
"	29	0,06		2000	"	1000	60
"	30	0,02		2000	"	1000	20
"	31	0,06		1800	(3000) 2800	1000	60
A - summa		0,48					339
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							354
B - summa							354
Totalsumma kronor							693
<u>Bus av 4⁵, 151/2048 mtl.</u>							
Ragnar Mårtensson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	32	0,05		2100	2500	400	20
"	33	0,03		1500	"	1000	30
"	34	0,10		1500	"	1000	100
"	35	0,08		2100	"	400	32
Övf.		0,26					182

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf.		0,26					182
Åker	36	0,02		2100	2500	400	8
"	37	0,02		1500	" (2500)	1000	20
"	38	0,29		800	2100	1300	377
A - summa		0,59					587
<u>Brukningebåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							612
B - summa							612
<u>Totalsumma kronor</u>							1199
AVDELNING 4							
<u>Bus 4⁷. 1/32 mtl.</u>							
Anders Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	39	0,04		2200	2500	300	12
"	40	0,03		1500	"	1000	30
A - summa		0,07					42
<u>Brukningebåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							44
B - summa							44
<u>Totalsumma kronor</u>							86
<u>Bus 4⁸. 1/24 mtl.</u>							
Anders Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	41		0,61	700	1000	300	183
Övf.			0,61				183

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf.			0,61				183
Betesmark, vinner ej båtnad	42						
"	43		0,07	900	1000	100	7
" vinner ej båtnad	44						
Åker	45	0,19		2400	2800	400	76
"	46	0,46		1800	"	1000	460
A - summa		0,65	0,68				726
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							757
B - summa							757
<u>Totalsumma kronor</u>							1483
<u>Bus 4³, 5/48 mtl.</u>							
Nils Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	47	0,08		1000	(2800) 2200	1200	96
"	48	0,02		1300	(2800) 2500	1200	24
"	49	0,25		1700	2800	1100	275
"	50	0,18		2400	"	400	72
"	51	0,03		1900	"	900	27
"	52	0,09		2400	"	400	36
"	53	0,05		2400	"	400	20
"	54	0,07		1900	"	900	63
"	55	0,05		2400	"	400	20
"	56	0,03		1800	"	1000	30
Betesmark	57		0,05	900	1000	100	5
" vinner ej båtnad	58						
"	59		0,10	900	1000	100	10
Skogsmark, vinner ej båtnad	60						
Övf.		0,85	0,15				678

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Övf.		0,85	0,15				678
Skogsmark	61		0,36	600	800	200	72
A - summa		0,85	0,51				750
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							782
<u>Totalsumma kronor</u>							1532
<u>Sammandrag:</u>							
<u>Långaröds socken.</u>							
AVDELNING 1.							
<u>Bus 4⁴, 5/24 mtl.</u>							
Ture Persson	1	0,29					237
<u>Bus 2², 3/16 mtl.</u>							
Arvid Persson	2	0,26					319
<u>Bus 4¹⁷, 43/1200 mtl.</u>							
Arvid Persson	3-8	0,80					1320
<u>Summa för avd. 1</u>		1,35					1876
AVDELNING 2.							
<u>Bus 4⁸, 1/24 mtl.</u>							
Anders Olsson	9-12	0,53	0,09				1058
<u>Bus 4⁷, 1/32 mtl.</u>							
Anders Olsson	13-19	0,56					821
<u>Bus 4¹⁷, 43/1200 mtl.</u>							
Arvid Persson	20-21	0,52					1046
<u>Summa för avd. 2.</u>		1,61	0,09				2925
AVDELNING 3.							
<u>Bus 4⁷, 1/32 mtl.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Anders Olsson <u>Bus av 4⁵. 151/2048 mtl.</u>	22-31	0,48					693
Ragnar Mårtensson	32-38	0,59					1199
<u>Summa för avd. 3.</u>		1,07					1892
AVDELNING 4.							
<u>Bus 4⁷. 1/32 mtl.</u>							
Anders Olsson	39-40	0,07					86
<u>Bus 4⁸. 1/24 mtl.</u>							
Anders Olsson	41-46	0,65	0,68				1483
<u>Bus 4³. 5/48 mtl.</u>							
Nils Olsson	47-61	0,85	0,51				1532
<u>Summa för avd. 4</u>		1,57	1,19				3101
<u>Summa för hela företaget</u>		5,60	1,28				9794
		Bus den 23 april 1963.					1320
		I tjänsten:					8474
		Nils M. Nilsson					
		Nils M. Nilsson					
		Förrättningsman					
Nils Olsson							
		Gode män.					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
2-2+50	50	Uppgrävning och rensning m	50	1,50	75	
-3+50=20	100	Schaktning, moig morän m ³	110	3.-	330	
-21+08=4+52	108	Betongrör ø 300 mm m	108	8,70	940	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	108	7.-	756	2101
<u>Tills. 258 m.</u>						
2-3+50 20+70-21+08		Röjning av träd och buskar			150	
3+50=20		Ommurning, typ O-1	1	150:-	150	
20+28, 21+08= =4+52		Brunnar typ B-2 ø 600 st	2	120:-	240	540
		Ersättning för mark, som grä- ves bort till ägaren av Bus 4 ⁸ m ²	60	0,30	18	
		Ersättning för jordupplag m ³	110	1.-	110	128
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 10 %						231
		<u>Summa</u>				3000
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
4+52-6+69	217	Betongrör ø 300 m	217	8,70	1888	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	217	5.-	1085	2973
<u>Tills. 217 m.</u>						
5+60, 6+69		Röjning av träd och buskar			35	
		Brunnar, typ B-2 ø 600 st	2	120:-	240	275
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 10 %						352
		<u>Summa</u>				3600

Nils M. Nilsson
Nils M. Nilsson

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan skall den nuvarande sektionen utvidgas åt höger med iakttagande av att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning.
- 2/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 0,5 m.
- 3/ Innan grävningsarbetet påbörjas bör markägare eller entreprenör förvissa sig om huruvida området korsas av telefon- eller elkablar. Om så är fallet, skall vederbörande verk underrättas, varvid kostnadsfri utstakning av kablarna erhålles.
- 4/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.
- 5/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av byggherren eller av dennes kontrollant.
- 8/ Om dike för rörledning gräves för djupt, skall påfyllning med grus (ej jord) verkställas, så att den fastställda bottenlinjen ernås.
- 9/ Om bärande underlag för rören icke finnes, skall dessa läggas på trärust eller annat lämpligt material.

- 10/ Innan rörledning däckes skall den godkännas av byggherren eller dennes kontrollant. Om risk förefinnes för att rörledningen skall rubbas eller skadas genom flytningar eller ras med nedfallande stenar, får däckning dock ske i samband med rörensläggning.
- 11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 13/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, så att minst 0,6 m däckning erhålles över rören.
- 14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 16/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 17/ Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först däckas till minst 10 cm höjd räknat från ledningens ovkant. Återstående höljning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Sålunda får höljningen ej ske så att massorna falla fritt ner på ledningen, utan skola de återföras så att de längs en naturlig rasvinkel glida ner i avloppet. Vid höljning med maskin bör en representant för företaget närvara.
- 18/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall

stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15 x 0,35 x 0,45 få ej användas till stensättning.

- 19/ Brunnar och andra anläggningar skall utföras i enlighet med detaljritningarna.
- 20/ Träd och buskar utmed den nya dikessträckan skola rothuggas och borttagas.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

22/ Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. = + 84,91 m. (Riksfix = + 184,91 m). Bus skolhus. Horisontal koppardubb i Ö.gavelns stenfot, 3,93 m. S om NÖ knuten omkring 0,1 m över marken.

Fixp. = + 81,55 m.

Jordfast sten c:a 0,4 m. hög och belägen c:a 30 m söder södra dikeskanten vid sektion 6+75. Utmärkt med kors på stenens ovansida.

Bus den 23 april 1963.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Bus nr 2 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 11 jan. 1962 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Bus nr 2 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Bus nr:ris 2 och 4 i Långaröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 88/89 ligger c:a 3 km NO om Långaröds kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels täckta och dels öppna floddiken, (vilkas sträckningar framgå av plan-kartan.) Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har på sökandens begäran upprättat förslag till

utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar och ommurningar, som skola utföras. För brunnarna och ommurningarna ha särskilda typ-ritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar. Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredes bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas

mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande förrättningsman eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 4. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 8800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden.

Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad. Under denna beteckning har införts det kapitaliserade värdet av de bättre betingelser eller minskade kostnader för markens brukning, som erhålles genom att de öppna dikena igenlägges med rör och höljas. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i diknings-

samfälligheten ingående markerna. 74

(Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom och för utredning om underhållets fördelning å dikessträckorna E-F och D-Da har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingalängden (bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1876:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 5100:- kronor (3000+2100).

För att avdelningarna 2-4, vilka omfattar ägofigurena 9-61 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7918:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8800:- kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
9794	8800	0,898509

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola fördelas i direkt proportion till båtnaden med undantag för vad här nedan anföres om dikessträckan B-C.

Synemännen ha gjort följande avväganden beträffande de olika dikessträckorna.

Dikessträckan A-B.

Genom den djupare delen av sträckan A-B ligger nu en äldre rörledning, som är i mycket dåligt skick. Rörsönderfall har redan inträffat en gång, var-

vid de låga markerna uppströms B översvämmades. Då den även ligger för grunt för att tillåta en ändamålsenlig torrläggning, få synemännen bestämma, att den skall omläggas enligt upprättat förslag och skall kostnaden fördelas efter båtnadsvärdena.

Dikessträckan B-C.

Nämnda sträcka består nu av ett c:a 2 m. djupt öppet avlopp, som är ganska dyrt i underhåll. Sökanden har yrkat, att få dra en egen täckt ledning vid sidan om det nuvarande avloppet, därest detta även i fortsättningen skulle bibehållas öppet. Kostnaden för en sådan ledning har av förrättningsmannen beräknats till 2100:- kr.

Synemännen kunna ej tillstyrka en sådan lösning, då den skulle öka övriga delägares underhållskostnader. Ej heller kan det anses skäligt, att sökanden skall tvingas delta i ett oekonomiskt underhåll, när han kan lösa sin egen dikning på ett bättre sätt.

Synemännen prövar därför rättvist bestämma, att sökanden skall till rörläggningen av sträckan B-C betala vad en egen ledning skulle ha kostat honom eller 2100:- kronor. Resterande kostnad eller 1500:- kr. fördelas å avdeln. 2-4 efter båtnadstal.

Dikessträckan C-D-E.

Nämnda sträcka omfattar 157 m. och utgör den avlopp för två stycken större rörledningar, som utmynna vid D och E.

Synemännen prövar lämpligt bestämma, att även denna sträcka skall göras täckt, då det ej kan anses rationellt att bibehålla ett öppet avlopp mellan två så närliggande rörsystem. Kostnaderna skola fördelas mellan delägarna i avdelningarna 2-4 efter deras båtnadstal.

37-
Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (bil. Da). I kolumn 5 av längden anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kost-

nader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 6. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen det skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanderna vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller

till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för /av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (bil.C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande förrättningsman, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för förrättningsmannens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 7. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande förrättningsman eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 8. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar som skola utföras. Spillvatten får tilldelas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Särskild underhållsfördelningslängd för dikessträckorna D-Da och E-F har även upprättats och bifogas detta utlåtande som bilaga Db. Delägare, som är beroende av dessa sträckor är berättigad påfordra att rörledningarna hållas i gott skick och att det öppna avloppet hålles upprensat till det djup, som på profilritningen angives. Önska delägarna i dessa båda sträckor fördjupa eller annars förbättra avloppen kan detta ske efter fri överenskommelse eller kan saken prövas vid ny syneförrättning.

Mom. 9. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styresman.

Styresmannen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Bus dikningsföretag år 1963. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Mon. 10. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behand-

lade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den 1 mom. 11 här ovan angivna tiden.

Bus den 23 april 1963.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson

Förrättningsman.

Nils Nilsson

Olof Jonsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Långaröds socken.</u>						
<u>Bus 4⁴, 5/24 mtl.</u>						
Ture Persson						
Avd. 1 ägofig. 1 0.898509		237		213	2,420	✓ hda hda.
<u>Bus 2², 3/16 mtl.</u>						
Arvid Persson						
Avd. 1, ägofig. 2. 150157	S	319		479	5,443	3.257
<u>Bus 4¹⁷, 43/1200 mtl.</u>						
Arvid Persson	S					
Avd. 1 ägofig. 3-8 150157		1320	1983			
" 2-4 " 20-21 0.774380		1046	810	2793	31,739	24.158
<u>Bus 4⁸, 1/24 mtl.</u>						
Anders Olsson						
Avd. 2-4 ägofig. 9-12-41-46		2541		1965	22,330	25.944
<u>Bus 4⁷, 1/32 mtl.</u>						
Anders Olsson						
Avd. 2-4 ägofig. 13-19, 22-31, 39-40		1600		1238	14,068	16.336
<u>Bus av 4⁵, 151/2048 mtl.</u>						
Ragnar Mårtensson						
Avd. 2-4 ägofig. 32-38		1199		927	10,534	12.242
<u>Bus 4³, 5/48 mtl.</u>						
Nils Olsson						
Avd. 2-4 ägofig. 47-61		1532		1185	13,466	15.643
Summa		9794		8800	100,000	100.000
Bus den 23 april 1963.						
I tjänsten:						
Nils M. Nilsson						
Förrättningsman						

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fördelningslängd för underhåll av dikessträckan E-F.</u>						
<u>Bus 4⁷. 1/32 mtl.</u>						
Anders Olsson						
Avd. 3. ägofig. 22-31		693			37	
<u>Bus av 4⁵. 151/2048 mtl.</u>						
Ragnar Mårtensson						
Avd. 3. ägofig. 32-38		1199			63	
<u>Summa</u>		<u>1892</u>			<u>100</u>	
<u>Fördelningslängd för underhåll av dikessträckan D-Da.</u>						
<u>Bus 4⁷. 1/32 mtl.</u>						
Anders Olsson						
Avd. 4. ägofig. 39-40		86			3	
<u>Bus 4⁸. 1/24 mtl.</u>						
Anders Olsson						
Avd. 4. ägofig. 41-46		1483			48	
<u>Bus 4³. 5/48 mtl.</u>						
Nils Olsson						
Avd. 4. ägofig. 47-61		1532			49	
<u>Summa</u>		<u>3101</u>			<u>100</u>	
Bus den 23 april 1963						
I tjänsten:						
<i>Nils M. Nilsson</i>						
Nils M. Nilsson						
Förrättningsman						
<i>Nils Olsson</i>						
<i>Olof Jönsson</i>						

[illegible]




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga Ea

Typritning 0-1


Ommurning.

Sektion A-A.



Stensättning. Utföres
av stenar med en
minsta dimension
om 450x350x150.

Sektion B-B.





Brunn med sidobrunn för vattning av
betesdjur

Bilaga Eb.

Typritning B-14

Mått i mm.



Dom B 2 /1964

BUD 6/1963

Bus dikningsföretag år 1963.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad å domstolens kansli
i Växjö den 15 maj 1964.

Klagande: lantbrukaren Anders
Olsson, Bus 4⁷ och 4⁸, Önnköping.

Ombud: advokaten Fredrik
Swartling, Adelga-
tan 1, Malmö C.

Saken: besvär över ett den 23
april 1963 avgivet utlåtande rörande
Bus dikningsföretag år 1963 inom
Långaröds socken, Malmöhus län.

Utlåtandet. Ingenjören Nils M. Nilsson har med biträde av gode män handlagt och
den 23 april 1963 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen rörande
företag för torrläggning av marker tillhörande Bus 2² m.fl. fastigheter
inom Långaröds socken, Malmöhus län.

Synemännen ha i ett sagda dag avgivet utlåtande funnit laga hinder
icke möta mot utförande av företaget, benämnt Bus dikningsföretag år
1963. De marker, vilkas torrläggning är i fråga, framgå av en till utlåtan-
det fogad plankarta (Blad 1). De avvattnas för närvarande genom både

Utan avgift.

Förrättningsmannen (ingenjören Nils M. Nilsson, Malmö.)

täckta diken och öppna floddiken. Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikena, nu besväras av vatten. I utlåtandet har därför upptagits utförande av nya avlopp på dikessträckorna A-B-C-D-E till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för en ändamålsenlig torrläggning av markerna. Avloppen skola till största delen göras som täckta avlopp; endast omkring halva sträckan från A mot B skall förbliva såsom öppet avlopp.

Överenskommelse har ej träffats angående fördelningen av kostnaderna för företaget, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningsföretaget ingående markerna. Skillnaden mellan markernas skick före företagets utförande och det skick, vari de antagas komma efter företagets fullbordan, motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, utgörande det kapitaliserande värdet av de bättre betingelser eller minskade kostnader för markens brukning, som erhålles genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Av verkställd utredning rörande avdelningsbildning har framgått, att kostnaderna för företaget skola fördelas i direkt proportion till båtnaden med undantag för dikessträckan B-C, för vilken sökanden till företaget, Arvid Persson, Bus 2² och 4¹⁷, har att betala vad

en egen ledning skulle ha kostat honom eller 2.100 kronor medan resterande kostnaden 1.500 kronor skall fördelas å avdeln. 2-4 efter båtnadstal.

Anders Olsson, Bus 4⁷ och 4⁸, har med tillämpning av de sålunda angivna grunderna i kostnadsfördelningslängden påförts en båtnad om 1.600 kronor för Bus 4⁷ (ägofig. 13-19, 22-31 samt 39 och 40) jämte 2.541 kronor för Bus 4⁸ (ägofig. 9-12 och 41-46) och i enlighet härmed förpliktats delta i kostnaderna för företagets utförande med 14,068 procent för Bus 4⁷ och 22,330 procent för Bus 4⁸ eller med sammanlagt 36,398 procent.

Besvär.

Över synemännens utlåtande har Anders Olsson, Bus 4⁷ och 4⁸, anfört besvär med yrkande

i första hand om vattendomstolens förordnande, att diket A-B-C-D-E endast skall rensas och förrättningen i övrigt upphävas samt att de av förrättningen berörda fastigheterna skola taga del i kostnaderna för rensningen efter det förslag till kostnadernas fördelning, vilket framlagts av förrättningsmannen under § 6 vid förberedande sammanträde för syneförrättningen den 26 november 1962 (förrättningshandlingarna sid.2), innebärande för Anders Olssons del en deltagningsskyldighet med 31 procent,

i andra hand och i den mån vattendomstolen godkänner fördjupning av diket att vattendomstolen måtte bestämma, att diket ändock skall vara

öppet och att fastigheterna Bus 4⁷ och 4⁸ icke till någon del skola bära kostnaderna för denna fördjupning, samt

i sista hand att vattendomstolen måtte föreskriva, att diket i dess helhet skall rensas men rörläggas endast på dikessträckan A-B-C samt att deltagningsskyldigheten i kostnaderna härför skall begränsas på sätt angivits i nyssnämnda § 6 till förrättningsprotokollet den 26 november 1962.

Anders Olsson har till stöd för besvären uppgivit i huvudsak: Han har under senare delen av 1920-talet utfört det dike varom nu är fråga, väsentligen på egen bekostnad. Han är därför icke särskilt intresserad av att delta i det aktuella företaget i någon större omfattning. Behovet av rensning kan dock vitsordas, men den ifrågasatta fördjupningen medför ingen förbättring av de Anders Olsson tillhöriga fastigheterna, vilka användas huvudsakligen såsom betesmark i berörda delar. Fastigheterna Bus 2² och 4⁴ ha i första hand båtnad av företaget. Vid fördelningen av kostnaderna måste Bus 4⁴ åläggas att delta med större andel. Förrättningsmannen torde ha bortsett från den nytta dikningsföretaget kan innebära för de låglänta och vattensjuka betesmarker av Bus 4⁴, vilka angränsa Bus 4⁸. Utförande av täckta avlopp medför oproportionerligt höga kostnader i förhållande till den därmed förenade nyttan. Det torde vidare bli svårt att i närheten av diket finna tillräckliga mängder fyllnadsmassor. Viss sträcka av det befintliga diket är stenlagt. Betydande kostnader äro

förenade med borttagande av stenen, vilket är nödvändigt till förhindrande av ras. Slutligen kommer en rörläggning av diket att medföra svårigheter att vattna betesdjuren och innebära ökade utgifter för stängselhållning.

Sökanden till förrättningen, Arvid Persson, Bus 2² och 4¹⁷, har begärt att synemännens utlåtande skall fastställas och åberopat de ofta återkommande besvär man haft av dikets dåliga skick. Utförda rensningar ha visat sig vara till ringa nytta, och det enda ekonomiskt försvarbara måste anses vara en rörläggning av det öppna avloppet.

D o m s k ä l .

En utformning av företaget på det av Anders Olsson i första hand förordade sättet skulle icke medföra full torrläggning av sökandens mark. Sökanden är förty berättigad att fordra fördjupning och ej endast rensning av det ifrågavarande diket.

Enligt vattendomstolens mening är det trots högre anläggningskostnader ställt utom tvivel, att täckt avlopp i det långa loppet är att föredraga framför ett öppet dike icke blott på sträckan A - B - C utan på hela dikessträckan. Vattning av kreatur kommer att möjliggöras genom anläggande av föreslagen vattningsbrunn, och frågan om stängselhållning synes - vid det förhållandet att Anders Olssons mark rätteligen utgör åkermark - icke böra tillåtas inverka på sättet för markernas torrläggning. Vidare

måste Anders Olssons farhågor dels för brist på fyllnadsmassor vid arbetenas utförande dels för svårighet med sten i diket anses vara överdrivna; synemännen ha enligt vattendomstolens mening tagit vederbörlig hänsyn till dessa förhållanden vid kostnadsberäkningen.

Vad slutligen angår Anders Olssons deltagningsskyldighet står det klart, att de kostnader han må ha erlagt för mycket vid tidigare diknings-tillfälle icke nu kunna vinna beaktande vid deltagningsskyldighetens fastställande. Den omständigheten att Anders Olssons åkermark för närvarande användes till bete bör ej heller föranleda någon ändring i båtnadsuppskattningen. Anders Olsson har i övrigt icke visat att den av synemännen föreslagna kostnadsfördelningen är i något avseende oriktig. Den omständigheten, att en vid förrättingens början framlagd preliminär kostnadsfördelning, avsedd att användas vid en så kallad förenklad syneförrätting grundad på överenskommelse mellan sakägarna, till äventyrs ej helt överensstämmer med den slutliga kostnadsfördelningslängden, kan uppenbarligen icke tillmätas någon betydelse i förevarande sammanhang.

Med hänsyn till det anförda anser vattendomstolen att de av Anders Olsson anförda besvären icke böra medföra någon ändring i företagets utförande eller av hans delaktighet i företaget. Utlåtandet bör förty fastställas.

D o m s l u t.

Vattendomstolen fastställer det överklagade utlåtandet.

Det åligger Anders Olsson att till vattendomstolens kansli enligt särskild förteckning förskjuta sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. Vad sålunda förskjutits skall ock slutligt stanna å Anders Olsson.

Fullföljshänvisning ----- se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:



Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 29 maj 1964 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.¹⁾ Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 12 juni 1964 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

¹⁾ Postadress:

Box 49
Växjö 1
Tel. 0470/183 80

**BESIKTNINGS-
RAPPORT**

Diarie nr

ID 422/64
fnr 1579

Företagets namn			
Duss dikningsföretag år 1963			
Socken Långaröd		Län Malmöhus	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Lantbr. Arvid Persson, Box 305, Önnköping.			
Statligt stöd bev. den 26/10 1964	Bidrag till utförandet, kr 2750:-	Bidrag till rensning, kr	
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 15/5 1974	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 31/12 1966	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2750:-	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den 11 november 1964		Besiktning verkställd av ingenjör Nils M. Nilsson	

Vid besiktningen befanns att företaget utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget, varför företaget godkännes.

Malmö den 14 november 1964.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson
Ingenjör

11-11-61

11-11-61

11-11-61

11-11-61

11-11-61