
B/od 1.



FÖRSLAG TILL

Nös nr 1 dikningsföretag år 1963 (Trollenäs df nr 4)

I Trollenäs, Resjörs o. Remmonjörs SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LXN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1963 I (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4.

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~124~~ - 4 ★ 2196

Blad 2.

Landsväg

Trollenäs - Nöbbelöv 1271

Järnvägsstation Hyllinge 1:

Trollenäs Nöbbelöv

Trollenäs Gullarp

Trollenäs Nöbbelöv

Nöbbelöv Remmarlöv

Trollenäs s:n Remmarlöv s:n

Allm. v. nr 1271

Fixp. = +52.86 m.

Fixp. = +52.23 m.

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Nöbbelöv nr 1 dikningsföretag år 1963
(Trollenäs df nr 4)

I Trollenäs, Resslövs o. Remmarlövs SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1963 { I / ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Verner Lindblom
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4.

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1246~~ M - 4 ★ 2186

Blad 3.

Aa A B C D

438 ho | 434 ho | 428 ho | 423 ho | 400 ho | 394 ho | 385 ho | 380 ho | 377 ho | 367 ho | 361 ho | 351 ho | 319 ho

Ägorumma | Telefonled | Stenmurar | Asfaltväg | Bro över Ö 1000 typ B-5 | Bro över Ö 1000 typ B-5 | Bro över Ö 1000 typ B-5 | Bro över Ö 1000 typ B-5 | Bro över Ö 1000 typ B-5 | Asfaltväg | Bro över Ö 1200 typ B-5 | Bro över Ö 1000 typ B-5 | Bro över Ö 1000 typ B-5

Ögonmätt profil 0-3 | Ögonmätt profil 0-3 | Bro över Ö 1200 typ B-5 | Bro över Ö 1200 typ B-5 | Existerande väg | Existerande väg

Ägorumma | Telefonled | Ägorumma | Asfaltväg | Stenmurar | Asfaltväg

46.07 | 46.10 | 46.92 | 47.52 | 47.82 | 48.26 | 48.32 | 48.34 | 48.73 | 49.14 | 49.16 | 49.25 | 49.55

5:1000 | 3.5 : 1000

9:1000 | 44.94

43.56 | 43.40 | 43.30 | 42.80

6:1000 | 41.94

41.31 | 41.25 | 41.10 | 40.95

Öpp. avlopp Ø 0.05 Slitl. = 1:1.25

Bottenmensning

Töckat avlopp av betongrör

Ø 700 | Ø 700 | Ø 700

vy ± 38.08 : Trollenäsån 19.6.62.

btn ± 37.18 : Trollenäsån 19.6.62.

39.09 39.29 39.45 39.66 40.11 40.79 41.96 42.76 43.31 43.65 43.94 44.17 44.24 44.69 44.96 45.63 46.23 46.69 47.03 47.66 47.96 48.33 48.17 48.57 48.81 49.16 49.57 49.50 49.99 49.93 50.46 50.91 50.91 51.34 51.55 51.60 51.68

± 0 35.00 m.ö.h.

+18 +5 +30 +88 +60 +225 +50 +80 +37 +41 +61 +134 +67 +50 +15 +50 +53 +45 +80 +93 +18 +50 +78 +98 +33 +50 +79 +50 +50 +44 +50 +64 +4 +23 +80 +11 +5 +17 +50 +28 +50 +39 +80 +50 +50 +65

42 41 40+0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Vösnr 1 dikningsföretag år 1963
(Trollenäs dr nr 4)
i Trollenäs, Resfors o Remmarfors socken (när) av Malmöhus län
upprättat år (~~en~~) 1963 i (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
~~Kopia~~

(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4.

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr ~~1243~~ M - 4 ★ 2186

Statens Reproduktionsanstalt 1947



Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Nös nr 1 dikningsföretag år 1963
(Trollenös df nr 4)
i Trollenös, Reslövs o. Remmarlövs socken (nar) av Malmöhus län
upprättat år (-en) 1963 + | - (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4.

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 1245 M - 4 ★ 2186

Statens Reproduktionsanstalt 1947

M - 4 ★ 2186

Handlingar
till

NÄS NR 1 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963

(Trollenäs dikningsföretag nr 4)

i Trollenäs m.fl. s:r av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1963 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fnr 1245

Handlingar

till

NÄS NR 1 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963

(Trollenäs dikningsföretag nr 4)

i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs s:r av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1963 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1-8		" 7 - 27
Värderingslängd	Bil. A.	" 28 - 36
Kostnadsförslag	" B.	" 37 - 43
Jordersättningslängd	" Ba.	" 44
Arbetsbeskrivning	" C.	" 45 - 48
Utlåtande	" D.	" 49 - 62
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 63 - 65
Typritningar	" E-J.	" 66 - 71

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Näs 1^{1} m.fl. fastigheter i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 26 mars 1963 kl. 9.30 på Trollenäs godskontor, Trollenäs. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Emil Svensson och Harald Håkansson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Friherre Nils Trolle, innehavare av Trollenäs fideikommiss

Börje Nilsson,

Ove Karlsson, arr. Näs 4^{1}

Tage Persson, äg. Näs 18^{1}

Erik Persson, arr. Näs 1^{1}

Malte Håkansson, arr. Näs 6^{1}

Erik Nilsson, äg. Reslöv 10^{10}

Ingvar Söderholm, äg. Reslöv 10^{4}

Kjell-Åke Persson, äg. Remmarlöv 5^{4}, 7^{2}

Karl Ivansson,

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Wilhelm Haaker enl. fullmakt (bil. 4) och vägmästare Håkansson

Statens Järnvägar genom driftsingenjör Nils Möller enl. fullmakt (bil. 5)

Lunds Stiftsnämnd genom kyrkoherde Erik Wittbom enl. fullmakt (bil. 6),

för Gullarp 1[1]

S. Reslövs Vägförening genom Lennart Nordström

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning och för jordupplag yrkades.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökanden yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Önskades ej rörläggning från enskilda vägen och västerut.

§ 7.

S. Reslövs Vägförening genom ordf. Nordström hade ej något att erinra mot föreslagen vägtrumma, men fordrade räcke på nedströmssidan.

§ 8.

Yrkades, att brandbrunn skulle ordnas vid punkt B, och skulle kommunen

svara för merkostnaden för den planerade samlingsbrunnens förstorande.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 26 april 1963.

Trollenäs den 26 mars 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Emil Svensson Harald Håkansson

År 1963 den 26 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Svensson och Harald Håkansson på Trollenäs godskontor, Trollenäs, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Nils Trolle

~~Börje Nilsson~~

Ove Karlsson

Tage Persson

Erik Persson

Malte Håkansson

~~Birger Andersson~~

~~Erik Nilsson~~

~~Ingvar Söderholm~~

~~Allan Thordin~~

Kjell-Åke Persson

~~Karl Ivansson~~

~~Nils Pettersson~~

~~S. Roslövs Vägförening genom ordf. Lennart Nordström~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

~~Statens Järnvägar~~

~~Lunds Stiftsnämnd~~

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Friherre N. Trolle framhöll, att beträffande kostnaderna för utförande av avloppen och deras underhåll, skulle arrendefastigheterna ingå i dikningssamfälligheten efter samma principer som var gällande för övriga fastigheter berörda av dikningen.

Någon anledning att därför låta kostnadsandelen uppgå i arrendeavgiften fanns inte och emotsatte sig friherre Trolle detta på det bestämdaste. Någon höjning av arrendeavgiften föranledd av markernas förbättrade torrläggning genom dikningsföretagets utförande skulle i följd härav ej utgå.

Därest friherre Trolle ej själv ansåg sig kunna finansiera företaget (ränta och amortering 6 %), skulle lån upptagas i bank eller annan kreditinrättning till gällande bankränta. Därest arrendator önskade söka statlig lånegaranti, åtog sig friherre Trolle att lämna borgen.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden	såsom bilaga	A,
kostnadsförslaget	"	"	B,
jordersättningslängden	"	"	Ba och
arbetsbeskrivningen	"	"	C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill friherre Nils Trolle såsom ordförande och verkställande ledamot samt Tage Persson och Erik Persson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantläggning uppgått till 495:- kronor, vilket förskotterats av Erik Persson med 120:- kronor, Tage Persson med 95:- kronor, Malte Håkansson med 75:- kronor, Ove Karlsson med 95:- kronor och Nils Trolle med 110:- kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Nils Trolle med 80:10 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 200:- kronor, vilket betalades av Nils Trolle.

§ 17.

Meddelades, att utdrag ur utlåtandet tillställts Statens Järnvägar och Vägförvaltningen i Malmöhus län, (bil. 7-8).

§ 18.

Vissa av arrendatorerna och markägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt ordföranden, att, därest statsbidrag beviljas, företräda dem i alla frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Trollenäs den 26 april 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ernie Svensson

Harald Håkansson

Dnr III M9 4 63

Bilaga 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom som förordnas, att därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättningen, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 februari 1963.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

Ivar Hinnfors

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

Dnr III M 914/63
Ink. 18 FEB. 1963
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

Dnr Nr 118157
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr III M 7 57

Ynh. 14/3-57
Fnr 12/5.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 mars 1957

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Dnr III
Ink. 19 SEP. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

UTAN AVGIFT

Dnr. A 240/57 Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Företag nr 4.

Ink.d. 20. FEB. 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Dnr III
Ink. 22 FEB. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskanslist

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Dnr III
Ink. 18 FEB. 1963
Länsstyrelsen, Malmö
Landskanslist

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ tillhörig mark inom Trollenäs socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser avloppsförbättring; grävning och igenläggning med rör av befintligt öppet dike över Trollenäs Huvudgårds ägor (Trollenäs 1:1)

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

samt arrendeegendomarna Näs nr 1:1, 6:1, 5:1 och 4:1.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trollenäs.

Meddelanden om förrättningen ställes till Friherre Nils Trolle, Trollenäs.

Tel.Trollenäs 100.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Trollenäs den 18 februari 1957.

Sökandes namn: **Fastighet:**

Nils Trolle för fastigheten Trollenäs fideikommiss

» »

» »

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
.....	ägare av fastigheten	.....
.....	» » »	.....
.....	» » »	.....
Trollenäs Pastorat	för	Prästlönebostället Gullarp 1:1
Statens Järnvägar		Genomgång av järnvägsbank.
Vissa fastigheter i Reslöv socken.		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ifrågavarande förrättning överföres på lantbruksingenjör Lennart Kindblom

Malmö den 16 februari 1963.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Bo Nilsman

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Näs 1^{1} m.fl. fastigheter i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, tisdagen den 26 mars 1963 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Trollenäs 1^{1}, Näs 1^{1}, 4^{1}, 6^{1} och 18^{1} samt Gullarp 1^{1} i Trollenäs socken, Remmarlöv 5^{4} och 7^{2} i Remmarlövs socken samt Reslöv 10^{4-10} i Reslövs socken, allmänna vägen nr 1271, Remmarlöv-Trollenäs, enskilda vägen S. Reslövs Vägförening, och utfartsvägarna för vissa Näs-fastigheter samt järnvägslinjen Landskrona-Eslöv, delen Trollenäs-Eslöv.

Malmö den 7 mars 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 9 mars 1963, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Näs 1[1] m.fl. fastigheter i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Emil Svensson, Ö.Karaby,	Marieholm	7/3 1963.
" Harald Håkansson, "	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"
Distriktschefen för Statens Järnvägars III distrikt, Box 277,	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	"	"
S. Reslövs Vägförening, ordf. Lantbrukare Lennart Nordström, Reslöv,	Marieholm	"
Friherre Nils Trolle,	Trollenäs	"
Lantbrukare Börje Nilsson, Näs,	"	"
" Ove Karlsson, Trollenäs Kvarn,	"	"
" Tage Persson, Almnäs,	"	"
" Erik Persson, Näs 1,	"	"
" Malte Håkansson, Näs 6,	"	"
" Birger Andersson, Reslöv 10,	Marieholm	"
Snickare Erik Nilsson, " 10,	"	"
Järnvägstjänsteman Ingvar Söderholm, Reslöv 10,	"	"
Metallarbetare Allan Thordin, Reslöv 10,	"	"
Lantbrukare Kjell-Åke Persson, Remmarlöv 5,	Eslöv	"
" Karl Ivansson, " 3,	"	"
Lantarbetare Nils Pettersson, Reslöv 10,	Marieholm	"

Malmö den 7 mars 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe	Handläggare	Datum	Beteckning (Åberopas vid korrespondens)
Underhållsavd	Ing L-O Larsson	9.3.1963	VFM 37-631103

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Wilhelm Haaker att vid syneförrättning den 26. 3.1963 kl 0930 på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Näs 1:1 m fl fastigheter i Trollenäs m fl socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 9.3.1963.
Vägförvaltningen i Malmöhus län

Harald Ekström

BH

Avskrift.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Näs 1^{1} m.fl. fastigheter i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, tisdagen den 26 mars 1963 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Trollenäs 1^{1}, Näs 1^{1}, 4^{1}, 6^{1} och 18^{1} samt Gullarp 1^{1} i Trollenäs socken, Remmarlöv 5^{4}, och 72 i Remmarlövs socken samt Reslöv 10^{4-10} i Reslövs socken, allmänna vägen nr 1271, Remmarlöv-Trollenäs, enskilda vägen S. Reslövs Vägförening, och utfartsvägarna för vissa Näs-fastigheter samt järnvägslinjen Landskrona-Eslöv, delen Trollenäs-Eslöv.

Malmö den 7 mars 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Ann-Katrin Håkansson

Bilaga 5.

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Driftsingenjör Nils Möller
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av
Enligt uppgift i kallelsen

marken till Näs 1[1] m.fl. fastigheter

i Trollenäs m.fl. socknar av Malmöhus län
t ex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 106).

Malmö den 12.3. 19 63

F. Zacco

(F.Zacco)

Baningenjör,

föreståndare för 10 bansektionen

SJ bl 351.1 (Bbr 52)
2000 1 60 SJT

Telefon: 70640 - 177

ÄMND

Resolution.

Herr Kyrkoherden Erik Wittbom, Stehag,

..... eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 23 mars 1963.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

A. Neuman

Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....

.....

Ink. till Lunds Stiftsnämnd
1963 den 19/3 Dnr 184
Kom.
Beslut den 19 8

Avskrift

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
M a l m ö

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Näs 1[1] m.fl. fastigheter i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs socknar, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, tisdagen den 26 mars 1963 kl. 9.30.

Då förrättningen kommer att beröra kyrkoherdebostället 1/2 mtl Gullarp 1[1] i Trollenäs socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 7 mars 1963.
I tjänsten:
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Avskrift

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Näs 1[1] m.fl. fastigheter i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, tisdagen den 26 mars 1963 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Dnr X S 11 63
SJ

Av förrättningen kommer att beröras marker till Trollenäs 1^{1}, Näs 1^{1}, 4^{1}, 6^{1} och 18^{1} samt Gullarp 1^{1} i Trollenäs socken, Remmarlöv 5^{4} och 7^{2} i Remmarlövs socken samt Reslöv 10^{4-10} i Reslövs socken, allmänna vägen nr 1271, Remmarlöv-Trollenäs, enskilda vägen S. Reslövs Vägförening, och utfartsvägarna för vissa Näs-fastigheter samt järnvägslinjen Landskrona-Eslöv, delen Trollenäs-Eslöv.

Malmö den 7 mars 1963

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Vidimeras och överlämnas till Stiftsnämnden, Lund. Malmö i landskontoret den 15 mars 1963.

På tjänstens vägnar

A Isaksson

Bilaga 7.

Distriktschefen för Statens Järnvägars III distrikt,
Box 277,
Malmö.

Ang. Näs nr 1 m.fl. dikningsföretag år 1963 (Trollenäs df nr 4).

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Trollenäs dikningsföretag nr 4 i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 26 april 1963 kl. 9.30 på Trollenäs godskontor, Trollenäs.

Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägslinjen Landskrona-Eslöv, delen Trollenäs-Eslöv, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 5 april 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Trollenäs dikningsföretag nr 4 år 1963.
Utdrag ur förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan sektionerna 34+42 och 34+54 på dikessträckan E-H korsar avloppet järnvägslinjen Landskrona-Eslöv. I korsningspunkten, belägen c:a 0,5 km SÖ om Trollenäs järnvägsstation, finnes för närvarande en trumma av sten. Trumman bibehålles oförändrad.

Nedströms trumman skall avloppet rörläggas med ø 300 mm betongrör men skall mellan trumman och fastighetsgränsen för järnvägen, sektionerna 34+39-34+42, avloppet bibehållas öppet med stensättning i botten och slänter till en höjd av 30 cm över botten. Vid sektion 34+39, d.v.s. fastighetsgränsen, skall anordnas en brunn ø 600 mm med dagvattenintag för järnvägsdike och trumma. Såväl brunn som stensättning skall bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Malmö den 5 april 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

STATENS JÄRNVÄGAR
DISTRIKTSCHEFEN
III *distriktet*

Telefon 70640
Anknytning 134
Telex

Lantbruksingenjören i Malmöhus län
Lundavägen 66
MALMÖ

Ort och datum
Malmö den 29 april 1963

Eder referens	Edert brev	Vår referens	Vår diarieteckning
		Distriktssekreterare G. Roos	Ds 278/63

Trollenäs dikningsföretag av år 1963.

Från statens järnvägars sida är intet att erinra emot, att en brunn med 600 mm diameter sättes i gränsen mellan statens järnvägar och Trollenäs ägor vid km 43+743 på linjen Trollenäs-Eslöv. Vattnet från den vid nämnda sektion under spåret befintliga trumman skall, liksom vattnet från bandiket på banans södra sida, inledas i brunnen. Mellan trumman och brunnen skall dikesbotten stenbeklädas.


Samtliga arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Vid arbetets utförande bör anmälan härom göras till överbanmästaren i Eslöv.

För Distriktschefen

G. Roos

BII

06.21



Bilaga 8.

Vägförvaltningen i Malmöhus län,
Malmö.

Ang. Näs nr 1 m.fl. dikningsföretag år 1963 (Trollenäs df nr 4).

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Trollenäs dikningsföretag nr 4 i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 26 april 1963 kl. 9.30 på Trollenäs godskontor, Trollenäs.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1271, delen Remmarlöv-Trollenäs, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 5 april 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Trollenäs dikningsföretag nr 4 år 1963.
Utdrag ur förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 20+44 och 20+52 på dikessträckan E-F och mellan sektionerna 31+15 och 31+23 på dikessträckan E-H korsar berörda avlopp allmänna vägen nr 1271. Genom vägen finnes för närvarande vid sektion 20+44 en trumma av sten och vid sektion 31+15 en dubbeltrumma av ø 250 mm betongrör. Då dessa trummor ej utförts till erforderliga djup och dimensioner erfordras nya trummor. Trumman mellan sektionerna 20+44 och 20+52 skall utföras av ø 800 mm vägrör och ligga på höjden + 50,66 m på nedströmssidan och på höjden + 50,68 m på uppströmssidan, och skall trumman mellan sektionerna 31+15 och 31+23 utföras av ø 400 mm vägrör och ligga på höjden + 50,47 m på nedströmssidan och på höjden + 50,48 m på uppströmssidan. Då avloppen på ömse sidor om trummorna skall rörläggas erfordras brunnar vid trummornas ändpunkter. Vid sektionerna 20+44 och 20+52 erfordras ø 1200 mm brunnar och vid sektionerna 31+15 och 31+23 erfordras ø 800 mm brunnar. Samtliga brunnar skall utföras med 500 mm slamrum. Båda trummorna jämte brunnar på nedströmssidan skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Brunn vid sektion 31+23 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Beträffande brunn vid sektion 20+52 se nedan.

Avloppet sekt. 20+52-21+36 (dikessträckan F-G)

Uppströms sektion 20+52 följer avloppet allmänna vägen nr 1271 till sektion 21+36 (c:a 84 m). Avloppet tjänstgör här även som vägdike.

Avloppet har på denna sträcka ett djup av c:a 1 meter med mycket branta slänter.

Markägaren har ej påfordrat någon åtgärd på denna sträcka men är inte ointresserad av en fördjupning och rörläggning.

Då det ur vägsynpunkt synes vara en fördel att ifrågavarande sträcka rörlägges, vilket även vitsordats av vägmästare Håkansson, har vid sammanträdet den 26 mars 1963 föreslagits att avloppet rörlägges och kostnaderna fördelas så att Vägförvaltningen svarar för rörmaterialet 84 m ø 700 mm betongrör samt en brunn ø 1000 mm vid sektion 21+36 och en brunn ø 1200 mm vid sektion 20+52 samt mark-

ägaren friherre Nils Trolle för allt arbetet.

Jag anhåller om Vägförvaltningens besked därest den föreslagna åtgärden och fördelningen av kostnaderna kan godkännas.

Malmö den 5 april 1963.


I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Planskiss

Skala 1:4000



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe	Handläggare	Datum	Beteckning (Åberopas vid korrespondens)
Underhållsavd	Ing L-O Larsson	16.4.1963	VFM 37-631640

Lantbruksingenjören
Lennart Kindblom
Lundavägen 66
MALMÖ

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Näs nr 1 m fl dikningsföretag år 1963 (Trollenäs df nr 4)

Det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande den 5 april 1963 angående rubricerade företag har granskats utan erinran. Dock bör samtliga brunnar utföras med håltagning och förses med galler för insläpp av ytvatten.

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar

Carl Hörrdin

Lars-Olov Larsson

AKH

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
RESLÖVS SOCKEN							
Avdelning 1.							
Reslöv 10^{9}, 67/384 mtl							
Birger Andersson							
Båtnad genom upprensning av sträckan Aa-A							174
Summa kronor							174
Reslöv 10^{7}, 13/1536 mtl							
Ingvar Söderholm							
Båtnad genom upprensning av sträckan Aa-A							46
Summa kronor							46
Reslöv 10^{5}, 45/2048 mtl							
Allan Thordin							
Båtnad genom upprensning av sträckan Aa-A							110
Summa kronor							110
Reslöv 10^{4}, 11/4096 mtl							
Ingvar Söderholm							
Båtnad genom upprensning av sträckan Aa-A							20
Summa kronor							20
TROLLENÄS SOCKEN							
Avdelning 2.							
Näs 4^{1}, 1/3 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare Nils Trolle							
Arr. Ove Karlsson							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,40		4500	6000	1500	600
"	2	0,35		4500	6000	1500	525
"	3	0,80		3800	6000	2200	1760
"	4	1,25		3800	6000	2200	2750
"	5	0,70		4000	6000	2000	1400
Summa		3,50					7035
Brukningsbåtnad							11522
Summa kronor							18557
Avdelning 3.							
Näs 18[1]							
Tage Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	6	0,30		3900	6000	2100	630
"	7	0,30		4100	6000	1900	570
"	8	0,25		4100	6000	1900	475
"	9	0,50		4100	6000	1900	950
"	10	0,50		4100	6000	1900	950
"	11	0,50		4100	6000	1900	950
"	12	0,50		4100	6000	1900	950
Summa		2,85					5475
Brukningsbåtnad							13254
Summa kronor							18729
Trollenäs 1[1], 5 3/4 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare och brukare							
Nils Trolle							
Alstringsbåtnad							
Åker	13	0,50		4100	6000	1900	950
Överföres		0,50					950

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,50					950
Åker	14	0,50		4100	6000	1900	950
Summa		1,00					1900
Brukningsbåtnad							3922
Summa kronor							5822
Näs 6[1], 1/3 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare Nils Trolle							
Arr. Malte Håkansson							
Alstringsbåtnad							
Åker	15	0,25		4100	6000	1900	475
"	16	0,20		4100	6000	1900	380
"	17	0,05		4100	6000	1900	95
"	18	0,10		4100	6000	1900	190
"	19	0,30		4100	6000	1900	570
"	20	0,30		4100	6000	1900	570
"	21	0,45		4100	6000	1900	855
"	22	0,30		4100	6000	1900	570
Summa		1,95					3705
Brukningsbåtnad							11022
Summa kronor							14727
Avdelning 4.							
Näs 1[1], 1/3 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare Nils Trolle							
Arr. Erik Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	23	0,80		4300	6000	1700	1360
Överföres		0,80					1360

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört		0,80					1360
Åker	24	2,50		4300	6000	1700	4250
Tomt	25	0,55		4300	6000	1700	935
Åker	26	1,80		4200	6000	1800	3240
"	27	0,60		4200	6000	1800	1080
"	28	2,10		4100	6000	1900	3990
"	29	0,70		3900	6000	2100	1470
"	30	2,00		3900	6000	2100	4200
Summa		11,05					20525
Brukningsbåtnad							18377
Summa kronor							38902
Trollenäs 1:1, 5 3/4 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare Nils Trolle							
Arr. Erik Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	31	0,65		3900	6000	2100	1365
Summa		0,65					1365
Brukningsbåtnad							1114
Summa kronor							2479
Gullarp 1:1, ½ mtl							
Trollenäs Pastorat							
Arr. Arthur Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	32	0,95		4500	6000	1500	1425
Summa		0,95					1425
Brukningsbåtnad							627
Summa kronor							2052

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
REMMARLÖVS SOCKEN							
Remmarlöv 5[4], 1/24 mtl							
Kjell-Åke Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	33	0,50		4500	6000	1500	750
Summa		0,50					750
Brukningsbåtnad							472
Summa kronor							1222
TROLLENÄS SOCKEN							
Avdelning 5.							
Näs 1[1], 1/3 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare Nils Trolle							
Arr. Erik Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	34	0,60		3900	6000	2100	1260
"	35	0,40		3900	6000	2100	840
Summa		1,00					2100
Brukningsbåtnad							3439
Summa kronor							5539
Trollenäs 1[1], 5 3/4 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare Nils Trolle							
Arr. Erik Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	36	0,60		3900	6000	2100	1260
"	37	0,90		4100	6000	1900	1710
"	38	0,80		4100	6000	1900	1520
"	39	2,10		4100	6000	1900	3990
"	40	1,10		4100	6000	1900	2090
Överföres		5,50					10570

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört Summa		5,50					10570
Brukningsbåtnad							10563
Summa kronor							21133
Trollenäs 1^{1}, 5 3/4 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare och brukare							
Nils Trolle							
Alstringsbåtnad							
Åker	41	0,85		5800	6000	200	170
Summa		0,85					170
Brukningsbåtnad							46
Summa kronor							216
Sammanställning							
RESLÖVS SOCKEN							
Avdelning 1.							
Reslöv 10^{9}, 67/384 mtl							
Birger Andersson	-						174
Reslöv 10^{7}, 13/1536 mtl							
Ingvar Söderholm	-						46
Reslöv 10^{5}, 45/2048 mtl							
Allan Thordin	-						110
Reslöv 10^{4}, 11/4096 mtl							
Ingvar Söderholm	-						20
Summa för avd. 1.							350

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
TROLLENÄS SOCKEN							
Avdelning 2.							
Näs 4[1], 1/3 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare Nils Trolle							
Arr. Ove Karlsson	1-5	3,50					18557
Summa för avd. 2.		3,50					18557
Avdelning 3.							
Näs 18[1]							
Tage Persson	6-12	2,85					18729
Trollenäs 1[1], 5 3/4 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare och brukare							
Nils Trolle	13-14	1,00					5822
Näs 6[1], 1/3 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare Nils Trolle							
Arr. Malte Håkansson	15-22	1,95					14727
Summa för avd. 3.		5,80					39278
Avdelning 4.							
Näs 1[1], 1/3 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare Nils Trolle							
Arr. Erik Persson	23-30	11,05					38902
Trollenäs 1[1], 5 3/4 mtl							
Trollenäs Fideikommiss							
Innehavare Nils Trolle							
Arr. Erik Persson	31	0,65					2479
Överföres		11,70					41381

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		11,70					41381
Gullarp 1^{1}, $\frac{1}{8}$ mtl							
Trollenäs Pastorat							
Arr. Arthur Nilsson	32	0,95					2052
REMMARLÖVS SOCKEN							
Remmarlöv 5^{4}, 1/24 mtl							
Kjell-Åke Persson	33	0,50					1222
Summa för avd. 4		13,15					44655
TROLLENÄS SOCKEN							
Avdelning 5.							
Näs 1^{1}, 1/3 mtl							
Trollenäs Fideikommiss Innehavare Nils Trolle Arr. Erik Persson	34-35	1,00					5539
Trollenäs 1^{1}, 5 3/4 mtl							
Trollenäs Fideikommiss Innehavare Nils Trolle Arr. Erik Persson	36-40	5,50					21133
Trollenäs 1^{1}, 5 3/4 mtl							
Trollenäs Fideikommiss Innehavare och brukare Nils Trolle	41	0,85					216
Summa för avd. 5.		7,35					26888

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Sammanställning för hela företaget							
Avdelning 1	-	-					350
" 2	1-5	3,50					18557
" 3	6-22	5,80					39278
" 4	23-33	13,15					44655
" 5	34-41	7,35					26888
Summa för hela företaget		29,80					129728

Trollenäs den 26 april 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Emil Svensson

Karl Håkansson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2005:6

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan Aa-A.				
42+19-40=0-						
0+80	299	Bottenrensning av sandblandad				
		lera och sten m	299	2:-	598:-	598:-
Tills.	299	meter				
Ersättning till ägaren av fastigheten Reslöv 10^5						
för intrång för jordupplag m.m. enl. jorder-						
sättningslängden					80:-	
Ersättning till ägaren av fastigheten Reslöv 10^7						
för intrång för jordupplag m.m. enligt jord-						
ersättningslängden					46:-	
Ersättning till ägaren av fastigheten Reslöv 10^9						
för intrång för jordupplag m.m. enl. jorder-						
sättningslängden					174:-	300:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-						
läggas c:a 15 %						102:-
						1000:-
Avdrag på rensningskostnaden; kostnaden är för-						
delad på resp. dikessträckor (se varje delsträcka)					./.	650:-
		Återstår Summa Kronor				350:-
		Dikessträckan A-B.				
0+80-1+34	54	Schaktning av sandblandad lera				
		och sten, utplanering av jord-				
		massor samt borttransport el-				
		ler nedgrävning av uppschaktad				
		sten m^3	50	4:-	200:-	
1+34-1+44	10	Vägrör med fot ø 800 m	10	69:-	690:-	
1+44-1+47	3	Betongrör ø 700 m	3	37:50	112:50	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning, återfyllning samt				
		återställande av vägbanan i				
		körbart skick m	13	20:-	260:-	
1+47-4+93	346	Betongrör ø 700 m	346	37:50	12975:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	346	8:-	2768:-	
	413	Överföres			17005:50	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	413	Överfört				17005:50	
4+93-4+98	5	Vägrör med fot ø 800	m	5	69:-	345:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick	m	5	20:-	100:-	17450:50
Tills.	418	meter					
Tillägg för ø samt återfyllning	100	tegelrör sträckan 3+93-4+82 sträckan 3+93-4+93, allt i gamla diket				270:-	
Ommurning av rörutlopp enl. typritn. 0-3 vid 1+34			st	1		300:-	
Brunnar ø 1200 enl. typritn. B-2, kopplingar m.m. vid 1+44, 3+93 och 4+93			st	3	390:-	1170:-	
Kopplingsbrunn ø 1000 enl. typritn. B-5 vid 2+50			st	1		170:-	
Kopplingsbrunn ø 1200 enl. typritn. B-5 vid 4+98			st	1		210:-	
Omsättningsskatt på rör- och brunnsmaterial						986:-	3106:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							2673:50
Ersättning till ägaren av fastigheten Reslöv 10^4 för jord som tages i anspråk genom avloppets breddning enl. jordersättningslängden							20:-
Ersättning till ägaren av fastigheten Reslöv 10^5 för jord som tages i anspråk genom avloppets breddning enl. jordersättningslängden							30:-
Delaktighet i rensningskostnader på sträckan Aa-A							120:-
			Summa kronor				23400:-
		Dikessträckan B-C.					
4+98-11	602	Betongrör ø 700	m	602	37:50	22575:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	602	8:-	4816:-	27391:-
Tills.	602	meter					
Brunnar ø 1000 enl. typritn. B-2, kopplingar m.m, vid 6+53, 7+79, 9+44 och 10+64			st	4	310:-	1240:-	
Omsättningsskatt på rör-och brunnsmaterial						1509:-	2749:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							4290:-
			Överföres				34430:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					34430:-
Delaktighet i		rensningskostnader på sträckan Aa-A					170:-
			Summa kronor				34600:-
		Dikessträckan C-D.					
11-11+4	4	Betongrör ø 700	m	4	37:50	150:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	12:-	48:-	
11+4-12+11	107	Betongrör ø 700	m	107	37:50	4012:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	107	8:-	856:-	
12+11-12+17	6	Vägrör med fot ø 800	m	6	69:-	414:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick	m	6	25:-	150:-	
12+17-14+45	228	Betongrör ø 700	m	228	37:50	8550:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	228	9:-	2052:-	16232:50
Tills.	345	meter					
Tillägg för ø	100	tegelrör sträckan 12+17-14+00 samt					
återfyllning å		sträckan 12+17-14+45, allt i gamla					
diket						538:-	
Brunn ø 1200	enl.	typritning B-2, kopplingar m.m.					
vid 12+11			st	1		390:-	
Brunn ø 1000	enl.	typritning B-2, kopplingar m.m.					
vid 13+28			st	1		310:-	
Brunn ø 1000	med	dagvattenintag enl. typritning					
B-6, kopplingar		m.m. vid 14+45	st	1		400:-	
Kopplingsbrunn	ø	1000 enl. typritning B-5 vid					
11+23			st	1		170:-	
Kopplingsbrunn	ø	1200 enl. typritning B-5 vid					
12+17			st	1		210:-	
Omsättningsskatt	på	rör-och brunnsmaterial				912:-	2930:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							
c:a 15 %.							2227:50
Delaktighet i		rensningskostnader på sträckan Aa-A					110:-
			Summa kronor				21500:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan D-E-F					
14+45-17+54	309	Betongrör ø 700	m	309	37:50	11587:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	235	10:-	2350:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning samt tätning av rörskarvar å sträckan 16+80--17+54	m	74	12:-	888:-	
17+54-17+63	9	Vägrör med fot ø 800	m	9	69:-	621:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick	m	9	20:-	180:-	
17+63-20+44	281	Betongrör ø 700	m	281	37:50	10537:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	281	8:-	2248:-	
20+44-20+52	8	Vägrör med fot ø 800, schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick. Material och arbete bekostas och utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län	m	8		-	28412:-
Tills.	607	meter					
Tillägg för återfyllning av gamla diket sträckan 18+20-18+70=50			m	50	1:-	50:-	
Brunnar ø 1000 enl. typritning B-2, kopplingar m.m. vid 16+91 och 17+25			st	2	310:-	620:-	
Brunnar ø 1200 enl. typritning B-2, kopplingar m.m. vid 17+54 och 18+70=30			st	2	390:-	780:-	
Brunn ø 1200 med dagvattenintag enl. typritning B-2, kopplingar m.m. vid 20+44. Material och arbete bekostas och utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län			st	1		-	
Kopplingsbrunnar ø 1000 enl. typritning B-5 vid 14+80, 16+23, 16+53, 17+78 och 19+87			st	5	170:-	850:-	
Kopplingsbrunn ø 1200 enl. typritning B-5 vid 17+63			st	1		210:-	
		Överföres				2510:-	28412:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			2510:-	28412:-
Brunn ø 1200		med dagvattenintag enl. typritning B-2, kopplingar m.m. vid 20+52. Brunnsmaterialet levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län; arbetet utföras och beskostas av dikningsföretaget	st	1	140:-	
Omsättningsskatt		på rör och brunnsmaterial			1600:-	4250:-
För oförutsedda fall,		arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %				4448:-
Delaktighet i		rensningskostnader på sträckan Aa-A				190:-
			Summa kronor			37300:-
		Dikessträckan F-G				
20+52-21+36	84	Betongrör ø 700. Materialet levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län	m	84	-	
21+36-21+44	8	Betongrör ø 700	m	8	37:50	300:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	92	8:-	736:- 1036:-
Tills.	92	meter				
Brunn ø 1000		med dagvattenintag enl. typritning B-2, kopplingar m.m. vid 21+36. Brunnsmaterialet levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län; arbetet utföres och bekostas av dikningsföretaget	st	1	110:-	
Intag		enligt typritning I-3 vid 21+44	st	1	350:-	
Omsättningsskatt		på rör och brunnsmaterial			45:-	505:-
För oförutsedda fall,		arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %				249:-
Delaktighet i		rensningskostnader på sträckan Aa-A				10:-
			Summa kronor			1800:-
		Dikessträckan E-H				
18+70=30-31+15	115	Betongrör ø 400	m	115	15:-	1725:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	115	6:-	690:-
	115	Överföres			2415:-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	115	Överfört				2415:-	
31+15-31+23	8	Vägrör ø 400, schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick. Material och arbete bekostas och utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län	m	8		-	
31+23-32+77	154	Betongrör ø 400	m	154	15:-	2310:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	154	6:50	1001:-	
32+77-34+39	162	Betongrör ø 300	m	162	9:40	1522:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	162	5:50	891:-	
34+39-34+42	3	Schaktning, samt stensättning av botten och slänter	m	3	50:-	150:-	
34+42-34+54	12	Järnvägstrumman kvarligger oförändrad	m	12	-	-	8289:80
Tills.	454	meter					
Tillägg för återfyllning av gamla diket sträckan 31+23-32+00			m	77	1:-	77:-	
Brunn ø 800 med dagvattenintag enl. typritning B-2, kopplingar m.m. vid 31+15. Material och arbete bekostas och utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län			st	1		-	
Brunn ø 800 med dagvattenintag enl. typritning B-2, kopplingar m.m. vid 31+23			st	1		180:-	
Kopplingsbrunn ø 700 enl. typritning B-5 vid 32+77			st	1		100:-	
Kopplingsbrunn ø 600 enl. typritning B-5 vid 34+23			st	1		75:-	
Brunn ø 600 med dagvattenintag enl. typritning B-1 vid 34+39			st	1		150:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						377:-	959:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1351:20
Delaktighet i rensningskostnader på sträckan Aa-A							50:-
			Summa kronor				10650:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning.				
	299	Dikessträckan Aa-A				350:-
	418	" A-B				23400:-
	602	" B-C				34600:-
	345	" C-D				21500:-
	607	" D-E-F				37300:-
	92	" F-G				1800:-
	454	" E-H				10650:-
Tills.	2817	meter		Summa kronor		129600:-

Trollenäs den 26 april 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga Ba.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
RESLÖVS SOCKEN							
Reslöv 10⁵, 45/2048 mtl							
Allan Thordin	75	40	30	200	40	80	110
Reslöv 10⁴, 11/4096 mtl							
Ingvar Söderholm	50	40	20				20
Reslöv 10⁷, 13/1536 mtl							
Ingvar Söderholm				115	40	46	46
Reslöv 10⁹, 67/384 mtl							
Birger Andersson				435	40	174	174
Summa kronor							350

Trollenäs den 26 april 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Emil Svensson

Harald Håkansson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
89854

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ De vid det öppna diket på sträckan 0+80-1+34 uppschaktade jordmassorna skola utplaneras till högst 0,20 m tjocklek och uppschaktad sten skall antingen nedgrävas minst 0,5 m eller borttransporteras till anvisad plats. På sträckan Aa-A skall uppschaktade jordmassor fördelas till lika mängd på båda sidor om avloppet, dock kan massorna överföras på endast en sida om jordägare så önskar. Före grävningen skall styrelsen och entreprenören överenskomma med jordägaren vilken sida massorna skall läggas. De båda trummorna skall bibehållas oförändrade. Mellan sektionerna 34+39 och 34+42 på sträckan E-H skall avloppet bibehållas öppet med stensättning i botten och slänter till en höjd av 30 cm över botten.

2/ Ras och rörbrott, som möjligen uppkomma innan avloppet i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga släntförstärkningar utföras.

3/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.

5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.

6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande

lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

10/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

11/ Fyllningen får ej innehålla sten.

12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

13/ Rörledning, som utmynnar intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av

entreprenören om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.

14/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de kopplade rören fastgjutas med cementbruk.

15/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

16/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bortagas, dock kan, på sträckan 16+80-17+54, träden på S sidan om avloppet stå orörda men skall då rörledningen tätas mot trädrötter med tjärdrev och cementbruk.

17/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

18/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

19/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 45,14 m.

Horisontal järndubb belägen i grundsten till ladugård tillhörande fastigheten Reslöv 10^{10}, N långsidan, NÖ hörnet c:a 0,50 m under sockelns ovankant och c:a 0,3 m V om knuten samt c:a 50 m S om sektion 1+37.

Fixp. = + 48,21 m.

Horisontal järndubb belägen i sockel till ladugård tillhörande fastigheten Näs 18^{1}, N långsidan c:a 0,3 m V om NÖ knuten och c:a 0,2 m under sockelns ovankant samt c:a 223 m S om sektion 4+93.

Fixp. = + 52,86 m.

Horisontal järndubb belägen i sockel till boningshus tillhörande fastigheten Näs 6^{1}, N långsidan c:a 1,5 m Ö om NV knuten och c:a 0,2 m över markplanet samt c:a 183 m S om sektion 13+00.

Fixp. = + 52,23 m.

Horisontal järndubb belägen i sockel till svinhus tillhörande fastigheten Näs 1^{1}, Ö långsidan c:a 0,3 m S om NÖ knuten och c:a 0,2 m under sockelns ovankant samt c:a 14 m S om sektion 17+54.

Trollenäs den 26 april 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Näs 1^1 m.fl. fastigheter i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 februari 1963 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Näs 1^1 m.fl. fastigheter i Trollenäs, Reslövs och Remmarlövs socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Trollenäs 1^1, Näs 1^1, 4^1, 6^1 och 18^1 samt Gullarp 1^1 i Trollenäs socken, Remmarlöv 5^4 och 7^2 i Remmarlövs socken samt Reslöv 10^{4-10} i Reslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 0,5 km SV om Trollenäs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna diken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför

vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Dikena utgöra dessutom ett stort hinder för rationell brukning samt utgöra ett kostsamt underhåll. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna Aa-A-B-C-D-E-F-G o. E-H) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna.Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skola för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, vilka skola utföras. För brunnarna ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,6 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i

i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan sektionerna 34+42 och 34+54 på dikessträckan E-H korsar avloppet järnvägslinjen Landskrona-Eslöv. I korsningspunkten, belägen c:a 0,5 km SÖ om Trollenäs järnvägsstation, finnes för närvarande en trumma av sten. Trumman bibehålles oförändrad.

Nedströms trumman skall avloppet rörläggas med ø 300 mm betongrör men skall mellan trumman och fastighetsgränsen för järnvägen, sektionerna 34+39-34+42, avloppet bibehållas öppet med stensättning i botten och slänter till en höjd av 30 cm över botten. Vid sektion 34+39, d.v.s. fastighetsgränsen, skall anordnas en brunn ø 600 mm med dagvattenintag för järnvägsdike och trumma. Såväl brunn som stensättning skall bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 20+44 och 20+52 på dikessträckan E-F och mellan sektionerna 31+15 och 31+23 på dikessträckan E-H korsar berörda avlopp allmänna vägen nr 1271. Genom vägen finnes för närvarande vid sektion 20+44 en trumma av sten och vid sektion 31+15 en dubbeltrumma av ø 250 mm betongrör. Då dessa trummor ej utförts till erforderliga djup och dimensioner erfordras nya trummor. Trumman mellan sektionerna 20+44 och 20+52 skall utföras av ø 800 mm vägrör och ligga på höjden + 50,66 m på nedströmssidan och på höjden + 50,68 m på uppströmssidan, och skall trumman mellan sektionerna 31+15 och 31+23 utföras av ø 400 mm vägrör

och ligga på höjden + 50,47 m på nedströmssidan och på höjden + 50,48 m på uppströmssidan. Då avloppen på ömse sidor om trummorna skall rörläggas, erfordras brunnar vid trummornas ändpunkter. Vid sektionerna 20+44 och 20+52 erfordras ø 1200 mm brunnar och vid sektionerna 31+15 och 31+23 erfordras ø 800 mm brunnar. Samtliga brunnar skall utföras med 500 mm slamrum. Båda trummorna jämte brunnar på nedströmssidan skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunn vid sektion 31+23 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar, ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

För intrång genom jordupplag och bortgrävd mark på öppen dikessträcka skall ersättning utgå till ägarna av vissa Reslövsfastigheter enligt jordersättningslängden (bil. Ba), och skall all breddning och grävning utföras lika på båda sidor å sträckan Aa-A-1+34.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelser-

na i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 129600:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad samt båtnad genom upprensning av sträckan A-Aa. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar.

För att avdelning 1 skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Aa-A upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 350:- (1000 - 650) kronor och båtnaden till 350:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 1-5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18557:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 23400:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 6-22 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 39278:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C-D och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 58100:- (34600+21500+ +2000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 23-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 44655:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E-F-G och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 42100:- (37300+1800+3000) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 34-41 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 26888:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-H och delvis C-D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 14150:- (10650+3500) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	350	Aa-A	350	1,000000
2	18557	A-B	23400	1,260979
3	39278	B-C-D	56100	1,428280
4	44655	D-E-F-G	39100	0,875601
5	26888	E-H	10650	0,396087

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
129728	129600	0,999013

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	350	350	1,000000
2	18557	23400	1,260979
3	39278	58100	1,479199
4	44655	42100	0,942783
5	26888	14150	0,526257

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2+3	57835	79500	1,374600
3+4	83933	97200	1,158066

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 350:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 350:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,000000.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 18557:-kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 2000:- kronor som betalas

av avdelning 3, eller 21400:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,153203.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 39278:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 3000:- kronor, som betalas av avdelning 4, eller 55100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,402820.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 44655:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 3500:- kronor, som betalas av avdelning 5; eller 38600:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,864404.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 26888:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 14150:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,526257.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da.). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas samt i kolumn 7 de procenttal efter vilka det framtida underhållet skall fördelas.

Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Avloppet Aa-A (avdelning 1).

På dikessträckan Aa-A ha synemännen föreskrivit bottenrensning vid utförandet av i dikningsföretaget ingående dikessträckor. Kostnaden för avloppet Aa-A har beräknats till 1000:- kronor men fördelats så att avloppet Aa-A skall betala 350:- kronor och resterande 650:- kronor har fördelats mellan övriga dikessträckor direkt i förhållande till kostnaden för varje sträcka. Dikessträckan Aa-A kommer dock ej för framtiden att ingå i dikningsföretaget utan gäller bottenrensningen endast vid första utförandet, och skall ej heller fastighetsägare utmed denna dikessträcka deltaga i framtida underhållet. Kostnadsfördelningens 7 kolumn skall gälla för det framtida underhållet, se mom. 11 i detta utlåtande.

Mom. 8. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget angivna höjder äro hänförda till rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C.). Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan

lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrivits i arbetsbeskrivningen (Bil.C.) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruks-

rör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar får till-

kopplas avloppet i de brunnar som skola utföras. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till avloppen endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 12. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretaget angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då tre ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Näs nr 1 dikningsföretag år 1963 (Trollenäs dikningsföretag nr 4). Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 259:45 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 13. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, in-

giva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Trollenäs den 26 april 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
						framtida underhåll på str. A-B-C-D-E-F-G o. E-H, %
TROLLENÄS SOCKEN						
Näs 4[1], 1/3 mtl						
Trollenäs Fideikommiss						
Innehavare Nils Trolle	S					
Arr. Ove Karlsson						
Avd. 2, ägofig. 1-5		18557	21400	21400	16,512	16,557
Näs 18[1]						
Tage Persson	-					
Avd. 3, ägofig. 6-12		18729	26274	26274	20,273	20,328
Trollenäs 1[1], 5 3/4 mtl						
Trollenäs Fideikommiss						
Innehavare och brukare						
Nils Trolle	S					
Avd. 3, ägofig. 13-14		5822	8167			
Avd. 5, ägofig. 41		216	114	8281	6,390	6,407
Näs 6[1], 1/3 mtl						
Trollenäs Fideikommiss						
Innehavare Nils Trolle	S					
Arr. Malte Håkansson						
Avd. 3, ägofig. 15-22		14727	20659	20659	15,941	15,984
Näs 1[1], 1/3 mtl						
Trollenäs Fideikommiss						
Innehavare Nils Trolle	S					
Arr. Erik Persson						
Avd. 4, ägofig. 23-30		38902	33627			
Avd. 5, ägofig. 34-35		5539	2915	36542	28,196	28,272
Överföres		102492	113156	113156	87,312	87,548

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1962 juni. 3 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
259462

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
						i underhåll på str.A-B-C-D-E-F-G o. E-H, %
Överfört		102492	113156	113156	87,312	87,548
Trollenäs 1[1], 5 3/4 mtl						
Trollenäs Fideikommiss						
Innehavare Nils Trolle	S					
Arr. Erik Persson						
Avd. 4, ägofig. 31		2479	2143			
Avd. 5, ägofig. 36-40		21133	11121	13264	10,235	10,262
Gullarp 1[1], 1/2 mtl						
Trollenäs Pastorat	-					
Arr. Arthur Nilsson						
Avd. 4, ägofig. 32		2052	1774	1774	1,369	1,373
REMMARLÖVS SOCKEN						
Remmarlöv 5[4], 1/24 mtl						
Kjell-Åke Persson	-					
Avd. 4, ägofig. 33		1222	1056	1056	0,815	0,817
RESLÖVS SOCKEN						
Reslöv 10[9], 67/384 mtl						
Birger Andersson	-					
Avd. 1		174	174	174	0,134	-
Reslöv 10[7], 13/1536 mtl						
Ingvar Söderholm	-					
Avd. 1		46	46	46	0,035	-
Reslöv 10[5], 45/2048 mtl						
Allan Thordin	-					
Avd. 1		110	110	110	0,085	-
Överföres		129708	129580	129580	99,985	100,000

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
						i underhåll på str. A-B-C-D-E-F-G o. E-H, %
Överfört		129708	129580	129580	99,985	100,000
Reslöv 10[4], 11/4096 mtl						
Ingvar Söderholm	-					
Avd. 1		20	20	20	0,015	-
Summa		129728	129600	129600	100,000	100,000

Trollenäs den 26 april 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ernie Svensson — Karl Håkansson

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1962 juni. 3 000.


STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
259462

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. nr S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3086.

Statens Reproduktionsanstalt

Bilaga F.

Typritning B-2

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1960


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga G.
Typritning B-5
Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.



Bilaga H.

Typritning B-6.


Brunn med dagvattenintag.

Skala 1:20.
Mått i mm.

Skala 1:50
Mått i mm.


Bilaga I.
Typritning I-3
Intag.

Sektion A-A.




Stensättning. Utföres av sten med en minsta dimension om 450 x 350 x 150.

Sektion B-B.



Sektion C-C.




Skala 1:50
Måtti mm.

Bilaga J.


Typritning O-3

Ommurning.

Sektion A-A.



Sektion B-B



Diarie nr

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn			
Socken		Län	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	

Lantbruksstyrelsen 3068. 58 aug. 10000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
318658