

Statens Reproduktionsanstalt 1947

M - 2 ★ 2187

Handlingar till  
SELARP NR 11 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963  
(Trollenäs dikningsföretag nr 8)  
i Trollenäs socken av Malmöhus län.  
Upprättade vid laga syneförrättning  
år 1963 av  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

Fnr 1565

Handlingar

till

SELARP NR 11 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963

(Trollenäs dikningsföretag nr 8)

i Trollenäs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1963 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Protokoll                |         | sid. 1 - 5 |
| Bilagor 1 - 3            |         | " 6 - 10   |
| Värderingslängd          | Bil. A. | " 11 - 12  |
| Kostnadsförslag          | " B.    | " 13 - 14  |
| Arbetsbeskrivning        | " C.    | " 15 - 17  |
| Utlåtande                | " D.    | " 18 - 26  |
| Kostnadsfördelningslängd | " Da.   | " 27       |
| Typritningar             | " E-F.  | " 28 - 29  |

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Selarp ll<sup>1</sup> m.fl. fastigheter i Trollenäs socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 26 mars 1963 kl. 14.00 å Trollenäs godskontor, Trollenäs. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Emil Svensson och Harald Håkansson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Friherre Nils Trolle, innehavare av Trollenäs fideikommiss  
Lantbrukare Alf Andersson, arr. Selarp av ll<sup>1</sup>

" Albert Nilsson,

" Arthur Ohlsson, äg. Selarp ll<sup>3</sup>

" Karl Jönsson, äg. Selarp ll<sup>5</sup>

" Lennart Larsson, äg. Selarp ll<sup>4</sup>

Selarp-Boarp torrläggningsföretag år 1957 genom ordf. lantbrukaren Tage Nilsson

#### § 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

#### § 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

#### § 3.

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning

eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställets. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.


Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.


Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 26 april 1963 kl. 1100.

Trollenäs den 26 mars 1963.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör





År 1963 den 26 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Svensson och Harald Håkansson på Trolle-  
näs godskontor, Trollenäs, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Nils Trolle

Alf Andersson

~~Albert Nilsson~~

~~Arthur Ohlsson~~

~~Karl Jönsson~~

~~Lennart Larsson~~

~~Selarp Boarp torrläggföretag år 1937 gm Tage Nilsson~~

§ 7.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till  
företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till  
företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Värderingslängden   | såsom bilaga A, |
| kostnadsförslaget   | " " B och       |
| arbetsbeskrivningen | " " C.          |

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö l.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härvid friherre Nils Trolle såsom syssloman.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till sysslomannen för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.


Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hämtlangning uppgått till 125:- kronor, vilket förskotterats av Alf Andersson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Nils Trolle med 57:85 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 56:- kronor, vilket betalades av Nils Trolle.

§ 13,

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Trollenäs den 26 april 1963.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör





- 6 -

Dnr III M9 35 60

Dnr III M9 36 60

Mnh. 29/9-60.

1565


Bilaga 1.


R e s o l u t i o n .



Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företa de i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 26 september 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

  
O. Hultström

  
B. Ulmén



Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup><sub>oss</sub> tillhörig mark inom Trollenäs socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser avlopp från täckdikning å Selarp 11:1

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trollenäs

Meddelanden om förrättningen ställes till Friherre Nils Trolle, Trollenäs,

Tel: Trollenäs 100

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Trollenäs den 3 september 1960

Sökandes namn:

Fastighet:

Nils Trolle

för fastigheten Selarp 11:1 under Trollenäs  
fideikommiss

» »

» »

Lantbruksstyrelsen prövar lämpligt, att lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, förordnas att handlägga den sökta förrättningen.

Stockholm den 17 september 1960.  
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund  
Martin Hägglund

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Karl Jönsson

ägare av fastigheten Selarp 11:5

» » »


» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom.

Malmö den 21 september 1960.

På Lantbruksnämndens vägnar:



Wilhelm Ohlsson


K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Selarp ll<sup>1</sup> m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malmöhus län kommer att hållas på Trollenäs Godskontor, Trollenäs, tisdagen den 26 mars 1963 kl. 14.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att beröras marker till Selarp ll<sup>1</sup> och ll<sup>3-5</sup> i Trollenäs socken samt dikningsföretaget "Selarp-Boarp av år 1937".

Malmö den 7 mars 1963.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 9 mars 1963, intygas i tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syne-  
förrättning angående torrläggning av marker tillhörande Selarp ll<sup>1</sup> m.fl.  
fastigheter i Trollenäs socken, Malmöhus län.

| Adressat                                    | Adress    | Avsändningsdag |
|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Skiftesgodemannen Emil Svensson, Ö. Karaby, | Marieholm | 7/3 1963       |
| " Harald Håkansson, "                       | "         | "              |
| Friherre Nils Trolle,                       | Trollenäs | "              |
| Lantbrukare Alf Andersson, Selarp,          | "         | "              |
| " Albert Nilsson, "                         | "         | "              |
| " Arthur Ohlsson, "                         | "         | "              |
| " Karl Jönsson, Görmundstorp,               | "         | "              |
| " Lennart Larsson, "                        | "         | "              |
| "Selarp-Boarp torrläggningsföretag år 1937" |           |                |
| genom ordf. lantbr. Tage Nilsson, Boarp,    | "         | "              |

Malmö den 7 mars 1963.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                           | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                 |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| TROLLENÄS SOCKEN                                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Selarp 11<sup>5</sup></u>                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Jönsson                                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                                            | 1                    | 0,20                 |                 | 5700           | 6000            | 300             | 60                    |
| "                                                               | 2                    | 0,20                 |                 | 5700           | 6000            | 300             | 60                    |
| Summa                                                           |                      | 0,40                 |                 |                |                 |                 | 120                   |
| <u>Selarp av 11<sup>1</sup>, 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Trollenäs Fideikommiss                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Innehavare Nils Trolle                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Arr. Alf Andersson                                              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                                            | 3                    | 0,85                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 1530                  |
| "                                                               | 4                    | 1,10                 |                 | 4500           | 6000            | 1500            | 1650                  |
| "                                                               | 5                    | 0,05                 |                 | 4500           | 6000            | 1500            | 75                    |
| "                                                               | 6                    | 0,50                 |                 | 2500           | 6000            | 3500            | 1750                  |
| "                                                               | 7                    | 0,75                 |                 | 2500           | 6000            | 3500            | 2625                  |
| "                                                               | 8                    | 0,80                 |                 | 3900           | 6000            | 2100            | 1680                  |
| Summa                                                           |                      | 4,05                 |                 |                |                 |                 | 9310                  |
| <u>Sammanställning</u>                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Selarp 11<sup>5</sup></u>                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Jönsson                                                    | 1-2                  | 0,40                 |                 |                |                 |                 | 120                   |
| <u>Selarp av 11<sup>1</sup>, 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Trollenäs Fideikommiss                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Innehavare Nils Trolle                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Arr. Alf Andersson                                              | 3-8                  | 4,05                 |                 |                |                 |                 | 9310                  |
| Summa                                                           |                      | 4,45                 |                 |                |                 |                 | 9430                  |
|                                                                 |                      |                      |                 |                |                 | Trollenäs den   |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                              | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                  | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                    |                      | åker, tomt<br>hektar | annan.<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <p>26 april 1963.</p> <p>I tjänster:</p> <p><i>Lennart Kindblom</i></p> <p>Lennart Kindblom</p> <p>Lantbruksingenjör</p> <p><i>Emil Sjöman</i></p> |                      |                      |                  |                |                 |                 |                       |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                                                          | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                               | Antal | å-pris<br>kr.       | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <u>Dikessträckan A-B</u>                                                      |            |                                                                                                      |       |                     |                   |                 |
| 10-10+04                                                                      | 4          | Vägrör ø 300 m                                                                                       | 4     | 10:-                | 40:-              |                 |
|                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick m | 4     | 8:-                 | 32:-              |                 |
| 10+04-10+50                                                                   | 46         | Betongrör ø 300 m                                                                                    | 46    | 9:40                | 432:40            |                 |
|                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m                                                | 46    | 4:-                 | 184:-             |                 |
| 10+50-11+50                                                                   | 100        | Betongrör ø 225 m                                                                                    | 100   | 6:-                 | 600:-             |                 |
|                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m                                                | 100   | 5:-                 | 500:-             |                 |
| 11+50-13+46=<br>= 7                                                           | 196        | Betongrör ø 225 m                                                                                    | 196   | 6:-                 | 1176:-            |                 |
|                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m                                                | 196   | 6:-                 | 1176:-            | 4140:40         |
| <u>Tills.</u>                                                                 | <u>346</u> | <u>meter</u>                                                                                         |       |                     |                   |                 |
| <u>Inkoppling av ø 300 vägrör till befintlig brunn vid 10</u>                 |            |                                                                                                      |       |                     | 30:-              |                 |
| <u>Brunnar ø 600 enl. typritn. B-1, kopplingar m.m. vid 11+50 och 13+46=7</u> |            | st                                                                                                   | 2     | 120:-               | 240:-             |                 |
| <u>Kopplingsbrunn ø 600 enl. typritn. B-5 vid 10+50</u>                       |            | st                                                                                                   | 1     |                     | 75:-              |                 |
| <u>Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial</u>                             |            |                                                                                                      |       |                     | 160:-             | 505:-           |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilllägges c:a 15 %</u>           |            |                                                                                                      |       |                     |                   | 654:60          |
|                                                                               |            |                                                                                                      |       | <u>Summa kronor</u> |                   | <u>5300:-</u>   |
| <u>Dikessträckan B-C</u>                                                      |            |                                                                                                      |       |                     |                   |                 |
| 13+46=7-8+47                                                                  | 147        | Betongrör ø 225 m                                                                                    | 147   | 6:-                 | 882:-             |                 |
|                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m                                                | 147   | 4:50                | 661:50            | 1543:50         |
| <u>Tills.</u>                                                                 | <u>147</u> | <u>meter</u>                                                                                         |       |                     |                   |                 |
| <u>Brunn ø 600 enl. typritning B-1, kopplingar m.m. vid 8+47</u>              |            | st                                                                                                   | 1     |                     | 120:-             |                 |
| <u>Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial</u>                             |            |                                                                                                      |       |                     | 63:-              | 183:-           |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilllägges c:a 15 %</u>           |            |                                                                                                      |       |                     |                   | 273:50          |
|                                                                               |            |                                                                                                      |       | <u>Summa kronor</u> |                   | <u>2000:-</u>   |

I tjänsten:

Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Ras och rörbrott, som möjligen uppkomma innan avloppet i sin helhet färdigställt, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga släntförstärkningar utföras.
- 2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med

iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 10/ Rörledning, som utmynnar intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 11/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedläggandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de kopplade rören fastgjudas med cementbruk.
- 12/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 13/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.
- 14/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskild väg, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.


15/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 65,70 m. ö. h.

Horisontal järndubb i sockel till ladugård tillhörande fastigheten Selarp 11<sup>1</sup>, Ö långsidan, c:a 0,5 m N om SÖ knuten, c:a 0,4 m under sockelns ovkant samt c:a 13 m V om sektion 6+00.

Trollenäs den 26 april 1963.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Selarp 11<sup>1</sup> m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 26 september 1960 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Selarp 11<sup>1</sup> m.fl. fastigheter i Trollenäs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Selarp 11<sup>1</sup> och 11<sup>5</sup> i Trollenäs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 2,5 km NO om Trollenäs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag

till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C) till de djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För dikesträckorna ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiver dikesträckornas djup och övriga dimensioner, även som läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. Dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med ringar.

Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika punkterna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,6 liter per sekund och hektar. Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett ställe ägoväg och brukningsväg. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom den.

#### Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

#### Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 7300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bil. B.

#### Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genom-

förande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Resultatet av värderingen och båtnadsskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar föreligger ej, varför kostnaderna skola utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för torrläggning av de i företaget ingående markerna ha av förrättningsmannen beräknats till 7300:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden ha av synemännen värderats till 9430:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till  $7300 : 9430 = 0,774125$ .

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (bil. Da.). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

#### Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsetts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jorägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

#### Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara fär-

digställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en ledamot (syssloman).

Sysslomannen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskrivningen;

- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Selarp nr 11 dikningsföretag år 1963, (Trolle-  
näs dikningsföretag nr 8). Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Trollenäs den 26 april 1963.

I tjänsten:





Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör



## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                             | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                                                                    | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| TROLLENÄS SOCKEN                                                                     |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Selarp 11 <sup>5</sup>                                                               |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl Jönsson                                                                         | -                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 1-2                                                                          |                    | 120              | -                                                           | 93                                                    | 1,273                                                 |                                                                |
| Selarp av 11 <sup>1</sup> , 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> mtl                        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Trollenäs Fideikommiss                                                               |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Innehavare Nils Trolle                                                               | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Arr. Alf. Andersson                                                                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 3-8                                                                          |                    | 9310             | -                                                           | 7207                                                  | 98,727                                                |                                                                |
| Summa                                                                                |                    | 9430             | -                                                           | 7300                                                  | 100,00                                                |                                                                |
| Trollenäs den 26 april 1963.                                                         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| I tjänsten:                                                                          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
|  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Lennart Kindblom                                                                     |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Lantbruksingenjör                                                                    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
|   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
|  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök o. liket. = 5 | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                          |                   |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                        | 2                 | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
|                          |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |




Skala 1:20.  
Mått i mm.

Bilaga F.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.



**BESIKTNINGS-  
RAPPORT**

Diarie nr

Fnr 1565

|                                                                                                    |                               |                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Företags namn<br>Selarp nr 11 dikningsföretag år 1963<br>(Trollenäs dikningsföretag nr 8)          |                               |                                                      |                                     |
| Socken<br>Trollenäs                                                                                |                               | Län<br>Malmöhus                                      |                                     |
| <del>Örnsjö, Trolle</del> — Förtroendeman — <del>Engström</del><br>Friherre Nils Trolle, Trollenäs |                               |                                                      |                                     |
| Statligt stöd bev. den                                                                             | Bidrag till utförandet, kr    | Bidrag till rensning, kr                             |                                     |
| Arbetsid jml. V. L. 10: 62.<br>26.4.1973                                                           | Förlängning jml. V. L. 7: 58  | Kontrakterad arbetsid<br>30.4.1964                   | Kontrakterad arbetsid förlängd till |
| Nu tillstyrkes<br>till utbetalning                                                                 | av bidrag till utförandet, kr | av bidrag till rensning, kr                          |                                     |
| Besiktning verkställd den<br>29.4.1964                                                             |                               | Besiktning verkställd av<br>Ingenjör Bernt Johansson |                                     |

Vid besiktningen befanns, att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Malmö den 22 maj 1964.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör