





Öf Önnestöv nr 6 o. 14
ov 8/ 1954

Varmledn.

Hjälpsfix. = 54.87 m.

Skala 1:2000.



FÖRSLAG TILL

Önnestövs kombinerade
dikningsföretag år 1964

I Bonderups SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1964 I LUTAN SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

Verma Kindblom
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)


ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1639 M - 3 * 2192



Skild 2/1964



M-3★2192

Företagets namn Önneslövs kombinerade dikningsföretag år 1964	
Säcken Bonderup	Län Malmöhus
Förädlingsman Per Skidblom	Förslaget upprättat samband med synförrätt- ning enligt vattenlagen år 1964
Ritn. nr 2	Antal ritn. 3
Arkivnummer 1639	

M-3★2192

E

FG

FFa

D

HI

H Ha

I

K

L

M Ed

E



Joll D 2/1964

Längdmätning	+13=	+53	+92	+39+52+61	+9	+50	+79+83	+50	+69+83=	+36	+75=	+28	+11+23+29	+54	+56=	+71	60+13+13
Bottenläge	64.06 64.03		64.55	64.80 65.30 65.50 66.30	65.70 65.76	63.10	65.17 65.64	67.96 68.30 68.61	68.30	68.80 69.03 72.44	63.88 67.20	67.58 64.60					
Lutning ‰	10	6	14	15	7	25	21	22	12	10	110	30	42				
Utförande		Betongrör				Betongrör			Betongrör	Betongrör	Betongrör	Betongrör	Betongrör	Betongrör	Betongrör	Betongrör	Betongrör
Dimension (rör i mm)	200	200		150 150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Brunnar, inlag, utlopp m. m.	B-1 Ø 600	B-5		Trekorn.br. Ø 1500	B-1 Ø 600	B-1 Ø 600	B-1 Ø 600	Trekorn.br. Ø 1500	B-1 Ø 600	B-1 Ø 600	B-1 Ø 600	B-1 Ø 600	B-1 Ø 600	B-1 Ø 600	B-1 Ø 600	B-1 Ø 600	B-1 Ø 600
Nederbörds-område																	
Dim. vattenm. l/s																	
Jordart																	
Speciellt	Fixp. = +66.39 m.			gt. gummiringstörning	väg	mörkväg	väg										

M-3*2192

Företagets namn: **Önneslövs kombinerade dikningsföretag år 1964**

Socken: **Bonderup** Län: **Malmöhus**

Förordningsman: **Sten Stenblom** Förslaget upprättat: **1964** Skala: **1:2000**

Ritn. nr: **3** Antal ritn.: **3** Arkivnummer: **1639**

Antal ritn.: **3**

M-3*2192

M - 3 ★ 219 2



BUD 2/1964

Handlingar
till

ÖNNESLÖVS KOMB. DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1964

i Bonderups socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1964 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Enr 1639



3402/1964

Handlingar

till

ÖNNESLÖVS KOMBINERADE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1964

i Bonderups socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning


år 1964 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1-6		" 7 - 17
Värderingslängd	Bil. A.	" 18 - 19
Kostnadsförslag	" B.	" 20 - 25
Arbetsbeskrivning	" C.	" 26 - 28
Utlåtande	" D.	" 29 - 43
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 44 - 45
Typritningar och anvisningar	" E-H	" 46 - 50

Till akten hör 3 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Önnestölv nr:is 1, 9 och 13 samt avledande av kloakvatten inom Önnestölvs by i Bonderups socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 17 december 1963 kl. 13.00 å Norra Ugglarps restaurang, Björnstorp. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Lennart Larsson och Emil Svensson varjämte följande sakägare infunnit sig:

Hanna Jönsson äg. Önnestölv 9¹, 13¹

Eric Jönsson

Carl-Ivan Igelström äg. Önnestölv 2⁵

Ivan Olsson äg. Önnestölv av 8¹

Bror Högström äg. Önnestölv 7¹¹

Inga-Maja Olsson äg. Önnestölv 20¹

Bror Linander äg. Önnestölv 2¹⁷

Dalby Stenkross AB genom ingenjör Lennart Carlsson enl. fullmakt,
bil. 4, äg. Önnestölv 33¹

Betty Anderssons sterbhus genom Anders Åkesson, Erik Nilsson, Malin

Pettersson, Blenda Nilsson och Olof Nilsson,
äg. Önnestölv 2⁷

Hjalmar Hansson för enskilda vägen genom Önnestölvs by

Dalby kommun genom tekniska nämndens ordförande ingenjör C. Ohlin

och Hilding Persson

Hälsovårdsnämnden i Dalby kommun genom ordf. Malte Persson

Df Önnestöv nr 6 o. 14 av år 1954 genom ordf. Nils Larsson

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta åtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker samt förslag för avledning av kloakvatten upprättats, vilka förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Vägföreningen förbehöll sig rätt att uttaga ersättning för det ökade underhåll som skulle kunna uppstå under en tid av två år efter företagets utförande.

§ 6.

Hade dikningsföretaget Önnestöv 6 och 14 av år 1954 intet att erinra mot inkoppling i 1954 års företags ledning.

§ 7.

I skrivelse förenade sig Betty Anderssons sterbhus med sökandena och yrkade, att företaget gavs en sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig avledning av kloakvatten bereddes deras fastighet Önnestöv 2⁷.

Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 5.

§ 8.


Förrättningsmannen meddelade, att skrivelse avsänts till Statens Vatteninspektion, bil. 6.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 11 februari 1964 kl. 15.30.


Björnstorp den 17 december 1963.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



År 1964 den 11 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Lennart Larsson och Emil Svensson å Norra Ugglarps restaurang, Björnstorp, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Hanna Jönsson

Eric Jönsson

Carl-Ivan Igelström

Ivan Olsson

Bror Högström

Inga-Maja Olsson

Bror Linander

Dalby Stenkross AB genom ingenjör Lennart Carlsson.

Betty Anderssons sterbhus genom Ivar Jonsson, Anders Åkesson,

Malin Pettersson, Blenda Nilsson och Olof Nilsson

Enskilda vägen genom Önnestövs by genom Hjalmar Hansson

~~Dalby kommun~~

Df Önnestöv nr 6 o. 14 av år 1954 gm Nils Larsson

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingar och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden	såsom bilaga A,
Kostnadsförslaget	" " B och
Arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Eric Jönsson

såsom ordförande och verkställande ledamot samt Ivan Olsson

och Carl-Ivan Igelström

~~Till suppleanter utsågos~~

Till revisorer utsågos Bror Linander och Bror Högström

~~Till revisorssuppleanter utsågos~~

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle under klagotiden översändas till Carl-Ivan Igelström för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter. Aktförvarare efter klagotidens utgång: Styrelsens ordförande.

§ 15.

Antecknades till protokollet att hantlangningskostnaderna uppgått till 173 kronor, vilket förskotterats av Hanna Jönsson. Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Hanna Jönsson med c:a 80:- kronor. Godemännens arvoden uppgingo till 267:- kr vilket betalades av Hanna Jönsson.

§ 16.


Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån till utförande av dikningsföretag.


§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Björnstorp den 11 februari 1964.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör






1639

R E S O L U T I O N

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 januari 1963.

På länsstyrelsens vägnar:


B. Ulmén


Ivar Hinnefors

Var III	M 9 2 163
Ink. 7 DEC 1962	LANDBRUKSSTYRELSEN
Länstyrelsen, Malmö	14 DEC. 1962
Landskansliet	DIARIE Nr IR 16807/62
	SAK Nr 4:3

Inskändes till vederbörande Lantbruksnämnd.

Dnr. 78 656/62

Ink.d. 13 DEC. 1962

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Önnerlöv 13 mfl

Boonderup

socken(-nar) av

Malmöhus

län.

Förrättningen avser

torrläggning av mark samt av-
lösnings av kloakvatten från Önnerlöv
13 mfl.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flöttled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Antal fastigheter som beröres av kloakvatten-
intresset uppgår till c:a 8 st. Dikning, åreglering beröres.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Eric Jönsson 60 Uppåkra 9

Uppåkra tel 040/464132

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Björnsrup

den

26.10

19 62

Sökandes namn:

Fastighet:

Hanna Jönsson

för fastigheten

Önnerlöv 13 & 11

C. L. J. Jönsson

» »

Önnerlöv 1 & 2

P. Jönsson

» »

Önnerlöv 217

Lvan Olsson

Önnerlöv 8 1/2 mfl av 8'

DALBY STENKROSS AB

för Arne Wahlje

L. Olsson

Önnerlöv 33:1

Börj Höglund

Önnerlöv 7"

adjunkt Inga Maja Olsson Önnerlöv 20 adr. Kungsgatan 16a
Malmö

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Betty Andersson *Stb* ägare av fastigheten

Önnestorv

» » »

» » »

Tekniska nämnden kommunalkontoret Dalby, bör
också kallas, för att om möjligt får något bidrag
från kommunen.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Önnestöv n:ris 1, 9 och 13 samt avledande av kloakvatten inom Önnestövs by i Bonderups socken av Malmöhus län kommer att hållas å Norra Ugglarps restaurang, Björnstorp, tisdagen den 17 december 1963 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Önnestöv n:ris 9¹, 13¹, 22¹, 8¹, 33¹, 7¹¹, 2¹⁷, 20¹, 1¹⁹, 1¹² och 2⁵, dels dikningsföretaget Önnestöv nr 6 och 14 av år 1954, dels enskilda vägen genom Önnestövs by.

Malmö den 29 november 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 2 december 1963, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts till sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Önnestöv nr 1, 9 och 13 samt avledande av kloakvatten inom Önnestövs by i Bonderups socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag
Skiftesgodemannen Lennart Larsson, Bonderup 9,	Dalby	30/11 1963
" Edvin Nilsson, Hällestad 8, Torna Hällestad.	"	"
Fru Hanna Jönsson, L:a Uppåkra 9, Uppåkra,	Uppåkra	"
Lantbrukare Carl Ivan Igelström, Önnestöv 1 ¹⁹	Björnstorp	"
Representant Ivan Olsson, Önnestöv 8,	"	"
Herr Bror Högström, " 7 ¹¹ ,	"	"
Adjunkt Inga Maja Olsson, Kungsgatan 16 A,	Malmö C	"
Herr Bror Linander, Önnestöv 2 ¹⁷ ,	Björnstorp	"
Dalby Stenkross AB,	Dalby	"
Betty Anderssons sterbhus, Anders Åkesson,		
Dalby nr 21,	"	"
" " " , Erik Nilsson,		
Sjöstorp nr 7,	"	"
" " " , Fru Malin Pettersson,		
Veberöd nr 12,	Veberöd	"
Enskilda vägen genom Önnestövs by, lantbrukare Hjalmar Hansson, Önnestöv 12,	Björnstorp	"
Dalby Kommun, Tekniska Nämnden,	Dalby	"
Hälsovårdsnämnden i Dalby kommun,	"	"
Distriktsingenjören för vatten o. avlopp i Malmöhus län, Adelgatan 6 ^{III} ,	Malmö C	"
Förste länsläkare Sigfrid Jonsson, Kanalgr. 5 C	"	"
Öf Önnestöv nr 6 o. 14 av år 1954, lantbrukare Nils Larsson, Önnestöv 6,	Björnstorp	"

Adressat	Adress	Avs. dag
Statens Vatteninspektion,	Drottningholm	30/11 1963
Skiftesgodemannen Emil Svensson, Trulstorp, Kyrkheddinge		3/12 "

Malmö den 3 december 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fullmakt

för ingenjör Lennart Carlsson, Dalby, att vid sammanträde för syneförrättning ang. torrläggning av marker till Önneslöv nr:is 1, 9 och 13 samt avledande av kloakvatten inom Önneslövs by tisdagen den 17 december 1963 för vår räkning föra talan och deltaga i beslut.

Dalby den 13.12.1963

DALBY STENKROSS AB

Arne Wehtje
Arne Wehtje

Avskrift

KUNGL. PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET

Registreringsbevis för aktiebolag

Bolagets registreringsnummer 12.136

Bolagets firma:

Dalby Stenkross Aktiebolag

Bolaget registrerat:

Den 2 juni 1914

Styrelsens säte:

Dalby kommun av Malmöhus län

Styrelsens sammansättning m.m. enligt i aktiebolagsregistret senast intagen uppgift:

Den 19 september 1962:

Teknologie doktorn Ernst Jonas Wehtje i Harrie kommun av Malmöhus län, direktören Walter Wehtje och fru Elisabeth Liljestrand, båda i Djursholm, direktören Carl Fredrik Wehtje i Kinnekulle kommun av Skaraborgs län, disponenten Herved Linse och civilingenjören Arne Henrik Wehtje, båda i Lund, fru Hellvi Wehtje i Falsterbo samt generalkonsulinnan Thorborg Cecilia Dorothea Dieden i Malmö, med fru Gurli Wehtje i Djursholm såsom suppleant.

Verkställande direktör är Arne Henrik Wehtje.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Ernst Jonas Wehtje, Walter Wehtje, Liljestrand, Carl Fredrik Wehtje, Linse, Arne Henrik Wehtje, Hellvi Wehtje och Dieden var för sig.

Stockholm den 25 juli 1963.

I tjänsten

Maggie Nauckhoff

Stämpel

Sigill

Lösen Kr 2:-

Stämpel " 2:-

Summa Kr 4:-

KL

Förvaltnings AB Vesta

Vidimeras:

K. H. Hansson

Gjell. L. Hansson

Förering

Härmed förklarar vi oss med sökanden
Hanne Jönsson m.fl. i deras ansökan om en
ledande av kloakvattnen och yrka att för-
slaget utsträcker sig till jämval om detta vår
fästighet Örnstjär 2^a

H. Ugglaorp 17.12.1963

För Rättshjälperens skedda

Anders Ahlström

Olof Nilsson

Malin Pettersson

Blanda Nilsson

Bevittnas:

Olof Nilsson

Olof Nilsson

Vitsordas:

Olof Nilsson

Lennart Larsson

Emil Svensson

29.11.1963

Fnr 1639

Ö

Statens Vatteninspektion

DROTTNINGHOLM

Önneslövs kombinerade dikningsföretag år 1963-64.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. 32 § 4 mom. vattenlagen upprätta förslag till ifrågasatt bättre torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten, får jag härmed översända P.M. med vissa uppgifter rörande företaget.

./.

./.

Avskrift av kungörelse och ansökningshandlingar bifogas.

I tjänsten

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

P. M.

angående Önneshövs kombinerade diktningföretag år 1963-64.


Förslaget avser dels omläggning av vissa äldre rörledningar, dels nya avloppsledningar med tillhörande trekammarbrunnar.

För närvarande utledes kloakvatten utan avslamning från fastigheterna i området ifråga till äldre dräneringsledningar som därigenom igenslammats.

Antalet fastigheter, vilka utsläppa kloakvatten, uppgå till c:a 10 st och skall avslamning ske i trekammarbrunnar, varvid området uppdelas i tre grupper med en brunn till varje grupp. Från trekammarbrunnarna avledes avloppsvattnet i c:a 2,2 km rörledning och c:a 2 km öppet avlopp till Höjeå c:a 3,5 km uppströms Esarps kvarn.

Malmö den 29 november 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
BONDERUPS SOCKEN							
<u>Önneslöv 9¹, 1/4 mtl</u>	}						gem. ägo- vidd
<u>Önneslöv 13¹, 1/4 mtl</u>							
<u>Önneslöv 11², 7/64 mtl</u>							
Hanna Jönsson							
Åker	1	0,01			5000	600	6
"	2	0,29			"	1100	319
Betesvall	3	0,21			4000	1500	315
"	4	0,09			4000	500	45
"	5	0,20			4000	1500	300
"	6	0,18			4000	1500	270
"	7	0,18			4000	2000	360
"	8	0,16			4000	2000	320
"	9	0,04			4000	3000	120
"	10	0,09			4000	2500	225
"	11	0,18			4000	2500	450
"	12	0,04			4000	2500	100
Åker	15	0,05			5000	600	30
"	16	0,07			5000	600	42
"	17	0,41			5000	1700	697
"	18	0,12			5000	600	24
Betesvall	19	0,05			4000	1500	75
"	20	0,21			4000	2000	420
"	21	0,05			4000	2000	100
"	22	0,02			4000	1500	30
"	23	0,05			4000	2000	100
"	24	0,04			4000	2000	80
Överföres		2,74					4428

Lennart Larsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B</u>						
0-1+7	107	Betongrör ø 300 m	107	8:20	877:40	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	107	4:50	481:50	
1+7-2+12	105	Betongrör ø 250 m	105	6:20	651:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	105	4:-	420:-	
2+12-4+43	231	Betongrör ø 250 m	231	6:20	1432:20	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	231	4:50	1039:50	4901:60
<u>Tills. 443 meter</u>						
<u>Brunnar ø 600 enl.</u>		typ B-1 vid 0, 1+7, 2+12, 3+10 och 4+43 st	5	125:-	625:-	625:-
<u>Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial</u>						205:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till- lägges ca 10 %</u>						418:40
Summa kronor						6150:-
<u>Dikessträckan B-C</u>						
4+43-5+19	76	Betongrör ø 200 m	76	5:20	395:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	76	3:50	266:-	
5+19-5+31	12	Betongrör ø 200 m	12	5:20	62:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	12	6:-	72:-	795:60
<u>Tills. 88 meter</u>						
<u>Brunn ø 600 enl.</u>		typ B-1 vid 5+31 st	1	125:-	125:-	
<u>Kopplingsbrunn enl.</u>		typ B-5 vid 5+19 st	1	75:-	75:-	200:-
<u>Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial</u>						36:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till- lägges ca 10 %</u>						118:40
Summa kronor						1150:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B-D</u>						
10-10+50	50	Betongrör ø 200 m	50	5:20	260:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	50	3:50	175:-	
10+50-10+95	45	Betongrör ø 200 m	45	5:20	234:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	45	4:50	202:50	871:50
<u>Tills.</u>	<u>95</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn ø 600 enl.</u>	<u>typ B-1 vid 10+95</u>	<u>st</u>	<u>1</u>	<u>125:-</u>	<u>125:-</u>	
<u>Kopplingsbrunn enl.</u>	<u>typ B-5 vid 10+29</u>	<u>st</u>	<u>1</u>	<u>75:-</u>	<u>75:-</u>	200:-
<u>Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial</u>						38:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-</u>	<u>lägges ca 10 %</u>					90:50
<u>Summa kronor</u>						<u>1200:-</u>
<u>Dikessträckan D-E</u>						
10+95-11+55	60	Betongrör ø 200 m	60	5:20	312:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	60	4:50	270:-	
11+55-13+13	158	Betongrör ø 200 m	158	5:20	821:60	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	158	4:-	632:-	2035:60
<u>Tills.</u>	<u>218</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar ø 600 enl.</u>	<u>typ B-1 vid 11+55 och 13+13</u>	<u>st</u>	<u>2</u>	<u>125:-</u>	<u>250:-</u>	
<u>Kopplingsbrunnar enl.</u>	<u>B-5 vid 12 och 12+33</u>	<u>st</u>	<u>2</u>	<u>75:-</u>	<u>150:-</u>	400:-
<u>Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial</u>						85:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-</u>	<u>lägges ca 10 %</u>					279:40
<u>Summa kronor</u>						<u>2800:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckorna E-F-G och F-Fa</u>						
13+13-14+39	126	Betongrör ø 200 m	126	5:20	655:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	126	4:-	504:-	
14+39-14+52= 30	13	Betongrör ø 200 m	13	5:20	67:60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	13	6:-	78:-	
14+52-14+61	9	Betongrör ø 150, gummirings- tätade m	9	8:55	76:95	
	9	Betongrör ø 150 m	9	3:60	32:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	9	17:-	153:-	
30-30+9	9	Betongrör ø 150, gummirings- tätade m	9	8:55	76:95	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	9	5:50	49:50	1693:60
<u>Tills.</u>	<u>149</u>	<u>meter</u>				
<u>Trekammarbrunn ø 1500 enl. typ A vid 14+52</u>					2000:-	
<u>Ersättning till äg. av fastigheten Önnestöv</u> 9:1 } för intrång genom sättande av trekammar- 13:1 } brunn					200:-	
<u>Brunnar ø 600 enl. typ B-1 vid 13+53 och 14+39 st</u>					125:-	250:-
<u>Kopplingsbrunn enl. typ B-5 vid 13+92 st</u>					75:-	75:-
<u>Kopplingsrör</u>					5:-	2530:-
<u>Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial</u>						138:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till- lägges ca 10 %</u>						438:40
<u>Summa kronor</u>						4800:-
<u>Dikessträcken E-Ea.</u>						
60-60+71	71	Betongrör ø 150 m	71	3:60	255:60	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	71	4:-	284:-	539:60
<u>Tills.</u>	<u>71</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn ø 600 enl. typ B-1 vid 60+71 st</u>					125:-	125:-
<u>Transport</u>						664:60

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				664:60
		Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial				20:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till- lägges ca 10 %				65:40
		Summa kronor				750:-
		<u>Dikessträckan D-H.</u>				
20-20+79	79	Betongrör ø 150 m	79	3:60	284:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	79	4:-	316:-	
20+79-21+69= 40	90	Betongrör ø 150 m	90	3:60	324:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	90	4:50	405:-	1329:40
Tills.	169	meter				
		Trekammarbrunn ø 1500 enl. typ A vid 21+69			2000:-	
		Ersättning till äg. av fast. Önnestöv 9:1 intrång genom sättande av trekammar- 13:1 } för brunn			200:-	
		Brunnar ø 600 enl. typ B-1 vid 20+83 och 21+69 st	2	125:-	250:-	2450:-
		Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial				124:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till- lägges ca 10 %				296:60
		Summa kronor				4200:-
		<u>Dikessträckan H-I-K.</u>				
21+69-21+83= 50	14	Betongrör ø 150, gummirings- tätade m	14	8:55	119:70	
		Betongrör ø 150 m	14	3:60	50:40	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	14	6:-	84:-	
50-50+54	54	Betongrör ø 150, gummirings- tätade m	54	8:55	461:70	
		Betongrör ø 100 m	54	2:80	151:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	54	12:-	648:-	1515:-
Tills.	68	meter				
		Transport				1515:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1515:-
<u>Kopplingsbrunnar</u> enl. typ B-10 vid 21+83, 50+23 och 50+54		st	3	125:-	375:-	
<u>Omsättningsskatt</u> på rör och brunnsmaterial					61:-	
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. till- lägges ca 10 %					199:-	635:-
		Summa kronor				2150:-
		<u>Dikessträckan H-Ha</u>				
21+69=40-40+28	28	Betongrör ø 150, gummirings- tätade m	28	8:55	239:40	
		Betongrör ø 100 m	28	2:80	78:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	28	5:50	154:-	471:80
<u>Tills.</u>	28	meter				
<u>Koppling</u> i bef. brunn vid 40+28					10:-	10:-
<u>Omsättningsskatt</u> på rör och brunnsmaterial						20:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. till- lägges ca 10 %						48:20
		Summa kronor				550:-
		<u>Dikessträckan M-L</u>				
70-70+50	50	Betongrör ø 150, gummirings- tätade m	50	8:55	427:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	4:-	200:-	
70+50-70+56	6	Betongrör ø 150, gummirings- tätade m	6	8:55	51:30	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	8:-	48:-	726:80
<u>Tills.</u>	56	meter				
<u>Koppling</u> i befintlig trekammarbrunn vid M					10:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u> ø 600 enl. typ B-10 vid 70+56		st	1	110:-	110:-	
<u>Inlösen</u> av befintlig trekammarbrunn vid M					1200:-	1320:-
<u>Omsättningsskatt</u> på rör och brunnsmaterial						35:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. till- lägges ca 10 %						68:20
		Summa kronor				2150:-

[illegible]

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag.
- 4/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 5/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven och när ledningen har lagts i ett öppet dike skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 6/ Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 7/ Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande.
- 8/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 9/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna för dikessträckorna A-B-C, B-D-E-F, E-Ea och D-H skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten

obehindrat kan rinna in. Inspektionsbrunnarna på kloakledningarna skall utföras utan slamrum och utan vattenlås. Botten utformas med halvcirkelformade rännor av samma dimension som tillstötande ledningar, vilka rännor drages upp till ca halva ledningens höjd. Sidoklackarna givas en lutning av ca 1:5 mot rännan. Samtliga brunnar förses med ett lock av armerad betong. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

- 10/ Kopplingsbrunnarna skola utföras enligt bifogade typritning, och skola alltså ej utföras med slamrum. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.
- 11/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola kostnadsfritt kopplas i brunnarna av entreprenören. Avskäres rörledningar genom diken, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick.
- 12/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 13/ Vid genomgång av enskilda vägen genom Önnelövs by skall återfyllning utföras så fort som möjligt så att trafiken ej onödigtvis hindras. Vägbannan skall omedelbart efter återfyllningen i ordningställas.
- 14/ Entreprenören skall innan grävning igångsättes underrätta televerket och vederbörande eldistributör så att skadegörelse på kablar undvikas.
- 15/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall

vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

- 16/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

17/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixpunkt = + 55,59 m.

Fixpunkt i Önnestöv nr 6 och 14 dikningsföretag av år 1954, ca 240 m SV om sektion O.

Hjälppfixpunkt = + 54,87 m.

Kors på brunn för Malmö stads vattenledning, ca 9 m S om sektion O i NV hörnet av brunnens lock.

Fixpunkt = + 66,77 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten på fastigheten Önnestöv 1¹⁹
(Carl-Ivan Igelström) intill gränsen mot fastigheten Önnestöv 13:1 }
(Hanna Jönsson); ca 35 m NO om sektion 5+34 och ca 7 m SV om gränshörn. 9:1 }
hörn.

Fixpunkt = + 66,39 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten i stengärde å fastigheten Önnestöv 11² (Hanna Jönsson), ca 5 m S om sektion 13+53.

Björnstorp den 11 februari 1964.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen avseende torrlägg-
ning av mark och avledande av kloakvatten
från Önneslöv nr 8 m.fl. fastigheter i
Bonderups socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 januari 1963 förordnades un-
dertecknad, förrättningsman, att handlägga ifrågavarande förrättning.
Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller företa-
gets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas.

Företaget avser såväl torrläggning av mark som avledande av kloak-
vatten, varför bestämmelserna i 8 kap. 18-37 §§ vattenlagen skola till-
lämpas å detsamma.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Företaget som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 89, ligger ca
2 km V om Björnstorps järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn.
På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels
genom öppna avlopp och dels genom mindre, täckta ledningar. Dessa ha
emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa
av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu be-
sväras av vatten.

Befintliga fastigheter utsläppa kloakvatten till ovannämnda avlopp.
Eftersom dessa översvämma betesmarker förorsakas olägenheter vid bl.a.
betesgång. Avloppsvattnet, vilket ej är avslammat, förorsakar dessutom
igensättning i de gamla ledningarna.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av avloppen A-B-C, B-D-E-F-G-D-H-I-K, E-Ea, ^{F-Fa,}/_{H-Ha} och M-L med slamavskiljare vid punkterna F, H och M. Ledningarna B-C och E-Ea utnyttjas för torrläggning av mark samt ledningarna A-B och B-D-E-F gemensamt för kloaklednings- och torrlägningsintresset. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma företaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika sträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med svarta enkla heldragna linjer för täckta avlopp. Brunnar och ommurningar markeras med ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 2 liter per sekund och hektar. Ledningarna för avledande av kloakvatten ha dimensionerats under antagande av en max. avrinning av 300 l/person och dygn med en minsta dimension av 150 mm.

För slamavskiljningen har föreslagits trekammarbrunnar enligt Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens bestämmelser.

Konstruktioner av förekommande brunnar, intag, ommurningar, trummor

slamavskiljare m.m. framgår av särskilda ritningar.

Mom. 3. Recipient.

Ifrågavarande avlopp utmynnar i Höjeå efter ca 2,2 km rörledning och ca 2 km öppet avlopp. Avloppsvattenmängden som kommer att avledas, väntas inte bli större än tidigare, då antalet fastigheter är i det närmaste oförändrat. Någon förändrad inverkan på Höjeå väntas icke uppkomma.

Mom. 4. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsar på fyra ställen enskilda vägen genom Önnelövs by och på några punkter infarts- och ägovägar. Då de nya avloppen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem. Företaget skall i två år efter dess utförande svara för det ökade underhåll av den enskilda vägen som kan uppstå på grund av rörläggningen genom vägen och där väggenomgång företagits.

Mom. 5. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i företaget ingående markerna.

Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande

de och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts brukningsbåtnad. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsamfälligheten ingående markerna.

Mom. 6. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget. Kostnaderna ha beräknats för dels de ledningar, som äro gemensamma för torrläggning och avledande av kloakvatten, dels för torrlägningsledning, och dels för enbart kloakledningar med tillhörande trekammarbrunnar.

Enligt bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för hela företaget till 25900 kronor. Därav hänföres 11200 kronor till utförandet av gemensamma ledningar, 1900 kronor till utförandet av torrlägningsledningar och 12800 kronor till utförandet av kloakledningar.

Synemännen föreskriva, att kostnaderna mellan å ena sidan torrlägningsintresset och å andra sidan kloakledningsintresset skall fördelas i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 17 §.

Uppdelningen på de olika dikessträckorna framgå här nedan.

Dikessträcka	Kostnad	Fördelas på	
		torrläggning	kloakledning
A-B	6150	5000	1150
B-D	1200	400	800
D-E	2800	1100	1700
E-F-G o. F-Fa	4800	400	4400

Kloakledningsandelen inom dikessträckan A-B skall fördelas med 600 kr på grupp A, med 450 kr på grupp B och med 100 kr på grupp C; inom dikesstr. B-D med 400 kr på grupp A, 300 kr på grupp B och med 100 kr på grupp C;

inom dikessträckan D-E med 400 kr på grupp B och med 1300 kr på grupp C och inom dikessträckan E-F ^{-G o. F-Fa/} hela kloakledningskostnaden 4400 kr på grupp C.

Mom. 7. Kostnadernas fördelning.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikingssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar enligt nedanstående uppställning.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-14 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7240 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens torrläggning ha beräknats till 6150 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 15-18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 793 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-D och delvis D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 1000 kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 19-24 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2005 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E och delvis E-F och B-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens torrläggning ha beräknats till 1750 kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigur 25 med ett båtnadsvärde av 672 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens torrläggning ha beräknats till 750 kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	7240	A-B-C	6150	0,849448
2	793	B-D + delvis D-E	1000	1,261034
3	2005	delvis D-E-F	900	0,448878
4	672	E-Ea	750	1,116071

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
10710	8800	0,821662

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	7240	6150	0,849448
2	793	1000	1,261034
3	2005	1750	0,872818
4	672	750	1,116071

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	8033	7150	0,890078
1-3	10038	8050	0,801953
2+3	2798	2500	0,893495

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1-3 med ett båtnadsvärde av 10038 kronor, påföres kost-

naden för sin egen dikning eller 8050 kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,801953.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 672 kronor, påföres kostnaden för sin egen dikning eller 750 kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,116071.

Kloakledningsintresset.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen skola de gemensamma kostnaderna fördelas mellan delägarna med hänsyn till mängden och beskaffenheten av det kloakvatten, som avledes från respektive fastighet.

För utrönande av dessa förhållanden ha i nedanstående tabell de olika fastigheterna införts med taxeringsvärden och storlek varvid vissa poängvärden ha utsatts. Följande poängberäkning har använts:

Tax.värde, kr.	Poäng
5000	1,5
10000	2,5
15000	3,0
20000	3,5
25000	4,0
30000	4,5
35000	5,0
Rum	1,0
Kök	3,0
Bad	2,0
wc	4,0
Vindsrum	0,5

Med hänsyn till att tre separata reningsanläggningar ingå, ha de till varje reningsanläggning anslutna fastigheterna betraktats som en grupp.

Fastighet	Tax.värde	Rum	Kök	Bad	wc	Poäng	Procent	Anm.
<u>Grupp A</u>								
Önneslöv 2 ⁷	13000	2	1	-	-	8,0	17,98	
" 2 ⁵	11000	2	1	-	-	7,5	16,85	
" 2 ¹⁷	8000	2	1	1	-	9,0	20,23	
" 13 ¹¹	17000	4	1	-	-	10,0	22,47	f.d. skola
" 13 ¹	14000	4	1	-	-	10,0	22,47	lägenh.
						44,5	100,00	
<u>Grupp B</u>								
Önneslöv 20 ¹	3000	3	1	-	-	5,0	15,39	fritids- bostad
" 7 ¹¹	12000	4	1	-	-	9,5	29,23	
" 13 ^{1,9}	35000	4	1	1	1	18,0	55,38	
						32,5	100,00	
<u>Grupp C</u>								
Önneslöv av 8 ¹	13000	4	1	1 ^{x)}	-	11,0	39,29 ^{x)}	dusch
" 33 ¹	25000	4	1	1	1	17,0	60,71	
						28,0	100,00	

Fastigheterna Önneslöv 21¹ och 22¹ skall ej nu anslutas till företaget, grupp C, men skall om de anslutes, betala en anslutningsavgift av vardera 600 kronor. Avgiften skall fördelas mellan de fastigheter som nu bekostat anläggningen och i förhållande till dessa fastigheters andelstal.

I kostnadsfördelningslängden, bil. Da, har kostnaderna för torrläggningsintresset fördelats på de ingående fastigheterna samt har kostnaderna för kloakledningsintresset införts i kostnadsfördelningslängden enligt beräkningarna ovan. Förrättningskostnaderna skola fördelas enligt kolumn 7, bil. Da, sedan företaget kommit till stånd. Dessa sistnämnda kostnader skola dock nu förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaderna för synförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättning för intrång genom byggande av trekammarbrunnar skall utgå till fastigheten Önnestöv 9¹, 13¹ med 400 kronor. För inlösen av befintlig trekammarbrunn skall grupp B till ägaren av fastigheten Önnestöv 9¹, 13¹ erlägga 1200 kronor. För rensning av trekammarbrunnarna skall företaget äga tillträde över fastigheten Önnestöv 9¹, 13¹ med lämpligt fordon.

För skada å växande gröda, som kan uppstå vid transport till och från brunnarna, eller som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom företagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 42 § vattenlagen.

Mom. 9. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kart-

verks höjddplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bil. C.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 10. Företagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 43 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas om blivande entreprenör ej är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens och Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.
- 6/ Tätning av de ledningar, som avleda enbart kloakvatten skall ske med gummiringspackning.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11. Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 12. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kostnadsfördelningslängden, bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor

av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Angående skötsel av trekammarbrunnar se anvisningar som äro bifogade detta utlåtande.

Mom. 13. Framtida anslutning till företaget.

Synemännen begränsa området för anslutning till företaget så, att sådan anslutning icke får sträcka sig utanför nederbördsområdet.

Då inom detta område uppföres utöver vad som angivits i mom. 7 boringshus eller därmed jämförlig byggnad, vars avloppssystem lämpligen kan anslutas till företaget, skall fastigheten ifråga anses vara i behov av kloakledning. Uppföres större byggnad eller anläggning än förut, vilket medför större deltagningsskyldighet, skall fördelningslängden jämkas härafter. Fastighet, som utsläpper pressvatten från silosanläggning eller urin från djurstall får ej anslutas till företaget. I länet tjänstgörande lantbruksingenjör må på framställning av företagets styrelse utan särskilt förordnande efter här angivna grunder förlikningsvis omräkna fördelningslängderna, varefter nytillträdande delägare skall till företagets kassa inbetala mot hans andelstal svarande del i anläggningskostnaden, de fem första åren utan avdrag, därefter med avdrag av 1/35 för varje år som gått efter anläggningens tillkomst. Åtnöjer sig delägare icke med sålunda gjord omräkning skall frågan hänskjutas till vederbörande vattendomstol jämlikt 8 kap. 44 § vattenlagen..

Innan anslutning sker av nytillträdande fastighets kloakvatten

skall anordnas slamavskiljare av godtagbar typ och från dylik reningsanläggning till företagets ledning gående anslutningsledning skall ha en inre diameter om minst 150 mm. För de kloakvattensystem som redan nu förutsatts skola anslutas till företaget bestämma synemännen, att slamavskiljare och anslutningsledningar skola ha utförts senast tolv månader efter det företaget avsynats och godkänts. Innan kloakledning med därtill hörande reningsbrunn anslutes till företaget skall anmälan här- om göras till företagets styrelse, som skall låta besiktiga vederböran- de anläggning, om så erfordras med hjälp av sakkunnig person. Enbart kloakvatten skall ledas till reningsbrunn.

Mom. 14. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla

delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8 kap.

51 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 8 kap. 48-52 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Önneslövs kombinerade dikningsföretag år 1964. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 50 kronor och skall således icke utgå.

Mom. 15. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 16. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.


Björnstorp den 11 februari 1964.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör




KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
BONDERUPS SOCKEN						
Önneslöv 9 ¹ , 1/4 mtl	} gem. ägo- vidd					
Önneslöv 13 ¹ , 1/4 mtl						
Önneslöv 11 ² , 7/64 mtl						
Hanna Jönsson	S					
Avd. 1-3, ägofig. 1-12, 15-24		9778:-	7841:50	7841:50	89,108	
Önneslöv 1 ¹⁹ , 2167/184320 mtl						
Carl-Ivan Igelström	S					
Avd. 1-3, ägofig. 13-14		260:-	208:50	208:50	2,369	
Önneslöv 33 ¹ , 4499777407 16219468800 mtl						
Dalby Stenkross AB	S					
arr. Birger Larsson						
Avd. 4, ägofig. 25		672:-	750:-	750:-	8,523	
Summa		10710:-	8800:-	8800:-	100,000	33,977
Grupp A						
Önneslöv 2 ⁷						
Betty Anderssons dödsbo	S			1420:42	17,98	
Önneslöv 2 ⁵						
Carl-Ivan Igelström	S			1331:15	16,85	
Önneslöv 2 ¹⁷						
Bror Linander				1582:37	20,23	
Önneslöv 13 ¹ , f.d. skolan						
Hanna Jönsson	S			1775:13	22,47	
Önneslöv 13 ¹ , lägenhet						
Hanna Jönsson	S			1775:13	22,47	
Summa				7900:-	100,00	30,502

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN




Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga F.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.




Skala 1:50

Kopplingsbrunn, 600 mm ϕ

Observationsbrunn

Bilaga G.

Typritning 8-10




Plan av lock

Sektion B-B


Typ A.

Sektion C-C



Bilaga H.



Sektion a-a



Plansektion A-A



Skala




Ledningens läggningsdjup bestämmas med hänsyn till fjärdjup och lokala förhållanden i övrigt. Om ledningen kring- och övertylls med isolerande material, kan den laggas något högre än normalt. Djupet får dock ej underskrida 1000 mm.

200 mm, kan vid flack terräng minskas till minst 50 mm.

Betong blandad i proportionerna 1 del cement, 2 delar sand och 2 delar singel samt en så avpassad vattenmängd att blandningen blir trögflytande.

6 % 200 handelskvalite



Slamavskiljare för avlopp från bebyggelse med upp till 20 invånare

Stockholm i sept 1965
KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSTYRELSEN

Anvisningar

rörande skötsel av anslutna reningsanläggningar
(slamavskiljare)

1. Slamkammarna skola tömmas minst 2 gånger om året, lämpligen höst och vår. Inspektion av brunnarna skall under den varma årstiden företagas minst en gång i månaden och under övrig tid minst en gång varannan månad. Om mera påtaglig lukt därvid skulle konstateras, bör bottenlammet avlägsnas.
2. Upptaget slam bortföres och komposteras på avsides belägen plats, där det icke kan förorena vattentäkter eller åstadkomma sanitära olägenheter av annat slag. Slammet övertäckes lämpligen med jord och kan efter omkring ett år användas som jordförbättringsmedel.
3. Avsättningsytan i brunnarna skummas samtidigt med att bottenlammet borttages eller i övrigt, då det visar sig erforderligt.

SECRET

1. The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

2. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

3. The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.


**BESIKTNINGS-
RAPPORT**Diarie nr
fnr 1639

Förslags namn Önneslövs kombinerade dikningsföretag år 1964			
Söken Bonderup		Län Malmöhus	
Ord. i Myrösen - ~~X 1000 kr Malmöhus X 1000 kr X 1000 kr~~ Lantbrukare Eric Jönsson, L:a Uppåkra 9, Uppåkra			
Starkt vöd bev. den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 1 sept. 1969	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av ingenjör Åke Tranberg		

Vid besiktningen befanns, att företaget utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget, varför företaget godkännes.

Malmö den 8 mars 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Den 8 / 1964

BUD 2/1964

Ömselövs komb. diknings-
företag år 1964.

SÖDERBYGDAHS VATTENDOMSTOLEN

D O H

meddelad i domstolens kansli

i Växjö den 1 september 1964.

~~Ärendet~~ Underställning av utlåtande
den 11 februari 1964 rörande Ömselövs
kombinerade dikningsföretag år 1964 i
Danderyps socken, Malmöhus län.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom har med biträde av gode män
handlagt och den 11 februari 1964 avslutat synförrättning enligt vatten-
lagen rörande företags avseende terrällgging av mark och avledning av
kloakvatten från Ömselöv nr 8 med flera fastigheter i Danderyps socken,
Malmöhus län. Utlåtandet över det därvid till utförande nedgivna företas-
get - Ömselövs kombinerade dikningsföretag år 1964 - har jämlikt 6 kap.
30 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Bevär över utlåtandet har icke anförts.

Målet har efter kungörelse behandlats vid sammanträde med vattendom-
stolen. Någon orsaken mot utlåtandet har därvid icke förapsetts.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna
intressen och enskild rätt, har funnit anledning saknas till anmärkning
mot utlåtandet och fastställer därför detsamma.

Sökandena till förrättningen förpliktas att till vattendomstolens
kansli enligt särskild förteckning gilda sådana kostnader, som avses i
11 kap. 97 § vattenlagen, ävensom övriga kostnader för företaget i och

Utan avgift.

Förrättningsmannen (Lantbruksingenjören Lennart Kindblom,
Malmö.)

för detta mål.

Kostnaderna skola, sårest företaget kommer till utläggande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder, som i utlåtandet förskrivits för slutlig fördelning av förvaltningskostnaderna.

Fullföljdsbetygning ----- SA. HILAND.

På vattenkontorens vägar:



Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den **15 september 1964** före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.¹⁾ Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den **29 september 1964** före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

¹⁾ Postadress:

Box 49, Växjö 1
Tel. 183 80

1944

The first part of the year was spent in the field, working on the collection of plants and animals. The second part was spent in the laboratory, working on the analysis of the collections. The third part was spent in the field, working on the collection of plants and animals. The fourth part was spent in the laboratory, working on the analysis of the collections.

The first part of the year was spent in the field, working on the collection of plants and animals. The second part was spent in the laboratory, working on the analysis of the collections. The third part was spent in the field, working on the collection of plants and animals. The fourth part was spent in the laboratory, working on the analysis of the collections.

The first part of the year was spent in the field, working on the collection of plants and animals. The second part was spent in the laboratory, working on the analysis of the collections. The third part was spent in the field, working on the collection of plants and animals. The fourth part was spent in the laboratory, working on the analysis of the collections.

1944