


MD 4/1965



S.Villie kombinerade dikningsföretag år 1965

UPPRÄTTAT ÅR(1965) {1} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

三

AND MED SYNEFORRÄTTNING ENL. VÄTTERLÄGEN

Armas Kindblom

(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. ...3...

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr ~~1640~~^M - 3 ★ 2209




1000 4/1965

A B C

Skiss över brunnarnas placering vid C.



Skiss över brunnarnas placering vid G.




Längdmätning
Bottenläge
Lutning
Utförande
Dimension,
(rör i mm).
Brunner, intag,
utlopp mm.
Nederbörds-
område, ha
Dim. vattenm. 1/s
Jordart
Speciellt

0	1	2	3	4	5
42,34	42,36		43,29	43,41	45,28
			36	13	7
B-1	B-5	B-1	B-5	B-5	B-1
	250		225		
		26	17		
		34	25		
Allm. väg					
nr. 767					

BETONGRÖR

Trekammar brunn
typ A Ø 1500
Fixp=+48,01 m.

Skala 1:2000



Förslag till

S.Villie kombinerade dikningsföretag år 1965

i Villie

socken

Malmöhus

län

upprättat år 1965

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Samuel Karlsson
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr 1640

M - 3 * 2209



2000/1965

E F G H CD CD E C Ca B Ba Bb Ba Bc



Förslag till

S. Villie kombinerade diktningföretag år 1965

i Villie

socken

Malmöhus

län

upprättat år 1965

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopie

Sebastian Knudsen
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 3LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1640

M - 3 * 2209

M - 3 ★ 2209



BUD 4/1965

Handlingar

till

S.VILLIE KOMB.DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

i Villie socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1965 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

~~1640~~



BMD 4/1965

Handlingar
till
S. VILLIE KOMBINERADE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965
i Villie socken, Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1965 av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilagor 1-9		" 7-20
Värderingslängd	bil. A	" 21-26
Kostnadsförslag	" B	" 27-31
Arbetsbeskrivning	" C	" 32-34
Utlåtande	" D	" 35-49
Kostnadsfördeln.längd	" Da	" 50-53
Typritn. B-1	" E	" 54.
" B-5	" F	" 55.
" B-10	" G	" 56.

Härtill hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:20000.



Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende dels torrläggning av mark tillhörande Villie nr 5, dels utsläpp av spillvatten från Gateljung nr 1 m.fl. fastigheter i Villie socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 14 april 1965 kl. 14,00 i församlingshemmet, Villie, Rydsgård. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Ivarsson, Vallösa boställe, Rynge, och Edvin Persson, Varmlösa, Rydsgård, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Handlanden Otto Ohlsson

Lantbrukaren Hans Nilsson

" Julius Jakobsson

Nils Anton Anderssons dödsbo genom Ingvar Mårtensson enl.

fullm. bil. 6

Stiftsnämnden genom Jörn Ramel enl. fullm. bil. 5

Lantbrukaren Nils Lindahl

Fru Alfrida Lindahl

Herr Gunnar Månsson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör L.-O. Larsson

enl. fullm. bil. 4. och vägmästare Gustav Jönsson.

Herr Nils Nilsson

Kommunalnämnden i Rydsgårds k:n genom ordf. Erik Magnusson

Tekniska nämnden i Rydsgårds k:n genom föreståndaren Gösta Kristiansson, Kommunalkontoret,

Hälsovårdsnämnden i Rydsgårds k:n genom lantbrukaren John M. Persson.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Utredningskostnader för kloakledningsintresset skulle kommunen svara för.

§ 6.

Ansåg sig Kommunen ej ha möjlighet att påtaga sig utförandekostnaderna för kloakledningsintresset men var villig att medverka i dessa


frågor.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 18 maj 1965 kl. 15,00.

Villie, Rydsgård den 14 april 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Nils Ivarsson


Edvin Persson

Gode män

År 1965 den 18 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Ivarsson och Edvin Persson i församlingshemmet, Villie, Rydsgård, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Otto Ohlsson

Hans Nilsson

Karl Olsson

Julius Jakobsson

Nils Anton Anderssons dödsbo genom Ingvar Mårtensson enl. fullm.

bil. 6.

Stiftsnämnden genom Jörn Ramel enl. fullm. bil. 5

Nils Lindahl

Alfrida Lindahl

Gunnar Månsson

Nils Nilsson

Kommunalnämnden i Rydsgårds k:n genom ordf. Erik Magnusson

Tekniska nämnden i Rydsgårds k:n genom Föreståndaren Gösta Kristians-
son

Hälsovårdsnämnden i Rydsgårds k:n genom John M. Persson.

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bil. A
kostnadsförslaget	" " B
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 10.

Ansåg Carl Olsson m.fl. att kostnaden för kloakledningsintresset blev mycket hög och att man ej erhållit erforderligt stöd från kommunens sida. Under sådana förhållanden ifrågasatte Olsson om kloakledningsintresset skulle utföra sina egna ledningar.

§ 11.

Upplyste förrättningsmannen, att kloakledningsintresset kunde endast tvingas betala kostnaden i gemensamma ledningar. Önskade fastighetsägarna ej utföra nya kloakledningar, kunde de ej tvingas härtill.

§ 12.

Yrkade Nils Nilsson bliva befriad från samtliga kostnader, därest icke någon anslutning från kloakledningsintressets sida ägde rum.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Karl Olsson, ordförande och verkställande ledamot samt Gunnar Månsson och Jörn Ramel.

Till suppleant utsågs Otto Ohlsson.

Till revisorer utsågos Hans Nilsson och Nils Lindahl.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 157:- kronor, vilket förskotterats av Otto Ohlsson med 9:- kronor och Erik Nilsson med 148:- kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Otto Ohlsson med 73:70 kronor.

Gode männens arvoden uppgingo till 256:- kronor, vilket för-

skotterades av Otto Ohlsson.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån till utförande av dikningsföretag.

§ 18.


Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil.7-9).

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Villie, Rydsgård den 18 maj 1965.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Nils Ivarsson



Edvin Persson


1640

R E S O L U T I O N


Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, där est laga hinder ej möter, företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättningen; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 december 1962.

På länsstyrelsens vägnar:



O. Hultström



Ingvar Borgström


KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk

Postgiro 15666

Dnr IR 1521/62

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

./. Lantbruksnämnden har med skrivelse den 8 november 1962 översänt bifogade två ansökningar om förordnande av förrättningsman för handläggning av syneförrättningar enligt 10 kap. vattenlagen. Förrättningarna kräver enligt nämndens mening handläggning av lantbruksingenjör.

Sökande

Otto Ohlsson, Ängaröd, m.fl.

Ingemar Henningson, Döshult, m.fl.

Socken

Villie

Allerum

Lantbruksstyrelsen föreslår, att lantbruksingenjören L. Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö, förordnas att handlägga de sökta förrättningar-na.

Stockholm den 30 november 1962.

Axel Danielsson
Hans Wetterhall

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 NOV. 1962

DIARIE Nr

SAK Nr

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden

Lantbruksnämnden

i Malmöhus län

Tän.

4 DEC. 1962

Till Länsstyrelsen i Malmöhus-

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{må} tillhörig mark inom Villie socken

socken(-nar) av Malmöhus- län.

Förrättningen avser reglering av floddike från Ängaröds och genom

Villie prästgårds ägor

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Rydsgård.

Meddelanden om förrättningen ställes till Handl. Otto Ohlsson, Villie,

Rydsgård.

Tel. 0411/ 44144

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Villie den 21/5 1962.

Sökandes namn:

Fastighet:

Otto Ohlsson

för fastigheten

Ängaröd

Milva Persson

»

Lugnet 1:1

Olof Ohlsson

»

Villie 34

Oscar Jacobsson

»

Villie 34

Anders Österlin

»

Villie n. 5.

v Nils Lindahl

»

Villie 29

E.P. Olsson

»

Villie 34 (Varmtörn)

Jahre Andersson, typskrivare, ordf. i pastoratskyrkasåker

Julius Jacobsson

»

Villie n. 5

v Gunnar Mansson, gatuförman Villie

v Per Olsson & Per Lund, Rydsgård

Erik Andersson Nanna Andersson

s. Villie 18 Rydsgård 0411-94251

v Hans Nilsson

s. Villie 3 Rydsgård

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453


KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående dels torrläggning av marker till Villie nr 5, dels utsläpp av spillvatten från Gateljung nr 1 m.fl. fastigheter i Villie socken, Malmöhus län, kommer att hållas i församlingshemmet, Villie, Rydsgård, onsdagen den 14 april 1965 kl. 14.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lugnet nr 1, Ängaröd nr 1, Carlslund nr 1, Gateljung nr 1, Nämndemanshuset nr 1 och Villie Södra nr 3 och 5, dels allmänna vägarna nr 767 och 770.

Malmö den 31 mars 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Villie nr 5, dels utsläpp av spillvatten från Gateljung nr 1 m.fl. fast. i Villie s:n, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag
Skiftesgodemannen Nils Ivarsson, Vallösa boställe,	Rynge	1/4 1965
Skiftesgodemannen Edvin Persson, Varmlösa,	Rydsgård	" "
Handlanden Otto Ohlsson, Villie,	"	" "
" Wilma Persson, Lugnet,	"	" "
Lantbr. Hans Nilsson, Villie 3,	"	" "
" Karl Olsson, Carlslund 1,	"	" "
" Julius Jakobsson, Villie 5,	"	" "
Nils Anton Anderssons dödsbo, S. Villie 18,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län, Fack,	Malmö 1	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län, fack,	" 4	6/4 "
Lantbr. Nils Lindahl, Villie 41,	Rydsgård	" "
Fru Alfrida Lindahl, Gateljung,	"	" "
Herr Gunnar Månsson, "	"	" "
" Nils Nilsson, Villie 2,	"	" "
Kommunalnämnden i Rydsgårds k:n, Kommunalkontoret,	"	" "
Tekniska nämnden i Rydsgårds k:n, Kommunalkontoret,	"	" "
Hälsovårdsnämnden i Rydsgårds k:n, lantbr. John M. Persson, Brodda,	Skurup	" "

Malmö den 6 april 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F U L L M A K T

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson att vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till Villie nr 5, dels utsläpp av spillvatten från Gateljung nr 1 m fl fastigheter i Villie socken, Malmöhus län, som kommer att hållas i församlingshemmet, Villie, Rydsgård, onsdagen den 14 april 1965 kl 1400, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 12 april 1965

Vägförvaltningen i Malmöhus län


Harald Ekström



R e s o l u t i o n .

Herr .. Kyrkoherden Thure Andersson, Rydsgård, ..

..... eller, vid förfall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att såsom ~~konsistoriens~~
~~ombud~~ ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den
med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den .. 14 april 1965.

Å ~~konsistoriens~~ stiftsnämndens vägnar:

.....

A. Neuman

..... Maria Strömberg

Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

..... Jörn Rasmussen

..... Vidar

Avskrift

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 93 45 80
Malmö

31.3.1965

Ink. till Lunds Stiftsnämnd

1965 den 12/4 Dnr 266

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

Rem.

MALMÖ

Beslut den 19 §

Sedan lantbruksingenjör Lennart Kindblom förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Villie Södra nr 5 m.fl. fastigheter i Villie socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i församlingshemmet, Villie, Rydsgård, onsdagen den 14 april 1965 kl.14.00.

Då förrättningen torde komma att beröra ecklesiastika fastigheten Villie Södra 5:1 i Villie socken, översändes härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Enl. uppdrag:
Åke Tranberg
Ingenjör

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående dels torrläggning av marker till Villie nr 5, dels utsläpp av spillvatten från Gateljung nr 1 m.fl. fastigheter i Villie socken, Malmöhus län, kommer att hållas i församlingshemmet, Villie, Rydsgård, onsdagen den 14 april 1965 kl.14.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lugnet nr 1, Ängaröd nr 1, Carlslund nr 1, Gateljung nr 1, Nämndemanshuset nr 1 och Villie Södra nr 3 och 5, dels allmänna vägarna nr 767 och 770.

Malmö den 31 mars 1965.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio

Oläsligt namn

Wahl
Vidimeras och

översändes till Stiftsnämnden, Lund. Malmö i landskontoret den 9 april 1965.

På tjänstens vägnar

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Isaksson', with a stylized, cursive script.

A Isaksson

and

Fullmakt

för Lantbr. Ingvar Mårtensson Ratslösa
Ryds gård att närvara vid synföraktning
samt föra min talan angående förläggning
av mig tillhörande marker

Willie den 14/4 - 1965
Nils Anton Anderssons dödsbo
Nanna Andersson

Bevittnas

Nils H. Nilsson

Johann Hansson

17.
6.5.1965

nr 1640

Bilaga 7.

Lantbruksingenjör
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö

Till Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201

MALMÖ 4

Ang. S. Villie dikningsföretag år 1965.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förelag till utförande av rubr. dikningsföretag i Villie socken, Malmöhus län, har sådant förelag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 18 maj kl. 15,00 i församlingshemmet, Villie, Rydegård.

./. Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägar nr 767 och 770 får jag härmed översända ett utdrag av mitt förelag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

S. Villie dikningsföretag år 1965
Utdrag ur förslag till utlåtande.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget korsar allmänna vägen nr 767 mellan sektionerna 0-0+8, allmänna vägen nr 770 mellan sektionerna 30+2-30+9.

Den nuvarande trumman mellan sektionerna 0 och 0+8 är utförd som stentrumma och i båda ändarna förlängd med rör. Stentrumman torde ha byggts efter år 1880. Trumman medger ej torrläggning av ovanför liggande mark till lagenligt djup. Den måste därför ersättas med en ny trumma av vägrör $\varnothing$ 300. I trummans ändpunkter skall anordnas 600 mm brunnar med 500 mm slamrum. Trumman skall ligga på höjden + 42,34 m vid nedströmsidan och på höjden + 42,36 m vid uppströmsidan.

Den nuvarande trumman mellan sektionerna 30+2 och 30+9 är för närvarande anordnad från punkten 30+61 och snett genom vägen på en sträcka av c:a 30 m åt väster. Trumman är ej av tillräcklig dimension och ligger ej på erforderligt djup, varför den måste ersättas med en ny trumma av vägrör $\varnothing$ 300. I trummans ändpunkter skall anordnas 600 mm brunnar med 500 mm slamrum. Trumman skall ligga på höjden + 45,30 m vid nedströmsidan och på höjden + 45,32 m vid uppströmsidan.

Dessa två trummor jämte brunnarna vid sektion 0 och sektion 30+2 skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnarna vid sektionerna 0+8 och 30+9 skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.


I samma rörgrav skall anordnas en genomgång för planerad kloakledning av 150 mm gummiringstättade betongrör. Denna skall ligga på höjden + 41,10 m vid sektion 30 och på höjden + 41,17 m vid sek-

tion 30+9. Vid sektion 30 skall ledningen anslutas till trekammarbrunn och vid sektion 30+9 skall anordnas en inspektionsbrunn. Dessa arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

=====

Malmö den 6 maj 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Äberopas vid korrespondens)

Underhållsavd.

Ingenjör
L.O.Larsson

10.5.1965

VFM 51-652131

— Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66

MALMÖ Ö



Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

S Villie dikningsföretag år 1965

Det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande den 6 maj 1965 angående rubricerade företag, har granskats utan erinran. Vägförvaltningen förutsätter dock, att de föreslagna brunarna förses med ytvattenintag.

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar


Gösta Linder
L.O. Larsson

UN

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
S. VILLIE SOCKEN							
<u>S. Villie 5:1</u>							
Villie m.fl. församlingars pastorat							
arr. Julius Jakobsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	1	0,10		7200	8000	800	80
"	2	0,11		6800	8000	1200	132
		0,21					212
Brukningsbåtnad A							1831
Summa kronor							2043
<u>Lugnet 1:1, gatehus</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	3	0,18		7200	8000	800	144
"	4	0,15		4000	8000	4000	600
"	5	0,08		4000	8000	4000	320
		0,41					1064
Brukningsbåtnad A							716
" B							96
Summa kronor							1876
<u>S. Villie 3:15</u>							
Hans Nilsson							
Brukningsbåtnad A							272
Summa kronor							272

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Carlslund av 1:1, 275/1037 de-</u> <u>lar av gatehuset</u> Otto Ohlsson <u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	6	0,13		4000	8000	4000	520
"	7	0,02		4000	8000	4000	80
"	8	0,03		4000	8000	4000	120
		0,18					720
Brukningsbåtnad A							316
" B							46
Summa kronor							1082
<u>Ängaröd av 1:1, ägolott p av</u> <u>gatehuset</u> Otto Ohlsson <u>Alstringsbåtnad</u> =====							"
Åker	9	0,21		5600	8000	2400	504
Trädgård	10	0,02		5600	8000	2400	48
Åker	11	0,20		3500	7000	3500	700
"	12	0,18		3000	7000	4000	720
"	13	0,10		4200	7000	2800	280
		0,71					2252
Brukningsbåtnad B							364
Summa kronor							2616
<u>S. Villie 5:1, en tomt.</u> Villie m.fl. församlingars pastorat							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	14	0,04		7200	8000	800	32
"	15	0,02		7200	8000	800	16
		0,06					48
Brukningsbåtnad B							33
<u>Summa kronor</u>							81
<u>Nämndemanshuset 1:1,</u> <u>ett gatehus</u> Nils A. Anderssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	16	0,02		6400	8000	1600	32
"	17	0,05		7200	8000	800	40
Betesvall	18	0,10		400	4000	3600	360
		0,17					432
Brukningsbåtnad A							372
" B							207
<u>Summa kronor</u>							1011
<u>Gateljung 1:3, 406/1350 delar</u> <u>av gatehus</u> Nils A. Anderssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesvall	19	0,08		400	4000	3600	288
Åker	20	0,03		7200	8000	800	24
"	21	0,03		6400	"	1600	48
		0,14					360
Brukningsbåtnad A							372
Övf							732

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf							732
Brukningsbåtnad B							173
Summa kronor							905
<u>Ängaröd av 1:1, ägolott q av</u> <u>gatehuset</u>							
Karl Olsson							
Brukningsbåtnad B							49
Summa kronor							49
<u>S. Villie 41:1</u>							
Nils Lindahl							
Brukningsbåtnad B							32
Summa kronor							32
<u>Carlslund av 1:1, 275/1037</u> <u>delar av gatehus</u>							
Otto Ohlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	22	0,06		5500	8000	2500	150
Summa		0,06					150
<u>SAMMANSTÄLLNING:</u>							
<u>Avd. 1</u>							
<u>S. Villie 5:1</u>							
Villie m.fl. förs. pastorat							"
arr. Julius Jakobsson	1-2	0,21					2043
Övf.		0,21					2043


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf		0,21					2043
<u>Lugnet 1:1, gatehus</u>							
Vilhelmina Persson	3-5	0,41					1876
<u>S. Villie 3:15</u>							
Hans Nilsson							272
<u>Carlslund av 1:1, 275/1037</u>							
<u>delar av gatehuset</u>							
Otto Ohlsson	6-8	0,18					1082
<u>Ängaröd av 1:1, ägolott</u>							
<u>p av gatehuset</u>							
Otto Ohlsson	9-13	0,71					2616
<u>S. Villie 5:1, en tomt</u>							
Villie m.fl. församlingars pastorat	14-15	0,06					81
<u>Ängaröd av 1:1, ägolott q</u>							
<u>av gatehuset</u>							
Karl Olsson							49
<u>S. Villie 41:1</u>							
Nils Lindahl							32
Summa		1,57					8051
<u>Avd. 2.</u>							
<u>Nämndemanshuset 1:1, ett</u>							
<u>gatehus.</u>							
Nils A. Anderssons dödsbo	16-18	0,17					1011
<u>Gateljung 1:3, 406/1350</u>							
<u>delar av gatehus</u>							
Nils A. Anderssons dödsbo	19-21	0,14					905
Överföres		0,31					1916

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B</u>						
0+0+7	7	Trumma för allm. vägen nr 767 utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Malmöhus län				
0+7-1+29	122	Betongrör $\emptyset$ 250 m	122	7:50	915:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	122	6:-	732:-	
1+29-3+17	180	Betongrör $\emptyset$ 225 m	180	6:95	1251:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	180	8:-	1440:-	4338:-
<u>Tills. 309 meter.</u>						
Brunnar $\emptyset$ 600 enl. typ B-1 vid 0+7, 1+29 och 3+17		st	3	140:-	420:-	
Brunn $\emptyset$ 600 enl. typ B-1 vid 0 utföres och be- kostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län					--	
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 0+70, 1+64, 2+14 och 2+67		st	4	80:-	320:-	740:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						522:-
<u>Summa kronor</u>						5600:-
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
3+17-3+45	28	Betongrör $\emptyset$ 225 m	28	6:95	194:60	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	28	5:50	154:-	
3+45-3+74	29	Betongrör $\emptyset$ 225 m	29	6:95	201:55	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	29	5:-	145:-	
3+74-4+12	38	Betongrör $\emptyset$ 225 m	38	6:95	264:10	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfogar och återfyllning m	38	8:50	323:-	
4+12-4+38	26	Betongrör $\emptyset$ 225 m	26	6:95	180:70	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfogar och återfyllning m	26	14:-	364:-	1826:95
<u>Tills. 121 meter</u>						
Brunn $\emptyset$ 600 enl. typ B-1 vid 4+38		st	1	140:-	140:-	
Övf.						140:-
						1826:95

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 3+74 och 4+12 st För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %		Övf	2	80:-	140:-	1826:95
					160:-	300:-
						223:05
		Summa kronor				2350:-
<u>Dikessträckan C-D-E.</u>						
30-30+ 2	2	Betongrör Ø 225 m	2	6:95	13:90	
-		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	2	8:-	16:-	
30+2-30+9	7	Trumma för allm. vägen nr 770 utföres och bekostas av Väg- förvaltningen i Malmöhus län			-	
30+9-30+61	52	Betongrör Ø 225 m	52	6:95	361:40	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfogar och återfyllning m	52	14:-	728:-	1119:30
<u>Tills.</u>	<u>61 meter.</u>					
Brunnar Ø 600 enl. typ B-1 vid 30+9 och 30+61 st			2	140:-	280:-	
Brunn Ø 600 enl. typ B-1 vid 30+2 utföres och be- kostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län					---	280:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						150:70
		Summa kronor				1550:-
<u>Dikessträckan F-G-H.</u>						
13+13-13+34	21	Betongrör Ø 225 m	21	6:95	145:95	
-		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	21	5:50	115:50	
13+34-13+98	64	Betongrör Ø 225 m	64	6:95	444:80	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	64	8:-	512:-	
13+98-14+58	60	Betongrör Ø 225, gummirings- tätade m	60	12:-	720:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	60	11:-	660:-	
Övf.	145	Övf			2598:25	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf	145	Övf			2598:25	
14+58-15+1	43	Betongrör $\emptyset$ 150, gummirings- tätade m	43	8:35	359:05	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	43	15:-	645:-	3602:30
<u>Tills.</u>	188	<u>meter.</u>				
Trekammarbrunn $\emptyset$ 1500 enl. typ A vid 13+98					2400:-	
Ersättning för intrång till äg. av Gateljung 1:3					200:-	
Kopplingsbrunnar enl. typ B-10 vid 13+34, 13+98, 14+17, 14+52, 14+58, 14+76 och 15+1		st	7	150:-	1050:-	
Kopplingsledning $\emptyset$ 150, gummiringstättning från 14+58 till S. Villie 41:1		m	15	16:-	240:-	
Kopplingsrör					40:-	3930:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						767:70
		<u>Summa kronor</u>				8300:-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
12+30-12+92	62	Betongrör $\emptyset$ 225 m	62	6:95	430:90	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	62	6:50	403:-	
12+92-13+13	21	Betongrör $\emptyset$ 225 m	21	6:95	145:95	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	21	5:50	115:50	1095:35
<u>Tills.</u>	83	<u>meter.</u>				
Brunn $\emptyset$ 600 enl. typ B-1 vid 13+13		st	1	140:-	140:-	140:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						114:65
		<u>Summa kronor</u>				1350:-
		<u>KLOAKLEDNINGARNA C-Ca och C-D.</u>				
40-40+24	24	Betongrör $\emptyset$ 150, gummirings- tätade m	24	8:35	200:40	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	24	10:-	240:-	
30-30+9	9	Betongrör $\emptyset$ 150, gummirings- tätade m	9	8:35	75:15	
		Schaktning, stämpling, rör-				
Övf.	33	Övf.			515:55	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf	33	Övf			515:55	
		läggning och återfyllning m	9	25:-	225:-	740:55
<u>Tills.</u>	<u>33 meter</u>					
Trekammarbrunn Ø 1500 enl. typ 4 vid 30		st			2400:-	
Ersättning för intrång till äg. av fastigheten						
S. Villie 3:15					200:-	2600:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 10 %						359:45
		<u>Summa kronor</u>				3700:-
<u>Dikessträckan B-Ba-Bb.</u>						
50-51+37	137	Betongrör Ø 150 m	137	4:30	589:10	
-	-	Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	137	4:-	548:-	
51+37-51+75	38	Tegelrör Ø 125 m	38	3:10	117:80	
-	-	Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	38	3:50	133:-	1387:90
<u>Tills.</u>	<u>175 meter.</u>					
Brunn Ø 600 enl. typ B-1 vid 51+37		st	1	140:-	140:-	
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 50+69, 50+92						
och 51+75		st	3	75:-	225:-	365:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 10 %						147:10
		<u>Summa kronor</u>				1900:-
<u>Dikessträckan Ba-Bc.</u>						
60-60+49	49	Tegelrör Ø 125 m	49	3:10	151:90	
-	-	Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	49	3:50	171:50	323:40
<u>Tills.</u>	<u>49 meter.</u>					
Inkoppling i befintlig brunn vid 60+49					10:-	10:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 10 %						66:60
		<u>Summa kronor</u>				400:-
<u>SAMMANSTÄLLNING:</u>						
	309	Dikessträckan A-B			5600:-	
	121	" B-C			2350:-	
	61	" C-D-E			1550:-	
Övf.	491	Övf.			9500:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf	491	Övf			9500:-	
	83	Dikessträckan E-F			1350:-	
	188	" F-G-H			8300:-	
	15					
	175	" B-Ba-Bb			1900:-	
	49	" Ba-Bc			400:-	
	33	" C-Ca och C-D			3700:-	
<u>Tills.</u>	<u>1034</u>	<u>meter</u>				
		<u>Summa kronor</u>			25150:-	
Villie, Rydsgård den 18 maj 1965.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

ARBETSBESKRIVNING

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag.
- 4/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.
- 5/ När rörledningen godkänts skall den omedelbart täckas till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven och när ledningen har lagts i ett öppet dike skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 6/ Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 7/ Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande.
- 8/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.
- 9/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedläggandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna för dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, B-Ba-Bb och Ba-Bc skall

utföras med 0,5 m. slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Inspektionsbrunnarna på kloakledningarna skall utföras utan slamrum och utan vattenlås.

Botten utformas med halvcirkelformade rännor av samma dimension som tillstötande ledningar, vilka rännor drages upp till ca halva ledningens höjd. Sidoklackarna givas en lutning av ca 1:5 mot rännan. Samtliga brunnar förses med ett lock av armerad betong. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

- 10/ Kopplingsbrunnarna skola utföras enligt bifogad typritning, och alltså ej utföras med slamrum. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.
- 11/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola kostnadsfritt kopplas i brunnarna av entreprenören. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick.
- 12/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 13/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 14/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.
- 15/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 52,96 m. kst.


Villie kyrka. Grundsten, omslutande V hörnet av strävpelaren Ö om N ingången.

Fixp. = + 48,01 m.

Horisontal järndubb i grundsten till stallbyggnad å fastigheten
S. Villie 3:15, S långsidan, 0,15 m Ö om SV knuten och 0,40 m
under sockelns överkant.

Villie, Rydsgård den 18 maj 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark och avledande av kloakvatten från Gateljung nr 1 m.fl. fastigheter i Villie socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 december 1962 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga ifrågavarande förrättning. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas.

Företaget avser såväl torrläggning av mark som avledande av kloakvatten, varför bestämmelserna i 8 kap. 18-37 §§ vattenlagen skola tillämpas å detsamma.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Företaget som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 1 km ONO om Rydsgårds järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilka delvis ingå i Ängaröds dikningsföretag år 1884, och dels genom mindre, täckta ledningar. Dessa ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten.

Befintliga fastigheter utsläppa kloakvatten till ovannämnda avlopp. Eftersom översvämning av vissa marker äger rum uppstå tidvis olägenheter. Avloppsvattnet, vilket ofullständigt är avslammat, förorsakar dessutom igensättning i de gamla ledningarna.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av avloppen A-B-C-D-E-F-G-H, B-Ba-Bb, Ba-Bc och C-Ca med slamavskiljare vid punkterna C och G. Ledningarna B-Ba-Bb och Ba-Bc utnyttjas för torrläggning av mark samt ledningarna A-B-C-D-E-F gemensamt för kloaklednings- och torrlägningsintresset. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma företaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika sträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med svarta enkla heldragna linjer för täckta avlopp. Brunnar markeras med ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar. Ledningarna för avledande av kloakvatten ha dimensionerats under an-

tagande av en max. avrinning av 300 l/person och dygn med en minsta dimension av 150 mm.

För slamavskiljningen har föreslagits trekammarbrunnar enligt Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens bestämmelser.

Konstruktioner av förekommande brunnar, slamavskiljare m.m. framgår av särskilda ritningar.

Mom. 3. Recipient.

Ifrågavarande avlopp utmynnar efter ca 1 km rörledning i Skivarpsån strax nedanför Rydsgårds samhälle. Avloppsvattenmängden som kommer att avledas, väntas inte bli större än tidigare, då antalet fastigheter är i det närmaste oförändrat. Någon förändrad inverkan på Skivarpsån väntas icke uppkomma.

Mom. 4. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget korsar allmänna vägen nr 767 mellan sektionerna 0-0+8, allmänna vägen nr 770 mellan sektionerna 30+2-30+9.

Den nuvarande trumman mellan sektionerna 0 och 0+8 är utförd som stentrumma och i båda ändarna förlängd med rör. Stentrumman torde ha byggts efter år 1880. Trumman medger ej torrläggning av ovanför liggande mark till lagenligt djup. Den måste därför ersättas med en ny trumma av vägrör $\varnothing$ 300. I trummans ändpunkter skall anordnas 600 mm brunnar med 500 mm slamrum. Trumman skall ligga på höjden + 42,34 m vid nedströmssidan och på höjden + 42,36 m vid uppströmssidan.

Den nuvarande trumman mellan sektionerna 30+2 och 30+9 är för

närvarande anordnad från punkten 30+61 och snett genom vägen på en sträcka av c:a 30 m åt väster. Trumman är ej av tillräcklig dimension och ligger ej på erforderligt djup, varför den måste ersättas med en ny trumma av vägrör $\varnothing$ 300. I trummans ändpunkter skall anordnas 600 mm brunnar med 500 mm slamrum. Trumman skall ligga på höjden + 45,30 m vid nedströmssidan och på höjden + 45,32 m vid uppströmssidan.

Dessa två trummor jämte brunnarna vid sektion 0 och sektion 30+2 skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnarna vid sektionerna 0+8 och 30+9 skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

I samma rörgrav skall anordnas en genomgång för planerad kloakledning av 150 mm gummiringstättade betongrör. Denna skall ligga på höjden + 41,10 m vid sektion 30 och på höjden + 41,17 m vid sektion 30+9. Vid sektion 30 skall ledningen anslutas till trekammarbrunn och vid sektion 30+9 skall anordnas en inspektionsbrunn. Dessa arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på några punkter infarts- och ägovägar. Då de nya avloppen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 5. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i företaget ingående markerna.

Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, A och B, som uppkomma genom att de öppna diken igenläggas med rör och höljas. Med brukningsbåtnad A avses värdet av de fördelar, som vinnes genom förbättrad arrondering m.m. och med brukningsbåtnad B värdet av de fördelar, som uppstå genom minskad driftskostnad, då underhållet blir avsevärt förbilligat. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Mom. 6. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget. Kostnaderna ha beräknats för dels de ledningar, som äro gemensamma för torrläggning av mark och avledande av kloakvatten, dels för torrlägningsledning, och dels för enbart kloakledningar med tillhörande trekammarbrunnar.

Enligt bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för hela företaget till 25150:- kronor. Därav hänföres 10850:- kronor till utförandet av gemensamma ledningar, 2300:- kronor till utförandet av enbart dräneringsledningar och 12000:- kronor till utförandet av kloakledningar.

Synemännen föreskriva, att kostnaderna mellan å ena sidan

torrlägningsintresset och å andra sidan kloakledningsintresset skall fördelas i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 17 §.

Uppdelningen på de olika dikessträckorna framgå här nedan.

Dikessträcka	Kostnad	Fördelas på	
		torrläggning	kloakledning
A-B	5600	4850	750
B-C	2350	800	1550
C-D-E o. E-F	2900	1800	1100
		2600	1100

Kloakledningsintressets andel inom dikessträckan A-B skall fördelas med 600 kr på grupp ^A och med 150 kr på grupp B; inom dikessträckan B-C med 900 kr på grupp A och 650 kr på grupp B. och inom dikessträckan C-D-E och E-F hela kloakledningskostnaden 1100 kr på grupp B.

Mom. 7. Kostnadernas fördelning.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikingssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar enligt nedanstående uppställning.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-15 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8051:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-Ba-Bb och Ba-Bc upptagas. Kostnaderna för avdelningens torrläggning ha beräknats till 7150 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 16-22 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2066:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C, C-D-E och E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2600:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	8051	A-B, B-Ba-Bb och Ba-Bc	7150	0,888088
2	2066	B-C, C-D-E och E-F	2600	1,258470

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
10117	9750	0,963724

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 8051 kronor, påföres kostnaden för sin egen dikning eller 7150 kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,888088.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 2066 kronor, påföres kostnaden för sin egen dikning eller 2600 kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,258470.

KLOAKLEDNINGSINTRESSET

Enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen skola de gemensamma kostnaderna fördelas mellan delägarna med hänsyn till mängden och beskaffenheten av det kloakvatten, som avledes från respektive fastighet.

För utrönande av dessa förhållanden ha i nedanstående tabell de olika fastigheterna införts med taxeringsvärden och storlek, varvid vissa poängvärden ha utsatts. Följande poängberäkning har

använts:

Tax. värde, kronor	Poäng
5000	1,5
10000	2,5
15000	3,0
20000	3,5
25000	4,0
30000	4,5
35000	5,0
Rum	1,0
Kök	3,0
Bad	2,0
WC	4,0
Vindsrum	0,5

Med hänsyn till att två separata reningsanläggningar ingå, ha de till varje reningsanläggning anslutna fastigheterna betraktats som en grupp.

Fastighet	Tax. värde (1965 års värde)	Rum	Kök	Bad	WC	Poäng	Procent	Anm.
<u>GRUPP A</u>								
S. Villie 3:15	25000 x)	3	1	1	1	16,0	32,99	x) uppsk. värde
"	5000 x)	1	1	-	-	5,5	11,34	
Carlslund av 1:1	25000 x)	4	1	1	1	17,0	35,05	xx) verkstad
	10000 x)	1 ^{xx)}	1 ^{xxx)}	-	1	10,0	20,62	xxx) tvätt-rum
						48,5	100,00	
<u>GRUPP B</u>								
Gateljung 1:4	16000	3	1			9,0	24,32	
" 1:6	12000	3	1			8,5	22,97	
S. Villie 2:6	18000	3	1			9,5	25,68	
" 41:1	25000 x)	3	1			10.-	27,03	
						37,0	100,00	

I kostnadsfördelningslängden, bil. Da, har kostnaderna för torrlägningsintresset fördelats på de ingående fastigheterna samt har kostnaderna för kloakledningsintresset införts i kostnadsfördelningslängden enligt beräkningarna ovan. Förrättningskostnaderna skola fördelas enligt kolumn 7, bil. Da, sedan företaget kommit till stånd. Dessa sistnämnda kostnader skola dock nu förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaderna för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättning för intrång genom byggande av trekammarbrunnar skall utgå till fastigheten S. Villie 3:15 med 200:- kronor och till fastigheten Gateljung 1:3 med 200:- kronor. För rensning av trekammarbrunnarna skall företaget äga tillträde över fastigheterna S. Villie 3:15 och Gateljung 1:3 med lämpligt fordon.

För skada å växande gröda, som kan uppstå vid transport till och från brunnarna, eller som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek be-

stämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom företagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 42 § vattenlagen.

Mom. 9. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 10. Företagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 43 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas, om blivande entreprenör ej är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens och Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.
- 6/ Tätning av de ledningar, som avleda enbart kloakvatten skall ske med gummiringspackning. Tätning av övriga ledningar (sträckorna 3+74-4+38 och 30+9-30+61) skall utföras med tjär-drev och cementbruk.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11. Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmel-

serna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 12. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kostnadsfördelningslängden, bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Angående skötsel av trekammarbrunnar se anvisningar som äro bifogade. detta utlåtande.

Mom. 13. Framtida anslutning till företaget.

Synemännen begränsa området för anslutning till företaget så, att sådan anslutning icke får sträcka sig utanför nederbördsområdet.

Då inom detta område uppföres utöver vad som angivits i mom. 7 boningshus eller därmed jämförlig byggnad, vars avloppssystem ej är eller lämpligen kan anslutas till kommunens avloppssystem men kan anslutas till företaget, skall fastigheten ifråga anses vara i behov av kloakledning. Uppföres större byggnad eller anläggning än förut, vilket medför större deltagningsskyldighet, skall fördelningslängden jämkas härefter. Fastighet, som utsläpper pressvatten från siloanläggning

eller urin från djurstall får ej anslutas till företaget. I länet tjänstgörande lantbruksingenjör må på framställning av företagets styrelse utan särskilt förordnande efter här angivna grunder förlikningsvis omräkna fördelningslängderna, varefter nytillträdande delägare skall till företagets kassa inbetala mot hans andelstalsvarande del i anläggningskostnaden, de fem första åren utan avdrag, därefter med avdrag av $1/35$ för varje år som gått efter anläggningens tillkomst. Åtnöjer sig delägare icke med sålunda gjord omräkning skall frågan hänskjutas till vederbörande vattendomstol jämlikt 8 kap. 44 § vattenlagen.

Innan anslutning sker av nytillträdande fastighets kloakvatten skall anordnas slamavskiljare av godtagbar typ, och från dylik reningsanläggning till företagets ledning gående anslutningsledning skall ha en inre diameter om minst 150 mm. För de kloakvattensystem som redan nu förutsatts skola anslutas till företaget bestämma styrelsen, att slamavskiljare och anslutningsledningar skola ha utförts senast tolv månader efter det företaget avsynats och godkänts. Innan kloakledning med därtill hörande reningsbrunn anslutes till företaget, skall anmälan härom göras till företagets styrelse, som skall låta besiktiga vederbörande anläggning, om så erfordras med hjälp av sakkunnig person. Enbart kloakvatten skall ledas till reningsbrunn.

Mom. 14. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-

kunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och där- efter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8 kap. 51 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 8 kap. 48-52 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas S. Villie kombinerade dikningsföretag år 1965. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 50 kronor och skall således icke utgå.

Mom. 15. Särskilda yrkanden.

I § 12 har Nils Nilsson yrkat, att han måtte befrias från deltagningsskyldighet i företaget, därest kloakledningsintressets ledningar för grupp B utgår. För närvarande avleder Nilsson sitt kloakvatten från fastigheten S. Villie 2:6 åt annat håll.

Synemännen föreskriva att Nilsson skall befrias från kostnad i företaget, därest kloakledningsintresset ej utför ledningen till grupp B. Den andel i gemensamma ledningen, som påförts fastigheten, skall överföras på torrlägningsintresset.

Sådana yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 16. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Villie, Rydsgård den 18 maj 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Nils Ivarsson


Edvin Persson


Gode män

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
S.VILLIE SOCKEN						
<u>Torrlägningsintresset.</u>						
<u>S. Villie 5:1</u>						
Villie m.fl. församlingars pastorat						
arr. Julius Jakobsson						
Avd. 1, ägofig. 1-2	S	2043	1814,36	1814,36	18,609	
<u>Lugnet 1:1, gatehus</u>						
Vilhelmina Persson	S					
Avd. 1, ägofig. 3-5		1876	1666,05	1666,05	17,088	
av <u>Carlslund 1:1, 275/1037 delar</u>						
<u>av gatehuset</u>						
Otto Ohlsson	S					
Avd. 1, ägofig. 6-8		1082	960,91			
Avd. 2, ägofig. 22		150	188,77	1149,68	11,792	
av <u>Ängaröd 1:1, ägolott p av</u>						
<u>gatehuset</u>						
Otto Ohlsson	S					
Avd. 1, ägofig. 9-13		2616	2323,24	2323,24	23,828	
<u>S. Villie 5:1, en tomt</u>						
Villie m.fl. församlingars pastorat	S					
Avd. 1, ägofig. 14-15		81	71,94	71,94	0,738	
av <u>Carlslund 1:1, 762/1037 delar</u>						
<u>av gatehus</u>						
Karl Olsson	S					
Avd. 1		49	43,52	43,52	0,446	
Överföres		7897	7068,79	7068,79	72,501	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		7897	7068:79	7068:79	72,501	
<u>S. Villie 41:1</u>						
Nils Lindahl	S					
Avd. 1		32	28,42	28,42	0,291	
<u>Nämndemanshuset 1:1, ett</u>						
<u>gatehus</u>						
Nils A. Anderssons dödsbo	S					
Avd. 2, ägofig. 16-18		1011	1272,31	1272,31	13,049	
<u>Gateljung 1:3, 406/1350 delar</u>						
<u>av gatehus</u>						
Nils A. Anderssons dödsbo	S	905	1138,92	1138,92	11,681	
Avd. 2.						
<u>S. Villie 3:15</u>						
Hans Nilsson	S					
Avd. 1.		272	241,56	241,56	2,478	
Summa		10117	9750:-	9750:-	100,000	38.767
KLOAKLEDNINGSINTRESSET				<u>Ber. kostn.</u>		
<u>Grupp A</u>						
<u>S. Villie 3:15</u>						
Hans Nilsson	S			1715,48	32,99	
D:o				589,68	11,34	
av/ <u>Carlslund 1:1, 762/1037 delar</u>						
<u>av gatehus</u>						
Karl Olsson	S			1822,60	35,05	
D:o verkstad				1072,24	20,62	
Summa				5200:-	100,00	20.676

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likr.	Båinad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Grupp B</u>						
<u>Gateljung 1:4</u>						
Gunnar Månsson	S			2480,64	24,32	
<u>Gateljung 1:6</u>						
Alfrida Lindahl				2342,94	22,97	
<u>S. Villie 2:6</u>						
Nils Nilsson				2619,36	25,68	
<u>S. Villie 41:1</u>						
Nils Lindahl	S			2757,06	27,03	
<u>Summa</u>	/			10200:-	100,00	40.557
Villie, Rydsgård den 18 maj 1965.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
						
Nils Ivarsson						
						
Edvin Persson						
Gode män.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD,
 som skall gälla, därest endast torr-

läggningsledningarna utföres.		Sök o. likn.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
Fastighet Ägare m. m.				för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7	
S. VILLIE SOCKEN							
<u>Kloakledningsintresset.</u>							
<u>Grupp A.</u>							
<u>S. Villie 3:15</u>							
Hans Nilsson	S				494,85	32,99	
Dens.					170,10	11,34	
<u>Carlslund av 1:1, 762/1037</u>							
<u>delar av gatehus</u>							
Karl Olsson	S				525,75	35,05	
Dens., verkstad					309,30	20,62	
<u>Summa</u>					1500,00	100,00	
<u>Grupp B.</u>							
<u>Gateljung 1:4</u>							
Gunnar Månsson	S				462,08	24,32	
<u>Gateljung 1:6</u>							
Alfrida Lindahl					436,43	22,97	
<u>S. Villie 2:6</u>							
Nils Nilsson					(487,92)x	25,68	
<u>S. Villie 41:1</u>							
Nils Lindahl	S				513,57	27,03	
<u>Summa</u>					1900,00	100,00	
x) skall betalas av torrläggningensintresset.							
Villie, Rydsgård den 18 maj 1965.							
I tjänsten:							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
Nils Ivarsson							
Edvin Persson							
Gode män							

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7




Skala 1:20.
Mått i mm.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.



STATENS VATTENINSPEKTION

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm (08) ⁷²² ~~99~~ 0464, ⁷²² ~~99~~ 0474 (växel)

Akt M:33/650822

Lantbruksingenjören i Malmöhus län

Lundav.66

Malmö.

Ang. S.Villie kombinerade dikningsföretag år 1965.

Översänd PM angående ovannämnda företag föranleder
ingen erinran från vatteninspektionens sida.

Drottningholm den 6 juli 1965.

Enligt uppdrag

Bengt Rosenberg
Bengt Rosenberg
Vatteninspektör

Inu 1640

Dom B 4/1965

BUD 4/1965

S. Villie komb. diknings-
företag år 1965, under-
ställning

SÖDERBYGGENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad å nya rådhuset i Ystad
den 15 december 1965.

Saken: underställning av utlåtan-
de den 18 maj 1965 rörande S. Villie
kombinerade dikningsföretag år 1965 i
Villie socken, Malmöhus län.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom har med biträde av gode män hand-
lagt och den 18 maj 1965 avslutat synsförrättning enligt vattenlagen rörande
torrläggning av mark till och avledande av kloakvatten från Gateljung nr 1
med flera fastigheter i Villie socken, Malmöhus län. Utlåtandet över det
därvid till utförande medgivna företaget - S. Villie kombinerade diknings-
företag år 1965 - har jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen under-
ställt vattendomstolens prövning.

Bevär över utlåtandet har icke anförts.

Ämnesrätt om underställningen har utfärdats, och målet har behandlats
vid sammanträde med vattendomstolen utan att några erinringar mot utlåtan-
det framställes.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna in-

gift.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö.


tressen och enskild rätt har icke funnit anledning till anmärkning mot
deterna och fastställer därför utlåtandet.

Bekräftelsen till förretningen förpliktas att till vattendomstolens
kansli enligt särskild förteckning gälla sådana kostnader, som avses i
11 kap. 97 § vattenlagen, liksom övriga kostnader för företaget i och
för detta mål.

Kostnaderna skola, därest företaget kommer till utförande, slut-
ligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder som i ut-
låtandet föreskrivits för slutlig fördelning av förretningskostnaderna.

Fulföljdshänvisning ----- se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:




Skala 1:50

Feydelingsbrunn. 600 mm

Bilaga G.
Typritning B-10

Observationsbrunn



Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 29 december 1965 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.¹⁾ Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 12 januari 1966 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

¹⁾ Postadress:

Box 49, Växjö 1
Tel. 183 80