Förslag

till torrläggning av mark till

Arrie 13¹ och 15¹

i Arrie socken

Hököpinge 2¹

i Hököpinge socken, samt

Glostorp 1¹ och Käglinge 1 7-9

i Glostorps socken

allt i Oxie härad av Malmöhus län;

upprättad vid laga syneförrättning år 1928 av

Nils Svantesson


fil. dr. t.f. distriktslantmätare

Skala 1:4000

Kyrkoherdeannexet
Glostorp 1¹ (1 mtl)

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 juni 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 juli 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



M 2*0221 NTN. Nr 001
M 2*0220

Likheten med kopia av originalet betygar:
David Larsson

Fr. 257 Malmöhus 2 rit





Utskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 juli 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.









Förslag
till torrläggning av mark till
Arrie 13' och 15'
i Arrie socken,
Hököpinge 2'
i Hököpinge socken, samt
Glostorp 1' och Käglinge 1' 7-9
i Glostorps socken
allt i Oxie härad av Malmöhus län;
upprättad vid laga syneförrättning år 1928 av

Nils Svantesson
fil. dr. t.f. distriktslantmätare.

Vägtrumma vid sekt 5+90.5 Sk. 1:50.
Brunn av betong. Alt. täckt dike.



Alt öppet dike



Förslag till brunn av betong
Sk. 1:50.



Längdskala = 1:2000
Höjd- och sektionsskala = 1:100.

ARKIVNr 002
M 2:0221
M 2:0220 2
Likheten med kopia av originalet bevygar:
David Larsson
N. 257 Malmöhus 2 sida

Lån

den

M 2*6221

Konv 2/5/1931

Handlingar
angående torrläggningsföretaget
"torrläggning av mark till Arrie,
Glostorp och Hököpinge av år 1928"
i Arrie m.fl. socknar av Malmöhus
län.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark till hemmanen nr 13 och 15 Arrie i Arrie socken, nr 2 Hököpinge i Hököpinge socken samt Glostorp nr 1 och 2 och den s.k. Bastorpsmarken till Käglinge nr 1 i Glostorps socken, allt i Malmöhus län.

Närvarande synemän: undertecknad Svantesson, förrättningsman, gode männen Anders Jönsson och Nils Wickborn, båda i Arrie.

Sedan lantbrukaren Birger Josefsson den 14 juli 1928 hos Länsstyrelsen i Malmöhus län anhållit om förordnande för undertecknad förrättningsman att verkställa ovan omförmälda förrättning och länsstyrelsen i anledning härav den 23 juli 1928 förordnat om dess företagande hade för förrättningens påbörjande sammanträde blivit utsatt att hållas hos bemälde Josefsson, Arrie nr 13 och 15, fredagen den 31 augusti 1928 kl. 11 f.m.

Kungörelser angående förrättningens företagande hade i behörig tid översänts till pastorsämbetena i Arrie, Hököpinge och Glostorps socknar samt blivit upplästa därstädes den 12 i denna månad (bil. 1 - 3). Kungörelsen hade införts i tidningen Skånska Dagbladet den

17 augusti 1928.

Underrättelse om tid och ställe för dagens sammanträde hade med posten tillställts de uppgivna sakägarna, över vilka förteckning upprättats (se bil. 5). Underrättelse om innehållet i kungörelsen angående förrättningens företagande hade i vederbörlig ordning översänts till länsstyrelsen i Malmöhus län.

Då förrättningen å utsatt tid och ställe företogs till handläggning hade tillställeskommit följande ombud och sakägare:

kontraktsprosten teologie doktor S. F. Fredlund, ombud för Lunds domkapitel (bil. 6),

Birger Josefsson, ägare avv ½ mantal 13^{1} och 1/4 mtl. 15^{1}, enligt lagfartsprotokoll den 29 okt. 1926, § 333,

Per Algot Persson, enligt tvänne lagfartsbevis av den 31 maj 1917, ägare av dels 9/64 mtl. nr 2 Glostorp (av 2^{4} och 2^{5}), dels 9/64 mtl. av samma registerfastigheter,

Nils Helmuth Månsson, enligt företedda lagfartsbevis av den 21 november 1918 hade under § 363, denne jämte hans hustru Ingeborg Julia Marie Arvidsson erhållit lagfart å 1/32 mtl. av Glostorp 2^{6} och 5/32 mtl. av Glostorp 5^{1} samt under § 359 lagfart meddelats den sistnämnda å lika stora delar av samma fastigheter,

Per Jönsson, enl. bevis tecknat å köpehandling, vilket bevis date-

rats den 28 aug. 1919 och anteckrats under § 50, ägare av 1/6 mtl. Käglinge nr 1 (1^7),

Johan Karlsson, enligt utdrag av företett lagfartsprotokoll av den 1 juni 1922, § 361, ägare av lägenheten Andersborg nr 1 (Käglinge 1^8),

Karl Olsson, vilken företedde köpehandling åtecknad den 5 juni 1924 daterat bevis, att han jämte hans hustru Ellen Olsson meddelats lagfart å lägenheten Kristinedal nr 1 (Keglinge 1^9) §668,

Janne August Josefsson, enligt företett lagfartsbevis av den 10 april 1906, § 367, jämte sin hustru Kerstin Josefsson ägare av "en fråg 2/3 mtl. nr 3 Fjärdingslöf i Glostorps socken avsöndrad lägenhet benämnd Bastorp eller nr 5 Fjärdingslöv, med en jordrymd av 3 hektar 27 ar 4 kvadratmeter."

Edvard Billing, arrendator av Hököpinge nr 2,

Albert Larsson, arrendator av Glostorp nr 1.

§:1

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet att verkställa denna förrättning samt ansökningen därom upplästes. Se bil. A.

§:2

Anmälde gode männen att de avlagt i gällande jorddelningslag föreskrivna godemanseden.

§:3

Tillfrågades sakägarna huruvida jäv fanns att anföra mot någon

av synemännen, sådant anmäldes icke.

§:4

Tillfrågades sakägarna, huruvida något laga hinder mot förrättningens företagande fanns. Någon omständighet av beskaffenhet att utgöra sådant hinder anmäldes icke och var för synemännen icke bekant.

§:5

Josefsson yrkade, att genom företaget avlopp måtte beredas från hans egendom så att denna kunde torrläggas till 1.2 meters djup. Han yrkade, att diket skulle börja i en punkt i gränsen emellan hans egendom och Hököpinge nr 2 och gå vidare snett över en hörna av sistberörda fastighet, samt att diket skulle utföras såsom täckt ledning.

Månsson anhöll, att därest mark till Glostorp nr 1 och 2 komme med i företaget det i gränsen emellan nämnda hemman befintliga diket måtte igenläggas och ersättas med täckt ledning. Häri instämde Algot Persson, Johan Karlsson och Albert Larsson. Dessa jämte Månsson förklarade sig villiga förena sig med sökanden om företaget därest nyssomförmälda mark visade sig vara belägen så att den komme att ingå i företaget, sådan dess omfattning skulle bliva enligt Josefssons yrkande.

§:6

Tillfrågades sakägarna, huruvida någon vore villig att utan reservation förena sig med sökanden om förrättningen. Härpå svarades nej.

§:7

Förrättningsmannen meddelade, att förrättningen uppsköts till den 16 nästkommande oktober, då den åter skulle företagas i dagens sammanträdeslokal kl. 11 f.m.. Under tiden skulle nödiga mätningar och värderingar av förrättningsmännen företagas.

Förestående protokoll upplästes.

Arrie den 31 augusti 1928.

Nils Svantesson

förrättningsman.

N. Fackborn
god man

And. Jönsson
God man.

År 1928 den 16 oktober.

Närvarande: förut antecknade synemännen samt sakägarna: Birger Josefsson, Per Jönsson, Johan Karlsson, Karl Olsson, arrendator Edvard Billing samt konsistorieombudet kontraktsprostenteol. dr. S. F. Fredlund.

§:8

Sedan föregående sammanträdet hade mätningar verkställts och preliminärt förslag till företaget upprättats.

Vid granskning av detta anhöllo Johan Karlsson och Karl Olsson, efter att hava förenat sig med sökanden om företaget, (se bil. B) att detta måtte omfatta även följande dikesgrenar: från nordvästra hörnet av Käglinge 1^{8} till brunnen vid punkten 2 i stora diket

emellan Käglinge och Hököpinge samt från förstnämnda dike till en punkt i närheten av den plats, där Arrie nr 24, 13 och 15 samt Käglinge träffa samman.

§:9

Jordundersökningar verkställdes i sakägarnas närvaro. Det antecknades, att särskilt de delar av Hököpinge 2:1, som å förrättningskartan betecknats med fig. nr 35, 36 och 37 visade tydliga tecken till att lida svårt av vatten.

§:10

Konsistorieombudet anförde beträffande de på kyrkoherdeämbetet Hököpinge 2:1 belöpande kostnaderna följande: Vid fördelning av kostnaderna för företaget synes i fall sådana som förevarande hänsyn böra tagas till den fördel arrendatorn berödes genom detsamma. Emellertid utgår innehavarens av Hököpinge 2:1 arrendetid redan våren 1930, varför hänsyn av berörd art icke torde böra tagas i detta fall. Egendomens förbättring borde emellertid beaktas vid den blivande arrenderuppskattningen.

§:11

För verkställandet av de kompletteringar, som bleve en följd av det i § 8 ovan intagna yrkandet, uppsköts förrättningen till den 29 oktober 1928 kl. 10 f.m., då den åter skulle företagas i dagens sammanträdeslokal.

Protokollet upplästes.

Vidare förekom ej.

Arrie den 16 oktober 1928

Nils Svantesson

förrättningsman.

God man: N. Wikborn

God man: And. Jönsson.

År 1928 den 29 oktober

Närvarande: förut antecknade synemän samt sakägarna Birger Josefsson och Johan Karlsson samt Doktor Fredlund, Per Jönsson och Albert Larsson.

§:12

Sedan föregående sammanträdet hade fullständiga handlingar rörande företaget upprättats. Dessa föredrogos nu.

§:13

Avgåvo förrättningsmännen utlåtande, se bil. C.

§:14

Birger Josefsson utsågs att emottaga och förvara företaget rörande handlingar och kartor och erhöll i uppdrag att sammankalla sakägarna för val av styrelse.

§:15

Då något vidare icke var att vid förrättningen åtgöra förklarades densamma avslutad.

§:16

Protokollet upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Arrie den 29 oktober 1928.

Nils Svantesson.

förrättningsman.

N. Wikborn. And. Jönsson.

god man. god man.

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härigenom anhålles vördsamt om förordnande för t.f. distriktslantmätaren fil.dr. Nils Svantesson att hålla laga syneförrättning med avseende å företag, som i 7 kap. vattenlagen omförmäles, för torrläggning av mark hörande till följande fastigheter:

i Arrie socken:

1/2 mantal nr. 15 och 1/4 mantal nr. 15 Arrie, äg. Birger Josefsson; adress Arrie.

i Hököpinge socken:

prästlönebostället i mantal nr. 2 Hököpinge, arr. Edv. Billing; adress Hököpinge.

i Glostorps socken:

prästlönebostället i mantal Glostorp nr. 1, arr. Albert Larsson; adress Lockarp.

9/32 mantal Glostorp nr. 2 äg. Algot Persson; adress Liljedal, Lockarp.

av Glostorp nr. 2, äg. Helmuth Månsson, adress Tygelsjö.

den s.k. Bastorpsmarken till Käglinge nr. 1, vilken äges av följande personer: Per Jönsson, adress Tygelsjö, Johan Karlsson, Karl Olsson och fru Elna Kristoffersson, samtliga med postadressen Lockarp samt August Josefsson, adress Tygelsjö.

Så vitt nu kan bedömas synes annan fastighet eller person än de nu nämnda icke komma att berörras av företaget.

Arrie den 14 juli 1928.

Birger Josefsson.

R E S O L U T I O N.

Herr fil. doktorn Nils Svantesson förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 23 juli 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll. T. Thege.

Bil. B.

Förening.

Vid laga syneförrättning å mark till Arrie 13 1/1 och 15 1/1 i Arrie socken, Hököpinge 2 1/1 i Hököpinge socken samt Olstorp 1 1/1 och Käglinge 1 7-9 i Glostorps socken av Malmöhus län hava vi ö-

verenskommit att förena oss med sökanden till förrättningen.

Arrie den 16 oktober 1928.

Johan Karlsson. Karl Olsson.

Bestyrkes:

God man: God man:

And. Jönsson. N. Wikborn.

Bil. C.

Vid syneförrättning rörande företag avseende torrläggning av mark till Arrie 13 1/1 och 15 1/1 i Arrie socken, Hököpinge 2 1/1 i Hököpinge socken samt Glostorp 1 1/1 och Käglinge 1 7-9/1 i Glostorps socken av Oxie härad och Malmöhus län hava synemännen avgivit följande

UTLÅTANDE.

Ifrågavarande företag avser fördjupning av och läggning av rör i floddiken för bättre torrläggning av redan odlad mark i och för höjande av dess alstringsförmåga och är enligt bestämmelserna i 7 kap. gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.

Den sidlända mark, som beredes båtnad av dikningen har avfattats å vid syneförrättning upprättad karta. Begränsningslinjen för berörda mark har bestämts på sådant sätt att all mark

belägen lägre än linien under nuvarande förhållanden icke är torrlagd till lagenliga djupet av 1.2 meter.

I företaget ingående mark är till areal och beskaffenhet angiven i förrättningsakten närlagd "Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängd".

Markens höjdläge över horisontalplanet har å kartan angivits medelst blå siffror, där enheten är metern.

Då överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning icke kunnat träffas, hava synemännen uppskattat värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande beredas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och naturliga godheten och beskaffenheten undersökts såväl beträffande matjord som alv varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd. Dessa grader eller värden återfinnas i värderingslängden.

Markens nuvarande värde har ansetts vara en funktion av dels dess värde efter en fullständig torrläggning d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet efter nämnda åtgärd, dels dess höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för

vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o. Den avses vara värd 100% av dess värde såsom fullt torrlagd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen. Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu anses värdelös har höjdlägesgraden 0.o.

Höjdlägesskalans lägsta och högsta värden äro således 0.o och 1.o. Intervallet emellan dessa båda tal har indelats i 10 delar. Således angives höjdläget genom graderna 0.o, 0.1, 0.2, 0.3 .... 0.9, 1.o.

För all den mark, som efter dikningen icke blir fullt torrlagd har reducering skett av förenämnda värde efter full torrläggning genom att multiplicera dem med torrläggningsgrader, vilka bestämts på samma sätt som höjdlägesgraderna.

Beträffande beräknandet av båtnadsvärdena hänvisas i övrigt till värderingslängden, varest en var delägares båtnads- eller förbättringsvärde beräknats.

Företagets omfattning har bestämts med hänsyn till ansökningen, den ingångna föreningen, i förrättningsprotokollets 5 och 8 §§ intagna yrkanden ävensom resultatet av synegången. Företaget omfattar nygrävning och rörläggning av de dikessträckor som å kartan, profilritningarna och i handlingarna betecknats med litt. A-B, B-C, C-D, D-H och E-5+94.5 samt uppränsning av diket å sträckan 5+94.5 - F.

Såsom av kostnadsförslaget lärer framgå blir företagets utförande medelst täckta ledningar lika billigt eller billigare än me-

delst öppna diken. I anledning härav pröva förrättningsmännen skäligt besluta att företaget skall utföras med täckta ledningar utom beträffande sträckan E - F.

Å kartan äro de täckta dikenas lägen utmärkta med en heldragen röd linje och det öppna diket med tvenne paralella röda linjer.

Å längdprofilen äro de täckta dikena betecknade med tvenne paralella röda linjer och det öppna diket med röd bottenlinje.

För de alternativt beräknade öppna dikena är bottenlinjen i längdprofilen betecknad med en streckad röd linje. Där sådan ej finnes sammanfaller den med rördikets undre linje.

Å plankartan äro brunnar för den täckta ledningen markerade med små röda cirklar.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med förslaget. Detta är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A	85	hektar
" C	100	"
" H	40	"
" D	150	"

Avrinningen har uppskattats till 1.o liter pr sekund och hektar och dimensionerna beräknats med hjälp av hastighetsformeln

$$v = \frac{100 \quad R}{0.20 + R} \quad RI$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med de förefintliga fallförhållandena skulle således följande rördimensioner bliva nödiga:

för dikessträckan	A–B	30 cm. rör	(12")
" "	B–C	45 " "	(18")
" "	C–D	45 " "	(18")
" "	D–E	45 " "	(18")
" "	E–5÷94.5	45 " "	(18")
" "	G–C	15 " "	(6")
" "	G–C	15 " "	(6")
" "	H–D		
	från H–H÷33	22 " "	(9")
	" H÷33–D	30 " "	(12").

För det öppna diket är en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt 1:1.25 tillräcklig.

Vid -62, 0÷68, 3÷50, G och H insättas intags-brunnar av betong av 0.6 meters inre diameter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med fälsar och något kupig översida.

Vid 2÷03 och 5÷87 insättas liknande brunnar men med en inre diameter av 0.9 m. samt med konisk överdel med 0.6 meters öppning.

Vid 5 ÷ 94.5 gjutes trumöga av betong.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Körledningar få icke inkopplas i de vid företaget projekterade ledningarna med mindre brunnar insättas vid sammankopplingsställena.

Några allmänna vägar beröras ej av företaget.

I enlighet med 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd de särskilda sakägarnas andelar därav upptagna.

Enligt föreskrivna paragraf skall även ersättning med fulla värdet gäldas för den skada och det intrång, som uppkomme i följd av uppläggandet av vallar intill de öppna dikena, vilken ersättning av synemännen beräknats till omkring 15 % av det blivande värdet å den mark, som beräknas åtgå till upplaget.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21 § vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Anledning saknades till antagande att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre, därest annat område icke ingått i samfälligheten.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökandena, att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 10

kronor 34 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 02 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att därest sökandena vilja fullfölja sin talan företaget skall utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- och profilritningen;

att företaget må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom två år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än även framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt och återfinnas varje sakägares deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minst bjudande, vilken därtill prövas lämplig; med denna skall kontrakt upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande samt därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesvallen för öppet dike ej får läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där dike går i rågång skall det upptagas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att årliga ränsningar av öppna diket och av brunnar och utlopp skola verkställas när så kräves;

att träd intill rörsträngen skola borttagas eller ock rörledningen därstädes väl cementeras i och omkring fogarna;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förr än undertecknad förrättningsman eller vederbörande lantbruksingenjör besiktigat och godkänt desamma;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Arrie, Glostorp och Hököpinge av år 1928";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras förskotteras av sökandena;

att å diket emellan Näglinge och Glostorp befintliga rör skola tillfalla företaget, därest ingen kan styrka sig äga bättre rätt till desamma.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Arrie den 29 oktober 1928.

Nils Svahtesson.

N. Wikoorn. And. Jönsson.

Bil. 1.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark hörande till fastigheter i Arrie, Hököpinge och Glostorps socknar kommer sammanträde för förrättningens påbörjande att hållas hos Birger Josefsson å Arrie nr 13 och 15 fredagen den 31 augusti 1928 kl. 11 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå fastigheterna 1/2 mantal nr 13 Arrie och 1/4 mantal nr 15 Arrie i Arrie socken, 1 mantal nr 2 Hököpinge

i Hököpinge socken, 1 mantal nr 1 Glostorp, av nr 2 Glostorp samt Bastorpsmarken till Käglinge nr 1 allt i Glostorp socken jämte de delar, vari samtliga nu nämnda fastigheter numera äro uppdelade samt från desamma avsöndrade lägenheter, allt i Malmöhus län.

Limhamn den 10 augusti 1928

Nils Svantesson

Uppläst i Arrie kyrka söndagen den 12 aug. 1928 betygar

S. Alv, p.

Bil. 2.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark hörande till fastigheter i Arrie, Hököpinge och Glostorps socknar, kommer sammanträde för förrättningens påbörjande att hållas hos Birger Josefsson å Arrie nr 13 och 15 fredagen den 31 augusti 1928 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå fastigheterna 1/2 mantal nr 13 Arrie och 1/4 mantal nr 15 Arrie å Arrie socken, 1 mantal nr 2 Hököpinge i Hököpinge socken, 1 mantal nr 1 Glostorp, av nr 2 Glostorp samt Bastorpsmarken till Käglinge nr 1 allt i Glostorps socken, jämte de delar, vari samtliga nu nämnda fastigheter numera äro upp-

delade samt från desamma avsöndrade lägenheter, allt i Malmöhus län.

Limhamn den 10 augusti 1928.

Nils Svantesson.

Uppläst i Hököpinge kyrka söndagen den 12/8 1928, betygar

S. Alv. p.

Bil. 3.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark hörande till fastigheter i Arrie, Hököpinge och Glostorps socknar, kommer sammanträde för förrättningens påbörjande att hållas hos Birger Josefsson å Arrie nr 13 och 15 fredagen den 31 augusti 1928 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå fastigheterna 1/2 mantal nr 13 Arrie och 1/4 mantal nr 15 Arrie i Arrie socken, 1 mantal nr 2 Hököpinge i Hököpinge socken, 1 mantal nr 1 Glostorp av nr 2 Glostorp samt Bastorpsmarken till Käglinge nr 1 allt i Glostorps socken jämte de delar, vari samtliga nu nämnda fastigheter numera äro uppdelade samt från desamma avsöndrade lägenheter, allt i Malmöhus län.

Limhamn den 10 augusti 1928.

Nils Svantesson.

Uppläst i Glostorps kyrka söndagen den 12/8 28 K.R. Lindquist p.l.

Bil. 4.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark hörande till fastigheter i Arrie, Hököpinge och Glostorps socknar kommer sammanträde för förrättningens påbörjande att hållas hos Birger Josefsson å Arrie nr 13 och 15 fredagen den 31 augusti 1928 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå fastigheterna 1/2 mantal nr 13 Arrie och 1/4 mantal nr 15 Arrie i Arrie socken, 1 mantal nr 2 Hököpinge i Hököpinge socken, 1 mantal nr 1 Glostorp, av nr 2 Glostorp samt Bastorpsmarken till Käglinge nr 1 i Glostorps socken av Malmöhus län.

Malmö den 10 augusti 1928

Nils Svantesson

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 17 aug. 1928.

Bil. 5.

Förteckning över utfärdade kallelser.

Namn		Fastighet	Adress
Lantbr.	Birger Josefsson	Arrie nr 13 ofh 15	Arrie
"	Edv. Billing	Hököpinge nr 2	Hököpinge
"	Albert Larsson	Glostorp nr 1	Lockarp
"	Algot Persson	Liljedal(Glostorp 2)	Lockarp

Lantbr.	Helmuth Månsson	Glostorp nr 2	Tygelsjö
"	Per Jönsson	Barstorpsmarken till Käglinge nr 1	Tygelsjö
"	Johan Karlsson	" "	Löckarp
"	Karl Olsson	" "	Löckarp
Fru	Elna Kristoffersson	" "	Löckarp
Lantbr.	August Josefsson	" "	Tygelsjö

Kallelserna till förenämnda personer avsända den 10 augusti 1928

Malmö den 10 augusti 1928.

Nils Svantesson.

Bil. 6.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning för rottläggning av mark inom Arrie, Hököpinge och Glostorps socknar har sammanträde för förrättningens påbörjande blivit utsatt att hållas hos Birger Josefsson å nr 13 och 15 Arrie fredagen den 31 augusti 1928 kl. 11 f.m.

Enligt uppgift kommer företaget att berörа prästlöneboställena nr 2 Hököpinge i Hököpinge socken och Glostorp nr 1 i Glostorps socken.

I anledning härav får jag jämlikt 10 kap. 41 § vattenlagen härigenom vördsamt underrätta om berörda sammanträde.

Limhamn den 10 augusti 1928.

Nils Svantesson.

Remissresolution S.d. n:r 210 fol. 20.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift för vederbörlig åtgärd. Malmö i landskontoret den 13 augusti 1928.

F. Hamel

Th. Thege.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r S. F. Fredlund eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid i inneliggande skrivelse omförmäld förrättning. Lunds domkapitel den 15 augusti 1928.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

A. Hallman.

Bil. 7.

Undertecknad, delägare i avloppsgropen genom Per Jönssons egendom, i Glostorp hava härigenom överenskommit att igenlägga densamma med 15" cementror ifrån punkt 2+25 till 10+25 samt att uppgräva gropen från 0 och till 2+25 allt i enlighet med av 1 ste jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsen denna dag uppgjort förslag. Sträckan 10+25 till 13 skall av Per Jönsson uppgropas sammaledes.

Undertecknade Josefsson, Jönsson och Billing skola utföra alla körslor i förhållande till sin delaktighetsprocent utan särskild ersättning.

De rör, som upptagas i dikesbottnen skola fördelas i enlighet med delaktighetsprocenten.

Kostnaderna skola fördelas på följande sätt.

Birger Josefsson	10%
Per Jönsson	55%
Edv. Billing	20%
Johan Karlsson	5%
Karl Olsson	10%
	100%

Birger Josefsson utses till sysslomän för företaget och bestämmes att arbetet skall utföras fortast möjligt.

Sysslomannen äger rätt utdebitera en tredjedel av företagskostnad i förskott och resten efternand som utbetalningar skola göras.

Dräneringsledningar få icke inledas annat än i slambrunnar och äger Per Jönsson att inrätta sådana i mån av behov.

Sysslomannen befullmäktigas att låta utföra arbetet i enlighet med karta och beskrivning.

Avsyning skall verkställas av konsulent Hjalmar Paulsen.

Arrie den 20/9 1927.

Birger Josefsson Johan Karlsson

Karl Olsson. Per Jönsson.

Bevittnas:

Hjalmar Paulsen Agnes Jönsson.

Stämpel 1:50

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot ovan intagna utlåtande av den 29 oktober 1928 eller mot ifrågavarande syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 oktober 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Värderingslängd.

Ägofigurens nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning.	Areal har	Areal ar	Areal m²	Värde av hela vid fullständig förrättning. kr	Före gärdningen: Höjdläges-grad	Före gärdningen: Värde per hektar kr.	Före gärdningen: Värdet utgör kr.	Före gärdningen: Värdet utgör öre	Efter gärdningen: Torrläggn.-grad	Efter gärdningen: Värde per hektar kr.	Efter gärdningen: Värdet utgör kr.	Efter gärdningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde. kr.	Summa förbättringsvärde. öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	½ mtl Häglinge 1:7																
	Pr Jönsson																
1	åker		22	–	2400	0.7	1680	369	60	1.0	2400	528	–	158	40		
3	"		08	70	2400	0.9	2160	187	92	1.0	2400	208	80	20	88		
3	"		10	80	2400	0.7	1680	181	44	1.0	2400	259	20	44	46		
4	"		44	50	2000	0.7	1400	623	–	1.0	2000	890	–	267	–		
5	"		56	50	2000	0.2	400	226	–	1.0	2000	1130	–	904	–		
6	markväg		03	40	1800	0.6	1080	36	72	1.0	1800	61	20	24	48		
7	"		03	40	1800	0.9	1620	55	08	1.0	1800	61	20	6	12		
8	"		02	90	1800	0.8	1440	41	76	1.0	1800	52	20	10	44		
9	"		05	80	1800	0.3	540	31	32	1.0	1800	104	40	73	08		
10	åker		40	60	2000	0.3	600	243	60	1.0	2000	812	–	568	40		
11	äng		43	50	1800	0.0	–			1.0	1800	783	–	783	–		
12	åker		34	20	2000	0.0				1.0	2000	692	–	692	–		
13	"		65	40	2000	0.5	1000	654	–	1.0	2000	1308	–	654	–		
14	"		12	–	2400	0.7	1680	201	60	1.0	2400	288	–	86	40		
	Summa	3	54	10				2852	04			7178	–	4325	96	4325	96
	½ mtl Glastorps Kyrko																
	samt arrende Mårtensson																
15	åker		24	40	2400	0.8	1920	468	48	1.0	2400	585	60	117	12		
	Summa							468	48			585	60	117	12	117	12
	Säteriet Häglinge 8																
	Johan Karlsson																
16	åker		27	30	2400	0.7	1680	458	64	1.0	2400	665	20	196	56		
17	"		14	10	2400	0.2	480	67	68	1.0	2400	338	40	270	72		
18	"		06	30	2400	0.6	1440	90	72	1.0	2400	151	20	60	48		
	Summa		47	70				617	04			1144	80	527	76	527	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lägenheten Häglinge 1:9																
	Karl Olsson																
19	åker		07	30	2400	0.1	240	17	52	1.0	2400	175	20	157	68		
20	"		11	80	2400	0.1	240	28	32	1.0	2400	293	20	257	88		
21	"		37	30	2400	0.6	1440	537	12	1.0	2400	895	20	358	08		
22	"		12	10	2400	0.9	2160	261	36	1.6	2400	290	40	29	04		
	Summa		68	50				844	32			1644	–	799	68	799	68
	1/2 5 1/4 mtl. Arrie 13:6 15:1																
	Birger Josefsson		27	90	2000	0.4	800	223	20	1.0	2000	558	–	334	80		
23	åker		27	90	2000	0.4	800	223	20	1.0	2000	558	–	334	80		
24	"		47	70	2400	0.7	1680	801	36	1.0	2400	1144	80	343	44		
25	"		01	80	2400	0.9	2160	38	88	1.0	2400	43	20	4	32		
	Summa		77	40				1063	44			1746	–	682	56	682	56
	1/mtl. Hoköpinge 2:1 Kyrkoherdeämbetet. arr. Edv. Bisling																
26	åker		36	90	2000	0.1	200	73	80	1.0	2000	738	–	644	20		
27	"		04	40	2000	0.3	600	26	40	1.0	2000	88	–	61	60		
28	"		26	90	2000	0.8	1600	430	40	1.0	2000	536	–	107	60		
29	"		28	60	1800	0.4	720	148	32	1.0	1800	370	80	222	48		
30a	"		29	10	1500	0.1	150	43	65	1.0	1500	436	50	392	85		
30b	"		33	90	1200	0.3	360	122	04	1.6	1200	406	80	284	76		
31	"		67	90	1400	0.4	560	380	24	1.0	1400	950	60	570	36		
32	"		25	36	1600	0.7	1120	283	36	1.0	1600	404	80	121	44		
33	"		08	86	1600	0.9	1440	126	72	1.0	1600	140	80	14	08		
34	"		21	80	1600	0.7	1120	244	16	1.0	1600	348	80	104	64		
35	"		28	90	1600	0.9	1440	416	16	1.0	1600	462	40	46	24		
36	"		48	60	1200	0.4	480	233	28	1.0	1200	583	20	349	92		
37	"		65	60	1600	0.1	160	104	96	1.0	1600	1049	60	944	64		
	Summa	4	18	70				2633	49			6518	30	3884	81	3884	81
																10337	89

Arrie den 29 oktober 1938

Nils Samuelsson

N. Wikbom Rud. Jönsson

Beskrivnings- ren Hävde Jörteckningslängd.

Nr. Fastighetens nummer.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofastighetens beskrivning.	Skattal	Åker, tomter och dylikt. Hektar	Ar	Kvadratmeter	Äng och odlingsmark Hektar	Ar	Kvadratmeter	Summa Åker, tomter och dylikt. Hektar	Ar	Kvadratmeter	Äng och odlingsmark Hektar	Ar	Kvadratmeter	Impediment Areal. Hektar	Ar	Kvadratmeter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1/6 mtl. Kåglinge 17 Per Jonsson.																
1	åker; 0.55 m. dj. mylla på lerbl. grus			22	–												
2	" lerblandad grus			08	70												
3	" " "			10	80												
4	" mylla på lerblandad grus			44	50												
5	" grund humusrik mylla på lerblandad grus			56	50												
6	markväg; lerblandad sand			03	40												
7	" " "			03	40												
8	" " "			02	90												
9	" " "			05	80												
10	åker; lerbl. grus ngt. kalkhaltig			40	60												
11	äng; grund torvmylla på ngt. lerbl. mycket grus sand			43	50												
12	åker; mylla på lerbl. sand			34	60												
13	" " " " "			65	40												
14	" " " " "			12	–				3	54	10						
	1/mtl. Glastorp 1' kyrkoherdeämbetet arr. Albert Larsson																
15	åker; starkt lerbl. grus			24	40					24	40						
	Lägenheten Kåglinge 18 Johan Karlsson																
16	åker; 0.5 m. humusrik mylla på ngt. lerbl. grus			27	30												
17	" " "			14	10												
18	" " "			06	30					47	70						
	Lägenheten Kåglinge 19 Karl Olsson																
19	åker; djup mylla på lerbl. grus			07	30												
	Överföres			07	30				4	26	20						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Övrejöt			07	20				4	26	20						
	20	åker; djup mylla på lerbl. grus			11	80												
	21	" " " " " "			37	30												
	22	" " " " " "			12	10					68	50						
		½ ödo ¼ mtl. Arrie 13' nw 15'																
		Birger Josefsson																
	23	åker; 0.5 m. mylla på ngt. lerbl. sand			27	90												
	24	" " "			47	70												
	25	" " "			01	80					77	40						
		1 mtl. Stekajunge 2'																
		Leyrekerdeamek																
		arr. Edvard Billing																
	26	åker; mylla på ngt. lerbl. sand			36	90												
	27	" " "			04	40												
	28	" 0.4 m. mylla på lerbl. grus			26	90												
	29	" mylla på lerbl. grus			20	60												
	30a	" grusmylla på grusbotten			29	10												
	30b	" " "			33	90												
	31	" ngt. lerbl. grov grus			67	90												
	32	" " "			25	30												
	33	" " "			08	80												
	34	" ngt. lerbl grus			21	80												
	35	" " "			28	90												
	36	" grusmylla på grusbotten			48	60												
	37	" lerblandad grus			65	60				4	18	70						
		Summa								9	90	80						

Arrie den 29 oktober 1928

Nils Svanteson

Att. Täckt dike. **Kostnadsförslag.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
-62-0+47	109	30 cm. rör (12") lm.	109	2.50	272	50				
		för grävn., rörens läggning och igen-								
		fylln. lm.	109	1.90	207	10				
-62		inlagsbrunn av betong 0.6 m. inre								
		diam. med botten 0.5 m. under								
		rörets underkant samt försedd								
		med lock av armerad betongskiva								
		med galler st.	1	40.-	40	-				
	109				519	60				
		oförutsett			50	40	570	-		
		Dikessträckan B-C								
0+47-0+68	21	45 cm. rör (18") lm.	21	5.-	105	-				
		för grävn., rörens läggning och								
		igenfyllning lm.	21	3.60	75	60				
	21				180	60				
		oförutsett			19	40	200	-		
		Dikessträckan C-D.								
0+68-2+03	135	45 cm. rör (18") lm.	135	5:-	675	-				
		för grävn., rörens läggn. och igen-								
		fyllning lm.	135	2:50	337	50				
0+68		Inlagsbrunn lika med föregå-								
		ende st.	1	40:-	40	-				
	135				1052	50				
		oförutsett			97	50	1150	-		
		Dikessträckan D-E-F.								
2+03-2+25	22	45 cm. rör (18") lm.	22	5:-	110	-				
		för grävn. m.m. lm.	22	1:60	35	20				
2+25-3+25 4+75-5+25	150	45 cm. rör (18") lm.	150	5:-	750	-				
		för grävn. m.m. lm.	150	2:50	375	-				
3+25-4+30.5	105.5	45 cm. rör (18") lm.	105.5	5:-	527	50				
		för grävn. m.m. lm	105.5	3.60	379	80				
4+30.5-4+75	44.5	45 cm. rör lm.	44.5	5:-	222	50				
Transp.	322.-				2400	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
Transp.	322.-					2440	-				
		Jör gräsv. m.m.	lm.	445	3:-	133	50				
5+25-5+695	445	45 cm. kör (18")	lm	445	5:-	222	50				
		Jör gräsv. m.m.	lm.	445	2:-	89	-				
5+695-5+87	17.5	45 cm. kör (18")	lm.	17.5	5:-	87	50				
		Jör gräsv. m.m.	lm.	17.5	1:60	28	-				
5+87-5+95	8	45 cm. kör (18")	lm.	8	5:-	40	-				
		Jör gräsv. m.m.	lm.	8	4:20	33	60				
5+95-7+30	135		kbm.	160	1:50	240	-				
3+50		Intagsbrunn lika med Jörg.	st.	1	40:-	40	-				
2+03, 5+87		intagsbrunnar lika med Jörg. men									
		med en inre diam. av 0.9 m.	st.	2	110:-	220	-				
5+95		trumanja	"	1	25:-	25	-	3559	10		
		Jör Jordersättning				19	20				
		" ersättning för rester				7	02	26	22		
		öförutsett						354	68		
	527							3940	-		
		Dikesstracken G-C									
G-G+66	66	15 cm. kör (6")	lm.	66	1.25	82	50				
		Jör gräsning m.m.	lm.	66	1.40	92	40				
G+66-C	40	15 cm. kör (6")	lm.	40	1.25	50	-				
		Jör gräsning m.m.	lm.	40	1.40	56	-				
G		Intagsbrunn lika med Jörg.	st.	1	40:-	40	-				
	106					320	90				
		öförutsett				29	10	350	-		
		Dikesstracken H-D.									
H-H+33	33	22.5 cm. kör (9")	lm.	33	2:-	66	-				
		Jör gräsn. m.m.	lm.	33	1:60	52	80				
H+33-D	32	30 cm. kör (12")	lm.	32	2:50	80	-				
		Jör gräsn. m.m.	lm.	32	2:20	70	40				
H		intagsbrunn lika med Jörg.	st.	1	40:-	40	-				
	65					309	20				
		öförutsett				30	80	340	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Dikesstracken A-B			570	-				
		-"- B-C			200	-				
		-"- C-D			1150	-				
		-"- D-E-F			3940	-				
		-"- G-C			350	-				
		-"- H-D			340	-				
					6550	-				

33.

Att. öppet dike.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B								
0+62-0+47	109		kbm.	435	1.75			761	25	
		för jordersättning				46 50				
		" ersättning för varar				13 96		60	46	
		öfriden						78	29	
	109							900	-	
		Dikessträckan B-C								
0+47-0+68	21		kbm.	113	1.50			169	50	
		för jordersättning				12 60				
		" ersättning för varar				2 52		15	12	
		öfriden						15	38	
	21							200	-	
		Dikessträckan C-D.								
0+68-2+03	135		kbm.	621	1.50			931	50	
		för jordersättning				106 50				
		" ersättning för varar				18 45		124	95	
		öfriden						93	55	
	135							1150	-	
		Dikessträckan D-E-F								
2+03-2+25 4+75-5+25	72		kbm.	215	1.50	322 50				
2+25-3+25	100		"	560	1.75	980 -				
3+25-4+75	150		"	1108	2:-	2216 -				
5+25-5+865	61.5		"	159	1.25	198 75				
5+865-5+945	8	60 cm. rör (24")	lm.	8	7.50	60 -				
		för gräfn., rörens läggn. m. m.	lm.	8	5:-	40 -				
5+945-6+21	26.5		kbm.	75	1.50	112 50				
6+21-7+30	109		"	84	1.25	105 -				
5+865, 5+945		brunnsgjutn	st.	2	25:-	50 -		4084	75	
		för jordersättning				177 60				
		" ersättning för varar				51 30		228	90	
		öfriden						406	35	
	527							4720	-	

HJ. PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan G-C								
G-C	106	kbm.	305	1.25			381	25		
		för jordersättning			61	50				
		4 ersättning för rainer			11	48	72	98		
		öfvertett					35	77		
	106						490	-		
		Dikessträckan H-D								
H-D	65	kbm.	242	1.50			363	-		
		för jordersättning			43	50				
		4 ersättning för rainer			7	99	51	49		
		öfvertett					35	51		
	65						450	-		
		Summarad								
		Dikessträckan A-B			900	-				
		-"- B-C			200	-				
		-"- C-D			1150	-				
		-"- D-E-F			4720	-				
		-"- G-C			490	-				
		-"- H-D			450	-				
		Summa			7910	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. A.-B. STHLM. 5

Alt. täckt dike — Grävningslista.

Dikets beteckning.	Anmärkningspålens nr.	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets yttre bredd	Anm.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dikessträckan A-B.							
	-62			1.65			
	0	62		1.80			
	+18	18		1.80			
	+47	29		2.05			
Summa		109					
Dikessträckan B-C	0+47			2.05			
	+68	21		1.75			
Summa		21					
Dikessträckan C-D	0+68			1.75			
	1	32		1.55			
	2+03	103		1.75			
Summa		135					
Dikessträckan D-E	2+13			1.75			
	+50	47		2.15			
	3	50		2.40			
	+50	50		2.65			
	4	50		3.15			
	+11	11		3.20			
	+50	39		2.80			
	5	50		2.15			
	+50	50		1.65			
	+87	37		1.80			
	+95	8		1.80			
			1:1.25	1.80	0.30	4.80	
	6	5	"	1.80	"	4.80	
	+18	18	"	1.55	"	4.20	
	+24	6	"	1.40	"	3.80	
	+27	3	"	1.50	"	4.05	
	+50	23	"	1.10	"	3.05	
	7	50	"	1.10	"	2.80	
Expl		497					

30 cm. rör (12") — 45 cm. rör (18") — 45 cm. rör (18")

1	2	3	4	5	6	7	8
Trpl.		497					
	+30	30	1:1.25	1.20	0.20	3.55	
Summa		527					
Dikesträcken G-C.	G			1.50			
	G+66	66		1.40			
	C	40		1.40			
Summa		106					
Dikesträcken H-D							
	H			1.50			
	H+33	33		1.65			
	D	32		1.75			
Summa		65					

15 cm. tor (6°)
22.5 cm. (9°)
30 cm. (12°)

Att. Öppet dike.

1	2	3	4	5	6	7	8
Dikessträcken A-B	-62		1:1.25	1.65	0.20	4.45	
	0	62	"	1.80	"	4.80	
	+18	18	"	1.80	"	4.80	
	+47	29	"	2.05	"	5.45	
Summa		109					
Dikessträcken B-C	0+47		1:1.25	2.05	0.20	5.45	
	+68	21	"	1.75	"	4.70	
Summa		21					
Dikessträcken C-D	0+68		1:1.5	1.75	0.20	5.55	
	1	32	"	1.55	"	4.95	
	2+03	103	"	1.75	"	5.55	
Summa		135					
Dikessträcken D-E	2+03		1:1.25	1.75	0.20	4.70	
	+50	47	"	2.10	"	5.55	
	3	50	"	2.25	"	5.95	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
	4	50	"	2.80	"	7.30	
	+11	11	"	2.95	"	7.70	
	+50	39	"	2.40	"	6.30	
	5	50	"	1.65	"	4.45	
	+50	50	"	1.45	"	3.95	
	+86.5	36.5	"	1.80	"	4.80	
	+86.5	-	-	1.80			
	+94.5	8	-	1.80			
	+94.5		1:1.25	1.80	0.20	4.80	
	6	5.5	"	1.80	"	4.80	
	+18	18	"	1.55	"	4.20	
	+24	6	"	1.40	"	3.80	
	+27	3	"	1.50	"	4.05	
	+50	23	"	1.10	"	3.05	
	7	50	"	1.00	"	2.80	
	+30	30	"	1.20	"	3.55	
Summa		527					

(dim. här (24"))

1	2	3	4	5	6	7	8
Dikesträcken G-C.	G		1:1.25	1.50	0.20	4.05	
	G+66	66	"	1.40	"	3.80	
	C.	40	"	1.40	"	3.80	
Summa		106					
Dikesträcken H-D	H		1:1.25	1.50	0.20	4.05	
	H+33	33	"	1.65	"	4.45	
	D	32	"	1.75	"	4.70	
Summa		65					

Ersättningslängd.

Hemmansats				Ersättning för jord						Ersättning för varar					
Mtl.		Namn	Ägarens namn.	av	á krona	Ersättning		Summa ersättning		av	á krona	Ersättning		Summa ersättning	
						Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikesträckan A-B												
	18	Käglinge	Johan Karlsson	1.10	15:-			15	-	1.75	2.25			3	94
1/6	17	"	Per Jönsson	1.45	15:-			21	75	3.10	2.25			6	98
	19	"	Karl Olsson	0.65	15:-			9	75	1.35	2.25			3	04
				Summa				46	50		Summa			13	96
			Dikesträckan B-C												
1/6	17	Käglinge	Per Jönsson	1.05	12:-			12	60	1.40	1.80			2	52
				Summa				12	60		Summa			2	52
			Dikesträckan C-D												
1/6	17	Käglinge	Per Jönsson	7.10	15:-			106	50	8.20	2.25			18	45
				Summa				106	50		Summa			18	45
			Dikesträckan D-E												
1/6	17	Käglinge	Per Jönsson	6.20	12:-			74	40	12.20	1.80			22	14
1	21	Hökönge	arr. Edvard Billing	7.10	12:-			84	-	12.30	1.80			22	14
				Summa				158	40		Summa			44	28
			Dikesträckan E-F												
1/6	17	Käglinge	Per Jönsson	0.80	12:-			9	60	1.95	1.80			3	51
1	21	Hökönge	arr. Edvard Billing	0.80	12:-			9	60	1.95	1.80			3	51
				Summa				19	20		Summa			7	02
			Dikesträckan G-C												
	19	Käglinge	Karl Olsson	3.50	15:-			52	50	4.30	2.25			9	68
1/6	17	Käglinge	Per Jönsson	0.60	15:-			9	-	0.80	2.25			1	80
				Summa				61	50		Summa			11	48
			Dikesträckan H-D												
1	21	Hökönge	arr. Edvard Billing	2.90	15:-			43	50	3.55	2.25			7	99
				Summa				43	50		Summa			7	99

Arrie den 29 oktober 1928

Nils Svantesson.

N. Nilsson. Axel Jönsson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmansnr.			Ägarens namn	Fastighetsvärde		Avlagningsprocent	Skiftesgodestaxt		Fördelningskostnad	
Fastighetsnummer	Mantal	Namn								
17	1/6	Käglinge	Per Jönsson	4325	96	4.84	2740	52	177	07
1'	1	Klostorp	arr. Albert Larsson	117	12	1.13	74	02	4	78
18		Käglinge	Johan Karlsson	527	76	5.11	334	70	21	63
19		"	Karl Olsson	799	68	7.74	506	97	32	76
13'615'	1/2 6 1/7	Arrie	Färger Jonsson	682	56	6.60	432	30	27	93
2'	1	Hökköpinge	arr. Edvard Fälling	3884	81	37.58	2461	49	159	05
			Summa	10337	89	100:11	6550	-	423	22

Arrie den 29 oktober 1928

Nils Svantesson.

N. Wikbom. Aud. Jönsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Nils Svantesson.

Likhetsen med avskrift från original bestyrkes
Daniel Larsson
t. landskontorsingenjör.

Lån
den
Lbrsin 1044.

M 2*0221

Komb 215/1931

Betänkande
angående torrläggningsföretaget
"torrläggning av mark till Arrie,
Glostorp och Hököpinge av år 1928"
i Arrie m.fl. socknar av Malmöhus
län.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Handlingar

för sökande av statsunderstöd till torrläggning av mark till Arrie, Glostorp och Hököpinge i Arrie, Glostorp och Hököpinge socknar av Malmöhus län;

upprättade år 1930 av

Nils Svantesson.

Härtill hör 2 ritningar.

Avskrift.

Till

Konungen.

Undertecknad, deltagare i företaget "Torrläggning av mark till Arrie, Glostorp och Hököpinge av år 1928" i socknarna med samma namn av Malmöhus län, får härigenom i underdånighet anhålla om största möjliga lån från statens avdikningslåneanslag till företagets utförande.

Förslag till företagets utförande, av Kungl. lantbruksstyrelsen föreskriven utredning ävensom avskrift av protokoll och förening bifogas.

Arrie den 12 september 1930.

Underdånigst.

Birger Josefsson.

Bevittnas:

Christoffer Larsson. Nils Andersson.

Albert Larsson

Bevittnas:

Christoffer Larsson. Nils Andersson.

Edvard Billing

Bevittnas:

Christoffer Larsson. Nils Andersson.

Johan Karlsson.

Bevittnas:

Christoffer Larsson. Nils Andersson.

Karl Olsson.

Bevittnas:

Christoffer Larsson. Nils Andersson.

Per Jönsson.

Bevittnas:

Christoffer Larsson. Nils Andersson.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Arrie, Glostorp och Hököpinge av år 1928", beläget uti socknarna med samma namn av Malmöhus län; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser fördjupning av och läggning av rör i floddiken för bättre torrläggning av redan odlad mark i och för höjande av dess alstringsförmåga.

Den sidlända marken, som föreslagits till avdikning är å vidfogade översiktskarta angiven medelst röd färgläggning.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 23 juli 1928 att handlägga laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovan angivna hemman. Förrättningen avslöts den 29 oktober 1928 och har förrättningen enligt å synemännens utlåtande tecknat bevis vunnit laga kraft.

Vid sammanträde mellan delägarna den 28 december 1928 uppdrogs åt den då valda arbetsstyrelsen att söka erhålla största möjliga statsunderstöd till företagets utförande varjämte en föreningsskrivelse angående bl. a. sökande av lån från statens avdikningslånefond vid samma tillfälle underskrevs av samtliga intressenter.

Enligt bifogat utdrag ur Lunds domkapitels protokoll den 18 december 1929 hava arrendatorerna av de i företaget ingående annexhemmanen erhållit domkapitlets medgivande att bl. a. söka lån från statens avdikningslånefond till sina kostnadsandelar i företaget.

Rörande företagets hydrografiska förhållanden och dylikt hänvisas till synemännens utlåtande samt till de upprättade ritningarna.

Jordmånen utgöres av mylla på lerblandad sand och grus.

Företaget omfattar en areal av 9.9080 hektar, varav 9.3180 hektar åker och 0.5900 hektar annan mark, vilken mark genom företagets utförande beräknas vinna en båtnad av 10.337 kronor 89 öre. Kostnaden för arbetenas utförande har beräknats till 6,550 kronor, och för förslagets upprättande jämte detta betänkande m.m. till 533 kronor 22 öre. Sammanlagda kostnaden utgör sålunda 7,083 kronor 22 öre.

Enligt bestämmelserna i synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 29 december 1930.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag har efterstående tabell uppgjorts, av vilken bl. a. framgår, att lån synes kunna utgå med 4,310 kronor och statsbidrag med 2.770 kronor.

Med detta betänkande följa såsom bilagor:

1. Översiktskarta
2. Kostnadssammandrag
3. Tabell

4. Avskrift av laga synehandlingarna

5. Plan- och profilritningar i 2 blad

6. Arvodesräkningar.

Stockholm 1 oktober 1930.

Nils Svantesson.

Kostnadssammandrag.

Grävningskostnad enligt laga synehandlingarnas

kostnadsförslag kr. 6.550,00

Förrättningskostnader kr. 533,22

Summa kronor: 7.083,22

Stockholm i oktober 1930.

Nils Svantesson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7,083 kronor 22 öre.

Stockholm den 31 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel

i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolitera.	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn m.m.	Ägofigurernas nummer.	A-r-e-a-l. Åker. har	ar	Annan mark. har	ar	Summa har	ar
Glostorp.											
Käglinge		1/6	1 7	Per Jönsson	1-14	2	95.1		59.-	3	54.1
Glostorp		1	1 1	Kyrkoherdeannex anl.Albert Larsson	15		24.4				24.4
Käglinge			1 8	Johan Karlsson	16-18		47.7				47.7
"	o		1 9	Karl Olsson	19-22		68.5				68.5
Arlie.											
Arlie		1/2 1/4	13 1 15 1	Birger Josefsson	23-25		77.4				77.4
Hököpinge.											
Hököpinge		1	2 1	Kyrkoherdeannex anl.Edv. Billing	26-37	4	18.7			4	18.7
					Summa:	9	31.8		59.-	9	90.8

Båtnad.		Andel i kostnaden för						Summa kostnad.		Re-ta-tiv kost-nad.	Bi-drags-gets stor-lek i pro-cent	Bidrag		Lån	
		grävning-en.		syne-för-rätt-ning-en.		betänk-andet									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
4325	96	2740	52	177	07	46	02	2963	61	0.69	39.15	1158	97	1803	31
117	12	74	02	4	78	1	24	80	08	"	"	31	30	48	70
527	76	334	70	21	63	5	62	361	95	"	"	141	54	220	24
799	68	506	97	32	76	8	52	548	25	"	"	214	40	333	59
682	56	432	30	27	93	7	26	467	49	"	"	182	82	284	46
3884	81	2461	49	159	05	41	34	2661	79	"	"	1040	97	1619	70
10337	89	6550	00	423	22	110	00	7083	22			2770	00	4310	00

Stockholm i oktober 1930.

Nils Svantesson.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde med deltagarna i företaget "Torrläggning av mark till Arrie, Glostorp och Hököpinge av år 1928" i socknarna med samma namn och Oxie härad av Malmöhus län.

År 1928 den 22 december.

På kallelse av undertecknad Birger Josefsson hade följande deltagare infunnit sig:

Johan Karlsson, Per Jönsson, Karl Olsson, Edvard Billing, Albert Larsson, Birger Josefsson.

§:1

De närvarande förklarade sig godkänna den skedda kallelsen.

§:2

Till ordförande vid sammanträdet utsågs enhälligt

Birger Josefsson

samt till sekreterare

Birger Josefsson.

Per Jönsson och Johan Karlsson

utsågos att jämte ordföranden justera protokollet rörande dagens sammanträde.

§:3

Beslöts enhälligt att en styrelse på tre personer skulle handhava de med företaget förenade angelägenheterna.

Till ledamöter i styrelsen utsågos:

Birger Josefsson, Per Jönsson och Johan Karlsson.

§:4

Träffades emellan deltagarna överenskommelse rörande en del angelägenheter i samband med företagets påbörjande och fortsatta utförande. Över vad sålunda överenskommits träffades skriftlig förening.

Se bil. A.

§:5

Beslöts att protokollet skulle efter justeringen förvaras hos Birger Josefsson där det skulle vara tillgängligt senast fjorton dagar härefter.

Vidare förekom ej.

Arvie den 28 december 1928.

In fidem:

Birger Josefsson.

Justeras:

Per Jönsson. Johan Karlsson.

Avskrift. Bil. A.

F ö r e n i n g

Vid sammanträde nedan angivna dag hava deltagarna i företaget "Torrläggning av mark till Arrie, Glostorp och Hököpinge av år 1928", beläget uti socknarna med samma namn samt Oxie härad av Malmöhus län överenskommit:

att utförandet av företaget, vilket tillkommit genom en av t.f. distriktslantmätaren fil. dr. N. Svantesson med biträde av gode män verkställd och den 29 sistlidne oktober avslutad syneförrättning, skall ske i noggrann överensstämmelse med det vid förrättningen avgivna utlåtandet och det i anslutning därtill upprättade förslaget samt de ändringar däri, som Kungl. Maj:t kan finna skäligt föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla dels största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, dels lån ur statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt;

att uppdraga åt styrelsen för företaget

1) att hos Kungl. Maj:t ansöka om nyss nämnda bidrag och lån,
2) att för företaget med Kungl. Maj:t och kronan träffa avtal och underteckna kontrakt, som omförmäles i momenten 5 av Kungl. Maj:ts kungörelser den 11 juni 1926 angående villkoren för dels statsbidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond,

3) att från ovan omförmälda förrättningsman anskaffa sådana kartor och handlingar, som erfordras för sökande och erhållande av förut berörda bidrag och lån,

4) att vidtaga alla åtgärder, som kunna vara erforderliga för erhållandet och utbetalandet av meromförmälda lån och bidrag, vilka det skall åligga styrelsen att å vederbörliga tider lyfta och fördela,

5) att i övrigt företräda deltagarna i företaget rörande allt som rör dess förhållande till Kungl. Maj:t och kronan.

Arrie den 22 december 1928.

Birger Josefsson. Johan Karlsson.

Per Jönsson. Edvard Billing.

Albert Larsson. Karl Olsson.

Bevittnas:

Edvard Jönsson. Adolf Hansson.

Avskrift.

LUNDS DOMKAPITEL.

Utdrag ur Lunds domkapitels bo-

ställsprotokoll den 18 december 1929.

§ 18. T.f. distriktslantmätaren N. Svantesson hade i skrivelse till domkapitlet den 2 oktober 1929 - under förmälan att, sedan han den 28 oktober 1928 avslutat en laga syneförrättning, vid vilken bildats ett företag, benämnt "Torrläggning av mark till Arlie, Glostorp och Hököpinge av år 1928", vari annexhemmanen Glostorp nr 1 och Hököpinge nr 2, arrendatorerna av nämnda fastigheter Albert Larsson och Edv. Billing den 22 december 1928 undertecknat en förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond och anslag av statens avdikningsanslag för företaget ifråga - anhållit om tillstånd för bemälda arrendatorer att söka berörda lån och anslag.

Kyrkoråden i Gässie pastorat och i Bunkeflo pastorat hade i inhämtade yttranden förklarat sig tillstyrka ansökningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela t.f. distriktslantmätaren Svantesson, att domkapitlet ville bifalla den gjorda framställningen. Ut supra.

In fidem

Tage Gynnerstedt.

Utan avgift.

Avskrift.

Sluträkning

för laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till Arrie 13 1 och 15 1, i Arrie socken, Hököpinge 2 1 i Hököpinge socken samt Glostorp 1 1 och Käglinge 1 7-9 i Glostorps socken av Malmöhus län; upprättat enligt nedannämnda §§ i Kungl. Maj:ts förordning den 31 december 1920 (lantbruksingenjörstaxan).

Enligt	5 §: 13 kallelser, 4 kungörelser	8:50
"	6 §:b.mätning: 38 fig. à 24 öre	9:12
	9.9 hektar à 78 öre	7:72
"	8 §: rubrik å plankarta	4:-
"	11 § 1)ytavvägning 99 hektar à 66 öre	6:53
	160 punkter à 2 öre	3:20
	2)1.6 km.begränsningskurva	4:-
"	13 §: arealuträkning: 38 fig. à 7 öre	2:66
	9.9 hektar à 20 öre	1:98
"	14 §: införing i ägobeskrivning, minsta arvode	1:50
"	17 § 1)för gradtabell, minsta arvode	4:-
"	18 §: för beräkning av värden före och efter företaget, 38 fig. à 12 öre	4:56
"	20 §: för upprätning av profil av dike 1.2 km. à 3.50 ...	4:20
	rubrik m.m.	3:-
"	22 §: för upprätning av tvärsektionen 34 st. à 15 öre ...	5:10
"	24 §: för hydrografisk undersökning	2:-
"	25 §: för upprättandet av förslag till öppet dike, minsta arvode	3:50
	för upprättandet av förslag till täckt dike, minsta arvode	10:-
"	28 §: för grävningstabell, 2 sidor	5:-
"	29 §: för kostnadsberäkning, täckt ledning	4:-
	0.1 % av 6.500	6:50
	öppen ledning	4:-
	0.1 % av 7.800	7:80
"	36 § 1)Ritning till trumma	3:-
	2)kostnadsberäkning	3:-
"	42 §: för ersättningslängd	3:25
	Tipt.	122:12

		Tipt.	122:12
Enligt 43 §:	för upprättande av utlåtande, 9 sidor à 3 kronor		27:-
" 55 §:	Lösen för avskrift av handlingar, 38 sid. à 75 öre		28:50
" 49 §:	Lösen för karta	11:-	
" 52 §:	" " profilritningar: grundbelopp	5:-	
	1.2 km. à 6:- kr.	7:20	
	34 st. sektioner à 19.5	6:60	29:80
	Dagarvoden enligt 44 §:		
22/9 ($\frac{1}{2}$)	Utredningar angående de fastigheter, som berörs		
28/9	av företaget, 1 $\frac{1}{2}$ dag		18:-
9/10,10/10	Inritande av nivåkurvor å kartan, 2 dagar		24:-
3/8,16/10,29/10	Sammanträde och värderingar, 3 dagar		36:-
27/10	Upprättande av kostnadsfördelningslängd $\frac{1}{2}$ dag ..		6:-
		Summa kronor	291:42
	Ersättning för förskjutna kostnader m.m.		
	Upprättande av ansökningshandling		10:-
	Kommissionärsarvode för lösen för förordnandet ..		2:-
	Kungörelse i Sk. Dagbladet		16:-
	Inbindning av handlingar i koncept och avskrift		
	samt porto för kallelser och handlingar		5:-
	Hantlangningskostnad 8 dagar à 5:- kronor		40:-
	Godemansarvoden		58:80
		Summa kronor	423:22

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter anföra klander därå genom stämning å förrättningsmannen till Oxie och Skytts häradsrätt.

Malmö den 29 oktober 1928.

Nils Svantesson

Kvitteras

Nils Svantesson.

N. Wikborn. And. Jönsson.

Avskrift.

A r v o d e s r ä k n i n g

för upprättande av handlingar och ritningar i och för sökande av statsunderstöd till utförande av "Torrläggning av mark till Arrie, Glostorp och Hököpinge av år 1928" i Arrie m.fl. socknar av Malmöhus län, upprättad i enlighet med bestämmelserna i lantbruksingenjörstaxan.

Översiktskarta, 2 stycken	8 00
Betänkande med kostnadssammandrag och tabell	24 00
Kopia av plankartan med inritning av diken	13 50
Inritande av nivåkurvor	3 00
Kopia av längdprofil, sektioner och trumminitningar å särskilt blad	18 20
Avskrift av alla handlingar	35 65
Anskaffande av laga kraftbevis	3 00
Inbindning av handlingar, ansökningsskrivelser o.dyl.	4 65
Summa kronor	110 00

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader efter delfående härav klander därå genom stämning å förrättningsmannen till Oxie och Skytts häradsrätt anställa.

Stockholm i oktober 1930.

Nils Svantesson.

Lekholm med originalbehygn
David Larsson

215

252
31

M 2•0221
23990

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 NOV. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juni 1931 för "torrläggning av mark till Arrie, Glostorp och Hököpinge av år 1928" i Arrie, Glostorps och Hököpinge socknar av MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusentrehundratio (4.310) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensjuhundrasjuttio (2.770) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av distriktslantmätaren N. Svantesson vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ——————— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1932,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta $\frac{\text{oss}}{\text{mig}}$ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arvie den 29/8 1931

Birger Josefsson Johan Karlsson

Per Jonsson

Att Birger Josefsson Johan Karlsson Per Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvard Billing Karl Olsson

Adress Höhöpinge Adress Bastorp Lackarp

Med stöd av Kungl. brevet den 12 juni 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 januari ***19*** 32.

Ch Lundmark

Arvid Hedlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 22 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929(nr 164).

Företagets namn:"Torrläggning av mark till Arrie, Glostorp och Hökköpinge av år 1928" i Arrie, Glostorps och Hökköpinge socknar av Malmöhus län.

Lån 4.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotnämnda upptagna fastigheter.

Socken, by och egendom	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Glostorps socken.			
Hälglinge	1/6	1 7	Per Jönsson
"		1 8	Johan Karlsson
"		1 9	Karl Olsson
Glostorp	1	1 1	Kyrkohemmanet, arr: Albert Larsson
Arrie socken.			
Arrie	1/2	13 1	Birger Josefsson
"	1/4	15 1	Donsarne
Hökköpinge.			
Hökköpinge	1	2 1	Kyrkohemmanet, arr: Edv. Billing

Stockholm den 22 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Herr Revisor Ivar Edling
Kungliga Statskontoret.

Undertecknad anhåller härmed om upplysning angående dikningsföretaget Arrie, Glastorp och Klököpinge av år 1928.

Dikningsföretaget har ökts och i juli månad innevarande år tillerkändes statsbidrag och lån från statskontoret. Handlingar angående statsbidrag jämte låneperuns och borgensförbindelse med vederbäfligt intygg har inlämnats till statskontoret genom förrättningsmannen Doktor Svanbergsson, Stockholm.

Hur lång tid kan det ännu dröja innan statsbidraget, jämte lånet, blir utanordnat?
Tacksam för svar.

Arrie den 30 dec. 1931.

Högaktningsfullt
Birger Josefsson.
Styrelseman i företaget.

Bastorp d. 30 dec. 1931

Jag önskar erhålla upplysningar angående dikningsföretaget Prrie-Glostorp av år 1928

När vi kunna få lånet utbetalt.

Högaktningsfullt. Per Jönsson

Bastorp. Tygelsjö

Sockaut 22 jan. 1932 252/31

DIARIE N:r 1737
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1932

På anmodan av arbetsstyrelsen för torrläggningsföretag benämnt "Torrläggning av mark till Arrie, Glostorp och Hököpinge av år 1928" i Arrie, Glostorp och Hököpinge socknar av Malmöhus län har undertecknad verkställt kontroll utav utförda arbeten för företaget.

Arbetsplanen fastställd den 12 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag kr. 2770:-

Lån från statens avdikningslånefond kr. 4310:-

Företaget tillhörande arbeten hava utförts av Sösdala cementgjuteri, Arvid Nilsson.

Vid verkställd besiktning har befunnits,

att företaget utföra enligt det upprättade förslaget. Provning av rören har ej kunnat verkställas men någon anledning till anmärkning synes ej föreligga, varför företaget föreslås till godkännande.

Lund den 14 jan. 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.