




Skala 1:4000

Förslag till

STURUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

i Börringe socken ~~kommun~~ Malmöhus län
 upprättat år 1965 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kontroll

Kenneth Lindblom
 Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Antal
 ritn. st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS
 LANTBRUKSNÄMNDENS
 ARKIV

Nr 1298

M-2*2211

M - 2 ★ 2211

Handlingar
till

STURUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

i Börringe socken,
Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1965 av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Handlingar
till
STURUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965
i Börringe socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1965 av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilagor 1-12		" 9-28
Värderingslängd	bil. A	" 29-40
Kostnadsförslag	" B	" 41-46
Arbetsbeskrivning	" C	" 47-52
Utlåtande	" D	" 53-61
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 62-64
"	" Db	" 65-67
Typritningar	" E-I	" 68-72.

Innehåller 72 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Sturup nr 1 m.fl. fastigheter i Börringe socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade förberedande sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 22 september 1960 klockan 13.00 i Sturups skola, Sturup. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet, bil. 2.

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Valter Larsson

Knut Kamf, Skolstyrelsens ordf. i Anderslöv

Curt Grahn, Rektor, skolchef i Anderslövs kommun

Alfred Malm

Emil Andersson

Edvin Nilsson

Gunnar Björk

Edvard Olofsson

Elvira Borg

Oskar Andersson

Algot Billgren

Erik Ljunggren

Jöns Persson

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade vissa fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 3.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 4.

Oskar Andersson och Algot Billgren ansågo att det gamla företaget var tillfyllest och önskade ej någon ytterligare åtgärd.

§ 5.

Förenade sig Ernst Persson, Erik Ljunggren, Georg Malm, Emil Andersson och Knut Kamf med sökanden och yrkade att förslaget skulle utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter, bil. 3.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat. Det beslöts att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Sturup den 22 september 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Protokoll, fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen av-
seende torrläggning av mark tillhörande
Sturup 1 m.fl. fastigheter i Börringe
socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen
förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom
i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet
utsatts att hållas den 22 januari 1965 kl. 9,30 i Sturups skola,
Börringe.

Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om
sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde
sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Lorentz
Granqvist, Sjölund 1, Svedala, och Anders Jönsson, Lönebostället,
Grönby, Anderslöv, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Skolstyrelsens ordför. i Anderslövs kommun,

Köpmannen Knut Kamf

Rektor Curt Grahn, skolchef, Anderslövs kommun

Lantbr. Ernst Persson

" Arthur Magnusson

" Oskar Andersson

" Algot Billgren

" Erik Ljunggren

" Lennart Kristersson

Handl. Valter Larsson

Fröken Elvira Borg

Herr Ingvar Malm

" Kurt Hansson

" Lennart Lundin

Arr. Nils Arvid Nilsson

Greve Corfitz Beck-Friis, Börringe kloster, genom agronom

Harald Nilsson

Lantbr. Edvin Nilsson

§ 7.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 8.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 9.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 10.

Sökanden yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 11.

Billgren ansåg att kostnaden för hans del var för hög.

§ 12.

Önskade skolan avsäga sig förening av år 1960 men hade ej något emot att bidra med vad som är att hänföra till utsläpp av kloakvatten.

vatten.

§13.

Önskade Harald Nilsson ej förena sig med sökanden men ville ej emotsätta sig företaget.

§14.

Förenade sig Erik Ljunggren och Ernst Persson med sökanden. Skrivelse härom upprättades, bil. 6.

§15.


Yrkade Ture Persson att förslag skulle upprättas över hans fastighet upp till punkt I. Önskade vissa delägare förhandsbesked angående statligt stöd.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Sedan lantbruksnämndens yttrande erhållits, skulle nytt sammanträde kungöras i laga ordning.

Sturup den 22 januari 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Lorentz Grandqvist


Anders Jönsson

Gode män

Den 18 juni 1965 inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Lorentz Granqvist och Anders Jönsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Kungörelse om dagens sammanträde hade varit införd i Skånska Dagbladet, bil. 7. Vidare hade till kända sakägare utsänts skriftliga kallelser, bil. 8, och följande sakägare hade infunnit sig:
Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör L.-O. Larsson enl.

fullm. bil. 9 och vägmäst. G. Rudevik.

Skolstyrelsens ordför. i Anderslöv, köpmannen Knut Kamf

Ernst Persson

Arthur Magnusson

Oskar Andersson

Algot Billgren

Erik Ljunggren

Valter Larsson

Elvira Borg

Kurt Hansson

Lennart Lundin

Scoutkåren Gripen genom Kurt Wahlund

Edvin Nilsson

John Erik Larsson

§ 17.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 18.

Hade Vägförvaltningen kallats, då förrättningens utökande yrkats på förra sammanträdet.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 20.

Ansåg O. Andersson, att de som hade nytta av diket skall deltaga i kostnaderna.

§ 21.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 22.

Utsågs Edvin Nilsson till aktförvarare.

§ 23.

Erhöll Edvin Nilsson i uppdrag att infordra anbud.

§ 24.

Hantlangningskostnaden uppgick till 294:- kr. och hade förskotterats av E. Nilsson.

Annonskostnaden uppgick till 126:- kr. och hade förskotterats av E. Nilsson.

Godemännens arvoden uppgick till 270:- kr, vilket förskotterades av E. Nilsson.

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån till utförande av dikningsföretag.

§ 26.


Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos aktförvararen och alltså inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 27.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Sturup den 18 juni 1965.


I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Lorentz Granqvist


Anders Jönsson

Gode män




9

Bilaga 1.

Dnr III M 59 56.

1298

R E S O L U T I O N .




Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 15 oktober - - - - - 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén



Ans 198/56

10

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd:

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Sturup

Anders Lövén per Böringe socken(-ort) av Malmöhus län.

Förrättningen avser igenläggnig av öppet dike med rör
öppet avloppsdike
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. s. v.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Berör 11 fastigheter.

Närmaste järnvägsstation Böringe

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Edwin Nilsson, Sturup
per Böringe tel. Malmö 482161
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Sturup per Böringe den 6/10 1956

Sökandes namn:

Fastighet:

Pär Edvin Nilsson för fastigheten

Sturup N. 1, 79

Emil Andersson »

Sturup N. 1, 32

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Börjunge Gods	ägare av fastigheten	
Erik Ljunggren	» » »	
Alf Pettersen	» » »	
Oskar Andersson		
Gunnel Björk		
Esterisa Berg		
Alfred Malin		
Olof Skäl		
Evert Petersen		
Petersen Skola		
Milker Linder		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19..

På Lantbruksnämndens vägnar:

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 934580

Dnr III	M 159156
Ink.	12 OKT. 1956
Länstyrelsen, Malmö	
Landskansliet	

Dnr AD 192/56
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län


M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Edvin Nilsson, Börringe, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 11 oktober 1956.



Wilhelm Ohlsson



Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas
att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i
närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lant-
bruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


O. Hultström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]

1272
Inh. 8/5-59




R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökning omförmälda förrättning i stället för lantbruksingenjören Lennart Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 juni 1959.


På länsstyrelsens vägnar:


O. Hulterström


B. Ulmén

AVSKRIFT
LANTBRUKSNÄMNDEN
i
Malmöhus län

15



Länstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får hämmed föreslå lantbruks-
ingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handlägg-
ning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna
jämlikt 10 kap. vattenlagen:

Allan Ingvarsson, Lackalänga m.fl.

Edvin Nilsson, Börringe m.fl.

Hilda Larsson, Sularp, S.Sandby

Claes Alwén, Karups gård.

Malmö den 22 maj 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

L. Fröling
L. Fröling


F ö r t e c k n i n g

Över avsända kallelser, som avsänts vid förberedande sammanträde under syneförrättning för ifrågasatt bättre torrläggning av marker ingående i dikningsföretaget Sturup nr 1 av år 1907 i Gustavs socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag
Handl. Valter Larsson, Sturup,	Böringe	13/9 1960
Skolstyrelsens ordför. i Anderslöv,		
Köpmannen Knut Kamf,	Anderslöv	" "
Lantbr. Ernst Persson, Sturup,	Böringe	" "
Smedmästare Alfred Malm, "	"	" "
Byggmästare Emil Andersson, Sturup,	"	" "
Lantbr. Edvin Nilsson, "	"	" "
Herr Gunnar Björk, "	"	" "
Pensionär Edvard Olofsson, "	"	" "
Handelsresande Ekdahl, "	"	" "
Fröken Elvira Borg, "	"	" "
Lantbr. Oskar Andersson, "	"	" "
Lantbr. Algot Billgren, "	"	" "
" Erik Ljunggren, "	"	" "
" Jöns Persson, "	"	" "
Arr. Gösta Olsson, Norra Björkesåkra,	"	" "
" Nils Arvid Nilsson, Rävstad,	"	" "
" Seved Verntoft, Verntofta gård, Klagstorp		" "
Greve Corfitz Beck-Friis, Böringe		
kloster,	Böringe	" "

Malmö den 13 september 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Aster Kallan

Förening

Härmed förenar vi oss med sökanden Per Edvin Nilsson i ansökan av den 6 oktober 1956 angående rörläggning av öppet avlopp ingående i Sturups dikningsföretag år 1907, samt yrka, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker.

Börringe den september 1960.

Ernst Persson

Erik Ljunggren

Namnteckningarna bevittnas:

Namn: _____

Yrke: _____

Adr. _____

Georg Malm

Emil Andersson

Namnteckningarna bevittnas:

Namn: _____

Yrke: _____

Adr. _____

Knut Kamf

Knut Kamf

Namnteckningen bevittnas:

Namn: *Andersson*

Björger Skerfving

vik. riksd.

Yrke: *sektor*

Andersson


Adr.: *Andersson*

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sturup 1 m.fl. fastigheter i Börringe s:n av Malmöhus län, kommer att hållas i Sturups skola, Börringe, fredagen den 22 januari 1965 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröres mark till Sturup 2, Rävstad 1 och Ebbesjö 1 i Börringe s:n. Därjämte beröres dikningsföretaget "62/2304 mtl nr 1 Sturup av år 1907".

Malmö den 8 januari 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g


över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sturup 1 m.fl. fastigheter i Börringe socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag
Skiftesgodemannen Lorentz Granqvist		
Sjölund 1,	Svedala	8/1 1965
Skiftesgodemannen Anders Jönsson,		
Lönebostället, Grönby,	Anderslöv	" "
Skolstyrelsens ordför. i Anderslöv,		
Köpmannen Knut Kamf,	"	" "
Lantbr. Ernst Persson, Sturup,	Börringe	" "
" Tore Persson, "	"	" "
" Arthur Magnusson, Sturup,	"	" "
" Oskar Andersson, "	"	" "
" Algot Billgren, "	"	" "
" Erik Ljunggren, "	"	" "
" Jöns Persson, "	"	" "
" Lennart Kristersson, Rävstahus,	"	" "
Handl. Valter Larsson, Sturup,	"	" "
Fröken Elvira Borg, "	"	" "
Herr Ingvar Malm, "	"	" "
" Kurt Hansson, "	"	" "
" Lennart Lundin, "	"	" "
Arr. Nils Arvid Nilsson, Rävstad,	"	" "
" Seved Werntoft, Werntofta gård, Klagstorp		" "
Greve Corfitz Beck-Friis, Börringe		
kloster,	Börringe	" "

Adressat	Adress	Avs. dag
Scoutkåren Gripen av Svenska Scoutför-		
bundet, Dammfrivägen 48 A,	Malmö V	8/1 1965
Herr Edvard Olofsson, Sturup,	Börringe	" "
Lantbr. Edvin Nilsson, Sturup,	"	" "

Malmö den 8 januari 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Förening

Härmed förenar vi oss med sökanden
 Per Edwin Nilsson i ansökan av den 6 oktober
 1954 angående rörläggning av öppet avlopp
 ingående i sturup diktning-företag 1907, samt
 yrka att företaget givas sådan omfattning
 att möjlighet till ändamålsenlig rör-
 läggning och brukning beröses oss till-
 höriga marker.

Börjinge den 22.11.1965

Erik Ljunggren Ernst Persson

Bevittnas

Arne Knickling

Arnolds Ljung

Vitsordas

Arne Knickling

Lars Olof Carlsson

Andersson


KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sturup 1 m.fl. fastigheter till Sturup 1 m.fl. fastigheter i Börringe socken av Malmöhus län kommer att hållas i Sturups skola, Börringe, fredagen den 18 juni 1965 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen beröres mark till Sturup 1, Rävstad 1 och Ebbesjö 1 i Börringe socken samt allm. vägen nr 794, delen Sturup-Nymölla.

Malmö den 4 juni 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g


över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sturup 1 m.fl. fastigheter i Börringe socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag
Skiftesgodemannen Lorentz Granqvist, Sjölund 1,	Svedala	4/6 1965
Skiftesgodemannen Anders Jönsson, Lönebostället, Grönby,	Anderslöv	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län, Box 4201,	Malmö 4	" "
Skolstyrelsens ordför. i Anderslöv, Köpmannen Knut Kamf,	Anderslöv	" "
Lantbr. Ernst Persson, Sturup,	Börringe	" "
" Tore Persson, "	"	" "
" Arthur Magnusson, "	"	" "
" Oskar Andersson, "	"	" "
" Algot Billgren, "	"	" "
" Erik Ljunggren, "	"	" "
" Jöns Persson, "	"	" "
" Lennart Kristersson, Rävstahus,	"	" "
Handl. Valter Larsson, Sturup,	"	" "
Fröken Elvira Borg, "	"	" "
Herr Ingvar Malm, "	"	" "
" Kurt Hansson, "	"	" "
" Lennart Lundin, "	"	" "
Arr. Nils Arvid Nilsson, Rävstad,	"	" "
" Seved Werntoft, Verntofta gård, Klagstorp		" "
Greve Corfitz Beck-Friis, Börringe kloster,	Börringe	" "

Adressat	Adress	Avs. dag
Rektor Curt Grahn,	Anderslöv	4/6 1965
Scoutkåren Gripen av Svenska Scout- förbundet, Dammfrivägen 48 A,	Malmö V	" "
Herr Edvard Olofsson, Sturup,	Börringe	" "
Lantbr. Edvin Nilsson, Sturup,	"	" "
" John Erik Larsson, Sturup,	"	" "

Malmö den 4 juni 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F U L L M A K T

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrätning angående torrläggning av marker till Sturup 1 m fl fastigheter i Börringe socken av Malmöhus län, som kommer att hållas i Sturups skola, Börringe, fredagen den 18 juni 1965 kl 0930, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 11 juni 1965

Vägförvaltningen i Malmöhus län



Carl Hörrdin

(*) $\mathcal{A} \in \mathcal{A}_1$ and $\mathcal{B} \in \mathcal{A}_2$ are $\mathcal{A}_1$ - and $\mathcal{A}_2$ -invariant, respectively.

On 11/15/1964, the following information was received from the Bureau of the Federal Bureau of Investigation, Washington, D.C.:

from the fact that the β phase is not stable at low temperatures.

2007年12月29日
 2007年12月29日

at 1000

Lantbruksingenjör
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö

26

Bilaga 10.


Till
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201

MALMÖ 4

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Sturups dikningsföretag år 1965 i Börringe socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmän väg nr 811, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

./. utdrag av utlåtandet samt kartsbild av profilritningen.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Allmän väg.

Malmö den 18 juni 1965.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Ingenjör

E Thoren

2.7.1965

VFM 51-652819

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66

MALMÖ Ö


Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Sturups dikningsföretag år 1965

Det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande
den 18 juni 1965 angående rubricerade företag, har granskats
utan erinran.

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar


Gösta Linder
Erik Thoren

AMG

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
BÖRRINGE SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Sturup 1:89, 1331/80640 mtl</u>							
Ernst Persson							
<u>Brukningsbåtnad B.</u>							52,54
Summa kronor							52,54
<u>Sturup 1:107.</u>							
Ernst Persson							
<u>Brukningsbåtnad B.</u>							318:27
Summa kronor							318:27
<u>Sturup 1:32, 11/768 mtl</u>							
Tore Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,15		5200	6000	800	120:-
"	2	0,23		5200	6000	800	184:-
Summa		0,38					304:-
<u>Brukningsbåtnad B.</u>							665:05
Summa kronor							969:05
<u>av 1:36</u>							
<u>Sturup av 1:33, /av 1:37, 1:38</u>							
Edvin Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	0,21		4000	6000	2000	420:-
"	4	0,16		3800	6000	2200	352:-
Övf		0,37					772:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf		0,37					772:-
Åker vinner ej båtnad	5	-		-	-	-	-
"	6	0,09		5200	6000	800	72:-
Betesmark	7		0,13	1900	3000	1100	143:-
"	8		0,04	1900	3000	1100	44:-
Åker	9	0,15		5600	6000	400	60:-
" vinner ej båtnad	10 & 11	-		-	-	-	-
"	12	0,12		3800	6000	2200	264:-
" vinner ej båtnad	13	-		-	-	-	-
"	14	0,06		3800	6000	2200	132:-
" vinner ej båtnad	15	-		-	-	-	-
"	16	0,07			6000	2200	154:-
"	17	0,09			6000	2200	198:-
Betesmark	18		0,11	500	1000	500	55:-
Summa		0,95	0,11				1894:-
<u>Brukningsbåtnad A</u>							4660:-
<u>Brukningsbåtnad B</u>							1313:60
Summa kronor							7867:60
<u>Sturup av 1:13</u>							
Kurt Hansson							
<u>Brukningsbåtnad B.</u>							22:52
Summa kronor							22:52
<u>Sturup av 1:25 och 1:46</u>							
Oskar Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Äng	19		0,13	500	1000	500	65:-
Åker	20	0,09		2000	3000	1000	90:-
"	21	0,05		2000	3000	1000	50:-
Äng	22		0,53	500	1000	500	265:-
Åker	42	1,03		2400	3000	600	618:-
Äng	43		0,05	500	1000	500	25:-
Summa		1,17	0,71				1113:-
<u>Brukningsbåtnad B</u>	31072	4025	1,88 ha				1079:40
Summa kronor	1650/2	4308	522				2192:40
<u>Sturup av 1:6</u>							
Algot Billgren							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	23	0,70		3600	5000	1400	980:-
"	24	0,52		500	1000	500	260:-
"	25	0,30		3100	5000	1900	570:-
"	26	0,33		3000	5000	2000	660:-
"	27	0,65		4100	5000	900	585:-
Äng	28		0,13	500	1000	500	65:-
Summa		2,50	0,13				3120:-
<u>Brukningsbåtnad B.</u>							2071:73
Summa kronor							5191:73
<u>Sturup av 1:6</u>							
Erik Ljunggren							
<u>Alstringsbåtnad</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	29	0,19		4100	5000	900	171:-
"	30	0,26		5000	6000	1000	260:-
Äng	31		0,14	500	1000	500	70:-
Summa		0,45	0,14				501:-
<u>Brukningsbåtnad A</u>							3020:-
<u>Brukningsbåtnad B</u>							482:21
Summa kronor							4003:21
<u>Sturup 1:27</u>							
Arthur Magnusson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	36	0,16		2500	3000	500	80:-
"	36 a	0,14		2700	3000	300	42:-
Mossäng	37		0,40	500	1000	500	20:-
Summa		0,30	0,40				142:-
<u>Brukningsbåtnad B</u>							375:31
Summa kronor							517:31
<u>Sturup 1:103</u>							
Edvin Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Mossäng	38		0,49	500	1000	500	245:-
Summa			0,49				245:-
<u>Brukningsbåtnad B.</u>							171:14
Summa kronor							416:14

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sturup 1:48, 1:49 och 1:102</u>							
Elvira Borg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	39	0,43		2400	3000	600	258
"	40	0,43		3500	4000	500	215
"	41	0,60		2200	3000	800	480
Summa		1,46					953:-
<u>Brukningsbåtnad B</u>							1303:09
Summa kronor							2256:09
<u>Sturup 1:101</u>							
Arthur Magnusson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Mossäng	44		0,09	500	1000	500	45:-
Åker	45	0,30		2400	3000	600	180:-
Summa		0,30	0,09				225:-
<u>Brukningsbåtnad B.</u>							238:70
Summa kronor							463:70
<u>Sturup 1:100</u>							
Jöns Edv. Olofsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	46	0,11		700	1000	300	33:-
Summa		0,11					33:-
<u>Brukningsbåtnad B.</u>							78:07
Summa kronor							111:07

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sturup 1:99</u>							
Scoutkåren Gripen							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	47	17		2700	3000	300	51:-
Summa		17					51:-
<u>Brukningsbåtnad B</u> =====							112:59
Summa kronor							163:59
<u>Sturup 1:51</u>							
Tore Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Mossäng	48		0,13,3	700	1000	300	40:-
"	49		2,34,-	700	1000	300	102:-
Summa			2,47,3				142:-
<u>Brukningsbåtnad B</u> =====							121:60
Summa kronor							263:60
<u>Sturup 1:50</u>							
Arthur Magnusson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Mossäng	50		0,17	700	1000	300	51:-
"	51		0,05	700	1000	300	15:-
Summa			0,22				66:-
<u>Brukningsbåtnad B</u> =====							189:16
Summa kronor							2155:16

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sturup 1:124 och 1:30</u>							
Arthur Magnusson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Mossäng	52		0,20	100	600	500	100
"	53		0,14	800	1000	200	28
Summa			0,34				128
<u>Brukningbåtnad B</u>							316:76
Summa kronor							444:76
<u>Sturup 1:125</u>							
Ingvar Malm							
<u>Brukningbåtnad B.</u>							58:55
Summa kronor							58:55
<u>Sturup 1:129</u>							
Jöns Persson							
<u>Brukningbåtnad B</u>							12,01
Summa kronor							12,01
<u>Revstahus nr 1</u>							
Corfitz Beck-Friis							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	34	0,25		5000	6000	1000	250:-
<u>Brukningbåtnad A</u>							5675:-
<u>Brukningbåtnad B</u>							376:21
Summa kronor							6301:21

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Revstahus nr 1</u>							
Corfitz Beck-Friis							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	35	0,20		5000	6000	1000	200:-
Summa		0,20					200:-
<u>Brukningsbåtnad A</u> =====							1850:-
<u>Brukningsbåtnad B</u> =====							149:22
Summa kronor							2199:22
<u>Revstahus nr 1</u>							
Corfitz Beck-Friis							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	35 a	0,09		5000	6000	1000	90:-
		0,09					90:-
<u>Brukningsbåtnad A</u> =====							3300:-
<u>Brukningsbåtnad B</u> =====							139:27
Summa kronor							3529:27
<u>Sammandrag för avdelning 1.</u>							
<u>Sturup 1:89, 1:107</u>							
Ernst Persson							370:81
<u>Sturup 1:32, 1:51</u>							
Tore Persson		0,38	0,47,3				1232:65
<u>Sturup av 1:13</u>							
Kurt Hansson							22:52
Övf.		0,38	0,47,3				1625:98

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf. <u>Sturup av 1:33, av 1:36,</u> <u>av 1:37, 1:38, 1:103.</u>		0,38	0,473				1625,98
Edvin Nilsson <u>Sturup 1:30, 1:50, 1:101,</u> <u>1:124, 1:27</u>		0,95	0,600				8283,74
Arthur Magnusson <u>Sturup 1:100</u>		0,60	0,950				1680,93
Jöns Edv. Olofsson <u>Sturup 1:99</u>		0,11					111,07
Scoutkåren Gripen <u>Sturup 1:125</u>		0,17					163,59
Ingvar Malm <u>Sturup 1:48, 1:49, 1:102</u>							58,55
Elvira Maria Borg <u>Sturup 1:25 och 1:46</u>		1,46					2256,09
Oskar Andersson <u>Sturup av 1:6</u>		1,17	0,710				2192,40
Algot Billgren <u>Sturup av 1:6</u>		2,50	0,130				5191,73
Erik Ljunggren <u>Sturup 1:129</u>		0,45	0,140				4003,21
Jöns Persson <u>Revstahus nr 1</u>							12,01
Corfitz Beck-Friis <u>Revstahus nr 1</u>		0,25					6301,21
Dens.		0,20					2199,22
Övf.		8,24	3,003				34079,73

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf.		8,24	3,003				34079,73
<u>Revstahus nr 1</u>							
Corfitz Beck-Friis		0,09					3529,27
<u>Ebbesjö nr 1</u>							
Dens.							3.-
Summa		8,33	3,003				37612.-
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Sturup 1:32</u>							
Tore Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	201	0,24		6000	800		192.-
"	202	0,62		6000	800		496.-
Summa		0,86					688.-
<u>Brukningsbåtnad A</u>							4160.-
Summa kronor							4848.-
<u>Sturup 1:89</u>							
Ernst Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	204	0,09		6000	800		72.-
Summa		0,09					72.-
<u>Sturup 1:108</u>							
Walter Larsson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sanitär båtnad</u>							400:-
Summa kronor							400:-
<u>Sturup 1:106</u>							
Lennart Lundin							
Möjlighet till bättre avlopp för tomt och byggnader	203	0,09		8000	2000		180:-
<u>Sanitär båtnad</u>							200:-
Summa		0,09					380:-
<u>Sturup 1:121</u>							
Walter Larsson							
<u>Sanitär båtnad</u>							400:-
Summa kronor							400:-
<u>Sturup 1:78</u>							
Anderslövs kommun							
<u>Sanitär båtnad</u>							400:-
Summa kronor							400:-
<u>Sturup 1:107</u>							
Ernst Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	205	0,11		6000	1000		110:-
"	206	0,25		6000	2200		550:-
"	207	0,15		6000	2200		330:-
Övf.		0,51					990:-

Lorentz Granqvist
Lorentz Granqvist

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Dikessträckan A-B-C</u>					
2+69=30+69= -31+95	126	Betongrör ø 525 armerade med 4 ringar	m	126	27:50	3465	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	126	16:-	2016	
31+95-33+25= =5+56	130	Betongrör ø 525 armerade med 4 ringar	m	130	27:50	3575	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	130	18:-	2340	
5+56-6+22	66	Betongrör ø 525 armerade med 4 ringar	m	66	27:50	1815	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	66	18:-	1188	
6+22-7+22	100	Betongrör ø 525 arm. med 4 r.	m	100	27:50	2750	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	100	13:-	1300	18449
<u>Tills.</u>	<u>422 m.</u>						
30+69=2+69		Inkoppling av den nya led- ningen i bef. brunn				50	
31+20 och 32+ +73		Brunn. ø 900, typr. B-5		2	130:-	260	
31+95, 33+75, 6+22, 7+22		Brunn. ø 1000 " B-2		4	300:-	1200	1510
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15%					2941
		<u>Summa kostnad</u>					22900

Övf.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Övf.					1440
9+14-9+18		Rörtrumma ø 700 mm (4 m)	st	1	200:-	200	
Röjning av träd och buskar						150	
Utplanering av jordvallar eller motsvarande, ersättning			m ³	540	0:75	405	755
Ersättning till ägaren för markåtgång genom dikets vidgning			m ²	160	0:30	48	48
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							357
		Summa kronor					2600
		<u>Dikessträckan E-F; Oskar Andersson.</u>					
11+39-13+13	174	Schaktning	m ³	260	2:50	650	
Tills.	174 m.						
12+67-12+71		Rörtrumma ø 700, 4 m.	st	1	200:-	200	
Röjning av träd och buskar						50	
Utplanering av jordvallar eller motsvarande, ersättning			m ³	260	0:75	195	1095
Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning till ägaren			m ²	50	0:30	15	15
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							190
		Summa kronor					1300
		<u>Dikessträckan F-G.</u>					
13+13-13+73	60	Schaktning	m ³	100	2:50	250	
13+73-15	127	Betongrör ø 450	m	127	16:70	2121	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	127	7:-	889	
Övf	187	Övf					3260

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
Övf.	187					3260	3260
15-16+06	106	Betongrör ø 450	m	106	16:70	1770	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	106	6:-	636	5666
<u>Tills.</u>	<u>293 m.</u>						
13+73		Ommurning, typr. O-1	st	1	150:-	150	
14+29,15+50, 16+06		Brunnar ø 700, typr. B-1	"	3	130:-	390	
Röjning av träd och buskar						20	
Utplanering av jordvallar eller motsvarande, ersättning			m ³	100:-	0:75	75	635
Ersättning till ägaren för markåtgång genom dikets vidgning			m ²	40	0:30	12	12
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							987
		<u>Summa kronor</u>					7300
		<u>Dikessträckan G-H.</u>					
16+06-16+71	65	Betongrör ø 400	m	65	15:50	1008	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	"	65	4:50	293	
16+71-17+50	79	Betongrör ø 400	st	79	15:50	1225	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	79	5:-	395	
17+50+18+11	61	Betongrör ø 400	m	61	15:50	946	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m	61	7:50	458	4325
<u>Tills.</u>	<u>205 m.</u>						
16+71		Brunn ø 800 typr. B-2	st	1	160:-	160	
		Övf				160	4325

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Övf.				160	4325
17+37		Brunn ø 700 typr. B-1	st	1	130:-	130	290
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							
c:a 15 %							685
		Summa kronor					5300
		<u>Dikessträckan H-I</u>					
18+11-18+75	64	Betongrör ø 400 med gummrings- tätning	m	64	24:50	1568	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörskar- varna och återfyllning	m	64	6:50	416	
18+75-19+13	38	Betongrör ø 400 med gummi- ringstätning	m	38	24:50	931	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörskar- varna och återfyllning	m	38	10:-	380	
19+13-19+24	11	Ombyggnad av trumma med 500 mm (20") vägrör genom allm. vägen nr 794 med anslutnings- brunn vid trummans uppströms- sida. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län				-	-
19+24-20+30	106	Betongrör ø 400	m	106	15:50	1643	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, återfyllning	m	106	4:50	477	5415
<u>Tills. 219 m.</u>							
		Övf.					5415

[illegible]

ARBETSBESKRIVNINGAllmänna bestämmelser.

- 1/ Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. nedanstående skall iakttagas.
- 2/ Innan grävningsarbetet påbörjas skall byggherren såväl som entreprenör förvissa sig om huruvida området korsas av telefon- och elkablar eller andra dolda ledningar. Vederbörande ägare eller verk underrättas och utstakning av ledningarnas läge begäres och utföres. Entreprenören skall i god tid underrätta vederbörande om tidpunkten, då entreprenadarbeten komma att utföras, som beröra allm. och enskilda vägar, tele-kraft-vattenledningar o.d. Av dessa intressenter lämnade anvisningar för arbetenas bedrivande vid eller förbi ovannämnda anläggningar skola noga följas.
- 3/ Betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för S-märkta lantbruksrör av betong. Rör genom vägar skola uppfylla gällande av Svenska Kommunaltekniska föreningens antagna normalbestämmelser för betongrör.
- 4/ Tegelrör skola uppfylla bestämmelserna enligt "Svensk Standard för dräneringsrör av tegel".
- 5/ Vid förekomst av träd och (eller) buskar inom öppet avlopps föreskrivna sektion skall avverkning och rothuggning av dessa utföras. Träd och buskar vars rötter kunna befaras intränga

i rörledning skola likaledes undanröjas. Där av särskilda skäl växtligheten avses att bibehållas må tätning av skarvarna ske med gummiringar eller bituminösa fogband. Härvid kräves specialtillverkade rör. Därest gång och arbete med grävmaskin påkallar röjning vid sidan om avloppet, må röjning på gångsidan ske i erforderlig omfattning. Avröjd vegetation upplägges i regel från den sida varifrån röjning skett och upplägges utanför samt intill uppschaktad jordvall. Borttransport skall ske i de fall kostnadsförslaget så anger.

- 6/ Vattnet i avloppen får under tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande mark eller byggnation skadas. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 7/ För den händelse det visar sig nödvändigt med förstärkningsarbeten skall entreprenören omedelbart underrätta byggherren och dennes kontrollant.

Bestämmelser för rörledningar.

- 1/ Rörledning skall utföras i absolut rak sträckning mellan brunnar och rörut- eller inlopp, där ej annat angives på profilritningen.
- 2/ Om rörgrav gräves för djupt, skall underfyllnad med grus (ej jord) ske i erforderlig omfattning. Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ Där man kan befara sättningar i det bärande underlaget för rören skall förstärkning av grunden ske. Därest kostnadsförslaget icke anger dylik förstärkning skall byggherrens anvisningar därom ovill-

korligen inhämtas och verkställas.

- 4/ Rör få icke nedläggas förrän de blivit godkända av byggherren eller dennes kontrollant. Före provningen skola samtliga rör av viss dimension vara levererade på arbetsplatsen. Entreprenören skall förvissa sig om att i det levererade rörpartiet icke finnas rör med skador, som kunna upptäckas vid okulärbesiktning, innan begäran om provtagning skriftligen ingives till byggherren.
- 5/ Läggnings av en rörledning bör ske i vattenfri rörgrav. Detta gäller särskilt där tätning av rörskarvarna föreskrives.
- 6/ Innan rörledning täckes skall den godkännas av byggherren eller dennes kontrollant. Om risk finnes för att rörledningen skall rubbas eller skadas genom jordflytning, rasjord med sten el. dyl. får återfyllning dock ske i samband med rörens laggnings efter av byggherren eller dennes kontrollant meddelad arbetsordning.
- 7/ Höljning å rör skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga genom bankning till minst 0,5 m. fast mått ovan rör överkant. Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 8/ Fyllningen får icke innehålla sten upp till 0,3 m. över rörsträngens hjässa. Däröver få stenar förekomma under förutsättning att de inte väga mera än 6 kg och icke komma på mindre inbördes fritt avstånd än 0,3 m. Rörgraven skall återfyllas så försiktigt, att ledningen icke skadas. Särskilt på ömse sidor om rören skall fyllningen packas väl så att sättningar förhindras. Om återfyllningen skall ske med maskin,

får detta icke ske så, att massorna falla fritt ner på ledningen, utan dessa skola återföras på sådant sätt att de längs en naturlig rasvinkel glida ner i avloppet. Vid maskinhöljning må en representant för företaget närvara.

- 9/ Betongrör eller brunnsringar för brunnar skola uppfylla Kungl. Lantbruksstyrelsens fordringar för "S"-märkta lantbruksrör. Brunnarna skola utföras enligt till förslaget hörande typritningar och föreskrifter. Till övre brunnsring vid en brunnsdiameter av 1000 mm eller däröver bör lämpligen användas ett icke cylindriskt rör med en generatris vertikal, konrör med ensidig lutning, för att underlätta nedstigning. Konrörets övre diameter vid brunn med 1000 mm utgör 600 mm.
- 10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill eller inom ett avstånd av 5 m. från brunnen, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen. Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd än 5 m. skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören enl. skriftlig överenskommelse. Kopplingar till brunnen av tegelrörsledningar skall ske medelst betongrör, vilket fästes vid brunnen med cementbruk.
- 11/ Brunn skall grundläggas på fast underlag och utföras med botten av betong. Denna skall vara igjuten nedersta brunnsdelen innan den nedsättes. Brunnen får dock även sättas på lös betongbotten utförd med fals, så att brunnsringen ej kan förskjutas i sidled.
- 12/ Förstärkning av avlopp vid rörmynning skall ske enligt typritning och därest den utföres av sten lägges denna i ordnade förband och ej av mindre dimension än 0,20x0,35x0,50 m. Sammanfogning utföres med cementbruk 1:2,5.
- 13/ Där rörlednings sträckning följer befintligt öppet avlopp skall

detta igenplaneras till 0,8 m. höjd, fast mått, ovan rörens överkant. Jordmassor erhålles genom avplaning av jord å ömse sidor om avloppet, varvid mulljorden först undanföres för att utgöra sista delen av igenfyllningen. Planeringen skall ske så att jordbruksredskap och traktorer kunna köra obehindrat å det bearbetade området. Där rörledningen icke följer gammalt avlopp, skall även detta igenfyllas på sådant sätt att jordbruksredskap kunna köra obehindrat över avloppet.

Bestämmelser för öppna avlopp.

- 1/ Avloppets sträckning skall utföras rak mellan i förslaget fastställda brytpunkter. Kurvor och krökar skola avrundas väl.
- 2/ Entreprenören skall före arbetenas igångsättande överenskomma med byggherren angående på vilken sida om avloppet, som grävmaskin skall arbeta och upplägga schaktmassa och avröjd vegetation.
- 3/ Schaktmassor får icke uppläggas inom gammal avloppssektion, på väg eller i tillstötande diken.
- 4/ Schaktmassor skola uppläggas, så att minst 1 m. frikant lämnas mellan avloppet och jordvallen. Jordvallarna få ej givas brantare lutning än 1:1 mot avloppet. Större stenar, mansbörda och däröver, som förekomma bland schaktmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen utanför och intill övriga massor. Avröjda buskar och träd skola uppläggas utanför och intill jordvallarna. Öppningar skola lämnas i jordvallarna på minst var 50:e m. och dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet kan fritt avrinna till avloppet.
- 5/ Vid förstoring eller underhåll av avlopp, som går i rågång, skall schaktmassa i möjligaste mån fördelas lika å båda sidor om avloppet.

- 6/ Raserade stödmurar av sten återuppföres, varvid tillses, att uppläggningsen sker med goda förband.
- 7/ Finnes stängsel utmed avloppet, skall entreprenören anmoda markägaren eller arrendator att borttaga detta om så erfordras. Borttages det oaktat ej stängslet, äger entreprenören att borttaga detta genom egen försorg och upplägga materialet, så att höljning icke sker vid schaktningen.
- 8/ Rörledningsmynningar och förstärkningsarbeten i avloppet skola genom entreprenörens försorg utmärkas, så att de kunna iakttagas från grävmaskin, till förhindrande av skadegörelse vid grävningen.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixpunkt. = + 63,40 m.

Jordfast sten belägen i gräns mellan Revstahus 1 och Sturup 1:6, sekt. 7+22, å högra sidan c:a 12 m. från dikeskanten. Fixpunkten utmärkt med kors (+).

Fixpunkt. = + 62,39 m.


Jordfast sten, 4 m. söder om sekt. 12+58, 1 m. öster om gräns mellan fast. Sturup av 1:46 och Sturup 1:103. Fixpunkten utmärkt med järndubb.

Fixpunkt = + 65,885 m.

Sturups skolhus, c:a 30 m. från sekt. 19+13. Fixpunkten utmärkt med järndubb å norra gaveln, NÖ knuten.

Sturup den 18 juni 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till-
hörande Sturup nr 1 m.fl. fastigheter
i Börringe socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 juni 1959 har under-
tecknad, förrättningsman, förordnats handlägga ifrågavarande sy-
neförrättning avseende torrläggning av mark. Laga hinder har ej
anmälts och ej heller har sådant hinder kunnat utrönas av för-
rättningsmannen. Företaget avser dikning och har handlagts en-
ligt gällande bestämmelser för sådant företag. Dikningsföretaget
berör marker tillhörande Sturup nr 1, Rävstad nr 1 och Ebbesjö
nr 1 i Börringe socken. Dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G ingå i dik-
ningsföretaget "62/2304 mtl nr 1 Sturup år 1907".

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretagets läge framgår av bifogad översiktskarta.

Dikningsföretaget tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90.

Förslaget omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G och G-H-I.
Av bifogad karta och profil framgår avloppens sträckning, dimen-
sioner och läget för de brunnar, som skola utföras enligt upp-
rättade typritningar.

Nederbördsområdet har fastställts genom undersökningar på
marken och med beaktande av tillgängligt kartmaterial.

Avrinningen har beräknats till 1,0 liter per sekund och hektar
åker.

Mom. 3. Broar och trummor.Allmän väg.

Mellan sektionerna 19+13 och 19+24 av dikessträckan H-I korsar avloppet allmänna vägen nr 811. I korsningspunkterna finnes för närvarande en trumma av betongrör $\varnothing$ 375. Då denna ej utförts med erforderlig dimension och till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst $\varnothing$ 500 mm inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 62,03 m. och vid uppströmssidan på höjden + 62,07 m. Brunnar med $\varnothing$ 800 mm inre diameter och med 500 mm slamrum skola utföras vid trummornas ändpunkter. Arbetet med trumman jämte en brunn skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Material till trumman jämte en brunn skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på flera ställen ägovägar och bruksvägar.

Där de nya dikessträckorna A-B-C-D och F-G-H-I skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem. Dikessträckan D-E-F utföres som öppet avlopp. Vid sekt. 9+14 och 12+67 omlägges trummorna med $\varnothing$ 700 mm betongrör och till en längd av 4 m. för varje trumma.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, har beräknats till 55300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad A och B, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Med brukningsbåtnad A avses värdet av de fördelar, som vinnes genom förbättrad arrondering m.m. och med brukningsbåtnad B värdet av de fördelar, som uppstå genom minskad driftskostnad, då underhållet blir avsevärt förbilligat.

Under beteckningen sanitär båtnad har förrättningsmannen uppskattat båtnaden av bättre avloppsmöjligheter från tomter och byggnader.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har såsom framgång av omstående uppställning utredning verkställt, som visar, att före-

taget skall uppdelas i avdelningar 1 och 2.

Sträckan	Båtnad	Egen kostnad	Egen rel.kostn.	Rel.kostn.	Avd.
A-B-C-D-E- -F-G	37612 <i>25,5</i>	42900	1,140593	1,140593	1
G-H-I	12198 <i>24,5</i>	12400	1,01656	1,01656	2
	49810	55300	1,110218	1,110218	1+2

Särskilda kostnadsfördelningslängder har upprättats och bifogas detta utlåtande, bil. Da och Db. I kolumn 5 av bil. Da angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas.

För dikningsföretagets framtida underhåll har kostnadsfördelningslängden, bil. Db upprättats. I kol. 5, 6 och 7 har angivits procenttalen, efter vilka framtida underhållet på resp. dikessträckor A-B - C-D, D-E-F-13+73 och dikessträckan 13+73-G-H-I skola fördelas.

Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kart-

verks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså utföras i överensstämmelse med upprättat förslag och med beaktande av de bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan det samma påbörjas.

- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna förfföretagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn ⁵⁻⁷ av kostnadsfördelningslängden, bil. Db.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar får tillkopplas i de brunnar, som skola

utföras. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företags avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 3 ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verificationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga.

för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Sturups dikningsföretag år 1965. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 99,62 kronor. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kr för tusen av förbättringsvärdet för vars och ens mark.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.


Sturup den 18 juni 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör





Lorentz Granqvist
Anders Jönsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. m. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			~~för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor~~	~~för samfällig- heten beräknad kostnad kronor~~	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Avdelning 1.</u>						
BÖRRINGE SOCKEN						
<u>Sturup 1:89, 1:107</u>						
Ernst Persson	S	370:81			0,986	
<u>Sturup 1:32, 1:51</u>						
Tore Persson	S	1232:65			3,277	
<u>Sturup av 1:13</u>						
Kurt Hansson		22:52			0,060	
<u>Sturup av 1:33, av 1:36, av 1:37, 1:38, 1:103</u>						
Edvin Nilsson	S	8283:74			22,024	
<u>Sturup 1:30, 1:50, 1:101, 1:124, 1:27</u>						
Arthur Magnusson		1680:93			4,469	
<u>Sturup 1:100</u>						
Edvard Olofsson		111:07			0,295	
<u>Sturup 1:99</u>						
Scoutkåren Gripen		163:59			0,435	
<u>Sturup 1:125</u>						
Ingvar Malm		58:55			0,156	
<u>Sturup 1:48, 1:49, 1:102</u>						
Elvira Borg		2256:09			5,998	
<u>Sturup 1:25 och 1:46</u>						
Oskar Andersson		2192:40			5,829	
<u>Sturup av 1:6</u>						
Algot Billgren		5191:73			13,803	
trpt		21564:08			57,332	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			~~för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor~~	~~för samfällig- heten beräknad kostnad kronor~~	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt		21564:08			57,332	
<u>Sturup av 1:6</u>						
Erik Ljunggren	S	4003:21			10,644	
<u>Sturup 1:129</u>						
Jöns Persson		12:01			0,032	
<u>Revstahus nr 1</u>						
Corfitz Beck-Friis		6301:21			16,753	
<u>Revstahus nr 1</u>						
Dens.		2199:22			5,847	
<u>Revstahus nr 1</u>						
Dens.		3529:27			9,384	
<u>Ebbesjö nr 1</u>						
Dens.		3:-			0,008	
Summa		37612:-			100:-	
<u>Avdelning 2.</u>						
BÖRRINGE SOCKEN						
<u>Sturup 1:22</u>						
Tore Persson	S	4848:-			39,745	
<u>Sturup 1:89</u>						
Ernst Persson	S	72:-			0,590	
<u>Sturup 1:108</u>						
Walter Larsson		400:-			3,279	
<u>Sturup 1:106</u>						
Lennart Lundin		380:-			3,115	
trpt		5700:-			46,729	



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt		5700:-			46,729	
<u>Sturup 1:121</u>						
Walter Larsson		400:-			3,279	
<u>Sturup 1:78</u>						
<u>Anderslövs kommun</u>	S	400:-			3,279	
<u>Sturup 1:107</u>						
Ernst Persson	S	5698:-			46,713	
<u>Summa</u>		12198:-			100:-	
Sturup den 18 juni 1965.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
						
Lorentz Granqvist						
						
Anders Jönsson						
Gode män						

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
BÖRRINGE SOCKEN				Framtida un- derhåll di- kessträckan A-B-C-D	Dikes- str. D-E-F- 13+73	Dikes- str. 13+73-G- -H-I.
<u>Avdelning 1.</u>				%	%	%
<u>Sturup 1:89, 1:107</u>						
Ernst Persson	S			0,986	2,18	-
<u>Sturup 1:32, 1:51</u>						
Tore Persson	S			3,277	6,39	-
<u>Sturup av 1:13</u>						
Kurt Hansson				0,060	0,13	-
<u>Sturup av 1:33, av 1:36,</u>						
<u>av 1:37, 1:38, 1:103</u>						
Edvin Nilsson	S			22,024	17,18	-
<u>Sturup 1:30, 1:50, 1:101,</u>						
<u>1:124, 1:27</u>						
Artur Magnusson				4,469	8,81	-
<u>Sturup 1:100</u>						
Jöns Edv. Olo sson				0,295	0,59	-
<u>Sturup 1:99</u>						
Scoutkåren Gripen				0,435	0,86	-
<u>Sturup 1:125</u>						
Ingvar Malm				0,156	0,35	-
<u>Sturup 1:48, 1:49, 1:102</u>						
Elvira Maria Borg				5,998	11,44	-
<u>Sturup 1:25 och 1:46</u>						
Oskar Andersson				5,829	10,75	-
<u>Sturup av 1:6</u>						
Algot Billgren				13,803	21,79	-
trpt				57,332	80,47	-

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad ~~XXXXX~~ %	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt				57,332	80,47	
<u>Sturup av 1:6</u>						
Erik Ljunggren	S			10,644	-	-
<u>Sturup 1:129</u>						
Jöns Persson				0,032	-	-
<u>Revstahus 1</u> (fig. 139-149)						
Corfitz Beck-Friis				16,753	-	-
<u>Revstahus 1</u> (fig. 151-158)						
Corfitz Beck-Friis				5,847	-	-
<u>Revstahus 1</u> (fig. 159-163)						
Corfitz Beck-Friis				9,384	-	-
<u>Ebbesjö 1</u> (fig. 164-165)						
Corfitz Beck-Friis				0,008	-	-
Summa				100,000		
<u>Avdelning 2.</u>						
<u>Sturup 1:36-38, 1:33</u>						
Edvin Nilsson	S					27,64
<u>Sturup 1:32</u>						
Tore Persson	S				2,71	10,04
<u>Sturup 1:89, 1:107</u>						
Ernst Persson	S				10,60	39,26
<u>Sturup 1:108, 1:121</u>						
Walter Larsson					3,15	11,68
trpt					96,93	88,62

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad ~~kronor~~ %	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt					96,93	88,62
<u>Sturup 1:106</u>						
Lennart Lundin					1,50	5,54
<u>Sturup 1:78</u>						
Anderslövs kommun	S				1,57	5,84
<u>Summa</u>					100,00	100,00
Sturup den 18 juni 1965. I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör  Lorentz Grangvist  Anders Jönsson Gode män						

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7






Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.


Sektion A-A.



Sektion B-B.




Sektion A - A




Sektion B - B

→ A



Sektion C - C

→ A



U.S.P. 8

Plattjärn
25 x 10 c/c 150


d 2 =

Skala 1:50
Mått i mm.

Typritning 0-1

Ommurning.

Sektion A-A.



Stensättning. Utföres
av stenar med en
minsta dimension
om 450x350x150.

Sektion B-B.

