


+ Fp. + 25,12 m.



FÖRSLAG TILL

SÖDERVIDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

I Södervidinge o. Dags-
torps

SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1965

{ SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

Lantbruksingenjör


Lantbruksingenjör

(TITEL)

ART. L. R. N. ST. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1665 M - 2 ★ 2216



Längdmätning	20	+96	+92	+90+20	+30+50	+85	50	+50	+61	7	+50	8	+50	9	+50+60	10	+50	11	+50	+72	20	+96	+50	2	+50	+76
Bottenläge	14,80	15,28		16,34	16,88			17,11	17,28						20,00	20,40		21,43			15,40					16,24
Lutning ‰		5,0				1,0						8,0					6,0				4,0					
Utförande	Täckt avlopp av betongrör							Täckt avlopp av betongrör																		
Dimension i mm.	400						450					400					375							150		
Fixp. Nederb.omr.	88					82			75			Fp.+ 25,12 m.			Fp.+ 21,73	64					60					
Brunnar	0-4	B-2 Ø 700	B-2 Ø 700	B-2 Ø 700	B-2 Ø 1200	B-2 Ø 1200	B-2 Ø 800	B-2 Ø 800	B-2 Ø 800	B-2 Ø 800	B-2 Ø 700		B-2 Ø 700	B-2 Ø 700	B-2 Ø 700	B-2 Ø 600		B-2 Ø 600	B-2 Ø 700	B-5 Ø 600				B-2 Ø 600		

Förslag till
SÖDERVIDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965
Uppr. år 1965 i samband med
syneförrättn. enl. vattenlagen
Lantbruksingenjör
Lantbruksingenjör

Ritad av
B.H.
Skala
längd 1: 4000
höjd 1: 100
sektion 1:

Socken
Södervidinge o. Dagstorp
Län
Malmöhus
Granskad av
Antal ritn. 2
Ritn. nr 2
Lantbruksnämndens arkivnr
1665 M - 2 * 2216

M - 2 ★ 2216

Handlingar
till

SÖDERVIDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965
i Södervidinge och Dagstorps s:r
Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1965 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

~~1665~~

Handlingar
till
SÖDERVIDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965
i Södervidinge och Dagstorps s:r
Malmöhus län
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1965 av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilagor 1-8		" 7-16
Värderingslängd	bil. A	" 17-22
Kostnadsförslag	" B	" 23-25
Arbetsbeskrivning	" C	" 26-29
Utlåtande	" D	" 30-38
Kostnadsfördelningslängd	bil. Da	" 39-40.
Typritn. B-2	" E	" 41
" 0-4	" F	" 42.

Härtill hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Protokoll, fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen
avseende torrläggning av mark till-
hörande Södervidinge 7:1 m.fl. fastig-
heter i Södervidinge och Dagstorps s:r,
Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen
förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade
genom i ortstidningen den 10 augusti 1965 införd kungörelse
(bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas torsdagen den
26 augusti 1965 kl. 9,30 i Södervidinge skola, Södervidinge.

Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser
om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats in-
ställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemän-
nen Ivar Olsson, Södervidinge och Erik Nilsson, Teckomatorp,
varjämte följande sakägare infunnit sig:

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Erik Thorén
enl. fullm. bil. 4

Hälsovårdsnämnden i Teckomatorps kommun genom Gustaf Nilsson
och ^{vice} som/ordförande i pastoratskyrkorådet.

Lantbr. Ove Nilsson

" Kai B. Nilsson

" Bror Strid

" Årad Ågård

" Frans Malmgren

" Emil Persson

" Stig Friberg

" Sten Nilsson

Lantbr. Algot Jönsson

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Önskade samtliga berörda att åtgärder skulle vidtagas.

Ansåg dock E. Eskla och E. Persson, att de inte hade någon nytta av dikningen, då deras marker avvattnades till annat dike.

§ 6.

Eventuell sänkning av vattenståndet i branddammen hade man från brandstyrelsens sida intet att erinra emot.

§ 7.

Förenade sig Kai B. Nilsson och Algot Jönsson med sökanden, bil. 5.

§ 8.


Önskade Sten Nilsson och Frans Malmgren att förslag till kloakledning och reningsbrunn skulle projekteras för deras fastigheter och anslutning ske till det planerade dikningsföretaget.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 24 september 1965 kl. 9,30.

Södervidinge den 26 augusti 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Ivar Olsson


Erik Nilsson

Gode män

Den 24 september 1965 inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ivar Olsson och Erik Nilsson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom~~

Hälsovårdsnämnden i Teckomatorps kommun genom

Gustaf Nilsson

Ove Nilsson

~~Kai B. Nilsson~~

Årad Ågård

Frans Malmgren

~~Emil Persson~~

N. Skrävlinge m.fl. församl. pastorat genom

Kyrkoherde J.E. Thomell och nämndeman Nils Vigre.

Stig Friberg

~~Sten Nilsson~~

Algot Jönsson

~~Knut Andersson~~

~~Janis Supstik~~

~~Evald Eskla~~

~~Helge Bengtsson~~

~~Hans Magnusson~~

(Martina Fält) ny ägare Alf Håkansson

§ 10.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da- med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill som ordf. Ove Nilsson, Algot Jönsson, Bror Strid.

Till revisorer utsågos J.E. Thomell och Årad Ågård.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 180:- kronor, vilket förskotterats av Ove Nilsson.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Ove Nilsson med 72:- kronor.

Godemännens arvoden uppgingo till 255:- kronor, vilket betalades av Ove Nilsson.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen avsänt skrivelse till Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 6-8.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar över-sändas till Ove Nilsson, Södervidinge, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.
x)

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upp-

§ 18.

x) Hade Ågård inga ersättningsanspråk.

§ 19.

Skulle Brandstyrelsen ombesörja att egna ledn. lades till den befintliga brandbrunnen.

löstes.

Södervidinge den 24 september 1965.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör




Ivar Olsson



Erik Nilsson

Gode män



Dnr III M9 2 64


1665


R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom,
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning före-
taga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om
detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 mars 1964.


På länsstyrelsens vägnar:


B. Ulmén


Erik Appelberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Södervidinge socken(-nar) av Malm. län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av ett öppet avlopp

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Södervidinge

Meddelanden om förrättningen ställes till Pastoratskyrkorådets ordf.

kyrkoh. John-Erik Thomell, Södervidinge 0412/ 30186

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Södervidinge den 14 maj 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Norra Skrävlinge pastorats för fastigheten Södervidinge 7:4 mfl. kyrkoråd

» »

» »

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453


KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Södervidinge nr 7 m.fl. fastigheter i Södervidinge och Dagstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Södervidinge skola, Södervidinge, torsdagen den 26 augusti 1965 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Södervidinge nr 5, 7, 8 och 10, Särslöv 1 och 4 i Södervidinge socken, Dagstorp nr 1 och 5 i Dagstorps socken, dels allmänna vägen nr 108 å delen Södervidinge-Norrvidinge, dels dikningsföretaget Särslöv och Södervidinge m.fl. år 1919.

Malmö den 9 augusti 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Södervidinge nr 7:1 m.fl. fastigheter i Södervidinge och Dagstorps socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag.
Skiftesgodemannen Ivar Olsson,		
Södervidinge 11,	Södervidinge	6/8 1965
Skiftesgodemannen Nils Vigre,		
V. Carlsnäs,	Teckomatorp	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,		
Box 4201,	Malmö 4	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,		
Fack,	Malmö 1	" "
Hälsovårdsnämnden i Teckomatorps k:n	Teckomatorp	" "
N.Skrävlinge m.fl. församl. pastorat,		
Södervidinge prästgård,	Södervidinge	" "
Lantbr. Ove Nilsson	"	" "
" Kai B. Nilsson, Söderv.5:2,10:2	"	" "
" Bror Strid, Särslöv 4:16	"	" "
" Årad Ågård, " 1:6	"	" "
Trädg.mäst. Knut Anders-		
son, Söderv. 5:3	"	" "
Trädg.mäst. Janis Supstik, " 5:7	"	" "
" " Evald Eskla, Dagstorp 1:14	"	" "
Lantbr. Frans Malmgren, Söderv. 5:20	"	" "
" Emil Persson, Dagstorp 5:22,		
" 5:24,	"	" "
" Stig Friberg, " 5:21	"	" "

Adressat

Adress

Avs. dag.

Lantbr. Sten Nilsson,	Dagstorp 1:17			
	Söderv. 5:29	Södervidinge	6/8	1965
" Helge Bengtsson	" 5:19	"	"	"
" Hans Magnusson	" 5:22	"	"	"
Fru Martina Fält	" 5:5	"	"	"
Lantbr. Algot Jönsson	" 8:2	"	"	"


Skiftesgodemannen Erik Nilsson

Gränsbo,

Teckomatorp 18/8 "

Malmö den 18 augusti 1965.

I tjänsten:




Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F U L L M A K T

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Erik Thorén, att vid syneförrättning torsdagen den 26 augusti 1965 kl 0930 i Södervidinge skola, Södervidinge, angående torrläggning av marker till Södervidinge nr 7 m fl fastigheter i Södervidinge och Dagstorps socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Vägförvaltningen i Malmöhus län



Harald Ekström

THEORY

At the beginning of the 19th century, the theory of the atom was developed. It was assumed that matter is made up of small particles called atoms. These atoms are in constant motion and collide with each other. The theory of the atom was further developed by the discovery of the electron and the proton. It was found that atoms are made up of a central nucleus containing protons and neutrons, and a cloud of electrons surrounding it. The theory of the atom was further developed by the discovery of the neutron and the positron. It was found that neutrons are made up of three quarks, and positrons are the antiparticles of electrons. The theory of the atom was further developed by the discovery of the gluon and the photon. It was found that gluons are the carriers of the strong force, and photons are the carriers of the electromagnetic force. The theory of the atom was further developed by the discovery of the Higgs boson. It was found that the Higgs boson is responsible for giving particles mass.

At the end of the 19th century, the theory of the atom was developed.

At the end of the 19th century, the theory of the atom was developed.

At the end of the 19th century, the theory of the atom was developed.

Förering

Härmed förmedlar vi oss med väskan
 om Skuttlings postkonti kyrkor i dess
 ansökan om laga synfästning för
 delning på följande Södra viding 7'
 och yrka att fästningen utstärkas
 till jämvel om fulla rika följande

Södra viding 10²

Kaj B Nilsson

Algot Jönsson
 Algot Jönsson

Södra viding 8²

Kaj B Nilsson

Besittning

Seuer Knudsen Knut Nilsson

Vits or Las

Seuer Knudsen
 Toas Olsson
 Mikael Nilsson.

29.9.1965

Bilaga 6.

14

LANTBRUKSINGENJÖREN
Lundavägen 66 A,
Malmö Ö. tel.934580


Till
Vägförvaltningen i Malmöhus län

MALMÖ

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Södervidinge dikningsföretag år 1965 i Södervidinge och Dagstorps socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats.

Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägen nr 108, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Södervidinge dikningsföretag år 1965Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 4+20 och 4+30 korsar avloppet allmänna vägen nr 108. I korsningspunkterna finnes för närvarande trumma av betongrör ø 1000 mm.


Trumman är tillräckligt stor samt har grundlagts till erforderligt djup, varför den bibehålles. Brunnar med 1200 mm inre diameter och med 500 mm slamrum skola utföras vid trummans ändpunkter.

Brunnen nedströms vid 4+20 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Uppströmsbrunnen vid 4+30 utföres och bekostas av dikningsföretaget.

=====

Södervidinge den 24 september 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Ingenjör

L-O Larsson

4.10.1965

VFM 51-653867

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66 A

MALMÖ Ö

Edert tjänsteställe, handläggare


Edert meddelande

Söddervidinge dikningsföretag år 1965

Det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande den 24 september 1965 angående rubricerade företag, har granskats utan erinran. Dock förut-sätter vägförvaltningen, att brunnarna vid trummans ändpunkter utföres med vertikalt ytvattenintag för-sett med galler.

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar

Enligt uppdrag


Lars-Olov Larsson

AMG

Postadress

Fack 4201, Malmö 4

Gatuadress

Stora Nygatan 29

Telefonadress

040 — 724 70

Postgirokonto

18 29 12



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
AVDELNING 1.							
DAGSTORPS SOCKEN							
<u>Dagstorp 1:14, 1/64 mtl</u>							
Evald Eskla							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	1	0,14		9000	10000	1000	140
		0,14					140
<u>Brukningbåtnad A</u> =====							240
Markvinst							80
<u>Summa kronor</u>							460
<u>Dagstorp 1:17, 1/128 mtl</u>							
Sten Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	2	0,18		9000	10000	1000	180
		0,18					180
<u>Brukningbåtnad A</u> =====							240
" B							50
Markvinst							80
<u>Summa kronor</u>							550
SÖDERVIDINGE SOCKEN							
<u>Särslöv 4:16, 39/160 mtl</u>							
Bror Strid							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	3	0,90		7000	10000	3000	2700
"	4	1,10		7000	10000	3000	3300
övf.		2,00					6000

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
övf.		2,10					6000
<u>Brukningsbåtnad A</u>							480
" B							800
Markvinst							160
<u>Summa kronor</u>							7440
<u>Södervidinge 5:7, 1/96 mtl</u>							
Janis Supstik							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	5	0,05		9000	10000	1000	50
"	6	0,25		8500	10000	1500	375
		0,30					425
<u>Brukningsbåtnad B</u>							200
<u>Summa kronor</u>							625
<u>Södervidinge 5:19, avs.</u>							
Helge Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	7	0,10		7000	10000	3000	300
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							50
<u>Summa kronor</u>							350
<u>Södervidinge 5:22, avs.</u>							
Hans Magnusson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	8	0,03		9000	10000	1000	30
"	9	0,03		7600	"	2400	72
övf.		0,06					102

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
övf.		0,06					102
Åker	10	0,14		6000	10000	4000	560
"	11	0,03		4000	10000	6000	180
		0,23					842
<u>Brukningsbåtnad A</u>							300
" B							250
Markvinst							100
<u>Summa kronor</u>							1492
<u>Södervidinge av 5:3</u>							
Knut Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	12	0,52		2000	10000	8000	4160
"	13	0,78		4000	"	6000	4680
"	14	0,28		6600	"	3400	952
"	15	0,27		9000	"	1000	270
		1,85					10062
<u>Brukningsbåtnad A</u>							450
" B							1250
Markvinst							250
<u>Summa kronor</u>							12012
<u>Södervidinge 5:2, 7/48 mtl</u>							
Kai B. Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	16	0,42		6000	10000	4000	1680
"	17	0,20		7400	"	2600	520
"	18	0,15		9000	"	1000	150
		0,77					2350
övf.							2350

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningssåtnad B</u> =====							2350
							400
							2750
<u>Södervidinge 7:1, 1 mtl</u> Norra Skrävlinge pastorat <u>Alstringsåtnad</u> =====							
Åker .	19	0,04		9000	10000	1000	40
"	20	0,04		6600	"	3400	136
"	21	0,16		4000	"	6000	960
"	22	0,95		2000	"	3000	7600
"	23	0,03		6600	"	3400	102
"	24	0,66		4000	"	6000	3960
"	25	0,06		6600	"	3400	204
"	26	0,03		9000	"	1000	30
"	27	0,24		2000	"	8000	1920
"	28	0,95		4000	"	6000	5700
" ✓	29	0,86		3000	"	7000	6020
" ✓	30	0,45		4000	"	6000	2700
" ✓	31	0,22		6000	"	3400	748
" ✓	32	0,17		9000	"	1000	170
"	33	0,05		9000	"	1000	50
"	34	0,05		6600	"	3400	170
		4,96					30510
<u>Brukningssåtnad A</u> =====							6950
" B							5000
Markvinst							800
<u>Summa kronor</u>							43260

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Södervidinge 10:2, 1/6 mtl</u>							
Kai B. Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	35	0,17		5000	8000	3000	510
"	36	0,05		7000	"	1000	50
Summa		0,22					560
<u>Sammandrag för avd. 1.</u>							
<u>Dagstorp 1:14, 1/64 mtl</u>							
Evald Eskla	1	0,14					460
<u>Dagstorp 1:17, 1/128 mtl</u>							
Sten Nilsson	2	0,18					550
<u>Södervidinge 4:16, 39/160 mtl</u>							
Bror Strid	3-4	2,00					7440
<u>Södervidinge 5:7, 1/16 mtl</u>							
Janis Supstik	5-6	0,30					625
<u>Södervidinge 5:19, avs.</u>							
Helge Bengtsson	7	0,10					350
<u>Södervidinge 5:22, avs.</u>							
Hans Magnusson	8-11	0,23					1492
<u>Södervidinge av 5:3</u>							
Knut Andersson	12-15	1,85					12012
<u>Södervidinge 5:2, 7/48 mtl</u>							
Kai B. Nilsson	16-18	0,77					2750
<u>Södervidinge 7:1, 1 mtl</u>							
Norra Skrävlinge pastorat	19-34	4,96					43260
<u>Södervidinge 10:2, 1/6 mtl</u>							
Kai B. Nilsson	35-36	0,22					560
Summa		10,75					69499

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Södervidinge 10:2, 1/6 mtl</u>							
Kai B. Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	37	0,63		7000	10000	3000	1890
Summa		0,63					1890
<u>Södervidinge 8:2, 7/24 mtl.</u>							
Algot Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	38	0,67		4000	10000	6000	4020
Summa		0,67					4020
<u>Sammandrag för avd. 2.</u>							
<u>Södervidinge 10:2, 1/6 mtl.</u>							
Kai B. Nilsson	37	0,63					1890
<u>Södervidinge 8:2, 7/24 mtl</u>							
Algot Jönsson	38	0,67					4020
Summa		1,30					5910
Södervidinge den 24 september 1965.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
							
Ivar Olsson							
							
Erik Nilsson							
Gode män							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckorna A-B-C-D-E och B-Ba</u>				
0+20						
20-22+90 (22+90=4+2)	290	Betongrör ø 400 Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar med tjärdrev och cementbruk samt återfyllning	m 290	17:-	4930	
20+96, 21+92, 22+90		Brunnar ø 700 typr. B-2	st 3	200:-	600	
20		Ommurning enl. typr. 0-4 För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges	st 1		200	
20+96 - 2+76	210	Betongrör ø 150 Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar med tjärdrev och cementbruk samt återfyllning	m 210	4:50	945	
2+76		Brunnar ø 600 typr. B-2 För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges	st 1	150:-	150	
4+2-4+20	18	Betongrör ø 400 Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar med tjärdrev och cementbruk samt återfyllning	m 18	17:-	306	
4+20		Brunn ø 1200 typr. B-2 Betalas av Vägförvaltningen. För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges	st 1		-	
övf	518	Övf			114	600
						12500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
övf	518	övf				12500
4+20-4+30	10	Allmän väg nr 108 Kävlinge- Tungan-Marieholm. Trumman bi- behålles oförändrad.				
4+30-6+61	231	Betongrör ø 450 m	231	19:-	4389	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfogar med tjärdrev och cementbruk samt återfyllning m	231	12:-	2772	
4+30		Brunn ø 1200 typr. B-2 st	1	400:-	400	
4+85,5+46, 6+9, 6+61		Brunnar ø 800 typr. B-2 st	4	250:-	1000	
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges			<u>1239</u>	9800
6+61-10+00	339	Betongrör ø 400 m	339	17:-	5763	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfogar med tjärdrev och cementbruk samt återfyllning m	339	10:-	3390	
8,9+16,9+55, 9+60,10+00		Brunnar ø 700 typr. B-2 st	5	200:-	1000	
		Tillägg för genomgång av in- fartsväg			100	
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges			<u>1547</u>	11800
10+00-11+72	172	Betongrör ø 375 m	172	15:-	2580	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfogar med tjärdrev och cementbruk samt återfyllning m	172	12:-	2064	
övf.	1270 m.	övf.			4644	34100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
övf. 1270		övf.			4644	34100
9+97,10+30, 11+72		Brunnar ø 600 typr. B-2 st	3	180:-	540	
		För oförutsedda fall, arbets-				
		ledning m.m. tillägges			716	5900
<u>Summa</u>	<u>1270</u>	<u>meter.</u>				<u>40000</u>
Malmö den 24 september 1965. I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

ARBETSBESKRIVNING

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Innan arbeten, som beröra järnväg, allmänna eller enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar eller telefonkablar, skola utföras, skall entreprenören i god tid underrätta byggherren eller ägarna av ovanstående anläggningar.
- 2/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, upp-dämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för ar-betets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter upp-dämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 3/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 4/ Entreprenören skall i samråd med markägaren överenskomma på vilken sida den uppschaktade jorden skall läggas.
- 5/ Schaktmassor får ej uppläggas i tillstötande diken eller på vägar och tomter. Upplagsplats anvisas av byggherren.
- 6/ Mellan diket och jordvallen skall vid öppna diken lämnas en frikant om minst 1 m.
- 7/ Större stenar, skiffer och berg, som förekommer bland schakt-massorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med övriga massor.
- 8/ Ras och rörbrott som möjligen uppkomma under arbetets ut-förande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under ar-betets utförande nödvändigt att förstärka slänterna eller

grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar äger byggherren att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

- 9/ Öppningar (genomstick) skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 10/ All betonggjutning skall utföras med betong K=300 och grundläggas på botten av skärv. Betongrören skola fylla fordringarna enligt normalbestämmelserna för lantbruksrör.
- 11/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 20 cm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband och fogade med cementbruk. Stenarna skola ha en dimension av minst 400 x 300 x 200 mm.
- 12/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag om minst 10 cm. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 13/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 14/ Rörledning får ej höljas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 15/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas för hand till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant. Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande. Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven, och om ledningen

lagts i ett öppet avlopp, skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.


- 16/ Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid ned-sättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skola utföras med 0,5 m. slamrum och förses med ett mellanskift av brunnstegel samt lock av armerad betong. I brunnsväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 17/ Kopplingsbrunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.
- 18/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola av entreprenören kopplas i brunnarna. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick. Rörledning, som utmynnar intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 19/ Fixpunktsbeskrivning:
Fixp. = + 25,12 m.
 Södervidinge kyrka, koppardubb i grundsten, c:a 0,23 m. hög, vid N långsidans Västra knut.

Fixp. = + 21,73 m.

Ovankant av järnbalk i branddamm Östra sidan.

Södervidinge den 24 september 1965.

I tjänsten:

A handwritten signature in cursive script, reading "Lennart Kindblom". The signature is written in dark ink and is positioned above the printed name and title.

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning an-
gående
torrläggning av marker tillhörande Söder-
vidinge 7:1 m.fl. fastigheter i Södervi-
dinge och Dagstorps s:r, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 mars 1964 har under-
tecknad, förrättningsman, förordnats handlägga ifrågavarande syne-
förrättning avseende torrläggning av mark. Laga hinder har ej an-
mälts och ej heller har sådant hinder kunnat utrönas av förrätt-
ningsmannen. Företaget avser dikning och har handlagts enligt gäl-
lande bestämmelser för sådant företag.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretagets läge framgår av bifogad översiktskarta.

Dikningsföretaget tillhör nederbördsområde nr 93.

Förslaget omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E och B-Ba. Av
bifogad karta och profil framgår avloppens sträckning, dimensioner
och läget för de brunnar samt konstarbeten, som skola utföras en-
ligt upprättade typritningar.

Mellan sek. 2-6+61 har förslag till dikning framlagts vid
syneförrättning år 1919. Företaget har ej utförts.

Nederbördsområdet har fastställts genom undersökningar på
marken och med beaktande av tillgängligt kartmaterial.

Avrinningen har beräknats till 1,3 liter per sekund och hektar
åker.

Mom. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 4+20 och 4+30 korsar avloppet allmänna vägen nr 108. I korsningspunkterna finnes för närvarande trumma av betongrör $\varnothing$ 1000 mm.

Trumman är tillräckligt stor samt har grundlagts till erforderligt djup, varför den bibehålles. Brunnar med 1200 mm inre diameter och med 500 mm slamrum skola utföras vid trummans ändpunkter.

Brunnen nedströms vid 4+20 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Uppströmsbrunnen vid 4+30 utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på flera ställen ägovägar och bruksvägar.

Där de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, har beräknats till 40000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. I värderingslängden har införts beteckningen brukningsbåtnad, A och B, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Med brukningsbåtnad A avses värdet av de fördelar, som vinnes genom förbättrad arrondering m.m. och med brukningsbåtnad B värdet av de fördelar, som uppstå genom minskad driftskostnad, då underhållet blir avsevärt förbilligat. I den förra båtnaden har även inräknats den arealvinst som erhålles genom avloppets täckande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheterna ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheterna uppdelats i avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofig. 1-36, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 69.499:- kronor, skall kunna torrläggas,

måste dikessträckorna A-B-C-D och B-Ba upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 34.100:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofig. 37 och 38 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5.910:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 5.900:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnad för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostn.
1.	69.499:-	A-B-C-D, B-Ba	34.100:-	0,490655
2.	5.910:-	D-E	5.900:-	0,998308

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enl. huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
75409:-	40.000:-	0,530441

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 69.499:- kronor påföres kostnaderna för egen dikning eller 34.100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,490655.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 5.910:- kronor påföres kostnaderna för egen dikning eller 5.900:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,998308.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets ut-

förande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså utföras i överensstämmelse med upprättat förslag och med beaktande av de bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör

eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar får tillkopplas i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 3 ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens

arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordf./ ~~styrelsens ordf.~~ och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Södervidinge dikningsföretag år 1965. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 150:82 kronor. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget

kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kr för tusen av förbättringsvärdet för vars och ens mark.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13. ovan angivna tiden.

Södervidinge den 24 september 1965

I tjänsten:




Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Ivar Olsson



Erik Nilsson

Gode män

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
DAGSTORPS SOCKEN						
<u>Dagstorp 1:14, 1/64 mtl</u>						
Evald Eskla avd. 1		460	225,70	225,70	0,564	
<u>Dagstorp 1:17, 1/128 mtl.</u>						
Sten Nilsson avd. 1		550	269,86	269,86	0,675	
SÖDERVIDINGE SOCKEN						
<u>Särslöv 4:16, 39/160 mtl</u>						
Bror Strid avd. 1		7440	3650,47	3650,47	9,126	
<u>Södervidinge 5:7, 1/16 mtl</u>						
Janis Supstik avd. 1		625	306,66	306,66	0,767	
<u>Södervidinge 5:19, avs.</u>						
Helge Bengtsson, avd. 1		350	171,73	171,73	0,429	
<u>Södervidinge 5:22, avs.</u>						
Hans Magnusson avd. 1		1492	732,06	732,06	1,830	
<u>Södervidinge av 5:3</u>						
Knut Andersson avd. 1		12012	5893,74	5893,74	14,735	
<u>Södervidinge 5:2, 7/48 mtl.</u>						
Kai B. Nilsson avd. 1		2750	1349,30	1349,30	3,373	
<u>Södervidinge 7:1, 1 mtl</u>						
Norra Skrävlinge pastorat						
avd. 1		43260	21225,71	21225,71	53,064	
<u>Södervidinge 10:2, 1/6 mtl</u>						
Kai B. Nilsson avd. 1		560	274,77			
avd. 2		1890	1886,80	2161,57	5,404	
<u>Södervidinge 8:2, 7/24 mtl</u>						
Algot Jönsson avd. 2		4020	4013,20	4013,20	10,033	
övf.		75409		40000,00	100,00	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
övf		75409		40000,00	100,00	
Summa		75409		40000,00	100,00	
Södervidinge den 24 september 1965.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
						
Ivar Olsson				Erik Nilsson		
Gode män						

Cell 81



Skala 1:50
Mått i mm



42

Bilaga F

Typritning 0-4

Ommurning

Typritning för ommurning



BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr F.nr 1665

Företagets namn			
Södervidinge dikningsföretag år 1965			
Söcken Södervidinge och Dagstorp		Län Malmöhus	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXX~~ — ~~XXXXXXXXXX~~ Lantbrukare Ove Nilsson, Södervidinge			
Statligt stöd bev. den 28/2 1966	Bidrag till utförandet, kr 900:-	Bidrag till rensning, kr	
Arbets tid jml. V. L. 10:62. Sept. 1975	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 31/12 1968	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 900:-	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den 20 september 1966		Besiktning verkställd av Ingenjör Hans-Thure Hansson	

Vid besiktningen befanns företaget utfört i nära överensstämmelse med förslaget, varför detsamma godkännes.

Malmö den 27 sept. 1966.

I tjänsten



Hans Olsén

Lantbrukskonsulent.