


Ritn. 1  
Original.



M - 3 ★ 2219


Förslag till  
OXIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965  
Uppr. år 1965 i samband med syne-  
förrättning enl. vattenlagen av  
*Severin Kindblom*  
Lantbruksingenjör

Oxie s:n, Malmö stad

Malmöhus län

|          |             |       |       |
|----------|-------------|-------|-------|
| Ritad av | Granskad av | Antal | Ritn. |
| 314      |             | 3     | 1     |

1680  
M - 3 ★ 2219



|              |                                                                                                                                        |              |              |       |   |                            |              |       |              |  |              |              |              |              |              |              |       |              |  |              |       |              |       |              |  |              |       |              |       |              |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---|----------------------------|--------------|-------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| Längdmätning | +53+48 11 +76+50 =30 10 +75+50+20 9 +52+50 8 +50+20 7 +50 6+80+50+40+16 5 +50 4+80+50 =20 3 +50 +8+99 +50 1 +50 0 +99 +50 41 +70+50 40 |              |              |       |   |                            |              |       |              |  |              |              |              |              |              |              |       |              |  |              |       |              |       |              |  |              |       |              |       |              |       |
| Bottenläge   | 37,35                                                                                                                                  | 37,04        | 35,10        | 34,73 |   | 34,10                      |              | 33,20 |              |  |              | 32,52        | 32,32        |              | 29,20        | 29,13        | 28,15 | 28,09        |  |              | 26,20 | 26,10        | 25,98 |              |  |              | 25,88 |              | 23,30 | 23,19        | 22,70 |
| Lutning ‰    |                                                                                                                                        | 27           |              |       | 5 |                            | 30           |       |              |  | 2            |              |              | 24           | 14           |              |       | 11           |  |              |       | 15           | 15    |              |  |              | 20    |              | 7     |              |       |
| Utförande    |                                                                                                                                        |              |              |       |   |                            |              |       |              |  |              |              |              |              |              |              |       |              |  |              |       |              |       |              |  |              |       |              |       |              |       |
| Dimension    |                                                                                                                                        | 225          |              | 300   |   |                            |              |       |              |  |              |              |              |              | 300          |              |       |              |  |              | 400   | 500          |       |              |  |              |       |              |       |              |       |
|              | B-12<br>Ø 600                                                                                                                          | B-1<br>Ø 600 | B-2<br>Ø 700 |       |   | B-2<br>Ø 700               | B-2<br>Ø 700 |       | B-2<br>Ø 700 |  | B-2<br>Ø 700 | B-2<br>Ø 700 | B-3<br>Ø 700 | B-2<br>Ø 900 | B-2<br>Ø 800 | B-2<br>Ø 800 |       | B-2<br>Ø 800 |  | B-2<br>Ø 800 |       | B-2<br>Ø 800 |       | B-2<br>Ø 800 |  | B-2<br>Ø 800 |       | B-2<br>Ø 800 |       | B-2<br>Ø 800 |       |
| Div.         |                                                                                                                                        |              |              |       |   |                            |              |       |              |  |              |              |              |              |              |              |       |              |  |              |       |              |       |              |  |              |       |              |       |              |       |
| NO ha        |                                                                                                                                        | 2            | 16,5         |       |   | Fixp. II = +38,00 m.<br>20 | 25           |       | 37,5         |  |              |              |              | 96           | 105          |              |       |              |  |              |       |              |       |              |  |              |       |              |       |              |       |
|              |                                                                                                                                        |              |              |       |   |                            |              |       |              |  |              |              |              |              |              |              |       |              |  |              |       |              |       |              |  |              |       |              |       |              |       |

Förslag till Oxie dikningsföretag år 1965  
Uppr. år 1965 i samb. med syneförrättning  
enl. vl. av

*Seppo Kuitela*

Lantbruksingenjör

Socken  
Oxie s:n och Malmö stad  
Län  
Malmöhus

Granskad av # Antal ritn. 3 Ritn. nr 2

Lantbruksnämndens arkivnr

1680 M-3\*2219

Ritad av #  
Skala  
längd 1:4000  
höjd 1:100  
sektion 1:

+35.-

+30.-

+25.-

+20.-

Ca

C

+40.-

Da

D

+35.-

+30.-

+25.-

Längdmätning

+41 +16 24 +66+50 23 +50 +30 22 +50 21 +50 20 =  
= 3+80+55 33 +50 +22 32 +65+50 31 +50+41 30 =  
= 10+76

Bottenläge

32,25  
32,20  
31,3030,50  
30,40  
29,20  
28,2036,04  
35,30  
35,30

34,80

Lutning ‰

2

3

24

10

7

2

Utförande

BETONGRÖR

BETONGRÖR

Dimension

300

225

225

Div.

NO ha

I-2 B-12 B-1  
Ø 600 Ø 600 Ø 600B-1  
Ø 600B-3  
Ø 600B-1  
Ø 600B-2  
Ø 900B-1  
Ø 600B-5  
Ø 600B-1  
Ø 600B-1  
Ø 600B-1  
Ø 600B-2  
Ø 700

41

45

6

Fp. II +38,00 m.

11

13

Allm. väg nr. 832

M - 3 ★ 2219

Förslag till Oxie diktningföretag år 1965

Uppr. år 1965 i samb. med syneförrättning

enl. vl. av

*Sebastian Kindblom*

Lantbruksingenjör

Söcken

Oxie s:n och Malmö stad

Län

Malmöhus

Ritad av

≠

Granskad av

≠

Antal ritn.

3

Ritn. nr

3

Lantbruksnämndens arkivnr

1680 M - 3 ★ 2219

Skala

längd 1: 4000

höjd 1: 100

sektion 1:

M - 3 ★ 2219

Handlingar

till

OXIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

i Oxie s:n och Malmö stad.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1965 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

~~1680~~

Handlingar  
till  
OXIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965  
i Oxie s:n och Malmö stad  
Upprättade vid laga syneförrättning  
år 1965 av  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

|                          |        |          |
|--------------------------|--------|----------|
| Protokoll                |        | sid. 1-6 |
| Bilagor 1-10             |        | " 7-22   |
| Värderingslängd          | bil. A | " 23-26  |
| Kostnadsförslag          | " B    | " 27-30  |
| Arbetsbeskrivning        | " C    | " 31-33  |
| Utlåtande                | " D    | " 34-47  |
| Kostnadsfördelningslängd | " Da   | " 48-49  |
| Typritn. B-1             | " E    | " 50     |
| " B-2                    | " F    | " 51     |
| " B-3                    | " G    | " 52     |
| " B-5                    | " H    | " 53     |
| " B-12                   | " I    | " 54     |
| " O-4                    | " J    | " 55     |
| " I-2                    | " K    | " 56.    |

Härtill hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträde under synförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Oxie nr 21 m.fl. fastigheter i Oxie socken och Malmö stad, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av Länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 26 november 1965 kl. 9,30 i lokal inom Lv 4. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Karl Gustav Andersson och Lorens Persson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Kungl. Fortifikationsförvaltningen genom Kapten Lage Diurhuus-Gundersen enl. fullm. bil. 4

I. Militärbefälsstaben, sekt. 8, genom ingenjör Ingemar Persson utan fullm.

Chefen för Skånska Luftvärnsregementet, genom Kapten Lage Diurhuus-Gundersen enl. fullm. bil. 4 och fanjunkare Lars Døvertie

Lantbr. Alfred Mårtensson genom Hadar Jonsson enl. fullm. bil. 5

Sven Ebbmars dödsbo genom Erik Andersson enl. fullm. bil. 6

Hadar Jonsson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Lars-Olov Larsson enl. fullm. bil. 7

Oxie kommun genom Kommunalkamrer Göran Hansson

## § 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

## § 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

## § 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

## § 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

## § 5.

Berördes två allm. vägar. Skulle skrivelse översändas till Vägförvaltningen med förslag till åtgärd.

## § 6.

Yrkade E. Andersson, att dammen vid punkt Ca ej skulle avsänkas mer än 20 cm.

## § 7.

Beträffande sträckan D-Da önskade Kronan lämna besked huruvida avloppet skulle utsträckas till punkt Da, sedan dess kostnadsandel var känd.


## § 8.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och med elades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt


sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 22 december 1965 kl. 9,30.

Malmö den 26 november 1965.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

  
Karl Gustav Andersson

  
Lorens Persson

Gode män

År 1965 den 22 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Karl Gustav Andersson och Lorens Persson i lokal inom Lv 4 för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Kungl. Fortifikationsförvaltningen genom Kapten Lage Diurhuus-Gundersen enl. fullm. bil. 4

Chefen för Skånska Luftvärnsreg. genom Kapten Lage Diurhuus-Gundersen enl. fullm. bil. 4

~~I. Militärbefälsstaben, sekt. 8, genom~~

Alfred Mårtensson

Hadar Jonsson

Sven Ebbmars dödsbo genom Erik Andersson och Nils Gustav Ebbmar.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom  
Oxie kommun genom Kommunalkamrer Göran Hansson.

### § 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

### § 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| värderingslängden   | såsom bil. A |
| kostnadsförslaget   | " " B        |
| arbetsbeskrivningen | " " C.       |

### § 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

### § 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Ingemar Persson, ordförande, Hadar Jonsson och Nils Gustav Ebbmar

Till suppleant utsågs Fanjunkare Lars Dovertie för Ingemar Persson.

Till revisorer utsågos Ingenjör Evald Viderberg, Oxie, och Kommunalkamrer Göran Hansson, Oxie.

### § 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till

företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till — kronor, vilket förskotterats av —

Annonskostnaden för syneförrättningsmanträdet hade förskotterats av Kungl. Skånska Luftvärnsregementet, Malmö.

Gode männens arvoden uppgingo till 272:- kronor, vilket förskotterades av Fru Astrid Ebbmar.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån till utförande av dikningsföretag.

§ 16.


Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 8-10.

## § 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Malmö den 22 december 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Karl Gustav Andersson



Lorens Persson



7

Jnr 1680.


Dnr III M9 11 64


## R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företa den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 september 1964.

På länsstyrelsens vägnar:

  
B. Ulmén


  
Ingvar Bergström

21.8.1964

Ärendet handlägges av

Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ



Bifogad ansökan blev genom misstag ej medsänt vid expedition av dnr IR 841/64 den 20 ds. Avskrift av skrivelsen bifogas även.


Enligt uppdrag

*Tor Östlund*

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

Ärendet handlägges av Lantbruksing.S.-E.Wallin/KAn

17.8.1964



Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län har med skrivelse den 3 augusti 1964 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande och därvid föreslagit att lantbruksingenjör förordnas såsom för-  
rättningsman.

Sökande

Socken

Skånska Luftvärnsreg.,  
Lv 4, m.fl.

Malmö stad och Oxie socken

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjören  
Lennart Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö, förordnas  
handlägga förrättningen.

Hans Wetterhall  
Överdirektör


S.-E. Wallin  
Lantbruksingenjör

Dnr.

408/64

10

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



LANTBRUKSSTYRELSEN

4 AUG 1964

DIARIE Nr.

SAK Nr.

Till Länsstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup> <sub>oss</sub> tillhörig mark inom Malmö stad

och

Osie

socken(-nar) av

Malmöhus

län.

Förrättningen avser

Omläggning av befintliga dränerings-ledningar med anslutning till övningsfäll för kung

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Skanska Luftvärnsreg. Lu 4

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

avloppens längd ca 200 m

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Chofen för Lu 4490663

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Malmö

den

29 juli19 64

Sökandes namn:

Fastighet:

Olle Rydner

för fastigheten

Kvarby 11 m. fl.Eric Andersson

» »

Astrid Ekblom

» »

ÖrnegårdenPepred KärtnassonLindegård

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

**Icke sökandes namn:**

**Fastighet:**

ägare av fastigheten

»      »      »

»      »      »

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

**KUNGL SKÅNSKA  
LUFTVÄRNSREGEMENTET**

Fack

MALMÖ 1

Telefon 040-49 06 00 växel

| Avd          | Datum     | Nr  |
|--------------|-----------|-----|
| Lv 4 kasern- | 23/7 1964 | 640 |

Lantbruksingenjören  
Lennart Kindblom


Lundavägen 66


Malmö Ö

Kallelse till sammanträde

Ref till samtal mellan Eder och drifting S Persson,  
I. milo kallas Ni härmed till sammanträde å Lv 4, Malmö,  
onsdagen den 29/7 1964 kl 0930. Kasernvakten anvisar.

Ärende: Förberedande undersökning och diskussion av  
möjligheterna att anordna tillfredsställande avlopp  
från robotfältet, Kvarnby.

  
O Rydner  
Regementschef

  
M Löfgren  
Tjfr kasernoff

*Kopier & anvisningar till reg chefen.*

Protokoll fört vid förberedande sammanträde med berörda parter för anordnandet av avlopp från robotfältet, Kvarnby, å Lv 4 29/7 1964.

Närvarande: Lantbruksing. L. Kindblom, Lantbruksnämnden i M-län.  
 Lanthr. A. Mårtensson, ägare till Lindegård, Oxie  
 Lantbr. H. Jonsson, arrendator av " "  
 Lantbr. E. Andersson, repr för fru A. Ebbmar, Oxiegården  
 Lanthr. N. G. Ebbmar " " " " "  
 Överste O. Rydner, C Lv 4  
 Stj. M. Lövgren, Lv 4  
 Drifting. I. Persson, I. milbefstaben

#### § 1.

Överste Rydner hälsade välkommen och orienterade om rogementets utveckling och om hur förbandet tillförts robotmateriel och gjorts ansvariga för utbildningen av värnpliktiga på detta vapen samt om de markköp, som på grund av härav måst ske. Överste Rydner kom därvid in på anledningen till dagens sammanträde, nämligen anordnandet av avlopp från fältet.

#### § 2.

Föreslagen dagordning upplästes och godkändes.

#### § 3.

Lantbruksing Kindblom redogjorde för hur ärenden lika detta handlägges och konstaterade att lämpligaste förfarande i detta fall var att berörda parter till länsstyrelsen inkommer med ansökan om laga syneförrättning.

#### § 4.

Ordet lämnades fritt och berörda markägare framförde sina synpunkter. Herr Jonsson påpekade att, för hans del, olägenheten består i att ytvatten rinner ovanpå marken från trumma vid gränsen ut över växande gröda med skördeskador som följd. Hans förslag till åtgärd var att en täckt ledning lägges från trumman till en bef brunn i gränsen mot Oxiegården. Herr Andersson replikerade att avloppsledningen från den av herr Jonsson omnämnda brunnen redan tidigare är underdimensionerad och i dåligt skick, varför en omläggning av befintliga stamledningar torde erfordras.

#### § 5.

Besöktes aktuella platser och konstaterades att tidigare under sammanträdet framkomna uppgifter voro riktiga.

## § 6.

Man enades om att följa lantbruksingenjörens rekommendation och ansökningshandlingar undertecknades och överlämnades till honom för vidare åtgärd.

## § 7.

Herr Andersson ställde en fråga utanför dagordningen angående planerade åtgärder för ogräsbekämpning på områdena intill Lindegård och Oxiegården. Stj Lövgren orienterade om att anbud föreligger på insådd av gräsfrö i ca 40 ha av övningsfältet och att gränsmarkerna ingå i de planerade områdena. Insådden kommer att ske under september-oktober månader.

## § 8.

Då enighet nåtts i samtliga frågor, avslutade överste Rydner sammanträdet.

Vid protokollet:

*Ingemar Persson*  
Ingemar Persson  
Drifting

Justeras:

*Olle Rydner*  
Olle Rydner  
Regementschef

### Kungörelse


Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Oxie nr 21, 23 och 24 i Oxie socken av Malmöhus län samt avledande av vatten från övningsfältet för Kungl. Skånska Luftvärnsregementet inom Malmö stad kommer att hållas i lokal inom Lv 4, vaken anvisar, fredagen den 26 november 1965 kl. 09.30, då vederbörande sakkägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Oxie 21:2, 21:3, 23:7 och 24:2 i Oxie socken, dels stadsägorna 1507, 1508 och 1509 i Malmö stad samt allmänna vägarna nr 832 Kvarnby gård—Oxie och nr 833 Oxie.—Ö. Kattarp.

Malmö den 11 november 1965.

I tjänsten:

**LENNART KINDBLOM**  
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 12 november 1965 intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts till sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Oxie nr 21 m.fl. fastigheter i Oxie socken och Malmö stad.

| Adressat                                    | Adress       | Avs. dag |
|---------------------------------------------|--------------|----------|
| Skiftesgodemannen Karl Gustav Andersson,    | Lockarp      | 11/11-65 |
| " Lorens Persson, Sofiedal,                 | "            | " "      |
| Kungl. Fortifikationsförvaltningen,         |              |          |
| Fack,                                       | Stockholm 16 | " "      |
| I. Militärbefälsstaben, sekt. 8,            | Kristianstad | " "      |
| Chefen för Skånska Luftvärnsregementet,     |              |          |
| Fack,                                       | Malmö 1      | " "      |
| Lantbrukare Alfred Mårtensson, Lindesnäs,   | Kvarnby      | " "      |
| " Hadar Jonsson, Lindegård,                 | Oxie         | " "      |
| Sven Ebbmars dödsbo, c/o Fru Astrid Ebbmar, |              |          |
| Oxiegården,                                 | "            | " "      |
| Vägförvaltningen i Malmöhus län, box 4201,  | Malmö 4      | " "      |
| Oxie kommun, Kommunalkontoret,              | Oxie         | " "      |
| Länsstyrelsen i Malmöhus län, fack,         | Malmö        | 10/11 "  |

Malmö den 10 november 1965.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fullmakt.


Fullmakt för kapten Lage Diurhuus - Gundersen  
att vid sammanträden den 26/11 1965 och  
22/12 1965 för syneförrättning ang torrlägg-  
ning av marker till Oxie nr 21, 23 och 24 samt  
avledande av vatten från Lv 4 övningsfält, föra  
Kungl Maj:ts och Kronans talan.  
Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Malmö den 12/11 1965

  
Olle Rydner

Regementschef

Egenhändig namnteckning betygas:

  
Hans Torfgård  
Major

  
Hasse Rosvall  
Förvaltare

Fullmakt för lantbr. Hadar Jonsson,  
Lindegård, Oxie, att föra min talan vid sammanträde för  
syneförrättning angående torrläggning av marker till Oxie  
nr 21, 23, och 24 i Oxie socken av Malmö-hus län samt av-  
ledande av vatten från övningsfältet för Kungl. Skånska  
Luftvärnsregementet inom Malmö stad.

Lindegård, Oxie den 26 november 1965.

*Alfred Håkansson*

Egenhändig namnteckning bevittna:

*N-E Håkansson*

*Anna Ekstrand*

## Fullmakt

Undertecknad befullmäktigad härmed  
Lantbr. Eric Andersson ett vid samman-  
träde för synföreläggning å Lr 4 fördraget  
d. 26. nov. 1965 för min talan

För Sven Eldmars dödsbo  
Andri Eldmar

Andri Eldmars egenhändiga namnteckning  
bevisas

Gustav Jonsson      Rine Nilsson




F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Oxie nr 21, 23 och 24 i Oxie socken av Malmöhus län samt avledande av vatten från övningsfältet för Kungl. Skånska Luftvärnsregementet inom Malmö stad, som kommer att hållas på Lv 4 fredagen den 26 november 1965 kl. 0930, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 16 november 1965

Vägförvaltningen i Malmöhus län

  
Harald Ekström

16.12.1965

Lantbruksingenjören  
Lundav. 66 - Tel. 934580  
Malmö

Bilaga 8.


Vägförvaltningen i Malmöhus län  
Fack 4201

MALMÖ 4

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Oxie dikningsföretag år 1965 i Oxie socken och Malmö stad, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 22 december 1965.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 832 och 833 får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten:



Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

Oxie dikningsföretag år 1965.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.


Det planerade dikningsföretaget korsar mellan sektionerna 1+99 och 2+8 allmänna vägen nr 833, Oxie-Ö. Kattarp. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och till tillräckligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av betongrör  $\varnothing$  500 mm. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 25,98 m och vid uppströmssidan på höjden + 26,10 m.

Mellan sektionerna 30+41-30+50 korsas allmänna vägen nr 832, Kvarnby gård-Oxie. Strax norr om korsningspunkten finnes för närvarande en äldre rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och till tillräckligt djup, måste en ny trumma utföras av betongrör  $\varnothing$  300 mm. Trummans underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 34,88 m och vid uppströmssidan på höjden + 34,90 m. De nya trummorna jämte anslutningsbrunnar vid sektion 2+8 och 30+41 skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

=====

Malmö den 16 december 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

## VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Ing L-O Larsson

21.12.1965

VFM 51-654787

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom  
Lundavägen 66

MALMÖ Ö

Edert tjänsteställe, handläggare


Edert meddelande

Oxie dikningsföretag år 1965.

Det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande den 19 december 1965 angående rubricerade företag, har granskats utan erinran. Vägförvaltningen förutsätter dock, att dikningsföretaget förser brunnen uppströms vid väg 833 med vertikalt ytvattenintag med galler.

I god tid innan arbetet kommer till utförande, skall vägmästaren i vägmästarområde M 1, Staffanstorp, tel 040/54128, underrättas och delgivas erforderligt utställningsmaterial (plan och profil).

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar

  
Gösta Linder  
Lars-Olov Larsson

EN

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| OXIE SOCKEN                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Oxie 24:2, 129/152 mtl</u>         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Sven Ebbmars dödsbo                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                  | 1                    | 0,16                 |                 | 6100           | 8500            | 2400            | 384                   |
| "                                     | 2                    | 0,12                 |                 | "              | "               | "               | 288                   |
| Summa                                 |                      | 0,28                 |                 |                |                 |                 | 672                   |
| <u>Oxie 23:7, 183/192 mtl</u>         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Sven Ebbmars dödsbo                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                  | 3                    | 0,18                 |                 | 5500           | 8500            | 3000            | 540                   |
| "                                     | 4                    | 0,24                 |                 | "              | "               | "               | 720                   |
| "                                     | 5                    | 0,08                 |                 | 7100           | "               | 1400            | 112                   |
| "                                     | 6                    | 0,28                 |                 | "              | "               | "               | 392                   |
| "                                     | 7                    | 0,35                 |                 | 4300           | "               | 4200            | 1470                  |
| "                                     | 8                    | 0,36                 |                 | "              | "               | "               | 1512                  |
| "                                     | 9                    | 0,27                 |                 | 7100           | "               | 1400            | 378                   |
| "                                     | 10                   | 0,06                 |                 | 4000           | "               | 4500            | 270                   |
| "                                     | 11                   | 0,13                 |                 | "              | "               | "               | 585                   |
| "                                     | 12                   | 0,08                 |                 | 4300           | "               | 4200            | 336                   |
| "                                     | 13                   | 0,07                 |                 | 4000           | "               | 4500            | 315                   |
| "                                     | 14                   | 0,11                 |                 | 3500           | "               | 5000            | 550                   |
| "                                     | 15                   | 0,12                 |                 | 4300           | "               | 4200            | 504                   |
| "                                     | 16                   | 0,26                 |                 | 7100           | "               | 1400            | 364                   |
| "                                     | 17                   | 0,70                 |                 | 3500           | "               | 5000            | 3500                  |
| "                                     | 18                   | 0,45                 |                 | 4300           | "               | 4200            | 1890                  |
| "                                     | 19                   | 0,63                 |                 | 7100           | "               | 1400            | 882                   |
| "                                     | 20                   | 0,15                 |                 | "              | "               | "               | 210                   |
| "                                     | 21                   | 0,43                 |                 | 6400           | "               | 2100            | 903                   |
| "                                     | 22                   | 0,24                 |                 | 3500           | "               | 5000            | 1200                  |
| övf.                                  |                      | 5,19                 |                 |                |                 |                 | 16633                 |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| övf.                                  |                      | 5,19                 |                 |                |                 |                 | 16633                 |
| Åker                                  | 23                   | 0,34                 |                 | 3500           | 8500            | 5000            | 1700                  |
| "                                     | 24                   | 0,07                 |                 | 6900           | "               | 1600            | 112                   |
| Betesvall                             | 25                   |                      | 0,20            | 1800           | 3000            | 1200            | 240                   |
| "                                     | 26                   |                      | 0,04            | 2500           | "               | 500             | 20                    |
| "                                     | 27                   |                      | 0,34            | 1800           | "               | 1200            | 408                   |
| Åker                                  | 28                   | 0,68                 |                 | 7100           | 8500            | 1400            | 952                   |
| "                                     | 29                   | 0,14                 |                 | 4300           | "               | 4200            | 588                   |
| "                                     | 30                   | 0,13                 |                 | 4000           | "               | 4500            | 585                   |
| "                                     | 31                   | 0,13                 |                 | "              | "               | "               | 585                   |
| "                                     | 32                   | 0,12                 |                 | 4300           | "               | 4200            | 504                   |
| "                                     | 33                   | 0,22                 |                 | 6600           | "               | 1900            | 418                   |
| "                                     | 34                   | 0,96                 |                 | 4000           | "               | 4500            | 4320                  |
| "                                     | 35                   | 0,82                 |                 | "              | "               | "               | 3690                  |
| Summa                                 |                      | 8,80                 | 0,58            |                |                 |                 | 30755                 |
| <u>Oxie 21:3, 5/64 mtl</u>            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Sven Ebbmars dödsbo                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                  | 36                   | 0,67                 |                 | 4700           | 8500            | 3800            | 2546                  |
| "                                     | 37                   | 0,84                 |                 | 4300           | "               | 4200            | 3528                  |
| Summa                                 |                      | 1,51                 |                 |                |                 |                 | 6074                  |
| <u>Oxie 21:2, 59/64 mtl</u>           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Alfred Mårtensson                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Betesvall                             | 38                   |                      | 0,11            | 1800           | 5000            | 3200            | 352                   |
| "                                     | 39                   |                      | 0,15            | "              | "               | "               | 480                   |
| "                                     | 40                   |                      | 0,33            | "              | "               | "               | 1056                  |
| Åker                                  | 41                   | 1,08                 |                 | 4800           | 9000            | 4200            | 4536                  |
| övf                                   |                      | 1,08                 | 0,59            |                |                 |                 | 6424                  |


| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                      |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| övf                                                  |                      | 1,08                 | 0,59            |                |                 |                 | 6424                  |
| Åker                                                 | 42                   | 0,45                 |                 | 4800           | 9000            | 4200            | 1890                  |
| "                                                    | 43                   | 0,15                 |                 | 6500           | "               | 2500            | 375                   |
| "                                                    | 44                   | 0,06                 |                 | 4500           | "               | 4500            | 270                   |
| "                                                    | 45                   | 0,46                 |                 | 5000           | "               | 4000            | 1840                  |
|                                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 | 10799                 |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1000                  |
| <u>Summa</u>                                         |                      | 2,20                 | 0,59            |                |                 |                 | 11799                 |
| <u>MALMÖ STAD</u>                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Område 1507 i stg. 1507,1508.</u>                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Kungl. Maj:t och Kronan,<br>arrendator Hadar Jonsson |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                                 | 46                   | 0,45                 |                 | 5000           | 9000            | 4000            | 1800                  |
| "                                                    | 47                   | 0,17                 |                 | 4500           | "               | 4500            | 765                   |
| "                                                    | 48                   | 0,08                 |                 | 5400           | "               | 3600            | 288                   |
|                                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2853                  |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1400                  |
| <u>Summa</u>                                         |                      | 0,70                 |                 |                |                 |                 | 4253                  |
| <u>Sammanställning:</u>                              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Oxie socken</u>                                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Oxie 24:2, 129/152 mtl</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Sven Ebbmars dödsbo                                  | 1-2                  | 0,28                 |                 |                |                 |                 | 672                   |
| <u>Oxie 23:7, 183/192 mtl</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Sven Ebbmars dödsbo                                  | 3-35                 | 8,80                 | 0,58            |                |                 |                 | 30755                 |
| övf.                                                 |                      | 9,08                 | 0,58            |                |                 |                 | 31427                 |



| Läge                       | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                           | Sort | Antal | å-pris<br>kr | Kronor | Kronor         |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------|----------------|
| <u>Dikessträckan A-B-C</u> |            |                                                                                                                                  |      |       |              |        |                |
| 40-40+70                   | 70         | Gummiringstättade betongrör<br>Ø 400 mm                                                                                          | m    | 70    | 25:30        | 1771:- |                |
|                            |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                         | m    | 70    | 9:-          | 630:-  |                |
| 40+70-41+99                | 129        | Betongrör Ø 400 mm                                                                                                               | m    | 129   | 16:-         | 2064:- |                |
| 40+70-41                   |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                         | m    | 30    | 9:-          | 270:-  |                |
| 41-41+99                   |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                         | m    | 99    | 6:-          | 594:-  |                |
| 1+99-2+8                   | 9          | Trumma Ø 500 mm för allm.<br>vägen nr 833 utföres och be-<br>kostas av Vägförvaltningen i<br>Malmöhus län                        |      |       |              |        |                |
| 2+8-3+80                   | 172        | Betongrör Ø 400 mm                                                                                                               | m    | 172   | 16:-         | 2752:- |                |
|                            |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                         | m    | 172   | 6:-          | 1032:- | 9113:-         |
| <u>Tills.</u>              | <u>380</u> | <u>meter</u>                                                                                                                     |      |       |              |        |                |
| 40                         |            | Rörlöpp typ o-4                                                                                                                  | st   | 1     | 200:-        | 200:-  |                |
| 40+70, 41+99               |            | Brunn typ B-2 Ø 800 mm                                                                                                           | st   | 2     | 200:-        | 400:-  |                |
| 2+8                        |            | Brunn typ B-2 Ø 800 mm<br>med intag för dag- och väg-<br>vatten, utföres och bekostas<br>av Vägförvaltningen i Malmö-<br>hus län | st   | 1     |              |        |                |
| 3+80                       |            | Brunn typ B-2 Ø 900 mm<br>För oförutsett och arbetsled-<br>ning tillägges                                                        | st   | 1     | 225:-        | 225:-  | 825:-          |
|                            |            | <u>Summa</u>                                                                                                                     |      |       |              |        | <u>962:-</u>   |
|                            |            |                                                                                                                                  |      |       |              |        | <u>10900:-</u> |
| <u>Dikessträckan C-D</u>   |            |                                                                                                                                  |      |       |              |        |                |
| 3+80-5+80                  | 200        | Betongrör Ø 300 mm                                                                                                               | m    | 200   | 9:80         | 1960:- |                |
|                            |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                         | m    | 200   | 6:50         | 1300:- |                |
| 5+80-9+20                  | 340        | Betongrör Ø 400 mm                                                                                                               | m    | 340   | 16:-         | 5440:- |                |
| 5+80-6+50                  |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                         | m    | 70    | 13:-         | 910:-  |                |
| <u>Övf</u>                 | <u>540</u> | <u>Övf</u>                                                                                                                       |      |       |              |        | <u>9610:-</u>  |

| Läge             | Längd<br>m        | Arbete, material e. d.                                                                                                                                    | Sort | Antal | å-pris<br>kr | Kronor  | Kronor   |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------|----------|
| övf<br>6+50-9+20 | 540               | Övf<br>Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                                           | m    | 270   | 8:-          | 2160:-  | -        |
| 9+20-10+76       | 156               | Betongrör $\emptyset$ 300 mm<br>Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                  | m    | 156   | 9:80         | 1528:80 | -        |
|                  |                   |                                                                                                                                                           | m    | 156   | 11:-         | 1716:-  | 15014:80 |
| <u>Tills.</u>    | <u>696 meter.</u> |                                                                                                                                                           |      |       |              |         |          |
| 4+50             |                   | Brunn typ B-3 $\emptyset$ 700 mm                                                                                                                          | st   | 1     | 90:-         | 90:-    | -        |
| 5+80, 7+20,      |                   | Brunn, typ B-2 $\emptyset$ 700 mm                                                                                                                         | st   | 5     | 180:-        | 900:-   | -        |
| 8+52, 9+20,      |                   |                                                                                                                                                           |      |       |              |         | -        |
| 10+76            |                   |                                                                                                                                                           |      |       |              |         | -        |
| 8+84-9+16        |                   | Grundförstärkning med rust-<br>bädd av plank 2"x4"<br>För oförutsett och arbets-<br>ledning tillägges                                                     | m    | 32    | 5:-          | 160:-   | 1150:-   |
|                  |                   | <u>Summa</u>                                                                                                                                              |      |       |              |         | 1635:20  |
|                  |                   |                                                                                                                                                           |      |       |              |         | 17800:-  |
| 10+76-11+53      | 77                | <u>Dikessträckan D-E</u><br>Betongrör $\emptyset$ 225 mm<br>Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                      | m    | 77    | 6:95         | 535:15  | -        |
|                  |                   |                                                                                                                                                           | m    | 77    | 5:-          | 385:-   | 920:15   |
| <u>Tills.</u>    | <u>77 meter.</u>  |                                                                                                                                                           |      |       |              |         |          |
| 11+48            |                   | Brunn typ B-1 $\emptyset$ 600 mm                                                                                                                          | st   | 1     |              | 150:-   | -        |
| 11+53            |                   | Brunn typ B-12 $\emptyset$ 600 mm                                                                                                                         | st   | 1     |              | 150:-   | -        |
| 11+48-11+53      |                   | Tillägg för arbetssvårighet<br>vid genomgång av bef. stängsel<br>och inkoppling av bef. rör-<br>utlopp<br>För oförutsett och arbets-<br>ledning tillägges |      |       |              | 100:-   | 400:-    |
|                  |                   | <u>Summa</u>                                                                                                                                              |      |       |              |         | 179:85   |
|                  |                   |                                                                                                                                                           |      |       |              |         | 1500:-   |
| 20-24+41         | 441               | <u>Dikessträckan C-Ca</u><br>Betongrör $\emptyset$ 300 mm                                                                                                 | m    | 441   | 9:80         | 4321:80 | -        |
| 20-21+50         |                   | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                                                  | m    | 150   | 6:-          | 900:-   | -        |
| Övf.             | 441               | Övf                                                                                                                                                       |      |       |              | 5221:80 | -        |

| Läge                | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                    | Sort | Antal | å-pris<br>kr | Kronor  | Kronor        |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------|---------------|
| Övf                 | 441        | övf.                                                                                                      |      |       |              | 5221;80 |               |
| 21+50-22+50         |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                  | m    | 100   | 10:-         | 1000:-  |               |
| 22+50-23+50         |            | D:o d:o                                                                                                   | m    | 100   | 13:-         | 1300:-  |               |
| 23+50-24+41         |            | D:o d:o                                                                                                   | m    | 91    | 6:-          | 546:-   | 8067:80       |
| <u>Tills.</u>       | <u>441</u> | <u>meter.</u>                                                                                             |      |       |              |         |               |
| 21,22+30,23+<br>+66 |            | Brunn typ B-1 ø 600 mm                                                                                    | st   | 3     | 140:-        | 420:-   |               |
| 21+50               |            | Brunn typ B-3 ø 600 mm                                                                                    | st   | 1     | 75:-         | 75:-    |               |
| 24+16               |            | Brunn typ B-12 ø 600 mm                                                                                   | st   | 1     | 150:-        | 150:-   |               |
| 24+41               |            | Intag typ I-2 ø 600 mm                                                                                    | st   | 1     | 200:-        | 200:-   | 845:-         |
|                     |            | För oförutsett och arbets-<br>ledning tillägges                                                           |      |       |              |         | 887:20        |
|                     |            | <u>Summa</u>                                                                                              |      |       |              |         | <u>9800:-</u> |
|                     |            | <u>Dikessträckan D-Da</u>                                                                                 |      |       |              |         |               |
| 30-30+41            | 41         | Betongrör ø 225 mm                                                                                        | m    | 41    | 6:95         | 284:95  |               |
|                     |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                  | m    | 41    | 7:-          | 287:-   |               |
| 30+41-30+50         | 9          | Trumma ø 225 mm för allm.<br>vägen nr 832 utföres och be-<br>kostas av Vägförvaltningen i<br>Malmöhus län |      |       |              | --      |               |
| 30+50-33+55         | 305        | Betongrör ø 225 mm                                                                                        | m    | 305   | 6:95         | 2119:75 |               |
| 30+50-31            |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                  | m    | 50    | 25:-         | 1250:-  |               |
| 31-31+50            |            | D:o d:o                                                                                                   | m    | 50    | 20:-         | 1000:-  |               |
| 31+50-32+22         |            | D:o d:o                                                                                                   | m    | 72    | 4:50         | 324:-   |               |
| 32+22-33+55         |            | D:o d:o                                                                                                   | m    | 133   | 4:-          | 532:-   | 5797:70       |
| övf                 | 355        | övf                                                                                                       |      |       |              |         | 5797:70       |

| Läge          | Längd<br>m  | Arbete, material e. d.                                                                   | Sort | Antal | å-pris<br>kr | Kronor       | Kronor        |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|---------------|
| <u>Summa</u>  | <u>355</u>  | meter. övf                                                                               |      |       |              |              | 5797:70       |
| 30+41         |             | Brunn typ B-1 ø 600 mm ut-<br>föres och bekostas av Vägför-<br>valtningen i Malmöhus län |      |       |              |              |               |
| 30+50         |             | Brunn typ B-1 ø 600 mm                                                                   | st   | 1     | 300:-        | 300          |               |
| 32, 33+55     |             | Brunn typ B-1 ø 600 mm                                                                   | st   | 2     | 150:-        | 300          |               |
| 32+50         |             | Brunn typ B-5 ø 600 mm                                                                   | st   | 1     | 75:-         | 75           | 675:-         |
|               |             | För oförutsett och arbetsled-<br>ning tillägges                                          |      |       |              |              | 527:30        |
|               |             | <u>Summa</u>                                                                             |      |       |              |              | <u>7000:-</u> |
|               |             | <u>SAMMANSTÄLLNING:</u>                                                                  |      |       |              |              |               |
|               | 380         | Dikessträckan A-B-C                                                                      |      |       |              | 10900        |               |
|               | 696         | " C-D                                                                                    |      |       |              | 17800        |               |
|               | 77          | " D-E                                                                                    |      |       |              | 1500         |               |
|               | 441         | " C-Ca                                                                                   |      |       |              | 9800         |               |
|               | 355         | " D-Da                                                                                   |      |       |              | 7000         |               |
| <u>Tills.</u> | <u>1949</u> | <u>meter</u>                                                                             |      |       |              | <u>47000</u> |               |
|               |             | Malmö den 22 december 1965.                                                              |      |       |              |              |               |
|               |             | I tjänsten:                                                                              |      |       |              |              |               |
|               |             |      |      |       |              |              |               |
|               |             | Lennart Kindblom                                                                         |      |       |              |              |               |
|               |             | Lantbruksingenjör                                                                        |      |       |              |              |               |

ARBETSBESKRIVNING

- 1/ Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. nedanstående skall iakttagas.
- 2/ Innan grävningsarbetet påbörjas, skall byggherren såväl som entreprenören förvissa sig om huruvida området korsas av telefon- och elkablar eller andra dolda ledningar. Vederbörande ägare eller verk underrättas och utstakning av ledningarnas läge begäres och utföres. Entreprenören skall i god tid underrätta vederbörande om tidpunkten då entreprenadarbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, tele-kraft-vattenledningar oö.d. Av dessa intressenter lämnade anvisningar för arbetenas bedrivande vid eller förbi ovannämnda anläggningar skola nog följask.
- 3/ Betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar som närmare angives i Lantbruksstyrelsens och Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.
- 4/ Träd och buskar, vars rötter kunna befaras intränga i rörledning, skola undanröjas. Om det av särskilda skäl avses att bibehålla växtligheten skall tätning av skarvarna ske med gummiringar eller cementbruk. På dikessträckan A-B mellan sektion 40-40+70 skall gummiringstättade rör användas oavsett befintlig växtlighet.
- 5/ Vattnet i avloppen får under tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande mark eller byggnation skadas. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 6/ För den händelse det visar sig nödvändigt med förstärknings-  
arbeten skall entreprenören omedelbart underrätta byggherren  
och dennes kontrollant.
- 7/ Sten, som ligger hindrande för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederböran-  
de kontrollant eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan  
grusunderlag.
- 10/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet fär-  
digställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 11/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas till 30 cm.  
höjd, räknat från ledningens överkant. Alla uppschaktade massor  
skola återföras i rörgraven och när ledningen har lagts i ett  
öppet dike skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap  
och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 12/ Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas  
väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar  
i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Höljningen får utföras med maskin, om entreprenören iakttar den  
största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas  
ur sitt läge vid arbetets utförande.
- 14/ Samtliga brunnar skola utföras enligt bifogade typritningar.
- 15/ Rörledningar, som utmynna i diket skola kostnadsfritt kopplas i  
brunnarna av entreprenören. Avskäres rörledningar genom dikningen,  
skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i  
fullgott skick. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna,  
skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jord-  
ägare eller arrendator bekostar detta arbete.

#### Fixpunktsbeskrivning

Fixp. I = + 28,04 m.


Vertikal järndubb i betongplint, belägen i SÖ kanten av enskild väg mot Fårabäck 13 m. NO om sektion 1+99.

Fixp. II = + 38,00 m.

Metalldubb i sockeln till boningshus vid Kvarnbyvägen (c:a 500 m. söder Malmö stads gräns mot Oxie). Norra gaveln, 1,2 m från nordöstra hörnet och 0,3 m. från sockelns överkant.

Malmö den 22 december 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Oxie nr 21 m.fl. fastigheter i Oxie socken och Malmö stad av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 september 1964 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Oxie nr 21 m.fl. fastigheter i Oxie socken och Malmö stad av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättingens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av förrättningsmannen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Oxie nr 21, 23 och 24 i Oxie socken och stadsägorna nr 1507, 1508 och 1509 inom Malmö stad.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger c:a 1,0 km NNV om Oxie kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattas nu genom dels öppna och dels täckta avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av de-

samma, nu besvärar av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E, C-Ca och D-Da till <sup>de</sup> djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikingningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda anläggningar ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med svarta ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Vid dimensioneringen av sträckan C-Ca har beräknats att en del av nederbörden skall magasineras i dammar, som finnes dels inom stg. 1509 och dels inom fastigheten Oxie 23:7. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 2 liter per sekund och hektar, då nederbördsområdet understiger 10 ha och högst 1,5 liter per sekund och ha, då detsamma överstiger 10 ha samt 40 liter per sekund och ha för asfalterade och

andra hårdgjorda ytor inom området.

Samtliga de marker, vilka enligt förrättningsmannens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

### Mom. 3. Broar och trummor.

#### Allmänna vägar.

Det planerade dikningsföretaget korsar mellan sektionerna 1+99 och 2+8 allm. vägen nr 833 Oxie-Ö. Kattarp. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och till tillräckligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av betongrör  $\varnothing$  500 mm. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 25,98 m. och vid uppströmssidan på höjden + 26,10 m.

Mellan sektionerna 30+41-30+50 korsas allm. vägen nr 832 Kvarnby gård-Oxie. Strax norr om korsningspunkten finnes för närvarande en äldre rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts med erforderlig dimension och till tillräckligt djup, måste en ny trumma utföras av betongrör  $\varnothing$  300 mm. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 34,88 m. och vid uppströmssidan på höjden + 34,90 m. De nya trummorna jämte anslutningsbrunnar vid sektion 2+8 och 30+41 skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

### Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse

därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

#### Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 47000:- kronor. I denna kostnad inberäknas merkostnaden 14100:- kronor för större rördimension för dikessträckorna A-B-C-D och C-Ca, på grund av ökad avrinning från anläggningar inom stg. 1507, 1508 och 1509, kostnaden 1500:- kronor för sträckan D-E, som måste utföras för att leda vattnet från en del av dessa anläggningar in i huvudavloppet samt den fördyring av 900:- kr, som uppstår genom ändring i planerad sträckning och utförande av dikessträckan A-B, på grund av Oxie kommuns placering av reningsverket. Dessa kostnader uppgår sammanlagt till 16500:- kr. Skillnaden 30500:- (47000:- - 16500) kronor utgör således kostnaden för torrlägningsintresset. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

#### Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick de väntas komma efter före-

tagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att det öppna diket igenlägges med rör och höljes. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A., som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-13 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7302:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 5000:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 28-43 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 26405:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 12700:- kronor (12300+400) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 14-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12483:- kronor, skall kunna torrläggas,

måste dikessträckan C-Ca och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6800:- (6200:-+600:-) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 44-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7363:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-Da och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 7400:- (7000+400) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

| Avdelning | Båtnad  | Dikessträcka | Kostnad | Rel. kostnad |
|-----------|---------|--------------|---------|--------------|
| 1         | 7302:-  | A-B-C        | 5000:-  | 0,684744     |
| 2         | 26405:- | C-D          | 12300:- | 0,465821     |
| 3         | 12483:- | C-Ca         | 6200:-  | 0,496675     |
| 4         | 7363:-  | D-Da         | 7000:-  | 0,950699     |

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad  | Kostnad | Rel. kostnad |
|---------|---------|--------------|
| 53553:- | 30500:- | 0,569529     |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

| Avdelning | Båtnad  | Kostnad | Rel. kostnad |
|-----------|---------|---------|--------------|
| 1         | 7302:-  | 5000:-  | 0,684744     |
| 2         | 26405:- | 12700:- | 0,480969     |
| 3         | 12483:- | 6800:-  | 0,544741     |
| 4         | 7363:-  | 7400:-  | 1,005025     |

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

| Sammanförda avdelningar | Båtnad  | Kostnad | Rel..kostnad |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| 1+2                     | 33707:- | 17300:- | 0,513246     |
| 1+3                     | 19785:- | 11200:- | 0,566085     |
| 1+2+3                   | 46190:- | 23500:- | 0,508768     |
| 1+2+4                   | 41070:- | 24300:- | 0,591673     |
| 2+3                     | 38888:- | 19500:- | 0,501440     |
| 2+4                     | 33768:- | 19700:- | 0,583393     |
| 2+3+4                   | 46251:- | 26500:- | 0,572960     |

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 7302:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 1000:- kronor (delvis kostnaderna för sträckan B-C), som påföres avdelningarna 2 och 3 eller 4000:- kronor (5000-1000) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad uppgår alltså till 0,547795.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 26405:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 12.700:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad uppgår alltså till 0,480969.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 12483:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 6800:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad uppgår alltså till 0,544741.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 7363:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 7000 :- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad uppgår alltså till 0,950699.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägare och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföreta-

gets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Anslutning av avlopp från anläggningar inom stg. 1507, 1508 och 1509 m.m.

Kungl. Maj:t och Kronan har inom stg. 1507, 1508 och 1509 utfört bland annat en hel del vägar, som asfalterats, vilket gör att avrinningen från området ökas i sådan grad att blivande rörledningarna för avloppssträckorna A-B-C-D och C-Ca måste ökas en dimension. För att inleda en del av vattnet från dessa anläggningar i huvudavloppet måste dessutom dikessträckan D-E utföras. Kostnaderna för dimensionsökningen ha beräknats till 14100:- kronor och kostnaderna för dikessträckan D-E till 1500:- kronor. Dessa kostnader 15600:- kronor skall Kungl. Maj:t och Kronan helt svara för. Oxie kommun har planerat sitt reningsverk där nuvarande avloppet nu utmynnar. Dikessträckan A-B måste därför flyttas från sitt ursprungliga läge och delvis utföras med gummiringstättade betongrör, vilket ökar kostnaderna för utförandet av denna sträcka. Denna kostnadsökning, som har beräknats till 900:- kronor, skall Oxie kommun helt svara för och skall beloppet inbetalas till företaget sedan detta utförts och godkänts.

Merkostnaden på grund av större rördimension samt kostnaderna för dikessträckan D-E finnes redovisad i kostnadsfördelningslängden, bilaga Da. I kolumn 4 av längden angives den beräknade merkostnaden i resp. avdelningar, i kolumn 5 sammanförd beräknad kostnad för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga

kostnader för företagets utförande skola fördelas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader. I kolumn 7 anges andelen i kostnaderna för framtida underhåll.

Mom. 8. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget angivna höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdplan ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C). Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens och Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

#### Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da. För stadsägorna 1507, 1508 och 1509 ha synemännen ansett att andelen för framtida underhållet skall reduceras till 50 % för sträckorna A-B-C-D och C-Ca. Med hänsyn till dessa markers höjdläge i förhållande till den berörda båt-nadsjorden. På sträckan 40-40+70 kan uppstå olägenheter, som ej bö-ra avhjälpas inom ramen för normalt underhåll, orsakade av intill-liggande trädplantering, ledningar till avlopps-reningsverket o.dyl. Kost-naderna för avhjälpande av dessa olägenheter skall helt bestridas av Oxie kommun. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikes-sträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägel-se omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar får till-kopplas i de brunnar som utförts. Spillvatten får ej tilledas av-loppet förrän det blivit i erforderlig grad renat. Urin och press-vatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovärds-nämndens i orten medgivande.

Mom. 12. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola del-ägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter. Styrelsen ålig-ger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-kunnig person;

kunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i styrelsen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Oxie dikningsföretag år 1965. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Mom. 13. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 107:11 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2:- kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 14. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 15 här ovan an-

givna tiden.


Malmö den 22 december 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Karl Gustav Andersson



Lorens Persson

Gode män


Kostnadsfördelningslängd för Oxie dikningsföretag år 1965 efter fastighetsreglering 1980

---

|               | Delaktighet<br>framtida underhåll<br>procent |
|---------------|----------------------------------------------|
| Oxie 24:2     | 0,975                                        |
| Oxie 23:7     | 42,437                                       |
| Oxie 21:3     | 17,030                                       |
| Oxie 21:2     | 1,765                                        |
| Husie 173:2   | 7,827                                        |
| Husie 172:256 | 10,703                                       |
| Husie 173:5   | 3,970                                        |
| Husie 173:5 } | 15,293                                       |
| Husie 173:8 } |                                              |
|               | <hr/> 100,000                                |

Kostnadsfördelningslängden upprättad i enlighet med synemännens lagakraftvunna utlåtande intygas:

Malmö 1985-08-15



Ingmar Thorén  
Ingenjör


## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


| Fastighet<br>Ägare m. m.            | Säk. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>kostnader<br>procent |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                     |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                       |
| 1                                   | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                     |
| <u>OXIE SOCKEN</u>                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       | Framtida<br>underhåll<br>procent      |
| <u>Oxie 24:2, 129/152 mtl</u>       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Sven Ebbmars dödsbo                 | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Avd. 1. Ägofig. 1-2                 |                    | 672              | 368,12                                                      | 368,12                                                | 0,799                                                 | 0,975                                 |
| <u>Oxie 23:7, 183/192 mtl</u>       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Sven Ebbmars dödsbo                 | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Avd. 1. Ägofig. 3-13                |                    | 6630             | 3631,88                                                     |                                                       |                                                       |                                       |
| " 2. " 28-35                        |                    | 11642            | 5599,45                                                     | 16031,33                                              | 34,775                                                | 42,437                                |
| " 3. " 14-27                        |                    | 12483            | 6800:-                                                      |                                                       |                                                       |                                       |
| <u>Oxie 21:3, 5/64 mtl</u>          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Sven Ebbmars dödsbo                 | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Avd. 2. Ägofig. 36-37               |                    | 6074             | 2921,41                                                     | 2921,41                                               | 6,337                                                 | 7,733                                 |
| <u>Oxie 21:2, 59/64 mtl</u>         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Alfred Mårtensson                   | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Avd. 2. Ägofig. 38-43               |                    | 8689             | 4179,14                                                     |                                                       |                                                       |                                       |
| " 4. " 44-45                        |                    | 3110             | 2956,68                                                     | 7135,82                                               | 15,479                                                | 18,889                                |
| <u>MALMÖ STAD</u>                   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| <u>Område 1507 i stg. 1507,1508</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Kungl. Maj:t och Kronan             | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| arr. Hadar Jonsson                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Avd. 4. Ägofig. 46-48               |                    | 4253             | 4043,32                                                     | 4043,32                                               | 8,771                                                 | 10,703                                |
| <u>Stg. 1507,1508</u>               |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Kungl. Maj:t och Kronan             | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Kostnad för sträckan D-E<br>och     |                    |                  | 1500:-                                                      | 1500:-                                                | 3,253                                                 | 3,970                                 |
| <u>Stg. 1507,1508/1509.</u>         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| Kungl. Maj:t och Kronan             | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                       |
| övf.                                |                    | 53553            | 32000:-                                                     | 32000:-                                               | 69,414                                                | 84,707                                |

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                         | Sök. o. l.f.k. nr. 5 | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                      |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                                                | 2                    | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| övf                                                              |                      | 53553            | 32000                                                       | 32000                                                 | 69,414                                                | 84,707                                                         |
| Kostnad för ökad rördimen-<br>sion p.g.a. ytvattenav-<br>rinning |                      |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 1                                                           |                      |                  | 5000                                                        |                                                       |                                                       |                                                                |
| " 2                                                              |                      |                  | 5500                                                        | 14100                                                 | 30,585                                                | 15,293                                                         |
| " 3                                                              |                      |                  | 3600                                                        |                                                       |                                                       |                                                                |
| Summa                                                            |                      | 53553            | 46100                                                       | 46100                                                 | 100,000                                               | 100,000                                                        |

Malmö den 22 december 1965.


I tjänsten:


  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

  
Karl Gustav Andersson


  
Lorens Persson

Gode män






## Sektion A-A



## Sektion B-B




Mått i mm

Skala 1:20.  
Mått i mm.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

## Sektion A-A.



## Sektion B-B.



Mått i mm.

Skala 1:50


54

Bilaga

Typritning B-12

Brunn med fall-

brott.





Skala 1:50


Mått i mm

Typritning 0-4


Ommurning

Typritning för ommurning


## Sektion A-A



## Sektion B-B



## Sektion C-C



Mått i mm

**BESIKTNINGS-  
RAPPORT**

Diarie nr


Fnr 1680

|                                                                                              |  |                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Företagets namn<br><br>Oxie dikningsföretag år 1965                                          |  |                                                    |  |
| Socken<br>Oxie s:n och Malmö stad                                                            |  | Län<br>Malmöhus                                    |  |
| Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent<br>Ingenjör Ingemar Persson, Lv 4, Malmö |  |                                                    |  |
| Statligt stöd bev. den                                                                       |  | Bidrag till utförandet, kr                         |  |
| Arbetslid jml. V. L. 10:62.<br>20 febr. 1976                                                 |  | Förlängning jml. V. L. 7:58                        |  |
| Nu tillstyrkes<br>till utbetalning                                                           |  | av bidrag till utförandet, kr                      |  |
| Besiktning verkställd den<br>15 november 1966                                                |  | Besiktning verkställd av<br>Ingenjör Lage Johnsson |  |

Vid besiktningen befanns att företaget utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget, varför detsamma godkännes.

Malmö den 17 november 1966.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

