



Skabersjö år 1966



Skala 1:4000



SKABERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966

Förslag uppr. år 1966 i samband med
syneförrättning enl. vattenlagen
av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Socken: Skabersjö

Län: Malmöhus

Ritad av	Granskad av	Antal ritn	Ritn.nr.
		2	1

Skala
Längd 1:4000
Höjd 1:100
Sektion 1:100

Lantbruksnämndens arkivnr

1661 M - 2 ★ 2230

M - 2 ★ 223 0

Handlingar

till

SKABERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966

i Skabersjö s:n, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1966 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

~~1661~~

Handlingar

till

SKABERSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966

i Skabersjö s:n, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1966

av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Protokoll		sid. 1-5
Bilagor 1-15		" 6-22 b
Värderingslängd	bil. A	" 23-25
Kostnadsförslag	" B	" 26-27
Arbetsbeskrivning	" C	" 28-32
Utlåtande	" D	" 33-46
Typritn. B-2	" E	" 47
" B-5	" F	" 48.

Innehåller 48 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid förberedande sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Skabersjö nr 26 m.fl. fastigheter i Skabersjö socken i Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom utsända kallelser (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 15 april 1966 kl 9,30 på Skabersjö godskontor, Skabersjö.

Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Greve Otto Thott genom Förvaltare H. C-m Gyllenskiöld
Lantbrukare Gustav Andersson

" Stig Linde

" Gerhard Jönsson.

Hyby m.fl. församlingars pastorat; Kyrkoherde Sture Knutsson
genom Gustav Andersson enl. fullm. bil. 4

Bara Kommun genom Gustav Andersson utan fullm.

Hälsovårdsnämnden i Bara kommun genom Fru Karin Linde

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör L.-O. Larsson
enl. fullm. bil. 5

Stiftsnämnden genom Gustav Andersson enl. fullm. bil. 6

Skabersjö dikningsföretag år 1959 genom Förvaltare H.C-m Gyllenskiöld

Ingenjör Jonas Bergström genom Karin Bergström.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemannen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig denne ej heller vara jävig .

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställtts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Ansåg H. C-m Gyllenskiöld, S. Linde och G. Andersson, att Vägförvaltningen borde deltaga i kostnaden.

§ 6.

S. Linde menade, att L.B.F:s utredning måste beaktas.

§ 7.

Skulle fråga om ytterligare utbyggnad inom Skabersjö by utredas.

§ 8.


Önskade Vägförvaltningen ej inkoppling av kloakvatten i sin nya ytvattenledning.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat. Det beslöts att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Skabersjö den 15 april 1966.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Den 20 december 1966 inställde sig undertecknad jämte skiftesgodemännen Gotthard Persson, Stensminne, Klågerup, och Folke Flodin, Assarhög, Skabersjö, för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i tidningen Skånska Dagbladet den 2 december 1966 (bil. 7) och kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 8).

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Stiftsnämnden genom Gustav Andersson enl. fullm. bil. 13

Bara Kommun genom Gustav Andersson

Hälsovårdsnämnden i Bara kommun genom Fru Karin Linde

Trädgårdsmäst. Nils Hall genom Måns Hall enl. fullm. bil. 12

Stig Persson

Gustav Andersson

Stig Linde

Gerhard Jönsson

Ordf. för Skabersjö dikningsföretag år 1959 genom Förvaltare

H.C-m Gyllenskiöld

Jonas Bergström

Otto Thott genom Förvaltare H.C-m Gyllenskiöld.

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtet yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil.9-11).

§ 14.

De närvarande förklarades sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: ordf. Förvaltare H.C-m Gyllenskiöld, Gustav Andersson och Jonas Bergström.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar

skulle översändas till Förvaltare H. C-m Gyllenskiöld för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 225:- kronor, vilket förskotterats av Gustav Andersson, Bygårda, Svedala.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av AB Skabersjö Industrier med kr. 93:50.

Gode männens arvoden uppgingo till kr. 133:-, vilket betalades av AB Skabersjö Industrier.

§ 17.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Skabersjö den 20 december 1966.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Gotthard Persson

Folke Flodin

Gode män





Dnr III M9 15 63

1661

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.
Malmö i landskansliet den 10 januari 1964.

På länsstyrelsens vägnar:


B. Ulmén
Åke Andrén

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 3 NOV 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Insändes till Lantbrukstillsyns- och lantbruksnämnd.
Dnr. 74-509/63

Ink.d. - 7 NOV 1953

Lantbruksnämnden
Malmöhus län

Dnr III 119 15 163

Ink. 13 DEC. 53 Malmöhus

län.

Länstyrelsen, Malmö

Landskapsbladet

Till Länstyrelsen i

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Skabersjö socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Torrläggning av mark samt avledandet av kloakvatten från Skabersjö by.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skabersjö

Meddelanden om förrättningen ställes till

H.A.-B. Skabersjö Industrier

Tel. 444000

Namn, namn och fullständig adress samt telefon.

Skabersjö

den

5-11

1963

Sökandes namn:

Fastighet:

[Signature]

för fastigheten

Skabersjö 26¹⁷ och Skabersjö 26¹⁸.

» »

» »

4) Föreläggningen avses sammanföra genom en kanal.

Fastighet:

» » »

» » »

den .

19


STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

KALLELSE

Förberedande sammanträde angående torrläggning av marker till Skabersjö nr 26 m.fl. fastigheter i Skabersjö socken samt avledande av kloak-och vägvatten från Skabersjö by kommer att hållas på Skabersjö godskontor, Skabersjö, fredagen den 15 april 1966 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av för-
rättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Skabersjö 22:1, 26:16-18, dels fastigheterna inom Skabersjö by och allmänna vägen nr 837 samt Skabersjö dikningsföretag år 1959.

Malmö den 28 mars 1966.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


FÖRTECKNING

över kallelser till förberedande sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av marker till Skabersjö nr 26 m.fl. fastigheter i Skabersjö s:n, Malmöhus län.

Namn:	Adress	Datum för avs.
Greve Otto Thott, Skabersjö slott	Svedala	28/3 1966
Lantbr. Gustav Andersson, Bygård,	"	" "
" Stig Linde, Örnakulla,	"	" "
" Gerhard Jönsson, Skabersjö bost.	"	" "
Hyby m.fl. förs. pastorat		
c/o Kyrkoherde Sture Knutsson,	Klågerup	" "
Bara Kommun, Kommunalkontoret,	"	" "
Hälsovårdsnämnden i Bara kommun,		
c/o Fru Karin Linde, Värby,	Bara	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	
Stiftsnämnden,	Lund	" "
Skabersjö dikningsföretag år 1959,		
c/o Förvaltare H.C-m Gyllenskiöld,	Svedala	" "
Trädgårdsmästare Nils Hall,	Skabersjö	" "
Ingenjör Jonas Bergström,	"	" "
Köpman Stig Persson, Henrik Smiths-		
gatan 1,	Malmö	" "

Malmö den 28 mars 1966.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med
Hyby pastorats kyrkoråd den
4 april 1966.

Till justeringsmän valdes herrar Esbjörn Pettersson och Sture
Pålsson.

§ 1.

Till ombud för Hyby pastorat att närvara vid förberedande
sammanträde fredagen den 15 april 1966 angående avledande av
kloak- och vägvatten från Skabersjö by, som kan komma att beröra
pastoratets fastigheter, utsågs lantbrukare Gustav Andersson,
Bygården, Skabersjö.

Bara som ovan.

Erik Johnsson.

Ordf.

Justerat:

Esbjörn Pettersson, Sture Pålsson.

Rätt utdraget betygar

Erik Johnsson

F U L L M A K T

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid sammanträde angående torrläggning av marker till Skabersjö nr 26 m fl fastigheter i Skabersjö socken samt avledande av kloak- och vägvatten från Skabersjö by, som kommer att hållas på Skabersjö godskontor, Skabersjö, fredagen den 15 april 1966 kl 0930, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 4 april 1966

Vägförvaltningen i Malmöhus län


Harald Ekström



R e s o l u t i o n .

Herr kyrkoherden Sture Knutsson, Klågerup, ...

..... eller, vid förfall för honom, den han i

sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie

~~ombud~~ ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den

med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 31 mars 1966.

~~A~~ stiftsnämndens vägnar:

Tore Gullström
.....

Tore Gullström

*Lågnings för full genom
min förordnad sig*

Maria Strömberg
.....
Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan

lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

... fullgöra ... Sture Knutsson, Klågerup ...
Sture Knutsson
Kyrkoherde

66 29/3 255

Lantbruksingenjören
Lundavägen 66. Tel. 934580
Malmö

KALLELSE

Besök den 28 mars 1966 kl. 9.30

Förberedande sammanträde angående torrläggning av marker till Skabersjö nr 26 m.fl. fastigheter i Skabersjö socken samt avledande av kloak- och vägvatten från Skabersjö by kommer att hållas på Skabersjö gods kontor, Skabersjö, fredagen den 15 april 1966 kl. 9.30, då vederbörande saksägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Skabersjö 22:1, 26:16-18, dels fastigheterna inom Skabersjö by och allmänna vägen nr 837 samt Skabersjö dikningsföretag år 1959.

Malmö den 28 mars 1966.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Kungörelse


Sammanträde för syneför-
rättning angående torrlägg-
ning av marker till Ska-
bersjö nr 26 m.fl. fastigheter
i Skabersjö socken samt av-
ledande av kloak- och väg-
vatten från Skabersjö by
kommer att hållas på Ska-
bersjö godskontor, Skaber-
sjö, tisdagen den 20 december
1966 kl. 9.30, då vederbörande
sakägare ha att tillstådes-
komma personligen eller ge-
nom lagligen befullmäktigade
ombud. Av förrättningen
kommer att beröras dels
marker tillhörande Skabersjö
22:1, 26:16--18, dels fastig-
heterna inom Skabersjö by
och allmänna vägen nr 837
samt Skabersjö diknings-
företag år 1969.

Malmö den 1 december 1966.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dag-
bladet den 2 december 1966 intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

FÖRTECKNING

över avsända kungörelser och kallelser ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Skabersjö nr 26 m.fl. fastigheter i Skabersjö s:n, Malmöhus län.

Namn:	Adress:	Avs. dag:
Skiftesgodemannen Gotthard Persson,		
Stensminne, Klågerup	Klågerup	1/12 1966
Skiftesgodemannen Folke Flodin,		
Assarhög, Skabersjö,	Svedala	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län, Fack,	Malmö 1	" "
Stiftsnämnden,	Lund	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,		
Box 4201,	Malmö 4	" "
Bara Kommun, Kommunalkontoret,	Klågerup	" "
Hälsovårdsnämnden i Bara kommun,		
c/o Fru Karin Linde, Värby,	"	" "
Folkskolläraren Erik Johnsson, Bara,	"	" "
Trädgårdsmästare Nils Hall,	Svedala	" "
Köpman Stig Persson,		
Henrik Smithsgatan 1,	Malmö	" "
Lantbr. Gustav Andersson, Bygården,	Svedala	" "
" Stig Linde, Örnakulla,	"	" "
" Gerhard Jönsson, Skabersjö bost.		" "
Ordf. för Skabersjö dikningsföretag år 1959		
c/o Förvaltare H.C-m Gyllenskiöld,	"	" "
Ingenjör Jonas Bergström,	"	" "
Greve Otto Thott, Skabersjö slott,	"	" "

Malmö den 1. december 1966.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Till
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201

Malmö 4

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Skabersjö dikningsföretag år 1966 i Skabersjö socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 20 december 1966 kl. 9,30 på Skabersjö godskontor, Skabersjö. Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägarna nr 832 och 837 inom Skabersjö by, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtandet i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Skabersjö dikningsföretag år 1966.
Utdrag av förslag till utlåtande.

=====


Mom. 4. Broar och trummor.
Allmänna vägar.

Företaget skall ansluta till befintlig trumma för allmänna vägen nr 837 mellan sektionerna 6+70-6+80. Anslutningen sker vid sektion 6+70 genom anslutningsbrunn $\varnothing$ 800 mm, som utföres och bekostas av dikningsföretaget. Till trumman vid sektion 6+80 har Vägförvaltningen genom anslutningsbrunn inkopplat ytvattenledning från allmänna vägarna nr 832 och 837 inom Skabersjö by. Trumman har tillräcklig dimension och är grundlagd på erforderligt djup, varför densamma kan bibehållas oförändrad. Trumman måste dock rensas. Detta arbete liksom framtida underhållet av trumman och anslutningsbrunnarna skall åvila Vägförvaltningen i Malmöhus län. Beträffande den av Vägförvaltningen utförda dagvattenledningen i väg nr 837 skall fastigheterna inom byn äga rätt att utan kostnad ansluta sina dag- och ytvattenledningar. Vägförvaltningen skall vara befriad från alla kostnader nedströms trumman vid sek. 6+70.

=====

Malmö den 12 december 1966.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Underhållsavg

L-O Larsson

14.12.1966

VFM 51-664516

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66

MALMÖ Ö


Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Skabersjö dikningsföretag år 1966

Det av Eder översända förslaget till utlåtagande av den 12 december 1966 angående rubricerade företag har granskats och godkännes utan erinran. Dock förutsättes att endast renat dagvatten får anslutas till vägförvaltningens ledning.

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar


Lars-Olov Larsson

EN

Postadress

Box 4201, Malmö 4

Gatuadress

Stora Nygatan 29

Telefonadress

040-724 70

Postgirokonton

18 29 12

Fullmakt för Mats Edwin Hell
att vid sammanträde för synför-
rättning angående torrläggning den 20 dec.
1966 öföva mig tillkommande talan.

Sköbersjö den 19/12 1966.

Nils Jön

Egenhändiga namnteckningen bevitnas:

Sten Nilsson

Sten Nilsson



NÄMND

R e s o l u t i o n

Herr Kyrkoherden Sture Knutsson, Klågerup, ...

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe
sätter förordnas att såsom ombud för Lunds stifts-
nämnd närvara vid den med inneliggande meddelande av-
sedda förrättning.

Lund den 8 december 1966.

Å stiftsnämndens vägnar:

Tore Gullström
.....

Tore Gullström

Maria Strömberg
.....
Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämna-
de uppdrag förordnar jag härigenom herr

Kyrkoherden Gustav Andersson Klågerup
.....

Sture Knutsson
Kyrkoherde Klågerup
.....

Lantbruksingenjören
Lundavägen 66 A. tel.934580
Malmö Ö.

21

Ink till Lunds Stillestånd
10 66 den 2/12 1966

KUNGÖRELSE

10 66 den 10/12 1966

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning
av marker till Skabersjö nr 26 m.fl. fastigheter i
Skabersjö socken samt avledande av kloak-och vägvatten
från Skabersjö by kommer att hållas på Skabersjö gods-
kontor, Skabersjö, tisdagen den 20 december 1966 kl.9,30,
då vederbörande.sakägare ha att tillstädeskomma person-
ligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av
förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande
Skabersjö 22:1, 26:16-18, dels fastigheterna inom Skaber-
sjö by och allmänna vägen nr 837 samt Skabersjö diknings-
företag år 1959.

Malmö den 1 december 1966.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

Lantbruksingenjör

22 a.

Utdrag ur protokoll, fört vid

Bara kommunalnämnds sammanträde

å Kommunhuset i Klågerup

den 6 december 1966

§ 358.

Justeringsmän.

Till att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågos fru Annie Adolfsson och hr Thure Linde.

=====

§ 368.

Ombud vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Skabersjö 26:1 m.fl.

Nämnden beslöt utse Lantbr. Gustav Andersson, Bygården, Skabersjö, Svedala att för föra nämndens talan vid rubr. förrättning den 20 dennes kl.9.30 å Skabersjö gods-kontor och även sedermera, samt till suppleant hr Thure Linde, Holmeja, Klågerup.

=====

Justerat:

År och dag som ovan

Albertt Hansson ordf.

Oscar Ingnert

Annie Adolfsson, Thure Linde

Kommunalkamrerare

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den

betygar:

Oscar Ingnert

Kommunalkamrerare

Rätt utdraget betygar:

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med
Hyby pastoratskyrkoråd den
13 december 1966.

§ 1.

Till ombud för Hyby pastorat att närvara vid sammanträde
den 20 december angående avledande av kloak- och vägvatten
från Skabersjö by, som även berör pastoratets fastigheter,
utsågs lantbrukare Gustav Andersson, Bygården, Skabersjö.

Bara som ovan.

Erik Johnsson.

Ordf.

Justerat:


Esbjörn Petterson, Sture Pålsson.

Rätt utdraget betygar

Erik Johnsson.


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
SKABERSJÖ SOCKEN							
<u>Skabersjö 26:16, avst.</u>							
Stig Linde							
Åker	1	0,13		6500	8000	1500	195
		0,13					195
<u>Brukningsbåtnad</u>							100
<u>Summa</u>							295
<u>Skabersjö 26:17, avst.</u>							
äg. Otto Thott,							
arr. Gustav Andersson							
Åker	2	0,12		6500	8000	1500	180
Betesvall	3		0,36	4500	6000	1500	540
Åker	4	0,18		6200	8000	1800	324
Betesvall	5		0,26	5000	6000	1000	260
		0,30	0,52				1304
<u>Brukningsbåtnad</u>							900
<u>Summa</u>							2204
<u>Skabersjö 26:18, avst.</u>							
äg. Otto Thott,							
arr. Gustav Andersson.							
Åker	6	0,19		6200	8000	1800	342
Betesvall	7		0,49	4400	6000	1600	784
"	8		0,83	3900	"	2100	1743
"	9		0,75	4200	"	1800	1350
trpt		0,19	2,07				4219

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt		0,19	2,07				4219
Betesvall	10		0,70	4200	6000	1800	1260
Åker	11	0,22		6200	8000	"	396
"	12	0,62		"	"	"	1116
		1,03	2,77				6991
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							5000
Summa							11991
<u>Skabersjö 22:1, 1 mtl.</u> äg. Hyby m.fl. församlingars pastorat; arr. Gerhard Jöns- son							
Åker	13	0,12		7100	8000	900	108
"	14	0,18		"	"	"	162
"	15	0,12		"	"	"	108
		0,42					378
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							700
Summa							1078
<u>Sammanställning:</u> <u>Skabersjö socken:</u> <u>Skabersjö 26:16, avst.</u> äg. Stig Linde	1	0,13					295
<u>Skabersjö 26:17, avst.</u> äg. Otto Thott, arr. Gustav Andersson	2-5	0,30	0,52				2204
trpt		0,43	0,52				2499

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt <u>Skabersjö 26:18, avst.</u> äg. Otto Thott, arr. Gustav Andersson <u>Skabersjö 22:1, 1 mtl.</u> äg. Hyby m.fl. församlingars pastorat; arr. Gerhard Jöns- son	6-12 13-15	0,43 1,03 0,42	0,52 2,77 3,29				2499 11991 1078
Summa		1,88	3,29				15568
Götthard Persson		Skabersjö den 20 december 1966. I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör					
		Gode män		Folke Flodin			

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Dikessträckan A-B.</u>					
0-2+08	208	Betongrör ø 500 mm	m	208	18:50	3848:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	208	11:-	2288:-	
2+08-5+01	293	Betongrör ø 400 mm	m	293	14:60	4277:80	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	293	9:-	2637:-	13050:80
	<u>Tills. 501 meter.</u>						
		<u>Inkoppling till befintlig brunn vid 0</u>				50:-	
		<u>Brunnar ø 900 mm, typ B-2, kopplingar m.m. vid</u> 1+44, 2+08 och 3+44	st	3	250:-	750:-	
		<u>Brunn ø 800^{mm}, typ B-2, kopplingar m.m. vid 5+01</u>				200:-	
		<u>Kopplingsbrunnar ø 700 mm, typ B-5, vid 2+99 och</u> 4+15	st	2	100:-	200:-	1200:-
		<u>Omsättningsskatt</u>					875:-
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 10 %					1574:20
		<u>Summa kronor</u>					16700:-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>					
5+01-6+70	169	Betongrör ø 300 mm	m	169	9:-	1521:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	169	7:-	1183:-	2704:-
	<u>Tills. 169 meter.</u>						
		<u>Brunn ø 800 mm, typ B-2, kopplingar m.m. vid</u> 6+70	st	1		200:-	
		<u>Kopplingsbrunn ø 600 mm, typ B-2 vid 6+00</u>	st	1		180:-	380:-
		<u>Omsättningsskatt</u>					175:-
		trpt					3259:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		trpt					3259
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>							
		tillägges c:a 10 %					441
		<u>Summa kronor</u>					3700
<u>S a m m a n s t ä l l n i n g:</u>							
	501	Dikessträckan A-B					16700
	169	" B-C					3700
<u>Tills.</u>	<u>670 meter</u>	<u>Summa kronor</u>					20400
Skabersjö den 20 december 1966.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							

ARBETSBESKRIVNING

Allmänna bestämmelser.

- a) Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar ritningar, därvid bl.a. nedanstående skall iakttagas:
- b) Innan grävningsarbetet påbörjas skall byggherren såväl som entreprenör förvissa sig om huruvida området korsas av telefon- och elkablar eller andra dolda ledningar. Vederbörande ägare eller verk underrättas och utstakning av ledningarnas läge begäres och utföres. Entreprenören skall i god tid underrätta vederbörande om tidpunkten, då entreprenadarbeten komma att utföras, som beröra allm. och enskilda vägar, tele-kraft-vattenledningar o.d. Av dessa intressenter lämnade anvisningar för arbetenas bedrivande vid eller förbi ovannämnda anläggningar skola noga följas.
- c) Betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tåthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens och Kungl. Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör. Rör genom vägar skola uppfylla gällande av Svenska Kommunaltekniska föreningen antagna normalbestämmelser för betongrör.
- d) Tegelryr skola uppfylla bestämmelserna enligt "Svensk Standard för dräneringsrör av tegel".
- e) Vid förekomst av träd och (eller) buskar inom öppet avlopps föreskrivna sektion skall avverkning och rot-

huggning av dessa utföras. Träd och buskar vars rötter kunna befaras intränga i rörledning skola likaledes undanröjas. Där av särskilda skäl växtligheten avses att bibehållas må tätning av skarvarna ske med gummiringar eller bituminösa fogband. Härvid kräves specialtillverkade rör. Därest gång och arbete med grävmaskin påkallar röjning vid sidan om avloppet, må röjning på gångsidan ske i erforderlig omfattning. Avröjd vegetation upplägges i regel från den sida varifrån röjning skett och upplägges utanför samt intill uppschaktad jordvall. Borttransport skall ske i de fall kostnadsförslaget eller utlåtandet så anger.

- f) Vattnet i avloppen får under tid, då arbete pågår, upp-
dämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för
arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada
uppstår. Vattenytan får alltså ej upp-
dämmas till sådan
höjd, att omgivande mark eller byggnation skadas. Efter
uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet,
så att skada ej uppkommer.
- g) För den händelse det visar sig nödvändigt med förstärk-
ningsarbeten skall entreprenören omedelbart underrätta
byggherren och dennes kontrollant.

Bestämmelser för rörledningar.

- 1) Rörledning skall utföras i absolut rak sträckning mellan
brunnar och rörut- eller inlopp, där ej annat anges på
profilritningen.
- 2) Om rörgrav gräves för djupt, skall underfyllnad med grus
(ej jord) ske i erforderlig omfattning. Rörledning får
ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grus-

underlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

- 3) Där man kan befara sättningar i det bärande underlaget för rören skall förstärkning av grunden ske. Därest kostnadsförslaget icke anger dylik förstärkning skall byggherrens anvisningar därom ovillkorligen inhämtas och verkställas.
- 4) Rör få icke nedläggas förrän de blivit godkända av byggherren eller dennes kontrollant. Före provningen skola samtliga rör av viss dimension vara levererade på arbetsplatsen. Entreprenören skall förvissa sig om att i det levererade rörpartiet icke finnas rör med skador, som kunna upptäckas vid okulärbesiktning, innan begäran om provtagning ingives till byggherren.
- 5) Läggning av en rörledning bör ske i vattenfri rörgrav. Detta gäller särskilt där tätning av rörskarvarna föreskrives.
- 6) Innan rörledning täckes skall den godkännas av byggherren eller dennes kontrollant. Om risk finnes för att rörledningen skall rubbas eller skadas genom jordflytning, rasjord med sten el. dyl. får återfyllning dock ske i samband med rörens läggning efter av byggherren eller dennes kontrollant meddelad arbetsordning.
- 7) Höljning å rör skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga genom bankning till minst 0,5 m fast mått ovan rör överkant. Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 8) Fyllningen får icke innehålla sten upp till 0,3 m över

rörsträngens hjässa. Däröver få stenar förekomma under förutsättning att de inte väga mera än 6 kg och icke komma på mindre inbördes fritt avstånd än 0,3 m. Rörgraven skall återfyllas så försiktigt att ledningen icke skadas. Å ömse sidor om rören till nivå med rörets överkant skall fyllningen alltid trampas eller packas varvis så att en del av belastningen från återfyllningen överförs till rörgravens väggar. Återfyllningen får icke ske så, att massorna falla fritt ner på ledningen, utan dessa skola återföras på sådant sätt att de längs en naturlig rasvinkel glida ner i avloppet. Vid höljning med maskin får maskinen icke köras närmare avloppets kant än 0,5 m och givetvis icke över densamma. På platser, där gräv- eller lantbruksmaskiner måste köra över avloppet innan naturlig sättning i full omfattning ägt rum, skall massorna packas omsorgsfullt, innan överfart får ske. Vid maskinhöljning må en representant för dikningsföretaget närvara.

- 9) Betongrör eller brunnsringar för brunnar skola uppfylla Kungl. Lantbruksstyrelsens fordringar för lantbruksrör. Brunnarna skola utföras enligt till förslaget hörande typritningar och föreskrifter. Till övre brunnsring vid en brunnsdiameter av 800 mm eller därutöver bör lämpligen användas ett icke cylindriskt rör med en generatris vertikal, konrör med ensidig lutning, för att underlätta nedstigning. Konrörets övre diameter vid brunn med 800-900 mm utgör 600 mm.

- 10) Enskilda rörledningar, som utmynna intill eller inom ett avstånd av 1 m från brunnen, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen. Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd än 1 m. skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören enl. skriftlig överenskommelse. Kopplingar till brunnen av tegelrörsledningar skall ske medelst betongrör, vilket fästes vid brunnen med cementbruk.
- 11) Brunn skall grundläggas på fast underlag och utföras med botten av betong. Denna skall vara igjuten nedersta brunnsdelen innan den nedsättes. Brunnen får dock även sättas på lös betongbotten utförd med fals, så att brunnsringen ej kan förskjutas i sidled.


Fixp. = + 29,78 m.

Vertikalt järnrör i betongplint utgörande gränsmarkering för fastigheterna Skabersjö nr 26:16, 26:17 och 26:18, belägen c:a 2 m. SO om sektion 1+44.

Fixp. = + 42,74 m.

Horisontell järndubb belägen i N sidan av NÖ hörnet av kyrkogårdsmuren c:a 0,5 m V om hörnet och 0,2 m över marken. Skabersjö den 20 december 1966.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Skabersjö nr 26 m.fl. fastigheter i Skabersjö socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 januari 1964 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Skabersjö nr 26 fastigh. m.fl./samt fördelning av kostnaderna mellan jordbruksintresset och fastigheter, som utsläppa kloakvatten i Skabersjö socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Skabersjö nr 22 och 26 i Skabersjö socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger NV och intill Skabersjö kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta avlopp, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro

beroende av desamma, nu besvärar av vatten, Förrättningsmannen har därför på sökandena begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B och B-C till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckorna A-B och B-C utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med svarta ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter för åker och 5,0 liter för tomtmark per sekund och hektar. Enligt uppgift från länsarkitekten skall ej någon utbyggnad ske av byn inom överskådlig tid.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båt-
nad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dik-
ningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats
på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Ersättningar.

För skador å växande gröda, som uppkomma vid utförandet av de
nya dikessträckorna, skall ersättning utgå. Kan överenskommelse
därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator
och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek be-
stämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt
ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets ut-
förande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förut-
setts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 4. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Företaget skall ansluta till befintlig trumma för allmänna
vägen nr 837 mellan sektionerna 6+70-6+80. Anslutningen sker vid
sektion 6+70 genom anslutningsbrunn $\varnothing$ 800 mm, som utföres och be-
kostas av dikningsföretaget. Till trumman vid sektion 6+80 har
Vägförvaltningen genom anslutningsbrunn inkopplat ytvattenledning
från allmänna vägarna nr 832 och 837 inom Skabersjö by. Trumman har
tillräcklig dimension och är grundlagd på erforderligt djup, var-
för densamma kan bibehållas oförändrad. Trumman måste dock renas.
Detta arbete liksom framtida underhållet av trumman och anslut-
ningsbrunnarna skall åvila Vägförvaltningen i Malmöhus län. Be-
träffande den av Vägförvaltningen utförda dagvattenledningen i väg
nr 837 skall fastigheterna inom byn äga rätt att utan kostnad an-
sluta sina dag- och ytvattenledningar. Vägförvaltningen skall vara
befriad från alla kostnader nedströms trumman vid sek. 6+70. Väg-
förvaltningen har i skrivelse anfört att man ej har något att er-
inra mot förslaget men förutsätter att endast renat dagvatten får
anslutas. Vid förfrågan har Vägförvaltningen avsett att renat dag-
vatten även avser renat kloakvatten.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 20.400:- kronor; i denna kostnad inberäknas merkostnaden 5875:- kronor för bl.a. större rördimensioner på grund av yt- och kloakvattenavledningen från Skabersjö by. Av kostnaderna hänföres 14.525:- kronor till torrlägningsintresset och 5875:- kronor till kloakledningsintresset.

Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen bruksbåtnad, som skall motsvara den inbesparade kostnaden av den befintliga ledningens omläggande med samma dimensioner $\varnothing$ 150 - 200 mm. Ledningen har bedömts såsom helt förbrukad. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A.

Mom. 7. Kostnadernas fördelning.Torrläggningsintresset.

Skäl till uppdelning i avdelningar jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen finnes ej utan kostnaderna skola fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av de i företaget ingående markerna ha beräknats till 14.525:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 15.568:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till $14.525:15.568 = 0,933004$.

Kloakledningsintresset.

Merkostnaden för ökade rördimensioner genom ökad avrinning från bebyggd mark samt utsläpp av kloakvatten uppgår till 5875:- kronor. Denna kostnadsandel bör helt fördelas mellan fastigheterna i byn och har därför varje fastighet åsatts delaktighet efter storlek och sanitär utrustning. Sålunda har påförts lägenhet med enbart köksavlopp 100:- kronors andelsvärde och lägenhet med köksavlopp, WC och bad 275:- kronor i andelsvärde. Andelsvärdet för skolan har beräknats motsvara 5 lägenheter med köksavlopp, WC och bad. Vid bedömning har hänsyn tagits till att anslutning av kloakvatten sker något nedströms punkten C.

F a s t i g h e t m.m.

Andelsvärde

Skabersjö 26:18 och 26:45-57

20 lägenheter utan WC och bad	2000:-
1 lägenhet med WC och bad	275:-
1 tvättstuga	200:-
trpt	2475:-

F a s t i g h e t m. m.

Andelsvärde

trpt

2475:-

Hus å Skabersjö 22:1

(äg. Gerhard Jönsson)

1 lägenhet med WC och bad,

reducerad på grund av avstånd

225:-

Skabersjö 22:1

1 lägenhet med WC och bad,

reducerad på grund av avstånd

225:-

1 lägenhet med WC och bad (prästgården)

275:-

Skabersjö 25:2-3, 25:5-6

Pensionärshemmet: 5 lägenheter med WC och bad

1375:-

Lärare-och vaktmästarebostad: 4 lägenheter

med WC och bad

1100:-

Folkskolan: motsvarande 5 lägenheter med

WC och bad

1375:-

Skabersjö 25:4

1 lägenhet med WC och bad

275:-

Skabersjö 25:7

1 lägenhet med WC och bad

275:-

Skabersjö 20:1, 21:1

1 lägenhet utan WC och bad

100:-

Summa

7700:-

Kostnaderna skall fördelas i direkt proportion till åsatt andelsvärde.

Om ytterligare bebyggelse inom dikningsområdet kommer till stånd, skall varje ny fastighet betala anslutningsavgift med belopp som fastställs av företagets styrelse, i varje särskilt fall och i förhållande till arten av bebyggelsen och kloakutsläppet. Dessa avgifter skall användas för företagets underhåll, eventuellt fördelas mellan samtliga fastigheter, som nu bekostat anläggningen, och i förhållande till dessa fastigheters andelstal.

I kostnadsfördelningslängden, bil. Da, har kostnaderna för torrlägningsintresset fördelats på de ingående fastigheterna, samt har kostnaderna för kloakledningsintresset införts i kostnadsfördelningslängden enligt beräkningarna ovan. Förrättningskostnaderna skola fördelas de olika intressena emellan enligt kolumn 7, bil. Da sedan företaget kommit till stånd. Dessa sistnämnda kostnader skola dock förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggningen i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaderna för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Mom. 8. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem har nya

fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Dess läge i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bil. C.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och får alltså ej över-
täckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill fastighets-
ägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till veder-
börande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fix-
punkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende före-
tagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, ut-
föras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag
och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av
detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning
tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10
år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd ar-
betstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C,
är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro
för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i
orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det-
samma påbörjas. Sådant anmälan erfordras dock ej för den händel-
se blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare,
som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda
arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och
på plankartan närmare angivna sträckningar.

- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens och Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör.
- 6/ Kommer företaget att understödjas av statliga medel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget beviljats understöd, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar som utförts. Kloakvatten får ej tilledas avloppen förrän det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företags avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

H.C-m Gyllenskiöld m.fl. har yrkat, att vägförvaltningen skulle deltaga i kostnaderna. Med hänsyn till att fastigheterna inom byn får utnyttja Vägförvaltningens ledning enl. mom. 4 anse syne-
männen, att det saknas skäl att belasta Vägförvaltningen i den aktuella ledningen A-B-C.

Övriga yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon syne-
männens åtgärd.

Mom. 13. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens
arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-
kunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp
sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott
skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas
i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifika-

tioner försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att då så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Skabersjö dikningsföretag år 1966. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Bara m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom. 14. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Skabersjö den 20 december 1966.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Gotthard Persson

Folke Flodin


Gode män

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
SKABERSJÖ SOCKEN						
<u>Torrlägningsintresset.</u>						
<u>Skabersjö 26:16, avst.</u>						
äg. Stig Linde		295		275,23	1,895	
<u>Skabersjö 26:17, avst.</u>						
äg. Otto Thott, arr. Gustav Andersson	S	2204		2056,34	14,157	
<u>Skabersjö 26:18, avst.</u>						
äg. Otto Thott, arr. Gustav Andersson	S	11991		11187,65	77,023	
<u>Skabersjö 22:1, 1 mtl.</u>						
äg. Hyby m.fl. församlingars pastorat		1078		1005,78	6,925	
arr. Gerhard Jönsson						
<u>Summa</u>		15568		14525:-	100,000	71,2
<u>Kloakledningsintresset.</u>		<u>Andelsvär-</u> <u>de.</u>				
<u>Skabersjö 26:18 och</u> <u>26:45-57;</u>						
äg. Otto Thott	S	2475		1888,39	32,143	
<u>Hus å Skabersjö 22:1;</u>						
äg. Gerhard Jönsson		225		171,67	2,922	
<u>Skabersjö 22:1;</u>						
äg. Hyby m.fl. förs. pastorat		500		381,50	6,494	
<u>Skabersjö 25:2-3, 25:5-6;</u>						
äg. Bara kommun		3850		2937,50	50,000	
trpt		7050		5379,06	91,559	



SEKTION A-A



SEKTION B-B



SKALA 1:20
Mått i mm.

**BESIKTNINGS-
RAPPORT**

Diarie nr


Fnr 1661

Företagets namn			
Skabersjö dikningsföretag år 1966			
Socken Skabersjö		Län Malmöhus	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent			
Förvaltare H. C-m Gyllenskiöld, Skabersjö, Svedala			
Statligt stöd bev. den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 18 febr. 1977	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den 18 maj 1967		Besiktning verkställd av Ingenjör Lage Johnsson	

Vid besiktningen befanns, att företaget utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget, varför detsamma godkännes.

Malmö den 19 maj 1967.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör